

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00174-11(0)	設計者名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その12
費目	本工事費	工事名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その12
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年2月27日		
歩掛適用年月日	令和8年1月14日		
単価適用年月日	令和8年1月14日		
適用単価地区	一般材料	B00:四日市	
	生コ	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

507-k174320-00174-11(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 月単位の週休2日(R7.7基準) 06:舗装工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 補正無し 0円 0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正 施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	市街地以外 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) しない しない 0円 0円
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない 35%を超えるものもしくは対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その12			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装				式	1		12,529,816		
舗装工				式	1		12,529,816		
アスファルト舗装工 (場内道路)				式	1		11,263,247		
不陸整正	補足材無し			m2	287	173.5	49,794		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整砕石 RM-30;仕上り厚150mm			m2	2,950	1,561	4,604,950		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類路盤材(材料流用);仕上り厚150mm			m2	65	328.1	21,326		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度75mm(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超			m2	3,240	1,754	5,682,960		
成形目地	5*50,低弾性			m	1,073	842.7	904,217		
アスファルト舗装工 (搬入・搬出口)				式	1		645,291		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整砕石 RM-30;仕上り厚150mm			m2	170	1,561	265,370		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度75mm(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超			m2	170	1,754	298,180		
成形目地	5*50,低弾性			m	97	842.7	81,741		

- 3 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その12			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
アスファルト舗装工 (駐車場)				式	1		443,869		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整砕石 RM-30;仕上り厚150mm			m2	125	1,561	195,125		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度75mm(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超			m2	125	1,754	219,250		
成形目地	5*50,低弾性			m	35	842.7	29,494		
ブロック舗装工				式	1		177,409		
フィルター層	材料種類リサイクル砂;仕上り厚50mm			m2	17	1,102	18,734		
路盤工	路盤材種類再生クラックヤシ RC-40;仕上り厚100mm			m2	17	951.3	16,172		
インターロッキングブロック舗装	ブロック規格標準品 直線配置 厚6cm;敷材種類再生砂;敷材厚30mm;施工規模100m2未満			m2	17	7,538	128,146		
見切り材	塩化ビニール製			m	7	2,051	14,357		
直接工事費				式	1		12,529,816		
共通仮設				式	1		1,856,000		

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業場内整備工事その12	当 初	事業区分		金額	主たる工種		金額増減	摘要
			道路維持・修繕	共通仮設費		施工地域	舗装工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
共通仮設費 (率計上) 12,529,816×14.82%			式	1		1,856,000			
純工事費			式	1		14,385,816			
現場管理費 14,385,816×36.84%			式	1		5,299,000			
工事原価			式	1		19,684,816			
一般管理費等 19,684,816×(20.61%+0.04%)			式	1		4,064,184			
工事価格			式	1		23,749,000			
消費税相当額 23,749,000×10%			式	1		2,374,900			
工事費計			式	1		26,123,900			

- 5 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5、9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,529,816	
4	直接工事費		12,529,816	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,529,816	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,529,816	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		14.67%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		14.82%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		1,856,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,856,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		12,529,816	
35	直接工事費		12,529,816	
36	非対象額計 (-)		0	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		0	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		12,529,816	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.49%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地以外
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.49%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		1,856,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独 (追加工事) 純工事費		14,385,816	
3	単独 (追加工事) 直接工事費		12,529,816	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		1,856,000	
5	非対象額計 (-)		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		0	
11	無償貸付機械評価額 (+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		14,385,816	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		14,385,816	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		36.12%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率 (補正後)		36.84%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独 (追加工事)		5,299,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,299,000	

- 9 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 舗装工事

1	工事原価		19,684,816	
2	純工事費		14,385,816	
3	現場管理費		5,299,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計 (-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		19,684,816	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		19,684,816	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		20.61%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		19,684,816	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		0.04%	契約保証費 7,873 円
24	一般管理費等 率 (補正後)		20.65%	
25	計上額 単独 (追加工事)		4,064,184	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,064,184	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正 補足材無し	補足材料の有無=無し;費用の内訳=全ての費用: /	m ²	1	173.5	173.5	CB410010 管理費区分 無 単-16号
計					173.5	
単価					173.5	円/m ²

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	材料=再生粒度調整碎石 RM-30;全仕上り厚(実数入力)=150mm;施工区分=1層施工;費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,561	1,561	CB410040 管理費区分 無 単-17号
計					1,561	
単価					1,561	円/m ²

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類路盤材(材料洗用);仕上り厚150mm	m ²	1	328.1	328.1	328.1	CB410040 管理費区分 無 単-18号
計						328.1	
単価						328.1	円/m ²

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m ²	1	1,754	1,754	1,754	CB410260 管理費区分 無 単-19号
計						1,754	
単価						1,754	円/m ²

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	成形目地	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	5*50; 低弾性		m	100	842.7	84,270	WYB00004 管理費区分 無 単-20号
名称	成形目地	5*50; 低弾性	m	100	842.7	84,270	
計						84,270	
単価						842.7	円/m

- 15 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm		m ²	1	1,561	1,561	CB410040 管理費区分 無 単-17号
名称	上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30/全仕上り厚 (実数入力)=150mm/施工区分=1層施工で 費用の内訳=全ての費用	m ²	1	1,561	1,561	
計						1,561	
単価						1,561	円/m ²

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月 14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 14日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7スコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m ²	1	1,754	1,754	1,754	CB410260 管理費区分 無 単-19号
計						1,754	
単価						1,754	円/m ²

- 17 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月 14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 14日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
成形目地	5*50,低弾性	m	100	842.7	84,270	842.7	WYB00005 管理費区分 無 単-21号
計						84,270	
単価						842.7	円/m

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m ²	1	1,561	1,561	1,561	CB410040 管理費区分 無 単-17号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30;全仕上り厚(実数入力)=150mm;施工区分=1層施工;費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	1,561	1,561	1,561	CB410040 管理費区分 無 単-17号
計					1,561		
単価					1,561	円/m ²	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7スロ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m ²	1	1,754	1,754	1,754	CB410260 管理費区分 無 単-19号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン(20);温青材料種類=フライコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	1,754	1,754	1,754	CB410260 管理費区分 無 単-19号
計					1,754		
単価					1,754	円/m ²	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	成形目地	規格	5*50,低弾性	単位	m	数量	100	単価	842.7	金額	84,270	摘要	WYB00006 管理費区分 無 単-22号
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
成形目地	成形目地	5*50,低弾性	m	100	842.7	84,270	WYB00006 管理費区分 無 単-22号						
計						84,270							
単価						842.7	円/m						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	フィルター層	規格	材料種類リサイクル砂仕上り厚50mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,102	金額	1,102	摘要	CB410650 管理費区分 無 単-23号
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
フィルター層	フィルター層	平均厚さ=40mm以上60mm未満	m ²	1	1,102	1,102	CB410650 管理費区分 無 単-23号						
計						1,102							
単価						1,102	円/m ²						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m ²	1	951.3	951.3	951.3	CB410031 管理費区分 無 単-24号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm; 施工区分=1層施工; 材料=再生クラッシュ RC-40; 費用の内訳=全ての費用	m ²	1	951.3	951.3	951.3	CB410031 管理費区分 無 単-24号
計						951.3	
単価						951.3	円/m ²

- 23 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インターロッキングブロック舗装	ブロック規格標準品;直線配置;厚6cm;敷材種類再生砂;敷材厚30mm;施工規模100m ² 未満	m ²	1	7,138	7,138	7,138	WB810410 管理費区分 無 単-25号
インターロッキングブロック設置	作業区分=直線配置;ブロック厚 6cm;ブロック使用材料=標準品;敷材の種類=再生砂;敷材の厚さ (実数入力) =30mm; 施工規模による加算=100m ² 未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; 透水性 標準品との差額分	m ²	1	7,138	7,138	7,138	WB810410 管理費区分 無 単-25号
インターロッキングブロック		m ²	1	400	400	400	FYB00003 管理費区分 無
計						7,538	
単価						7,538	円/m ²

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
見切り材	塩化ビニール製		m	1	2,051	2,051	WYB00007 管理費区分 無 単-26号
計						2,051	
単価						2,051	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		m ²			173.5	
標準単価					174.53		
労務構成比率			%	71.86			
運転手 (特殊)			%	35.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	10.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.56			
軽油			%	6.56	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3 1 m		%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t		%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1	173.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

- 27 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,561		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手 (特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
再生粒度調整碎石	RM-30	%	47.84	240,000	960,000	Z002125002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		1,561	
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) プレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (碎石各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		328.1	
標準単価				537.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手 (特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
路盤材		%	47.84	240,000	0	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (碎石各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m ²			1	328.1
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) プレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		%				ZX0000001 管理費区分 無
J01 材料	路盤材 (碎石各種)					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

- 31 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,754
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	%	80.7	580,000	555,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	134	Z006702002 管理費区分 無

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) グライコト PK-3 全ての費用	m ²	1			1,754	
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,920		L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720		L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 相当平均仕上厚	70mm以下						
J06 再生材料種類	再生密粒度アスコン (20)						
J07 費用の内訳	グラウト PK-3 全ての費用						

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
成形目地	5*50, 低弾性	m ²	100	555	55,500	Y049900020-001 管理費区分 無
接着剤	アスファルト系	L	1.53	2,300	3,519	Z1 Y049900020-002 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33	28,152	9,290	Z1 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.66	24,174	15,954	Z1 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					84,270	ZZ1
単価					842.7 円/m	

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地 5*50, 低弾性		5*50, 低弾性	m	100	555	55,500	Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
接着剤		アスファルト系	L	1.53	2,300	3,519	Y049900020-002 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						84,270	
単価						842.7	円/m

- 35 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00174-11(0)

参考資料 (1)

単-22号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地 5*50, 低弾性		5*50, 低弾性	m	100	555	55,500	Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
接着剤		アスファルト系	L	1.53	2,300	3,519	Y049900020-002 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						84,270	
単価						842.7	円/m

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB410650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1		1,102	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				990.13		
労務構成比率		%	84.27			
運転手 (特殊)		%	24.41	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	23.8	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.05	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.99			
フィルター材料	再生砂	%	8.05	1,400	3,560	Y000248000-003 管理費区分 無
軽油		%	1.91	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB410650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	1		1,102	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.74			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.1 1m ³	%	3.55	6,030	6,030	M000201101 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.08	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		%				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	951.3	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手 (特殊)		%	27.03	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.84	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	13.01	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	951.3	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-25号 WBS10410

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 無 無	m ²	100	6,999.3	699,930	Q00106001 管理費区分 無 Z1
砂	再生	m ³	3.87	3,560	13,777	Z002152001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		93	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					713,800	
単価					7,138	円/m ²
J01 作業区分	直線配置 ブロック厚 6cm					
J02 ブロック使用材料	標準品					
J03 敷材料の種類	再生砂					
J04 敷材料の厚さ (実数入力)	30 mm					
J05 施工規模による加算	100m2未満					
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J07 夜間作業補正	無					

参考資料 (1)

単-26号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
見切り材	塩化ビニール製	m	1	1,810	1,810	WYB00008 管理費区分 無
見切り材	塩化ビニール製	m	1	1,810	1,810	
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,051	
単価					2,051	円/m

登録単価/オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業場内整備工事その12							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000248000-003	フィルター材料	再生砂	m ³	3,560	令和7	1	単-23		
Y001100001-001	路盤材		m ³	0	令和7	1	単-18		
Y049900020-001	成形目地	5*50, 低弾性	m	555	令和7	1	単-20		
Y049900020-001	成形目地	5*50, 低弾性	m	555	令和7	1	単-21		
Y049900020-001	成形目地	5*50, 低弾性	m	555	令和7	1	単-22		
Y049900020-002	接着剤	アスファルト系	L	2,300	令和7	1	単-20		
Y049900020-002	接着剤	アスファルト系	L	2,300	令和7	1	単-21		
Y049900020-002	接着剤	アスファルト系	L	2,300	令和7	1	単-22		
Z002125602	再生粒度調整砕石	RM-30	m ³	6,400	令和7	1	単-17		
Z002152001	砂	再生	m ³	3,560	令和7	1	単-25		
WYB00003	インターロッキングブロック	透水性 標準品との差額分	m ²	400			単-14		
WYB00008	見切り材	塩化ビニール製	m	1,810			単-26		

個人用損料<データ無し>

工事番号		南部浄化センター第2期事業場内整備工事その12							
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	