

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00181-61(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	北勢沿岸流域下水道(南部処理区) 南部浄化センター第2期事業場内整備工事その10
所通届名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月17日		
歩掛適用年月日	令和8年2月9日		
単価適用年月日	令和8年2月9日		
適用単価地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 月単位の週休2日(R7.7基準) 09:公園工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 補正無し 0円 0円
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	しない 市街地以外
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地清り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) しない しない 0円 0円
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない 35%を超えるものもしくは対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

## 設計内訳書

工事名 北部浄化センター第2期事業場内整備工事その10	当初	事業区分 公園緑地整備・改修			主たる工種 公園工事		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分	数量	単価	金額	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎整備		式	1		1,335,546				
敷地造成工		式	1		1,335,546				
盛土工		式	1		1,335,546				
路体(築堤)盛土		m3	1,400	240	336,000			単-1号 週休有	
土砂等運搬		m3	1,580	390.7	617,306			単-2号 週休有	
積込(丸石)		m3	1,600	238.9	382,240			単-3号 週休有	
施設整備		式	1		38,531,932				
給水設備工		式	1		241,382				
水栓類取付工		式	1		94,350				
自動エア抜き弁		箇所	1	94,350	94,350			単-4号 週休有	
散水施設工		式	1		56,420				
散水栓		箇所	2	28,210	56,420			単-5号 週休有	

- 3 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名 北部浄化センター第2期事業場内整備工事その10	当初	事業区分 公園緑地整備・改修			主たる工種 公園工事		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分	数量	単価	金額	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		43,162				
床掘り		m3	7	2,209	15,463			単-6号 週休有	
埋戻し		m3	7	3,957	27,699			単-7号 週休有	
給水管路工		式	1		47,450				
給水管		m	26	1,438	37,388			単-8号 週休有	
埋設シート		m	26	387	10,062			単-9号 週休有	
園路広場整備工		式	1		38,290,550				
土系舗装工 クレイ系舗装広場		式	1		38,290,550				
路床工		m2	9,050	89	805,450			単-10号 週休有	
土舗装(表層)		m2	9,050	3,950	35,747,500			単-11号 週休有	
表面処理		m2	9,050	192	1,737,600			単-12号 週休有	
直接工事費		式	1		39,867,478				

- 4 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名 北部浄化センター第2期事業場内整備工事その10 工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	金額	数量増減	金額増減	備考
			数量	工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し				
共通仮設		式	1					3,776,400			
共通仮設費		式	1					149,400			
技術管理費		式	1					149,400			
設計CBR試験		式	1					149,400			内-1号 週休有
共通仮設費(率計上) 39,867,478×9.1%		式	1					3,627,000			
純工事費		式	1					43,643,878			
現場管理費 43,643,878×34.5%		式	1					15,057,000			
工事原価		式	1					58,700,878			
一般管理費等 58,700,878×(18.25%+0.04%)		式	1					10,736,122			
工事価格		式	1					69,437,000			
消費税相当額 69,437,000×10%		式	1					6,943,700			
工事費計		式	1					76,380,700			

- 5 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00181-61(0)

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 県土整備部

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		39,867,478	
4	直接工事費		39,867,478	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		39,867,478	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		39,867,478	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		9.01%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		9.1%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		3,627,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,627,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00181-61(0)

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		39,867,478	
35	直接工事費		39,867,478	
36	非対象額計 (-)		0	
37	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		0	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		39,867,478	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.18%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地以外
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.18%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		149,400	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		149,400	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		3,776,400	

- 8 -

三重県 県土整備部

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		43,643,878	
3	単独(追加工事) 直接工事費		39,867,478	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		3,776,400	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械器具等(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		43,643,878	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		43,643,878	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		33.82%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		34.5%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		15,057,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		15,057,000	

- 9 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00181-61(0)

## 一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 公園工事

1	工事原価		58,700,878	
2	純工事費		43,643,878	
3	現場管理費		15,057,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		58,700,878	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		58,700,878	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		18.25%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		58,700,878	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04%	契約保証費 23,480円
24	一般管理費等 率(補正後)		18.29%	
25	計上額 単独(追加工事)		10,736,122	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		10,736,122	

- 10 -

三重県 県土整備部

処分費等指定行一覧表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P: 共通仮設費対象額 (処分費算出用) <small>(直接工事費計+支給品+事業損失防止施設費+無償貸付機械等折旧額+共通仮設費対象外額+その他対象額)</small>	39,867,478	S: 処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q: 準備費に含まれる処分費等
W: 処分費等の占める割合 $W = S / (P+Q)$	0%	0	0	0
S t: Wが3%相当の処分費等の価格 (W>3%の場合) $S t = (P+Q) \times 3\%$				

処分費内諸経費対象額・算出区分		
A	「W ≤ 3%」かつ「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等 (S) の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	(S t) を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額
A	0	0

一式当たり内訳書

第1号内訳書	設計CRR試験							単価適用年月日	令和 8年 2月 9日	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
設計CRR試験			試料	3	49,800	149,400			一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
合計						149,400				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3未満:障害の有無=無し: -	m <sup>3</sup>	1	240	240	CB210510 管理費区分 無 単-13号
計					240	
単価					240	円/m <sup>3</sup>

- 13 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハックリ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以下: 【タンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1	390.7	390.7	CB210110 管理費区分 無 単-14号
計					390.7	
単価					390.7	円/m <sup>3</sup>

- 14 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(A-2)			m <sup>3</sup>	1	238.9	238.9	CB210020 管理費区分 無 単-15号
計						238.9	
単価						238.9	円/m <sup>3</sup>

- 15 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動エア-抜き弁			箇所	1	94,350	94,350	WYB00069 管理費区分 無 単-16号
計						94,350	
単価						94,350	円/箇所

- 16 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水栓		20A	箇所	1	28,210	28,210	WYB00070 管理費区分 無 単-17号
計						28,210	
単価						28,210	円/箇所

- 17 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模） ；費用の内訳=全ての費用；	m <sup>3</sup>	1	2,209	2,209	C8210030 管理費区分 無 単-18号
計						2,209	
単価						2,209	円/m <sup>3</sup>

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>	1	3,957	3,957	3,957	C8210410 管理費区分 無 単-19号
計					3,957		
単価					3,957	円/m <sup>3</sup>	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1	3,957	3,957	C8210410 管理費区分 無 単-19号

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
給水管		m	1	1,438	1,438	1,438	WB610400 管理費区分 無 単-20号
計					1,438		
単価					1,438	円/m	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設		施工場所=屋外:管の内径=200mm:継手の種類=硬質塩化ビニール管:	m	1	1,438	1,438	WB610400 管理費区分 無 単-20号

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート		W=150	m	1	387	387	WYB00071 管理費区分 無 単-21号
計						387	
単価						387	円/m

- 21 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床工		不陸修正・軽圧	m <sup>2</sup>	1	89	89	WYB00072 管理費区分 無 単-22号
計						89	
単価						89	円/m <sup>2</sup>

- 22 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-11号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土舗装(表層)		ソイルミックス混合土同等品以上 t=10cm		m2	1	3,950	3,950	WYB00073 管理費区分 無 単-23号
計							3,950	
単価							3,950	円/m2

- 23 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-12号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理		ケミカルバインダーS同等品以上 1.2kg/m2		m2	1	192	192	WYB00074 管理費区分 無 単-24号
計							192	
単価							192	円/m2

- 24 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-13号 CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年2月9日 令和8年2月9日 00.00% -1.0000有
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 路体(築堤)盛土		m <sup>3</sup>				
規格 4.0m以上 20,000m <sup>3</sup> 未満 無し		単位		数量	1	単価 240
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m <sup>3</sup> 未満 無し					

- 25 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-14号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年2月9日 令和8年2月9日 00.00% -1.0000有
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 土砂等運搬		m <sup>3</sup>				
規格 標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		単位		数量	1	単価 390.7
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場 J02 移送機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下					

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1		238.9	
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%	42.39	21,500	21,500	#000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料 (1)

単-16号 WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動エア-抜き弁	20A	個	10		94,350	
水栓類取付工	口径=20mm : 放水栓 (箱共) 取付の有無=有	個	10	12,950	129,600	W0610410 管理費区分 無 単-25号
水栓類取付工	同上	個	10	66,160	661,600	W0610410 管理費区分 無 単-26号
水道用硬質塩化ビニル管	111VP φ20	m	13.5	220	2,970	Y049900020-125 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 20×90°	個	30	56	1,680	Y049900020-128 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSバルブソケット φ20	個	20	40	800	Y049900020-129 管理費区分 無
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	水栓ソケット φ20	個	10	47	470	Y049900020-130 管理費区分 無
止水栓鋳鉄製ボックス	B1	個	20	4,750	95,000	Y049900020-126 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VU φ200	m	8	2,300	18,400	Y049900020-127 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物 : 打設工法=人力打設 : コック-ト規格=18-8-25 (高炉) : 養生工の種類=一般養生 : 現場内小運搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用	m <sup>3</sup>	0.12	41,630	4,995	CB240010 管理費区分 無 単-27号
型枠	型枠の種類=一般型枠 : 構造物の種類=小型構造物	m <sup>2</sup>	2.4	9,016	21,638	CB240210 管理費区分 無 単-28号

## 参考資料 (1)

単-16号

WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	概要
自動エア-抜き弁	20A		10				94,350	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要		
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生カキヤツ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1.8	1,338	2,408	CB221110 管理費区分 無 単-29号		
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下：碎石の種類=再生カキヤツ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	2.6	1,218	3,166	CB221110 管理費区分 無 単-30号		
基面修正		m <sup>2</sup>	1.8	483.5	870	CB210080 管理費区分 無 単-31号		
計					943,597			
単価					94,350	円/箇所		

- 29 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-17号

WYB00070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	概要
散水栓	20A		10				28,210	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要		
水栓取付工	口径=20mm：散水栓（箱共）取付の有無=有	個	10	14,360	143,600	W8610410 管理費区分 無 単-32号 散水栓20A材込		
散水栓踏製ボックス	B3B	個	10	11,700	117,000	Y049900020-131 管理費区分 無		
水道用硬質塩化ビニル管	R1VP φ20	m	4.5	220	990	Y049900020-125 管理費区分 無		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 20×90°	個	10	56	560	Y049900020-128 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コナート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.07	41,630	2,914	CB240010 管理費区分 無 単-27号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m <sup>2</sup>	1.3	9,016	11,720	CB240210 管理費区分 無 単-28号		
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下：碎石の種類=再生カキヤツ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	3.6	1,218	4,384	CB221110 管理費区分 無 単-30号		
基面修正		m <sup>2</sup>	2	483.5	967	CB210080 管理費区分 無 単-31号		
計					282,135			
単価					28,210	円/箇所		

- 30 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			2,209
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手 (特殊)		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

- 31 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			3,957
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	129	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	137	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1		3,957	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						

参考資料 (1)

単-20号 WB610400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	水道用硬質塩化ビニール管布設	単位	m	数量		単価	
規格	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管			100		1,438	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	4.3	26,724	114,913	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
硬質塩化ビニール管	H1VPφ20	m	131.25	220	28,875	Y004004001-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					143,800		
単価					1,438	円/m	
J01 施工場所 J02 管の内径 J03 継手の種類	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管						

参考資料 (1)

単-21号

WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
埋設シート	W=150	m	1	291	291	387	ZD10563005 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	291	291		
管明示シート工		m	1	96.69	96		D9133000 管理費区分 無 単-33号
計						387	
単価						387	円/m

参考資料 (1)

単-22号

WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路床工	不陸整正・転圧	m2	1	89	89	89	Y049900020-133 管理費区分 無
路床工	不陸整正・転圧	m2	1	89	89		
計						89	
単価						89	円/m2

## 参考資料 (1)

単-23号

WY800073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土舗装(表層)	ソイルミックス混合土同等品以上 t=10cm	m <sup>2</sup>	1	3,950	3,950	Y049900020-134 管理費区分 無
計					3,950	
単価					3,950	円/m <sup>2</sup>

- 37 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-24号

WY800074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理	ケミカルバインダーS同等品以上 1.2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	192	192	Y049900020-132 管理費区分 無
計					192	
単価					192	円/m <sup>2</sup>

- 38 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-25号

WB610410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工		個	1			
規格 20mm 有					12,960	
配管工		人	0.35	26,724	9,353	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
止水栓	20A	個	1	3,598	3,598	Y001550101-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					12,960	
単価					12,960	円/個
J01 口径 J02 散水栓 (箱共) 取付の有無	20mm 有					

- 39 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00181-61(0)

## 参考資料 (2)

単-26号

WB610410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工		個	1			
規格 20mm 有					66,160	
配管工		人	0.35	26,724	9,353	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
自動エア一抜き弁(空気弁)	20A	個	1	56,800	56,800	Y001550101-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					66,160	
単価					66,160	円/個
J01 口径 J02 散水栓 (箱共) 取付の有無	20mm 有					

- 40 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-27号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 入力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		41,630	
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	入力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 41 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-28号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1		9,016	
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 42 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-29号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用		m <sup>2</sup>		1	1,338	
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 43 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-29号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用		m <sup>2</sup>		1	1,338	
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 44 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-30号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m <sup>2</sup>				
7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					1,218	
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.04	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	129	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 45 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00181-61(0)

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-30号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m <sup>2</sup>				
7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					1,218	
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	5.62	8,800	9,810	LC01010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				HW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 46 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-31号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1		483.5	
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 47 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2)

単-32号

WB610410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
水栓類取付工 散水栓20A材込 20mm 有		個	1		14,360	
配管工		人	0.35	26,724	9,353	R0136 管理費区分 無 副増率 0%
散水栓	20A	個	1	5,000	5,000	Y001550101-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,360	
単価					14,360	円/個
J01 口径 J02 散水栓(箱共)取付の有無	20mm 有					

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-33号

D9133000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円/■

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001550101-002	散水栓	20A	個	5,000	令和 7	2	単-32
Y001550101-003	止水栓	20A	個	3,598	令和 7	2	単-25
Y001550101-004	自動エア-抜き弁(空気弁)	20A	個	55,800	令和 7	2	単-26
Y004004001-003	硬質塩化ビニル管	HIYP φ20	m	220	令和 7	2	単-20
Y049900020-125	水道用硬質塩化ビニル管	HIYP φ20	m	220	令和 7	2	単-16
Y049900020-125	水道用硬質塩化ビニル管	HIYP φ20	m	220	令和 7	2	単-17
Y049900020-126	止水栓鋳鉄製ボックス	B1	個	4,750	令和 7	2	単-16
Y049900020-127	硬質塩化ビニル管	VU φ200	m	2,300	令和 7	2	単-16
Y049900020-128	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 20×90°	個	56	令和 7	2	単-16
Y049900020-128	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 20×90°	個	58	令和 7	2	単-17
Y049900020-129	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSバルブソケット φ20	個	40	令和 7	2	単-16
Y049900020-130	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	水栓ソケット φ20	個	47	令和 7	2	単-16
Y049900020-131	散水栓鋳鉄製ボックス	B3B	個	11,700	令和 7	2	単-17
Y049900020-132	表面処理	ケミカルバインダーS 同等品以上 1.2kg/m2	m2	192	令和 7	2	単-24
Y049900020-133	路床工	不陸整正・転圧	m2	89	令和 7	2	単-22
Y049900020-134	土舗装(表層)	ソイルミックス混合土同等品以上 t=10cm	m2	3,950	令和 7	2	単-23
Y049900020-137	設計CBR試験		試料	49,800	令和 7	2	内-1

