

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00046-K1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年1月27日		
歩掛適用年月日	令和7年9月24日		
単価適用年月日	令和7年9月24日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材		
適用工種	下水道機械設備(直接材料費)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	93:下水道機械設備(直接材料費)
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事	当初	事業区分			主たる工種	下水道機械設備(直接材料費)		
			事業区分	水処理設備工	機械設備工(機器費)		工事区分	機械設備工(機器費)	施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工(機器費)			式	1		647,838,000			
機器費			式	1		647,838,000			
機器費			式	1		647,838,000			
機器費			式	1		647,838,000			内-1号 週休有
機器費			式	1		647,838,000			
機械設備工(直接工事費)			式	1		221,190,443			
輸送費			式	1		296,743			
輸送費			式	1		296,743			
輸送費			式	1		296,743			内-2号 週休有
材料費			式	1		126,295,435			
直接材料費			式	1		121,437,919			
ダクティル鉄管(350以下)			式	1		27,838,020			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	水処理設備工	機械設備工(直接工事費)	工事区分	下水道機械設備(直接材料費)		施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
鋼管(400以上)			式	1		533,900			内-4号 週休有
小配管弁類			式	1		17,338,754			内-5号 週休有
ダクト			式	1		3,942,644			内-6号 週休有
鋼製加工品			式	1		71,784,601			内-7号 週休有
補助材料費			式	1		4,857,516			
補助材料費 121,437,919 × 4%			式	1		4,857,516			週休有
労務費			式	1		51,604,146			
一般労務費			式	1		41,172,606			
一般労務費			式	1		41,172,606			内-8号 週休有
機械設備据付労務費			式	1		10,431,540			
機械設備据付労務費			式	1		10,431,540			内-9号 週休有
複合工			式	1		26,697,391			

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備(直接材料費)			
			工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工			式	1		26,697,391			
基礎工			式	1		25,709,730			内-10号 週休有
塗装・被覆工			式	1		421,881			内-11号 週休有
ダクト工			式	1		565,780			内-12号 週休有
直接経費			式	1		5,279,700			
直接経費			式	1		5,279,700			
水道光熱電力料			式	1		269,388			内-13号 週休有
機械経費(率計上) 51,604,146 × 2%			式	1		1,032,082			週休有
総合試運転費(率計上) 641,650,000 × 0.62%		総合試運転費区分:汚泥処理施設 使用電力量料金:計上する(初期値)	式	1		3,978,230			週休有
仮設費			式	1		11,017,028			
仮設費			式	1		11,017,028			

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事	当初	事業区分			主たる工種	下水道機械設備(直接材料費)		
			事業区分	水処理設備工	機械設備工(直接工事費)		工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設費(率計上) 854,033,185 × 1.29%			式	1		11,017,028			週休有
直接工事費			式	1		221,190,443			
共通仮設費			式	1		35,952,841			
共通仮設費			式	1		164,841			
準備費			式	1		17,086			
準備費			式	1		17,086			内-14号 週休有
役務費			式	1		147,755			
役務費			式	1		147,755			内-15号 週休有
共通仮設費(率計上) 221,190,443 × 16.18%			式	1		35,788,000			
純工事費			式	1		257,143,284			
現場管理費 257,143,284 × 26.5%			式	1		68,142,000			
据付間接費 10,431,540 × 90%			式	1		9,388,000			

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備(直接材料費)			
			工事区分	共通仮設費					施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工事原価			式	1		334,673,284			
設計技術費 982,511,284 × 2.34%			式	1		22,990,000			
工事原価			式	1		1,005,501,284			
一般管理費等 1,005,501,284 × (11.2% + 0.04%)			式	1		113,017,716			
工事価格			式	1		1,118,519,000			
消費税相当額 1,118,519,000 × 10%			式	1		111,851,900			
工事費計			式	1		1,230,370,900			

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 7年 9月24日
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
初沈汚泥破碎機	一軸刃圧調整式	0.7m ³ /min	台	1	18,500,000	18,500,000		WYB00002 管理費区分 無
重力濃縮汚泥掻寄機	中央駆動懸垂形	6.6m × 水深4.0m × 0.4kW	基	1	30,400,000	30,400,000		WYB00003 管理費区分 無
濃縮汚泥引抜ポンプ	一軸ねじ式ポンプ	80mm × 6.3m ³ /h × 10m × 3.7kW	台	2	2,630,000	5,260,000		WYB00004 管理費区分 無
余剰汚泥貯留槽攪拌機	立軸パドル式	130m ³ × 15kW	台	2	8,620,000	17,240,000		WYB00005 管理費区分 無
余剰汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ	100mm × 10m ³ /h × 20m × 5.5kW	台	3	3,180,000	9,540,000		WYB00006 管理費区分 無
機械濃縮機	ベルト型ろ過濃縮機	10m ³ /h × 3.2kW	基	2	57,800,000	115,600,000		WYB00007 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濃縮用薬品供給機	可変連続定量供給機 0.2L/min×0.1kW	基	2	4,600,000	9,200,000			WYB00008 管理費区分 無
濃縮用薬品溶解タンク	攪拌機付鋼板製円筒槽 1.0m3×0.75kW	基	2	4,000,000	8,000,000			WYB00009 管理費区分 無
濃縮用薬品供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ 15mm×1.5L/min×20m×0.4kW	台	3	1,350,000	4,050,000			WYB00010 管理費区分 無
濃縮機搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 1.5t	基	1	450,000	450,000			WYB00011 管理費区分 N
混合汚泥貯留槽攪拌機	立軸パドル式 63m3×11kW	台	2	4,800,000	9,600,000			WYB00012 管理費区分 無
脱水汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ 65mm×2.4m3/h×20m×2.2kW	台	3	2,030,000	6,090,000			WYB00013 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥脱水機	高効率型圧入式スクリュプレス脱水機 0mm×94kg-DS/h×4.9kW	40 基	2	90,000,000	180,000,000			WYB00014 管理費区分 無
ケーキコンベヤ	無軸スクリュコンベヤ 2.32m ³ /h×機長6m× 3.0kW	基	1	24,000,000	24,000,000			WYB00015 管理費区分 無
ケーキホッパ	電動カットゲート式ホッパ 12m ³ ×1.5kW×2	基	1	38,400,000	38,400,000			WYB00016 管理費区分 無
脱水用薬品供給機	可変連続定量供給機 0.6L/min×0.4kW	基	2	7,050,000	14,100,000			WYB00017 管理費区分 無
脱水用薬品溶解タンク	攪拌機付鋼板製円筒槽 3.0m ³ ×2.2kW	基	2	5,600,000	11,200,000			WYB00018 管理費区分 無
脱水用薬品供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ 32mm×8.6L/min×20m ×0.75kW	台	3	1,370,000	4,110,000			WYB00019 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚泥処理ろ過水給水ユニット	圧力タンク式 0.9m ³ /min×50m×11kW×2	基	1	15,000,000	15,000,000			WYB00020 管理費区分 無	
脱水機搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 3.0t	基	1	960,000	960,000			WYB00021 管理費区分 N	
汚泥貯留槽攪拌機搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 2.0t	基	1	810,000	810,000			WYB00022 管理費区分 N	
薬品コンテナ搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 1.0t	基	1	640,000	640,000			WYB00023 管理費区分 N	
汚泥処理棟機器搬出入用チェーンブロック	同上	基	1	640,000	640,000			WYB00024 管理費区分 N	
計装用空気圧縮機	圧力開閉式 490L/min×0.93MPa×5.5kW	台	2	945,000	1,890,000			WYB00025 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
計装用空気槽	鋼板製立形円筒槽 300L	基	1	550,000	550,000			WYB00026 管理費区分 無	
計装用除湿器	冷凍式 490L/min	台	1	400,000	400,000			WYB00027 管理費区分 無	
床排水ポンプ	水中汚水汚物ポンプ 65mm×0.3m ³ /min×10m×1.5kW	台	4	672,000	2,688,000			WYB00028 管理費区分 N	
汚泥処理棟生物脱臭装置	角形充填塔式生物脱臭装置 38m ³ /min×7.4kW	基	1	89,000,000	89,000,000			WYB00029 管理費区分 無	
汚泥処理棟脱臭ファン	FRP製ターボファン 38m ³ /min×3.5kPa×5.5kW	台	1	2,920,000	2,920,000			WYB00030 管理費区分 無	
汚泥処理棟活性炭脱臭装置	立形カートリッジ式吸着塔 38m ³ /min	基	1	26,300,000	26,300,000			WYB00031 管理費区分 無	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費					単価適用年月日	令和 7年 9月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥処理棟切替ダンパ	電動ダンパ 250mm	台	1	300,000	300,000			WYB00032 管理費区分 無
合 計					647,838,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特大品			t	6.63	5,720	37,923			WYB00033 管理費区分 無
一般品			t	54.8	4,723	258,820			WYB00034 管理費区分 無
合 計						296,743			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		ダクティル鑄鉄管(350以下)					単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管	100	内面エポキシ樹脂粉体塗装 屋内露出	式	1	7,029,874	7,029,874			WYB00060 管理費区分 無
ダクティル鑄鉄管	150	同上	式	1	10,057,631	10,057,631			WYB00061 管理費区分 無
ダクティル鑄鉄管	250	同上	式	1	1,433,916	1,433,916			WYB00062 管理費区分 無
ダクティル鑄鉄管	100	内面エポキシ樹脂粉体塗装 屋外露出	式	1	57,372	57,372			WYB00064 管理費区分 無
ダクティル鑄鉄管	150	同上	式	1	269,235	269,235			WYB00065 管理費区分 無
ダクティル鑄鉄管	100	内面エポキシ樹脂粉体塗装 水中	式	1	535,400	535,400			WYB00066 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		ダクタイトイル鑄鉄管(350以下)					単価適用年月日	令和 7年 9月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトイル鑄鉄管 150	同上	式	1	713,692	713,692			WYB00067 管理費区分 無
仕切弁 7.5K (FC / 要部SU S)	100A	個	43	79,300	3,409,900			ZA10532520 管理費区分 無
仕切弁 7.5K (FC / 要部SU S)	150A	個	15	134,000	2,010,000			ZA10532530 管理費区分 無
ボールチャッキ弁 (鑄鉄製 ナイロンライニング)	100A	個	10	53,400	534,000			WYB00068 管理費区分 無
可とう管 100mm偏心 7.5k	150	個	12	136,000	1,632,000			WYB00069 管理費区分 無
可とう管 200mm偏心 7.5k	同上	個	1	155,000	155,000			WYB00070 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ダクティル鑄鉄管(350以下)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					27,838,020			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		鋼管(400以上)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
内面樹脂ライニングステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch10S 400A	kg	35	13,500	472,500			WYB00071 管理費区分 無		
フランジ	5K SUS 400A	個	2	17,200	34,400			WYB00072 管理費区分 無		
フランジ接合材	同上	組	2	13,500	27,000			WYB00073 管理費区分 無		
合 計					533,900					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		小配管弁類					単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	32A 付属材料費含む(管継手・接合材・塗装)	m	12.3	3,500	43,050			WYB00082 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	50A 付属材料費含む(管継手・接合材・塗装)	m	23.4	5,500	128,700			WYB00084 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	80A 付属材料費含む(管継手・接合材・塗装)	m	16.2	9,140	148,068			WYB00085 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	100A 付属材料費含む(管継手・接合材・塗装)	m	77.4	12,640	978,336			WYB00086 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	25A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗装)	m	46.9	3,564	167,151			WYB00083 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	32A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗装)	m	25.3	4,725	119,542			WYB00081 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		小配管弁類					単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	40A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗装)	m	161	5,454	878,094			WYB00080 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	50A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗装)	m	89.1	7,425	661,567			WYB00079 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	65A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗装)	m	50.4	10,449	526,629			WYB00078 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	80A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗装)	m	51	12,339	629,289			WYB00077 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	100A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗装)	m	39.1	17,064	667,202			WYB00076 管理費区分 無
水道用亜鉛メッキ鋼管 PW	SG	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗装)	m	42.1	29,430	1,239,003			WYB00075 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	小配管弁類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 25A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	5.6	4,590	25,704			WYB00087 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 32A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	0.7	5,828	4,079			WYB00095 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 40A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	0.7	6,390	4,473			WYB00094 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 50A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	0.85	9,315	7,917			WYB00093 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 80A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	2.95	15,930	46,993			WYB00091 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 100A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	11.6	20,655	239,598			WYB00090 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	小配管弁類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 150A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	5.05	38,475	194,298			WYB00089 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 200A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	5.45	68,400	372,780			WYB00088 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 25A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	1.6	4,896	7,833			WYB00096 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 32A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	3.4	6,216	21,134			WYB00098 管理費区分 無
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 65A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	8	12,720	101,760			WYB00097 管理費区分 無
内面樹脂ライニングステン レス鋼管 JIS G3459 SU S304	Sch10 125A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	1	384,750	384,750			WYB00099 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内面樹脂ライニングステンレス鋼管 JIS G3459 SU S304	Sch10 250A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	2	891,000	1,782,000			WYB00100 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	20A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	26	363	9,438			WYB00101 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	150A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	1.6	7,293	11,668			WYB00150 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	20A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	69.9	517	36,138			WYB00102 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	40A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	72.8	1,293	94,130			WYB00105 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	50A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	14.9	1,826	27,207			WYB00104 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	4.05	10,387	42,067			WYB00103 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	150A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	3.2	4,455	14,256			WYB00106 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	200A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	85.6	6,650	569,240			WYB00107 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	50A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	16.3	1,058	17,245			WYB00108 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	100A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	23.3	3,102	72,276			WYB00111 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	102	6,345	647,190			WYB00110 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		小配管弁類					単価適用年月日	令和 7年 9月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	200A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	65.6	9,471	621,297			WYB00109 管理費区分 無
FRP管	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	19.7	48,175	949,047			WYB00119 管理費区分 無
FRP管	200A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	1.55	61,100	94,705			WYB00120 管理費区分 無
仕切弁 10K CAC	50A	個	3	19,500	58,500			WYB00121 管理費区分 無
仕切弁 10K SUS	同上	個	2	23,700	47,400			WYB00124 管理費区分 無
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	65A	個	6	53,300	319,800			ZA10532610 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		小配管弁類					単価適用年月日	令和 7年 9月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 10K (FC / 要部SUS)	100A	個	9	110,000	990,000			ZA10532620 管理費区分 無
仕切弁 10K (FC / 要部SUS)	150A	個	2	189,000	378,000			ZA10532630 管理費区分 無
逆止弁 10K CAC	32A	個	2	9,000	18,000			WYB00125 管理費区分 無
逆止弁 10K (FC / 要部SUS)	65A	個	4	18,000	72,000			WYB00126 管理費区分 無
逆止弁	PVC製 20A	個	5	28,300	141,500			ZA10531455 管理費区分 無
逆止弁	PVC製 40A	個	3	35,100	105,300			ZA10531470 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	小配管弁類						単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉形弁 10K CAC		32A	個	7	10,500	73,500			WYB00127 管理費区分 無
ダイヤフラム弁		PVC製 20A	個	13	15,700	204,100			ZA10531535 管理費区分 無
ダイヤフラム弁		PVC製 40A	個	11	31,100	342,100			ZA10531550 管理費区分 無
ダイヤフラム弁		PVC製 50A	個	6	38,200	229,200			ZA10531555 管理費区分 無
空気作動ダイヤフラム弁		PVC製 20A	個	2	43,000	86,000			WYB00128 管理費区分 無
空気作動ダイヤフラム弁		PVC製 50A	個	2	69,000	138,000			WYB00129 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	小配管弁類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水栓 CAC	25A	個	21	3,500	73,500			WYB00130 管理費区分 無	
消泡水ノズル	樹脂製 20A	個	4	9,500	38,000			WYB00131 管理費区分 無	
可とう管 100mm偏心 ゴム 10KF	100A	個	6	66,000	396,000			WYB00132 管理費区分 無	
可とう管 100mm偏心 ゴム 10KF	200A	個	6	130,000	780,000			WYB00133 管理費区分 無	
可とう管 200mm偏心 ゴム 10KF	150A	個	2	131,000	262,000			WYB00134 管理費区分 無	
合 計					17,338,754				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		ダクト					単価適用年月日	令和 7年 9月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	125A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	76.8	2,844	218,419			WYB00138 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	14.9	3,760	56,024			WYB00139 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	200A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	34	5,405	183,770			WYB00140 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	250A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	62.2	9,283	577,402			WYB00141 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	300A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	6.3	14,265	89,869			WYB00142 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	350A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	28.2	19,270	543,414			WYB00143 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	ダクト							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管 VU	400A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	36.7	25,380	931,446			WYB00144 管理費区分 無
風量調整ダンパー	VD I北製 125A	個	13	28,200	366,600			ZA10531890 管理費区分 無
風量調整ダンパー	VD I北製 250A	個	1	46,900	46,900			ZA10531905 管理費区分 無
風量調整ダンパー	VD I北製 350A	個	1	158,000	158,000			WYB00145 管理費区分 無
風量調整ダンパー	VD I北製 400A	個	1	208,000	208,000			WYB00146 管理費区分 無
風量調整ダンパー	VD FRP製 150A	個	1	364,000	364,000			WYB00147 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクト用たわみ継手	ビニル製 125A	個	13	14,200	184,600			ZA10531710 管理費区分 無
ダクト用たわみ継手	ビニル製 150A	個	1	14,200	14,200			ZA10531715 管理費区分 無
合 計					3,942,644			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		鋼製加工品					単価適用年月日	令和 7年 9月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (フタル酸樹脂系 塗装仕上げ)	kg	22,800	2,090	47,652,000			ZA10531165 管理費区分 無 (架台類)
鋼製加工品 鋼材切断程度	同上	kg	1,680	1,360	2,284,800			ZA10531105 管理費区分 無 (蓋類)
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (熔融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	146	1,350	197,100			ZA10531110 管理費区分 無 (蓋類)
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (フタル酸樹脂系 塗装仕上げ)	kg	12,300	1,360	16,728,000			ZA10531105 管理費区分 無 (配管サポート類)
鋼製加工品 鋼材切断程度	SUS304	kg	103	4,900	504,700			ZA10531115 管理費区分 無 (配管サポート類)
グレーチング IB25×5×3	SS400 熔融亜鉛メッキ すべり止め型	m2	7.7	23,350	179,795			WYB00148 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		鋼製加工品					単価適用年月日	令和 7年 9月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング IB32×5×3	SS400 溶融亜鉛メッキ すべり止め型	m ²	168	25,200	4,233,600			WYB00149 管理費区分 無
階段すべり止め金具	SUS W=35	m	2.45	1,880	4,606			WYB00152 管理費区分 無
合 計					71,784,601			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	一般労務費						単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設備機械工			人	206	31,008	6,387,648			R0301 管理費区分 無 割増率 0%
配管工			人	1,260	26,724	33,672,240			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
電工			人	4	26,826	107,304			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	39	24,174	942,786			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工			人	1	34,068	34,068			R0113 管理費区分 無 割増率 0%
ダクト工			人	1	28,560	28,560			R0147 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	一般労務費						単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計						41,172,606			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	機械設備据付労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
機械設備据付工		人	326	30,906	10,075,356			R0303 管理費区分 無 割増率 0%
電気通信技術者		人	9	39,576	356,184			R0202 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					10,431,540			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	基礎工						単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉)：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	74	33,530	2,481,220			CB240010 管理費区分 無 単-1号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-12-40 (高炉)：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	193	32,990	6,367,070			CB240010 管理費区分 無 単-2号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無し：夜間作業補正 = 無し：トンネル内作業の補正 = 無し：法面作業の補正 = 無し：太径鉄筋補正 = 補正無し (鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正 = 補正無し (一般構造物)：	kg	2,960	188	556,480			DXK27005 管理費区分 無 単-3号
モルタル仕上げ工		20mm 1:3	m2	387	2,361	913,707			WYB00035 管理費区分 無 単-4号
モルタル充填工		1:2	m3	8.12	575,300	4,671,436			WYB00036 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 21-12-25(20)(高炉)：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.98	33,530	99,919			CB240010 管理費区分 無 単-6号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	401	9,992	4,006,792			CB240210 管理費区分 無 単-7号
金鍍仕上げ工		m2	654	735	480,690			WYB00037 管理費区分 無 単-8号
床塗装仕上げ	一般床用塗料	m2	621	1,800	1,117,800			WYB00153 管理費区分 無
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m 3	2.97	35,300	104,841			WB824010 管理費区分 無 単-9号
アスファルト防水	密着工法 床	m2	666	3,590	2,390,940			WYB00038 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	基礎工						単価適用年月日	令和 7年 9月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト防水		密着工法 立上り	m2	228	5,510	1,256,280			WYB00039 管理費区分 無
防食塗装工		D1種 壁 100m2未満	m2	25	29,700	742,500			ZA10540500 管理費区分 無
シーリング		耐硫酸型シーリング材充填	m	39.9	5,793	231,140			WYB00154 管理費区分 無
シーリング(Vカット含む)		同上	m	39.9	7,241	288,915			WYB00155 管理費区分 無
合 計						25,709,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	塗装・被覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
鑄鉄管塗装工	屋内露出	m2	214	1,845	394,830			WYB00040 管理費区分 無 単-10号
鑄鉄管塗装工	屋外露出	m2	3	2,251	6,753			WYB00051 管理費区分 無 単-11号
鑄鉄管塗装工	水中露出	m2	9.53	2,130	20,298			WYB00047 管理費区分 無 単-12号
合 計					421,881			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	ダクト工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
円形ダクト	FRP製 150	m	17.1	22,000	376,200			WYB00055 管理費区分 無	
円形ダクト	FRP製 250	m	3.95	32,000	126,400			WYB00056 管理費区分 無	
円形ダクト	FRP製 400	m	1.3	48,600	63,180			WYB00151 管理費区分 無	
合 計					565,780				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	水道光熱電力料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気料金		式	1	269,388	269,388			WYB00057 管理費区分 無
合 計					269,388			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	準備費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月24日 令和 7年 9月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区 間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区 間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル] 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	2.97	2,153	6,394			CB227010 管理費区分 無 単-13号
廃棄物受入料金(無筋Con 塊)		m3	2.97	3,600	10,692			ZA10652300 管理費区分 T
合 計					17,086			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	役務費						単価適用年月日	令和 7年 9月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気基本料金		式	1	147,755	147,755			WYB00059 管理費区分 無
合 計					147,755			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	33,530		
標準単価					27,663	
労務構成比率		%			16.39	
普通作業員		%			8.53	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			25,400	24,174
特殊作業員		%			2.91	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.76	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			28,300	28,152
材料構成比率		%			1.75	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%			79.73	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%			78.96	20,400
機械構成比率		%			0.77	Z002012005 管理費区分 無
					138	142
					3.88	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1		33,530	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-2号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	32,990	
標準単価				27,663	
労務構成比率		%	16.39		
普通作業員		%	8.53	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	1.75	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	79.73		
生コンクリート	18-12-40高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	Z002012012 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-2号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	32,990		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-12-40(高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-3号

DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	kg			1,000	188
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物) :	t	1	188,000	188,000	WB810010 管理費区分 無 単-14号
計					188,000	
単価					188	円 / kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

参考資料(1)

単-4号

WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル仕上げ工	20mm 1:3	m2	1		2,361	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	1 : 3	m ³	0.02	31,000	620	Z002022003 管理費区分 無 Z1
補助材料	4%	式	1		24	ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ1
左官		人	0.05	28,866	1,443	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
機械経費	2%	式	1		33	ZS7G10040 管理費区分 無 ZZ2
計					2,361	
単価					2,361	円 / m ²

参考資料(1)

単-5号

WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填工		単位	m3	数量	1	単価	575,300
規格	1:2		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル	1 : 2	m 3	1	33,000	33,000	Z002022002 管理費区分 無 Z1		
補助材料	4%	式	1		1,320	ZS7G10030 管理費区分 無 ZZ1		
左官		人	10	28,866	288,660	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z2		
普通作業員		人	10	24,174	241,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2		
機械経費	2%	式	1		10,608	ZS7G10040 管理費区分 無 ZZ2		
計					575,328			
単価					575,300	円 / m3		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	33,530		
標準単価					27,663	
労務構成比率		%			16.39	
普通作業員		%			8.53	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			25,400	24,174
特殊作業員		%			2.91	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.76	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			28,300	28,152
材料構成比率		%			1.75	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%			79.73	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%			78.96	20,400
機械構成比率		%			0.77	Z002012003 管理費区分 無
					138	142
					3.88	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,530		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	21-12-25(20)(高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)

単-8号

WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金鍍仕上げ工		m2				
		単位	数量	1	単価	735
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.025	28,866	721	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
機械経費	2%	式	1		14	ZS7G10040 管理費区分 無 ZZ1
計					735	
単価					735	円 / m2

参考資料(1)

単-9号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	35,300
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,297.1	35,297	Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無		
計						35,300			
単価						35,300	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1	2,053.8	2,153	
標準単価				2,053.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用					

参考資料(2)

単-14号

WB810010

単価適用年月日	令和 7年 9月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1			188,000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,000	
単価					188,000	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

登録単価 / オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
WYB00044	アクリルNAD系艶有塗料	中塗り	kg	635			単-10		
WYB00045	アクリルNAD系艶有塗料	上塗り	kg	635			単-10		
WYB00046	アクリルNAD系艶有塗料	シンナー	kg	376			単-10		
WYB00052	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り	kg	1,740			単-11		
WYB00053	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	2,810			単-11		
WYB00054	ポリウレタン樹脂塗料	シンナー	kg	747			単-11		
WYB00048	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	1,740			単-12		
WYB00049	エポキシ樹脂塗料	上塗り	kg	2,120			単-12		
WYB00050	エポキシ樹脂塗料	シンナー	kg	752			単-12		
WYB00002	初沈汚泥破砕機	一軸刃圧調整式 0.7m ³ /min	台	18,500,000			内-1		
WYB00003	重力濃縮汚泥掻寄機	中央駆動懸垂形 6.6m×水深4.0m×0.4kW	基	30,400,000			内-1		
WYB00004	濃縮汚泥引抜ポンプ	一軸ねじ式ポンプ 80mm×6.3m ³ /h×10m×3.7kW	台	2,630,000			内-1		
WYB00005	余剰汚泥貯留槽攪拌機	立軸パドル式 130m ³ ×15kW	台	8,620,000			内-1		
WYB00006	余剰汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ 100mm×10m ³ /h×20m×5.5kW	台	3,180,000			内-1		
WYB00007	機械濃縮機	ベルト型ろ過濃縮機 10m ³ /h×3.2kW	基	57,800,000			内-1		
WYB00008	濃縮用薬品供給機	可変連続定量供給機 0.2L/min×0.1kW	基	4,600,000			内-1		
WYB00009	濃縮用薬品溶解タンク	攪拌機付鋼板製円筒槽 1.0m ³ ×0.75kW	基	4,000,000			内-1		
WYB00010	濃縮用薬品供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ 15mm×1.5L/min×20m×0.4kW	台	1,350,000			内-1		
WYB00011	濃縮機搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 1.5t	基	450,000			内-1		
WYB00012	混合汚泥貯留槽攪拌機	立軸パドル式 63m ³ ×11kW	台	4,800,000			内-1		
WYB00013	脱水汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ 65mm×2.4m ³ /h×20m×2.2kW	台	2,030,000			内-1		
WYB00014	汚泥脱水機	高効率型圧入式スクリュプレス脱水機 400mm×94k	基	90,000,000			内-1		
WYB00015	ケーキコンベヤ	無軸スクリュコンベヤ 2.32m ³ /h×機長6m×3.0kW	基	24,000,000			内-1		
WYB00016	ケーキホッパ	電動カットゲート式ホッパ 12m ³ ×1.5kW×2	基	38,400,000			内-1		
WYB00017	脱水用薬品供給機	可変連続定量供給機 0.6L/min×0.4kW	基	7,050,000			内-1		
WYB00018	脱水用薬品溶解タンク	攪拌機付鋼板製円筒槽 3.0m ³ ×2.2kW	基	5,600,000			内-1		
WYB00019	脱水用薬品供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ 32mm×8.6L/min×20m×0.75kW	台	1,370,000			内-1		
WYB00020	汚泥処理ろ過水給水ユニット	圧力タンク式 0.9m ³ /min×50m×11kW×2	基	15,000,000			内-1		
WYB00021	脱水機搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 3.0t	基	960,000			内-1		
WYB00022	汚泥貯留槽攪拌機搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 2.0t	基	810,000			内-1		
WYB00023	薬品コンテナ搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 1.0t	基	640,000			内-1		
WYB00024	汚泥処理棟機器搬出入用チェーンブロック	手動式チェーンブロック 1.0t	基	640,000			内-1		

登録単価 / オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
WYB00025	計装用空気圧縮機	圧力開閉式 490L/min×0.93MPa×5.5kW	台	945,000			内-1		
WYB00026	計装用空気槽	鋼板製立形円筒槽 300L	基	550,000			内-1		
WYB00027	計装用除湿器	冷凍式 490L/min	台	400,000			内-1		
WYB00028	床排水ポンプ	水中汚水汚物ポンプ 65mm×0.3m ³ /min×10m×1.5k	台	672,000			内-1		
WYB00029	汚泥処理棟生物脱臭装置	角形充填塔式生物脱臭装置 38m ³ /min×7.4kW	基	89,000,000			内-1		
WYB00030	汚泥処理棟脱臭ファン	FRP製ターボファン 38m ³ /min×3.5kPa×5.5kW	台	2,920,000			内-1		
WYB00031	汚泥処理棟活性炭脱臭装置	立形カートリッジ式吸着塔 38m ³ /min	基	26,300,000			内-1		
WYB00032	汚泥処理棟切替ダンパ	電動ダンパ 250mm	台	300,000			内-1		
WYB00033	特大品		t	5,720			内-2		
WYB00034	一般品		t	4,723			内-2		
WYB00060	ダクティル鑄鉄管 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装 屋内露出	式	7,029,874			内-3		
WYB00061	ダクティル鑄鉄管 150	同上	式	10,057,631			内-3		
WYB00062	ダクティル鑄鉄管 250	同上	式	1,433,916			内-3		
WYB00064	ダクティル鑄鉄管 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装 屋外露出	式	57,372			内-3		
WYB00065	ダクティル鑄鉄管 150	同上	式	269,235			内-3		
WYB00066	ダクティル鑄鉄管 100	内面エポキシ樹脂粉体塗装 水中	式	535,400			内-3		
WYB00067	ダクティル鑄鉄管 150	同上	式	713,692			内-3		
WYB00068	ボールチャッキ弁(鑄鉄製ナイロンライニング)	100A	個	53,400			内-3		
WYB00069	可とう管 100mm偏心 7.5k	150	個	136,000			内-3		
WYB00070	可とう管 200mm偏心 7.5k	150	個	155,000			内-3		
WYB00071	内面樹脂ライニングステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch10S 400A	kg	13,500			内-4		
WYB00072	フランジ	5K SUS 400A	個	17,200			内-4		
WYB00073	フランジ接合材	5K SUS 400A	組	13,500			内-4		
WYB00082	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	32A 付属材料費含む(管継手・接合材・塗装)	m	3,500			内-5		
WYB00084	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	50A 付属材料費含む(管継手・接合材・塗装)	m	5,500			内-5		
WYB00085	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	80A 付属材料費含む(管継手・接合材・塗装)	m	9,140			内-5		
WYB00086	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	100A 付属材料費含む(管継手・接合材・塗装)	m	12,640			内-5		
WYB00083	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	25A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗)	m	3,564			内-5		
WYB00081	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	32A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗)	m	4,725			内-5		
WYB00080	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	40A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗)	m	5,454			内-5		
WYB00079	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	50A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗)	m	7,425			内-5		
WYB00078	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	65A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗)	m	10,449			内-5		

登録単価 / オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00077	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	80A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗	m	12,339			内-5	
WYB00076	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	100A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗	m	17,064			内-5	
WYB00075	水道用亜鉛メッキ鋼管 SGPW	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材・塗	m	29,430			内-5	
WYB00087	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 25A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	4,590			内-5	
WYB00095	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 32A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	5,828			内-5	
WYB00094	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 40A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	6,390			内-5	
WYB00093	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 50A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	9,315			内-5	
WYB00091	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 80A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	15,930			内-5	
WYB00090	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 100A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	20,655			内-5	
WYB00089	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 150A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	38,475			内-5	
WYB00088	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 200A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	68,400			内-5	
WYB00096	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 25A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持	m	4,896			内-5	
WYB00098	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 32A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持	m	6,216			内-5	
WYB00097	配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch20 65A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持	m	12,720			内-5	
WYB00099	内面樹脂ライニングステンレス鋼管 JIS G3459 SU	Sch10 125A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	384,750			内-5	
WYB00100	内面樹脂ライニングステンレス鋼管 JIS G3459 SU	Sch10 250A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	891,000			内-5	
WYB00101	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	20A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	363			内-5	
WYB00150	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	150A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	7,293			内-5	
WYB00102	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	20A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	517			内-5	
WYB00105	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	40A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	1,293			内-5	
WYB00104	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	50A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	1,826			内-5	
WYB00103	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	10,387			内-5	
WYB00106	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	150A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	4,455			内-5	
WYB00107	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	200A 付属材料費含む(管継手・接合材)	m	6,650			内-5	
WYB00108	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	50A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	1,058			内-5	
WYB00111	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	100A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	3,102			内-5	
WYB00110	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	6,345			内-5	
WYB00109	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	200A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	9,471			内-5	
WYB00119	FRP管	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	48,175			内-5	
WYB00120	FRP管	200A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	61,100			内-5	
WYB00121	仕切弁 10K CAC	50A	個	19,500			内-5	
WYB00124	仕切弁 10K SUS	50A	個	23,700			内-5	

登録単価 / オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業汚泥処理機械設備工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
WYB00125	逆止弁 10K CAC	32A	個	9,000			内-5		
WYB00126	逆止弁 10K (FC / 要部SUS)	65A	個	18,000			内-5		
WYB00127	玉形弁 10K CAC	32A	個	10,500			内-5		
WYB00128	空気作動ダイヤフラム弁	PVC製 20A	個	43,000			内-5		
WYB00129	空気作動ダイヤフラム弁	PVC製 50A	個	69,000			内-5		
WYB00130	散水栓 CAC	25A	個	3,500			内-5		
WYB00131	消泡水ノズル	樹脂製 20A	個	9,500			内-5		
WYB00132	可とう管 100mm偏心 ゴム 10KF	100A	個	66,000			内-5		
WYB00133	可とう管 100mm偏心 ゴム 10KF	200A	個	130,000			内-5		
WYB00134	可とう管 200mm偏心 ゴム 10KF	150A	個	131,000			内-5		
WYB00138	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	125A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	2,844			内-6		
WYB00139	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	150A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	3,760			内-6		
WYB00140	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	200A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	5,405			内-6		
WYB00141	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	250A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	9,283			内-6		
WYB00142	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	300A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	14,265			内-6		
WYB00143	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	350A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	19,270			内-6		
WYB00144	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	400A 付属材料費含む(管継手・接合材・支持材)	m	25,380			内-6		
WYB00145	風量調整ダンパー	VD I北製 350A	個	158,000			内-6		
WYB00146	風量調整ダンパー	VD I北製 400A	個	208,000			内-6		
WYB00147	風量調整ダンパー	VD FRP製 150A	個	364,000			内-6		
WYB00148	グレーチング IB25×5×3	SS400 溶融亜鉛メッキ すべり止め型	m2	23,350			内-7		
WYB00149	グレーチング IB32×5×3	SS400 溶融亜鉛メッキ すべり止め型	m2	25,200			内-7		
WYB00152	階段すべり止め金具	SUS W=35	m	1,880			内-7		
WYB00153	床塗装仕上げ	一般床用塗料	m2	1,800			内-10		
WYB00038	アスファルト防水	密着工法 床	m2	3,590			内-10		
WYB00039	アスファルト防水	密着工法 立上り	m2	5,510			内-10		
WYB00154	シーリング	耐硫酸型シーリング材充填	m	5,793			内-10		
WYB00155	シーリング(Vカット含む)	耐硫酸型シーリング材充填	m	7,241			内-10		
WYB00055	円形ダクト	FRP製 150	m	22,000			内-12		
WYB00056	円形ダクト	FRP製 250	m	32,000			内-12		
WYB00151	円形ダクト	FRP製 400	m	48,600			内-12		
WYB00057	電気料金		式	269,388			内-13		

