積　算　情　報

設計書番号	506-k305120-00008-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）
所属名	北勢水道事務所　配水運営部		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和　年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B02：いなべ・四日市／小型４ｔ	
	石材	B02：四日市／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	構造物工事（浄水場等）		

積算時想定工事期間	令和　年　月　日　～　令和　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９３：構造物工事（浄水場等）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 6月
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	上水道工事（1）

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）	式	1		50,280,504			
急速ろ過池	式	1		50,280,504			
ろ材搬出工	式	1		1,584,800			
下部集水装置ろ床撤去工	式	1		5,028,904			
下部集水装置整備工	式	1		12,553,132			
下部集水装置ろ床設置工	式	1		23,101,340			
空気渠整備工	式	1		5,729,480			
逆洗用空気鋼管塗装工	式	1		634,248			
ろ材搬入工	式	1		1,648,600			
直接工事費	式	1		50,280,504			
共通仮設	式	1		4,648,000			
共通仮設費	式	1		872,000			
運搬費	式	1		872,000			

設計総括表

		工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）	式	1		3,776,000			
純工事費	式	1		54,928,504			
現場管理費	式	1		17,945,000			
工事原価	式	1		72,873,504			
一般管理費等	式	1		12,985,496			
工事価格	式	1		85,859,000			
消費税相当額	式	1		8,585,900			
工事費計	式	1		94,444,900			

設計内訳書

工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		50,280,504			
急速ろ過池		式	1		50,280,504			
ろ材搬出工		式	1		1,584,800			
ろ過砂搬出工	人力による掘削 仮置き期間中の養生含む	池	2	792,400	1,584,800			単-1号 週休有
下部集水装置ろ床撤去工		式	1		5,028,904			
ポーラスコンクリート(無筋)及び分散砂利撤去工		m2	80	42,350	3,388,000			単-2号 週休有
ポーラスコンクリート(無筋)運搬費		m3	4	1,580	6,320			単-3号 週休有
ポーラスコンクリート(無筋)処分費		m3	4	3,520	14,080			単-4号 週休有
分散砂利運搬費		m3	3	1,580	4,740			単-5号 週休有
分散砂利処分費		m3	3	3,525	10,575			単-6号 週休有
有孔板撤去工		枚	450	3,458	1,556,100			単-7号 週休有
有孔板運搬費		m3	5	1,961	9,805			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有孔板処分費		m3	5	4,500	22,500			単-9号 週休有
堆積物運搬費		m3	1	3,284	3,284			単-10号 週休有
堆積物処分費		m3	1	13,500	13,500			単-11号 週休有
下部集水装置整備工		式	1		12,553,132			
空気分散管目地コーキング撤去工		箇所	192	2,801	537,792			単-12号 週休有
空気分散管目地コーキング工	エポキシ樹脂系接着剤 引張強度9.8N/mm2以上 圧縮強度29.4N/mm2以上	箇所	192	3,155	605,760			単-13号 週休有
空気管噴気確認		本	48	7,640	366,720			単-14号 週休有
既設塗膜除去工	150～200MPa	m2	340	12,700	4,318,000			単-15号 週休有
下地処理工	パテ付き処理	m2	340	6,599	2,243,660			単-16号 週休有
エポキシ樹脂ライニング工	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り	m2	340	13,180	4,481,200			単-17号 週休有
下部集水装置ろ床設置工		式	1		23,101,340			

設計内訳書

工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持バンド部切込み加工費		箇所	192	1,850	355,200			単-18号 週休有
支持バンド取付工	SUS304　材工共	本	192	11,220	2,154,240			単-19号 週休有
有孔板設置工		枚	450	4,358	1,961,100			単-20号 週休有
有孔板材料費	350mm×500mm	枚	450	12,880	5,796,000			単-21号 週休有
砂利落下防止装置取付工	SUS304　材工共	式	1	2,760,000	2,760,000			単-22号 週休有
分散砂利敷均し工	t=20mm	m2	80	21,110	1,688,800			単-23号 週休有
分散砂利材料費	φ6～10mm	リットル	1,580	250	395,000			単-24号 週休有
分散砂利材料費	φ10～15mm	リットル	1,560	250	390,000			単-25号 週休有
SUS鉄筋加工組立	SUS304　φ8　材工共	kg	180	7,250	1,305,000			単-26号 週休有
ポーラスコンクリート打設工	有筋　t=70mm　材工共	m2	80	78,700	6,296,000			単-27号 週休有
空気渠整備工		式	1		5,729,480			

設計内訳書

工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気渠点検口受枠・蓋取替工	既設受枠・蓋撤去、新設受枠・蓋取付費含む　図面記載の全ての材料含む	箇所	2	1,467,000	2,934,000			単-28号 週休有
既設塗膜除去工	150～200MPa	m2	60	12,700	762,000			単-29号 週休有
防水入隅処理		m	80	450	36,000			単-30号 週休有
下地処理工	パテ付き処理	m2	60	6,599	395,940			単-31号 週休有
エポキシ樹脂ライニング工	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り	m2	60	13,180	790,800			単-32号 週休有
足場工	手摺先行型枠組足場	掛m2	40	5,464	218,560			単-33号 週休有
送風工	空気渠	箇所	2	37,880	75,760			単-34号 週休有
換気設備設置撤去工	空気渠	設備	2	202,100	404,200			単-35号 週休有
手摺切断復旧工	SUS　32A*2口　25A*2口	個所	2	56,110	112,220			単-36号 週休有
逆洗用空気鋼管塗装工		式	1		634,248			
素地調整工		m2	5	1,628	8,140			単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材の回収・積込工		m2	5	4,162	20,810			単-38号 週休有
エポキシ樹脂塗装工	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装0.3mm ２回塗	m2	5	16,740	83,700			単-39号 週休有
足場工	手摺先行型枠組足場	掛m2	20	5,464	109,280			単-40号 週休有
送風工	逆洗用空気鋼管	箇所	2	4,059	8,118			単-41号 週休有
換気設備設置撤去工	逆洗用空気鋼管	設備	2	202,100	404,200			単-42号 週休有
ろ材搬入工		式	1		1,648,600			
ろ過砂敷均し工		池	2	642,300	1,284,600			単-43号 週休有
水道用ろ過砂	有効径:1.0mm　均等係数:1.4以下	m3	2	182,000	364,000			単-44号 週休有
直接工事費		式	1		50,280,504			
共通仮設		式	1		4,648,000			
共通仮設費		式	1		872,000			
運搬費		式	1		872,000			

設計内訳書

工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポーラスコンクリート練混プラント分解組立輸送費		式	1	872,000	872,000			単-45号 週休有
共通仮設費（率計上） 50,280,504× 7.51%		式	1		3,776,000			
純工事費		式	1		54,928,504			
現場管理費 54,928,504×32.67%		式	1		17,945,000			
工事原価		式	1		72,873,504			
一般管理費等 72,873,504×（17.78%＋ 0.04%）		式	1		12,985,496			
工事価格		式	1		85,859,000			
消費税相当額 85,859,000×10%		式	1		8,585,900			
工事費計		式	1		94,444,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	構造物工事（浄水場等）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	50,280,504	
4	直接工事費	50,280,504	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	60,655	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	50,280,504	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	50,219,849	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.22%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	7.51%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	3,776,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,776,000	
35	現場環境改善費対象工事費	50,280,504	
36	直接工事費	50,280,504	
37	非対象額計（－）	60,655	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	60,655	
43	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	50,219,849	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.13%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	1.13%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	872,000	
60	運搬費	872,000	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	4,648,000	

現場管理費

1	主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
2	単独（追加工事）純工事費	54,928,504	
3	単独（追加工事）　直接工事費	50,280,504	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,648,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	54,928,504	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	54,867,849	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	30.82%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　冬期：124日　工期：195日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	32.67%	週休２日制補正係数　1.06有り
30	計上額　単独（追加工事）	17,945,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	17,945,000	

一般管理費等

所属名　北勢水道事務所　配水運営部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　構造物工事（浄水場等）

1	工事原価	72,873,504	
2	純工事費	54,928,504	
3	現場管理費	17,945,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	72,873,504	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	72,812,849	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	17.78%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	72,873,504	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	17.82%	
22	計上額　単独（追加工事）	12,985,496	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	12,985,496	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ろ過砂搬出工	単位	池	数量	1	単価	792,400
規格	人力による掘削 仮置き期間中の養生含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ろ過砂搬出工	人力による掘削 仮置き期間中の養生含む	m3	39.4	20,110	792,334	WYB00003 管理費区分 無 単-46号
計					792,334	
単価					792,400	円／池

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポーラスコンクリート(無筋)及び分散砂利撤去工	単位	m2	数量	1	単価	42,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポーラスコンクリート(無筋)及び分散砂利撤去工		m2	1	42,350	42,350	WYB00004 管理費区分 無 単-47号
計					42,350	
単価					42,350	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポーラスコンクリート(無筋)運搬費	単位	m3	数量	1	単価	1,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,580	1,580	CB227010 管理費区分 無 単-48号
計					1,580	
単価					1,580	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポーラスコンクリート(無筋)処分費	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10651850 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分散砂利運搬費	単位	m3	数量	1	単価	1,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,580	1,580	CB227010 管理費区分 無 単-49号
計					1,580	
単価					1,580	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分散砂利処分費	単位	m3	数量	1	単価	3,525
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	無筋Co塊	m3	1	3,525	3,525	WYB00076 管理費区分 T
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有孔板撤去工	単位	枚	数量	1	単価	3,458
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
有孔板撤去工		枚	1	3,458	3,458	WYB00007 管理費区分 無 単-50号
計					3,458	
単価					3,458	円／枚

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有孔板運搬費	単位	m3	数量	1	単価	1,961
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	1,961	1,961	CB227010 管理費区分 無 単-51号
計					1,961	
単価					1,961	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有孔板処分費	単位	m3	数量	1	単価	4,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	ZA10651840 管理費区分 T
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堆積物運搬費	単位	m3	数量	1	単価	3,284
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	ＤＩＤ区間＝無し：運搬距離＝14.8ｋｍ以下 ：	m3	1	3,284	3,284	WB232010 管理費区分 無 単-52号
計					3,284	
単価					3,284	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堆積物処分費	単位	m3	数量	1	単価	13,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	堆積物	m3	1	13,500	13,500	WYB00078 管理費区分 T
計					13,500	
単価					13,500	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気分散管目地コーキング撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	2,801
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気分散管目地コーキング撤去工		箇所	1	2,801	2,801	WYB00015 管理費区分 無 単-53号
計					2,801	
単価					2,801	円／箇所

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気分散管目地コーキング工	単位	箇所	数量	1	単価	3,155
規格	エポキシ樹脂系接着剤 引張強度9.8N/mm2以上 圧縮強度29.4N/mm2以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気分散管目地コーキング工	エポキシ樹脂系接着剤　引張強度9.8N/mm2以上 圧縮強度29.4N/mm2以上	箇所	1	3,155	3,155	WYB00016 管理費区分 無 単-54号
計					3,155	
単価					3,155	円／箇所

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気管噴気確認	単位	本	数量	1	単価	7,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気管噴気確認		本	1	7,640	7,640	WYB00017 管理費区分 無
計					7,640	
単価					7,640	円／本

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設塗膜除去工	単位	m2	数量	1	単価	12,700
規格	150～200MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設塗膜除去工	150～200MPa	m2	1	12,700	12,700	WYB00064 管理費区分 無
計					12,700	
単価					12,700	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理工	単位	m2	数量	1	単価	6,599
規格	パテ付き処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工	パテ付き処理	m2	1	6,599	6,599	WYB00019 管理費区分 無 単-55号
計					6,599	
単価					6,599	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エポキシ樹脂ライニング工	単位	m2	数量	1	単価	13,180
規格	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂ライニング工	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り	m2	1	13,180	13,180	WYB00020 管理費区分 無 単-56号
計					13,180	
単価					13,180	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支持バンド部切込み加工費	単位	箇所	数量	1	単価	1,850
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支持バンド部切込み加工費		箇所	1	1,850	1,850	WYB00021 管理費区分 無
計					1,850	
単価					1,850	円／箇所

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支持バンド取付工	単位	本	数量	1	単価	11,220
規格	SUS304　材工共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支持バンド取付工	SUS304　材工共	本	1	11,220	11,220	WYB00022 管理費区分 無
計					11,220	
単価					11,220	円／本

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有孔板設置工	単位	枚	数量	1	単価	4,358
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
有孔板設置工		枚	1	4,358	4,358	WYB00023 管理費区分 無 単-57号
計					4,358	
単価					4,358	円／枚

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有孔板材料費	単位	枚	数量	1	単価	12,880
規格	350mm×500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
有孔板材料費	350mm×500mm	枚	1	12,875	12,875	WYB00024 管理費区分 無
計					12,875	
単価					12,880	円／枚

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利落下防止装置取付工	単位	式	数量	1	単価	2,760,000
規格	SUS304　材工共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利落下防止装置取付工	SUS304　材工共	池	2	1,380,000	2,760,000	WYB00025 管理費区分~無
計					2,760,000	
単価					2,760,000	円／式

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分散砂利敷均し工	単位	m2	数量	1	単価	21,110
規格	t=20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分散砂利敷均し工	t=20mm	m2	1	21,110	21,110	WYB00026 管理費区分 無 単-58号
計					21,110	
単価					21,110	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分散砂利材料費	単位	リットル	数量	1	単価	250
規格	φ6～10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分散砂利材料費	φ6～10mm	リットル	1	250	250	WYB00027 管理費区分 無
計					250	
単価					250	円／リットル

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分散砂利材料費	単位	リットル	数量	1	単価	250
規格	φ10～15mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分散砂利材料費	φ10～15mm	リットル	1	250	250	WYB00028 管理費区分 無
計					250	
単価					250	円／リットル

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SUS鉄筋加工組立	単位	kg	数量	1	単価	7,250
規格	SUS304　φ8　材工共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS鉄筋加工組立	SUS304　φ8　材工共	kg	1	7,250	7,250	WYB00029 管理費区分 無
計					7,250	
単価					7,250	円／kg

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポーラスコンクリート打設工	単位	m2	数量	1	単価	78,700
規格	有筋　t=70mm　材工共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポーラスコンクリート打設工	有筋　t=70mm　材工共	m2	1	78,700	78,700	WYB00030 管理費区分 無
計					78,700	
単価					78,700	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気渠点検口受枠・蓋取替工	単位	箇所	数量	1	単価	1,467,000
規格	既設受枠・蓋撤去、新設受枠・蓋取付費含む 図面記載の全ての材料含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気渠点検口受枠・蓋取替工	既設受枠・蓋撤去、新設受枠・蓋取付費含む 図面記載の全ての材料含む	箇所	1	1,467,000	1,467,000	WYB00031 管理費区分 無
計					1,467,000	
単価					1,467,000	円／箇所

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設塗膜除去工	単位	m2	数量	1	単価	12,700
規格	150～200MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設塗膜除去工	150～200MPa	m2	1	12,700	12,700	WYB00066 管理費区分 無
計					12,700	
単価					12,700	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水入隅処理	単位	m	数量	1	単価	450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防水入隅処理		m	1	450	450	WYB00033 管理費区分 無
計					450	
単価					450	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理工	単位	m2	数量	1	単価	6,599
規格	パテ付き処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工	パテ付き処理	m2	1	6,599	6,599	WYB00054 管理費区分 無 単-59号
計					6,599	
単価					6,599	円／m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エポキシ樹脂ライニング工	単位	m2	数量	1	単価	13,180
規格	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂ライニング工	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り	m2	1	13,180	13,180	WYB00035 管理費区分 無 単-60号
計					13,180	
単価					13,180	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	5,464
規格	手摺先行型枠組足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	5,464	5,464	DB115240 管理費区分 無 単-61号
計					5,464	
単価					5,464	円／掛m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	送風工	単位	箇所	数量	1	単価	37,880
規格	空気渠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
送風工	空気渠	式	1	37,880	37,880	WYB00044 管理費区分 無 単-62号
計					37,880	
単価					37,880	円／箇所

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	換気設備設置撤去工	単位	設備	数量	1	単価	202,100
規格	空気渠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備設置撤去費		設備	1	202,100	202,100	D9282000 管理費区分 無 単-63号
計					202,100	
単価					202,100	円／設備

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手摺切断復旧工	単位	個所	数量	1	単価	56,110
規格	SUS 32A*2口 25A*2口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管切断工	32A 罫書、切断及び開先加工	口	2	2,794	5,588	WYB00081 管理費区分 無 単-64号
ステンレス鋼管切断工	25A 罫書、切断及び開先加工	口	2	2,235	4,470	WYB00082 管理費区分 無 単-65号
ステンレス鋼管溶接工	32A	口	2	13,120	26,240	WYB00083 管理費区分 無 単-66号
ステンレス鋼管溶接工	25A	口	2	9,903	19,806	WYB00084 管理費区分 無 単-67号
計					56,104	
単価					56,110	円／個所

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整工	単位	m2	数量	1	単価	1,628
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝素地調整：構造物別の補正係数＝箱桁構造の密閉部：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝3種ｹﾚﾝC（動力工具、手工具の併用）：	m２	1	1,628	1,628	WB821550 管理費区分 無 単-68号
計					1,628	
単価					1,628	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材の回収・積込工	単位	m2	数量	1	単価	4,162
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込工		m2	1	4,162	4,162	WYB00087 管理費区分 無
計					4,162	
単価					4,162	円／m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エポキシ樹脂塗装工	単位	m2	数量	1	単価	16,740
規格	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装0.3㎜２回塗						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂ライニング工	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り	m2	1	16,740	16,740	WYB00085 管理費区分 無 単-69号
計					16,740	
単価					16,740	円／m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	5,464
規格	手摺先行型枠組足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	5,464	5,464	DB115240 管理費区分 無 単-61号
計					5,464	
単価					5,464	円／掛m2

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	送風工	単位	箇所	数量	2	単価	4,059
規格	逆洗用空気鋼管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
送風工	逆洗用空気鋼管	式	1	8,118	8,118	WYB00045 管理費区分 無 単-70号
計					8,118	
単価					4,059	円／箇所

1次単価表

単~42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	換気設備設置撤去工	単位	設備	数量	1	単価	202,100
規格	逆洗用空気鋼管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備設置撤去費		設備	1	202,100	202,100	D9282000 管理費区分 無 単-63号
計					202,100	
単価					202,100	円／設備

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ろ過砂敷均し工	単位	池	数量	1	単価	642,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ろ過砂敷均し工		m3	39.4	16,300	642,220	WYB00038 管理費区分 無 単-71号
計					642,220	
単価					642,300	円／池

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用ろ過砂	単位	m3	数量	1	単価	182,000
規格	有効径:1.0mm　均等係数:1.4以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用ろ過砂	有効径:1.0mm　均等係数:1.4以下	m3	1	182,000	182,000	WYB00039 管理費区分 無
計					182,000	
単価					182,000	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポーラスコンクリート練混プラント分解組立輸送費	単位	式	数量	1	単価	872,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポーラスコンクリート練混プラント分解組立輸送費		式	1	872,000	872,000	WYB00042 管理費区分 無
計					872,000	
単価					872,000	円／式

参考資料（1）

単-46号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ろ過砂搬出工	単位	m3	数量	100	単価	20,110
規格	人力による掘削 仮置き期間中の養生含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	38.89	23,835	926,943	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.4時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.2時間：	時間	79	11,980	946,420	K0402012 管理費区分 無 単-72号 Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	125	1,100	137,500	ZA10833580 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		137	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,011,000	
単価					20,110	円／m3

参考資料（1）

単-47号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポーラスコンクリート(無筋)及び分散砂利撤去工	単位	m2	数量	100	単価	42,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	40.24	29,715	1,195,731	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	53.29	27,720	1,477,198	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.4時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.2時間：	時間	97	11,980	1,162,060	K0402012 管理費区分 無 単-73号
諸雑費	15%	式	1		400,939	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					4,235,928	
単価					42,350	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,580
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,443.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,580
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,443.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-50号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有孔板撤去工	単位	枚	数量	100	単価	3,458
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.05	38,400	40,320	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
機械工		人	7.33	33,495	245,518	R0164 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.4時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.2時間：	時間	5	11,980	59,900	K0402012 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		62	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					345,800	
単価					3,458	円／枚

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,961
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,791.7		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-52号　　WB232010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬	単位	m3	数量	100	単価	3,284
規格	無し 14.8ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3.2	102,600	328,320	WK230370 管理費区分 無 単-74号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					328,400	
単価					3,284	円／m3
J01 ＤＩＤ区間 J02 運搬距離	無し 14.8ｋｍ以下					

参考資料（1）

単-53号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気分散管目地コーキング撤去工	単位	箇所	数量	100	単価	2,801
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.8	64,800	51,840	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.8	38,400	30,720	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
機械工		人	5.9	33,495	197,620	R0164 管理費区分 無 割増率 0%
計					280,180	
単価					2,801	円／箇所

参考資料（1）

単-54号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気分散管目地コーキング工	単位	箇所	数量	100	単価	3,155
規格	エポキシ樹脂系接着剤　引張強度9.8N/mm2以上圧縮強度29.4N/mm2以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.77	64,800	49,896	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.96	38,400	36,864	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
機械工		人	6.74	33,495	225,756	R0164 管理費区分 無 割増率 0%
コーキング材	エポキシ樹脂系	kg	1	3,000	3,000	WYB00047 管理費区分 無
計					315,516	
単価					3,155	円／箇所

参考資料（1）

単-55号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理工	単位	m2	数量	100	単価	6,599
規格	パテ付き処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.44	64,800	222,912	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	6.88	38,400	264,192	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
機械工		人	5.16	33,495	172,834	R0164 管理費区分 無 割増率 0%
計					659,938	
単価					6,599	円／m2

参考資料（1）

単-56号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エポキシ樹脂ライニング工	単位	m2	数量	100	単価	13,180
規格	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライニング材	水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂系（壁面用）	kg	84	3,100	260,400	WYB00046 管理費区分 無
土木一般世話役		人	6.88	29,715	204,439	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
塗装工		人	28.23	30,240	853,675	R0112 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,318,514	
単価					13,180	円／m2

参考資料（1）

単-57号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	有孔板設置工	単位	枚	数量	100	単価	4,358
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	2.62	38,400	100,608	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
機械工		人	7.86	33,495	263,270	R0164 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.4時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.2時間：	時間	6	11,980	71,880	K0402012 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		42	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					435,800	
単価					4,358	円／枚

参考資料（1）

単-58号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分散砂利敷均し工	単位	m2	数量	100	単価	21,110
規格	t=20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	13.66	23,835	325,586	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.4時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.2時間：	時間	149	11,980	1,785,020	K0402012 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		394	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,111,000	
単価					21,110	円／m2

参考資料（1）

単-59号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理工	単位	m2	数量	100	単価	6,599
規格	パテ付き処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.44	64,800	222,912	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	6.88	38,400	264,192	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
機械工		人	5.16	33,495	172,834	R0164 管理費区分 無 割増率 0%
計					659,938	
単価					6,599	円／m2

参考資料（1）

単-60号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エポキシ樹脂ライニング工	単位	m2	数量	100	単価	13,180
規格	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライニング材	水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂系（壁面用）	kg	84	3,100	260,400	WYB00062 管理費区分 無
土木一般世話役		人	6.88	29,715	204,439	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
塗装工		人	28.23	30,240	853,675	R0112 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,318,514	
単価					13,180	円／m2

参考資料（1）

単-61号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,464
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	32,445	275,782	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	31%	式	1		129,323	ZS7000001 管理費区分 無
計					546,494	
単価					5,464	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-62号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	送風工	単位	式	数量	1	単価	37,880
規格	空気渠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	８ｋＶＡ	日	28	1,250	35,000	L001110004 管理費区分 無
軸流ファン［軸流式・定風量型］	１２０／１４４ｍ３／ｍｉｎ	供用日	28	103	2,884	M001204002 管理費区分 無
計					37,884	
単価					37,880	円／式

参考資料（1）

単-63号　　D9282000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	換気設備設置撤去費	単位	設備	数量	1	単価	202,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4	23,835	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	33,495	33,495	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	1	25,200	25,200	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1		18,350	ZS8000004 管理費区分 無
計					202,100	
単価					202,100	円／設備

参考資料（1）

単-64号　　WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ステンレス鋼管切断工	単位	口	数量	1	単価	2,794
規格	32A 罫書、切断及び開先加工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス溶接工 （水道歩掛）		人	0.05	48,615	2,430	RDD01 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	15%	式	1		364	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					2,794	
単価					2,794	円／口

参考資料（1）

単-65号　　WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ステンレス鋼管切断工	単位	口	数量	1	単価	2,235
規格	25A 罫書、切断及び開先加工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス溶接工　(水道歩掛)		人	0.04	48,615	1,944	RDD01 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	15%	式	1		291	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					2,235	
単価					2,235	円／口

参考資料（1）

単-66号　　WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ステンレス鋼管溶接工	単位	口	数量	1	単価	13,120
規格	32A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス溶接工　(水道歩掛)		人	0.09	48,615	4,375	RDD01 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.18	27,720	4,989	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
土木一般世話役		人	0.09	29,715	2,674	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	9%	式	1		1,083	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					13,121	
単価					13,120	円／口

参考資料（1）

単-67号　　WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ステンレス鋼管溶接工	単位	口	数量	1	単価	9,903
規格	25A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス溶接工　（水道歩掛）		人	0.07	48,615	3,403	RDD01 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.13	27,720	3,603	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	9%	式	1		817	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					9,903	
単価					9,903	円／口

参考資料（1）

単-68号　　WB821550

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m２	数量	100	単価	1,628
規格	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し　3種ｹﾚﾝC（動力工具、手工具の併用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整　３種ケレンＣ　無	m2	100	1,627.11	162,711	Q001511016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		89	ZS3000004 管理費区分 無
計					162,800	
単価					1,628	円／ｍ２
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分	無し 3種ｹﾚﾝC（動力工具、手工具の併用）					

参考資料（1）

単-69号　　WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エポキシ樹脂ライニング工	単位	m2	数量	100	単価	16,740
規格	JWWA K143 水道用エポキシ樹脂系塗装２回塗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用無溶剤形エポキシ樹脂	ＪＷＷＡ　Ｋ－１５７　適合品	Ｋｇ	200	3,080	616,000	Z980006001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	6.88	29,715	204,439	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
塗装工		人	28.23	30,240	853,675	R0112 管理費区分 無 割増率　0%
計					1,674,114	
単価					16,740	円／m2

参考資料（1）

単-70号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	送風工	単位	式	数量	1	単価	8,118
規格	逆洗用空気鋼管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	８ｋＶＡ	日	6	1,250	7,500	L001110004 管理費区分 無
軸流ファン［軸流式・定風量型］	１２０／１４４ｍ３／ｍｉｎ	供用日	6	103	618	M001204002 管理費区分 無
計					8,118	
単価					8,118	円／式

参考資料（1）

単-71号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ろ過砂敷均し工	単位	m3	数量	100	単価	16,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	36.21	23,835	863,065	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.4時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.2時間：	時間	64	11,980	766,720	K0402012 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		215	ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計					1,630,000	
単価					16,300	円／m3

参考資料（2）

単-72号　　K0402012

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	11,980
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.4時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	7.3	143	1,043	Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	時間	1	6,330	6,330	M000402012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,980	
単価					11,980	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	4.4 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6.2 時間					

参考資料（2）

単-73号　　K0402012

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	11,980
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.4時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	7.3	143	1,043	Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	時間	1	6,330	6,330	M000402012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,980	
単価					11,980	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	4.4 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6.2 時間					

参考資料（2）

単-74号　　WK230370

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転	単位	日	数量	1	単価	102,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.2	25,515	30,618	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	96	143	13,728	Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	供用日	1.44	40,400	58,176	M000593003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		78	ZS3000004 管理費区分 無
計					102,600	
単価					102,600	円／日

登録単価<データ無し>

		工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	水沢浄水場ろ過池改良工事（２号池・４号池）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考