積 算 情 報

設計書番号	506-k305125-00109-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）
所属名	北勢水道事務所　施設整備部		
適用単価	一般土木　（配管工割増し率4%適用）		
入札日（開札日）			
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	管路

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路	式	1		63,132,534			
管きょ	式	1		60,377,534			
材料	式	1		29,787,564			
管路土工	式	1		12,391,882			
管布設工	式	1		5,453,656			
仮設工	式	1		3,844,966			
ウェルポイント工	式	1		2,856,650			
附帯工	式	1		4,907,617			
試掘工	式	1		33,796			
弁室撤去工	式	1		119,653			
既設管撤去工	式	1		981,750			
交通管理工	式	1		2,755,000			
交通管理工	式	1		2,755,000			

設計総括表

		工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		63,132,534			
共通仮設	式	1		6,292,930			
共通仮設費	式	1		653,930			
運搬費	式	1		251,670			
技術管理費	式	1		402,260			
共通仮設費（率計上）	式	1		5,639,000			
純工事費	式	1		69,425,464			
現場管理費	式	1		19,747,000			
工事原価	式	1		89,172,464			
一般管理費等	式	1		15,442,536			
スクラップ控除　残管	式	1		-102,600			
スクラップ控除　撤去管	式	1		-1,322,400			
工事価格	式	1		103,190,000			

設計総括表

		工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額	式	1		10,319,000			
工事費計	式	1		113,509,000			

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1		63,132,534			
管きょ		式	1		60,377,534			
材料		式	1		29,787,564			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX型 S種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75	254,000	19,050,000			単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直 管 GX形 1種管（切管用）	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15	286,000	4,290,000			単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	5	131,000	655,000			単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	2	113,000	226,000			単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8	105,000	840,000			単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	5	166,000	830,000			単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	2	148,000	296,000			単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フ ランジ付きＴ字管 GF GX形 10K	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	4	140,000	560,000			単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継 ぎ輪 GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	2	163,000	326,000			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　切 管ユニット挿し口リン グ　GX形	φ400	個	25	17,000	425,000			単-10号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ　GX形	φ400、ライナーボード含む	個	19	35,000	665,000			単-11号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　接合部品　GX形	φ400	個	37	21,700	802,900			単-12号 週休有
急速空気弁　10K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4	115,000	460,000			単-13号 週休有
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K　ボール型	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	4	80,300	321,200			単-14号 週休有
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　10K	φ75,SUS,M16,(8本/組)	組	8	4,400	35,200			単-15号 週休有
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	8	658	5,264			単-16号 週休有
管路土工		式	1		12,391,882			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1,030	609.1	627,373			単-17号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	610	195.9	119,499			単-18号 週休有
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）	m3	31	3,724	115,444			単-19号 週休有
廃棄物受入料金（As塊 ）		m3	31	3,520	109,120			単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り	m3	1,000	658.6	658,600			単-21号 週休有
継手掘工及び機械積込工	土砂	m3	70	11,120	778,400			単-22号 週休有
人力床堀工	土砂 現場制約あり	m3	10	10,020	100,200			単-23号 週休有
人力床均し工		m2	200	476.7	95,340			単-24号 週休有
埋戻し工	埋戻し用砂	m3	326	8,866	2,890,316			単-25号 週休有
埋戻し工	RC-40	m3	630	4,648	2,928,240			単-26号 週休有
残土処理	小規模 土砂（岩塊・玉石混り土 含む） L=11.9km	m3	1,100	3,477	3,824,700			単-27号 週休有
整地	残土受入地での処理	m3	1,100	131.5	144,650			単-28号 週休有
管布設工		式	1		5,453,656			
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ400	m	519.8	2,203	1,145,119			単-29号 週休有
ＧＸ形継手工	φ400　直管	口	90	5,153	463,770			単-30号 週休有
ＧＸ形継手工	φ400　異形管	口	37	6,183	228,771			単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）	専用工具（GX）　φ400mm	口	25	24,230	605,750			単-32号 週休有
ＧＸ形継手挿し口加工	φ400　タッピンねじ式	口	25	2,677	66,925			単-33号 週休有
空気弁設置工	φ75　10k	基	4	8,178	32,712			単-34号 週休有
補修弁設置工	φ75　10k　ボルト計上しない	口	4	5,667	22,668			単-35号 週休有
空気弁室工Ａ	φ900　H=1.200	箇所	4	433,300	1,733,200			単-36号 週休有
管明示テープ工	φ400	m	519.8	515.6	268,008			単-37号 週休有
管明示シート工	φ400	m	514.2	337.4	173,491			単-38号 週休有
識別マーカー	広域水道用	本	27	1,620	43,740			単-39号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ400	m	519.8	1,288	669,502			単-40号 週休有
仮設工		式	1		3,844,966			
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深2.0m以下	m	498.5	2,922	1,456,617			単-41号 週休有
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深2.0m以下	m	498.5	1,607	801,089			単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材賃料	たて込み簡易土留（仮設工）	式	1	868,800	868,800			単-43号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	1.9	3,450	6,555			単-44号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	5.9	4,033	23,794			単-45号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	2.9	4,617	13,389			単-46号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	1.9	1,626	3,089			単-47号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	5.9	1,649	9,729			単-48号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	2.9	1,808	5,243			単-49号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	1.9	1,419	2,696			単-50号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	8.8	2,837	24,965			単-51号 週休有
仮設材賃料	軽量鋼矢板（仮設工）	式	1	141,900	141,900			単-52号 週休有
締切排水工		式	1	487,100	487,100			単-53号 週休有
ウェルポイント工		式	1		2,856,650			

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 有 その他	本	13	11,190	145,470			単-54号 週休有
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	組	4	133,600	534,400			単-55号 週休有
ウエルポイントポンプ運転管理	その他 1組	日	2.7	26,610	71,847			単-56号 週休有
ウエルポイント工損料 NO.13+11.692	ウエルポイントポンプ 1組 ウエルポイント本数3本 ヘッダーライン 延長3.2m 腐食補正無 供用日数1.4日	式	1	485,200	485,200			単-57号 週休有
ウエルポイント工損料 NO.16+9.913	ウエルポイントポンプ 1組 ウエル ポイント 本数3本 ヘッダーライン 延長3.8m 腐食補正無 供用日数1.6日	式	1	486,600	486,600			単-58号 週休有
ウエルポイント工損料 No.19+8.196	ウエルポイントポンプ 1組 ウエル ポイント 本数4本 ヘッダーライン 延長4.6m 腐食補正無 供用日数1.6日	式	1	490,900	490,900			単-59号 週休有
ウエルポイント工損料 No.25+4.658	ウエルポイントポンプ 1組 ウエル ポイント 本数3本 ヘッダーライン 延長3.5m 腐食補正無 供用日数1.6日	式	1	486,400	486,400			単-60号 週休有
ジェット装置損料	無 供用日数2.7日	式	1	151,000	151,000			単-61号 週休有
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	２５ｋＶＡ	日	2.7	1,790	4,833			単-62号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工		式	1		4,907,617			
路盤工 仮復旧	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施 工 全ての費用	m2	619	1,117	691,423			単-63号 週休有
表層工 仮復旧	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50m m 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用	m2	619	2,680	1,658,920			単-64号 週休有
舗装版切断 本復旧	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	534	609.1	325,259			単-65号 週休有
舗装版破砕 本復旧	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用	m2	917	195.9	179,640			単-66号 週休有
殻運搬 本復旧	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）	m3	46	3,724	171,304			単-67号 週休有
廃棄物受入料金（As塊 ） 本復旧		m3	46	3,520	161,920			単-68号 週休有
不陸整正工 本復旧		m2	900	128.1	115,290			単-69号 週休有
表層工 本復旧	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3 全ての費用	m2	917	1,743	1,598,331			単-70号 週休有
区画線工 本復旧	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量 1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用	m	9	614.5	5,530			単-71号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘工		式	1		33,796			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費 用	m	6	609.1	3,654			単-72号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用	m2	2	195.9	391			単-73号 週休有
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）	m3	0.1	3,724	372			単-74号 週休有
廃棄物受入料金（As塊 ）		m3	0.1	3,520	352			単-75号 週休有
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての 費用	m3	1	2,207	2,207			単-76号 週休有
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	1	10,020	10,020			単-77号 週休有
残土処理	小規模 土砂（岩塊･玉石混り土 含む）L=11.9km	m3	1	3,477	3,477			単-78号 週休有
整地	残土受入地での処理	m3	1	131.5	131			単-79号 週休有
埋戻し工	埋戻し用砂	m3	0.4	8,866	3,546			単-80号 週休有
埋戻し工	流用土	m3	1	3,926	3,926			単-81号 週休有
路盤工	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施 工 全ての費用	m2	2	1,117	2,234			単-82号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3 全ての費用	m2	2	1,743	3,486			単-83号 週休有
弁室撤去工		式	1		119,653			
構造物とりこわし工	鉄筋構造物	m3	1	17,290	17,290			単-84号 週休有
鉄蓋撤去工	撤去 φ900	箇所	2	858	1,716			単-85号 週休有
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	m3	1	3,102	3,102			単-86号 週休有
廃棄物受入料金（鉄筋 Con塊）		m3	1	5,000	5,000			単-87号 週休有
空気弁撤去	φ75mm	基	2	4,907	9,814			単-88号 週休有
埋戻し工	RC-40	m3	2	6,586	13,172			単-89号 週休有
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	12	609.1	7,309			単-90号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用	m2	18	195.9	3,526			単-91号 週休有
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）	m3	1	3,724	3,724			単-92号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520			単-93号 週休有
路盤工	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施 工 全ての費用	m2	18	1,117	20,106			単-94号 週休有
表層工	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3 全ての費用	m2	18	1,743	31,374			単-95号 週休有
既設管撤去工		式	1		981,750			
既設管撤去工	φ 400mm	m	518.2	1,322	685,060			単-96号 週休有
撤去管切断工	φ 400mm	口	86	3,378	290,508			単-97号 週休有
メカニカル継手取外し工	φ 400mm	口	2	3,091	6,182			単-98号 週休有
交通管理工		式	1		2,755,000			
交通管理工		式	1		2,755,000			
交通管理工	交通誘導警備員費A：99.2人　交通誘導警備員費B：49.6人	式	1	2,755,000	2,755,000			単-99号 週休有
直接工事費		式	1		63,132,534			

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		6,292,930			
共通仮設費		式	1		653,930			
運搬費		式	1		251,670			
仮設材等運搬費（往復）	簡易土留	t	3.2	8,700	27,840			単-100号 週休有
仮設材等積込み取卸し費（往復）	簡易土留	t	3.2	3,000	9,600			単-101号 週休有
仮設材等運搬費（往復）	管布設時	t	4.3	8,700	37,410			単-102号 週休有
仮設材等積込み取卸し費（往復）	管布設時	t	4.3	3,000	12,900			単-103号 週休有
建設発生品運搬費	スクラップ　残管	式	1	13,120	13,120			単-104号 週休有
建設発生品運搬費	スクラップ　撤去管	式	1	150,800	150,800			単-105号 週休有
技術管理費		式	1		402,260			
コーン指数調査	JIS　A　1228	試料	1	23,000	23,000			単-106号 週休有
土の含水比試験	JIS　A　1203	試料	1	1,520	1,520			単-107号 週休有

設計内訳書

工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の粒度試験（２）	砂、砂質土	試料	1	7,140	7,140			単-108号 週休有
土壌含有量試験及び溶出試験	工事箇所、発生土置場	式	1	370,600	370,600			単-109号 週休有
共通仮設費（率計上） 48,238,752×11.69%		式	1		5,639,000			
純工事費		式	1		69,425,464			
現場管理費 54,161,082×36.46%		式	1		19,747,000			
工事原価		式	1		89,172,464			
一般管理費等 88,801,864×（17.35%＋ 0.04%）		式	1		15,442,536			
スクラップ控除　残管		式	1		-102,600			
スクラップ控除　撤去管		式	1		-1,322,400			
工事価格		式	1		103,190,000			
消費税相当額 103,190,000×10%		式	1		10,319,000			
工事費計		式	1		113,509,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	63,132,534	
4	直接工事費	63,132,534	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	279,912	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	14,893,782	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	14,893,782	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	48,238,752	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	47,958,840	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.37%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.69%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	5,639,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,639,000	
35	現場環境改善費対象工事費	63,132,534	
36	直接工事費	63,132,534	
37	非対象額計（－）	15,173,694	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	279,912	
43	管理費区分Ｙ	14,893,782	管材費関係の１／２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	47,958,840	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.61%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	2.61%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	653,930	
60	運搬費	251,670	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	402,260	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	6,292,930	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	69,425,464	
3	単独（追加工事）　直接工事費	63,132,534	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,292,930	
5	非対象額計（－）	15,264,382	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	370,600	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	14,893,782	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	54,161,082	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	53,881,170	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	31.27%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	36.46%	週休２日制補正係数　1.06有り
30	計上額　単独（追加工事）	19,747,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	19,747,000	

一般管理費等

所属名　北勢水道事務所　施設整備部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	89,172,464	
2	純工事費	69,425,464	
3	現場管理費	19,747,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（一）	370,600	
6	管理費区分９	370,600	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	88,801,864	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	88,521,952	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	17.35%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	88,801,864	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	17.39%	
22	計上額　単独（追加工事）	15,442,536	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	15,442,536	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 直管 GX型 S種管	単位	本	数量	1	単価	254,000
規格	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	254,000	254,000	ZD10041210 管理費区分 Y
計					254,000	
単価					254,000	円／本

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 直 管 GX形 1種管（切管用）	単位	本	数量	1	単価	286,000
規格	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	286,000	286,000	ZD10041110 管理費区分 Y
計					286,000	
単価					286,000	円／本

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　GX形	単位	本	数量	1	単価	131,000
規格	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	131,000	131,000	ZD10291008 管理費区分 Y
計					131,000	
単価					131,000	円／本

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 曲管　22 1/2° GX形	単位	本	数量	1	単価	113,000
規格	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22 1/2° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	113,000	113,000	ZD10291208 管理費区分 Y
計					113,000	
単価					113,000	円／本

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	単位	本	数量	1	単価	105,000
規格	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	105,000	105,000	ZD10291408 管理費区分 Y
計					105,000	
単価					105,000	円／本

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	単位	本	数量	1	単価	166,000
規格	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	166,000	166,000	ZD10291808 管理費区分 Y
計					166,000	
単価					166,000	円／本

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	単位	本	数量	1	単価	148,000
規格	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	148,000	148,000	ZD10292008 管理費区分 Y
計					148,000	
単価					148,000	円／本

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 フ ランジ付きT字管 GF GX形 10K	単位	本	数量	1	単価	140,000
規格	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 10K	φ400×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	140,000	140,000	ZD10292410 管理費区分 Y
計					140,000	
単価					140,000	円／本

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 継 ぎ輪 GX形	単位	本	数量	1	単価	163,000
規格	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ400、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	163,000	163,000	ZD10294408 管理費区分 Y
計					163,000	
単価					163,000	円／本

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　切 管ユニット挿しロリン グ　GX形	単位	個	数量	1	単価	17,000
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管　切管ユニット挿しロリン グ　GX形	φ400	個	1	17,000	17,000	ZD10390908 管理費区分 Y
計					17,000	
単価					17,000	円／個

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	単位	個	数量	1	単価	35,000
規格	φ400、ライナーボード含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ400、ライナーボード含む	個	1	35,000	35,000	ZD10390308 管理費区分 Y
計					35,000	
単価					35,000	円／個

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　接合部品　GX形	単位	個	数量	1	単価	21,700
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管　接合部品　GX形	φ400	個	1	21,700	21,700	ZD10390108 管理費区分 Y
計					21,700	
単価					21,700	円／個

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	急速空気弁　10K	単位	基	数量	1	単価	115,000
規格	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁　10K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1	115,000	115,000	ZD10455203 管理費区分 Y
計					115,000	
単価					115,000	円／基

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式 10K ボール型	単位	基	数量	1	単価	80,300
規格	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,下面RF-上面GF						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式 10K ボール型	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	1	80,300	80,300	ZD10494234 管理費区分 Y
計					80,300	
単価					80,300	円／基

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	単位	組	数量	1	単価	4,400
規格	φ75,SUS,M16,(8本/組)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ75,SUS,M16,(8本/組)	組	1	4,400	4,400	ZD10514103 管理費区分 Y
計					4,400	
単価					4,400	円／組

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	単位	枚	数量	1	単価	658
規格	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1	658	658	ZD10522703 管理費区分 Y
計					658	
単価					658	円／枚

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	609.1	609.1	CB430510 管理費区分 無 単-110号
計					609.1	
単価					609.1	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	195.9	195.9	CB430310 管理費区分 無 単-111号
計					195.9	
単価					195.9	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	3,724	3,724	CB227010 管理費区分 無 単-112号
計					3,724	
単価					3,724	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊 ）	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650120 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	658.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：	m３	1	658.6	658.6	CB210030 管理費区分 無 単-113号
計					658.6	
単価					658.6	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	継手掘工及び機械積込工	単位	m3	数量	1	単価	11,120
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	10,020	10,020	CB210030 管理費区分 無 単-114号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-115号
計					11,118	
単価					11,120	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	人力床堀工	単位	m3	数量	1	単価	10,020
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	10,020	10,020	CB210030 管理費区分 無 単-116号
計					10,020	
単価					10,020	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	人力床均し工	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-117号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し工	単位	m3	数量	100	単価	8,866
規格	埋戻し用砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	3,926	392,600	CB210410 管理費区分 無 単-118号
リサイクル砂		m3	126	3,920	493,920	WYB00001 管理費区分 無
計					886,520	
単価					8,866	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し工	単位	m3	数量	100	単価	4,648
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	100	1,988	198,800	CB210410 管理費区分 無 単-119号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	133	2,000	266,000	Z002122003 管理費区分 無
計					464,800	
単価					4,648	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,477
規格	小規模 土砂（岩塊・玉石混り土 含む） L=11.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	3,477	3,477	CB210110 管理費区分 無 単-120号
計					3,477	
単価					3,477	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	131.5	131.5	CB210610 管理費区分 無 単-121号
計					131.5	
単価					131.5	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	1	単価	2,203
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 400mm：トラッククレーン賃料補 正係数＝標準（1.0）：	m	1	2,203	2,203	D9110000 管理費区分 無 単-122号
計					2,203	
単価					2,203	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手工	単位	口	数量	1	単価	5,153
規格	φ400　直管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ　400mm：種類＝直管：	口	1	5,153	5,153	D9825010 管理費区分 無 単-123号
計					5,153	
単価					5,153	円／口

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手工	単位	口	数量	1	単価	6,183
規格	φ400　異形管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 400mm：種類＝異形管：	口	1	6,183	6,183	D9825010 管理費区分 無 単-124号
計					6,183	
単価					6,183	円／口

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）	単位	口	数量	1	単価	24,230
規格	専用工具（GX）　φ400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）　専用工具	切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 400mm：作業区分＝切断・溝切り加工の場合：溝切り刃単価（実数値入力）＝37,600円：切断刃単価（実数値入力）＝14,800円：	口	1	24,230	24,230	D9242000 管理費区分 無 単-125号
計					24,230	
単価					24,230	円／口

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手挿し口加工	単位	口	数量	1	単価	2,677
規格	φ400　タッピンねじ式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	呼び径＝φ 400mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1	2,677	2,677	D9126000 管理費区分 無 単-126号
計					2,677	
単価					2,677	円／口

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	8,178
規格	φ75　10k						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75mm：	基	1	8,178	8,178	D9205000 管理費区分 無 単-127号
計					8,178	
単価					8,178	円／基

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	補修弁設置工	単位	口	数量	1	単価	5,667
規格	φ75　10k　ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA　10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1	5,667	5,667	D9121000 管理費区分 無 単-128号
計					5,667	
単価					5,667	円／口

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁室工A	単位	箇所	数量	1	単価	433,300
規格	φ900 H=1.200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無 空気弁
マンホール調整リング	φ900 100mm	個	1	16,900	16,900	ZA10574215 管理費区分 無
１号マンホール	斜壁 900×900×300	個	1	31,500	31,500	ZA10571005 管理費区分 無
基礎コンクリート	RC基礎 φ900 W=300 t=125	個	1	55,000	55,000	WYB00003 管理費区分 無
連結直壁	φ900 H=315	個	1	29,100	29,100	WYB00002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.17	2,000	340	Z002122003 管理費区分 無
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	32,450	32,450	DGD60070 管理費区分 無 単-129号
計					433,290	
単価					433,300	円／箇所

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工	単位	m	数量	100	単価	515.6
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法＝φ 400×6000mm：	m	100	40.51	4,051	D9132000 管理費区分 無 単-130号
管表示テープ ﾃｰﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ	100mm	m	100	475	47,500	ZD10561004 管理費区分 無
計					51,551	
単価					515.6	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	337.4
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	100	95.34	9,534	D9133000 管理費区分 無 単-131号
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ	150mm	m	100	242	24,200	ZD10563005 管理費区分 無
計					33,734	
単価					337.4	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	識別マーカー	単位	本	数量	1	単価	1,620
規格	広域水道用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
識別マーカー	広域水道用	本	1	1,620	1,620	ZD10565005 管理費区分 無
計					1,620	
単価					1,620	円／本

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	1,288
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 400mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝116.7m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝150組：	m	100	1,288	128,800	D9130000 管理費区分 無 単-132号
計					128,800	
単価					1,288	円／m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	1	単価	2,922
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.0m以下：	m	1	2,922	2,922	DGD10240 管理費区分 無 単-133号
計					2,922	
単価					2,922	円／m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	1	単価	1,607
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	1	1,607	1,607	DGD10250 管理費区分 無 単-134号
計					1,607	
単価					1,607	円／m

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材賃料	単位	式	数量	1	単価	868,800
規格	たて込み簡易土留（仮設工）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材賃料	たて込み簡易土留（仮設工）	式	1	868,752	868,752	WYB00005 管理費区分 無
計					868,752	
単価					868,800	円／式

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	3,450
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	3,450	3,450	D9105000 管理費区分 無 単-135号
計					3,450	
単価					3,450	円／m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	4,033
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	4,033	4,033	D9105000 管理費区分 無 単-136号
計					4,033	
単価					4,033	円／m

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	4,617
規格	掘削深3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	4,617	4,617	D9105000 管理費区分 無 単-137号
計					4,617	
単価					4,617	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	1,626
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,626	1,626	D9106000 管理費区分 無 単-138号
計					1,626	
単価					1,626	円／m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	1,649
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ 規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,649	1,649	D9106000 管理費区分 無 単-139号
計					1,649	
単価					1,649	円／m

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	1,808
規格	掘削深3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,808	1,808	D9106000 管理費区分 無 単-140号
計					1,808	
単価					1,808	円／m

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	1	単価	1,419
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝1 段（2.0m以下）：腹起し材種別＝軽量金属： 切梁材種別＝水圧式：	m	1	1,419	1,419	D9104000 管理費区分 無 単-141号
計					1,419	
単価					1,419	円／m

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	1	単価	2,837
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝2段（3.5m以下）：腹起し材種別＝軽量金属：切梁材種別＝水圧式：	m	1	2,837	2,837	D9104000 管理費区分 無 単-142号
計					2,837	
単価					2,837	円／m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材賃料	単位	式	数量	1	単価	141,900
規格	軽量鋼矢板（仮設工）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材賃料	軽量鋼矢板（仮設工）	式	1	141,868	141,868	WYB00006 管理費区分 無
計					141,868	
単価					141,900	円／式

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	締切排水工	単位	式	数量	1	単価	487,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	水替日数(日)＝40.1日：撤去・設置(バックホウ運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回)＝1回：排水方法＝作業時排水：排水量＝排水量0～40（m3/h）未満：	式	1	487,100	487,100	DXA09126 管理費区分 無 単-143号
計					487,100	
単価					487,100	円／式

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント設置・撤去	単位	本	数量	1	単価	11,190
規格	設置・撤去 100本未満 有 その他						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝その他：	本	1	11,190	11,190	WB252410 管理費区分 無 単-144号
計					11,190	
単価					11,190	円／本

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	133,600
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1	133,600	133,600	WB252430 管理費区分 無 単-145号
計					133,600	
単価					133,600	円／組

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理	単位	日	数量	1	単価	26,610
規格	その他 1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝その他：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	1	26,610	26,610	WB252440 管理費区分 無 単-146号
計					26,610	
単価					26,610	円／日

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント工損料 NO.13+11.692	単位	式	数量	1	単価	485,200
規格	ウエルポイントポンプ1組 ウエルポイント本数3本 ヘッダーライン延長3.2m 腐食補正無供用日数1.4日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）=1 組：ウエルポイント本数（実数入力）=3本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）=3.2m： 腐触補正の有無=無：供用日数（実数入力） =1.4日：	式	1	485,200	485,200	WB252450 管理費区分 無 単-147号
計					485,200	
単価					485,200	円／式

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント工損料 NO.16+9.913	単位	式	数量	1	単価	486,600
規格	ウエルポイントポンプ1組 ウエル ポイント本数3本 ヘッダーライン 延長3.8m 腐食補正無 供用日数1.6日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝3本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝3.8m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝1.6日：	式	1	486,600	486,600	WB252450 管理費区分 無 単-148号
計					486,600	
単価					486,600	円／式

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント工損料 No.19+8.196	単位	式	数量	1	単価	490,900
規格	ウエルポイントポンプ1組 ウエル ポイント本数4本 ヘッダーライン 延長4.6m 腐食補正無 供用日数1.6日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝4本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝4.6m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝1.6日：	式	1	490,900	490,900	WB252450 管理費区分 無 単-149号
計					490,900	
単価					490,900	円／式

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント工損料 No.25+4.658	単位	式	数量	1	単価	486,400
規格	ウエルポイントポンプ1組 ウエル ポイント本数3本 ヘッダーライン 延長3.5m 腐食補正無 供用日数1.6日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝3本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝3.5m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝1.6日：	式	1	486,400	486,400	WB252450 管理費区分 無 単-150号
計					486,400	
単価					486,400	円／式

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ジェット装置損料	単位	式	数量	1	単価	151,000
規格	無 供用日数2.7日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝2.7日：	式	1	151,000	151,000	WB252460 管理費区分 無 単-151号
計					151,000	
単価					151,000	円／式

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	単位	日	数量	1	単価	1,790
規格	２５ｋＶＡ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,790	1,790	L001110008 管理費区分 無
計					1,790	
単価					1,790	円／日

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工 仮復旧	単位	m2	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施 工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,117	1,117	CB410040 管理費区分 無 単-152号
計					1,117	
単価					1,117	円／m2

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工 仮復旧	単位	m2	数量	1	単価	2,680
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50m m 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,680	2,680	CB410260 管理費区分 無 単-153号
計					2,680	
単価					2,680	円／m2

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断 本復旧	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	609.1	609.1	CB430510 管理費区分 無 単-154号
計					609.1	
単価					609.1	円／m

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕 本復旧	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	195.9	195.9	CB430310 管理費区分 無 単-155号
計					195.9	
単価					195.9	円／m2

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬 本復旧	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	3,724	3,724	CB227010 管理費区分 無 単-156号
計					3,724	
単価					3,724	円／m3

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊 ） 本復旧	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650120 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正工 本復旧	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	128.1	128.1	CB410010 管理費区分 無 単-157号
計					128.1	
単価					128.1	円／m2

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工 本復旧	単位	m2	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,743	1,743	CB410260 管理費区分 無 単-158号
計					1,743	
単価					1,743	円／m2

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線工 本復旧	単位	m	数量	1	単価	614.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量1 5～18% 白 アスファルト舗装全て の費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	614.5	614.5	WB821210 管理費区分 無 単-159号
計					614.5	
単価					614.5	円／m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費 用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	609.1	609.1	CB430510 管理費区分 無 単-160号
計					609.1	
単価					609.1	円／m

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	195.9	195.9	CB430310 管理費区分 無 単-161号
計					195.9	
単価					195.9	円／m2

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	3,724	3,724	CB227010 管理費区分 無 単-162号
計					3,724	
単価					3,724	円／m3

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊 ）	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650120 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての 費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,207	2,207	CB210030 管理費区分 無 単-163号
計					2,207	
単価					2,207	円／m3

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	10,020
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	10,020	10,020	CB210030 管理費区分 無 単-164号
計					10,020	
単価					10,020	円／m3

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,477
規格	小規模 土砂（岩塊･玉石混り土 含む）L=11.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	3,477	3,477	CB210110 管理費区分 無 単-165号
計					3,477	
単価					3,477	円／m3

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	131.5	131.5	CB210610 管理費区分 無 単-166号
計					131.5	
単価					131.5	円／m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し工	単位	m3	数量	100	単価	8,866
規格	埋戻し用砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	3,926	392,600	CB210410 管理費区分 無 単-167号
リサイクル砂		m3	126	3,920	493,920	WYB00004 管理費区分 無
計					886,520	
単価					8,866	円／m3

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し工	単位	m3	数量	1	単価	3,926
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,926	3,926	CB210410 管理費区分 無 単-168号
計					3,926	
単価					3,926	円／m3

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施 工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,117	1,117	CB410040 管理費区分 無 単-169号
計					1,117	
単価					1,117	円／m2

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,743	1,743	CB410260 管理費区分 無 単-170号
計					1,743	
単価					1,743	円／m2

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし工	単位	m3	数量	1	単価	17,290
規格	鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	17,290	17,290	WB824010 管理費区分 無 単-171号
計					17,290	
単価					17,290	円／m3

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄蓋撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	858
規格	撤去 φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分＝撤去：種類＝円形１号：	個	1	858	858	D9209000 管理費区分 無 単-172号
計					858	
単価					858	円／箇所

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,102
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし　機械積込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,102	3,102	CB227010 管理費区分 無 単-173号
計					3,102	
単価					3,102	円／m3

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（鉄筋 Con塊）	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	5,000	5,000	ZA10651390 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁撤去	単位	基	数量	1	単価	4,907
規格	φ75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝撤去：呼び径＝φ75mm：	基	1	4,907	4,907	D9205000 管理費区分 無 単-174号
計					4,907	
単価					4,907	円／基

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し工	単位	m3	数量	100	単価	6,586
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	3,926	392,600	CB210410 管理費区分 無 単-175号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	133	2,000	266,000	Z002122003 管理費区分 無
計					658,600	
単価					6,586	円／m3

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	609.1	609.1	CB430510 管理費区分 無 単-176号
計					609.1	
単価					609.1	円／m

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	195.9	195.9	CB430310 管理費区分 無 単-177号
計					195.9	
単価					195.9	円／m2

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,724	3,724	CB227010 管理費区分 無 単-178号
計					3,724	
単価					3,724	円／m3

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650120 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施 工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,117	1,117	CB410040 管理費区分 無 単-179号
計					1,117	
単価					1,117	円／m2

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,743	1,743	CB410260 管理費区分 無 単-180号
計					1,743	
単価					1,743	円／m2

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去工	単位	m	数量	1	単価	1,322
規格	φ 400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	呼び径＝φ 400mm：クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m	1	1,322	1,322	D9112000 管理費区分 無 単-181号
計					1,322	
単価					1,322	円／m

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管切断工	単位	口	数量	1	単価	3,378
規格	φ 400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径＝φ 400mm：	口	1	3,378	3,378	D9193000 管理費区分 無 単-182号
計					3,378	
単価					3,378	円／口

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手取外し工	単位	口	数量	1	単価	3,091
規格	φ 400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ 400mm：接合形式＝ K形：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1無：	口	1	3,091	3,091	D9116000 管理費区分 無 単-183号
計					3,091	
単価					3,091	円／口

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通管理工	単位	式	数量	1	単価	2,755,000
規格	交通誘導警備員費A：99.2人　交通誘導警備員費B：49.6人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝99.2人：交通誘導警備員Ｂ人数＝49.6人：	式	1	2,755,000	2,755,000	DXK01052 管理費区分 無 単-184号
計					2,755,000	
単価					2,755,000	円／式

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等運搬費（往復）	単位	t	数量	1	単価	8,700
規格	簡易土留						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-185号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-185号
計					8,700	
単価					8,700	円／t

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等積込み取卸し費（往復）	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	簡易土留						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-186号
計					3,000	
単価					3,000	円／ t

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等運搬費（往復）	単位	t	数量	1	単価	8,700
規格	管布設時						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-185号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-185号
計					8,700	
単価					8,700	円／t

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等積込み取卸し費（往復）	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	管布設時						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	D9820620 管理費区分 無 単-187号
計					3,000	
単価					3,000	円／t

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設発生品運搬費	単位	式	数量	1	単価	13,120
規格	スクラップ　残管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ規格＝4t積 2.9t吊：片道運搬距離＝6.1 km：1回当り平均積載質量＝2.7ｔ：	回	1	13,120	13,120	D9820790 管理費区分 無 単-188号
計					13,120	
単価					13,120	円／式

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設発生品運搬費	単位	式	数量	1	単価	150,800
規格	スクラップ　撤去管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ規格＝4t積 2.9t吊：片道運搬距離＝6.1km：1回当り平均積載質量＝3.9ｔ：	回	9	16,750	150,750	D9820790 管理費区分 無 単-189号
計					150,750	
単価					150,800	円／式

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コーン指数調査	単位	試料	数量	1	単価	23,000
規格	JIS A 1228						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	23,000	23,000	ZA10A20900 管理費区分 無
計					23,000	
単価					23,000	円／試料

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土の含水比試験	単位	試料	数量	1	単価	1,520
規格	JIS A 1203						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の含水比試験	1試料につき3個	試料	1	1,520	1,520	ZA10A20160 管理費区分 無
計					1,520	
単価					1,520	円／試料

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土の粒度試験（2）	単位	試料	数量	1	単価	7,140
規格	砂、砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の粒度試験（2）	砂、砂質土　試料　0.5kg未満	試料	1	7,140	7,140	ZA10A20210 管理費区分 無
計					7,140	
単価					7,140	円／試料

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌含有量試験及び溶出試験	単位	式	数量	1	単価	370,600
規格	工事箇所、発生土置場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出液作成料	土壌調査（1）溶出試験	検体	1	4,250	4,250	WYB00007 管理費区分 9
カドミウム	同上	検体	1	3,100	3,100	WYB00008 管理費区分 9
シアン	同上	検体	1	3,500	3,500	WYB00009 管理費区分 9
有機リン	同上	検体	1	9,550	9,550	WYB00010 管理費区分 9
鉛	同上	検体	1	3,100	3,100	WYB00011 管理費区分 9
六価クロム	同上	検体	1	3,050	3,050	WYB00012 管理費区分 9
ヒ素	同上	検体	1	4,000	4,000	WYB00013 管理費区分 9
総水銀	同上	検体	1	4,050	4,050	WYB00014 管理費区分 9
アルキル水銀	同上	検体	1	9,100	9,100	WYB00015 管理費区分 9
PCB	同上	検体	1	19,700	19,700	WYB00016 管理費区分 9
銅	同上	検体	1	3,100	3,100	WYB00017 管理費区分 9

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌含有量試験及び溶出試験	単位	式	数量	1	単価	370,600
規格	工事箇所、発生土置場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チウラム	土壌調査（1）溶出試験	検体	1	15,350	15,350	WYB00018 管理費区分 9
シマジン	同上	検体	1	14,200	14,200	WYB00019 管理費区分 9
チオベンカルブ	同上	検体	1	14,200	14,200	WYB00020 管理費区分 9
セレン	同上	検体	1	4,250	4,250	WYB00021 管理費区分 9
フッ素	同上	検体	1	3,650	3,650	WYB00022 管理費区分 9
ホウ素	同上	検体	1	3,350	3,350	WYB00023 管理費区分 9
1，4-ジオキサン	同上	検体	1	14,000	14,000	WYB00024 管理費区分 9
カドミウム及びその化合物	土壌調査（1）含有量試験	検体	1	3,900	3,900	WYB00025 管理費区分 9
六価クロム化合物	同上	検体	1	3,900	3,900	WYB00026 管理費区分 9
シアン化合物	同上	検体	1	4,600	4,600	WYB00027 管理費区分 9
水銀及びその化合物	同上	検体	1	4,850	4,850	WYB00028 管理費区分 9

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌含有量試験及び溶出試験	単位	式	数量	1	単価	370,600
規格	工事箇所、発生土置場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セレン及びその化合物	土壌調査（1）含有量試験	検体	1	4,750	4,750	WYB00029 管理費区分 9
鉛及びその化合物	同上	検体	1	3,900	3,900	WYB00030 管理費区分 9
ヒ素及びその化合物	同上	検体	1	4,750	4,750	WYB00031 管理費区分 9
フッ素及びその化合物	同上	検体	1	4,600	4,600	WYB00032 管理費区分 9
ホウ素及びその化合物	同上	検体	1	4,350	4,350	WYB00033 管理費区分 9
ダイオキシン類	同上	検体	1	117,500	117,500	WYB00034 管理費区分 9
クロロエチレン他１１項目	土壌調査（2）溶出試験　溶出液作成料を含む	検体	1	78,000	78,000	WYB00036 管理費区分 9
計					370,600	
単価					370,600	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,436.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	658.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				600.34		
労務構成比率		%	75.58			
運転手（特殊）		%	42.15	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.11			
軽油		%	10.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.31			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積0．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	14.31	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式					
J04 障害の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	10,020
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,366		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	10,020
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,366		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,926
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.54	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,926
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	1,988
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,861.4		
労務構成比率		%	83.03			
普通作業員		%	51.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	22.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.69	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.26			
軽油		%	5.12	138	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.14	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%	9.99	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	1.62	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,988
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,477
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 13.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,067.6		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 13.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-122号　　D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	2,203
規格	φ 400mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21	27,190	5,709	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	23,835	7,388	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.29	30,800	8,932	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					22,030	
単価					2,203	円／m
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数	φ 400mm 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-123号　　D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手工	単位	口	数量	1	単価	5,153
規格	φ 400mm 直管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	27,190	2,719	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		51	ZS8000004 管理費区分 無
計					5,153	
単価					5,153	円／口
J01 呼び径 J02 種類	φ 400mm 直管					

参考資料（1）

単-124号　　D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手工	単位	口	数量	1	単価	6,183
規格	φ 400mm 異形管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	27,190	3,262	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	23,835	2,860	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		61	ZS8000004 管理費区分 無
計					6,183	
単価					6,183	円／口
J01 呼び径 J02 種類	φ 400mm 異形管					

参考資料（1）

単-125号　　D9242000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	単位	口	数量	1	単価	24,230
規格	GX形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合 37600円　14800円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.28	27,720	7,761	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.52	23,835	12,394	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ400mm	日	0.31	2,870	889	Z980116008 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	2,990	2,990	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		196	ZS8000004 管理費区分 無
計					24,230	
単価					24,230	円／口
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径 J03 作業区分	GX形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合					
J04 溝切り刃単価（実数値入力） J05 切断刃単価（実数値入力）	37,600 円 14,800 円					

参考資料（1）

単-126号　　D9126000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	単位	口	数量	1	単価	2,677
規格	φ 400mm タッピンねじ式・GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	27,190	1,359	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.05	23,835	1,191	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		127	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,677	
単価					2,677	円／口
J01 呼び径 J02 種類	φ 400mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料（1）

単-127号　　D9205000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	8,178
規格	機械施工 設置 φ75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	27,190	2,447	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	23,835	2,621	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	7,652	3,060	K0302013 管理費区分 無 単-190号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無
計					8,178	
単価					8,178	円／基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	機械施工 設置 φ75mm					

参考資料（1）

単-128号　　D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	5,667
規格	φ　75mm JWWA　10K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	27,190	2,990	R0136 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.11	23,835	2,621	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		56	ZS8000004 管理費区分 無
計					5,667	
単価					5,667	円／口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ　75mm JWWA　10K ボルト計上しない					

参考資料（1）

単-129号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	32,450
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1	32,445	32,445	Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					32,450	
単価					32,450	円／箇所
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1）

単-130号　　D9132000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)	単位	m	数量	100	単価	40.51
規格	φ 400×6000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,051	
単価					40.51	円／m
J01 呼び径・寸法	φ 400×6000mm					

参考資料（1）

単-131号　　D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	95.34
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,534	
単価					95.34	円／m

参考資料（1）

単-132号　　D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	1,288
規格	φ 400mm 固定用ゴムバンド 116.7m 150組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75	27,190	20,392	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.75	23,835	17,876	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリエチレンスリーブ	φ400	m	116.7	477	55,665	Z980101009 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	150	232	34,800	Z980102008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無
計					128,800	
単価					1,288	円／m
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 400mm 固定用ゴムバンド 116.7 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	150 組					

参考資料（1）

単-133号　　DGD10240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	2,922
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.1	7,450	8,195	DGD10032 管理費区分 無 単-191号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					29,220	
単価					2,922	円／m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					

参考資料（1）

単-134号　　DGD10250

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	1,607
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	29,715	3,565	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.12	30,800	3,696	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,070	
単価					1,607	円／m
J01 掘削深 J02 ｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.0m以下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-135号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	3,450
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,715	59,430	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6	7,507	87,081	D9512000 管理費区分 無 単-192号
諸雑費（まるめ）		式	1		39	ZS3000004 管理費区分 無
計					345,000	
単価					3,450	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-136号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,033
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	29,715	71,316	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2.4	27,720	66,528	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	7.2	23,835	171,612	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5	7,507	93,837	D9512000 管理費区分 無 単-192号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					403,300	
単価					4,033	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-137号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,617
規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	29,715	83,202	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2.8	27,720	77,616	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	8.4	23,835	200,214	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	13.4	7,507	100,593	D9512000 管理費区分 無 単-192号
諸雑費（まるめ）		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無
計					461,700	
単価					4,617	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-138号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,626
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,715	26,743	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	27,720	24,948	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	7,507	46,543	D9512000 管理費区分 無 単-192号
諸雑費（まるめ）		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無
計					162,600	
単価					1,626	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-139号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,649
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,715	26,743	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	27,720	24,948	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.5	7,507	48,795	D9512000 管理費区分 無 単-192号
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					164,900	
単価					1,649	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-140号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,808
規格	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	3	23,835	71,505	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.9	7,507	51,798	D9512000 管理費区分 無 単-192号
諸雑費（まるめ）		式	1		62	ZS3000004 管理費区分 無
計					180,800	
単価					1,808	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-141号　　D9104000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	1,419
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5030020-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.1	29,715	32,686	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	27,720	30,492	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	23,835	78,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無
計					141,900	
単価					1,419	円／m
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数 J03 腹起し材種別	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

参考資料（1）

単-142号　　D9104000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	2,837
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5030020-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2.2	29,715	65,373	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.2	27,720	60,984	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.6	23,835	157,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無
計					283,700	
単価					2,837	円／m
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数 J03 腹起し材種別	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

参考資料（1）

単-143号　　DXA09126

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	締切排水工；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	487,100
規格	40.1日 バックホウ 1回 作業時排水　排水量0～40（m3/h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	40.1	9,884	396,348	WB252310 管理費区分 無 単-193号
バックホウ運転		日	0.5	50,760	25,380	WK250540 管理費区分 無 単-194号
諸雑費（まるめ）		式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無
計					487,100	
単価					487,100	円／式
J01 水替日数(日) J02 撤去・設置(バックホウ運転) J03 設置・撤去箇所数(回)	40.1 日 バックホウ 1 回					
J04 排水方法 J05 排水量	作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満					

参考資料（1）

単-144号　　WB252410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント設置・撤去	単位	本	数量	100	単価	11,190
規格	設置・撤去 100本未満 無 その他						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝その他：	本	100	6,116	611,600	WB252411 管理費区分 無 単-195号
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本未満：	本	100	5,075	507,500	WB252412 管理費区分 無 単-196号
計					1,119,100	
単価					11,190	円／本
J01 作業区分 J02 施工規模 J03 サンドフィルター使用の有無	設置・撤去 100本未満 無					
J04 電力設備	その他					

参考資料（1）

単-145号　　WB252430

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	133,600
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1	84,950	84,950	WB252431 管理費区分 無 単-197号
ウエルポイントポンプ撤去		組	1	48,720	48,720	WB252432 管理費区分 無 単-198号
計					133,670	
単価					133,600	円／組
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-146号　　WB252440

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理	単位	日	数量	1	単価	26,610
規格	その他 1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.7	27,720	19,404	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		1,263	ZS8000004 管理費区分 無
計					26,610	
単価					26,610	円／日
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数（実数入力）	その他 1 組					

参考資料（1）

単-147号　　WB252450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	485,200
規格	1組 3本 3.2m 無 1.4日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	（ウエルポイント）	組	1	472,000	472,000	M008001004 管理費区分 無
ウエルポイント	同上	本	3	3,790	11,370	M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m	3.2	567	1,814	M008003001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無
計					485,200	
単価					485,200	円／式
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 3 本 3.2 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 1.4 日					

参考資料（1）

単-148号　　WB252450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	486,600
規格	1組 3本 3.8m 無 1.6日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	（ウエルポイント）	組	1	473,000	473,000	M008001004 管理費区分 無
ウエルポイント	同上	本	3	3,800	11,400	M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m	3.8	570	2,166	M008003001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無
計					486,600	
単価					486,600	円／式
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 3 本 3.8 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 1.6 日					

参考資料（1）

単-149号　　WB252450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	490,900
規格	1組 4本 4.6m 無 1.6日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	（ウエルポイント）	組	1	473,000	473,000	M008001004 管理費区分 無
ウエルポイント	同上	本	4	3,800	15,200	M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m	4.6	570	2,622	M008003001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		78	ZS3000004 管理費区分 無
計					490,900	
単価					490,900	円／式
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 4 本 4.6 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 1.6 日					

参考資料（1）

単-150号　　WB252450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	486,400
規格	1組 3本 3.5m 無 1.6日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	（ウエルポイント）	組	1	473,000	473,000	M008001004 管理費区分 無
ウエルポイント	同上	本	3	3,800	11,400	M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m	3.5	570	1,995	M008003001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					486,400	
単価					486,400	円／式
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 3 本 3.5 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 1.6 日					

参考資料（1）

単-151号　　WB252460

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ジェット装置損料	単位	式	数量	1	単価	151,000
規格	無 2.7日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	（ウエルポイント）	組	1	151,000	151,000	M008004001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					151,000	
単価					151,000	円／式
J01 スターカッターの有無 J02 供用日数（実数入力）	無 2.7 日					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				555.97		
労務構成比率		%	31.45			
運転手（特殊）		%	14.47	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.08	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.81	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.5			
粒度調整砕石	M－３０	%	54.88	240,000	660,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.97	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	10.05			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	4.02	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.18	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.04	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,680
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	48.82	485,000	515,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,680
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,436.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手（特殊）		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.58	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	74.96	485,000	515,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.22	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.25	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.23	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-159号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	614.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	332	332,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	142	10,082	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		13,408	ZS8000004 管理費区分 無
計					614,500	
単価					614.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-159号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	614.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,436.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,207
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	10,020
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,366		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,477
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 13.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,067.6		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 13.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,926
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.54	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,926
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,926
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.54	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,926
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1:040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				555.97		
労務構成比率		%	31.45			
運転手（特殊）		%	14.47	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.08	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.81	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.5			
粒度調整砕石	M－３０	%	54.88	240,000	660,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.97	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	10.05			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	4.02	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.18	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.04	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.58	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	74.96	485,000	515,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.22	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.25	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.23	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-171号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,290
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,285	17,285	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,290	
単価					17,290	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-172号　　D9209000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	858
規格	撤去 円形１号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.036	23,835	858	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					858	
単価					858	円／個
J01 作業区分 J02 種類	撤去 円形１号					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,102
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,836.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-174号　　D9205000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制・	1.040-00000020

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	4,907
規格	機械施工 撤去 φ75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054	27,190	1,468	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.066	23,835	1,573	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.24	7,652	1,836	K0302013 管理費区分 無 単-190号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,907	
単価					4,907	円／基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	機械施工 撤去 φ75mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,926
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.54	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,926
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,436.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				555.97		
労務構成比率		%	31.45			
運転手（特殊）		%	14.47	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.08	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.81	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.5			
粒度調整砕石	M－３０	%	54.88	240,000	660,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.97	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,117
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	10.05			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	4.02	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.18	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.04	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.58	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	74.96	485,000	515,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,743
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.22	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.25	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.23	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-181号　　D9112000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	単位	m	数量	10	単価	1,322
規格	φ 400mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126	27,190	3,425	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.186	23,835	4,433	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.174	30,800	5,359	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,220	
単価					1,322	円／m
J01 呼び径 J04 クレーン賃料補正係数	φ 400mm 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-182号　　D9193000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	単位	口	数量	1	単価	3,378
規格	φ 400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025	27,720	693	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.077	23,835	1,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッターφ500mm以下	日	0.07	1,320	92	Z980112002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		758	ZS8000004 管理費区分 無
計					3,378	
単価					3,378	円／口
J01 呼び径 ～	φ 400mm					

参考資料（1）

単-183号　　D9116000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管メカニカル継手取外し工	単位	口	数量	1	単価	3,091
規格	φ 400mm　K形 特殊押輪 1無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	27,190	1,631	R0136 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無
計					3,091	
単価					3,091	円／口
J01 呼び径 J02 接合形式 J03 押輪形式	φ 400mm K形 特殊押輪					
J04 特殊押輪割増係数（実数入力）	1 無					

参考資料（1）

単-184号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	2,755,000
規格	99.2人 49.6人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	99.2	19,635	1,947,792	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	49.6	16,275	807,240	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,755,032	
単価					2,755,000	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	99.2 人 49.6 人					

参考資料（1）

単-185号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 6.1km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 6.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-186号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量		単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				1		3,000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-187号　　D9820620

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-188号　　D9820790

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	回	数量	1	単価	13,120
規格	4t積 2.9t吊 6.1km 2.7 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.203	23,835	4,838	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.082	7,652	8,279	K0302013 管理費区分 無 単-190号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,120	
単価					13,120	円／回
J01 ﾄﾗｯｸ規格 J02 片道運搬距離 J03 1回当り平均積載質量	4t積 2.9t吊 6.1 km 2.7 t					

参考資料（1）

単-189号　　D9820790

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	回	数量	1	単価	16,750
規格	4t積 2.9t吊 6.1km 3.9 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.259	23,835	6,173	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.382	7,652	10,575	K0302013 管理費区分 無 単-190号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,750	
単価					16,750	円／回
J01 ﾄﾗｯｸ規格 J02 片道運搬距離 J03 1回当り平均積載質量	4t積 2.9t吊 6.1 km 3.9 t					

参考資料（2）

単-190号　　K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	7,652
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.3	142	752	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,010	2,010	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,652	
単価					7,652	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-191号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,450	
単価					7,450	円／時間

参考資料（2）

単-192号　　D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,507
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	6.3	142	894	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,507	
単価					7,507	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-193号　　WB252310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	9,884
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	445	445	WK250400 管理費区分 無 単-199号
発動発電機運転	同上	日	1	5,272	5,272	WK250410 管理費区分 無 単-200号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		287	ZS8000004 管理費区分 無
計					9,884	
単価					9,884	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-194号　　WK250540

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	50,760
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	142	9,230	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,760	
単価					50,760	円／日

参考資料（2）

単-195号　　WB252411

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント設置	単位	本	数量	100	単価	6,116
規格	100本未満 無 その他						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7	29,715	80,230	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	7.5	27,720	207,900	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	7.5	23,835	178,762	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	31%	式	1		144,708	ZS8000004 管理費区分 無
計					611,600	
単価					6,116	円／本
J01 施工規模 J02 サンドフィルター使用の有無 J03 電力設備	100本未満 無 その他					

参考資料（2）

単-196号　　WB252412

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイント撤去	単位	本	数量	100	単価	5,075
規格	100本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,715	53,487	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	5	27,720	138,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	7.6	23,835	181,146	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		134,267	ZS8000004 管理費区分 無
計					507,500	
単価					5,075	円／本
J01 施工規模	100本未満					

参考資料（2）

単-197号　　WB252431

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置	単位	組	数量	1	単価	84,950
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.9	27,720	24,948	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.2	23,835	28,602	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		22,486	ZS8000004 管理費区分 無
計					84,950	
単価					84,950	円／組

参考資料（2）

単-198号　　WB252432

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去	単位	組	数量	1	単価	48,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1		10,049	ZS8000004 管理費区分 無
計					48,720	
単価					48,720	円／組

参考資料（3）

単-199号　　WK250400

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	445
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2	371	445	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					445	
単価					445	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（3）

単-200号　　WK250410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,272
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	142	3,124	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,790	2,148	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,272	
単価					5,272	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

登録単価

		工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z980112002	鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッターφ500mm以下	日	1,320	令和 6	5	
Z980116008	GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ400mm	日	2,870	令和 6	5	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	内径400送水管布設替工事（長島町殿名その３）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考