積 算 情 報

設計書番号	506-k305125-00009-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）
所属名	北勢水道事務所　施設整備部		
適用単価	一般土木　（配管工割増し率4%適用）		
入札日（開札日）			
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り①
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り①
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	上水道工事（1）

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）	式	1		24,777,514			
管きょ	式	1		17,978,554			
材料	式	1		4,977,044			
管布設工（夜間）	式	1		1,392,404			
試掘工（夜間）	式	1		245,734			
試掘仮設工（夜間）	式	1		176,210			
路面覆工工（夜間）	式	1		2,038,501			
土工（管布設部）（夜間）	式	1		1,078,406			
仮設工（夜間）	式	1		6,269,486			
附帯工（夜間）	式	1		1,289,494			
撤去工（夜間）	式	1		511,275			
交通管理工	式	1		6,798,960			
交通管理工（夜間）	式	1		6,798,960			

設計総括表

		工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		24,777,514			
共通仮設	式	1		4,215,930			
共通仮設費	式	1		859,930			
運搬費	式	1		463,220			
技術管理費	式	1		396,710			
共通仮設費（率計上）	式	1		3,356,000			
純工事費	式	1		28,993,444			
現場管理費	式	1		10,341,000			
工事原価	式	1		39,334,444			
一般管理費等	式	1		7,469,856			
スクラップ控除	式	1		-74,300			
工事価格	式	1		46,730,000			
消費税相当額	式	1		4,673,000			

設計総括表

		工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計	式	1		51,403,000			

設計内訳書

工事名	【当初】内径700耗制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）		式	1		24,777,514			
管きょ		式	1		17,978,554			
材料		式	1		4,977,044			
ダグタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　φ700　L=6000　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	529,000	529,000			単-1号 週休有
ダグタイル鋳鉄管　短管1号	NS形　φ700　7.5K（GF）　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	2	375,000	750,000			単-2号 週休有
バタフライ弁	φ700　7.5K（RF）内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1	2,990,000	2,990,000			単-3号 週休有
切管用挿し口リング	φ700　NS形	個	2	43,800	87,600			単-4号 週休有
フランジ接合材　六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	φ700　7.5K　SUS	組	2	65,900	131,800			単-5号 週休有
フランジ接合材　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ700GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	2	14,300	28,600			単-6号 週休有
ダグタイル鋳鉄管　継ぎ輪	K形　φ700　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	174,000	174,000			単-7号 週休有
特殊押輪	鋳鉄製　K形用　φ700	組	3	94,600	283,800			単-8号 週休有
管表示テープ	100㎜　テープタイプ　白色	m	3.4	475	1,615			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート	150mm　埋設タイプ 白色	m	2.6	242	629			単-10号 週休有
管布設工（夜間）		式	1		1,392,404			
制水弁室	φ900	基	1	548,100	548,100			単-11号 週休有
鋳鉄管布設工（機械）	φ700	m	3.4	5,263	17,894			単-12号 週休有
NS継手接合工	φ700　ライナを含まない	口	2	13,910	27,820			単-13号 週休有
鋳鉄管切断	φ700	口	2	87,420	174,840			単-14号 週休有
鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）	φ700	口	2	135,500	271,000			単-15号 週休有
NS継手挿口加工	φ700	口	2	7,231	14,462			単-16号 週休有
K形継手接合工	φ700　特殊押輪	口	3	16,070	48,210			単-17号 週休有
制水弁設置工	φ700　バタフライ弁 7.5K	基	1	191,900	191,900			単-18号 週休有
フランジ接合工	φ700　7.5K	口	2	14,680	29,360			単-19号 週休有
弁室設置工	φ1200　H=1900	箇所	1	63,760	63,760			単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ700固定用ゴムバンド	m	1.5	2,890	4,335			単-21号 週休有
管表示テープ工	テープタイプ100mm φ700	m	3.4	103.7	352			単-22号 週休有
管明示シート工	150mm　埋設タイプ 白色	m	2.6	143	371			単-23号 週休有
試掘工（夜間）		式	1		245,734			
舗装版切断	AS版　15cm以下	m	25	784.4	19,610			単-24号 週休有
舗装版破砕積込		m2	7	1,850	12,950			単-25号 週休有
殻運搬	AS殻	m3	0.7	6,042	4,229			単-26号 週休有
建築廃棄物受入料金	AS殻	m3	0.7	4,700	3,290			単-27号 週休有
床掘り	機械　土砂	m3	10	3,016	30,160			単-28号 週休有
土砂等運搬	現場→木曽岬	m3	10	7,713	77,130			単-29号 週休有
整地		m3	10	164.8	1,648			単-30号 週休有
埋戻し	発生土	m3	10	5,625	56,250			単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	再生密粒度As（13）t=50mm（夜間）	m2	7	3,429	24,003			単-32号 週休有
路盤工	C-40	m2	7	1,254	8,778			単-33号 週休有
路盤工	C-40	m2	7	1,098	7,686			単-34号 週休有
試掘仮設工（夜間）		式	1		176,210			
軽量鋼矢板たて込み工	掘削深2.0m以下	m	8.8	4,805	42,284			単-35号 週休有
軽量鋼矢板引き抜き工	掘削深2.0m以下	m	8.8	2,350	20,680			単-36号 週休有
支保材設置工	１段、２m以下	m	8.8	1,161	10,216			単-37号 週休有
支保材撤去工	１段、２m以下	m	8.8	967.1	8,510			単-38号 週休有
仮設材賃料	軽量鋼矢板	式	1	94,520	94,520			単-39号 週休有
路面覆工工（夜間）		式	1		2,038,501			
舗装版切断工	AS版　15cm以下	m	27	784.4	21,178			単-40号 週休有
舗装版破砕積込	AS殻	m2	42	276.7	11,621			単-41号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700耗制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	AS殻	m3	4	6,042	24,168			単-42号 週休有
建設廃棄物受入料金	AS殻	m3	4	4,700	18,800			単-43号 週休有
床掘り	機械土砂	m3	20	3,016	60,320			単-44号 週休有
基礎板	200×100×2000	枚	12	12,860	154,320			単-45号 週休有
基礎板設置工	200×100×2000	枚	12	1,238	14,856			単-46号 週休有
基面整正		m2	5	715.1	3,575			単-47号 週休有
土留材設置余掘り		m3	9	3,016	27,144			単-48号 週休有
埋戻し	発生土	m3	2	5,625	11,250			単-49号 週休有
土砂等運搬	現場→木曽岬	m3	20	7,713	154,260			単-50号 週休有
整地		m3	20	164.8	3,296			単-51号 週休有
覆工板・受桁設置	設置	m２	32	7,968	254,976			単-52号 週休有
覆工板開閉工		回	26	39,360	1,023,360			単-53号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板、受け材	式	1	131,000	131,000			単-54号 週休有
ずれ止め	溝形鋼（購入）	kg	590	121	71,390			単-55号 週休有
表層工	再生密粒度As（13）t=50mm（夜間）	m2	9	1,928	17,352			単-56号 週休有
基層工	再生粗粒度As（20）t=50mm（夜間）	m2	9	1,983	17,847			単-57号 週休有
路盤工	C-40	m2	9	1,254	11,286			単-58号 週休有
下層路盤工	RC-40	m2	9	722.5	6,502			単-59号 週休有
土工（管布設部）（夜間）		式	1		1,078,406			
床掘り	機械土砂	m3	9	3,016	27,144			単-60号 週休有
床掘り	人力土砂	m3	10	16,470	164,700			単-61号 週休有
基面整正		m2	9	715.1	6,435			単-62号 週休有
防護コンクリート	18-8-25H（夜間）	m3	5	45,250	226,250			単-63号 週休有
型枠	立上げ	m2	11	14,770	162,470			単-64号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700耗制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	RC-40　t=150mm	m2	9	1,927	17,343			単-65号 週休有
埋戻し	埋戻し用砂　リサイクル認定製品	m3	7	10,290	72,030			単-66号 週休有
埋戻し	再生砕石　RC-40	m3	20	8,285	165,700			単-67号 週休有
土砂等運搬	現場→木曽岬	m3	30	7,713	231,390			単-68号 週休有
整地		m3	30	164.8	4,944			単-69号 週休有
仮設工（夜間）		式	1		6,269,486			
鋼矢板圧入	鋼矢板Ⅲ型	枚	26	16,530	429,780			単-70号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入　N≦25	回	1	127,100	127,100			単-71号 週休有
土留部材引抜同時充填工	鋼矢板Ⅲ型	式	1	1,903,000	1,903,000			単-72号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引き抜き　N≦25	回	1	77,170	77,170			単-73号 週休有
仮設材賃料（鋼矢板）	鋼矢板Ⅲ型	式	1	214,900	214,900			単-74号 週休有
H形鋼チャック取付・取り外し		回	2	210,300	420,600			単-75号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼油圧圧入		本	4	49,380	197,520			単-76号 週休有
土留部材引抜同時充填工	H形鋼	式	1	594,500	594,500			単-77号 週休有
仮設材賃料（H形鋼）	H形鋼　H-300	式	1	34,850	34,850			単-78号 週休有
横矢板設置・撤去	t=60mm	m2	9	12,290	110,610			単-79号 週休有
締切排水工	作業時排水　4日　排水量0～40m3/h未満	式	1	308,800	308,800			単-80号 週休有
ウエルポイント工		式	1	1,781,000	1,781,000			単-81号 週休有
敷鉄板設置・撤去	縞鋼板	m2	66	435.1	28,716			単-82号 週休有
敷鉄板賃料		式	1	40,940	40,940			単-83号 週休有
附帯工（夜間）		式	1		1,289,494			
表層工(仮復旧)	再生密粒度As（13）t=50mm（夜間）	m2	42	2,014	84,588			単-84号 週休有
路盤工（仮復旧）	t=150 C-40	m2	42	1,254	52,668			単-85号 週休有
路盤工（仮復旧）	t=140 RC-40	m2	42	722.5	30,345			単-86号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版15ｃｍ以下	m	18	784.4	14,119			単-87号 週休有
舗装版破砕積込	アスファルト	m2	125	1,850	231,250			単-88号 週休有
殻運搬	AS殻	m3	7	6,042	42,294			単-89号 週休有
建設廃棄物受入料金	AS殻	m3	7	4,700	32,900			単-90号 週休有
床掘り	機械　土砂	m3	5	3,016	15,080			単-91号 週休有
土砂等運搬	現場→木曽岬	m3	6	7,713	46,278			単-92号 週休有
整地		m3	6	164.8	988			単-93号 週休有
表層工（車道）	改質密粒度As（20）t=50mm（夜間）	m2	110	2,412	265,320			単-94号 週休有
基層工（車道）	再生粗粒度As（20）t=50mm（夜間）	m2	110	1,983	218,130			単-95号 週休有
上層路盤工（車道）	粒調砕石　M-30	m2	46	931.4	42,844			単-96号 週休有
舗装成形目地		m	18	435	7,830			単-97号 週休有
表層（歩道部）	密粒度As（13）t=30mm（夜間）	m2	11	2,674	29,414			単-98号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤工（歩道部）	RC-40	m2	11	1,247	13,717			単-99号 週休有
すき取り		m3	0.2	1,635	327			単-100号 週休有
不陸整正	補足材無し	m2	11	172.5	1,897			単-101号 週休有
外側線	白　t=15ｃｍ	m	28	445.6	12,476			単-102号 週休有
中心線	黄　t=15ｃｍ	m	14	525.2	7,352			単-103号 週休有
横断歩道予告マーク	換算延長；16.5m	m	17	1,091	18,547			単-104号 週休有
歩車道境界ブロック設置工	B種　リサイクル品	m	10	10,820	108,200			単-105号 週休有
歩車道境界ブロック設置工	B種　切り下げ部用	m	1	12,930	12,930			単-106号 週休有
撤去工（夜間）		式	1		511,275			
床掘り	機械　土砂	m3	20	3,016	60,320			単-107号 週休有
土砂等運搬	現場→木曽岬	m3	20	7,713	154,260			単-108号 週休有
整地		m3	20	164.8	3,296			単-109号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700耗制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎板撤去工	200×100×2000	枚	12	1,238	14,856			単-110号 週休有
殻運搬	鉄筋Co	m3	0.5	3,832	1,916			単-111号 週休有
建設廃棄物受入料金	鉄筋Co	m3	0.5	4,900	2,450			単-112号 週休有
覆工板・受桁撤去	撤去	m 2	32	4,956	158,592			単-113号 週休有
舗装版破砕積込	AS	m2	8	1,850	14,800			単-114号 週休有
殻運搬	AS殻	m3	0.8	6,042	4,833			単-115号 週休有
建設廃棄物受入料金	AS殻	m3	0.8	4,700	3,760			単-116号 週休有
土留材設置余掘り埋戻	機械土砂	m3	10	5,625	56,250			単-117号 週休有
撤去管吊上げ積込	φ700　機械	m	4	3,101	12,404			単-118号 週休有
歩車道境界ブロック撤去	歩車道境界ブロック 無筋Co	m	11	1,129	12,419			単-119号 週休有
コンクリート取壊し	歩車道境界ブロック基礎　無筋Co	m3	0.6	11,530	6,918			単-120号 週休有
殻運搬	無筋Co	m3	0.6	3,093	1,855			単-121号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金	無筋Co	m3	0.6	3,910	2,346			単-122号 週休有
交通管理工		式	1		6,798,960			
交通管理工（夜間）		式	1		6,798,960			
交通誘導警備員A		人	128	29,460	3,770,880			単-123号 週休有
交通誘導警備員B		人	124	24,420	3,028,080			単-124号 週休有
直接工事費		式	1		24,777,514			
共通仮設		式	1		4,215,930			
共通仮設費		式	1		859,930			
運搬費		式	1		463,220			
仮設材運搬積込荷卸し		式	1	115,500	115,500			単-125号 週休有
仮設材運搬（往復）		式	1	334,700	334,700			単-126号 週休有
現場発生品及び支給品運搬		式	1	13,020	13,020			単-127号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		396,710			
溶出液作成料		検体	1	4,250	4,250			単-128号 週休有
溶出試験（カドミウム）		検体	1	3,500	3,500			単-129号 週休有
溶出試験（シアン）		検体	1	3,500	3,500			単-130号 週休有
溶出試験（有機リン）		検体	1	9,550	9,550			単-131号 週休有
溶出試験（鉛）		検体	1	3,100	3,100			単-132号 週休有
溶出試験（六価クロム）		検体	1	3,050	3,050			単-133号 週休有
溶出試験（ヒ素）		検体	1	4,000	4,000			単-134号 週休有
溶出試験（総水銀）		検体	1	4,050	4,050			単-135号 週休有
溶出試験（アルキル水銀）		検体	1	9,100	9,100			単-136号 週休有
溶出試験（PCB）		検体	1	19,700	19,700			単-137号 週休有
溶出試験（チウラム）		検体	1	15,300	15,300			単-138号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験（シマジン）		検体	1	14,200	14,200			単-139号 週休有
溶出試験（チオベンカルブ）		検体	1	14,200	14,200			単-140号 週休有
溶出試験（セレン）		検体	1	4,250	4,250			単-141号 週休有
溶出試験（フッ素）		検体	1	3,650	3,650			単-142号 週休有
溶出試験（ホウ素）		検体	1	3,350	3,350			単-143号 週休有
溶出試験（1.4-ジオキサン）		検体	1	14,000	14,000			単-144号 週休有
溶出試験（クロロエチレン他11項目）		検体	1	75,700	75,700			単-145号 週休有
含有量試験（カドミウム及びその他化合物）		検体	1	3,900	3,900			単-146号 週休有
含有量試験（六価クロム化合物）		検体	1	3,900	3,900			単-147号 週休有
含有量試験（シアン化合物）		検体	1	4,600	4,600			単-148号 週休有
含有量試験（水銀及びその他化合物）		検体	1	4,850	4,850			単-149号 週休有
含有量試験（セレン及びその他化合物）		検体	1	4,750	4,750			単-150号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
含有量試験（鉛及びその他化合物）		検体	1	3,900	3,900			単-151号 週休有
含有量試験（ヒ素及びその他化合物）		検体	1	4,750	4,750			単-152号 週休有
含有量試験（フッ素及びその他化合物）		検体	1	4,600	4,600			単-153号 週休有
含有量試験（ホウ素及びその他化合物）		検体	1	4,350	4,350			単-154号 週休有
含有量試験（ダイオキシン類）		検体	1	117,000	117,000			単-155号 週休有
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め２５回	試料	1	23,000	23,000			単-156号 週休有
土の含水比試験	１試料につき３個	試料	1	1,520	1,520			単-157号 週休有
土の粒度試験（２）	砂、砂質土	試料	1	7,140	7,140			単-158号 週休有
共通仮設費（率計上） 22,290,114×15.06%		式	1		3,356,000			
純工事費		式	1		28,993,444			
現場管理費 26,140,994×39.56%		式	1		10,341,000			
工事原価		式	1		39,334,444			

設計内訳書

工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 38,969,394×（19.13%＋ 0.04%）		式	1		7,469,856			
スクラップ控除		式	1		-74,300			
工事価格		式	1		46,730,000			
消費税相当額 46,730,000×10%		式	1		4,673,000			
工事費計		式	1		51,403,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	24,777,514	
4	直接工事費	24,777,514	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	63,546	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	2,487,400	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	2,487,400	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	22,290,114	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	22,226,568	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.14%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.3	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.06%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	3,356,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,356,000	
35	現場環境改善費対象工事費	24,777,514	
36	直接工事費	24,777,514	
37	非対象額計（－）	2,550,946	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	63,546	
43	管理費区分Ｙ	2,487,400	管材費関係の１／２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	22,226,568	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.98%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	2.98%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	859,930	
60	運搬費	463,220	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	396,710	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	4,215,930	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	28,993,444	
3	単独（追加工事）　直接工事費	24,777,514	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,215,930	
5	非対象額計（－）	2,852,450	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	365,050	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	2,487,400	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	26,140,994	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	26,077,448	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	33.93%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	39.56%	週休２日制補正係数　1.06有り
30	計上額　単独（追加工事）	10,341,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	10,341,000	

一般管理費等

所属名　北勢水道事務所　施設整備部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	39,334,444	
2	純工事費	28,993,444	
3	現場管理費	10,341,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（一）	365,050	
6	管理費区分９	365,050	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	38,969,394	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	38,905,848	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	19.13%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	38,969,394	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	19.17%	
22	計上額　単独（追加工事）	7,469,856	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	7,469,856	

三重県　企業庁

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダクタイル鋳鉄管　直管	単位	本	数量	1	単価	529,000
規格	K形　1種　φ700　L=6000　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管　直管　K形　1種	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	529,000	529,000	WYB00066 管理費区分 Y
計					529,000	
単価					529,000	円／本

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダグタイル鋳鉄管　短管１号	単位	本	数量	1	単価	375,000
規格	NS形　φ700　7.5K（GF）　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF　NS形 7.5K	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	375,000	375,000	ZD10284114 管理費区分 Y
計					375,000	
単価					375,000	円／本

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バタフライ弁	単位	基	数量	1	単価	2,990,000
規格	φ700 7.5K (RF) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バタフライ弁 7.5K	φ700,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1	2,990,000	2,990,000	ZD10442214 管理費区分 Y
計					2,990,000	
単価					2,990,000	円／基

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	切管用挿し口リング	単位	個	数量	1	単価	43,800
規格	φ700　NS形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング　NS形	φ700，ﾘﾍﾞｯﾄ式	個	1	43,800	43,800	ZD10328114 管理費区分 Y
計					43,800	
単価					43,800	円／個

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	フランジ接合材　六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	単位	組	数量	1	単価	65,900
規格	φ700　7.5K　SUS						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ700,SUS,M30,(16本/組)	組	1	65,900	65,900	ZD10512114 管理費区分 Y
計					65,900	
単価					65,900	円／組

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	フランジ接合材　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	単位	枚	数量	1	単価	14,300
規格	φ700GFｶﾞｽｹｯﾄ1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ700,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1	14,300	14,300	ZD10522714 管理費区分 Y
計					14,300	
単価					14,300	円／枚

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダクタイル鋳鉄管　継ぎ輪	単位	本	数量	1	単価	174,000
規格	K形　φ700　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪　K形	φ700，1類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	174,000	174,000	ZD10212814 管理費区分 Y
計					174,000	
単価					174,000	円／本

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	特殊押輪	単位	組	数量	1	単価	94,600
規格	鋳鉄製　K形用　φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊押輪	鋳鉄製　K形用　Φ700	組	1	94,600	94,600	WYB00001 管理費区分 Y
計					94,600	
単価					94,600	円／組

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管表示テープ	単位	m	数量	1	単価	475
規格	100㎜　テープタイプ　白色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ ﾃｰﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ	100㎜	m	1	475	475	ZD10561004 管理費区分 無
計					475	
単価					475	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示シート	単位	m	数量	1	単価	242
規格	150㎜　埋設タイプ　白色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ	150㎜	m	1	242	242	ZD10563005 管理費区分 無
計					242	
単価					242	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	制水弁室	単位	基	数量	1	単価	548,100
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900 100mm	個	1	16,900	16,900	ZA10574215 管理費区分 無
２号マンホール	斜壁 900×1200×300	個	1	39,300	39,300	ZA10572005 管理費区分 無
２号マンホール	直壁（深型） 1200×600	個	1	61,400	61,400	ZA10572115 管理費区分 無
２号マンホール	連結用直壁 1200×300	個	1	57,000	57,000	ZA10572105 管理費区分 無
基礎コンクリート	RC基礎 Φ＝1200 W=300 t=200	個	1	104,500	104,500	WYB00022 管理費区分 無
モルタル	１：３	m３	0.04	25,000	1,000	Z002022003 管理費区分 無
計					548,100	
単価					548,100	円／基

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄管布設工（機械）	単位	m	数量	1	単価	5,263
規格	φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 700mm：トラッククレーン賃料補 正係数＝標準（1.0）：	m	1	5,263	5,263	D9110000 管理費区分 無 単-159号
計					5,263	
単価					5,263	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	NS継手接合工	単位	口	数量	1	単価	13,910
規格	φ700　ライナを含まない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＮＳ継手工	呼び径＝φ 700mm；接合区分＝直管受口部接合：	口	1	13,910	13,910	D9125000 管理費区分 無 単-160号
計					13,910	
単価					13,910	円／口

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄管切断	単位	口	数量	1	単価	87,420
規格	φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	呼び径＝φ 700mm；鋳鉄管切断機基礎価格＝1,500千円；	口	1	87,420	87,420	D9190000 管理費区分 無 単-161号
計					87,420	
単価					87,420	円／口

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）	単位	口	数量	1	単価	135,500
規格	φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パイプ切削切断機	切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 700mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,500千円：	口	1	135,500	135,500	D9195000 管理費区分 無 単-162号
計					135,500	
単価					135,500	円／口

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	NS継手挿口加工	単位	口	数量	1	単価	7,231
規格	φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加工工	切断・溝切規格＝ＮＳ形：呼び径＝φ 700mm ：	口	1	7,231	7,231	D9128000 管理費区分 無 単-163号
計					7,231	
単価					7,231	円／口

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	K形継手接合工	単位	口	数量	1	単価	16,070
規格	φ700　特殊押輪						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ 700mm：押輪形式＝特殊押輪：継手の種類＝それ以外：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3無：	口	1	16,070	16,070	D9114000 管理費区分 無 単-164号
計					16,070	
単価					16,070	円／口

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	制水弁設置工	単位	基	数量	1	単価	191,900
規格	φ700　バタフライ弁　7.5K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ700mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	基	1	191,900	191,900	D9203000 管理費区分 無 単-165号
計					191,900	
単価					191,900	円／基

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	フランジ接合工	単位	口	数量	1	単価	14,680
規格	φ700 7.5K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ 700mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1	14,680	14,680	D9121000 管理費区分 無 単-166号
計					14,680	
単価					14,680	円／口

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	63,760
規格	φ1200　H=1900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝2号（1200mm）4m以下；施工規模＝4箇所未満；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝有；	箇所	1	63,760	63,760	DGD60070 管理費区分 無 単-167号
計					63,760	
単価					63,760	円／箇所

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	1	単価	2,890
規格	φ700固定用ゴムバンド						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 700mm／固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝137.5m／固定用ゴムバンド数量（実数値）＝156.7組／	m	1	2,890	2,890	D9130000 管理費区分 無 単-168号
計					2,890	
単価					2,890	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管表示テープ工	単位	m	数量	1	単価	103.7
規格	テープタイプ100㎜　φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法＝φ 700×6000㎜：	m	1	103.7	103.7	D9132000 管理費区分 無 単-169号
計					103.7	
単価					103.7	円／m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示シート工	単位	m	数量	1	単価	143
規格	150㎜　埋設タイプ　白色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	143	143	D9133000 管理費区分 無 単-170号
計					143	
単価					143	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	AS版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	784.4	784.4	CB430510 管理費区分 無 単-171号
計					784.4	
単価					784.4	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕積込	単位	m2	数量	1	単価	1,850
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m 2	1	1,850	1,850	CB440500 管理費区分 無 単-172号
計					1,850	
単価					1,850	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	6,042
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	6,042	6,042	CB227010 管理費区分 無 単-173号
計					6,042	
単価					6,042	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建築廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	4,700
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（AS塊）		m3	1	4,700	4,700	WYB00002 管理費区分 T
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	3,016
規格	機械　土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,016	3,016	CB210030 管理費区分 無 単-174号
計					3,016	
単価					3,016	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	現場→木曽岬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	7,713	7,713	CB210110 管理費区分 無 単-175号
計					7,713	
単価					7,713	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	164.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	164.8	164.8	CB210610 管理費区分 無 単-176号
計					164.8	
単価					164.8	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	5,625
規格	発生土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	5,625	562,500	CB210410 管理費区分 無 単-177号
計					562,500	
単価					5,625	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	3,429
規格	再生密粒度As（13）t=50mm（夜間）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,429	3,429	CB410260 管理費区分 無 単-178号
計					3,429	
単価					3,429	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,254
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝クラッシャーラン C－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1	1,254	1,254	D9428000 管理費区分 無 単-179号
計					1,254	
単価					1,254	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,098
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,098	1,098	CB410030 管理費区分 無 単-180号
計					1,098	
単価					1,098	円／m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工	単位	m	数量	1	単価	4,805
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.08m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）	m	1	4,805	4,805	D9105000 管理費区分 無 単-181号
計					4,805	
単価					4,805	円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板引き抜き工	単位	m	数量	1	単価	2,350
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	2,350	2,350	D9106000 管理費区分 無 単-182号
計					2,350	
単価					2,350	円／m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	支保材設置工	単位	m	数量	1	単価	1,161
規格	1段、2m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	1	1,161	1,161	WYB00063 管理費区分 無 単-183号
計					1,161	
単価					1,161	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	支保材撤去工	単位	m	数量	1	単価	967.1
規格	1段、2m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	1	967.1	967.1	WYB00065 管理費区分 無 単-184号
計					967.1	
単価					967.1	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仮設材賃料	単位	式	数量	1	単価	94,520
規格	軽量鋼矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材賃料	軽量鋼矢板	式	1	94,512	94,512	WYB00062 管理費区分 無
計					94,512	
単価					94,520	円／式

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	AS版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下／費用の内訳＝全ての費用／	m	1	784.4	784.4	CB430510 管理費区分 無 単-185号
計					784.4	
単価					784.4	円／m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕積込	単位	m2	数量	1	単価	276.7
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	276.7	276.7	CB430310 管理費区分 無 単-186号
計					276.7	
単価					276.7	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	6,042
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	6,042	6,042	CB227010 管理費区分 無 単-187号
計					6,042	
単価					6,042	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	4,700
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（AS塊）		m3	1	4,700	4,700	WYB00025 管理費区分 T
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	3,016
規格	機械土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用；	m３	1	3,016	3,016	CB210030 管理費区分 無 単-188号
計					3,016	
単価					3,016	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基礎板	単位	枚	数量	1	単価	12,860
規格	200×100×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板	200×100×2000	枚	1	12,860	12,860	WYB00009 管理費区分 無
計					12,860	
単価					12,860	円／枚

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基礎板設置工	単位	枚	数量	1	単価	1,238
規格	200×100×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	1	1,238	1,238	Q001367008 管理費区分 無
計					1,238	
単価					1,238	円／枚

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	715.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	715.1	715.1	CB210080 管理費区分 無 単-189号
計					715.1	
単価					715.1	円／m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土留材設置余掘り	単位	m3	数量	1	単価	3,016
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,016	3,016	CB210030 管理費区分 無 単-190号
計					3,016	
単価					3,016	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	5,625
規格	発生土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	5,625	562,500	CB210410 管理費区分 無 単-191号
計					562,500	
単価					5,625	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	現場→木曽岬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	7,713	7,713	CB210110 管理費区分 無 単-192号
計					7,713	
単価					7,713	円／m3

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	164.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	164.8	164.8	CB210610 管理費区分 無 単-193号
計					164.8	
単価					164.8	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	覆工板・受桁設置	単位	m２	数量	1	単価	7,968
規格	設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）	ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	1	7,968	7,968	WB251991 管理費区分 無 単-194号
計					7,968	
単価					7,968	円／ｍ２

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	覆工板開閉工	単位	回	数量	1	単価	39,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 開削覆工 設置面積100m2以下	作業区分＝開け・閉め：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付1.7t (2次)山0.28m3(平0.2m3)	m2	32	1,230	39,360	DGD10910 管理費区分 無 単-195号
計					39,360	
単価					39,360	円／回

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	覆工板賃料	単位	式	数量	1	単価	131,000
規格	覆工板、受け材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板、受け材	式	1	130,961	130,961	WYB00012 管理費区分 無
計					130,961	
単価					131,000	円／式

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ずれ止め	単位	kg	数量	1	単価	121
規格	溝形鋼（購入）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	7.5×200×80	kg	1	121	121	WYB00023 管理費区分 無
計					121	
単価					121	円／kg

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,928
規格	再生密粒度As（13）t=50mm（夜間）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,928	1,928	CB410260 管理費区分 無 単-196号
計					1,928	
単価					1,928	円／m2

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基層工	単位	m2	数量	1	単価	1,983
規格	再生粗粒度As（20）t=50mm（夜間）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,983	1,983	CB410240 管理費区分 無 単-197号
計					1,983	
単価					1,983	円／m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,254
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝クラッシャーラン C－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1	1,254	1,254	D9428000 管理費区分 無 単-179号
計					1,254	
単価					1,254	円／m2

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	722.5
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	722.5	722.5	CB410030 管理費区分 無 単-198号
計					722.5	
単価					722.5	円／m2

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	3,016
規格	機械土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,016	3,016	CB210030 管理費区分 無 単-199号
計					3,016	
単価					3,016	円／m3

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	16,470
規格	人力土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり	m３	1	15,020	15,020	CB210030 管理費区分 無 単-200号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）	m３	1	1,441	1,441	CB210020 管理費区分 無 単-201号
計					16,461	
単価					16,470	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	715.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	715.1	715.1	CB210080 管理費区分 無 単-202号
計					715.1	
単価					715.1	円／m2

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	防護コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,250
規格	18-8-25H（夜間）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	45,250	45,250	CB240010 管理費区分 無 単-203号
計					45,250	
単価					45,250	円／m3

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,770
規格	立上げ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠・構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1	14,770	14,770	CB240210 管理費区分 無 単-204号
計					14,770	
単価					14,770	円／m2

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,927
規格	RC-40 t=150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,927	1,927	CB221110 管理費区分 無 単-205号
計					1,927	
単価					1,927	円／m2

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	10,290
規格	埋戻し用砂　リサイクル認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	5,625	562,500	CB210410 管理費区分 無 単-206号
埋戻し用砂	リサイクル認定製品	m３	126	3,700	466,200	WYB00026 管理費区分 無
計					1,028,700	
単価					10,290	円／m3

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,285
規格	再生砕石　RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用；	m３	100	5,625	562,500	CB210410 管理費区分 無 単-207号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	133	2,000	266,000	Z002122003 管理費区分 無
計					828,500	
単価					8,285	円／m3

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	現場→木曽岬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	7,713	7,713	CB210110 管理費区分 無 単-208号
計					7,713	
単価					7,713	円／m3

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	164.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理	m３	1	164.8	164.8	CB210610 管理費区分 無 単-209号
計					164.8	
単価					164.8	円／m3

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋼矢板圧入	単位	枚	数量	1	単価	16,530
規格	鋼矢板Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：圧入 長＝9m以下：	枚	1	16,530	16,530	DB115440 管理費区分 無 単-210号
計					16,530	
単価					16,530	円／枚

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	127,100
規格	圧入　N≦25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1	127,100	127,100	WB251380 管理費区分 無 単-211号
計					127,100	
単価					127,100	円／回

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土留部材引抜同時充填工	単位	式	数量	1	単価	1,903,000
規格	鋼矢板Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
充填管等設置工	鋼矢板Ⅲ型	本	4	85,910	343,640	WYB00068 管理費区分 無 単-212号
引抜同時充填工	同上	枚	26	16,570	430,820	WYB00083 管理費区分 無 単-213号
充填材		L	6,188	55	340,340	WYB00070 管理費区分 無
充填設備（車載型）据付・解体費		回	1	516,100	516,100	WYB00071 管理費区分 無 単-214号
特許技術料		L	5,824	4	23,296	WYB00072 管理費区分 無
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜長＝9m以下：	枚	26	9,564	248,664	DB115480 管理費区分 無 単-215号
計					1,902,860	
単価					1,903,000	円／式

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	77,170
規格	引き抜き　N≦25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1	77,170	77,170	WB251380 管理費区分 無 単-216号
計					77,170	
単価					77,170	円／回

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仮設材賃料（鋼矢板）	単位	式	数量	1	単価	214,900
規格	鋼矢板Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通鋼矢板賃料	Ⅲ型　8.5m/枚	式	1	214,812	214,812	WYB00024 管理費区分 無
計					214,812	
単価					214,900	円／式

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	H形鋼チャック取付・取り外し	単位	回	数量	1	単価	210,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼チャック取付・ 取り外し	圧入長9m以下	回	1	210,300	210,300	WYB00011 管理費区分 無 単-217号
計					210,300	
単価					210,300	円／回

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	H形鋼油圧圧入	単位	本	数量	1	単価	49,380
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼油圧圧入	圧入長9m以下	本	1	49,380	49,380	WYB00010 管理費区分 無 単-218号
計					49,380	
単価					49,380	円／本

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土留部材引抜同時充填工	単位	式	数量	1	単価	594,500
規格	H形鋼						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
充填管等設置工	H形鋼	本	4	81,580	326,320	WYB00101 管理費区分 無 単-219号
引抜同時充填工	同上	枚	4	29,750	119,000	WYB00113 管理費区分 無 単-220号
充填材		L	1,020	55	56,100	WYB00123 管理費区分 無
特許技術料		L	960	4	3,840	WYB00125 管理費区分 無
H形鋼引抜	H-300	本	4	22,300	89,200	WYB00127 管理費区分 無 単-221号
計					594,460	
単価					594,500	円／式

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仮設材賃料（H形鋼）	単位	式	数量	1	単価	34,850
規格	H形鋼　H-300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材賃料（H形鋼）	H形鋼　H-300	式	1	34,850	34,850	WYB00030 管理費区分 無
計					34,850	
単価					34,850	円／式

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	横矢板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	12,290
規格	t=60mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）＝0.06m：	m２	1	12,290	12,290	WB251970 管理費区分 無 単-222号
計					12,290	
単価					12,290	円／m2

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	締切排水工	単位	式	数量	1	単価	308,800
規格	作業時排水　4日　排水量0～40m3/h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	水替日数(日)＝4日；撤去・設置(バックホウ運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回)＝2回；排水方法＝作業時排水：排水量＝排水量0～40（m3/h）未満；	式	1	308,800	308,800	DXA09126 管理費区分 無 単-223号
計					308,800	
単価					308,800	円／式

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイント工	単位	式	数量	1	単価	1,781,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝有：電力設備＝その他：	本	4	18,740	74,960	WB252410 管理費区分 無 単-224号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1	200,400	200,400	WB252430 管理費区分 無 単-225号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝その他：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	17.6	39,920	702,592	WB252440 管理費区分 無 単-226号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝4本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝18.2m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝29日：	式	1	653,800	653,800	WB252450 管理費区分 無 単-227号
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝有：供用日数（実数入力）＝0.7日：	式	1	149,200	149,200	WB252460 管理費区分 無 単-228号
計					1,780,952	
単価					1,781,000	円／式

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	435.1
規格	縞鋼板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	435.1	435.1	DB115270 管理費区分 無 単-229号
計					435.1	
単価					435.1	円／m2

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	敷鉄板賃料	単位	式	数量	1	単価	40,940
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		式	1	40,940	40,940	WYB00015 管理費区分 無
計					40,940	
単価					40,940	円／式

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層工(仮復旧)	単位	m2	数量	1	単価	2,014
規格	再生密粒度As (13) t=50mm (夜間)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種 (2.30以上2.40t/m3未満) ：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,014	2,014	CB410260 管理費区分 無 単-230号
計					2,014	
単価					2,014	円／m2

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工（仮復旧）	単位	m2	数量	1	単価	1,254
規格	t=150 C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝クラッシャーラン C－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1	1,254	1,254	D9428000 管理費区分 無 単-179号
計					1,254	
単価					1,254	円／m2

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工（仮復旧）	単位	m2	数量	1	単価	722.5
規格	t=140 RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 の内訳＝全ての費用：	m２	1	722.5	722.5	CB410030 管理費区分 無 単-231号
計					722.5	
単価					722.5	円／m2

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	アスファルト舗装版15ｃｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	784.4	784.4	CB430510 管理費区分 無 単-232号
計					784.4	
単価					784.4	円／m

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕積込	単位	m2	数量	1	単価	1,850
規格	アスファルト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m 2	1	1,850	1,850	CB440500 管理費区分 無 単-233号
計					1,850	
単価					1,850	円／m2

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	6,042
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	6,042	6,042	CB227010 管理費区分 無 単-234号
計					6,042	
単価					6,042	円／m3

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	4,700
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（AS塊）		m3	1	4,700	4,700	WYB00017 管理費区分 T
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	3,016
規格	機械　土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,016	3,016	CB210030 管理費区分 無 単-235号
計					3,016	
単価					3,016	円／m3

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	現場→木曽岬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	7,713	7,713	CB210110 管理費区分 無 単-236号
計					7,713	
単価					7,713	円／m3

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	164.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	164.8	164.8	CB210610 管理費区分 無 単-237号
計					164.8	
単価					164.8	円／m3

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層工（車道）	単位	m2	数量	1	単価	2,412
規格	改質密粒度As（20）t=50mm（夜間）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ P K-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,412	2,412	CB410260 管理費区分 無 単-238号
計					2,412	
単価					2,412	円／m2

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基層工（車道）	単位	m2	数量	1	単価	1,983
規格	再生粗粒度As（20）t=50mm（夜間）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,983	1,983	CB410240 管理費区分 無 単-239号
計					1,983	
単価					1,983	円／m2

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	上層路盤工（車道）	単位	m2	数量	1	単価	931.4
規格	粒調砕石　M-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	931.4	931.4	CB410040 管理費区分 無 単-240号
計					931.4	
単価					931.4	円／m2

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装成形目地	単位	m	数量	1	単価	435
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材	幅35×厚さ５ｍｍ	m	1	435	435	WYB00007 管理費区分 無
計					435	
単価					435	円／m

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,674
規格	密粒度As（13）t=30mm（夜間）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：：	m２	1	2,674	2,674	CB410261 管理費区分 無 単-241号
計					2,674	
単価					2,674	円／m2

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤工（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,247
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用	m２	1	1,247	1,247	CB410031 管理費区分 無 単-242号
計					1,247	
単価					1,247	円／m2

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	すき取り	単位	m3	数量	1	単価	1,635
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）	m３	1	1,635	1,635	CB210100 管理費区分 無 単-243号
計					1,635	
単価					1,635	円／m3

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	172.5
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	172.5	172.5	CB410010 管理費区分 無 単-244号
計					172.5	
単価					172.5	円／m2

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	外側線	単位	m	数量	1	単価	445.6
規格	白　t=15ｃｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	445.6	445.6	WB821210 管理費区分 無 単-245号
計					445.6	
単価					445.6	円／m

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	中心線	単位	m	数量	1	単価	525.2
規格	黄　t=15ｃｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	525.2	525.2	WB821210 管理費区分 無 単-246号
計					525.2	
単価					525.2	円／m

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	横断歩道予告マーク	単位	m	数量	1	単価	1,091
規格	換算延長：16.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,091	1,091	WB821210 管理費区分 無 単-247号
計					1,091	
単価					1,091	円／m

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック設置工	単位	m	数量	1	単価	10,820
規格	B種　リサイクル品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝無し：	m	1	10,820	10,820	CB422510 管理費区分 無 単-248号
計					10,820	
単価					10,820	円／m

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック設置工	単位	m	数量	1	単価	12,930
規格	B種　切り下げ部用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600mm以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.67個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝無し：	m	1	12,930	12,930	CB422510 管理費区分 無 単-249号
計					12,930	
単価					12,930	円／m

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	3,016
規格	機械　土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,016	3,016	CB210030 管理費区分 無 単-250号
計					3,016	
単価					3,016	円／m3

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	現場→木曽岬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	7,713	7,713	CB210110 管理費区分 無 単-251号
計					7,713	
単価					7,713	円／m3

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	164.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理	m３	1	164.8	164.8	CB210610 管理費区分 無 単-252号
計					164.8	
単価					164.8	円／m3

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基礎板撤去工	単位	枚	数量	1	単価	1,238
規格	200×100×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	1	1,238	1,238	Q001367008 管理費区分 無
計					1,238	
単価					1,238	円／枚

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,832
規格	鉄筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,832	3,832	CB227010 管理費区分 無 単-253号
計					3,832	
単価					3,832	円／m3

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	4,900
規格	鉄筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受け入れ料金	鉄筋Co	m3	1	4,900	4,900	WYB00018 管理費区分 T
計					4,900	
単価					4,900	円／m3

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	覆工板・受桁撤去	単位	m２	数量	1	単価	4,956
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁撤去 （覆工板設置面積／７００m２以下）	ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	1	4,956	4,956	WB251992 管理費区分 無 単-254号
計					4,956	
単価					4,956	円／m２

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕積込	単位	m2	数量	1	単価	1,850
規格	AS						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m 2	1	1,850	1,850	CB440500 管理費区分 無 単-255号
計					1,850	
単価					1,850	円／m2

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	6,042
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	6,042	6,042	CB227010 管理費区分 無 単-256号
計					6,042	
単価					6,042	円／m3

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	4,700
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受け入れ料金	AS殻	m3	1	4,700	4,700	WYB00019 管理費区分 T
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土留材設置余掘り埋戻	単位	m3	数量	1	単価	5,625
規格	機械土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用	m３	1	5,625	5,625	CB210410 管理費区分 無 単-257号
計					5,625	
単価					5,625	円／m3

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	撤去管吊上げ積込	単位	m	数量	1	単価	3,101
規格	φ700　機械						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込	φ700　機械	m	1	3,101	3,101	WYB00128 管理費区分 無 単-258号
計					3,101	
単価					3,101	円／m

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,129
規格	歩車道境界ブロック　無筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝処分	m	1	1,129	1,129	CB422540 管理費区分 無 単-259号
計					1,129	
単価					1,129	円／m

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	コンクリート取壊し	単位	m3	数量	1	単価	11,530
規格	歩車道境界ブロック基礎　無筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	11,530	11,530	WB824010 管理費区分 無 単-260号
計					11,530	
単価					11,530	円／m3

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,093
規格	無筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	3,093	3,093	CB227010 管理費区分 無 単-261号
計					3,093	
単価					3,093	円／m3

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	3,910
規格	無筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受け入れ料金	無筋Co	m3	1	3,910	3,910	WYB00021 管理費区分 T
計					3,910	
単価					3,910	円／m3

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	交通誘導警備員A	単位	人	数量	1	単価	29,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	29,452	29,452	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計					29,452	
単価					29,460	円／人

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	交通誘導警備員B	単位	人	数量	1	単価	24,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	24,412	24,412	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					24,412	
単価					24,420	円／人

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仮設材運搬積込荷卸し	単位	式	数量	1	単価	115,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）	t	38.47	3,000	115,410	D9820620 管理費区分 無 単-262号 往復
計					115,410	
単価					115,500	円／式

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仮設材運搬（往復）	単位	式	数量	1	単価	334,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	38.47	4,350	167,344.5	WB010020 管理費区分 無 単-263号 往路
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	38.47	4,350	167,344.5	WB010020 管理費区分 無 単-263号 復路
計					334,689	
単価					334,700	円／式

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	式	数量	1	単価	13,020
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ規格＝4t積 2.9t吊：片道運搬距離＝4.5 km：1回当り平均積載質量＝1.9ｔ：	回	1	13,020	13,020	D9820790 管理費区分 無 単-264号
計					13,020	
単価					13,020	円／式

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出液作成料	単位	検体	数量	1	単価	4,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出液作成料		検体	1	4,250	4,250	WYB00032 管理費区分 9
計					4,250	
単価					4,250	円／検体

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（カドミウム）	単位	検体	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（カドミウム）		検体	1	3,500	3,500	WYB00033 管理費区分 9
計					3,500	
単価					3,500	円／検体

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（シアン）	単位	検体	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（シアン）		検体	1	3,500	3,500	WYB00034 管理費区分 9
計					3,500	
単価					3,500	円／検体

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（有機リン）	単位	検体	数量	1	単価	9,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（有機リン）		検体	1	9,550	9,550	WYB00035 管理費区分 9
計					9,550	
単価					9,550	円／検体

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（鉛）	単位	検体	数量	1	単価	3,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（鉛）		検体	1	3,100	3,100	WYB00036 管理費区分 9
計					3,100	
単価					3,100	円／検体

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（六価クロム）	単位	検体	数量	1	単価	3,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（六価クロム）		検体	1	3,050	3,050	WYB00037 管理費区分 9
計					3,050	
単価					3,050	円／検体

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（ヒ素）	単位	検体	数量	1	単価	4,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（ヒ素）		検体	1	4,000	4,000	WYB00038 管理費区分 9
計					4,000	
単価					4,000	円／検体

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（総水銀）	単位	検体	数量	1	単価	4,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（総水銀）		検体	1	4,050	4,050	WYB00039 管理費区分 9
計					4,050	
単価					4,050	円／検体

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（アルキル水銀）	単位	検体	数量	1	単価	9,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（アルキル水銀）		検体	1	9,100	9,100	WYB00040 管理費区分 9
計					9,100	
単価					9,100	円／検体

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（PCB）	単位	検体	数量	1	単価	19,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（PCB）		検体	1	19,700	19,700	WYB00041 管理費区分 9
計					19,700	
単価					19,700	円／検体

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（チウラム）	単位	検体	数量	1	単価	15,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（チウラム）		検体	1	15,300	15,300	WYB00042 管理費区分 9
計					15,300	
単価					15,300	円／検体

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（シマジン）	単位	検体	数量	1	単価	14,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（シマジン）		検体	1	14,200	14,200	WYB00043 管理費区分 9
計					14,200	
単価					14,200	円／検体

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（チオベンカルブ）	単位	検体	数量	1	単価	14,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（チオベンカルブ）		検体	1	14,200	14,200	WYB00044 管理費区分 9
計					14,200	
単価					14,200	円／検体

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（セレン）	単位	検体	数量	1	単価	4,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（セレン）		検体	1	4,250	4,250	WYB00045 管理費区分 9
計					4,250	
単価					4,250	円／検体

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（フッ素）	単位	検体	数量	1	単価	3,650
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（フッ素）		検体	1	3,650	3,650	WYB00046 管理費区分 9
計					3,650	
単価					3,650	円／検体

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（ホウ素）	単位	検体	数量	1	単価	3,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（ホウ素）		検体	1	3,350	3,350	WYB00047 管理費区分 9
計					3,350	
単価					3,350	円／検体

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（1.4-ジオキサン）	単位	検体	数量	1	単価	14,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（1.4-ジオキサン）		検体	1	14,000	14,000	WYB00048 管理費区分 9
計					14,000	
単価					14,000	円／検体

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶出試験（クロロエチレン他11項目）	単位	検体	数量	1	単価	75,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験（クロロエチレン他11項目）		検体	1	75,700	75,700	WYB00049 管理費区分 9
計					75,700	
単価					75,700	円／検体

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（カドミウム及びその他化合物）	単位	検体	数量	1	単価	3,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（カドミウム及びその他化合物）		検体	1	3,900	3,900	WYB00050 管理費区分 9
計					3,900	
単価					3,900	円／検体

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（六価クロム化合物）	単位	検体	数量	1	単価	3,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（六価クロム化合物）		検体	1	3,900	3,900	WYB00051 管理費区分 9
計					3,900	
単価					3,900	円／検体

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（シアン化合物）	単位	検体	数量	1	単価	4,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（シアン化合物）		検体	1	4,600	4,600	WYB00052 管理費区分 9
計					4,600	
単価					4,600	円／検体

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（水銀及びその他化合物）	単位	検体	数量	1	単価	4,850
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（水銀及びその他化合物）		検体	1	4,850	4,850	WYB00053 管理費区分 9
計					4,850	
単価					4,850	円／検体

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（セレン及びその他化合物）	単位	検体	数量	1	単価	4,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（セレン及びその他化合物）		検体	1	4,750	4,750	WYB00054 管理費区分 9
計					4,750	
単価					4,750	円／検体

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（鉛及びその他化合物）	単位	検体	数量	1	単価	3,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（鉛及びその他化合物）		検体	1	3,900	3,900	WYB00055 管理費区分 9
計					3,900	
単価					3,900	円／検体

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（ヒ素及びその他化合物）	単位	検体	数量	1	単価	4,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（ヒ素及びその他化合物）		検体	1	4,750	4,750	WYB00056 管理費区分 9
計					4,750	
単価					4,750	円／検体

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（フッ素及びその他化合物）	単位	検体	数量	1	単価	4,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（フッ素及びその他化合物）		検体	1	4,600	4,600	WYB00057 管理費区分 9
計					4,600	
単価					4,600	円／検体

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（ホウ素及びその他化合物）	単位	検体	数量	1	単価	4,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（ホウ素及びその他化合物）		検体	1	4,350	4,350	WYB00058 管理費区分 9
計					4,350	
単価					4,350	円／検体

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	含有量試験（ダイオキシン類）	単位	検体	数量	1	単価	117,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験（ダイオキシン類）		検体	1	117,000	117,000	WYB00059 管理費区分 9
計					117,000	
単価					117,000	円／検体

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コーン指数調査	単位	試料	数量	1	単価	23,000
規格	JIS A 1228 突き固め２５回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	23,000	23,000	ZA10A20900 管理費区分 無
計					23,000	
単価					23,000	円／試料

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土の含水比試験	単位	試料	数量	1	単価	1,520
規格	1試料につき3個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の含水比試験	1試料につき3個	試料	1	1,520	1,520	ZA10A20160 管理費区分 無
計					1,520	
単価					1,520	円／試料

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土の粒度試験（2）	単位	試料	数量	1	単価	7,140
規格	砂、砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の粒度試験（2）	砂、砂質土　試料　0.5kg未満	試料	1	7,140	7,140	ZA10A20210 管理費区分 無
計					7,140	
単価					7,140	円／試料

参考資料（1）

単-159号　　D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	5,263
規格	φ 700mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.44	40,786	17,945	R0136 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.66	35,752	23,596	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.36	30,800	11,088	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,630	
単価					5,263	円／m
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数	φ 700mm 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-160号　　D9125000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ＮＳ継手工	単位	口	数量	1	単価	13,910
規格	φ 700mm 直管受口部接合						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18	40,786	7,341	R0136 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.18	35,752	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		134	ZS8000004 管理費区分 無
計					13,910	
単価					13,910	円／口
J01 呼び径 J02 接合区分	φ 700mm 直管受口部接合					

参考資料（1）

単-161号　　D9190000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	単位	口	数量	1	単価	87,420
規格	φ 700mm 1500千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.43	41,580	17,879	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	1.79	35,752	63,996	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
管切断機損料		日	0.4	3,640	1,456	Z980111012 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		4,089	ZS8000004 管理費区分 無
計					87,420	
単価					87,420	円／口
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 700mm 1,500 千円					

参考資料（1）

単-162号　　D9195000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF） パイプ切削切断機	単位	口	数量	1	単価	135,500
規格	ＮＳ形 φ 700mm 1500千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.93	41,580	38,669	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	2.46	35,752	87,949	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
管切断機損料		日	0.72	3,640	2,620	Z980111012 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,262	ZS8000004 管理費区分 無
計					135,500	
単価					135,500	円／口
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径 J03 鋳鉄管切断機基礎価格	ＮＳ形 φ 700mm 1,500 千円					

参考資料（1）

単-163号　　D9128000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ＮＳ・Ｓ・ＵＳ継手挿口加工工	単位	口	数量	1	単価	7,231
規格	ＮＳ形 φ 700mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	40,786	3,670	R0136 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.09	35,752	3,217	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		344	ZS8000004 管理費区分 無
計					7,231	
単価					7,231	円／口
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径	ＮＳ形 φ 700mm					

参考資料（1）

単-164号　　D9114000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	16,070
規格	φ 700mm 特殊押輪 それ以外 1.3無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.08	40,786	84,834	R0136 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	2.08	35,752	74,364	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		1,502	ZS8000004 管理費区分 無
計					160,700	
単価					16,070	円／口
J01 呼び径 J02 押輪形式 J03 継手の種類	φ 700mm 特殊押輪 それ以外					
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	1.3 無					

参考資料（1）

単-165号　　D9203000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）	単位	基	数量	1	単価	191,900
規格	設置 縦型 φ 700mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.44	40,786	58,731	R0136 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	3.44	35,752	122,986	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.33	30,800	10,164	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		19	ZS3000004 管理費区分 無
計					191,900	
単価					191,900	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 700mm					
J06 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-166号　　D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	14,680
規格	φ 700mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19	40,786	7,749	R0136 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.19	35,752	6,792	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		139	ZS8000004 管理費区分 無
計					14,680	
単価					14,680	円／口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ 700mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					

参考資料（1）

単-167号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	63,760
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1	63,758.415	63,758	Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					63,760	
単価					63,760	円／箇所
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無					
J04 夜間作業補正	有					

参考資料（1）

単-168号　　D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	2,890
規格	φ 700mm 固定用ゴムバンド 137.5m 156.7組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.17	40,786	47,719	R0136 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	1.17	35,752	41,829	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ポリエチレンスリーブ	φ700	m	137.5	952	130,900	Z980101013 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	156.7	437	68,477	Z980102012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無
計					289,000	
単価					2,890	円／m
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 700mm 固定用ゴムバンド 137.5 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	156.7 組					

参考資料（1）

単-169号　　D9132000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)	単位	m	数量	100	単価	103.7
規格	φ 700×6000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.29	35,752	10,368	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,370	
単価					103.7	円／m
J01 呼び径・寸法	φ 700×6000mm					

参考資料（1）

単-170号　　D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	143
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	35,752	14,300	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,300	
単価					143	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	8.33	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　　CB440500

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕積込	単位	m2	数量	1	単価	1,850
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,157.9		
労務構成比率		%	92.12			
普通作業員		%	53.95	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	22.88	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	15.29	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	2.75			
軽油		%	2.75	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.13			
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%	5.13	7,080	8,070	L001010010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	6,042
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,606.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	19.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	3,016
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用.						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	32.68	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 27.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,112.6		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 27.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	164.8
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	19.54	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,429
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		%	14.27	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	53.8			
アスファルト混合物	再生密粒度As（13）	%	48.82	485,000	567,500	Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,429
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-179号　　D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	1,254
規格	15cm 1.8m未満 クラッシャーラン C−40 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78	35,752	27,886	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
クラッシャーラン	C－４０	m３	19.05	4,100	78,105	Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45	43,090	19,390	D9520000 管理費区分 無 単-265号
諸雑費（まるめ）		式	1		19	ZS3000004 管理費区分 無
計					125,400	
単価					1,254	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	15 cm 1.8m未満 クラッシャーラン C−40					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,098
規格	140mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.46	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	2.33	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	79.89			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	78.14	705,000	574,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,098
規格	140mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	140 mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-181号　　D9105000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,805
規格	掘削深2.0m以下 山積0.08m3　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	44,572	89,144	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		人	2	41,580	83,160	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		人	6	35,752	214,512	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	1.8	52,010	93,618	D9528000 管理費区分 無 単-266号
諸雑費（まるめ）		式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無
計					480,500	
単価					4,805	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.08m3 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-182号　　D9106000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	2,350
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	44,572	40,114	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		人	0.9	41,580	37,422	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		人	2.7	35,752	96,530	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	9,814	60,846	D9512000 管理費区分 無 単-267号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無
計					235,000	
単価					2,350	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-183号　　WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	1,161
規格	設置 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	44,572	26,743	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.6	41,580	24,948	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	1.8	35,752	64,353	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					116,100	
単価					1,161	円／m

参考資料（1）

単-184号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	967.1
規格	撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	44,572	22,286	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.5	41,580	20,790	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	1.5	35,752	53,628	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					96,710	
単価					967.1	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	8.33	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケーシ）

単-185号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	276.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	28.07	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	24.74	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケーシ）

単-186号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	276.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	6,042
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,606.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	19.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	3,016
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	32.68	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	715.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	3,016
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	32.68	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	19.54	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 27.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,112.6		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 27.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	164.8
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-194号　　WB251991

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	覆工板・覆工板受桁設置 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）	単位	m2	数量	100	単価	7,968
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	44,572	129,258	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
とび工		人	4.6	48,667	223,868	R0106 管理費区分 無 割増率 50%
溶接工		人	2.1	50,242	105,508	R0113 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	5.1	35,752	182,335	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9	44,900	130,210	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		25,621	ZS8000004 管理費区分 無
計					796,800	
単価					7,968	円／m2
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-195号　　DGD10910

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	覆工板開閉工 開削覆工 設置面積100m2以下	単位	m2	数量	100	単価	1,230
規格	開け・閉め C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.88	44,572	39,223	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.88	35,752	31,461	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.88	59,340	52,219	DGD10891 管理費区分 無 単-268号
諸雑費（まるめ）		式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無
計					123,000	
単価					1,230	円／m2
J01 作業区分 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	開け・閉め C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,928
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	3.82	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	3.76	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	81.7			
アスファルト混合物	再生密粒度As（13）	%	78.72	485,000	567,500	Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤		%	2.59	93.5	105	Y001110102-003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,928
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.28	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.26	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.24	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,983
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	4.05	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	3.98	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	80.62			
アスファルト混合物	再生粗粒度As（20）	%	72.17	420,000	555,000	Y001102000-005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,983
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.36	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.27	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.25	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	722.5
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.46	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	2.33	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.14	705,000	280,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	722.5
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	140 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	3,016
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	32.68	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	15,020
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,366		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,441
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	715.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,250
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		%	10.14	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	18-8-25H	%	55.58	15,400	23,000	Y000210000-003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,250
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,770
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	44,887	R0133 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	25.08	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,927
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	14.98	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.73	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,927
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	19.54	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	19.54	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 27.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,112.6		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 27.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	164.8
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-210号　　DB115440

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	単位	枚	数量	10	単価	16,530
規格	陸上 III型 9m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.357	44,572	15,912	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.357	41,580	14,844	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
とび工		人	0.714	48,667	34,748	R0106 管理費区分 無 割増率 50%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.357	175,100	62,510	DBK19044 管理費区分 無 単-269号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.357	100,100	35,735	DBK19057 管理費区分 無 単-270号
諸雑費	1%	式	1		1,637	ZS7000001 管理費区分 無
計					165,386	
単価					16,530	円／枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 圧入長	陸上 III型 9m以下					

参考資料（1）

単-211号　　WB251380

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	127,100
規格	圧入（Nmax≦25） III型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	44,572	12,925	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.29	41,580	12,058	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
とび工		人	0.58	48,667	28,226	R0106 管理費区分 無 割増率 50%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.25	175,200	43,800	WK250240 管理費区分 無 単-271号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.3	100,200	30,060	WK250560 管理費区分 無 単-272号
諸雑費（まるめ）		式	1		31	ZS3000004 管理費区分 無
計					127,100	
単価					127,100	円／回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	圧入（Nmax≦25） III型 陸上					

参考資料（1）

単-212号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填管等設置工	単位	本	数量	1	単価	85,910
規格	鋼矢板Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.178	44,572	7,933	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.357	41,580	14,844	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	0.178	35,752	6,363	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
ボーリングマシン損料	油圧式 5.5kw	日	0.178	4,680	833	WYB00073 管理費区分 無
削孔ポンプ損料	5～20L/min×2	日	0.178	1,120	199	WYB00074 管理費区分 無
マシンセット専用台		set	0.178	1,228	218	WYB00075 管理費区分 無
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25KVA		日	0.178	4,954	881	DBK10505 管理費区分 無 単-273号
バックホウ運転	クレーン機能付き 山積み0.28m3	日	0.178	37,390	6,655	WYB00076 管理費区分 無 単-274号
トラック運転	クレーン装置付き 4t積み 2.9t	日	0.178	7,940	1,413	WYB00077 管理費区分 無 単-275号
トラック運転	4t積み 車上プラント	日	0.178	10,260	1,826	WYB00078 管理費区分 無 単-276号

参考資料（1）

単-212号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填管等設置工	単位	本	数量	1	単価	85,910
規格	鋼矢板Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置消耗材料費（粘性土）		m	0.5	3,685	1,842	WYB00079 管理費区分 無 単-277号
設置消耗材料費（砂質土）		m	7.3	4,317	31,514	WYB00095 管理費区分 無 単-278号
散水車運転	4ｔ	日	0.178	9,207	1,638	WYB00080 管理費区分 無 単-279号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	5ｍ3	供用日	0.178	20,000	3,560	M002065002 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	0.178	445	79	DBK11511 管理費区分 無 単-280号
諸雑費	21%	式	1		6,119	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					85,917	
単価					85,910	円／本

参考資料（1）

単-213号　　WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	引抜同時充填工	単位	枚	数量	1	単価	16,570
規格	鋼矢板Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.029	44,572	1,292	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.087	41,580	3,617	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	0.087	35,752	3,110	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
充填ポンプ賃料	6～25L/min×2	日	0.058	1,120	64	WYB00085 管理費区分 無
グラウトミキサー損料	上下２槽式４００L×２	日	0.029	2,080	60	WYB00086 管理費区分 無
グラウト流量・圧力測定装置損料	0～120L/min　0～5.88MPa	日	0.029	6,400	185	WYB00094 管理費区分 無
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25KVA		日	0.029	4,954	143	DBK10505 管理費区分 無 単-273号
トラック運転	クレーン装置付き　４t積み　2.9t	日	0.029	10,110	293	WYB00088 管理費区分 無 単-281号
トラック運転	４t積み　車上プラント	日	0.029	10,260	297	WYB00089 管理費区分 無 単-282号
充填消耗材料費		KL	0.238	20,880	4,969	WYB00090 管理費区分 無 単-283号

参考資料（1）

単-213号　　WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	引抜同時充填工	単位	枚	数量	1	単価	16,570
規格	鋼矢板Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車運転	4ｔ	日	0.029	9,207	267	WYB00091 管理費区分 無 単-284号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	5ｍ3	供用日	0.029	20,000	580	M002065002 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	0.029	445	12	DBK11511 管理費区分 無 単-280号
諸雑費	21%	式	1		1,683	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					16,572	
単価					16,570	円／枚

参考資料（1）

単-214号　　WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填設備（車載型）据付・解体費	単位	回	数量	1	単価	516,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	44,572	133,716	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	3	41,580	124,740	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	6	35,752	214,512	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	10,110	10,110	K0302013 管理費区分 無 単-311号
諸雑費	7%	式	1		33,107	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					516,185	
単価					516,100	円／回

参考資料（1）

単-215号　　DB115480

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価	9,564
規格	陸上 III型 9m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.208	44,572	9,270	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.208	41,580	8,648	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
とび工		人	0.417	48,667	20,294	R0106 管理費区分 無 割増率 50%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.208	175,100	36,420	DBK19044 管理費区分 無 単-285号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.208	100,100	20,820	DBK19057 管理費区分 無 単-270号
諸雑費	0.2%	式	1		190	ZS7000001 管理費区分 無
計					95,642	
単価					9,564	円／枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 III型 9m以下					

参考資料（1）

単-216号　　WB251380

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	77,170
規格	引抜き III型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	44,572	8,468	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.19	41,580	7,900	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
とび工		人	0.39	48,667	18,980	R0106 管理費区分 無 割増率 50%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.13	175,200	22,776	WK250240 管理費区分 無 単-286号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.19	100,200	19,038	WK250560 管理費区分 無 単-272号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					77,170	
単価					77,170	円／回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	引抜き III型 陸上					

参考資料（1）

単-217号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	H形鋼チャック取付・ 取り外し	単位	回	数量	1	単価	210,300
規格	圧入長9m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機［エンジンユニット］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝1日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間：：	日	0.16	131,600	21,056	K0522028 管理費区分 無 単-287号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.03	100,100	103,103	DBK19057 管理費区分 無 単-270号
土木一般世話役		人	1	44,572	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	1	41,580	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計					210,311	
単価					210,300	円／回

参考資料（1）

単-218号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	H型鋼油圧圧入	単位	本	数量	10	単価	49,380
規格	圧入長9m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機［エンジンユニット］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝1日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間：：	日	1.28	131,600	168,448	K0522028 管理費区分 無 単-287号
杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.28	67,990	87,027	DBK19040 管理費区分 無 単-288号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.28	100,100	128,128	DBK19057 管理費区分 無 単-270号
土木一般世話役		人	1.28	44,572	57,052	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	1.28	41,580	53,222	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計					493,877	
単価					49,380	円／本

参考資料（1）

単-219号　　WYB00101

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填管等設置工	単位	本	数量	1	単価	81,580
規格	H形鋼						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	44,572	7,577	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.34	41,580	14,137	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	0.17	35,752	6,077	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
ボーリングマシン損料	油圧式 5.5kw	日	0.17	4,680	795	WYB00102 管理費区分 無
削孔ポンプ損料	5～20L/min×2	日	0.17	1,120	190	WYB00103 管理費区分 無
マシンセット専用台		set	0.17	1,228	208	WYB00104 管理費区分 無
発動発電機運転-ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25KVA		日	0.17	4,954	842	DBK10505 管理費区分 無 単-273号
バックホウ運転	クレーン機能付き 山積み0.28m3	日	0.17	37,390	6,356	WYB00105 管理費区分 無 単-289号
トラック運転	クレーン装置付き 4t積み 2.9t	日	0.17	7,940	1,349	WYB00106 管理費区分 無 単-290号
トラック運転	4t積み 車上プラント	日	0.17	10,260	1,744	WYB00107 管理費区分 無 単-291号

参考資料（1）

単-219号　　WYB00101

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填管等設置工	単位	本	数量	1	単価	81,580
規格	H形鋼						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置消耗材料費（粘性土）		m	0.5	3,685	1,842	WYB00108 管理費区分 無 単-292号
設置消耗材料費（砂質土）		m	6.8	4,317	29,355	WYB00110 管理費区分 無 単-293号
散水車運転	4ｔ	日	0.178	9,207	1,638	WYB00112 管理費区分 無 単-294号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	0.178	20,000	3,560	M002065002 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	0.178	445	79	DBK11511 管理費区分 無 単-280号
諸雑費	21%	式	1		5,836	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					81,585	
単価					81,580	円／本

参考資料（1）

単-220号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	引抜同時充填工	単位	枚	数量	1	単価	29,750
規格	H形鋼						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	44,572	2,674	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.18	41,580	7,484	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人	0.18	35,752	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
充填ポンプ賃料	6～25L/min×2	日	0.12	1,120	134	WYB00114 管理費区分 無
グラウトミキサー損料	上下２槽式４００L×２	日	0.06	2,080	124	WYB00115 管理費区分 無
ゲルミキサー損料	３００L×１槽式	日	0.06	6,940	416	WYB00126 管理費区分 無
グラウト流量・圧力測定装置損料	0～120L/min　0～5.88MPa	日	0.06	6,400	384	WYB00116 管理費区分 無
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25KVA		日	0.06	4,954	297	DBK10505 管理費区分 無 単-273号
トラック運転	クレーン装置付き　４t積み　2.9t	日	0.06	10,110	606	WYB00117 管理費区分 無 単-295号
トラック運転	４t積み　車上プラント	日	0.06	10,260	615	WYB00118 管理費区分 無 単-296号

参考資料（1）

単-220号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	引抜同時充填工	単位	枚	数量	1	単価	29,750
規格	H形鋼						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
充填消耗材料費		KL	0.255	20,880	5,324	WYB00119 管理費区分 無 単-297号
散水車運転	4ｔ	日	0.06	9,207	552	WYB00122 管理費区分 無 単-298号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	5ｍ3	供用日	0.06	20,000	1,200	M002065002 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	0.06	445	26	DBK11511 管理費区分 無 単-280号
諸雑費	21%	式	1		3,484	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					29,755	
単価					29,750	円／枚

参考資料（1）

単-221号　　WYB00127

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	H形鋼引抜	単位	本	数量	10	単価	22,300
規格	H-300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機［エンジンユニット］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝1日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	日	0.83	123,900	102,837	K0522027 管理費区分 無 単-299号 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	0.83	15,790	13,105	K0403016 管理費区分 無 単-300号 Z1
土木一般世話役		人	0.83	44,572	36,994	R0125 管理費区分 無 割増率　50% Z1
特殊作業員		人	0.83	41,580	34,511	R0101 管理費区分 無 割増率　50% Z1
諸雑費（率）	19%	式	1		35,614	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					223,061	
単価					22,300	円／本

参考資料（1）

単-222号　　WB251970

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	横矢板設置・撤去	単位	m２	数量	10	単価	12,290
規格	設置・撤去 0.06m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	44,572	26,743	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		人	1.8	35,752	64,353	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
矢板	幅300mm　長さ1.65m　t＝600	m３	0.6	53,000	31,800	Y000408000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					122,900	
単価					12,290	円／m２
J01 作業区分 J02 横矢板の厚さ（実数入力）	設置・撤去 0.06 m					

参考資料（1）

単-223号　　DXA09126

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	締切排水工；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	308,800
規格	4日 バックホウ 2回 作業時排水　排水量0～40（m3/h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,572	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		人	0.2	41,580	8,316	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		人	4	35,752	143,008	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	4	11,900	47,600	WB252310 管理費区分 無 単-301号
バックホウ運転		日	1	65,210	65,210	WK250540 管理費区分 無 単-302号
諸雑費（まるめ）		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無
計					308,800	
単価					308,800	円／式
J01 水替日数(日) J02 撤去・設置(バックホウ運転) J03 設置・撤去箇所数(回)	4 日 バックホウ 2 回					
J04 排水方法 J05 排水量	作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満					

参考資料（1）

単-224号　　WB252410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイント設置・撤去	単位	本	数量	100	単価	18,740
規格	設置・撤去 100本未満 有 その他						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝有：電力設備＝その他：	本	100	11,130	1,113,000	WB252411 管理費区分 無 単-303号
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本未満：	本	100	7,613	761,300	WB252412 管理費区分 無 単-304号
計					1,874,300	
単価					18,740	円／本
J01 作業区分 J02 施工規模 J03 サンドフィルター使用の有無	設置・撤去 100本未満 有					
J04 電力設備	その他					

参考資料（1）

単-225号　　WB252430

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	200,400
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1	127,400	127,400	WB252431 管理費区分 無 単-305号
ウエルポイントポンプ撤去		組	1	73,080	73,080	WB252432 管理費区分 無 単-306号
計					200,480	
単価					200,400	円／組
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-226号　　WB252440

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイントポンプ運転管理	単位	日	数量	1	単価	39,920
規格	その他 1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	44,572	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.7	41,580	29,106	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		1,900	ZS8000004 管理費区分 無
計					39,920	
単価					39,920	円／日
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数（実数入力）	その他 1 組					

参考資料（1）

単-227号　　WB252450

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	653,800
規格	1組 4本 18.2m 無 29日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	（ウエルポイント）	組	1	615,000	615,000	M008001004 管理費区分 無
ウエルポイント	同上	本	4	5,200	20,800	M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m	18.2	986	17,945	M008003001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		55	ZS3000004 管理費区分 無
計					653,800	
単価					653,800	円／式
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 4 本 18.2 m					
J04 腐蝕補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 29 日					

参考資料（1）

単-228号　　WB252460

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ジェット装置損料	単位	式	数量	1	単価	149,200
規格	有 0.7日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	（ウエルポイント）	組	1	147,000	147,000	M008004001 管理費区分 無
スターカッター		個	1	2,130	2,130	M008004008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					149,200	
単価					149,200	円／式
J01 スターカッターの有無 J02 供用日数（実数入力）	有 0.7 日					

参考資料（1）

単-229号　　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	1,000	単価	435.1
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	41,580	120,582	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	2.9	35,752	103,680	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.9	72,710	210,859	DBK19058 管理費区分 無 単-307号
計					435,121	
単価					435.1	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,014
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	3.64	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	3.58	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	82.56			
アスファルト混合物	再生密粒度As（13）	%	74.96	485,000	567,500	Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,014
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.22	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.25	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.23	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	722.5
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.46	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	2.33	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.14	705,000	280,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	722.5
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	140 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	8.33	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	784.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　　CB440500

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕積込	単位	m2	数量	1	単価	1,850
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,157.9		
労務構成比率		%	92.12			
普通作業員		%	53.95	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	22.88	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	15.29	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	2.75			
軽油		%	2.75	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.13			
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%	5.13	7,080	8,070	L001010010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	6,042
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,606.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	19.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	3,016
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	32.68	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	7,713
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 27.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,112.6		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 27.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	164.8
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,412
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	3.82	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	3.76	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	81.7			
アスファルト混合物	改質密粒度As（20）	%	78.72	485,000	760,000	Y001102000-004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,412
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.28	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.26	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.24	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号　　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,983
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	4.05	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	3.98	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	80.62			
アスファルト混合物	再生粗粒度As（20）	%	72.17	420,000	555,000	Y001102000-005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号　　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,983
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.36	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.27	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.25	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	931.4
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				555.97		
労務構成比率		%	31.45			
運転手（特殊）		%	14.47	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	5.08	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	4.81	22,300	35,752	R0102- 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	1.42	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	58.5			
粒度調整砕石	M－３０	%	54.88	240,000	440,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.97	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	931.4
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	10.05			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	4.02	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.18	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.04	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,674
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,019		
労務構成比率		%	51.55			
特殊作業員		%	20.41	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	17.67	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	5.25	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	47.95			
アスファルト混合物	再生密粒度As（13）	%	41.92	342,000	340,500	Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	5.83	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.12	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.05	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,674
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　各種（2.20以上2.30t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.33	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.09	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,247
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	25.29	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	14.12	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	20.42	120,000	240,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,247
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	3.06	3,410	3,740	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.68	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,635
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,147.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-244号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	172.5
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手（特殊）		%	42.41	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	13.04	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	9.43	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-244号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	172.5
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-245号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	445.6
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	302	302,000	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	143	6,292	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,793	ZS8000004 管理費区分 無
計					445,600	
単価					445.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-245号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	445.6
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-246号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	525.2
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	302	302,000	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	143	6,292	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		10,583	ZS8000004 管理費区分 無
計					525,200	
単価					525.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-246号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	525.2
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-247号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	756	907,200	Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	143	18,876	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,306	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,091,000	
単価					1,091	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-247号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号　　CB422510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	10,820
規格	設置 B種（180/205×250×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,703.7		
労務構成比率		%	61.55			
普通作業員		%	20.24	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	17.53	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	10.21	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
型わく工		%	8.97	26,600	44,887	R0133 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	36.38			
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品	%	26.55	1,240	1,150	Z002352002 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	8.22	14,800	19,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.86	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号　　CB422510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	10,820
規格	設置 B種（180/205×250×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	0.75	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.07			
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%	1.72	3,960	4,120	L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.35	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J04 基礎砕石規格	設置 B種（180/205×250×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	18-8-25（高炉） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-249号　　CB422510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	12,930
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉）　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,703.7		
労務構成比率		%	61.55			
普通作業員		%	20.24	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	17.53	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	10.21	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
型わく工		%	8.97	26,600	44,887	R0133 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	36.38			
歩車道境界ブロック	B種　切り下げ部用	%	26.55	2,040	3,991.3	Y000283000-001 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	8.22	14,800	19,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.86	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-249号　　CB422510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	12,930
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	0.75	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.07			
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	%	1.72	3,960	4,120	L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.35	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（高炉） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-250号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	3,016
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	32.68	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-251号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,713
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,112.6		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 27.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	164.8
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-253号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,832
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,836.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-254号　　WB251992

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	単位	m2	数量	100	単価	4,956
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	44,572	80,229	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
とび工		人	2.7	48,667	131,400	R0106 管理費区分 無 割増率　50%
溶接工		人	1.3	50,242	65,314	R0113 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		人	3.2	35,752	114,406	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8	44,900	80,820	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		23,431	ZS8000004 管理費区分 無
計					495,600	
単価					4,956	円／m2
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号　　CB440500

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破砕積込	単位	m２	数量	1	単価	1,850
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,157.9		
労務構成比率		%	92.12			
普通作業員		%	53.95	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	22.88	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	15.29	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	2.75			
軽油		%	2.75	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.13			
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%	5.13	7,080	8,070	L001010010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-256号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	6,042
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,606.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	19.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-257号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	19.54	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-257号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	5,625
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）

単-258号　　WYB00128

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	撤去管吊上げ積込	単位	m	数量	10	単価	3,101
規格	φ700　機械						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26	40,786	10,604	R0136 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		人	0.39	35,752	13,943	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.21	30,800	6,468	L001120001 管理費区分 無
計					31,015	
単価					3,101	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-259号　　CB422540

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,129
規格	処分						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.13		
労務構成比率		%	93.45			
普通作業員		%	47.8	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	18.92	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	18.06	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	1.77			
軽油		%	1.77	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.78			
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	%	4.78	5,000	6,120	L001011001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-259号　　CB422540

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,129
規格	処分						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 再利用区分	処分					

参考資料（1）

単-260号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	11,530
規格	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	1	11,523	11,523	Q001611013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,530	
単価					11,530	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	有り 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-261号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,093
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,289.4		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-262号　　D9820620

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仮設材の積込み取卸し費 往復	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-263号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 4.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 4.5 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-264号　　D9820790

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	回	数量	1	単価	13,020
規格	4t積 2.9t吊 4.5km 1.9 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.145	35,752	5,184	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.775	10,110	7,835	K0302013 管理費区分 無 単-308号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,020	
単価					13,020	円／回
J01 ﾄﾗｯｸ規格 J02 片道運搬距離 J03 1回当り平均積載質量	4t積 2.9t吊 4.5 km 1.9 t					

参考資料（2）

単-265号　　D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	43,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	41,580	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
ガソリン	レギュラー	L	4	156	624	Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.61	547	880	L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					43,090	
単価					43,090	円／日

参考資料（2）

単-266号　　D9528000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	52,010
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	41,580	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	18	143	2,574	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準）　山積0.08m3	供用日	1.78	4,410	7,849	M000201016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,010	
単価					52,010	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2）

単-267号　　D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	9,814
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	43,155	6,904	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	6.3	143	900	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,814	
単価					9,814	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-268号　　DGD10891

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3	単位	日	数量	1	単価	59,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	38	143	5,434	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1.64	6,550	10,742	L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,340	
単価					59,340	円／日

参考資料（2）

単-269号　　DBK19044

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	175,100
規格	圧入（Nmax≦25）　III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	143	24,310	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	M000522030 管理費区分 無
計					175,110	
単価					175,100	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入（Nmax≦25） III型					

参考資料（2）

単-270号　　DBK19057

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	100,100
規格	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	88	143	12,584	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.45	30,600	44,370	M000403022 管理費区分 無
計					100,109	
単価					100,100	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-271号　　WK250240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	175,200
規格	圧入（Nmax≦25） III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	143	24,310	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	M000522030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					175,200	
単価					175,200	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入（Nmax≦25） III型					

参考資料（2）

単-272号　　WK250560

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	100,200
規格	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	88	143	12,584	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.45	30,600	44,370	M000403022 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		91	ZS3000004 管理費区分 無
計					100,200	
単価					100,200	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-273号　　DBK10505

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25KVA	単位	日	数量	1	単価	4,954
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	19	143	2,717	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.25	1,790	2,237	L001110008 管理費区分 無
計					4,954	
単価					4,954	円／日

参考資料（2）

単-274号　　WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	37,390
規格	クレーン機能付き　山積み0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.63	43,155	27,187	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	25.6	143	3,660	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1	6,550	6,550	L001010008 管理費区分 無
計					37,397	
単価					37,390	円／日

参考資料（2）

単-275号　　WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック運転	単位	日	数量	1	単価	7,940
規格	クレーン装置付き　４t積み　2.9t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	7,940	7,940	L001150001 管理費区分 無
計					7,940	
単価					7,940	円／日

参考資料（2）

単-276号　　WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック運転	単位	日	数量	1	単価	10,260
規格	4t積み　車上プラント						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	10,260	10,260	K0302004 管理費区分 無 単-309号
計					10,260	
単価					10,260	円／日

参考資料（2）

単-277号　　WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	設置消耗材料費（粘性土）	単位	m	数量	1	単価	3,685
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.22	9,720	2,138	Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.03	2,560	76	Z006412002 管理費区分 無 Z1
特殊グラウトモニタ	φ40.5mm　逆止弁付	個	0.002	391,000	782	WYB00100 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	23%	式	1		689	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					3,685	
単価					3,685	円／m

参考資料（2）

単-278号　　WYB00095

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	設置消耗材料費（砂質土）	単位	m	数量	1	単価	4,317
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.23	9,720	2,235	Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.04	2,560	102	Z006412002 管理費区分 無 Z1
特殊グラウトモニタ	φ40.5mm　逆止弁付	個	0.003	391,000	1,173	WYB00097 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	23%	式	1		807	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					4,317	
単価					4,317	円／m

参考資料（2）

単-279号　　WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	散水車運転	単位	日	数量	1	単価	9,207
規格	4t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	9,207	9,207	K1108007 管理費区分 無 単-310号
計					9,207	
単価					9,207	円／日

参考資料（2）

単-280号　　DBK11511

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	445
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	371	445	L001100005 管理費区分 無
計					445	
単価					445	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-281号　　WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック運転	単位	日	数量	1	単価	10,110
規格	クレーン装置付き　4t積み　2.9t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	10,110	10,110	K0302013 管理費区分 無 単-311号
計					10,110	
単価					10,110	円／日

参考資料（2）

単-282号　　WYB00089

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック運転	単位	日	数量	1	単価	10,260
規格	4t積み　車上プラント						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	10,260	10,260	K0302004 管理費区分 無 単-309号
計					10,260	
単価					10,260	円／日

参考資料（2）

単-283号　　WYB00090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填消耗材料費	単位	KL	数量	1	単価	20,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊グラウトモニタ	φ40.5mm　逆止弁付	個	0.02	391,000	7,820	WYB00098 管理費区分 無 Z1
注入ホース類	φ12mm　P=4.9MPa（50kgf/cm2）　L=50m×2	組	0.005	223,000	1,115	ZV20007440 管理費区分 無 Z1
サクションホース	φ38mm　L=3m×2	組	0.003	223,000	669	ZV20007460 管理費区分 無 Z1
特殊スイベル	充填材分別機	個	0.02	299,000	5,980	WYB00099 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	34%	式	1		5,298	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					20,882	
単価					20,880	円／KL

参考資料（2）

単-284号　　WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	散水車運転	単位	日	数量	1	単価	9,207
規格	4t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	9,207	9,207	K1108007 管理費区分 無 単-310号
計					9,207	
単価					9,207	円／日

参考資料（2）

単-285号　　DBK19044

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	175,100
規格	引抜き III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	143	24,310	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	M000522030 管理費区分 無
計					175,110	
単価					175,100	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き III型					

参考資料（2）

単-286号　　WK250240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	175,200
規格	引抜き III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	143	24,310	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	M000522030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					175,200	
単価					175,200	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き III型					

参考資料（2）

単-287号　　K0522028

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機［エンジンユニット］	単位	日	数量	1	単価	131,600
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 1日　交替制を適用しない 0無 しない しない 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	144	143	20,592	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第１次）　広幅　９８１～１４７１ ｋＮ	日	1	111,000	111,000	M000522028 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					131,600	
単価					131,600	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	1 日 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 8 時間					

参考資料（2）

単-288号　　DBK19040

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	1	単価	67,990
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	120	143	17,160	Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第１次）14.7MPa325L／min	供用日	1.3	39,100	50,830	M000504004 管理費区分 無
計					67,990	
単価					67,990	円／日

参考資料（2）

単-289号　　WYB00105

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	37,390
規格	クレーン機能付き　山積み0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.63	43,155	27,187	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	25.6	143	3,660	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1	6,550	6,550	L001010008 管理費区分 無
計					37,397	
単価					37,390	円／日

参考資料（2）

単-290号　　WYB00106

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック運転	単位	日	数量	1	単価	7,940
規格	クレーン装置付き　４t積み　2.9t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	7,940	7,940	L001150001 管理費区分 無
計					7,940	
単価					7,940	円／日

参考資料（2）

単-291号　　WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック運転	単位	日	数量	1	単価	10,260
規格	4t積み　車上プラント						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	10,260	10,260	K0302004 管理費区分 無 単-309号
計					10,260	
単価					10,260	円／日

参考資料（2）

単-292号　　WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	設置消耗材料費（粘性土）	単位	m	数量	1	単価	3,685
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.22	9,720	2,138	Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.03	2,560	76	Z006412002 管理費区分 無 Z1
特殊グラウトモニタ	φ40.5mm　逆止弁付	個	0.002	391,000	782	WYB00109 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	23%	式	1		689	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					3,685	
単価					3,685	円／m

参考資料（2）

単-293号　　WYB00110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	設置消耗材料費（砂質土）	単位	m	数量	1	単価	4,317
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.23	9,720	2,235	Z006453001 管理費区分 無 Z1
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.04	2,560	102	Z006412002 管理費区分 無 Z1
特殊グラウトモニタ	φ40.5mm　逆止弁付	個	0.003	391,000	1,173	WYB00111 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	23%	式	1		807	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					4,317	
単価					4,317	円／m

参考資料（2）

単-294号　　WYB00112

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	散水車運転	単位	日	数量	1	単価	9,207
規格	4t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	9,207	9,207	K1108007 管理費区分 無 単-310号
計					9,207	
単価					9,207	円／日

参考資料（2）

単-295号　　WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック運転	単位	日	数量	1	単価	10,110
規格	クレーン装置付き　4t積み　2.9t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	10,110	10,110	K0302013 管理費区分 無 単-311号
計					10,110	
単価					10,110	円／日

参考資料（2）

単-296号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック運転	単位	日	数量	1	単価	10,260
規格	4t積み　車上プラント						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	10,260	10,260	K0302004 管理費区分 無 単-309号
計					10,260	
単価					10,260	円／日

参考資料（2）

単-297号　　WYB00119

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填消耗材料費	単位	KL	数量	1	単価	20,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊グラウトモニタ	φ40.5mm　逆止弁付	個	0.02	391,000	7,820	WYB00120 管理費区分 無 Z1
注入ホース類	φ12mm　P=4.9MPa（50kgf/cm2）　L=50m×2	組	0.005	223,000	1,115	ZV20007440 管理費区分 無 Z1
サクションホース	φ38mm　L=3m×2	組	0.003	223,000	669	ZV20007460 管理費区分 無 Z1
特殊スイベル	充填材分別機	個	0.02	299,000	5,980	WYB00121 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	34%	式	1		5,298	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					20,882	
単価					20,880	円／KL

参考資料（2）

単-298号　　WYB00122

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	散水車運転	単位	日	数量	1	単価	9,207
規格	4t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	時間	1	9,207	9,207	K1108007 管理費区分 無 単-310号
計					9,207	
単価					9,207	円／日

参考資料（2）

単-299号　　K0522027

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	油圧式杭圧入引抜機［エンジンユニット］	単位	日	数量	1	単価	123,900
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 1日　交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	90	143	12,870	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第１次）　圧入９８１～１４７１ｋＮ	日	1	111,000	111,000	M000522027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無
計					123,900	
単価					123,900	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	1 日 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 5 時間					

参考資料（2）

単-300号　　K0403016

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	15,790
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	43,155	7,336	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	14	143	2,002	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,450	6,450	M000403016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,790	
単価					15,790	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	5 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 5 時間					

参考資料（2）

単-301号　　WB252310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	11,900
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	41,580	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	445	445	WK250400 管理費区分 無 単-312号
発動発電機運転	同上	日	1	5,294	5,294	WK250410 管理費区分 無 単-313号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		340	ZS8000004 管理費区分 無
計					11,900	
単価					11,900	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-302号　　WK250540

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	65,210
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	65	143	9,295	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					65,210	
単価					65,210	円／日

参考資料（2）

単-303号　　WB252411

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイント設置	単位	本	数量	100	単価	11,130
規格	100本未満 有 その他						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7	44,572	120,344	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		人	7.5	41,580	311,850	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		人	11.5	35,752	411,148	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
諸雑費（率＋まるめ）	32%	式	1		269,658	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,113,000	
単価					11,130	円／本
J01 施工規模 J02 サンドフィルター使用の有無 J03 電力設備	100本未満 有 その他					

参考資料（2）

単-304号　　WB252412

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイント撤去	単位	本	数量	100	単価	7,613
規格	100本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	44,572	80,229	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	5	41,580	207,900	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	7.6	35,752	271,715	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		201,456	ZS8000004 管理費区分 無
計					761,300	
単価					7,613	円／本
J01 施工規模	100本未満					

参考資料（2）

単-305号　　WB252431

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイントポンプ設置	単位	組	数量	1	単価	127,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	44,572	13,371	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.9	41,580	37,422	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	1.2	35,752	42,902	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（率＋まるめ）	36%	式	1		33,705	ZS8000004 管理費区分 無
計					127,400	
単価					127,400	円／組

参考資料（2）

単-306号　　WB252432

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ウエルポイントポンプ撤去	単位	組	数量	1	単価	73,080
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	44,572	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.6	41,580	24,948	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.8	35,752	28,601	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1		15,074	ZS8000004 管理費区分 無
計					73,080	
単価					73,080	円／組

参考資料（2）

単-307号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	72,710
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	119	143	17,017	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	11,000	12,540	L001010004 管理費区分 無
計					72,712	
単価					72,710	円／日

参考資料（2）

単-308号　　K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	10,110
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	43,155	7,336	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	5.3	143	757	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,010	2,010	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,110	
単価					10,110	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（3）

単-309号　　K0302004

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック［普通型］	単位	時間	数量	1	単価	10,260
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	38,272	8,037	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	5.5	143	786	Z006702002 管理費区分 無
トラック［普通型］	4～4．5ｔ積	時間	1	1,430	1,430	M000302004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,260	
単価					10,260	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	5 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 5 時間					

参考資料（3）

単-310号　　K1108007

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	散水車［トラック架装型］	単位	時間	数量	1	単価	9,207
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	38,272	6,888	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	4.4	143	629	Z006702002 管理費区分 無
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	1	1,690	1,690	M001108007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,207	
単価					9,207	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	5 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 5 時間					

参考資料（3）

単-311号　　K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	10,110
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	43,155	7,336	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	5.3	143	757	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,010	2,010	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,110	
単価					10,110	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	5 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 5 時間					

参考資料（3）

単-312号　　WK250400

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	445
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2	371	445	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					445	
単価					445	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（3）

単-313号　　WK250410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,294
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	143	3,146	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,790	2,148	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,294	
単価					5,294	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

登録単価

		工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-003	生コンクリート	18-8-25H	m３	23,000	令和 6	5	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	B種　切り下げ部用	個	2,390	令和 6	5	
Y000408000-001	矢板	幅300mm　長さ1.65m　t＝600	m３	53,000	令和 6	5	
Y001102000-001	アスファルト混合物	再生密粒度As（13）	t	11,350	令和 6	5	
Y001102000-004	アスファルト混合物	改質密粒度As（20）	t	15,200	令和 6	5	
Y001102000-005	アスファルト混合物	再生粗粒度As（20）	t	11,100	令和 6	5	
Y001110102-003	アスファルト乳剤		L	105	令和 6	5	
Z980111012	管切断機損料		日	3,640	令和 6	5	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】内径700粍制水弁設置工事（二期前期・小杉）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考