積 算 情 報

設計書番号	506-k305125-00192-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事
所属名	北勢水道事務所　施設整備部		
適用単価	一般土木　（配管工割増し率4%適用）		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	構造物工事（浄水場等）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９３：構造物工事（浄水場等）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	上水道工事（1）

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）	式	1		25,819,846			
耐震補強（伊坂浄水場）	式	1		5,088,113			
耐震補強	式	1		5,088,113			
耐震補強（山村浄水場）	式	1		20,731,733			
耐震補強（汚泥池）	式	1		5,355,539			
付帯工（汚泥池）	式	1		7,526,807			
耐震補強（上澄水ピット）	式	1		7,655,311			
付帯工（上澄水ピット）	式	1		194,076			
直接工事費	式	1		25,819,846			
共通仮設	式	1		4,271,911			
共通仮設費	式	1		2,286,911			
運搬費	式	1		149,760			
準備費	式	1		177,938			

設計総括表

		工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費	式	1		1,959,213			
共通仮設費（率計上）	式	1		1,985,000			
純工事費	式	1		30,091,757			
現場管理費	式	1		10,008,000			
工事原価	式	1		40,099,757			
一般管理費等	式	1		7,662,635			
スクラップ　ヘビーH2	式	1		-52,000			
スクラップ　故銑	式	1		-130,900			
スクラップ　1号銅線	式	1		-422,492			
工事価格	式	1		47,157,000			
消費税相当額	式	1		4,715,700			
工事費計	式	1		51,872,700			

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）		式	1		25,819,846			
耐震補強（伊坂浄水場）		式	1		5,088,113			
耐震補強		式	1		5,088,113			
足場工	枠組足場	掛m2	4	4,937	19,748			単-1号 週休有
コンクリート切断		m	4	3,267	13,068			単-2号 週休有
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	0.2	33,880	6,776			単-3号 週休有
殻運搬	コンクリート（無筋）	m 3	0.2	2,195	439			単-4号 週休有
廃棄物受入料金（無筋 Con塊）		m 3	0.2	3,520	704			単-5号 週休有
高圧洗浄工	吐出圧力100.0MPa	m 2	10	2,063	20,630			単-6号 週休有
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.44m3	構造物	1	232,600	232,600			単-7号 週休有
型枠工 シンダーコン部	一般型枠 小型構造物	m 2	0.7	8,885	6,219			単-8号 週休有
型枠工 増し厚部	一般型枠 小型構造物	m 2	1	8,885	8,885			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部支保工	パイプサポート支保 V≦40空m3　f≦40kN／m2［t≦120cm］	空m３	2	5,217	10,434			単-10号 週休有
無収縮モルタル充填工		m３	0.1	99,200	9,920			単-11号 週休有
無収縮モルタル圧入工		m３	0.2	358,000	71,600			単-12号 週休有
接着系アンカー工	D13	式	1	193,800	193,800			単-13号 週休有
耐震目地工		m	14	258,600	3,620,400			単-14号 週休有
グレーチング設置		枚	2	34,110	68,220			単-15号 週休有
小配管撤去・再設置	φ150	m	20	38,270	765,400			単-16号 週休有
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A 2人　交通誘導警備員B 0人	式	1	39,270	39,270			単-17号 週休有
耐震補強（山村浄水場）		式	1		20,731,733			
耐震補強（汚泥池）		式	1		5,355,539			
高圧洗浄工	吐出圧力100.0MPa	m２	39	2,063	80,457			単-18号 週休有
コンクリート切断		m	15	3,267	49,005			単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	2	33,880	67,760			単-20号 週休有
殻運搬	コンクリート（無筋）	m 3	2	2,140	4,280			単-21号 週休有
廃棄物受入料金（無筋 Con塊）		m 3	2	3,520	7,040			単-22号 週休有
あと施工せん断補強筋		本	540	8,003	4,321,620			単-23号 週休有
型枠工	一般型枠 小型構造物	m 2	6	8,885	53,310			単-24号 週休有
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-12-40（高炉）	m 3	2	26,500	53,000			単-25号 週休有
掘削	土砂	m 3	60	1,243	74,580			単-26号 週休有
土砂等運搬	土砂 L=6.2km	m 3	60	2,413	144,780			単-27号 週休有
整地	残土受入れ地での処理	m 3	60	131.7	7,902			単-28号 週休有
不陸整正	有り 67mm以上75mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m 2	980	308.6	302,428			単-29号 週休有
敷鉄板設置・撤去	22×1524×3048	m 2	201	427.3	85,887			単-30号 週休有
敷鉄板賃料		式	1	94,800	94,800			単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	12	724.2	8,690			単-32号 週休有
付帯工（汚泥池）		式	1		7,526,807			
足場工	枠組足場	掛m 2	186	4,937	918,282			単-33号 週休有
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	33,880	33,880			単-34号 週休有
殻運搬	コンクリート（無筋）	m 3	1	2,140	2,140			単-35号 週休有
廃棄物受入料金（無筋 Con塊）		m 3	1	3,520	3,520			単-36号 週休有
断面修復工（左官工法）グレーチング受側面	有り 0.1m3未満 0.032m3	構造物	1	273,400	273,400			単-37号 週休有
断面修復工（左官工法）管廊天井面	有り 0.1m3未満 0.06m3	構造物	1	286,000	286,000			単-38号 週休有
ひび割れ補修工 汚泥池壁面頂部		構造物	1	103,600	103,600			単-39号 週休有
型枠工	一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,885	35,540			単-40号 週休有
モルタル練	無収縮モルタル	m 3	0.6	99,200	59,520			単-41号 週休有
防護柵（横断・転落防 止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・ パネル式 3m 100m未満 無	m	41	8,429	345,589			単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス切断	タラップ撤去	m	0.4	3,647	1,458			単-43号 週休有
タラップ設置		個	12	3,808	45,696			単-44号 週休有
グレーチング撤去		枚	43	234	10,062			単-45号 週休有
グレーチング設置		m	43	124,100	5,336,300			単-46号 週休有
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A 2人 交通誘導警備員B 2人	式	1	71,820	71,820			単-47号 週休有
耐震補強（上澄水ピット）		式	1		7,655,311			
上澄水返送ポンプ撤去	2基	式	1	172,700	172,700			単-48号 週休有
返送水ポンプ制御盤撤去	1面	式	1	47,380	47,380			単-49号 週休有
ケーブル撤去	140m	式	1	112,900	112,900			単-50号 週休有
コンクリート切断	t=200mm	m	80	3,267	261,360			単-51号 週休有
コンクリート撤去		個	25	4,032	100,800			単-52号 週休有
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工無し 無し 不要	m3	10	16,970	169,700			単-53号 週休有

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部支保工	くさび結合支保 f≦40 kN／m2 [t ≦120cm] 標準（1.0）	空m３	320	3,839	1,228,480			単-54号 週休有
フランジ蓋設置	φ250、10K	枚	1	80,700	80,700			単-55号 週休有
高圧洗浄工	吐出圧力100.0MPa	m２	62	2,063	127,906			単-56号 週休有
殻運搬	コンクリート（有筋）	m３	10	3,182	31,820			単-57号 週休有
廃棄物受入料金（有筋 Con塊）		m３	10	5,000	50,000			単-58号 週休有
殻運搬	コンクリート（無筋）	m３	0.4	2,140	856			単-59号 週休有
廃棄物受入料金（無筋 Con塊）		m３	0.4	3,520	1,408			単-60号 週休有
あと施工せん断補強筋		本	715	6,520	4,661,800			単-61号 週休有
締切排水工；仕様書条件明示	50日 作業時排水	式	1	586,100	586,100			単-62号 週休有
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	2	8,156	16,312			単-63号 週休有
土砂等運搬	土砂　L=6.2km	m３	2	2,413	4,826			単-64号 週休有
整地	残土受入れ地での処理	m３	2	131.7	263			単-65号 週休有

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工（上澄水ピット）		式	1		194,076			
タラップ撤去		m	0.7	3,647	2,552			単-66号 週休有
タラップ設置		個	21	3,808	79,968			単-67号 週休有
現場発生品運搬	金属くず	t	0.3	20,490	6,147			単-68号 週休有
廃棄物受入料金（金属くず）		t	0.3	13,500	4,050			単-69号 週休有
足場工	枠組足場	掛m２	7	4,937	34,559			単-70号 週休有
現場発生品運搬	スクラップ	t	5	13,360	66,800			単-71号 週休有
直接工事費		式	1		25,819,846			
共通仮設		式	1		4,271,911			
共通仮設費		式	1		2,286,911			
運搬費		式	1		149,760			
仮設材等の運搬（敷鉄板）（往復）		t	12.8	8,700	111,360			単-72号 週休有

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材の積込み取卸し費（往復分）		t	12.8	3,000	38,400			単-73号 週休有
準備費		式	1		177,938			
底部清掃工	山村浄水場汚泥池	m2	400	328.3	131,320			単-74号 週休有
底部清掃工	山村浄水場上澄水ピット	m2	142	328.3	46,618			単-75号 週休有
技術管理費		式	1		1,959,213			
鉄筋探査工	下向き　伊坂浄水場	m 2	0.9	133,100	119,790			単-76号 週休有
鉄筋探査工	横向き　伊坂浄水場	m 2	3.7	32,370	119,769			単-77号 週休有
鉄筋探査工	上向き　伊坂浄水場	m 2	2	47,920	95,840			単-78号 週休有
鉄筋探査工	下向き　山村浄水場	m 2	113	13,310	1,504,030			単-79号 週休有
鉄筋探査工	横向き　山村浄水場	m 2	3.1	38,640	119,784			単-80号 週休有
共通仮設費（率計上） 25,819,846× 7.69%		式	1		1,985,000			
純工事費		式	1		30,091,757			

設計内訳書

工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 30,091,757×33.26%		式	1		10,008,000			
工事原価		式	1		40,099,757			
一般管理費等 40,099,757×（19.07%＋ 0.04%）		式	1		7,662,635			
スクラップ　ヘビーH2		式	1		-52,000			
スクラップ　故銑		式	1		-130,900			
スクラップ　１号銅線		式	1		-422,492			
工事価格		式	1		47,157,000			
消費税相当額 47,157,000×10%		式	1		4,715,700			
工事費計		式	1		51,872,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	構造物工事（浄水場等）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	25,819,846	
4	直接工事費	25,819,846	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	66,722	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	25,819,846	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	25,753,124	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.39%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	7.69%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	1,985,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,985,000	
35	現場環境改善費対象工事費	25,819,846	
36	直接工事費	25,819,846	
37	非対象額計（－）	66,722	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	66,722	
43	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	25,753,124	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.29%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	1.29%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	2,286,911	
60	運搬費	149,760	
61	準備費	177,938	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	1,959,213	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	4,271,911	

現場管理費

1	主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
2	単独（追加工事）純工事費	30,091,757	
3	単独（追加工事）　直接工事費	25,819,846	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,271,911	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	30,091,757	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	30,025,035	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	31.38%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	33.26%	週休２日制補正係数　1.06有り
30	計上額　単独（追加工事）	10,008,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	10,008,000	

一般管理費等

所属名　北勢水道事務所　施設整備部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　構造物工事（浄水場等）

1	工事原価	40,099,757	
2	純工事費	30,091,757	
3	現場管理費	10,008,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	40,099,757	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	40,033,035	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	19.07%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	40,099,757	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	19.11%	
22	計上額　単独（追加工事）	7,662,635	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	7,662,635	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	4,937
規格	枠組足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	4,937	4,937	DB115240 管理費区分 無 単-81号
計					4,937	
単価					4,937	円／掛m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,267	3,267	CB430510 管理費区分 無 単-82号
計					3,267	
単価					3,267	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	33,880
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	1	33,880	33,880	WB824010 管理費区分 無 単-83号
計					33,880	
単価					33,880	円／m３

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,195
規格	コンクリート（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,195	2,195	CB227010 管理費区分 無 単-84号
計					2,195	
単価					2,195	円／m３

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（無筋 Con塊）	単位	m３	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10652210 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／ｍ３

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	高圧洗浄工	単位	m 2	数量	1	単価	2,063
規格	吐出圧力100.0MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力100.0MPa：	m 2	1	2,063	2,063	DB113120 管理費区分 無 単-85号
計					2,063	
単価					2,063	円／m 2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	232,600
規格	有り 0.1m3未満 0.44m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝無し：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満： １構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.044m3：	構造物	1	232,600	232,600	WB229210 管理費区分 無 単-86号
計					232,600	
単価					232,600	円／構造物

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠工 シンダーコン部	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m2	1	8,885	8,885	CB240210 管理費区分 無 単-87号
計					8,885	
単価					8,885	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠工 増し厚部	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1	8,885	8,885	CB240210 管理費区分 無 単-88号
計					8,885	
単価					8,885	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	内部支保工	単位	空ｍ３	数量	1	単価	5,217
規格	パイプサポート支保 V≦40空m3　f≦40kN／m2 [t≦120cm]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量 ＝V≦40空m3：支保耐力（コンクリート厚） ＝f≦40kN／m2 [t≦120cm] ：	空ｍ３	1	5,217	5,217	WB252210 管理費区分 無 単-89号
計					5,217	
単価					5,217	円／空ｍ３

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	無収縮モルタル充填工	単位	m3	数量	1	単価	99,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	99,200	99,200	CB240060 管理費区分 無 単-90号
計					99,200	
単価					99,200	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	無収縮モルタル圧入工	単位	m3	数量	1	単価	358,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル圧入		m3	1	358,000	358,000	WYB00009 管理費区分 無
計					358,000	
単価					358,000	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	接着系アンカー工	単位	式	数量	1	単価	193,800
規格	D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着系アンカー	A1	本	6	4,730	28,380	WYB00040 管理費区分 無
接着系アンカー	A2	本	3	5,486	16,458	WYB00069 管理費区分 無
接着系アンカー	A3	本	3	5,486	16,458	WYB00068 管理費区分 無
接着系アンカー	A4	本	9	4,803	43,227	WYB00067 管理費区分 無
接着系アンカー	A5	本	3	4,920	14,760	WYB00045 管理費区分 無
接着系アンカー	A6	本	3	5,106	15,318	WYB00044 管理費区分 無
接着系アンカー	A7	本	3	5,040	15,120	WYB00043 管理費区分 無
接着系アンカー	A8	本	3	4,810	14,430	WYB00042 管理費区分 無
接着系アンカー	A9	本	6	4,926	29,556	WYB00041 管理費区分 無
計					193,707	
単価					193,800	円／式

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	耐震目地工	単位	m	数量	1	単価	258,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震目地伸縮可とう継手		m	1	258,600	258,600	WYB00011 管理費区分 無
計					258,600	
単価					258,600	円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	グレーチング設置	単位	枚	数量	1	単価	34,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	34,110	34,110	WB821430 管理費区分 無 単-91号
計					34,110	
単価					34,110	円／枚

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小配管撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	38,270
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小配管据付け 鋼管､ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	管種＝配管用（白、黒）、水道用鋼管：配管場所＝屋内配管：呼び径＝φ150mm：既設配管・機器設置場所での作業＝無：歩掛りの補正（実数入力）＝0.6無：	m	1	14,350	14,350	DGE10070 管理費区分 無 単-92号
小配管据付け 鋼管､ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	管種＝配管用（白、黒）、水道用鋼管：配管場所＝屋内配管：呼び径＝φ150mm：既設配管・機器設置場所での作業＝無：歩掛りの補正（実数入力）＝1無：	m	1	23,920	23,920	DGE10070 管理費区分 無 単-93号
計					38,270	
単価					38,270	円／m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	39,270
規格	交通誘導警備員A 2人　交通誘導警備員B　0人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝2人：交通誘導警備員Ｂ人数＝0人：	式	1	39,270	39,270	DXK01052 管理費区分 無 単-94号
計					39,270	
単価					39,270	円／式

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	高圧洗浄工	単位	m 2	数量	1	単価	2,063
規格	吐出圧力100.0MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力100.0MPa：	m 2	1	2,063	2,063	DB113120 管理費区分 無 単-85号
計					2,063	
単価					2,063	円／m 2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,267	3,267	CB430510 管理費区分 無 単-95号
計					3,267	
単価					3,267	円／m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	33,880
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	1	33,880	33,880	WB824010 管理費区分 無 単-83号
計					33,880	
単価					33,880	円／m３

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,140
規格	コンクリート（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	2,140	2,140	CB227010 管理費区分 無 単-96号
計					2,140	
単価					2,140	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（無筋 Con塊）	単位	m３	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10652780 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／ｍ３

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	あと施工せん断補強筋	単位	本	数量	1	単価	8,003
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工せん断補強鉄筋	D13×780L　削孔長840L　下向き	本	1	8,003	8,003	WYB00028 管理費区分 無
計					8,003	
単価					8,003	円／本

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1	8,885	8,885	CB240210 管理費区分 無 単-97号
計					8,885	
単価					8,885	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	26,500
規格	無筋・鉄筋構造物　18-12-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-12-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	26,500	26,500	CB240010 管理費区分 無 単-98号
計					26,500	
単価					26,500	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,243
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,243	1,243	CB210100 管理費区分 無 単-99号
計					1,243	
単価					1,243	円／m３

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,413
規格	土砂　L=6.2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,413	2,413	CB210110 管理費区分 無 単-100号
計					2,413	
単価					2,413	円／m３

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	131.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	131.7	131.7	CB210610 管理費区分 無 単-101号
計					131.7	
単価					131.7	円／m３

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	308.6
規格	有り 67mm以上75mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 67mm以上75mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	308.6	308.6	CB410010 管理費区分 無 単-102号
計					308.6	
単価					308.6	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m 2	数量	1	単価	427.3
規格	22×1524×3048						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	427.3	427.3	WB253610 管理費区分 無 単-103号
計					427.3	
単価					427.3	円／m 2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	式	数量	1	単価	94,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048	式	1	94,800	94,800	Y007214000-001 管理費区分 無
計					94,800	
単価					94,800	円／式

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	724.2
規格	盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	724.2	724.2	CB220010 管理費区分 無 単-104号
計					724.2	
単価					724.2	円／m２

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	4,937
規格	枠組足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	4,937	4,937	WB252110 管理費区分 無 単-105号
計					4,937	
単価					4,937	円／掛ｍ２

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	33,880
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m3	1	33,880	33,880	WB824010 管理費区分 無 単-106号
計					33,880	
単価					33,880	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,140
規格	コンクリート（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,140	2,140	CB227010 管理費区分 無 単-107号
計					2,140	
単価					2,140	円／m３

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（無筋 Con塊）	単位	m３	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10652780 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／ｍ３

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	断面修復工（左官工法） グレーチング受側面	単位	構造物	数量	1	単価	273,400
規格	有り 0.1m3未満 0.032m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満： １構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.032m3：	構造物	1	273,400	273,400	WB229210 管理費区分 無 単-108号
計					273,400	
単価					273,400	円／構造物

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	断面修復工（左官工法） 管廊天井面	単位	構造物	数量	1	単価	286,000
規格	有り 0.1m3未満 0.06m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満： 1構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.06m3 ：	構造物	1	286,000	286,000	WB229210 管理費区分 無 単-109号
計					286,000	
単価					286,000	円／構造物

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ひび割れ補修工 汚泥池壁面頂部	単位	構造物	数量	1	単価	103,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	1構造物当り補修延べ延長区分＝20m未満： 1構造物当充てん材設計量（実数）＝4kg：	構造物	1	103,600	103,600	WB229010 管理費区分 無 単-110号
計					103,600	
単価					103,600	円／構造物

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1	8,885	8,885	CB240210 管理費区分 無 単-111号
計					8,885	
単価					8,885	円／m2

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	モルタル練	単位	m3	数量	1	単価	99,200
規格	無収縮モルタル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	99,200	99,200	CB240060 管理費区分 無 単-112号
計					99,200	
単価					99,200	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	防護柵（横断・転落防 止柵）設置工	単位	m	数量	1	単価	8,429
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・ パネル式 3m 100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1	8,429	8,429	WB810760 管理費区分 無 単-113号
計					8,429	
単価					8,429	円／m

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ガス切断	単位	m	数量	1	単価	3,647
規格	タラップ撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	板厚区分＝板厚13～17㎜：	m	1	3,647	3,647	DB102640 管理費区分 無 単-114号
計					3,647	
単価					3,647	円／m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タラップ設置	単位	個	数量	1	単価	3,808
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タラップ設置	W300	個	1	2,480	2,480	WYB00046 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	2	664	1,328	CB224410 管理費区分 無 単-115号
計					3,808	
単価					3,808	円／個

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	グレーチング撤去	単位	枚	数量	1	単価	234
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	234	234	WB821430 管理費区分 無 単-116号
計					234	
単価					234	円／枚

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	グレーチング設置	単位	m	数量	1	単価	124,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	124,100	124,100	WB821430 管理費区分 無 単-117号
計					124,100	
単価					124,100	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	71,820
規格	交通誘導警備員A 2人　交通誘導警備員B　2人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝2人：交通誘導警備員Ｂ人数＝2人：	式	1	71,820	71,820	DXK01052 管理費区分 無 単-118号
計					71,820	
単価					71,820	円／式

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上澄水返送ポンプ撤去	単位	式	数量	1	単価	172,700
規格	2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.579	23,835	13,800.46	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
設備機械工		人	5.216	30,450	158,827.2	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
計					172,627.66	
単価					172,700	円／式

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	返送水ポンプ制御盤撤去	単位	式	数量	1	単価	47,380
規格	1面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.88	25,200	47,376	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					47,376	
単価					47,380	円／式

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ケーブル撤去	単位	式	数量	1	単価	112,900
規格	140m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.48	25,200	112,896	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					112,896	
単価					112,900	円／式

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格	t=200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,267	3,267	CB430510 管理費区分 無 単-119号
計					3,267	
単価					3,267	円／m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート撤去	単位	個	数量	1	単価	4,032
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	2	2,016	4,032	WB821410 管理費区分 無 単-120号
計					4,032	
単価					4,032	円／個

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	1	16,970	16,970	WB824010 管理費区分 無 単-121号
計					16,970	
単価					16,970	円／m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	内部支保工	単位	空ｍ３	数量	1	単価	3,839
規格	くさび結合支保 f≦40kN／m2 [t ≦120cm]　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法＝くさび結合支保：支保耐力（コンクリート厚）＝f≦40kN／m2 [t≦120cm]：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	空ｍ３	1	3,839	3,839	WB252210 管理費区分 無 単-122号
計					3,839	
単価					3,839	円／空ｍ３

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ蓋設置	単位	枚	数量	1	単価	80,700
規格	φ250、10K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋	φ250、10K	枚	1	54,030	54,030	WYB00034 管理費区分 無
フランジ継手工	呼び径＝φ 250mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1	7,729	7,729	D9121000 管理費区分 無 単-123号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ250,SUS,M22,(12本/組)	組	1	18,100	18,100	ZD10514107 管理費区分 無
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	840	840	ZD10522507 管理費区分 無
計					80,699	
単価					80,700	円／枚

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	高圧洗浄工	単位	m2	数量	1	単価	2,063
規格	吐出圧力100.0MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力100.0MPa：	m2	1	2,063	2,063	DB113120 管理費区分 無 単-85号
計					2,063	
単価					2,063	円／m2

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,182
規格	コンクリート（有筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,182	3,182	CB227010 管理費区分 無 単-124号
計					3,182	
単価					3,182	円／m３

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（有筋 Con塊）	単位	m３	数量	1	単価	5,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	5,000	5,000	ZA10652200 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／ｍ３

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,140
規格	コンクリート（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,140	2,140	CB227010 管理費区分 無 単-125号
計					2,140	
単価					2,140	円／m３

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（無筋 Con塊）	単位	m３	数量	1	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10652780 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／ｍ３

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	あと施工せん断補強筋	単位	本	数量	1	単価	6,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工せん断補強鉄筋	D13×580L　削孔長640L　下向き	本	1	6,520	6,520	WYB00031 管理費区分 無
計					6,520	
単価					6,520	円／本

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	締切排水工；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	586,100
規格	50日 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	水替日数(日)＝50日：撤去・設置(バックホウ運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回)＝1回：排水方法＝作業時排水：排水量＝排水量0～40（m3/h）未満：	式	1	586,100	586,100	DXA09126 管理費区分 無 単-126号
計					586,100	
単価					586,100	円／式

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	8,156
規格	製作・設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	7,388	7,388	WB252730 管理費区分 無 単-127号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	767.3	767.3	WB252730 管理費区分 無 単-128号
計					8,155.3	
単価					8,156	円／袋

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,413
規格	土砂　L=6.2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,413	2,413	CB210110 管理費区分 無 単-129号
計					2,413	
単価					2,413	円／m３

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	131.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	131.7	131.7	CB210610 管理費区分 無 単-130号
計					131.7	
単価					131.7	円／m３

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タラップ撤去	単位	m	数量	1	単価	3,647
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	板厚区分＝板厚13～17mm：	m	1	3,647	3,647	DB102640 管理費区分 無 単-114号
計					3,647	
単価					3,647	円／m

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タラップ設置	単位	個	数量	1	単価	3,808
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タラップ設置	W300	個	1	2,480	2,480	WYB00020 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	2	664	1,328	CB224410 管理費区分 無 単-131号
計					3,808	
単価					3,808	円／個

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	20,490
規格	金属くず						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝20.0km以下：	t	1	11,010	11,010	CB010410 管理費区分 無 単-132号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1	9,477	9,477	CB010420 管理費区分 無 単-133号
計					20,487	
単価					20,490	円／t

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（金属くず）	単位	t	数量	1	単価	13,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	金属くず	t	1	13,500	13,500	WYB00070 管理費区分 T
計					13,500	
単価					13,500	円／t

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	4,937
規格	枠組足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	4,937	4,937	WB252110 管理費区分 無 単-105号
計					4,937	
単価					4,937	円／掛ｍ２

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	13,360
規格	スクラップ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝7.0km以下：	t	1	3,874	3,874	CB010410 管理費区分 無 単-134号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1	9,477	9,477	CB010420 管理費区分 無 単-135号
計					13,351	
単価					13,360	円／t

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬（敷鉄板）（往復）	単位	t	数量	1	単価	8,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-136号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-136号
計					8,700	
単価					8,700	円／t

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費（往復分）	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	D9820620 管理費区分 無 単-137号
計					3,000	
単価					3,000	円／t

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	底部清掃工	単位	m2	数量	1	単価	328.3
規格	山村浄水場汚泥池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底部清掃工	山村浄水場　汚泥池	m2	1	328.3	328.3	WYB00024 管理費区分 無 単-138号
計					328.3	
単価					328.3	円／m2

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	底部清掃工	単位	m2	数量	1	単価	328.3
規格	山村浄水場上澄水ピット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底部清掃工	山村浄水場　上澄水ピット	m2	1	328.3	328.3	WYB00063 管理費区分 無 単-139号
計					328.3	
単価					328.3	円／m2

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m 2	数量	1	単価	133,100
規格	下向き　伊坂浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	下向き　伊坂浄水場	m 2	1	133,100	133,100	WYB00003 管理費区分 無 単-140号
計					133,100	
単価					133,100	円／m 2

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m 2	数量	1	単価	32,370
規格	横向き　伊坂浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	横向き　伊坂浄水場	m 2	1	32,370	32,370	WYB00048 管理費区分 無 単-141号
計					32,370	
単価					32,370	円／m 2

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m 2	数量	1	単価	47,920
規格	上向き　伊坂浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	上向き　伊坂浄水場	m 2	1	47,920	47,920	WYB00055 管理費区分 無 単-142号
計					47,920	
単価					47,920	円／m 2

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m 2	数量	1	単価	13,310
規格	下向き　山村浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	下向き　山村浄水場	m 2	1	13,310	13,310	WYB00056 管理費区分 無 単-143号
計					13,310	
単価					13,310	円／m 2

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	1	単価	38,640
規格	横向き　山村浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	横向き　山村浄水場	m2	1	38,640	38,640	WYB00057 管理費区分 無 単-144号
計					38,640	
単価					38,640	円／m2

参考資料（1）

単-81号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,937
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	32,445	227,115	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	34%	式	1		125,291	ZS7000001 管理費区分 無
計					493,795	
単価					4,937	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,148		
労務構成比率		%	36.99			
特殊作業員		%	12.66	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.84	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.66	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.43			
コンクリートカッタ （ブレード）	径３０インチ	%	23.68	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）	径２２インチ	%	16.23	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）	径１４インチ	%	9.93	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.76	149	156	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.58			
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	7.2	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-83号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	33,880
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	33,874.2	33,874	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,880	
単価					33,880	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,195
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,042.3		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-85号　　DB113120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	高圧洗浄工	単位	m2	数量	100	単価	2,063
規格	吐出圧力100.0MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.709	29,715	21,067	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.418	27,720	39,306	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.128	23,835	50,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄機運転（土地改良）	高圧洗浄機規格＝吐出圧力100.0MPa：	日	0.709	92,070	65,277	DBK11301 管理費区分 無 単-145号
諸雑費	27%	式	1		29,995	ZS7000001 管理費区分 無
計					206,365	
単価					2,063	円／m2
J01 高圧洗浄機規格	吐出圧力100.0MPa					

参考資料（1）

単-86号　　WB229210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	232,600
規格	無し 0.1m3未満 0.044m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,715	56,458	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.2	27,720	88,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	23,835	50,053	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料費		m３	0.052	381,920	19,859	Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		17,526	ZS8000004 管理費区分 無
計					232,600	
単価					232,600	円／構造物
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 １構造物当り修復延べ体積区分 J03 １構造物当り修復延べ体積（実数）	無し 0.1m3未満 0.044 m3					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-89号　　WB252210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,217
規格	パイプサポート支保 V≦40空m3　f≦40kN／m2 [t≦120cm]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,715	86,173	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	5.3	29,925	158,602	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	2.5	32,445	81,112	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.7	23,835	135,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	13%	式	1		59,954	ZS8000004 管理費区分 無
計					521,700	
単価					5,217	円／空ｍ３
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力（コンクリート厚）	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN／m2 [t≦120cm]					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB240060

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	モルタル練	単位	m3	数量	1	単価	99,200
規格	高炉 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				94,888		
労務構成比率		%	83.3			
普通作業員		%	55.43	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.71	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.7			
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	5.42	4,900	5,100	Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料（1）

単-91号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	34,110
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	377.4	37,740	Q001367001 管理費区分 無
グレーチング	B400mm用　歩道用	枚	100	33,730	3,373,000	Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		260	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,411,000	
単価					34,110	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-92号　　DGE10070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小配管据付け 鋼管､ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	単位	m	数量	1	単価	14,350
規格	配管用（白、黒）、水道用鋼管 屋内配管 φ150mm 無 0.6無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.528	27,190	14,356	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,356	
単価					14,350	円／m
J01 管種 J02 配管場所 J03 呼び径	配管用（白、黒）、水道用鋼管 屋内配管 φ150mm					
J04 既設配管・機器設置場所での作業 J05 歩掛りの補正（実数入力）	無 0.6 無					

参考資料（1）

単-93号　　DGE10070

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小配管据付け 鋼管、ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	単位	m	数量	1	単価	23,920
規格	配管用（白、黒）、水道用鋼管 屋内配管 φ150mm 無 1無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.88	27,190	23,927	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
計					23,927	
単価					23,920	円／m
J01 管種 J02 配管場所 J03 呼び径	配管用（白、黒）、水道用鋼管 屋内配管 φ150mm					
J04 既設配管・機器設置場所での作業 J05 歩掛りの補正（実数入力）	無 1 無					

参考資料（1）

単-94号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	39,270
規格	2人 0人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	2	19,635	39,270	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員Ｂ		人	0	16,275	0	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					39,270	
単価					39,270	円／式
J01 交通誘導警備員Ａ人数 J02 交通誘導警備員Ｂ人数	2 人 0 人					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,148		
労務構成比率		%	36.99			
特殊作業員		%	12.66	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.84	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.66	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.43			
コンクリートカッタ （ブレード）	径３０インチ	%	23.68	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）	径２２インチ	%	16.23	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）	径１４インチ	%	9.93	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.76	149	156	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.58			
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	7.2	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,140
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,991.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	26,500
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-12-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－１２－４０高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,500	Z002012012 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	26,500
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-12-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-12-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,243
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,413
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 7.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,119.7		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 7.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	308.6
規格	有り 67mm以上75mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				232.7		
労務構成比率		%	36.81			
運転手（特殊）		%	23.56	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.88	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.82			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	46.53	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.29	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.37			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	6.04	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	308.6
規格	有り 67mm以上75mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	4.78	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.55	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 67mm以上75mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-103号　　WB253610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	427.3
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,715	8,765	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	32,445	9,571	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	23,835	7,031	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,450	16,947	WK250590 管理費区分 無 単-146号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		416	ZS8000004 管理費区分 無
計					42,730	
単価					427.3	円／m2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	724.2
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	724.2
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-105号　　WB252110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,937
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	32,445	227,115	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	34%	式	1		125,196	ZS8000004 管理費区分 無
計					493,700	
単価					4,937	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-106号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	33,880
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	33,874.2	33,874	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,880	
単価					33,880	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,140
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,991.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-108号　　WB229210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	273,400
規格	有り 0.1m3未満 0.032m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	29,715	68,344	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.8	27,720	105,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.5	23,835	59,587	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料費		m３	0.038	381,920	14,512	Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	11%	式	1		25,621	ZS8000004 管理費区分 無
計					273,400	
単価					273,400	円／構造物
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 １構造物当り修復延べ体積区分 J03 １構造物当り修復延べ体積（実数）	有り 0.1m3未満 0.032 m3					

参考資料（1）

単-109号　　WB229210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	286,000
規格	有り 0.1m3未満 0.06m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	29,715	68,344	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.8	27,720	105,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.5	23,835	59,587	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料費		m3	0.071	381,920	27,116	Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	11%	式	1		25,617	ZS8000004 管理費区分 無
計					286,000	
単価					286,000	円／構造物
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 1構造物当り修復延べ体積区分 J03 1構造物当り修復延べ体積（実数）	有り 0.1m3未満 0.06 m3					

参考資料（1）

単-110号　　WB229010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）	単位	構造物	数量	1	単価	103,600
規格	20m未満 4kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	29,715	25,257	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.3	27,720	36,036	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.1	23,835	26,218	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリマーセメントモルタル	充填工法用	kg	4.8	270	1,296	Y000800007-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1		14,793	ZS8000004 管理費区分 無
計					103,600	
単価					103,600	円／構造物
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当充てん材設計量（実数）	20m未満 4 kg					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240060

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	モルタル練	単位	m3	数量	1	単価	99,200
規格	高炉 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				94,888		
労務構成比率		%	83.3			
普通作業員		%	55.43	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.71	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.7			
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	5.42	4,900	5,100	Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料（1）

単-113号　　WB810760

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	8,429
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,769	276,900	Q001158004 管理費区分 無
防護柵		m	100	5,660	566,000	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					842,900	
単価					8,429	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）

単-114号　　DB102640

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ガス切断	単位	m	数量	100	単価	3,647
規格	板厚13～17mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素	ボンベ	m3	25.95	477	12,378	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	11.82	2,150	25,413	Z006712001 管理費区分 無
雑品費	5%	式	1		1,889	ZS7300090 管理費区分 無
溶接工		人	5.67	33,495	189,916	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.67	23,835	135,144	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					364,740	
単価					3,647	円／m
J01 板厚区分	板厚13～17mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	541	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-116号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	234
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100	233.988	23,398	Q001367001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					23,400	
単価					234	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-117号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	124,100
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	882.3	88,230	Q001367002 管理費区分 無
グレーチング	B1500mm用 歩道用	枚	100	123,200	12,320,000	Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1,770	ZS3000004 管理費区分 無
計					12,410,000	
単価					124,100	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-118号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	71,820
規格	2人 2人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	2	19,635	39,270	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	2	16,275	32,550	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					71,820	
単価					71,820	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	2 人 2 人					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,148		
労務構成比率		%	36.99			
特殊作業員		%	12.66	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.84	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.66	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.43			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%	23.68	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	16.23	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%	9.93	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.76	149	156	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,267
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.58			
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	7.2	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-120号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	2,016
規格	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	2,015.255	20,152	Q001365003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,160	
単価					2,016	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正	無し 無し					

参考資料（1）

単-121号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	16,967.7	16,967	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,970	
単価					16,970	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-122号　　WB252210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,839
規格	くさび結合支保 f≦40kN／m2 [t≦120cm]　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,715	41,601	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	1.3	29,925	38,902	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	3.3	32,445	107,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	23,835	78,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	0.5	44,900	22,450	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	33%	式	1		95,224	ZS8000004 管理費区分 無
計					383,900	
単価					3,839	円／空ｍ３
J01 支保工法 J03 支保耐力（コンクリート厚） J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	くさび結合支保 f≦40kN／m2 [t≦120cm] 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-123号　　D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	7,729
規格	φ 250mm JWWA 10K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.15	27,190	4,078	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		76	ZS8000004 管理費区分 無
計					7,729	
単価					7,729	円／口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ 250mm JWWA 10K ボルト計上しない					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,182
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　18.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,961.3		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,140
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,991.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-126号　　DXA09126

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	締切排水工；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	586,100
規格	50日 バックホウ 1回 作業時排水　排水量0～40（m3/h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	50	9,907	495,350	WB252310 管理費区分 無 単-147号
バックホウ運転		日	0.5	50,830	25,415	WK250540 管理費区分 無 単-148号
諸雑費（まるめ）		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無
計					586,100	
単価					586,100	円／式
J01 水替日数(日) J02 撤去・設置(バックホウ運転) J03 設置・撤去箇所数(回)	50 日 バックホウ 1 回					
J04 排水方法 J05 排水量	作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満					

参考資料（1）

単-127号　　WB252730

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	7,388
規格	製作・設置 購入土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,715	8,260	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	27,720	7,706	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	23,835	6,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう袋材	H＝１．０８ｍ　W＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	Y000561101-001 管理費区分 無
購入土	山土	ｍ３	10	2,300	23,000	Y001613000-001 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	58,940	16,385	WK250500 管理費区分 無 単-149号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		903	ZS8000004 管理費区分 無
計					73,880	
単価					7,388	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 購入土 6m以下					

参考資料（1）

単-128号　　WB252730

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	767.3
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,715	2,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,720	1,912	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	53,790	3,711	WK250500 管理費区分 無 単-150号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,673	
単価					767.3	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,413
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 7.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,119.7		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式			-	ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 7.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	541	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB010410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	11,010
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,549		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB010420

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,477
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,082.2		
労務構成比率		%	83.62			
運転手（特殊）		%	42.39	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	40.83	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86			
軽油		%	2.86	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.52			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB010410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	3,874
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,711.8		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　　CB010420

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,477
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,082.2		
労務構成比率		%	83.62			
運転手（特殊）		%	42.39	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	40.83	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86			
軽油		%	2.86	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.52			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料（1）

単-136号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 6.4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 6.4 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-137号　　D9820620

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-138号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	底部清掃工	単位	m2	数量	600	単価	328.3
規格	山村浄水場　汚泥池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	7	23,835	166,845	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
可搬自吸式ポンプ運転工		日	1	460	460	WYB00025 管理費区分 無 単-151号
計					197,020	
単価					328.3	円／m2

参考資料（1）

単-139号　　WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	底部清掃工	単位	m2	数量	600	単価	328.3
規格	山村浄水場　上澄水ピット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	7	23,835	166,845	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
可搬自吸式ポンプ運転工		日	1	460	460	WYB00064 管理費区分 無 単-152号
計					197,020	
単価					328.3	円／m2

参考資料（1）

単-140号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	0.9	単価	133,100
規格	下向き　伊坂浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	5%	式	1		5,705	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					119,805	
単価					133,100	円／m2

参考資料（1）

単-141号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	3.7	単価	32,370
規格	横向き　伊坂浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	5%	式	1		5,705	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					119,805	
単価					32,370	円／m2

参考資料（1）

単-142号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	2.5	単価	47,920
規格	上向き　伊坂浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	5%	式	1		5,705	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					119,805	
単価					47,920	円／m2

参考資料（1）

単-143号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	18	単価	13,310
規格	下向き　山村浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		11,410	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					239,610	
単価					13,310	円／m2

参考資料（1）

単-144号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	3.1	単価	38,640
規格	横向き　山村浄水場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	5%	式	1		5,705	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					119,805	
単価					38,640	円／m2

参考資料（2）

単-145号　　DBK11301

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	高圧洗浄機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	92,070
規格	吐出圧力100.0MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	252	156	39,312	Z006704001 管理費区分 無
高圧洗浄機［工事用・ガソリンエンジン駆動］	３５～７０Ｌ／ｍｉｎ　100.0MPa	供用日	1.23	42,900	52,767	MB12071100 管理費区分 無
計					92,079	
単価					92,070	円／日
J01 高圧洗浄機規格	吐出圧力100.0MPa					

参考資料（2）

単-146号　　WK250590

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	57,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	143	17,017	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,450	
単価					57,450	円／日

参考資料（2）

単-147号　　WB252310

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	9,907
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	445	445	WK250400 管理費区分 無 単-153号
発動発電機運転	同上	日	1	5,294	5,294	WK250410 管理費区分 無 単-154号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		288	ZS8000004 管理費区分 無
計					9,907	
単価					9,907	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-148号　　WK250540

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	50,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	143	9,295	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,830	
単価					50,830	円／日

参考資料（2）

単-149号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	58,940
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	143	14,872	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,940	
単価					58,940	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-150号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	53,790
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	143	11,154	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	11,000	13,860	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,790	
単価					53,790	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（2）

単-151号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	可搬自吸式ポンプ運転工	単位	日	数量	1	単価	460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	156	156	Z006704001 管理費区分 無
ポンプ損料	口径40mm、全揚30m	日	1	143	143	WYB00026 管理費区分 無
ホース損料	口径40mm×60m	日	1	161	161	WYB00027 管理費区分 無
計					460	
単価					460	円／日

参考資料（2）

単-152号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	可搬自吸式ポンプ運転工	単位	日	数量	1	単価	460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	156	156	Z006704001 管理費区分 無
ポンプ損料	口径40mm、全揚30m	日	1	143	143	WYB00065 管理費区分 無
ホース損料	口径40mm×60m	日	1	161	161	WYB00066 管理費区分 無
計					460	
単価					460	円／日

参考資料（3）

単-153号　　WK250400

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	445
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2	371	445	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					445	
単価					445	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（3）

単-154号　　WK250410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,294
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	143	3,146	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,790	2,148	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,294	
単価					5,294	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

登録単価

		工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-002	グレーチング		B1500mm用　歩道用	枚	123,200	令和 6	7	
Y000301000-003	グレーチング		B400mm用　歩道用	枚	33,730	令和 6	7	
Y000561101-001	大型土のう袋材		Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	1,100	令和 6	7	
Y000800003-001	材料費			ｍ３	381,920	令和 6	7	
Y000800007-001	ポリマーセメントモルタル		充填工法用	ｋｇ	270	令和 6	7	
Y001191000-001	防護柵			ｍ	5,660	令和 6	7	
Y001613000-001	購入土		山土	ｍ３	2,300	令和 6	7	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		22×1524×3048	式	94,800	令和 6	7	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂		洗い　細目	ｍ３	5,100	令和 6	7	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	伊坂・山村浄水場排水処理施設耐震補強工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考