【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143850-00025-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)
所属名	尾鷲農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 6年 ~~7月22日~~ 7/9		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日		
単価適用年月日	令和 6年 5月24日		
適用単価地区	一般材料	X00：紀北1	
	生コン	X01：紀北A	
	石材	X01：紀北1	
適用工種	治山・地すべり工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり工事
	施工地域補正	補正無し (地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工 1号箇所		式	1		30,651,395			
治山土工		式	1		1,645,204			
掘削工		式	1		1,340,642			
掘削(土砂)	表示数量は参考数量とする	m3	1,288	411.8	530,398			単-1号 週休有
掘削(岩石)	表示数量は参考数量とする	m3	145	1,954	283,330			単-2号 週休有
掘削(土砂)	表示数量は参考数量とする	m3	1,433	367.7	526,914			単-3号 週休有
埋戻し工		式	1		189,733			
埋戻し	表示数量は参考数量とする	m3	516	367.7	189,733			単-4号 週休有
作業土工		式	1		114,829			
掘削面整形	表示数量は参考数量とする	m2	103	667	68,701			単-5号 週休有
岩盤清掃	表示数量は参考数量とする	m2	31	1,488	46,128			単-6号 週休有
治山ﾀﾞﾑ工		式	1		29,006,191			

三重県　農林水産部

506-k143850-00025-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工		式	1		26,019,242			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	545.8	34,720	18,950,176			単-7号 週休有
型枠	治山ダム	m2	150.1	12,410	1,862,741			単-8号 週休有
残存型枠	治山ダム	m2	315.4	11,780	3,715,412			単-9号 週休有
中仕切残存型枠	治山ダム	m2	37.4	11,780	440,572			単-10号 週休有
水平打継鉄筋		m2	210	900	189,000			単-11号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	37.4	2,127	79,549			単-12号 週休有
止水板	止水板種類・寸法	m	12	5,548	66,576			単-13号 週休有
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径・管種類硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管薄肉管VU径400mm;ﾌｨﾙﾀｰの有無ﾌｨﾙﾀｰ無	m	13	10,180	132,340			単-14号 週休有
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	表示数量は参考数量とする	m	54.1	3,083	166,790			単-15号 週休有
均しコンクリート		m3	8.3	38,420	318,886			単-16号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工銘板		枚	1	97,200	97,200			単-17号 週休有
間詰工		式	1		631,894			
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｾﾒﾝﾄ種類(現場ﾌﾟﾗﾝﾄ)高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40	m3	13.3	38,420	510,986			単-18号 週休有
型枠	間詰	m2	13.4	9,023	120,908			単-19号 週休有
袖かくし工		式	1		844,945			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｾﾒﾝﾄ種類(現場ﾌﾟﾗﾝﾄ)高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40	m3	8	38,420	307,360			単-20号 週休有
型枠	間詰	m2	4.2	9,023	37,896			単-21号 週休有
巨石積工		m2	11.3	15,880	179,444			単-22号 週休有
養生マット工	盛土　SP-45相当品	m2	37.3	1,390	51,847			単-23号 週休有
山腹斜面整地	盛土	m2	37.3	858	32,003			単-24号 週休有
木筋工		m	16.2	3,276	53,071			単-25号 週休有
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｾﾒﾝﾄ種類(現場ﾌﾟﾗﾝﾄ)高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40	m3	2.9	38,420	111,418			単-26号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143850-00025-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	間詰	m2	7.2	9,987	71,906			単-27号 週休有
洗堀防止工		式	1		573,588			
巨石張工		m2	45.2	12,690	573,588			単-28号 週休有
護岸工		式	1		936,522			
巨石張工		m2	73.8	12,690	936,522			単-29号 週休有
仮設工 1号箇所		式	1		285,490			
仮設工		式	1		285,490			
工事用道路工		式	1		139,590			
工事用道路盛土		m3	99	1,410	139,590			単-30号 週休有
水替工		式	1		145,900			
水替一式		式	1	145,900	145,900			単-31号 週休有
補修工 2号箇所		式	1		2,045,470			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	補修工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治山ﾀﾞﾑ工		式	1		2,045,470			
ひび割れ補修工		式	1		185,700			
ひび割れ補修工		構造物	1	185,700	185,700			単-32号 週休有
巨石張工		式	1		1,553,037			
巨石張工		m2	70.5	12,690	894,645			単-33号 週休有
巨石採取		個	168	3,919	658,392			単-34号 週休有
巨石積工		式	1		280,493			
巨石積工		m2	11	15,880	174,680			単-35号 週休有
巨石採取		個	27	3,919	105,813			単-36号 週休有
植生工		式	1		26,240			
養生マット工	SP-45wm相当品	m2	5.7	2,337	13,320			単-37号 週休有
植生土のう工		m	6.5	1,613	10,484			単-38号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	補修工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止釘	D10 L=0.45m	kg	13	187.4	2,436			単-39号 週休有
仮設工 2号箇所		式	1		42,405			
仮設工		式	1		42,405			
工事用道路工		式	1		42,405			
不陸整正		m2	330	128.5	42,405			単-40号 週休有
直接工事費		式	1		33,024,760			
共通仮設		式	1		3,474,000			
共通仮設費（率計上） 33,024,760×10.52%		式	1		3,474,000			
純工事費		式	1		36,498,760			
現場管理費 36,498,760×33.96%		式	1		12,394,000			
工事原価		式	1		48,892,760			
一般管理費等 48,892,760×（18.64%＋ 0.04%）		式	1		9,132,240			

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		58,025,000			
消費税相当額 58,025,000×10%		式	1		5,802,500			
工事費計		式	1		63,827,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり工事／	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	33,024,760	
4	直接工事費	33,024,760	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	33,024,760	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	33,024,760	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.12%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.52%	週休２日制補正係数　1.04有り／
30	計上額　単独（追加工事）	3,474,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,474,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	33,024,760	
35	直接工事費	33,024,760	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	33,024,760	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.78%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.78%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,474,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり工事	
2	単独（追加工事）純工事費	36,498,760	
3	単独（追加工事）　直接工事費	33,024,760	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,474,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	36,498,760	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	36,498,760	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	32.04%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.96%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	12,394,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	12,394,000	

一般管理費等

所属名　尾鷲農林水産事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり工事

1	工事原価	48,892,760	
2	純工事費	36,498,760	
3	現場管理費	12,394,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	48,892,760	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	48,892,760	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.64%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	48,892,760	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　19,557 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.68%	
25	計上額　単独（追加工事）	9,132,240	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,132,240	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	411.8
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝良好：	m3	1	411.8	411.8	DE210050 管理費区分 無 単-41号
計					411.8	
単価					411.8	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(岩石)	単位	m3	数量	1	単価	1,954
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削（機械）	土質・岩質分類＝軟岩（1）B：大型ブレーカ規格＝油圧式 1300Kg級：岩石割増率＝10%割増：	m3	1	1,954	1,954	DE210100 管理費区分 無 単-42号
計					1,954	
単価					1,954	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	367.7
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝良好：	m3	1	367.7	367.7	DE210050 管理費区分 無 単-43号
計					367.7	
単価					367.7	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	367.7
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝良好：	m3	1	367.7	367.7	DE210050 管理費区分 無 単-43号
計					367.7	
単価					367.7	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形	土質区分＝粘性土、礫質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-44号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-45号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	34,720
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量＝100m3以上：養生工の種類＝一般養生：コンクリート割増率＝標準：時間当たり打設量＝標準：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	34,720	34,720	DE220010 管理費区分 無 単-46号
計					34,720	
単価					34,720	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143850-00025-16(0)

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,410
規格	治山ダム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	12,410	12,410	DXC34103 管理費区分 無 単-47号
計					12,410	
単価					12,410	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,780
規格	治山ダム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	型枠材種別＝残存型枠：水抜きパイプの有無＝無し：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	11,780	11,780	DE220200 管理費区分 無 単-48号
計					11,780	
単価					11,780	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中仕切残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,780
規格	治山ダム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	型枠材種別＝残存型枠：水抜きパイプの有無＝無し：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	11,780	11,780	DE220200 管理費区分 無 単-48号
計					11,780	
単価					11,780	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-49号
計					900	
単価					900	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	2,127
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍)；目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板設置	目地材の種類＝樹脂発泡体（１５倍発泡）t=10：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	2,127	2,127	DE150770 管理費区分 無 単-50号
計					2,127	
単価					2,127	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	5,548
規格	止水板種類・寸法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（塩化ビニル樹脂止水板）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m	1	5,548	5,548	DE220070 管理費区分 無 単-51号
計					5,548	
単価					5,548	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	10,180
規格	管径・管種類硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管薄肉管VU径400mm;ﾌｨﾙﾀｰの有無ﾌｨﾙﾀｰ無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管設置（治山ダム）	管種・呼び径＝VU400：山林砂防工適用区分 ＝しない（普通作業員）：	m	1	10,180	10,180	DXC34515 管理費区分 無 単-52号
計					10,180	
単価					10,180	円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m	1	3,083	3,083	DE180150 管理費区分 無 単-53号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量＝30m3未満：養生工の種類＝一般養生：コンクリート割増率＝標準：時間当たり打設量＝標準：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	38,420	38,420	DE220010 管理費区分 無 単-54号
計					38,420	
単価					38,420	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工銘板	単位	枚	数量	1	単価	97,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工銘板	0.45×0.55m 黒御影石（厚20～25mm）文字含	枚	1	97,200	97,200	ZA10210510 管理費区分 無
計					97,200	
単価					97,200	円／枚

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	38,420
規格	ｾﾒﾝﾄ種類(現場ﾌﾞﾚﾝﾄ)高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量＝30m3未満：養生工の種類＝一般養生：コンクリート割増率＝標準：時間当たり打設量＝標準：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m3	1	38,420	38,420	DE220010 管理費区分 無 単-54号
計					38,420	
単価					38,420	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,023
規格	間詰						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	9,023	9,023	DXC34102 管理費区分 無 単-55号
計					9,023	
単価					9,023	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	38,420
規格	ｾﾒﾝﾄ種類(現場ﾌﾟﾗﾝﾄ)高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量＝30m3未満：養生工の種類＝一般養生：コンクリート割増率＝標準：時間当たり打設量＝標準：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	38,420	38,420	DB220010 管理費区分 無 単-54号
計					38,420	
単価					38,420	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,023
規格	間詰						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	9,023	9,023	DXC34102 管理費区分 無 単-55号
計					9,023	
単価					9,023	円／m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積工	単位	m2	数量	1	単価	15,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石積（練）	石材径区分＝60cm以上80cm未満：遮水ｼｰﾄの有無＝無し：止水ｼｰﾄの有無＝無し：裏込材の有無＝無し：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（m3/10m2）＝1.0m3を超え1.5m3以下：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	15,880	15,880	CB321530 管理費区分 無 単-56号
計					15,880	
単価					15,880	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	1	単価	1,390
規格	盛土　SP-45相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット	SP-45相当品	m2	1	1,390	1,390	WYB00004 管理費区分 無 単-57号
計					1,390	
単価					1,390	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹斜面整地	単位	m2	数量	1	単価	858
規格	盛土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹斜面整地	土質＝礫（玉・転石）交り土：山林砂防工適 用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	858	858	DXC41440 管理費区分 無 単-58号
計					858	
単価					858	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工	単位	m	数量	1	単価	3,276
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木ヒノキ末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太ヒノキ末口5～8長2m：苗木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なしm：さし木採取条件＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	3,276	3,276	DXC41130 管理費区分 無 単-59号
計					3,276	
単価					3,276	円／m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	38,420
規格	ｾﾒﾝﾄ種類(現場ﾌﾟﾗﾝﾄ)高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量＝30m3未満：養生工の種類＝一般養生：コンクリート割増率＝標準：時間当たり打設量＝標準：山林砂防工適用区分＝しない(普通作業員)：	m3	1	38,420	38,420	DE220010 管理費区分 無 単-54号
計					38,420	
単価					38,420	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,987
規格	間詰						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	9,987	9,987	DXC34102 管理費区分 無 単-60号
計					9,987	
単価					9,987	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張工	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石張（練）	石材径区分＝60cm以上80cm未満：遮水ｼｰﾄの有無＝無し：止水ｼｰﾄの有無＝無し：裏込材の有無＝無し：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（m3/10m2）＝1.0m3を超え1.5m3以下：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	12,690	12,690	CB321510 管理費区分 無 単-61号
計					12,690	
単価					12,690	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張工	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石張（練）	石材径区分＝60cm以上80cm未満：遮水ｼｰﾄの有無＝無し：止水ｼｰﾄの有無＝無し：裏込材の有無＝無し：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（m3/10m2）＝1.0m3を超え1.5m3以下：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	12,690	12,690	CB321510 管理費区分 無 単-62号
計					12,690	
単価					12,690	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	1,410
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝良好：	m3	1	411.8	411.8	DE210050 管理費区分 無 単-41号
ダンプトラック運搬	運搬距離（実数入力）＝0.3km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	578.4	578.4	DE120260 管理費区分 無 単-63号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	作業種別＝ﾙｰｽ'な状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝普通：	m3	1	419.1	419.1	DE210050 管理費区分 無 単-64号 埋戻
計					1,409.3	
単価					1,410	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	145,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水替一式	土のう締切面積＝3.1m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝18.5m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径400mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	145,900	145,900	DXC55500 管理費区分 無 単-65号
計					145,900	
単価					145,900	円／式

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工	単位	構造物	数量	1	単価	185,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満	構造物	1	185,700	185,700	WYB00007 管理費区分 無 単-66号
計					185,700	
単価					185,700	円／構造物

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張工	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石張（練）	石材径区分＝60cm以上80cm未満：遮水ｼｰﾄの有無＝無し：止水ｼｰﾄの有無＝無し：裏込材の有無＝無し：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（m3/10m2）＝1.0m3を超え1.5m3以下：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）／（高炉）：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	12,690	12,690	CB321510 管理費区分 無 単-67号
計					12,690	
単価					12,690	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石採取	単位	個	数量	1	単価	3,919
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石採取工		個	1	3,919	3,919	DE150110 管理費区分 無 単-68号
計					3,919	
単価					3,919	円／個

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積工	単位	m2	数量	1	単価	15,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石積（練）	石材径区分＝60cm以上80cm未満：遮水ｼｰﾄの有無＝無し：止水ｼｰﾄの有無＝無し：裏込材の有無＝無し：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（m3/10m2）＝1.0m3を超え1.5m3以下：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	15,880	15,880	CB321530 管理費区分 無 単-69号
計					15,880	
単価					15,880	円／m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石採取	単位	個	数量	1	単価	3,919
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石採取工		個	1	3,919	3,919	DE150110 管理費区分 無 単-68号
計					3,919	
単価					3,919	円／個

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	1	単価	2,337
規格	SP-45wm相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット工		m2	1	2,337	2,337	MYB00003 管理費区分 無 単-70号
計					2,337	
単価					2,337	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう工	単位	m	数量	1	単価	1,613
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう筋工	土のう中詰土の種類＝発生土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	1,613	1,613	DE230120 管理費区分 無 単-71号
計					1,613	
単価					1,613	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止釘	単位	kg	数量	1	単価	187.4
規格	D10 L=0.45m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.001	187,400	187.4	WB810010 管理費区分 無 単-72号
計					187.4	
単価					187.4	円／kg

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	128.5	128.5	CB410010 管理費区分 無 単-73号
計					128.5	
単価					128.5	円／m2

参考資料（1）

単-41号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	単位	m3	数量	100	単価	411.8
規格	地山の掘削・積込 なし B 渓間工　砂・砂質土、粘性土、礫質土 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転　（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.56	73,540	41,182	DE541650 管理費区分 無 単-74号
計					41,182	
単価					411.8	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 良好					

参考資料（1）

単-42号　　DE210100

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩石掘削（機械）	単位	m3	数量	10	単価	1,954
規格	軟岩（1）B 油圧式 1300Kg級 10%割増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）	大型ブレーカ規格＝油圧式 1300Kg級：岩石割増率＝10%増：	時間	1.17	15,610	18,263	DE541640 管理費区分 無 単-75号
諸雑費	7%	式	1		1,278	ZS7000001 管理費区分 無
計					19,541	
単価					1,954	円／m3
J01 土質・岩質分類 J02 大型ブレーカ規格 J03 岩石割増率	軟岩（1）B 油圧式 1300Kg級 10%割増					

参考資料（1）

単-43号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	単位	m3	数量	100	単価	367.7
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 （掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.5	73,540	36,770	DE541650 管理費区分 無 単-74号
計					36,770	
単価					367.7	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 良好					

参考資料（1）

単-44号　　DE210110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂掘削面整形	単位	m2	数量	100	単価	667
規格	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.3	23,835	54,820	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					66,706	
単価					667	円／m2
J01 土質区分 J02 山林砂防工適用区分	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-45号　　DE210130

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	10	単価	1,488
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	19%	式	1		2,375	ZS7000001 管理費区分 無
計					14,880	
単価					1,488	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-46号　　DE220010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	34,720
規格	18-8-40（高炉）　無筋構造物 100m3以上 一般養生　標準 標準 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.3	27,720	8,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10.7	27,900	298,530	Z002012010 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90～110m3／h		時間	0.4	14,540	5,816	DE540570 管理費区分 無 単-76号
養生工	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-77号
諸雑費	1%	式	1		391	ZS7000001 管理費区分 無
計					347,232	
単価					34,720	円／m3
J01 生コンクリート規格 J02 構造物種別 J03 設計日打設量	18-8-40（高炉） 無筋構造物 100m3以上					
J04 養生工の種類 J05 コンクリート割増率 J07 時間当たり打設量	一般養生 標準 標準					

参考資料 (1)

単-46号　　DE220010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	34,720
規格	18-8-40 (高炉)　無筋構造物 100m3以上 一般養生　標準 標準 しない (普通作業員)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J09 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料 (1)

単-47号　　DXC34103

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠 (治山ダム)	単位	m2	数量	10	単価	12,410
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去　しない (普通作業員)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	29,715	8,617	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		人	1.57	29,925	46,982	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.36	23,835	32,415	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	41.1%	式	1		36,173	ZS7000001 管理費区分 無
計					124,187	
単価					12,410	円／m2
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない (普通作業員)					

参考資料（1）

単-48号　　DE220200

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残存型枠及び残存化粧型枠	単位	m2	数量	100	単価	11,780
規格	残存型枠 無し 標準 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,715	59,430	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	4.8	29,925	143,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	23,835	78,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	2.3	33,495	77,038	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	44,900	76,330	L001130006 管理費区分 無
型枠	組立部材含む	ｍ２	106	6,468	685,608	Y000385000-002 管理費区分 無
諸雑費	16%	式	1		57,402	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,178,103	
単価					11,780	円／m2
J01 型枠材種別 J02 水抜きパイプの有無 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	残存型枠 無し 標準					
J06 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-49号　　DXC34640

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	900
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	4.78	188.4	900	DXK27005 管理費区分 無 単-78号
計					900	
単価					900	円／m2
J01 規格・仕様区分 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	一般構造物 10t未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 トンネル内作業の補正 J06 法面作業の補正	無 無 無					
J07 太径鉄筋補正 J08 構造物種別による補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）

単-50号　　DE150770

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板設置	単位	m2	数量	10	単価	2,127
規格	樹脂発泡体（１５倍発泡）t=10　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,715	1,485	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.29	23,835	6,912	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	m２	11.2	1,150	12,880	Z004156005 管理費区分 無
計					21,277	
単価					2,127	円／m2
J01 目地材の種類 J02 山林砂防工適用区分	樹脂発泡体（１５倍発泡）t=10 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-51号　　DE220070

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置（塩化ビニル樹脂止水板）	単位	m	数量	10	単価	5,548
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
塩ビ止水板	ＣＣ　３００×７	m	10.7	2,570	27,499	Z004752017 管理費区分 無
計					55,481	
単価					5,548	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-52号　　DXC34515

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜管設置（治山ダム）	単位	m	数量	100	単価	10,180
規格	VU400 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,715	17,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,835	42,903	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４００	m	101	9,480	957,480	ZA10240360 管理費区分 無
計					1,018,212	
単価					10,180	円／m
J01 管種・呼び径 J02 山林砂防工適用区分	VU400 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-53号　　DE180150

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク	単位	m	数量	10	単価	3,083
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.4	32,445	12,978	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	21%	式	1		5,351	ZS7000001 管理費区分 無
計					30,834	
単価					3,083	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-54号　　DE220010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	38,420
規格	18-8-40（高炉）　無筋構造物 30m3未満 一般養生　標準 標準 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10.7	27,900	298,530	Z002012010 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力 90～110m3／h		時間	1	14,540	14,540	DE540570 管理費区分 無 単-76号
養生工	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-77号
諸雑費	1%	式	1		758	ZS7000001 管理費区分 無
計					384,294	
単価					38,420	円／m3
J01 生コンクリート規格 J02 構造物種別 J03 設計日打設量	18-8-40（高炉） 無筋構造物 30m3未満					
J04 養生工の種類 J05 コンクリート割増率 J07 時間当たり打設量	一般養生 標準 標準					

506-k143850-00025-16(0)

参考資料（1）

単-54号　　DE220010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	38,420
規格	18-8-40（高炉）　無筋構造物 30m3未満 一般養生　標準 標準 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J09 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-55号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,023
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	16.8%	式	1		129,789	ZS7000001 管理費区分 無
計					902,346	
単価					9,023	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB321530

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積（練）	単位	m2	数量	1	単価	15,880
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25（20）（高炉） 標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				13,123		
労務構成比率		%	66.47			
特殊作業員		%	26.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.94	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.14	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.93			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	15.93	14,800	27,900	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.6			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	17.6	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB321530

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積（練）	単位	m2	数量	1	単価	15,880
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し　1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25 (20)　(高炉)　標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 石材径区分	60cm以上80cm未満					
J02 遮水ｼｰﾄの有無	無し					
J03 止水ｼｰﾄの有無	無し					
J04 裏込材の有無	無し					
J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 (m3/10m2)	1.0m3を超え1.5m3以下					
J07 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25 (20)　(高炉)					
J08 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-57号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット	単位	m2	数量	100	単価	1,390
規格	SP-45相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット	SP-45相当品	m2	120	630	75,600	WYB00005 管理費区分 無 Z1
プラピン	P-100	本	471	17	8,007	ZF10839620 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8	23,835	42,903	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	5%	式	1		6,622	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					139,075	
単価					1,390	円／m2

参考資料（1）

単-58号　　DXC41440

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹斜面整地	単位	m2	数量	10	単価	858
規格	礫（玉・転石）交り土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.36	23,835	8,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,580	
単価					858	円／m2
J01 土質 J02 山林砂防工適用区分	礫（玉・転石）交り土 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-59号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	3,276
規格	杭木ヒノキ末口7cm長0.6m 横丸太ヒノキ末口5～8長2m なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木（白木）	末口7cm 長0.6m ひのき	本	20	290	5,800	ZA10120580 管理費区分 無
丸太（白木）ヒノキ（県産材）	末口径5～8cm 長2.0m	本	15	830	12,450	ZF10830480 管理費区分 無
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A） 手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,430	14,300	DXC42900 管理費区分 無 単-79号
計					32,764	
単価					3,276	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木ヒノキ末口7cm長0.6m 横丸太ヒノキ末口5～8長2m なし					
J04 肥料木 J05 地味 J08 施工内容	なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅 J13 さし木採取条件 J14 山林砂防工適用区分	階段切付なしm なし しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-60号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,987
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	29,715	92,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	29,925	469,822	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	23,835	238,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	24.8%	式	1		198,471	ZS7000001 管理費区分 無
計					998,759	
単価					9,987	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB321510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張（練）	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25（20）（高炉） 標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,177		
労務構成比率		%	63.78			
特殊作業員		%	25.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.35	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.8	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	20.54	14,800	27,900	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.68			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	15.68	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB321510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張（練）	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し　1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25 (20)　(高炉)　標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 石材径区分	60cm以上80cm未満					
J02 遮水ｼｰﾄの有無	無し					
J03 止水ｼｰﾄの有無	無し					
J04 裏込材の有無	無し					
J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 (m3/10m2)	1.0m3を超え1.5m3以下					
J07 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25 (20)　(高炉)					
J08 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB321510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張（練）	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し　1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25 (20)　(高炉)　標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,177		
労務構成比率		%	63.78			
特殊作業員		%	25.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	22.35	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.8	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	20.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	20.54	14,800	27,900	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.68			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	15.68	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB321510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張（練）	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25（20）（高炉） 標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 石材径区分	60cm以上80cm未満					
J02 遮水ｼｰﾄの有無	無し					
J03 止水ｼｰﾄの有無	無し					
J04 裏込材の有無	無し					
J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（m3/10m2）	1.0m3を超え1.5m3以下					
J07 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（20）（高炉）					
J08 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-63号　DE120260

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	10	単価	578.4
規格	0.3km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.56	10,330	5,784	DE540280 管理費区分 無 単-80号
計					5,784	
単価					578.4	円／m3
J01 運搬距離（実数入力）	0.3 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	10t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J06 タイヤ損耗費	普通					

参考資料（1）

単-64号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込） 埋戻	単位	m3	数量	100	単価	419.1
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 （掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.57	73,540	41,917	DE541650 管理費区分 無 単-74号
計					41,917	
単価					419.1	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通					

参考資料（1）

単-65号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	145,900
規格	3.1m2 0日 作業時排水 0ヶ所 18.5m 硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	3.1	14,590	45,229	DXC55460 管理費区分 無 単-81号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径400mm：使用期間＝3ヶ月未満：	m	18.5	5,445	100,732	DXC55490 管理費区分 無 単-82号
計					145,961	
単価					145,900	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	3.1 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 18.5 m 硬質塩ビ管径400mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	3ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-66号　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	単位	構造物	数量	1	単価	185,700
規格	25m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,715	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.4	27,720	66,528	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	23,835	42,903	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
注入材		kg	6.69	1,876	12,550	WYB00009 管理費区分 無
シール材		kg	1.53	1,250	1,912	WYB00010 管理費区分 無
低圧注入材器具		個	46	175	8,050	WYB00011 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		9,240	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					185,755	
単価					185,700	円／構造物

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　CB321510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張（練）	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25（20）（高炉） 標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,177		
労務構成比率		%	63.78			
特殊作業員		%	25.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.35	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.8	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	20.54	14,800	27,900	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.68			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	15.68	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　CB321510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石張（練）	単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し　1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25 (20)　(高炉)　標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 石材径区分	60cm以上80cm未満					
J02 遮水ｼｰﾄの有無	無し					
J03 止水ｼｰﾄの有無	無し					
J04 裏込材の有無	無し					
J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 (m3/10m2)	1.0m3を超え1.5m3以下					
J07 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25 (20)　(高炉)					
J08 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-68号　DE150110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石採取工	単位	個	数量	100	単価	3,919
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	29,715	77,259	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］ 山積0.8m3 (平積0.6m3)		時間	13.4	11,190	149,946	DE540150 管理費区分 無 単-83号
掴み装置運転		時間	13.4	11,950	160,130	DE540870 管理費区分 無 単-84号
諸雑費	6%	式	1		4,635	ZS7000001 管理費区分 無
計					391,970	
単価					3,919	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB321530

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積（練）	単位	m2	数量	1	単価	15,880
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25 (20) (高炉) 標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				13,123		
労務構成比率		%	66.47			
特殊作業員		%	26.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.94	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.14	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.93			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	15.93	14,800	27,900	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.6			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	17.6	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

506-k143850-00025-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB321530

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積（練）	単位	m2	数量	1	単価	15,880
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25 (20) (高炉) 標準全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 石材径区分	60cm以上80cm未満					
J02 遮水ｼｰﾄの有無	無し					
J03 止水ｼｰﾄの有無	無し					
J04 裏込材の有無	無し					
J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 (m3/10m2)	1.0m3を超え1.5m3以下					
J07 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J08 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					
J10 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-70号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	100	単価	2,337
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット	SP-45wn相当品	m2	120	1,170	140,400	WYB00006 管理費区分 無 Z1
アンカーピン	φ９×２００mm	本	87	49	4,263	Z003120001 管理費区分 無 Z1
アンカーピン	φ5mm×150mm	本	384	16	6,144	ZF10830200 管理費区分 無 Z1
法面工		人	1.3	33,285	43,270	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.7	23,835	16,684	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		11,132	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					233,779	
単価					2,337	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-71号　　DE230120

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう筋工	単位	m	数量	10	単価	1,613
規格	発生土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	23,835	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.18	23,835	4,290	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
植生土のう		袋	20	175	3,500	Y001515001-002 管理費区分 無
止釘		本	80	0	0	YE00108701-003 管理費区分 無
計					16,132	
単価					1,613	円／m
J01 土のう中詰土の種類 J02 山林砂防工適用区分	発生土 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-72号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	187,400
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	115,000	118,450	Z001102008 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		91	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,400	
単価					187,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D10 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	128.5
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手（特殊）		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	128.5
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-74号　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転　（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	73,540
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	100	147	14,700	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.46	20,600	30,076	M000202090 管理費区分 無
計					73,546	
単価					73,540	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料 (2)

単-75号　　DE541640

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）	単位	時間	数量	1	単価	15,610
規格	油圧式 1300Kg級 10%増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	日	0.16	20,100	3,216	M000604006 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］ 排ガス型（第3次） 山積0.8m3	岩石割増しコード＝割増率１０％のもの：	時間	1	12,400	12,400	DE540190 管理費区分 無 単-85号
計					15,616	
単価					15,610	円／時間
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 1300Kg級 10%増					

参考資料 (2)

単-76号　　DE540570

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90～110m3／h	単位	時間	数量	1	単価	14,540
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,770	4,027	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	147	1,911	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 ９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	M000903010 管理費区分 無
計					14,548	
単価					14,540	円／時間

参考資料 (2)

単-77号　　DE130020

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工	単位	m3	数量	10	単価	916.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-78号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	188.4
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	188,400	188,400	WB810010 管理費区分 無 単-86号
計					188,400	
単価					188.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料 (2)

単-79号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,430
規格	木筋工（A）　手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	23,835	14,301	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					14,301	
単価					1,430	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A）　手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-80号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,330
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	9.8	147	1,440	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,330	4,330	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	231	231	Z010020101 管理費区分 無
計					10,338	
単価					10,330	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

参考資料 (2)

単-81号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	14,590
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					145,900	
単価					14,590	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-82号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	5,445
規格	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径400mm：使用期間＝3ヶ月未満(45%)：	式	1	544,500	544,500	DXC55495 管理費区分 無 単-87号
計					544,500	
単価					5,445	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満					

参考資料 (2)

単-83号　DE540150

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	単位	時間	数量	1	単価	11,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	147	2,205	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．８ｍ３	時間	1	4,390	4,390	M000202031 管理費区分 無
計					11,198	
単価					11,190	円／時間

参考資料 (2)

単-84号　DE540870

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掴み装置運転	単位	時間	数量	1	単価	11,950
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		時間	1	11,190	11,190	DE540150 管理費区分 無 単-83号
掴み装置	開口幅２１００～２５００爪幅４５０～１０００ｍｍ	時間	1	767	767	M000291002 管理費区分 無
計					11,957	
単価					11,950	円／時間

参考資料 (3)

単-85号　　DE540190

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］ 排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,400
規格	割増率１０％のもの						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	147	2,205	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	時間	1	5,600	5,600	M000202090 管理費区分 無
計					12,408	
単価					12,400	円／時間
J01 岩石割増しコード	割増率１０％のもの					

参考資料 (3)

単-86号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,400	
単価					188,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料 (3)

単-87号　　DXC55495

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニール管損料	単位	式	数量	1	単価	544,500
規格	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満(45%)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－４００	m	100	5,445	544,500	ZA10240490 管理費区分 無
計					544,500	
単価					544,500	円／式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満(45%)					

登録単価

		工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000385000-002	型枠	組立部材含む	m２	6,468	令和 6	5	
Y001515001-002	植生土のう		袋	175	令和 6	5	
YE00108701-003	止釘		本	0	令和 6	5	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業(県単)第尾-3号工事(南又)						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考