【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143850-00047-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）
所属名	尾鷲農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月10日		
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 8月 1日		
適用単価地区	一般材料	Y00：紀北２	
	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北２	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		4,633,830			
2号箇所右岸工治山土工		式	1		87,621			
掘削工		式	1		39,936			
掘削(土砂)		m3	32	1,248	39,936			単-1号 週休有
埋戻工		式	1		45,302			
埋戻（転圧有）		m3	2	3,931	7,862			単-2号 週休有
埋戻	転圧なし	m3	8	1,248	9,984			単-3号 週休有
埋戻	表示数量は参考数量とする。	m3	22	1,248	27,456			単-4号 週休有
作業土工		式	1		2,383			
基面整正		m2	5	476.7	2,383			単-5号 週休有
2号箇所右岸護岸工		式	1		1,215,197			
ﾌﾞﾛｯｸ積護岸工		式	1		1,215,197			

三重県　農林水産部

506-k143850-00047-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格控350　1:0.3	m2	26	39,700	1,032,200			単-6号 週休有
裏込材		m3	7.8	10,150	79,170			単-7号 週休有
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)	m3	0.1	73,680	7,368			単-8号 週休有
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.2	78,670	94,404			単-9号 週休有
不整地運搬車運搬		m3	1.3	1,581	2,055			単-10号 週休有
2号箇所右岸構造物取りこわし工		式	1		84,512			
構造物取りこわし工		式	1		60,578			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし	無筋コンクリート	m3	5.7	8,491	48,398			単-11号 週休有
不整地運搬車運搬	無筋コンクリート	m3	5.7	1,581	9,011			単-12号 週休有
積込	無筋コンクリート殻	m3	5.7	556	3,169			単-13号 週休有
運搬処理工		式	1		23,934			
殻運搬処理	殻種別無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	5.7	1,379	7,860			単-14号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金	無筋Co塊	m3	5.7	2,820	16,074			単-15号 週休有
2号箇所左岸工治山土工		式	1		133,213			
掘削工		式	1		61,152			
掘削(土砂)		m3	49	1,248	61,152			単-16号 週休有
埋戻工		式	1		69,201			
埋戻（転圧有）		m3	3	3,931	11,793			単-17号 週休有
埋戻	転圧なし	m3	16	1,248	19,968			単-18号 週休有
埋戻	表示数量は参考数量とする。	m3	30	1,248	37,440			単-19号 週休有
作業土工		式	1		2,860			
基面整正		m2	6	476.7	2,860			単-20号 週休有
2号箇所左岸護岸工		式	1		1,364,182			
ﾌﾞﾛｯｸ積護岸工		式	1		1,364,182			

三重県　農林水産部

506-k143850-00047-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格控350　1:0.3	m2	32.5	35,010	1,137,825			単-21号 週休有
裏込材		m3	9.7	10,150	98,455			単-22号 週休有
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)	m3	0.1	73,680	7,368			単-23号 週休有
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.5	78,670	118,005			単-24号 週休有
不整地運搬車運搬		m3	1.6	1,581	2,529			単-25号 週休有
2号箇所左岸構造物取りこわし工		式	1		11,859			
構造物取りこわし工		式	1		8,500			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし	無筋コンクリート	m3	0.8	8,491	6,792			単-26号 週休有
不整地運搬車運搬	無筋コンクリート	m3	0.8	1,581	1,264			単-27号 週休有
積込	無筋コンクリート殻	m3	0.8	556	444			単-28号 週休有
運搬処理工		式	1		3,359			
殻運搬処理	殻種別無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	0.8	1,379	1,103			単-29号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金	無筋Co塊	m3	0.8	2,820	2,256			単-30号 週休有
4号箇所右岸工治山土工		式	1		23,417			
掘削工		式	1		11,232			
掘削(土砂)		m3	9	1,248	11,232			単-31号 週休有
埋戻工		式	1		11,232			
埋戻	転圧なし	m3	6	1,248	7,488			単-32号 週休有
埋戻	表示数量は参考数量とする。	m3	3	1,248	3,744			単-33号 週休有
作業土工		式	1		953			
基面整正		m2	2	476.7	953			単-34号 週休有
4号箇所右岸根継工		式	1		324,593			
根継工		式	1		324,593			
根継工		m3	4.7	35,590	167,273			単-35号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不整地運搬車運搬		m3	4.7	1,116	5,245			単-36号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠	設置・撤去	m2	12.2	8,946	109,141			単-37号 週休有
足場工		掛m2	11.1	3,868	42,934			単-38号 週休有
4号箇所左岸工治山土工		式	1		87,621			
掘削工		式	1		39,936			
掘削(土砂)		m3	32	1,248	39,936			単-39号 週休有
埋戻工		式	1		45,302			
埋戻（転圧有）		m3	2	3,931	7,862			単-40号 週休有
埋戻	転圧なし	m3	9	1,248	11,232			単-41号 週休有
埋戻	表示数量は参考数量とする。	m3	21	1,248	26,208			単-42号 週休有
作業土工		式	1		2,383			
基面整正		m2	5	476.7	2,383			単-43号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分 工事区分	治山 深間工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号箇所左岸護岸工		式	1		1,221,190			
ﾌﾞﾛｯｸ積護岸工		式	1		1,221,190			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格控350　1:0.3	m2	25.9	39,700	1,028,230			単-44号 週休有
裏込材		m3	8	10,150	81,200			単-45号 週休有
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)	m3	0.1	73,680	7,368			単-46号 週休有
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.2	78,670	94,404			単-47号 週休有
不整地運搬車運搬		m3	1.3	1,116	1,450			単-48号 週休有
目地・止水板設置工		m2	2.2	3,881	8,538			単-49号 週休有
4号箇所左岸構造物取りこわし工		式	1		80,425			
構造物取りこわし工		式	1		56,911			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし	無筋コンクリート	m3	5.6	8,491	47,549			単-50号 週休有
不整地運搬車運搬	無筋コンクリート	m3	5.6	1,116	6,249			単-51号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143850-00047-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分 工事区分	治山 深間工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込	無筋コンクリート殻	m3	5.6	556	3,113			単-52号 週休有
運搬処理工		式	1		23,514			
殻運搬処理	殻種別無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	5.6	1,379	7,722			単-53号 週休有
廃棄物受入料金	無筋Co塊	m3	5.6	2,820	15,792			単-54号 週休有
仮設工		式	1		27,519			
仮設工		式	1		27,519			
工事用道路土工		式	1		8,101			
不陸整正	表示数量は参考数量とする。	m2	63	128.6	8,101			単-55号 週休有
重機搬入路土工		式	1		19,418			
不陸整正	表示数量は参考数量とする。	m2	151	128.6	19,418			単-56号 週休有
直接工事費		式	1		4,661,349			
共通仮設		式	1		1,424,316			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		593,316			
準備費		式	1		593,316			
伐採集積費		式	1		176,740			内-1号 週休有
根切		m3	8.8	5,829	51,295			単-57号 週休有
積込工	根株	m3	8.8	3,736	32,876			単-58号 週休有
ダンプトラック運搬	根株	空m3	12.8	3,884	49,715			単-59号 週休有
廃棄物受入料金	根株	t	7.02	29,000	203,580			単-60号 週休有
積込工	枝葉	m3	8.8	3,736	32,876			単-61号 週休有
積込工	幹	m3	8.8	3,736	32,876			単-62号 週休有
木材運搬料金	枝葉	t	7.02	2,912	20,442			単-63号 週休有
木材運搬料金	幹	t	7.02	4,091	28,718			単-64号 週休有
木材売却額	枝葉	t	7.02	-100	-702			単-65号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143850-00047-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材売却額	幹	t	7.02	-5,000	-35,100			単-66号 週休有
共通仮設費（率計上） 4,773,174×17.42%		式	1		831,000			
純工事費		式	1		6,085,665			
現場管理費 5,980,552×49.05%		式	1		2,933,000			
工事原価		式	1		9,018,665			
一般管理費等 8,913,552×（22.32%＋ 0.04%）		式	1		1,992,335			
工事価格		式	1		11,011,000			
消費税相当額 11,011,000×10%		式	1		1,101,100			
工事費計		式	1		12,112,100			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	4,864,929	
4	直接工事費	4,661,349	
5	準備費（処分費）	203,580	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	237,702	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	91,755	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	91,755	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,773,174	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,627,227	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	17.42%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	831,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	831,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,661,349	
35	直接工事費	4,661,349	
36	非対象額計（－）	34,122	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	34,122	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	4,627,227	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.82%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.82%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	593,316	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	593,316	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,424,316	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	6,085,665	
3	単独（追加工事） 直接工事費	4,661,349	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	1,424,316	
5	非対象額計（－）	105,113	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	13,358	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	91,755	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	5,980,552	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	5,834,605	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	49.05%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	2,933,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,933,000	

一般管理費等

所属名　尾鷲農林水産事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	9,018,665	
2	純工事費	6,085,665	
3	現場管理費	2,933,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	105,113	
7	管理費区分９	13,358	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	91,755	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	8,913,552	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	8,767,605	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	22.32%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	8,913,552	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　3,565 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.36%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,992,335	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,992,335	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	伐採集積費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	176,740	176,740			WYB00001 管理費区分 無
合　計					176,740			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-67号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（転圧有）	単位	m3	数量	1	単価	3,931
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,931	3,931	CB210410 管理費区分 無 単-68号
計					3,931	
単価					3,931	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	転圧なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-69号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	表示数量は参考数量とする。						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-70号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-71号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	単位	m2	数量	1	単価	39,700
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格控350　1:0.3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有-(胴込＋裏込)：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.54m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1	39,700	39,700	WB825010 管理費区分 無 単-72号
計					39,700	
単価					39,700	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	10,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m３	1	10,150	10,150	CB226120 管理費区分 無 単-73号
計					10,150	
単価					10,150	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1	73,680	73,680	CB226180 管理費区分 無 単-74号
計					73,680	
単価					73,680	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	78,670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m３	1	78,670	78,670	CB226170 管理費区分 無 単-75号
計					78,670	
単価					78,670	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,581
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分＝コンクリート：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：運搬距離（実数入力）＝0.6km：	m3	1	1,581	1,581	DE120070 管理費区分 無 単-76号
計					1,581	
単価					1,581	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,491
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	8,491	8,491	WB824010 管理費区分 無 単-77号
計					8,491	
単価					8,491	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,581
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分＝アスファルト・コンクリート塊：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：運搬距離（実数入力）＝0.6km：	m3	1	1,581	1,581	DE120070 管理費区分 無 単-78号
計					1,581	
単価					1,581	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	556
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝破砕岩：現場条件＝良好：	m3	1	556	556	DE210050 管理費区分 無 単-79号
計					556	
単価					556	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	1,379
規格	殻種別無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,379	1,379	CB227010 管理費区分 無 単-80号
計					1,379	
単価					1,379	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	無筋Co塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3	1	2,820	2,820	WYB00009 管理費区分 T
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-81号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（転圧有）	単位	m3	数量	1	単価	3,931
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,931	3,931	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計					3,931	
単価					3,931	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	転圧なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-83号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	表示数量は参考数量とする。						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-84号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-85号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	単位	m2	数量	1	単価	35,010
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格控350 1:0.3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.39m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m２	1	35,010	35,010	WB825010 管理費区分 無 単-86号
計					35,010	
単価					35,010	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	10,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m３	1	10,150	10,150	CB226120 管理費区分 無 単-87号
計					10,150	
単価					10,150	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1	73,680	73,680	CB226180 管理費区分 無 単-88号
計					73,680	
単価					73,680	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	78,670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し／養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m３	1	78,670	78,670	CB226170 管理費区分 無 単-89号
計					78,670	
単価					78,670	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,581
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道)鋼材その他 以外	区分＝コンクリート：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：運搬距離（実数入力）＝0.6km：	m3	1	1,581	1,581	DE120070 管理費区分 無 単-76号
計					1,581	
単価					1,581	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,491
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	8,491	8,491	WB824010 管理費区分 無 単-77号
計					8,491	
単価					8,491	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,581
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分＝アスファルト・コンクリート塊：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：運搬距離（実数入力）＝0.6km：	m3	1	1,581	1,581	DE120070 管理費区分 無 単-78号
計					1,581	
単価					1,581	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	556
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝破砕岩：現場条件＝良好：	m3	1	556	556	DE210050 管理費区分 無 単-79号
計					556	
単価					556	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	1,379
規格	殻種別無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）/構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し/運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下/費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,379	1,379	CB227010 管理費区分 無 単-90号
計					1,379	
単価					1,379	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	無筋Co塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3	1	2,820	2,820	WYB00011 管理費区分 T
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-91号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	転圧なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-92号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	表示数量は参考数量とする。						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-93号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-94号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根継工	単位	m3	数量	1	単価	35,590
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートクレーン打設	構造物種別＝無筋構造物：生コンクリート種別＝18－8－40／ラフテレーンクレーン規格＝油圧伸縮ジブ型 16t／セメント種別＝高炉／セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常／養生工の種類＝一般養生：山林砂／防工適用区分＝しない（普通作業員）：／／	m3	1	35,590	35,590	DXC33030 管理費区分 無 単-95号
計					35,590	
単価					35,590	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,116
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分＝コンクリート：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：運搬距離（実数入力）＝0.4km：／／	m3	1	1,116	1,116	DE120070 管理費区分 無 単-96号
計					1,116	
単価					1,116	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-97号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	3,868
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）	安全ネット＝無：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：ラフテレーンクレーンの賃料補正＝標準：	掛m2	1	3,868	3,868	DE180140 管理費区分 無 単-98号
計					3,868	
単価					3,868	円／掛m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-99号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（転圧有）	単位	m3	数量	1	単価	3,931
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,931	3,931	CB210410 管理費区分 無 単-100号
計					3,931	
単価					3,931	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	転圧なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-101号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	表示数量は参考数量とする。						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,248	1,248	CB210100 管理費区分 無 単-102号
計					1,248	
単価					1,248	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-103号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	単位	m2	数量	1	単価	39,700
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格控350　1:0.3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積；裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）；胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.54m3/m2；生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）；	m 2	1	39,700	39,700	WB825010 管理費区分 無 単-72号
計					39,700	
単価					39,700	円／m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	10,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m３	1	10,150	10,150	CB226120 管理費区分 無 単-104号
計					10,150	
単価					10,150	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1	73,680	73,680	CB226180 管理費区分 無 単-105号
計					73,680	
単価					73,680	円／m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	78,670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し／養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：／／	m３	1	78,670	78,670	CB226170 管理費区分 無 単-106号
計					78,670	
単価					78,670	円／m3

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,116
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道)鋼材その他 以外	区分＝コンクリート：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：運搬距離（実数入力）＝0.4km：／／	m3	1	1,116	1,116	DE120070 管理費区分 無 単-96号
計					1,116	
単価					1,116	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地・止水板設置工	単位	m2	数量	1	単価	3,881
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	3,881	3,881	CB224710 管理費区分 無 単-107号
計					3,881	
単価					3,881	円／m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,491
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,491	8,491	WB824010 管理費区分 無 単-77号
計					8,491	
単価					8,491	円／m3

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,116
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分＝アスファルト・コンクリート塊：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：運搬距離（実数入力）＝0.4km：	m3	1	1,116	1,116	DE120070 管理費区分 無 単-108号
計					1,116	
単価					1,116	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	556
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝破砕岩：現場条件＝良好：	m3	1	556	556	DE210050 管理費区分 無 単-79号
計					556	
単価					556	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	1,379
規格	殻種別無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有／無＝無し／運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下／費用の内訳＝全ての費用：／【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】　／／	m３	1	1,379	1,379	CB227010 管理費区分 無 単-109号
計					1,379	
単価					1,379	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	無筋Co塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	／	m3	1	2,820	2,820	WYB00010 管理費区分 T
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.6
規格	表示数量は参考数量とする。						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	128.6	128.6	CB410010 管理費区分 無 単-110号
計					128.6	
単価					128.6	円／m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.6
規格	表示数量は参考数量とする。						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	128.6	128.6	CB410010 管理費区分 無 単-111号
計					128.6	
単価					128.6	円／m2

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切	単位	m3	数量	1	単価	5,829
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根切（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	5,829	5,829	DE110050 管理費区分 無 単-112号
計					5,829	
単価					5,829	円／m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	3,736
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	3,736	3,736	DE110060 管理費区分 無 単-113号
計					3,736	
単価					3,736	円／m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	空m3	数量	2.65	単価	3,884
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］(治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1	10,290	10,290	DE540280 管理費区分 無 単-114号
計					10,290	
単価					3,884	円／空m3

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	t	数量	1	単価	29,000
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	根株	t	1	29,000	29,000	WYB00003 管理費区分 T
計					29,000	
単価					29,000	円／t

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	3,736
規格	枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ／ ：	m3	1	3,736	3,736	DE110060 管理費区分 無 単-113号
計					3,736	
単価					3,736	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	3,736
規格	幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ／ ：	m3	1	3,736	3,736	DE110060 管理費区分 無 単-113号
計					3,736	
単価					3,736	円／m3

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材運搬料金	単位	t	数量	1	単価	2,912
規格	枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬料金		t	1	2,912	2,912	WYB00005 管理費区分 9
計					2,912	
単価					2,912	円／t

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材運搬料金	単位	t	数量	1	単価	4,091
規格	幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬料金		t	1	4,091	4,091	WYB00006 管理費区分 9
計					4,091	
単価					4,091	円／t

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材売却額	単位	t	数量	1	単価	-100
規格	枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材売却額		t	1	-100	-100	WYB00007 管理費区分 9
計					-100	
単価					-100	円／t

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材売却額	単位	t	数量	1	単価	-5,000
規格	幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材売却額		t	1	-5,000	-5,000	WYB00008 管理費区分 9
計					-5,000	
単価					-5,000	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

三重県　農林水産部

506-k143850-00047-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,931
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	162	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,931
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模）　小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	N000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

ﾊ-72号　　WB825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m２	数量	100	単価	39,700
規格	各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.54m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100	15,130.5	1,513,050	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	7,690	769,000	ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	m３	60.48	27,900	1,687,392	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		558	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,970,000	
単価					39,700	円／ｍ２
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	各種 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 有（胴込＋裏込） 0.54 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-73号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m３	数量	1	単価	10,150
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,906.5		
労務構成比率		%	66.52			
普通作業員		%	34.64	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.32	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.03	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.8			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.63	1,200	3,900	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.17	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.68			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	9.68	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m３	数量	1	単価	10,150
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込・裏込材規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				60,947		
労務構成比率		%	64.4			
型わく工		%	21.7	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.37	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.81	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.44	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.97			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	31.42	17,900	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.55	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.63			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.63	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-25（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	78,670
規格	18-8-40（高炉）　無し　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				65,798		
労務構成比率		%	67.86			
型わく工		%	20.52	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	16.69	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	9.73	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	30.31			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	29.1	17,900	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	78,670
規格	18-8-40（高炉）　無し 一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.83			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.83	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-40（高炉） 無し 一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料（1）

単-76号　　DE120070

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	単位	m3	数量	10	単価	1,581
規格	コンクリート 6t積 89.7L 0.6km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（治山林道）	規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L ：	日	0.17	93,050	15,818	DE540650 管理費区分 無 単-115号
計					15,818	
単価					1,581	円／m3
J01 区分 J02 規格 J03 軽油数量（実数入力）	コンクリート 6t積 89.7 L					
J04 運搬距離（実数入力）	0.6 km					

参考資料（1）

単-77号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,491
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,491.6	8,491	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,491	
単価					8,491	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-78号　　DE120070

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（治山林道)鋼材その他 以外	単位	m3	数量	10	単価	1,581
規格	アスファルト・コンクリート塊 6t積 89.7L 0.6km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（治山林道）	規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L ：	日	0.17	93,050	15,818	DE540650 管理費区分 無 単-115号
計					15,818	
単価					1,581	円／m3
J01 区分 J02 規格 J03 軽油数量（実数入力）	アスファルト・コンクリート塊 6t積 89.7 L					
J04 運搬距離（実数入力）	0.6 km					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-79号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	556
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 渓間工 破砕岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.77	72,220	55,609	DE541650 管理費区分 無 単-116号
計					55,609	
単価					556	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 破砕岩 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,379
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,931
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	162	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,931
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模）　小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-86号　　WB825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m２	数量	100	単価	35,010
規格	各種 無し 無し 練積 有（胴込+裏込） 0.39m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100	15,130.5	1,513,050	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	7,690	769,000	ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	m３	43.68	27,900	1,218,672	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		278	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,501,000	
単価					35,010	円／m２
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	各種 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 有（胴込＋裏込） 0.39 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m３	数量	1	単価	10,150
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,906.5		
労務構成比率		%	66.52			
普通作業員		%	34.64	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.32	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.03	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.8			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.63	1,200	3,900	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.17	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.68			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	9.68	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m３	数量	1	単価	10,150
規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込･裏込材規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				60,947		
労務構成比率		%	64.4			
型わく工		%	21.7	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.37	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.81	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.44	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.97			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	31.42	17,900	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.55	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.63			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	18-8-25（高炉）一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.63	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-25（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	78,670
規格	18-8-40（高炉）無し 一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				65,798		
労務構成比率		%	67.86			
型わく工		%	20.52	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.69	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.73	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.31			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	29.1	17,900	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	78,670
規格	18-8-40（高炉）　無し　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.83			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.83	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,379
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-95号　　DXC33030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートクレーン打設	単位	m3	数量	10	単価	35,590
規格	無筋構造物 18－8－40 油圧伸縮ジブ型 16t　高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	27,900	298,530	DXC33990 管理費区分 無 単-117号
クレーン車類投入打設手間	構造物種別＝無筋構造物：クレーン規格＝ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	4,828	48,280	DXC33230 管理費区分 無 単-118号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-119号
計					355,978	
単価					35,590	円／m3
J01 構造物種別 J02 生コンクリート種別 J03 ラフテレーンクレーン規格	無筋構造物 18－8－40 油圧伸縮ジブ型 16t					
J04 セメント種別 J05 打継面清掃施工区分 J06 水セメント比	高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下					
J07 生コン区分 J09 養生工の種類 J10 山林砂防工適用区分	通常 一般養生 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-96号　　DE120070

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	単位	m3	数量	10	単価	1,116
規格	コンクリート 6t積 89.7L 0.4km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（治山林道）	規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L：	日	0.12	93,050	11,166	DE540650 管理費区分 無 単-120号
計					11,166	
単価					1,116	円／m3
J01 区分 J02 規格 J03 軽油数量（実数入力）	コンクリート 6t積 89.7 L					
J04 運搬距離（実数入力）	0.4 km					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-97号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	8,946
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	15.8%	式	1		122,064	ZS7000001 管理費区分 無
計					894,621	
単価					8,946	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-98号　　DE180140

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）	単位	掛m2	数量	100	単価	3,868
規格	無 しない（普通作業員） 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,715	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	32,445	146,002	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	33%	式	1		95,979	ZS7000001 管理費区分 無
計					386,827	
単価					3,868	円／掛m2
J01 安全ネット J02 山林砂防工適用区分 J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	無 しない（普通作業員） 標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,931
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	162	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,931
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模）　小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,248
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	10,150
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,906.5		
労務構成比率		%	66.52			
普通作業員		%	34.64	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.32	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.03	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.8			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.63	1,200	3,900	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.17	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.68			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	9.68	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無

506-k143850-00047-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	10,150
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込・裏込材規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				60,947		
労務構成比率		%	64.4			
型わく工		%	21.7	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.37	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.81	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.44	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.97			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	31.42	17,900	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.55	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.63			

三重県　農林水産部

506-k143850-00047-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,680
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.63	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-25（高炉） 一般養生					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	78,670
規格	18-8-40（高炉）　無し　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				65,798		
労務構成比率		%	67.86			
型わく工		%	20.52	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	16.69	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	9.73	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	30.31			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	29.1	17,900	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	78,670
規格	18-8-40（高炉）　無し　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.83			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.83	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,881
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-108号　　DE120070

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	単位	m3	数量	10	単価	1,116
規格	アスファルト・コンクリート塊 6t積 89.7L 0.4km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（治山林道）	規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝89.7L ：	日	0.12	93,050	11,166	DE540650 管理費区分 無 単-120号
計					11,166	
単価					1,116	円／m3
J01 区分 J02 規格 J03 軽油数量（実数入力）	アスファルト・コンクリート塊 6t積 89.7 L					
J04 運搬距離（実数入力）	0.4 km					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,379
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.6
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.59	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	128.6
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	128.6
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	128.6
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-112号　　DE110050

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	5,829
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63	27,720	17,463	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.42	23,835	10,010	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.3	8,592	28,353	DE540130 管理費区分 無 単-121号
諸雑費	9%	式	1		2,472	ZS7000001 管理費区分 無
計					58,298	
単価					5,829	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-113号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	3,736
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,592	30,931	DE540130 管理費区分 無 単-121号
計					37,366	
単価					3,736	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-114号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,290
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	148	1,450	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無
計					10,299	
単価					10,290	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（2）

単-115号　　DE540650

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	93,050
規格	6t積 89.7L						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	89.7	148	13,275	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	6～7ｔ積級	日	2.18	23,400	51,012	L001030011 管理費区分 無
計					93,057	
単価					93,050	円／日
J01 規格 J02 軽油数量（実数入力）	6t積 89.7 L					

参考資料（2）

単-116号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	72,220
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	148	13,912	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					72,229	
単価					72,220	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料（2）

単-117号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	27,900
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10	27,900	279,000	Z002012010 管理費区分 無
計					279,000	
単価					27,900	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料（2）

単-118号　　DXC33230

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン車類投入打設手間	単位	m3	数量	10	単価	4,828
規格	無筋構造物　ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16tしない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.7	23,835	16,684	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.2	40,400	8,080	L001130004 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		946	ZS7000001 管理費区分 無
計					48,285	
単価					4,828	円／m3
J01 構造物種別 J02 クレーン規格 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-119号　　DE130020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	916.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-120号　　DE540650

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	93,050
規格	6t積 89.7L						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	89.7	148	13,275	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	6～7ｔ積級	日	2.18	23,400	51,012	L001030011 管理費区分 無
計					93,057	
単価					93,050	円／日
J01 規格 J02 軽油数量（実数入力）	6t積 89.7 L					

参考資料（2）

単-121号　　DF540130

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,592
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	148	1,272	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,592	
単価					8,592	円／時間

登録単価<データ無し>

		工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度緊急機能強化・老朽化対策事業（一般） 第1号工事（小松原）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考