【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k143850-00036-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）
所属名	尾鷲農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年10月29日		
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日		
単価適用年月日	令和 6年10月 1日		
適用単価地区	一般材料	X00：紀北１	
	生コン	X01：紀北A	
	石材	X01：紀北１	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）	当　初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		2,089,551			
治山土工		式	1		147,749			
掘削工		式	1		57,445			
掘削(土砂)	表示数量は参考数量とする	m3	49	733	35,917			単-1号 週休有
掘削(岩石)	表示数量は参考数量とする	m3	8	2,037	16,296			単-2号 週休有
掘削(土砂)	表示数量は参考数量とする	m3	8	654.1	5,232			単-3号 週休有
埋戻工		式	1		71,817			
埋戻	表示数量は参考数量とする	m3	12	654.1	7,849			単-4号 週休有
埋戻（締固）	表示数量は参考数量とする	m3	32	1,999	63,968			単-5号 週休有
作業土工		式	1		18,487			
掘削面整形	表示数量は参考数量とする	m2	4	667	2,668			単-6号 週休有
岩盤清掃	表示数量は参考数量とする	m2	4	1,488	5,952			単-7号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143850-00036-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）	当　初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹斜面整地		m2	18	548.2	9,867			単-8号 週休有
山腹基礎工		式	1		1,885,438			
NO.1土留工（かご枠）		式	1		655,152			
かご枠工	H500×W800　詰石（2列目）	m	10	14,560	145,600			単-9号 週休有
かご枠工	H500×W800 詰土（1,3-5列目）	m	51	9,872	503,472			単-10号 週休有
端面パネル	H500×W800用　不足分	枚	4	1,520	6,080			単-11号 週休有
NO.2土留工（コンクリート）		式	1		1,087,296			
コンクリート	18-8-40BB	m3	11.7	35,590	416,403			単-12号 週休有
型枠		m2	43.3	9,899	428,626			単-13号 週休有
裏込材	RC-40	m3	3.1	9,420	29,202			単-14号 週休有
水抜管設置	VUΦ200	m	0.6	2,647	1,588			単-15号 週休有
吸出防止材設置	t=10mm	m2	0.1	756.3	75			単-16号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管	掛m2	18.6	4,633	86,173			単-17号 週休有
足場工	単管傾斜	掛m2	19.4	3,868	75,039			単-18号 週休有
ふとんかご		m	3	16,730	50,190			単-19号 週休有
かご枠工		式	1		88,920			
かご枠工	H500×W800　詰石（1,2列目）	m	6	14,060	84,360			単-20号 週休有
端面パネル	H500×W800用　不足分	枚	3	1,520	4,560			単-21号 週休有
水路工		式	1		54,070			
植生土のう水路		m	5	8,889	44,445			単-22号 週休有
止釘	D10 L=0.45m	kg	50	192.5	9,625			単-23号 週休有
山腹緑化工		式	1		56,364			
筋工		式	1		9,500			
木筋工		m	2.9	3,276	9,500			単-24号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143850-00036-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伏工		式	1		46,864			
伏工	ワラ付き	m2	17.5	735.1	12,864			単-25号 週休有
山腹工板	550×400×1.0	組	1	34,000	34,000			単-26号 週休有
仮設工		式	1		1,877,478			
工事用道路工		式	1		1,877,478			
土工		式	1		1,838,688			
掘削量	逸散量	m3	22	733	16,126			単-27号 週休有
盛土	横断流用	m3	73	674	49,202			単-28号 週休有
盛土	L=20m以内　縦断流用	m3	13	785	10,205			単-29号 週休有
盛土	L=20m以上80m以内 縦断流用	m3	112	2,157	241,584			単-30号 週休有
搬入土		m3	125	0	0			単-31号 週休有
敷均し、締固め		m3	312	867.6	270,691			単-32号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）	当　初	事業区分 工事区分	治山 仮設工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
苗木植栽	ヒノキ2年生　35～44cm	本	397	448.9	178,213			単-33号 週休有
掘削量	逸散量	m3	28	733	20,524			単-34号 週休有
盛土	横断流用	m3	29	674	19,546			単-35号 週休有
盛土	L=20m以内　縦断流用	m3	17	785	13,345			単-36号 週休有
盛土	L=20m以上80m以内 縦断流用	m3	124	2,157	267,468			単-37号 週休有
盛土	L=80m以上　縦断流用	m3	13	2,157	28,041			単-38号 週休有
残土処理		m3	72	2,137	153,864			単-39号 週休有
鳥獣害防護柵設置		m	159.3	1,736	276,544			単-40号 週休有
敷砂利	C-40 t=10cm	m2	289	1,015	293,335			単-41号 週休有
付帯工		式	1		38,790			
敷鉄板設置・撤去		式	1	38,790	38,790			単-42号 週休有
直接工事費		式	1		3,967,029			

三重県　農林水産部

506-k143850-00036-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）	当　初	事業区分 工事区分	治山 共通仮設費	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		2,524,756			
共通仮設費		式	1		1,810,756			
運搬費		式	1		42,740			
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1	42,740	42,740			単-43号 週休有
準備費		式	1		1,768,016			
伐採集積費		式	1		533,470			内-1号 週休有
根切		m3	25.4	5,827	148,005			単-44号 週休有
積込工	根株	m3	25.4	3,733	94,818			単-45号 週休有
ダンプトラック運搬	根株	空m3	37	4,248	157,176			単-46号 週休有
廃棄物受入料金	根株	t	20.35	29,000	590,150			単-47号 週休有
積込工	枝葉	m3	25.4	3,733	94,818			単-48号 週休有
積込工	幹	m3	25.4	3,733	94,818			単-49号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材運搬料金	枝葉	t	20.35	3,305	67,256			単-50号 週休有
木材運搬料金	幹	t	20.35	4,486	91,290			単-51号 週休有
木材売却額	枝葉	t	20.35	-100	-2,035			単-52号 週休有
木材売却額	幹	t	20.35	-5,000	-101,750			単-53号 週休有
共通仮設費（率計上） 4,103,744×17.42%		式	1		714,000			
純工事費		式	1		6,491,785			
現場管理費 5,983,589×49.05%		式	1		2,934,000			
工事原価		式	1		9,425,785			
一般管理費等 8,917,589×（22.32%＋ 0.04%）		式	1		1,993,215			
工事価格		式	1		11,419,000			
消費税相当額 11,419,000×10%		式	1		1,141,900			
工事費計		式	1		12,560,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	4,557,179	
4	直接工事費	3,967,029	
5	準備費（処分費）	590,150	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	590,150	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	453,435	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	453,435	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,103,744	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,967,029	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	17.42%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	714,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	714,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,967,029	
35	直接工事費	3,967,029	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	3,967,029	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.88%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.88%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,810,756	
58	運搬費	42,740	
59	準備費・仮設費	1,768,016	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,524,756	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	6,491,785	
3	単独（追加工事）　直接工事費	3,967,029	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,524,756	
5	非対象額計（－）	508,196	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	54,761	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	453,435	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	5,983,589	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	5,846,874	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	49.05%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	2,934,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,934,000	

一般管理費等

所属名　尾鷲農林水産事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	9,425,785	
2	純工事費	6,491,785	
3	現場管理費	2,934,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	508,196	
7	管理費区分９	54,761	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	453,435	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	8,917,589	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	8,780,874	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	22.32%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	8,917,589	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　3,567 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.36%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,993,215	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,993,215	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	伐採集積費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	533,470	533,470			WYB00009 管理費区分 無
合　計					533,470			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	733
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込／制限の有無＝あり／：山地治山工区分＝B；工種区分＝山腹工／：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：／現場条件＝良好：／	m3	1	733	733	DE210050 管理費区分 無 単-54号
計					733	
単価					733	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(岩石)	単位	m3	数量	1	単価	2,037
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削 (機械) (治山林道)	土質・岩質分類＝軟岩 (1) B／大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級／岩石割増率＝10%割増：	m3	1	2,037	2,037	DE210100 管理費区分 無 単-55号
計					2,037	
単価					2,037	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	654.1
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削・積込、積込) (治山林道)	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝あり／山地治山工区分＝Ｂ／工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A：現場条件＝良好：	m3	1	654.1	654.1	DE210050 管理費区分 無 単-56号
計					654.1	
単価					654.1	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	654.1
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別=ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無=あり：山地治山工区分=B：工種区分=山腹工：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件=良好：	m3	1	654.1	654.1	DE210050 管理費区分 無 単-56号
計					654.1	
単価					654.1	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（締固）	単位	m3	数量	1	単価	1,999
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1	1,999	1,999	CB210410 管理費区分 無 単-57号
計					1,999	
単価					1,999	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-58号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格	表示数量は参考数量とする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-59号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹斜面整地	単位	m2	数量	1	単価	548.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹斜面整地	土質＝砂質土・粘性土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	548.2	548.2	DXC41440 管理費区分 無 単-60号
計					548.2	
単価					548.2	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工	単位	m	数量	1	単価	14,560
規格	H500×W800　詰石（2列目）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠工（治山林道）	かご枠の幅（cm）＝80cm／詰石・詰土の区分＝詰石／吸出防止材計上の有無＝有／吸出防止材10m当設計数量（実数）＝20.3m2／10m：／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／／：	m	1	14,560	14,560	DE150690 管理費区分 無 単-61号
計					14,560	
単価					14,560	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工	単位	m	数量	1	単価	9,872
規格	H500×W800 詰土 (1,3-5列目)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠工（治山林道）	かご枠の幅（cm）＝80cm／詰石・詰土の区分＝詰土／植生シート計上の有無＝有／植生シート10m当り設計数量（実数）＝5m2／10m：／詰土の種類＝発生土／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m	1	9,872	9,872	DE150690 管理費区分 無 単-62号
計					9,872	
単価					9,872	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端面パネル	単位	枚	数量	1	単価	1,520
規格	H500×W800用　不足分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端面パネル	H500×W800 /	枚 /	1	1,520 /	1,520	WYB00017 管理費区分 無
計					1,520	
単価					1,520	円／枚

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,590
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートクレーン打設	構造物種別＝無筋構造物／生コンクリート種別＝18－8－40／ラフテレーンクレーン規格＝油圧伸縮ジブ型 16t／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常／養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない／(普通作業員)：	m3	1	35,590	35,590	DXC33030 管理費区分 無 単-63号
計					35,590	
単価					35,590	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-64号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	9,420
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	9,420	9,420	CB221120 管理費区分 無 単-65号
計					9,420	
単価					9,420	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜管設置	単位	m	数量	1	単価	2,647
規格	VUΦ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管設置（治山ダム）	管種・呼び径＝VU200／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m	1	2,647	2,647	DXC34515 管理費区分 無 単-66号
計					2,647	
単価					2,647	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	756.3
規格	t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出防止材設置（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／／：／	m2	1	756.3	756.3	DE140030 管理費区分 無 単-67号
計					756.3	
単価					756.3	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	4,633
規格	単管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管足場設置・撤去（治山林道）	安全ネット＝無：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：ラフテレーンクレーンの賃料補正＝標準：／／	掛m2	1	4,633	4,633	DE180130 管理費区分 無 単-68号
計					4,633	
単価					4,633	円／掛m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	3,868
規格	単管傾斜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）	安全ネット＝無／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：ラフテレーンクレーンの賃料補正＝標準：	掛m2	1	3,868	3,868	DE180140 管理費区分 無 単-69号
計					3,868	
単価					3,868	円／掛m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	16,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	作業区分＝設置：ふとんかご種別＝階段式： ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	1	16,730	16,730	CB225030 管理費区分 無 単-70号
計					16,730	
単価					16,730	円／m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工	単位	m	数量	1	単価	14,060
規格	H500×W800　詰石（1,2列目）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠工（治山林道）	かご枠の幅（cm）＝80cm／詰石・詰土の区分＝詰石／吸出防止材計上の有無＝有／吸出防止材10m当設計数量（実数）＝12.4m2／10m：／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：／	m	1	14,060	14,060	DE150690 管理費区分 無 単-71号
計					14,060	
単価					14,060	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端面パネル	単位	枚	数量	1	単価	1,520
規格	H500×W800用　不足分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端面パネル	H500×W800	枚	1	1,520	1,520	WYB00025 管理費区分 無
計					1,520	
単価					1,520	円／枚

三重県　農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう水路	単位	m	数量	1	単価	8,889
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう水路工（治山林道）	土のう中詰土の種類＝発生土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	8,066	8,066	DE230420 管理費区分 無 単-72号
山腹斜面整地	土質＝砂質土・粘性土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1.5	548.2	822.3	DXC41440 管理費区分 無 単-73号
計					8,888.3	
単価					8,889	円／m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止釘	単位	kg	数量	1	単価	192.5
規格	D10 L=0.45m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.001	192,500	192.5	WB810010 管理費区分 無 単-74号
計					192.5	
単価					192.5	円／kg

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工	単位	m	数量	1	単価	3,276
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木ヒノキ末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太ヒノキ末口5～8長2m：苗木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なしm：さし木採取条件＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	3,276	3,276	DXC41130 管理費区分 無 単-75号
計					3,276	
単価					3,276	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伏工	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格	ワラ付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m2	1	735.1	735.1	CB220910 管理費区分 無 単-76号
計					735.1	
単価					735.1	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹工板	単位	組	数量	1	単価	34,000
規格	550×400×1.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工板（鋼管ポール付）	550×400×1.0	組	1	34,000	34,000	ZA10180040 管理費区分 無
計					34,000	
単価					34,000	円／組

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削量	単位	m3	数量	1	単価	733
規格	逸散量						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込；制限の有無＝あり；山地治山工区分＝B；工種区分＝山腹工；土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土；現場条件＝良好；	m3	1	733	733	DE210050 管理費区分 無 単-54号
計					733	
単価					733	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	674
規格	横断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準／施工土量＝5,000m3未満／運搬距離（実数入力）＝0m／砂、砂質土、粘性土、礫質土＝219m3／：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：／	m3	1	674	674	DXC31500 管理費区分 無 単-77号
計					674	
単価					674	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	785
規格	L=20m以内　縦断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準／施工土量＝5,000m3未満／運搬距離（実数入力）＝9.3m／砂、砂質土、粘性土、礫質土＝219m／3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：／	m3	1	785	785	DXC31500 管理費区分 無 単-78号
計					785	
単価					785	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,157
規格	L=20m以上80m以内　縦断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝45.5m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝219m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	2,157	2,157	DXC31500 管理費区分 無 単-79号
計					2,157	
単価					2,157	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬入土	単位	m3	数量	1	単価	0
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬入土		m3	1	0	0	WYB00040 管理費区分 無 単価表無し
計					0	
単価					0	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷均し、締固め	単位	m3	数量	1	単価	867.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	867.6	867.6	CB210510 管理費区分 無 単-80号
計					867.6	
単価					867.6	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	苗木植栽	単位	本	数量	1	単価	448.9
規格	ヒノキ2年生　35～44cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木植栽（A）	苗木種別＝スギ2年長35～44cm：苗木運搬距離＝100m以下：土質区分＝砂質土、粘性土：植栽地＝斜面に植栽：肥料＝粒状固型肥料治山造林用：仮植区分＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	1	448.9	448.9	DXC41800 管理費区分 無 単-81号
計					448.9	
単価					448.9	円／本

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削量	単位	m3	数量	1	単価	733
規格	逸散量						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込／制限の有無＝あり／山地治山工区分＝Ｂ／工種区分＝山腹／工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土／現場条件＝良好／	m3	1	733	733	DE210050 管理費区分 無 単-54号
計					733	
単価					733	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	674
規格	横断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山／単価区分＝切取盛土／設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準／施工土量＝5,000m3未満／運搬距離（実数入力）＝0m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝284m3／：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通／	m3	1	674	674	DXC31500 管理費区分 無 単-82号
計					674	
単価					674	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	785
規格	L=20m以内　縦断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝10.3m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝284m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	785	785	DXC31500 管理費区分 無 単-83号
計					785	
単価					785	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,157
規格	L=20m以上80m以内　縦断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝51m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝284m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	2,157	2,157	DXC31500 管理費区分 無 単-84号
計					2,157	
単価					2,157	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,157
規格	L=80m以上　縦断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山／単価区分＝切取盛土／設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準／施工土量＝5,000m3未満／運搬距離（実数入力）＝83.1m／砂、砂質土、粘性土、礫質土＝284／m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	2,157	2,157	DXC31500 管理費区分 無 単-85号
計					2,157	
単価					2,157	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	2,137
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込／施工土量＝5,000m3未満／土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土／障害物の有無＝障害なし：	m3	1	726.3	726.3	DXC30141 管理費区分 無 単-86号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準／積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）／：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好 供用日 】	m３	1	1,278	1,278	CB210110 管理費区分 無 単-87号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	132.7	132.7	CB210610 管理費区分 無 単-88号
計					2,137	
単価					2,137	円／m3

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鳥獣害防護柵設置	単位	m	数量	1	単価	1,736
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鳥獣害防護柵設置	防護柵-A	m	1	1,736	1,736	WYB00030 管理費区分 無 単-89号
計					1,736	
単価					1,736	円／m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	1,015
規格	C-40 t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3t級ブルドーザによる敷均し（治山林道）		m3	1	384.1	384.1	DE110360 管理費区分 無 単-90号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	0.1	6,300	630	Z002120003 管理費区分 無
計					1,014.1	
単価					1,015	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	式	数量	1	単価	38,790
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m2	29.7	218	6,474.6	DE180310 管理費区分 無 単-91号
敷鉄板撤去（治山林道）	同上	m2	29.7	203.4	6,040.98	DE180320 管理費区分 無 単-92号
敷鉄板賃料（治山林道）	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝81日：整備費の有無＝有：	枚	10	2,627	26,270	DE181010 管理費区分 無 単-93号
計					38,785.58	
単価					38,790	円／式

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	式	数量	1	単価	42,740
規格	敷鉄板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	基本運賃（実数入力）＝5,380円／t：運搬割増率＝各種（実数入力）／：運搬割増率（実数入力）＝0無：／その他の諸料金の有無＝無：／	t	5.1	5,380	27,438	D9820610 管理費区分 無 単-94号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：／	t	5.1	3,000	15,300	D9820620 管理費区分 無 単-95号
計					42,738	
単価					42,740	円／式

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切	単位	m3	数量	1	単価	5,827
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根切（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	5,827	5,827	DE110050 管理費区分 無 単-96号
計					5,827	
単価					5,827	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	3,733
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	3,733	3,733	DE110060 管理費区分 無 単-97号
計					3,733	
単価					3,733	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	空m3	数量	2.42	単価	4,248
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1	10,280	10,280	DE540280 管理費区分 無 単-98号
計					10,280	
単価					4,248	円／空m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	t	数量	1	単価	29,000
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	根株	t	1	29,000	29,000	WYB00011 管理費区分 T
計					29,000	
単価					29,000	円／t

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	3,733
規格	枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	3,733	3,733	DE110060 管理費区分 無 単-97号
計					3,733	
単価					3,733	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	3,733
規格	幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	3,733	3,733	DE110060 管理費区分 無 単-97号
計					3,733	
単価					3,733	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材運搬料金	単位	t	数量	1	単価	3,305
規格	枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬料金		t	1	3,305	3,305	WYB00013 管理費区分 9
計					3,305	
単価					3,305	円／t

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材運搬料金	単位	t	数量	1	単価	4,486
規格	幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬料金		t	1	4,486	4,486	WYB00014 管理費区分 9
計					4,486	
単価					4,486	円／t

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材売却額	単位	t	数量	1	単価	-100
規格	枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材売却額		t	1	-100	-100	WYB00015 管理費区分 9
計					-100	
単価					-100	円／t

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材売却額	単位	t	数量	1	単価	-5,000
規格	幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材売却額		t	1	-5,000	-5,000	WYB00016 管理費区分 9
計					-5,000	
単価					-5,000	円／t

参考資料（1）

単-54号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	733
規格	地山の掘削・積込 あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.3	56,390	73,307	DE541650 管理費区分 無 単-99号
計					73,307	
単価					733	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 良好					

参考資料（1）

単-55号　　DE210100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩石掘削（機械）（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,037
規格	軟岩（1）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級： 岩石割増率＝10%増：	時間	1.67	11,620	19,405	DE541640 管理費区分 無 単-100号
諸雑費	5%	式	1		970	ZS7000001 管理費区分 無
計					20,375	
単価					2,037	円／m3
J01 土質・岩質分類 J02 大型ブレーカ規格 J03 岩石割増率	軟岩（1）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増					

参考資料（1）

単-56号　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	654.1
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.16	56,390	65,412	DE541650 管理費区分 無 単-101号
計					65,412	
単価					654.1	円／m3
J01 作業種別	ﾙｰｽﾞな状態の積込					
J02 制限の有無	あり					
J03 山地治山工区分	B					
J04 工種区分	山腹工					
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A					
J06 現場条件	良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	1,999
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	1,999
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）

単-58号　DE210110

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂掘削面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	667
規格	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.3	23,835	54,820	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					66,706	
単価					667	円／m2
J01 土質区分 J02 山林砂防工適用区分	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-59号　DE210130

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	1,488
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	19%	式	1		2,375	ZS7000001 管理費区分 無
計					14,880	
単価					1,488	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-60号　DXC41440

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹斜面整地	単位	m2	数量	10	単価	548.2
規格	砂質土・粘性土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,482	
単価					548.2	円／m2
J01 土質 J02 山林砂防工適用区分	砂質土・粘性土 しない（普通作業員）					

参考資料 (1)

単-61号　　DE150690

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工 (治山林道)	単位	m	数量	10	単価	14,560
規格	80cm 詰石 有 20.3m2／10m しない (普通作業員)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	29,715	5,051	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	27,720	5,266	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.64	23,835	15,254	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
かご枠		m	10	6,450	64,500	YE00105001-002 管理費区分 無
割栗石	５０－１５０ｍｍ	m３	3.8	7,800	29,640	Z002140001 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m2	21.72	590	12,814	ZA10220320 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間	1.41	8,584	12,103	DE540130 管理費区分 無 単-102号
諸雑費	4%	式	1		1,022	ZS7000001 管理費区分 無
計					145,650	
単価					14,560	円／m
J01 かご枠の幅 (cm) J02 詰石・詰土の区分 J03 吸出防止材計上の有無	80cm 詰石 有					

三重県　農林水産部

506-k143850-00036-16(0)

参考資料 (1)

単-61号　　DE150690

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工 (治山林道)	単位	m	数量	10	単価	14,560
規格	80cm 詰石 有 20.3m2／10m しない (普通作業員)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 吸出防止材10m当設計数量 (実数) J08 山林砂防工適用区分	20.3 m2／10m しない (普通作業員)					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-62号　　DE150690

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	9,872
規格	80cm 詰土 有 5m2／10m 発生土　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.47	23,835	11,202	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
かご枠		m	10	6,450	64,500	YE00105001-002 管理費区分 無
発生土		m３	4	0	0	Y001616000-001 管理費区分 無
植生ｼｰﾄ		m2	5.35	585	3,129	YE00104401-001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	1.28	8,584	10,987	DE540130 管理費区分 無 単-103号
諸雑費	13%	式	1		2,313	ZS7000001 管理費区分 無
計					98,725	
単価					9,872	円／m
J01 かご枠の幅（cm) J02 詰石・詰土の区分 J05 植生シート計上の有無	80cm 詰土 有					

三重県　農林水産部

506-k143850-00036-16(0)

参考資料（1）

単-62号　　DE150690

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	9,872
規格	80cm 詰土 有 5m2／10m 発生土　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 植生シート10m当り設計数量（実数) J07 詰土の種類 J08 山林砂防工適用区分	5 m2／10m 発生土 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-63号　　DXC33030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートクレーン打設	単位	m3	数量	10	単価	35,590
規格	無筋構造物 18－8－40 油圧伸縮ジブ型 16t　高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	27,900	298,530	DXC33990 管理費区分 無 単-104号
クレーン車類投入打設手間	構造物種別＝無筋構造物：クレーン規格＝ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	4,828	48,280	DXC33230 管理費区分 無 単-105号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-106号
計					355,978	
単価					35,590	円／m3
J01 構造物種別 J02 生コンクリート種別 J03 ラフテレーンクレーン規格	無筋構造物 18－8－40 油圧伸縮ジブ型 16t					
J04 セメント種別 J05 打継面清掃施工区分 J06 水セメント比	高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下					
J07 生コン区分 J09 養生工の種類 J10 山林砂防工適用区分	通常 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料 (1)

単-64号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,899
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	29,715	92,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	29,925	469,822	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	23,835	238,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23.7%	式	1		189,668	ZS7000001 管理費区分 無
計					989,956	
単価					9,899	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	9,420
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	3,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143850-00036-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	9,420
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-66号　　DXC34515

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜管設置（治山ダム）	単位	m	数量	100	単価	2,647
規格	VU200 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,715	17,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,835	42,903	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	m	101	2,020	204,020	Z005002019 管理費区分 無
計					264,752	
単価					2,647	円／m
J01 管種・呼び径 J02 山林砂防工適用区分	VU200 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-67号　　DE140030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出防止材設置（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	756.3
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸い出し防止材	厚10mm	m2	108	590	63,720	ZA10220320 管理費区分 無
計					75,637	
単価					756.3	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-68号　　DE180130

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管足場設置・撤去（治山林道）	単位	掛m2	数量	100	単価	4,633
規格	無 しない（普通作業員） 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,715	56,458	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.9	32,445	223,870	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,835	42,903	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	29%	式	1		104,153	ZS7000001 管理費区分 無
計					463,304	
単価					4,633	円／掛m2
J01 安全ネット J02 山林砂防工適用区分 J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	無 しない（普通作業員） 標準					

参考資料（1）

単-69号　　DE180140

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）	単位	掛m2	数量	100	単価	3,868
規格	無 しない（普通作業員） 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,715	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	32,445	146,002	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	33%	式	1		95,979	ZS7000001 管理費区分 無
計					386,827	
単価					3,868	円／掛m2
J01 安全ネット J02 山林砂防工適用区分 J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	無 しない（普通作業員） 標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB225030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	16,730
規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,885		
労務構成比率		%	32.44			
普通作業員		%	18.05	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.37	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.02	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.62			
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 15×50×120cm	%	30.01	4,760	4,630	Z004004004 管理費区分 無
割栗石	１５０－２００ｍｍ	%	23.5	6,550	8,000	Z002140002 管理費区分 無
軽油		%	2.27	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB225030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	16,730
規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	5.94	20,100	19,300	M000202053 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ふとんかご種別 J03 ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm					

参考資料（1）

単-71号　　DE150690

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	14,060
規格	80cm 詰石 有 12.4m2／10m しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	29,715	5,051	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	27,720	5,266	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.64	23,835	15,254	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
かご枠		m	10	6,450	64,500	YE00105001-002 管理費区分 無
割栗石	５０－１５０mm	m３	3.8	7,800	29,640	Z002140001 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m2	13.27	590	7,829	ZA10220320 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	1.41	8,584	12,103	DE540130 管理費区分 無 単-102号
諸雑費	4%	式	1		1,022	ZS7000001 管理費区分 無
計					140,665	
単価					14,060	円／m
J01 かご枠の幅（cm） J02 詰石・詰土の区分 J03 吸出防止材計上の有無	80cm 詰石 有					

三重県　農林水産部

506-k143850-00036-16(0)

参考資料（1）

単-71号　　DE150690

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かご枠工（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	14,060
規格	80cm 詰石 有 12.4m2／10m しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 吸出防止材10m当設計数量（実数) J08 山林砂防工適用区分	12.4 m2／10m しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-72号　DE230420

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう水路工（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	8,066
規格	発生土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	60×40cm	袋	100	175	17,500	ZA10260100 管理費区分 無
止釘	D=10mm L=0.45m	本	400	0	0	YE00165003-001 管理費区分 無
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.75	23,835	17,876	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.9	23,835	21,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					80,662	
単価					8,066	円／m
J01 土のう中詰土の種類 J02 山林砂防工適用区分	発生土 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-73号　DXC41440

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹斜面整地	単位	m2	数量	10	単価	548.2
規格	砂質土・粘性土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,482	
単価					548.2	円／m2
J01 土質 J02 山林砂防工適用区分	砂質土・粘性土 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-74号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	192,500
規格	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	1.03	120,000	123,600	Z001102018 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		41	ZS3000004 管理費区分 無
計					192,500	
単価					192,500	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D10 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）

単-75号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	3,276
規格	杭木ヒノキ末口7cm長0.6m 横丸太ヒノキ末口5～8長2m　なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm なしない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木（白木）	末口7cm　長0.6m　ひのき	本	20	290	5,800	ZA10120580 管理費区分 無
丸太（白木）ヒノキ（県産材）	末口径5～8cm　長2.0m	本	15	830	12,450	ZF10830480 管理費区分 無
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A）　手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,430	14,300	DXC42900 管理費区分 無 単-107号
計					32,764	
単価					3,276	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木ヒノキ末口7cm長0.6m 横丸太ヒノキ末口5～8長2m なし					
J04 肥料木 J05 地味 J08 施工内容	なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅 J13 さし木採取条件 J14 山林砂防工適用区分	階段切付なしm なし しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB220910

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m 2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-77号　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	219	単価	674
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 0m　219m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数人力)＝0m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	219	674	147,606	DXC31650 管理費区分 無 単-108号
計					147,606	
単価					674	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 0 m 219 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）

単-78号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	219	単価	785
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満　9.3m 219m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数人力)＝9.3m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	219	785	171,915	DXC31650 管理費区分 無 単-109号
計					171,915	
単価					785	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 9.3 m 219 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）

単-79号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	219	単価	2,157
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満　45.5m 219m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数人力)＝45.5m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	219	2,157	472,383	DXC31650 管理費区分 無 単-110号
計					472,383	
単価					2,157	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 45.5 m 219 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	867.6
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）

単-81号　DXC41800

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	苗木植栽（A）	単位	本	数量	100	単価	448.9
規格	スギ2年長35～44cm 100m以下 砂質土、粘性土　斜面に植栽 粒状固型肥料治山造林用 なししない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木（実生スギ）	２年生　長35～44cm　根元径6mm	本	100	108	10,800	ZA10260410 管理費区分 無
苗木運搬	樹種＝スギ、ヒノキ、マツ等：苗木運搬距離＝100m以下：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	11.91	1,191	DXC42100 管理費区分 無 単-111号
肥料施肥手間（運搬手間）含む	樹種＝スギ、ヒノキ、マツ等：肥料種別＝粒状固型肥料治山造林用：肥料運搬距離＝100m以下：規格名称1＝苗木1本当たり肥料50g使用：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	40.63	4,063	DXC42220 管理費区分 無 単-112号
苗木植栽（A）手間	土質＝砂質土、粘性土：植栽状況区分＝斜面に植栽：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	288.4	28,840	DXC41820 管理費区分 無 単-113号
計					44,894	
単価					448.9	円／本
J01 苗木種別 J02 苗木運搬距離 J03 土質区分	スギ2年長35～44cm 100m以下 砂質土、粘性土					
J04 植栽地 J05 肥料 J06 仮植区分	斜面に植栽 粒状固型肥料治山造林用 なし					
J07 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-82号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	284	単価	674
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 0m 284m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数人力)＝0m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	284	674	191,416	DXC31650 管理費区分 無 単-114号
計					191,416	
単価					674	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 0 m 284 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-83号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	284	単価	785
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 10.3m 284m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数人力)＝10.3m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	284	785	222,940	DXC31650 管理費区分 無 単-115号
計					222,940	
単価					785	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 10.3 m 284 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-84号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	284	単価	2,157
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 51m 284m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数人力)＝51m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	284	2,157	612,588	DXC31650 管理費区分 無 単-116号
計					612,588	
単価					2,157	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 51 m 284 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料 (1)

単-85号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	284	単価	2,157
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 83.1m 284m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数人力)＝83.1m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	284	2,157	612,588	DXC31650 管理費区分 無 単-117号
計					612,588	
単価					2,157	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 83.1 m 284 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）

単-86号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	726.3
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	65,440	72,638	DE542330 管理費区分 無 単-133号
計					72,638	
単価					726.3	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J04 土質名	ﾙｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,278
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,190.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-89号　WYB00030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鳥獣害防護柵設置	単位	m	数量	100	単価	1,736
規格	防護柵-A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンネット	ステンレス線入り H=1.8m 網目5cm	m	100	574	57,400	ZF10840000 管理費区分 無
ポリエチレン張りロープ	φ8mm	m	110	35	3,850	ZF10840020 管理費区分 無
ポリエチレン押えロープ	φ6mm	m	110	31	3,410	ZF10840021 管理費区分 無
支柱	被覆鋼管 H=2.4m φ33mm	本	33	1,343	44,319	ZF10840030 管理費区分 無
プラスチック杭	L=0.4m	本	100	72	7,200	ZF10840050 管理費区分 無
鉄線	#16	m	100	12	1,200	ZF10840060 管理費区分 無
普通作業員		人	2.36	23,835	56,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					173,629	
単価					1,736	円／m

参考資料（1）

単-90号　　DE110360

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	3t級ブルドーザによる敷均し（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	384.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	23,835	7,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転［普通・排ガス型（第1次）］（治山林道)3t級		日	0.77	40,600	31,262	DE542250 管理費区分 無 単-118号
計					38,412	
単価					384.1	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-91号　　DE180310

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	218
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,715	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.15	32,445	4,866	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道)排ｶﾞｽ型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.15	57,920	8,688	DE541100 管理費区分 無 単-119号
諸雑費	1%	式	1		215	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,801	
単価					218	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-92号　　DE180320

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板撤去（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	203.4
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	29,715	4,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.14	32,445	4,542	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道)排ｶﾞｽ型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.14	57,920	8,108	DE541100 管理費区分 無 単-120号
諸雑費	1%	式	1		201	ZS7000001 管理費区分 無
計					20,347	
単価					203.4	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (1)

単-93号　　DE181010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料（治山林道）	単位	枚	数量	1	単価	2,627
規格	各種 無 81日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	81	27	2,187	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）		枚	1	440	440	Y007210000-001 管理費区分 無
計					2,627	
単価					2,627	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	各種 無 81 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-94号　　D9820610

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	単位	t	数量	1	単価	5,380
規格	5380円／t 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1	5,380	5,380	Y007420101- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,380	
単価					5,380	円／t
J01 基本運賃（実数入力) J02 運搬割増率 J03 運搬割増率（実数入力)	5,380 円／t 各種（実数入力) 0 無					
J04 その他の諸料金の有無	無					

参考資料（1）

単-95号　　D9820620

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-96号　　DE110050

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	5,827
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63	27,720	17,463	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.42	23,835	10,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.3	8,584	28,327	DE540130 管理費区分 無 単-121号
諸雑費	9%	式	1		2,472	ZS7000001 管理費区分 無
計					58,272	
単価					5,827	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-97号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	3,733
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,584	30,902	DE540130 管理費区分 無 単-122号
計					37,337	
単価					3,733	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-98号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,280
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	147	1,440	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無
計					10,289	
単価					10,280	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（2）

単-99号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,390
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	147	8,526	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,392	
単価					56,390	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料 (2)

単-100号　　DE541640

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	単位	時間	数量	1	単価	11,620
規格	油圧式 600～800Kg級 10%増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	日	0.17	12,200	2,074	M000604005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道）排ガス型（第3次） 山積0.45m	岩石割増しコード＝割増率１０％のもの：	時間	1	9,551	9,551	DE540860 管理費区分 無 単-123号
計					11,625	
単価					11,620	円／時間
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 600～800Kg級 10%増					

参考資料 (2)

単-101号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,390
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	147	8,526	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,392	
単価					56,390	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-102号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,584
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	147	1,264	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,584	
単価					8,584	円／時間

参考資料（2）

単-103号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,584
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	147	1,264	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,584	
単価					8,584	円／時間

参考資料 (2)

単-104号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	27,900
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10	27,900	279,000	Z002012010 管理費区分 無
計					279,000	
単価					27,900	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料 (2)

単-105号　　DXC33230

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン車類投入打設手間	単位	m3	数量	10	単価	4,828
規格	無筋構造物　ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16tしない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.7	23,835	16,684	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.2	40,400	8,080	L001130004 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		946	ZS7000001 管理費区分 無
計					48,285	
単価					4,828	円／m3
J01 構造物種別 J02 クレーン規格 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-106号　　DE130020

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	916.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-107号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,430
規格	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	23,835	14,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,301	
単価					1,430	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-108号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	674
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 0m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	674	674	DXC30141 管理費区分 無 単-124号
計					674	
単価					674	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 0 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工十量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料 (2)

単-109号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	785
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 9.3m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	785.2	785	DXC30141 管理費区分 無 単-125号
計					785	
単価					785	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 9.3 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工十量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料 (2)

単-110号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,157
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 45.5m 10t　山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	674	674	DXC30141 管理費区分 無 単-124号
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	726.3	726	DXC30141 管理費区分 無 単-126号
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) ＝0.03km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	757.7	757	DE120260 管理費区分 無 単-127号
計					2,157	
単価					2,157	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 45.5 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通					

参考資料 (2)

単-111号　　DXC42100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	苗木運搬	単位	本	数量	1,000	単価	11.91
規格	スギ、ヒノキ、マツ等 100m以下　しない (普通作業員)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					11,917	
単価					11.91	円／本
J01 樹種 J02 苗木運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	スギ、ヒノキ、マツ等 100m以下 しない (普通作業員)					

参考資料（2）

単-112号　　DXC42220

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	肥料施肥手間（運搬手間）含む	単位	本	数量	1,000	単価	40.63
規格	スギ、ヒノキ、マツ等 粒状固型肥料治山造林用　100m以下 苗木1本当たり肥料50g使用しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒状固型肥料	針・広葉樹用　Ｎ６：Ｐ４：Ｋ３	kg	50	212	10,600	ZA10260310 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝施肥 手間：肥料運搬距離＝100m以下：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	1,000	30.03	30,030	DXC42900 管理費区分 無 単-128号
計					40,630	
単価					40.63	円／本
J01 樹種 J02 肥料種別 J03 肥料運搬距離	スギ、ヒノキ、マツ等 粒状固型肥料治山造林用 100m以下					
J04 規格名称1 J05 山林砂防工適用区分	苗木1本当たり肥料50g使用 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-113号　　DXC41820

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	苗木植栽（A）手間	単位	本	数量	100	単価	288.4
規格	砂質土、粘性土 斜面に植栽 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.21	23,835	28,840	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					28,840	
単価					288.4	円／本
J01 土質 J02 植栽状況区分 J03 山林砂防工適用区分	砂質土、粘性土 斜面に植栽 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-114号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	674
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 0m 10t　山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	674	674	DXC30141 管理費区分 無 単-124号
計					674	
単価					674	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 0 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通					

参考資料 (2)

単-115号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	785
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10.3m 10t　山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	785.2	785	DXC30141 管理費区分 無 単-125号
計					785	
単価					785	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10.3 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通					

参考資料 (2)

単-116号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,157
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 51m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	674	674	DXC30141 管理費区分 無 単-124号
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	726.3	726	DXC30141 管理費区分 無 単-126号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.04km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	757.7	757	DE120260 管理費区分 無 単-129号
計					2,157	
単価					2,157	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 51 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料 (2)

単-117号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,157
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 83.1m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	674	674	DXC30141 管理費区分 無 単-124号
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	726.3	726	DXC30141 管理費区分 無 単-126号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.07km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	757.7	757	DE120260 管理費区分 無 単-130号
計					2,157	
単価					2,157	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 83.1 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料（2）

単-118号　　DE542250

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ運転［普通・排ガス型（第1次）］（治山林道)3t級	単位	日	数量	1	単価	40,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	24	147	3,528	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基準）］	３ｔ級	供用日	1.58	5,260	8,310	M000101008 管理費区分 無
計					40,608	
単価					40,600	円／日

参考資料（2）

単-119号　　DE541100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付）（治山林道)排ｶﾞｽ型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	147	17,493	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
計					57,923	
単価					57,920	円／日

参考資料 (2)

単-120号　　DE541100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付) (治山林道)排ｶﾞｽ型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	147	17,493	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．８ｍ３ (平積０．６ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
計					57,923	
単価					57,920	円／日

参考資料 (2)

単-121号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,584
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	147	1,264	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第１次) 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,584	
単価					8,584	円／時間

参考資料（2）

単-122号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,584
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	147	1,264	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,584	
単価					8,584	円／時間

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-123号　　DE540860

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.45m	単位	時間	数量	1	単価	9,551
規格	割増率１０％のもの						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.4	147	1,381	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型･超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	時間	1	3,280	3,280	ME00100101 管理費区分 無
計					9,551	
単価					9,551	円／時間
J01 岩石割増しコード	割増率１０％のもの					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-124号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	674
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.03	65,440	67,403	DE542330 管理費区分 無 単-131号
計					67,403	
単価					674	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料 (3)

単-125号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	785.2
規格	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.2	65,440	78,528	DE542330 管理費区分 無 単-132号
計					78,528	
単価					785.2	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料 (3)

単-126号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	726.3
規格	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	65,440	72,638	DE542330 管理費区分 無 単-133号
計					72,638	
単価					726.3	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料 (3)

単-127号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	757.7
規格	0.03km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.73	10,380	7,577	DE540280 管理費区分 無 単-134号
計					7,577	
単価					757.7	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.03 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 普通					

参考資料 (3)

単-128号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	本	数量	1,000	単価	30.03
規格	施肥 手間 100m以下 しない (普通作業員)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.26	23,835	30,032	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					30,032	
単価					30.03	円／本
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	施肥 手間 100m以下 しない (普通作業員)					

参考資料 (3)

単-129号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)	単位	m3	数量	10	単価	757.7
規格	0.04km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.73	10,380	7,577	DE540280 管理費区分 無 単-134号
計					7,577	
単価					757.7	円／m3
J01 運搬距離 (実数入力) J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.04 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 普通					

参考資料（3）

単-130号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	757.7
規格	0.07km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.73	10,380	7,577	DE540280 管理費区分 無 単-134号
計					7,577	
単価					757.7	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.07 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 普通					

参考資料（4）

単-131号　　DE542330

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,440
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	147	9,555	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,443	
単価					65,440	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4）

単-132号　　DF542330

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,440
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	147	9,555	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,443	
単価					65,440	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

三重県　農林水産部

参考資料（4）

単-133号　　DF542330

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,440
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	147	9,555	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,443	
単価					65,440	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

三重県　農林水産部

参考資料（4）

単-134号　　DR540280

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,380
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	147	1,440	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,386	
単価					10,380	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

登録単価

		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001616000-001	発生土		m３	0	令和 6	10	
Y007210000-001	整備費（敷鉄板）		枚	440	令和 6	10	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	27	令和 6	10	
YE00104401-001	植生シート		m2	585	令和 6	10	
YE00105001-002	かご枠		m	6,450	令和 6	10	
YE00165003-001	止釘	D=10mm L=0.45m	本	0	令和 6	10	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第尾-2号工事（ヨシウ戸）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考