【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143820-00041-35(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	中里・上里地区 県単農村地域防災減災事業　中里補修更新その2工事
所属名	尾鷲農林水産事務所　農政・農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 2月 4日		
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日		
単価適用年月日	令和 6年12月 6日		
適用単価地区	一般材料	Y00：紀北２	
	生コン	Y02：紀北B／小型４ｔ	
	石材	Y02：紀北２／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	３１：揚排水ポンプ設備（維持修繕）
	施工地域補正	中山間地域
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中里・上里地区 県単農村地域防災減災事業　中里補修更新その2工事	当　初	事業区分 工事区分	機械設備 揚排水ポンプ設備（維持修繕）	主たる工種 施工地域	揚排水ポンプ設備（維持修繕） 中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		145,630,000			
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1		145,630,000			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式	1		145,630,000			
材料費		式	1		4,130,000			内-1号 週休無
機器単体費		式	1		141,500,000			内-2号 週休無
純製作費		式	1		145,630,000			
製作原価		式	1		145,630,000			
据付工		式	1		7,917,850			
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付		式	1		7,917,850			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式	1		7,917,850			
輸送費		式	1		442,000			内-3号 週休有
材料費		式	1		705,740			内-4号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143820-00041-35(0)

設計内訳書

工事名	中里・上里地区 県単農村地域防災減災事業　中里補修更新その2工事	当　初	事業区分 工事区分	機械設備 揚排水ポンプ設備（維持修繕）	主たる工種 施工地域	揚排水ポンプ設備（維持修繕） 中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		5,488,010			内-5号 週休有
直接経費		式	1		1,282,100			内-6号 週休有
共通仮設		式	1		1,721,000			
共通仮設費（率計上） 7,917,850×21.74%		式	1		1,721,000			
純工事費		式	1		9,638,850			
現場管理費 9,638,850×25.64%		式	1		2,471,000			
据付間接費		式	1		5,288,000			
据付工事原価		式	1		17,397,850			
設計技術費 163,012,980× 2.81%		式	1		4,580,000			
工事原価		式	1		167,607,850			
一般管理費等 167,607,850×（ 7.91%＋ 0.04%）		式	1		13,324,150			
工事価格		式	1		180,932,000			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	中里・上里地区 県単農村地域防災減災事業　中里補修更新その2工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 180, 932, 000× 10%		式	1		18, 093, 200			
工事費計		式	1		199, 025, 200			

506-k143820-00041-35(0)

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（－）	145, 630, 000	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	4, 130, 000	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	0	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	141, 500, 000	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費　単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	7, 917, 850	
4	据付直接工事費	7, 917, 850	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	14, 870	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7, 917, 850	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7, 902, 980	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	17. 76%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1. 2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	21. 74%	週休２日制補正係数　1. 02有り
31	計上額　単独（追加工事）	1, 721, 000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

506-k143820-00041-35(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	1, 721, 000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	1, 721, 000	

三重県　農林水産部

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	3,777,310	140%	5,288,234
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			5,288,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	9,638,850	
14	単独（追加工事）据付直接工事	7,917,850	
15	単独（追加工事）共通仮設費	1,721,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

506-k143820-00041-35(0)

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	9,638,850	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	9,623,980	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	22.2%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1.1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	25.64%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	2,471,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	2,471,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	
2	工事原価　単独（追加工事）	167, 607, 850	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	167, 607, 850	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	167, 592, 980	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	23. 98%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	141, 500, 000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0. 84	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	0. 33	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	167, 607, 850	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0. 04	契約保証費　67, 043 円
28	一般管理費等 率（補正後）	7. 95%	
29	計上額　単独（追加工事）	13, 324, 150	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	13, 324, 150	

三重県　農林水産部

506-k143820-00041-35(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カップリング・ボルト	(減速機～ポンプ間)	組 1	650, 000	650, 000				WB00001 管理費区分 6 【 T0001】
カップリングガード	同上	組 1	150, 000	150, 000				WB00004 管理費区分 6 【 T0002】
満水検知器		個 1	1, 350, 000	1, 350, 000				WB00003 管理費区分 6 【 T0003】
クシ形ストレーナ		個 1	650, 000	650, 000				WB00005 管理費区分 6 【 T0004】
電動ボール弁(吸気用)	40A	個 1	320, 000	320, 000				WB00006 管理費区分 6 【 T0005】
電動ボール弁(真空破壊用)	25A	個 1	310, 000	310, 000				WB00007 管理費区分 6 【 T0006】

上段から　既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり 内訳書

第1号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ボール弁(封水用)	25A	個	1	310,000	310,000			WB00008 管理費区分 6 【 T0007】
検流器(封水用)	同上	個	1	140,000	140,000			WB00009 管理費区分 6 【 T0008】
流量調整弁(封水用)	同上	個	1	250,000	250,000			WB00010 管理費区分 6 【 T0009】
合 計					4,130,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり 内訳書

第2号内訳書	機器単体費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横軸遊星歯車減速機	69kW	台	1	26,000,000	26,000,000			WB00011 管理費区分 3 【 T1001】
主原動機（付属品・消音器・空気槽含む）	同上	台	1	58,000,000	58,000,000			WB00012 管理費区分 3 【 T1002】
真空ポンプ（補水槽含む）	φ50× 5.5kW	台	1	4,900,000	4,900,000			WB00045 管理費区分 3 【 T1003】
注水ポンプ（水中ポンプ）	φ40× 1.5kW程度	台	1	1,100,000	1,100,000			WB00014 管理費区分 3 【 T1004】
取水ポンプ（水中ポンプ）	φ25× 0.75kW程度	台	1	600,000	600,000			WB00015 管理費区分 3 【 T1005】
空気圧縮機	2.2kW	台	1	2,400,000	2,400,000			WB00016 管理費区分 3 【 T1006】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり 内訳書

第2号内訳書	機器単体費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油庫	鋼板製キュービクル形 1950L	基	1	16, 900, 000	16, 900, 000			WB00017 管理費区分 3 【 T0007】
エンジン操作盤	屋内鋼板製自立閉鎖型	面	1	12, 000, 000	12, 000, 000			WB00020 管理費区分 3 【 T1010】
直流電源盤盤	同上	面	1	12, 000, 000	12, 000, 000			WB00021 管理費区分 3 【 T1011】
テレメータ		式	1	7, 600, 000	7, 600, 000			WB00022 管理費区分 3 【 T1012】
合 計					141, 500, 000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり 内訳書

第3号内訳書	輸送費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費	ポンプ設備	式	1	442, 000	442, 000			WB00023 管理費区分 L 【 T2001】
合 計					442, 000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり 内訳書

第4号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設備据付材料費	主原動機、 減速機、 補機設備	式	1	515,676	515,676			WB00024 管理費区分 無 【 T3001】
ポンプ設備据付補助材料費	同上	式	1	35,080	35,080			WB00025 管理費区分 無 【 T3002】
ポンプ設備据付材料費	屋外燃料油庫	式	1	9,980	9,980			WB00026 管理費区分 無 【 T3003】
ポンプ設備据付補助材料費	同上	式	1	4,990	4,990			WB00027 管理費区分 無 【 T3004】
付帯設備据付材料費	電気設備	式	1	101,654	101,654			WB00028 管理費区分 無 【 T3005】
付帯設備据付補助材料費	同上	式	1	38,360	38,360			WB00029 管理費区分 無 【 T3006】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり 内訳書

第4号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					705,740			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり 内訳書

第5号内訳書	労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設備据付労務費	主原動機、 減速機、 補機設備	式	1	1,754,000	1,754,000			WB00030 管理費区分 有 単-1号
ポンプ設備撤去労務費	同上	式	1	699,700	699,700			WB00031 管理費区分 有 単-2号
ポンプ設備据付労務費	屋外燃料油庫	式	1	249,500	249,500			WB00032 管理費区分 有 単-3号
ポンプ設備撤去労務費	同上	式	1	99,910	99,910			WB00033 管理費区分 有 単-4号
付帯設備据付労務費	電気設備	式	1	1,918,000	1,918,000			WB00034 管理費区分 有 単-5号
付帯設備撤去労務費	同上	式	1	766,900	766,900			WB00035 管理費区分 有 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり 内訳書

第5号内訳書	労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					5,488,010			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	直接経費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費		式	1	126,300	126,300			WB00036 管理費区分 無 単-7号
試運転調整費		式	1	178,900	178,900			WB00041 管理費区分 有 単-8号
複合工		式	1	976,900	976,900			WB00042 管理費区分 有 単-9号
合 計					1,282,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号 WB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 6日 令和 6年12月 6日 1.000-00000020

名称	ポンプ設備据付労務費	単位	式	数量	1	単価	1,754,000
規格	主原動機、 減速機、 補機設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	39.1	28,866	1,128,660	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	9.8	23,154	226,909	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	16.3	24,480	399,024	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,754,593	
単価					1,754,000	円／式

参考資料（1）

単-2号　　WB00031

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設備撤去労務費	単位	式	数量	1	単価	699,700
規格	主原動機、 減速機、 補機設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	15.6	28,866	450,309	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	3.9	23,154	90,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	6.5	24,480	159,120	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					699,729	
単価					699,700	円／式

参考資料（1）

単-3号　　WB00032

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設備据付労務費	単位	式	数量	1	単価	249,500
規格	屋外燃料油庫						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7.2	28,866	207,835	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					249,512	
単価					249,500	円／式

参考資料（1）

単-4号　　WB00033

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設備撤去労務費	単位	式	数量	1	単価	99,910
規格	屋外燃料油庫						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.9	28,866	83,711	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					99,918	
単価					99,910	円／式

参考資料（1）

単-5号　　WB00034

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	付帯設備据付労務費	単位	式	数量	1	単価	1,918,000
規格	電気設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	42.8	28,866	1,235,464	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	10.7	23,154	247,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	17.8	24,480	435,744	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,918,955	
単価					1,918,000	円／式

参考資料（1）

単-6号　WB00035

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	付帯設備撤去労務費	単位	式	数量	1	単価	766,900
規格	電気設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	17.1	28,866	493,608	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	4.3	23,154	99,562	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	7.1	24,480	173,808	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					766,978	
単価					766,900	円／式

参考資料（1）

単-7号　WB00036

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費	単位	式	数量	1	単価	126,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン賃料	2.9t吊	日	10	9,129	91,290	WB00037 管理費区分 無 【T4001】 Z1
空気圧縮機賃料	2.2m3	日	11.4	1,734	19,767	WB00039 管理費区分 無 【T4003】 Z1
電気溶接機賃料	200A	日	1.1	1,734	1,907	WB00038 管理費区分 無 【T4002】 Z1
発動発電機賃料	45KVA	日	2.9	3,774	10,944	WB00040 管理費区分 無 【T4004】 Z1
雑機械器具損料	2%	式	1		2,478	ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計					126,386	
単価					126,300	円／式

参考資料（1）

単-8号　　WB00041

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試運転調整費	単位	式	数量	1	単価	178,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	6.2	28,866	178,969	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
計					178,969	
単価					178,900	円／式

三重県　農林水産部

506-k143820-00041-35(0)

参考資料（1）

単-9号　　WB00042

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工	単位	式	数量	1	単価	976,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	7.1	49,790	353,509	CB240010 管理費区分 無 単-10号
モルタル充填工	1:3	m3	0.3	40,000	12,000	WB00043 管理費区分 無 【T4101】
モルタル仕上	1:3, t=20mm	m2	4.2	2,560	10,752	WB00044 管理費区分 無 単-11号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	10.9	9,563	104,236	CB240210 管理費区分 無 単-12号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.178	382,400	68,067	CB431720 管理費区分 無 単-13号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m3	3.5	57,660	201,810	W8824010 管理費区分 無 単-14号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cm超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	9.2	1,822	16,762	CB221110 管理費区分 無 単-15号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.5	47,650	23,825	CB240010 管理費区分 無 単-16号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m3	12.1	1,226	14,834	CB210100 管理費区分 無 単-17号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	6	3,834	23,004	CB210410 管理費区分 無 単-18号

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-9号　　WB00042

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工	単位	式	数量	1	単価	976,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：ロ ロ区間の有無＝無し：運搬距離（km）（ロ ロ区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	6.1	3,463	21,124	CB210110 管理費区分 無 単-19号
U型側溝設置工Ｉ(標準単価)	週休補正区分＝4週8休：U型側溝の規格＝ＪＩＳ3種 300Ａ 2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン ＲＣ－40：基礎材数量＝0.56m3/10m：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：	m	7	10,230	71,610	DKK28505 管理費区分 無 単-20号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2× 9.5× 50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	14	2,473	34,622	WB821430 管理費区分 無 単-21号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：ロ ロ区間の有無＝無し：運搬距離（km）（ロ ロ区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	3.5	1,687	5,904	CB227010 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	3.5	4,250	14,875	ZA10680070 管理費区分 T

三重県　農林水産部

506-k143820-00041-35(0)

参考資料（1）

単-9号　　WB00042

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工	単位	式	数量	1	単価	976,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					976,934	
単価					976,900	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-10号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	49, 790
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28, 051		
労務構成比率		%	29. 4			
普通作業員		%	13. 2	23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7. 51	26, 700	26, 928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6. 69	28, 900	28, 866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70. 6			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０） 高炉 WC=55%以下, 小型４ｔ	%	70. 6	18, 500	38, 900	Z002012005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-11号　WB00044

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル仕上	単位	m2	数量	1	単価	2, 560
規格	1: 3, t =20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル塗布（土地改良）	モルタル区分＝一般モルタル：施工区分・塗厚＝床：塗厚＝20mm:	m 2	1	1, 780	1, 780	DB103520 管理費区分 無 単-23号
モルタル	１：３ 小型４ｔ	m 3	0. 02	39, 000	780	Z002022003 管理費区分 無
計					2, 560	
単価					2, 560	円／m2

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-12号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-13号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	382,400
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	113,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（2）

単-14号　　V0824010

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	57,660
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1	57,655.5	57,655	CD01611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,660	
単価					57,660	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-15号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,822
規格	12.5cmを 超え 17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０ 小型２ｔ～４ｔ	%	16.89	1,200	4,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-15号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,822
規格	12.5cm超 超え 17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cm超 超え 17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-16号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	47,650
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 WC=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,226
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）、山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,834
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,834
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m 3	数量	1	単価	3,463
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13㎥（平積0.1㎥）　土砂（岩塊・玉石混り 土含む）　無し　4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13㎥（平積0.1㎥） 土砂（岩塊・玉石混り 土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料（2）

単-20号　　DKK28505

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	10,230
規格	4週8休　ＪＩＳ3種　300Ａ　2m(旧JIS2種相当)　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 0.56m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	3,951.48	39,514	CD01365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300× 300× 2000　リサイクル認定製品	個	5	12,000	60,000	Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	m3	0.67	4,200	2,814	Z002122003 管理費区分 無
計					102,328	
単価					10,230	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	4週8休 ＪＩＳ3種　300Ａ　2m(旧JIS2種相当) 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J07 基礎材数量	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 0.56 m3/10m					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=2000 1000kg/個以下					

参考資料（2）

単-21号　　W8821430

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	2,473
規格	据付け　無し　道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　300 41.2× 9.5× 50 無し　無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100	882.3	88,230	CD01367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋　３種	３００　４１．２×９．５×５０　リサイクル認定製品	枚	100	1,590	159,000	Z002324006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					247,300	
単価					2,473	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	300 41.2× 9.5× 50 無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-22号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	1,687
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 ロロ区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（ロロ区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（3）

単-23号　　DB103520

単価適用年月日	令和 6年12月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 6日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル塗布（土地改良）	単位	m 2	数量	10	単価	1,780
規格	一般モルタル 床 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.45	27,540	12,393	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.09	23,154	2,083	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23%	式	1		3,329	ZS7000001 管理費区分 無
計					17,805	
単価					1,780	円／m 2
J01 モルタル区分 J02 施工区分・塗厚 J03 塗厚	一般モルタル 床 20mm					

登録単価

		工事名	中里・上里地区 県単農村地域防災減災事業　中里補修更新その2工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	4,200	令和 6	12	

506-k143820-00041-35(0)

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	中里・上里地区 県単農村地域防災減災事業　中里補修更新その2工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考