【試算】

積算情報

設計書番号	505-k143830-00024-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和６年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(繰)堤防工事その１０(当初)
所属名	尾鷲農林水産事務所　水産室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 2月26日		
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日		
単価適用年月日	令和 7年 1月15日		
適用単価地区	一般材料	Y00：紀北２	
	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北２	
適用工種	海岸工事(港湾・漁港)　（係数ランク　１）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日　（　日）

<計算処理>2025/01/21 15:31:35
<一括更新>2025/01/16 17:07:58

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	土たる工種	６８：海岸工事(港湾・漁港)
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7年 1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和６年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(繰)堤防工事その１０ (当初)	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1		30,974,990			
堤防工		式	1		30,974,990			
堤防工		式	1		30,974,990			
コンクリート被覆工		式	1		10,535,857			内-1号 週休有
波返工		式	1		7,285,674			内-2号 週休有
排水構造物工		式	1		184,964			内-3号 週休有
付帯工		式	1		250,995			内-4号 週休有
堤防管理道路工		式	1		2,708,338			内-5号 週休有
護岸工		式	1		7,521,088			内-6号 週休有
仮設道路撤去工		式	1		2,117,314			内-7号 週休有
仮設工		式	1		370,760			内-8号 週休有
直接工事費		式	1		30,974,990			

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(繰)堤防工事その１０ (当初)	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		4,799,980			
共通仮設費		式	1		1,835,980			
運搬費		式	1		101,024			
仮設材等運搬		t	1		101,024			内-9号 週休有
事業損失防止施設費		式	1		1,209,956			
水質測定		式	1		13,874			内-10号 週休有
水質汚濁防止膜		式	1		1,001,682			内-11号 週休有
防音設置撤去工	設置～賃料～撤去（1.8m×3.4m）	式	1		194,400			内-12号 週休有
現場環境改善（率計上） 32,033,946× 1.64%		式	1		525,000			
共通仮設費（率計上） 32,184,946× 9.21%		式	1		2,964,000			
純工事費		式	1		35,774,970			
現場管理費 35,774,970×25.38%		式	1		9,079,000			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和６年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(繰)堤防工事その１０(当初)	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		44,853,970			
一般管理費等 44,853,970×（18.83%＋ 0.04%）		式	1		8,463,130			
スクラップ		式	1		-491,100			
工事価格		式	1		52,826,000			
消費税相当額 52,826,000×10%		式	1		5,282,600			
工事費計		式	1		58,108,600			

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	海岸工事(港湾・漁港)	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	32,184,946	
4	直接工事費	30,974,990	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	1,209,956	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	151,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	32,184,946	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	32,033,946	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.03%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	9.21%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	2,964,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

505-k143830-00024-B1(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,964,000	
35	現場環境改善費対象工事費	32,184,946	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	32,184,946	
37	非対象額計（－）	151,000	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	151,000	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	32,033,946	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.64%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.64%	
54	計上額　単独（追加工事）	525,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	525,000	
58	共通仮設費（積上分）	1,310,980	
59	運搬費	101,024	
60	回航・えい航費	0	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	1,209,956	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

67	営繕費	0	
68	現場環境改善費	0	
69	共通仮設費計	4,799,980	

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)	
2	単独（追加工事）純工事費	35,774,970	
3	単独（追加工事）　直接工事費	30,974,990	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,799,980	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	35,774,970	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	35,623,970	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	24.64%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	25.38%	週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）	9,079,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,079,000	

三重県　農林水産部

一般管理費等

所属名　尾鷲農林水産事務所　水産室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　海岸工事(港湾・漁港)

1	工事原価	44,853,970	
2	純工事費	35,774,970	
3	現場管理費	9,079,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	44,853,970	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	44,702,970	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.83%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	44,853,970	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　17,941 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.87%	
25	計上額　単独（追加工事）	8,463,130	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,463,130	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書　コンクリート被覆工

単価適用年月日　令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日　令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング		m2	188	2,246	422,248			WB330410 管理費区分 無 単-1号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	12	49,570	594,840			CB240010 管理費区分 無 単-2号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	5	4,960	24,800			CB240210 管理費区分 無 単-3号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	159	42,950	6,829,050			CB240010 管理費区分 無 単-4号
コンクリート打継剤		kg	24	975	23,400			WYB00026 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	コンクリート被覆工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13 規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.75	194,500	145,875			WB810010 管理費区分 無 単-5号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25 規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.56	192,500	107,800			WB810010 管理費区分 無 単-6号
差し筋アンカー	D13 L=400	本	107	970	103,790			WYB00027 管理費区分 無 単-7号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	m2	18	3,857	69,426			CB224710 管理費区分 無 単-8号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	38	4,231	160,778			CB224810 管理費区分 無 単-9号 材工共

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	コンクリート被覆工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリップバー	φ19 L=600 キャップ付き	本	42	325	13,650			WYB00030 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	170	9,750	1,657,500			CB240210 管理費区分 無 単-10号
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	100	3,827	382,700			WB252110 管理費区分 無 単-11号
合　計					10,535,857			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	波返工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	67	42,950	2,877,650			CB240010 管理費区分 無 単-12号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	5.85	192,500	1,126,125			WB810010 管理費区分 無 単-6号
差し筋アンカー	D13 L=400	本	53	970	51,410			WYB00031 管理費区分 無 単-13号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	7	3,857	26,999			CB224710 管理費区分 無 単-14号
スリップバー	φ19 L=600 キャップ付き	本	30	325	9,750			WYB00034 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	波返工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	100	9,750	975,000			CB240210 管理費区分 無 単-15号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）：	m２	110	13,150	1,446,500			CB240210 管理費区分 無 単-16号
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	110	4,585	504,350			WB252110 管理費区分 無 単-17号
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	70	3,827	267,890			WB252110 管理費区分 無 単-11号
合　計					7,285,674			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	排水構造物工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板補強工		式	1	27,288	27,288			WYB00137 管理費区分 無 単-18号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	49,140	49,140			CB240010 管理費区分 無 単-19号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物	m２	7	8,800	61,600			CB240210 管理費区分 無 単-20号
陸上異形スタッド溶接	D13 L=400	本	8	2,470	19,760			WYB00133 管理費区分 無 単-21号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m３	5	2,668	13,340			CB210100 管理費区分 無 単-22号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2	3,899	7,798			CB210410 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第3号内訳書	排水構造物工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	3	1,881	5,643			CB210110 管理費区分 無 単-24号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	3	131.7	395			CB210610 管理費区分 無 単-25号
合　計					184,964			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第4号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スロープ工(2)		箇所	1	250,995	250,995			WYB00187 管理費区分 無 単-26号
合 計					250,995			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第5号内訳書	堤防管理道路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	60	240.9	14,454			CB210510 管理費区分 無 単-27号
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	231	396	91,476			DB108530 管理費区分 無 単-28号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	150	2,616	392,400			CB410260 管理費区分 無 単-29号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	150	1,502	225,300			CB410040 管理費区分 無 単-30号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	150	986.1	147,915			CB410030 管理費区分 無 単-31号
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）／（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	89	5,062	450,518			WB240730 管理費区分 無 単-32号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	堤防管理道路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	89	101	8,989			WB240740 管理費区分 無 単-33号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	89	1,648	146,672			CB221110 管理費区分 無 単-34号
アスファルト舗装止工		m	7	7,852	54,964			WYB00191 管理費区分 無 単-35号
張りコンクリート基礎工		m	43	8,860	380,980			WYB00153 管理費区分 無 単-36号
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B/塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	15	15,090	226,350			WB810510 管理費区分 無 単-37号
プレキャスト擁壁設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝0.5m以上1.0m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り：	m	16	35,520	568,320			CB222110 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第5号内訳書	堤防管理道路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,708,338			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第6号内訳書	護岸工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去		袋	142	1,728	245,376			WYB00192 管理費区分 無
袋詰玉石	袋詰玉石用袋材規格＝2t用（長期性能型）：施工条件＝深4m以下及び作業半径5m以内：中詰材区分＝流用又は採取材：費用の内訳＝機械費，労務費のみ（1日未満用）：	袋	139	3,456	480,384			CB322430 管理費区分 無 単-39号 再設置
機械とりこわし（空積）		m 2	31	1,471	45,601			DB102600 管理費区分 無 単-40号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	40	252.6	10,104			CB210030 管理費区分 無 単-41号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	60	1,881	112,860			CB210110 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第6号内訳書	護岸工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	60	131.7	7,902			CB210610 管理費区分 無 単-43号
廃棄物運搬	廃プラスチック	台	1	16,080	16,080			WYB00193 管理費区分 無
廃棄物処分	同上	t	0.02	100,000	2,000			WYB00194 管理費区分 T
方塊ブロック天端工		m	19	7,712	146,528			WYB00172 管理費区分 無 単-44号
方塊ブロック製作工	800×800×800	基	72	37,758	2,718,576			WYB00173 管理費区分 無 単-45号
方塊ブロック護岸工	同上	基	72	13,638	981,936			WYB00177 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	護岸工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸基礎床均し工		m	19	19,383	368,277			WYB00180 管理費区分 無 単-47号
間詰モルタル充填工		m2	317	4,848	1,536,816			WYB00162 管理費区分 無 単-48号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6	42,950	257,700			CB240010 管理費区分 無 単-49号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	12	3,342	40,104			CB221110 管理費区分 無 単-50号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	2	9,750	19,500			CB240210 管理費区分 無 単-51号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	42,950	42,950			CB240010 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第6号内訳書	護岸工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	3	9,750	29,250			CB240210 管理費区分 無 単-53号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	12	658.6	7,903			CB224410 管理費区分 無 単-54号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び抗頌処理：	t	0.01	190,900	1,909			WB810010 管理費区分 無 単-55号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6	42,950	257,700			CB240010 管理費区分 無 単-56号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	11	3,342	36,762			CB221110 管理費区分 無 単-57号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第6号内訳書	護岸工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2	9,750	19,500			CB240210 管理費区分 無 単-58号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	42,950	85,900			CB240010 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4	9,750	39,000			CB240210 管理費区分 無 単-60号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満	孔	13	658.6	8,561			CB224410 管理費区分 無 単-61号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.01	190,900	1,909			WB810010 管理費区分 無 単-55号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第6号内訳書	護岸工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					7,521,088			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設道路撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：	m	16.4	250.7	4,111			CB222770 管理費区分 無 単-62号
大型土のう工	作業区分＝撤去；設置作業半径＝6m以下：	袋	52	762	39,624			WB252730 管理費区分 無 単-63号
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝II型：引抜長＝6m以下：	枚	44	6,787	298,628			WB251370 管理費区分 無 単-64号
鋼矢板引抜き	同上	枚	20	6,787	135,740			WB251370 管理費区分 無 単-64号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	660	334.5	220,770			CB210100 管理費区分 無 単-65号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設道路撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下； 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	610	1,881	1,147,410			CB210110 管理費区分 無 単-66号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理	m３	610	131.7	80,337			CB210610 管理費区分 無 単-67号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m３	2	10,940	21,880			WB824010 管理費区分 無 単-68号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	2	1,867	3,734			CB227010 管理費区分 無 単-69号
廃棄物処分	無筋コンクリート	m3	2	4,000	8,000			WYB00205 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設道路撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物運搬	廃プラスチック	台	1	16,080	16,080			WYB00196 管理費区分 無
廃棄物処分	同上	t	1.41	100,000	141,000			WYB00197 管理費区分 T
合 計					2,117,314			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	23	16,120	370,760			D9820660 管理費区分 無 単-70号
合 計					370,760			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

1ｔ当たり内訳書

第9号内訳書	仮設材等運搬					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝13.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	16.4	4,660	76,424			WB010020 管理費区分 1 単-71号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	16.4	1,500	24,600			WB010030 管理費区分 1 単-72号
合 計					101,024			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	水質測定					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質測定		回	14	991	13,874			WYB00064 管理費区分 無 単-73号
合 計					13,874			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜撤去		m	140	5,871	821,940			DH190160 管理費区分 無 単-74号
汚濁防止膜保守点検管理	海上目視点検(作業船なし) 85日	式	1	179,742	179,742			WYB00185 管理費区分 無 単-75号
合 計					1,001,682			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

一式当たり内訳書

第12号内訳書	防音設置撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月15日 令和 7年 1月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音シート	1.8m×3.4m 建築工事用	枚	36	5,400	194,400			WYB00083 管理費区分 無
合 計					194,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

参考資料（1）

単-1号　WB330410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング	単位	m2	数量	10	単価	2,246
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,432	2,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.3	27,456	8,236	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	23,608	7,082	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	23%	式	1		4,199	ZS8000004 管理費区分 無
計					22,460	
単価					2,246	円／m2

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	49,570
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	49,570
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	4,960
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	34,900	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-5号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	194,500
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					194,500	
単価					194,500	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）

単-6号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	192,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無
計					192,500	
単価					192,500	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-7号　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差し筋アンカー	単位	本	数量	10	単価	970
規格	D13 L=400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	10	658.6	6,586	CB224410 管理費区分 無 単-76号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.004	190,900	763	WB810010 管理費区分 無 単-77号
樹脂カプセル	φ13	本	10	236	2,360	WYB00029 管理費区分 無
計					9,709	
単価					970	円／本

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,857
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板 材工共	単位	m	数量	1	単価	4,231
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF型 230×9	%	44.86	1,180	2,510	Y001672000-010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-11号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	3,827
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,432	44,148	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	32,136	144,612	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,608	63,741	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン.[油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	33%	式	1		94,919	ZS8000004 管理費区分 無
計					382,700	
単価					3,827	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,950
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	34,900	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）

単-13号　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差し筋アンカー	単位	本	数量	10	単価	970
規格	D13 L=400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	10	658.6	6,586	CB224410 管理費区分 無 単-78号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.004	190,900	763	WB810010 管理費区分 無 単-77号
樹脂カプセル	φ13	本	10	236	2,360	WYB00032 管理費区分 無
計					9,709	
単価					970	円／本

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,857
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	13,150
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,676		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.7	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.99	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.03	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-17号　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	4,585
規格	単管足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,432	55,920	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.9	32,136	221,738	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,608	42,494	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	29%	式	1		103,068	ZS8000004 管理費区分 無
計					458,500	
単価					4,585	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-18号　WYB00137

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板補強工	単位	式	数量	1	単価	27,288
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	250×90×9×13	kg	221.44	117	25,908	WYB00138 管理費区分 無
ボルトナットワッシャー	M20×50	本	20	69	1,380	WYB00140 管理費区分 無
計					27,288	
単価					27,288	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	49,140
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠・小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）

単-21号　WYB00133

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	陸上異形スタッド溶接	単位	本	数量	1,000	単価	2,470
規格	D13 L=400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形スタッドジベル	D13 L=400	本	1,000	418	418,000	WYB00134 管理費区分 無
スタッド溶接装置		日	4	175,600	702,400	WYB00135 管理費区分 無
陸上スタッド溶接	手間のみ　溶接	本	1,000	1,350	1,350,000	WYB00136 管理費区分 無
計					2,470,400	
単価					2,470	円／本

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	2,668
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,899
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,899
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,881
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）

単-26号　WYB00187

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スロープ工(2)	単位	箇所	数量	1	単価	250,995
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.2	43,520	139,264	CB240010 管理費区分 無 単-79号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	7.2	9,750	70,200	CB240210 管理費区分 無 単-80号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	5	658.6	3,293	CB224410 管理費区分 無 単-81号
樹脂カプセル	φ15	本	5	401	2,005	WYB00190 管理費区分 無
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.004	188,900	755	WB810010 管理費区分 無 単-82号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.019	194,500	3,695	WB810010 管理費区分 無 単-83号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	4	2,212	8,848	CB221110 管理費区分 無 単-84号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	4.7	2,193	10,307	CB210030 管理費区分 無 単-85号

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-26号　WYB00187

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スロープ工(2)	単位	箇所	数量	1	単価	250,995
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2	3,899	7,798	CB210410 管理費区分 無 単-86号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3,(平積0.6m3)：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	2.4	1,881	4,514	CB210110 管理費区分 無 単-87号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	2.4	131.7	316	CB210610 管理費区分 無 単-88号
計					250,995	
単価					250,995	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	240.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-28号　DB108530

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	396
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	23,608	14,636	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
川砂利(流用土)		m3	11.6	0	0	YB10145001-002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,647	19,117	DBK18007 管理費区分 無 単-89号
計					39,639	
単価					396	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ(m)	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,616
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	900,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	7.06	103	109	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	148	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,616
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以ド J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,502
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	960,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,502
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	986.1
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	564,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	986.1
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-32号　WB240730

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	5,062
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.2	23,608	75,545	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	12.1	32,900	398,090	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		3,133	ZS8000004 管理費区分 無
計					506,200	
単価					5,062	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 有り					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-33号　　WB240740

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	101
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,432	2,648	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	23,608	7,318	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		194	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,160	
単価					101	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,648
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,648
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）

単-35号　WYB00191

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装止工	単位	m	数量	10	単価	7,852
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.59	43,520	25,676	CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	5.42	9,750	52,845	CB240210 管理費区分 無 単-91号
計					78,521	
単価					7,852	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-36号　　WYB00153

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りコンクリート基礎工	単位	m	数量	10	単価	8,860
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.75	43,520	32,640	CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	5.74	9,750	55,965	CB240210 管理費区分 無 単-93号
計					88,605	
単価					8,860	円／m

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）

単-37号　　WB810510

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）	単位	m	数量	1	単価	15,090
規格	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m未満 無 無　無 加算無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　CO建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	15,089	15,089	Q001103003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,090	
単価					15,090	円／m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					
J08 加算額の有無	加算無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	35,520
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,493		
労務構成比率		%	27.59			
普通作業員		%	4.91	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.84	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.74	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.01			
ガードレール基礎	L＝2m	%	68.19	40,200	51,700	Y000280010-003 管理費区分 無
軽油		%	0.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	35,520
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.4			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.17	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	0.5m以上1.0m以下 有り 有り					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　CB322430

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袋詰玉石 再設置	単位	袋	数量	1	単価	3,456
規格	2t用（長期性能型）　深4m以下及び作業半径5m以内　流用又は採取材 機械費,労務費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,280		
労務構成比率		%	24.08			
土木一般世話役		%	6.35	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.09	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.87	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.25	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.59			
袋詰玉石用袋材	２ｔ用	%	69.24	8,500	0	Z004014001 管理費区分 無
軽油		%	3.35	134	0	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.33			

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　CB322430

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袋詰玉石 再設置	単位	袋	数量	1	単価	3,456
規格	2t用（長期性能型）　深4m以下及び作業半径5m以内　流用又は採取材 機械費,労務費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.33	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 袋詰玉石用袋材規格 J02 施工条件 J03 中詰材区分	2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材					
J06 費用の内訳	機械費,労務費のみ（1日未満用）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-40号　DB102600

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械とりこわし（空積）	単位	m2	数量	10	単価	1,471
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.21	27,456	5,765	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	0.16	55,952	8,952	DBK10208 管理費区分 無 単-94号
計					14,717	
単価					1,471	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	252.6
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,881
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-44号　WYB00172

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	方塊ブロック天端工	単位	m	数量	10	単価	7,712
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3	9,750	29,250	CB240210 管理費区分 無 単-95号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.1	43,520	47,872	CB240010 管理費区分 無 単-96号
計					77,122	
単価					7,712	円／m

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料 (1)

単-45号　WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	方塊ブロック製作工	単位	基	数量	10	単価	37,758
規格	800×800×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底面工		m2	6.4	618	3,955	WYB00174 管理費区分 無
鋼製型枠組立組外	クレーン機種の選定＝陸上クレーン：陸上クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m 2	32	4,951	158,432	DH105220 管理費区分 無 単-97号
コンクリート打設	打設方法＝クレーン打設：クレーン機種の選定＝陸上クレーン：陸上クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m 3	5.1	37,245	189,949	DH105230 管理費区分 無 単-98号
吊鉄筋工	φ16 L=800	kg	12.6	305	3,843	WYB00176 管理費区分 無 単-99号
ブロック横持ち	ブロック質量＝1.2ｔ／個：クレーンの指定＝標準：クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）25t吊：	個	10	2,141	21,410	DH105110 管理費区分 無 単-100号
計					377,589	
単価					37,758	円／基

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-46号　WYB00177

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	方塊ブロック護岸工	単位	基	数量	10	単価	13,638
規格	800×800×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	0.8	51,169	40,935	DHT20220 管理費区分 無 単-101号
普通作業員		人	1.6	23,608	37,772	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ブロック工		人	0.8	31,824	25,459	R0108 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	0.8	29,432	23,545	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		8,677	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					136,388	
単価					13,638	円／基

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料 (1)

単-47号　WYB00180

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	護岸基礎床均し工	単位	m	数量	10	単価	19,383
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	0.8	51,169	40,935	DHT20220 管理費区分 無 単-101号
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	0.6	51,169	30,701	DHT20220 管理費区分 無 単-101号
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	0.8	51,169	40,935	DHT20220 管理費区分 無 単-101号
土木一般世話役		人	0.8	29,432	23,545	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,608	47,216	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
割栗石	１５０－２００mm	m3	1	10,500	10,500	Z002140002 管理費区分 無
計					193,832	
単価					19,383	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-48号　WYB00162

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰モルタル充填工	単位	m2	数量	10	単価	4,848
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	23,608	18,886	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.3	98,650	29,595	CB240060 管理費区分 無 単-102号
計					48,481	
単価					4,848	円／m2

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	34,900	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	3,342
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,350.1		
労務構成比率		%	69.17			
普通作業員		%	33.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.04	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.23	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.28	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.84			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	21.33	1,200	9,400	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.48	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	3,342
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	34,900	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	2ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-55号　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	190,900
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,339	69,339	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無
計					190,900	
単価					190,900	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	34,900	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	3,342
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,350.1		
労務構成比率		%	69.17			
普通作業員		%	33.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.04	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.23	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.28	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.84			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	21.33	1,200	9,400	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.48	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	3,342
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	34,900	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	250.7
規格	撤去 波状管及び網状管 450～600mm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				251.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	71.28	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 波状管及び網状管 450～600mm					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）

単-63号　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	762
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,432	2,030	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,456	1,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	53,650	3,701	WK250500 管理費区分 無 単-103号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,625	
単価					762	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-64号　　WB251370

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価	6,787
規格	陸上 II型 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	29,432	5,062	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.172	27,456	4,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.345	32,136	11,086	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝II型：	日	0.172	178,700	30,736	WK250240 管理費区分 無 単-104号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	口	0.172	93,810	16,135	WK250560 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		129	ZS8000004 管理費区分 無
計					67,870	
単価					6,787	円／枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 II型 6m以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	334.5
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 1,881
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価 131.7
規格	残土受入れ地での処理					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-68号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	10,940
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	10,932	10,932	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,940	
単価					10,940	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 必要					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,867
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-70号　D9820660

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,120	16,120	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,120	
単価					16,120	円／人日

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（1）

単-71号　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 13.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 1
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 13.5 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-72号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 1
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料 (1)

単-73号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質測定	単位	回	数量	1	単価	991
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04	23,608	944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
機械器具費等	5%	式	1		47	ZS7001053 管理費区分 無 ZZ1
計					991	
単価					991	円／回

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-74号　DH190160

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去	単位	m	数量	120	単価	5,871
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120	5,871	704,520	Q302203010 管理費区分 無
計					704,520	
単価					5,871	円／m

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料 (1)

単-75号　WYB00185

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜保守点検管理	単位	式	数量	1	単価	179,742
規格	海上目視点検(作業船なし)　85日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜保守点検	海上目視点検(作業船なし)	回	29	6,198	179,742	WYB00186 管理費区分 無
計					179,742	
単価					179,742	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-76号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-76号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-77号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	190,900
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,339	69,339	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無
計					190,900	
単価					190,900	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-79号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	43,520
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	2ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	658.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-82号　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,900
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び抗頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,339	69,339	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		81	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,900	
単価					188,900	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	差筋及び抗頭処理					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-83号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	194,500
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					194,500	
単価					194,500	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	2,212
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,350.1		
労務構成比率		%	69.17			
普通作業員		%	33.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.04	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.23	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.28	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.84			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	21.33	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.48	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	2,212
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,193
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,899
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,899
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,881
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-88号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-89号　DBK18007

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次）　山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,647
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.9	148	873	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,647	
単価					7,647	円／時間

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-90号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	43,520
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-91号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	43,520
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）

単-94号　DBK10208

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	55,952
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	87	148	12,876	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.35	10,800	14,580	L001010004 管理費区分 無
計					55,952	
単価					55,952	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-95号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	43,520
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	32,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-97号　　DH105220

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外	単位	m 2	数量	100	単価	4,951
規格	陸上クレーン ラフテレーンクレーン　(油圧伸縮ジブ型) 16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外 (方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100	4,635	463,500	Q300702010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	0.8	39,600	31,680	DHT20850 管理費区分 無 単-106号
計					495,180	
単価					4,951	円／m 2
J01 クレーン機種の選定 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格	陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料 (2)

単-98号　　DH105230

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設	単位	m 3	数量	10	単価	37,245
規格	クレーン打設 陸上クレーン ラフテレーンクレーン　(油圧伸縮ジブ型) 16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m 3	10.1	32,900	332,290	Z002012010 管理費区分 無
コンクリート打設 (方塊製作)	クレーン打設	m 3	10	3,224	32,240	Q300802030 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	0.2	39,600	7,920	DHT20850 管理費区分 無 単-107号
計					372,450	
単価					37,245	円／m 3
J01 打設方法 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種	クレーン打設 陸上クレーン ラフテレーンクレーン					
J04 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-99号　　WYB00176

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吊鉄筋工	単位	kg	数量	1,000	単価	305
規格	φ16 L=800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	1,000	63	63,000	Q300601015 管理費区分 無
鉄筋（丸鋼）	SR235 径16mm	kg	1,000	142	142,000	Z301010290 管理費区分 無
吊鉄筋・吊バー組立	吊鉄筋・吊バー組立の指定＝鉄筋径38mm未満 クレーン抜き：クレーン機種の選定＝陸上クレーン：陸上クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	kg	1,000	100	100,000	DH105210 管理費区分 無 単-108号
計					305,000	
単価					305	円／kg

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料 (2)

単-100号　　DH105110

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック横持ち	単位	個	数量	69	単価	2,141
規格	1.2ｔ／個 標準 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）25t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊		日	1	44,100	44,100	DHT20870 管理費区分 無 単-109号
とび工		人	1	32,136	32,136	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
雑材料	0.5%	式	1		735	ZS7H10030 管理費区分 無
計					147,795	
単価					2,141	円／個
J01 ブロック質量 J02 クレーンの指定 J03 クレーンの機種	1.2 ｔ／個 標準 ラフテレーンクレーン					
J04 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）25t吊					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-101号　DHT20220

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（排出ガス対策型）　山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	日	数量	1	単価	51,169
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	50	148	7,400	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型（第2次）］	標準バケット容量　山積0.45m3／平積0.35m3	時間	5.8	885	5,133	M304070010 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型（第2次）］	同上	供用日	1.5	6,760	10,140	M304070010 管理費区分 無
計					51,169	
単価					51,169	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB240060

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練	単位	m3	数量	1	単価	98,650
規格	高炉 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				94,888		
労務構成比率		%	83.3			
普通作業員		%	55.43	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.71	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.7			
セメント（高炉B）	２５ｋｇ袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%	5.42	4,900	5,300	Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-103号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	53,650
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	148	11,544	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,650	
単価					53,650	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（2）

単-104号　　WK250240

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	178,700
規格	引抜き II型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	148	19,536	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無
計					178,700	
単価					178,700	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き II型					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-105号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	93,810
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	148	14,060	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,810	
単価					93,810	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料（3）

単-106号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	39,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	39,600	39,600	L301010250 管理費区分 無
計					39,600	
単価					39,600	円／日

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-107号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	39,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	39,600	39,600	L301010250 管理費区分 無
計					39,600	
単価					39,600	円／日

三重県　農林水産部

505-k143830-00024-B1(0)

参考資料 (3)

単-108号　　DH105210

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吊鉄筋・吊バー組立	単位	kg	数量	1,000	単価	100
規格	鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000	97	97,000	Q300601010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	0.1	39,600	3,960	DHT20850 管理費区分 無 単-110号
計					100,960	
単価					100	円／kg
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種	鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレーンクレーン					
J04 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）16t吊					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-109号　　DHT20870

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊	単位	日	数量	1	単価	44,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1	44,100	44,100	L301010270 管理費区分 無
計					44,100	
単価					44,100	円／日

三重県　農林水産部

参考資料 (4)

単-110号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 1月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	39,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	39,600	39,600	L301010250 管理費区分 無
計					39,600	
単価					39,600	円／日

三重県　農林水産部

登録単価

	505-k14383	工事名	令和６年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(繰)堤防工事その１０ (当初)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000280010-003	ガードレール基礎		L＝２ｍ	本	51,700	令和 6	1	
Y001672000-010	塩ビ止水板		CF型　230×9	m	2,510	令和 6	1	
YB10145001-002	川砂利(流用土)			m3	0	令和 6	1	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂		洗い　細目	ｍ３	5,300	令和 6	1	

三重県　農林水産部

個人用損料<データ無し>

工事番号	505-k14383	工事名	令和６年度矢口漁港海岸漁港海岸保全事業(繰)堤防工事その１０ (当初)					
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　農林水産部