【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143930-00013-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事
所属名	熊野農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月24日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	ZC0：紀南３	
	生コン	ZC1：紀南A	
	石材	ZC1：紀南３	
適用工種	その他土木工事（1）		

積算時想定工事期間	令和 6年10月 1日 ～ 令和 7年 3月17日 （168日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８９：その他土木工事（1）
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	中山間地域
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(1)工事		式	1		23,252,831			
頭首工改修工		式	1		23,252,831			
土工		式	1		392,003			
床掘（土砂）	玉石混り土砂	m3	115	250.1	28,761			単-1号 週休有
床掘（岩）	軟岩Ⅰ	m3	92	343.5	31,602			単-2号 週休有
埋戻		m3	21	2,408	50,568			単-3号 週休有
盛土		m3	41	2,408	98,728			単-4号 週休有
残土処理	軟岩Ⅰ　暫定距離L=8km	m3	92	1,982	182,344			単-5号 週休有
固定堰工		式	1		3,904,530			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	m3	79	36,230	2,862,170			単-6号 週休有
同上型枠		m2	50	9,563	478,150			単-7号 週休有
鉄筋金網	D13-250×250	t	0.794	186,800	148,319			単-8号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	m3	2.8	36,230	101,444			単-9号 週休有
目地材	t=10mm	m2	17	3,810	64,770			単-10号 週休有
止水板	CF-300	m	12.9	4,437	57,237			単-11号 週休有
岩盤整形		m2	85	2,264	192,440			単-12号 週休有
取水工（取水工）		式	1		1,661,193			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25BB	m3	5.9	36,230	213,757			単-13号 週休有
同上型枠		m2	25	9,563	239,075			単-14号 週休有
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m3	0.2	35,380	7,076			単-15号 週休有
同上型枠		m2	0.4	4,864	1,945			単-16号 週休有
基面整正		m2	2	463.1	926			単-17号 週休有
鉄筋工	SD295A　D13	t	0.211	186,800	39,414			単-18号 週休有
鋼製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ	B700×H700　四方水密	基	1	1,159,000	1,159,000			単-19号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事	主たる工種 施工地域	その他土木工事（1） 中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水工（重力式擁壁工）		式	1		1,768,954			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	m3	32	36,230	1,159,360			単-20号 週休有
同上型枠		m2	50	9,563	478,150			単-21号 週休有
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m3	2.3	35,380	81,374			単-22号 週休有
同上型枠		m2	2.4	4,864	11,673			単-23号 週休有
基面整正		m2	23	463.1	10,651			単-24号 週休有
水平打継目	SD295A　D16	t	0.057	184,800	10,533			単-25号 週休有
水平打継目型枠		m2	1.8	9,563	17,213			単-26号 週休有
取水工（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）		式	1		540,367			
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	二次製品 T-14 H800×B800 L=2.00m	m	4	102,100	408,400			単-27号 週休有
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	二次製品 T-14 H800×B800 L=1.35m	m	1.4	73,650	103,110			単-28号 週休有
敷モルタル	1：3	m3	0.1	45,950	4,595			単-29号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事	主たる工種 施工地域	その他土木工事（1） 中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ塗布	t=20mm	m2	3	1,780	5,340			単-30号 週休有
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m3	0.4	35,380	14,152			単-31号 週休有
同上型枠		m2	0.6	4,864	2,918			単-32号 週休有
基面整正		m2	4	463.1	1,852			単-33号 週休有
取水工（土工）		式	1		178,048			
床掘		m3	24	250.1	6,002			単-34号 週休有
盛土		m3	57	2,408	137,256			単-35号 週休有
埋戻		m3	5	2,408	12,040			単-36号 週休有
残土処理	土砂　概算距離L=8.0km	m3	14	1,625	22,750			単-37号 週休有
階段工		式	1		362,845			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25BB	m3	4.2	36,230	152,166			単-38号 週休有
同上型枠		m2	16	9,563	153,008			単-39号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事	主たる工種 施工地域	その他土木工事（1） 中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m3	0.6	35,380	21,228			単-40号 週休有
同上型枠		m2	0.9	4,864	4,377			単-41号 週休有
基面整正		m2	6	463.1	2,778			単-42号 週休有
鉄筋工	SD295A　D13	t	0.116	186,800	21,668			単-43号 週休有
目地材	t=10mm	m2	2	3,810	7,620			単-44号 週休有
護岸工（取付擁壁工）		式	1		5,081,380			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	m3	89	36,230	3,224,470			単-45号 週休有
同上型枠		m2	104	9,563	994,552			単-46号 週休有
埋殻型枠		m2	74	1,685	124,690			単-47号 週休有
裏込材	RC-40	m3	23	9,172	210,956			単-48号 週休有
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40BB	m3	9.2	36,230	333,316			単-49号 週休有
岩盤整形		m2	27	2,264	61,128			単-50号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事	主たる工種 施工地域	その他土木工事（1） 中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平打継目	SD295A　D16	t	0.276	184,800	51,004			単-51号 週休有
水平打継目型枠		m2	7.3	9,563	69,809			単-52号 週休有
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ100	m	4.6	2,107	9,692			単-53号 週休有
吸出し防止材	300×300×30	m2	1	1,763	1,763			単-54号 週休有
護岸工（取付護岸工）		式	1		2,169,964			
ﾌﾞﾛｯｸ積工	控え35cm	m2	63	27,430	1,728,090			単-55号 週休有
裏込材	RC-40	m3	16	9,172	146,752			単-56号 週休有
天端工		m	15	3,582	53,730			単-57号 週休有
基礎工	岩着ﾀｲﾌﾟ	m	15	7,909	118,635			単-58号 週休有
目地材	t=10mm	m2	3	3,810	11,430			単-59号 週休有
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50	m	5.2	1,247	6,484			単-60号 週休有
吸出し防止材	300×300×30	m2	1	1,763	1,763			単-61号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止工		箇所	1	67,110	67,110			単-62号 週休有
取付石積工		m2	3	11,990	35,970			単-63号 週休有
護床工		式	1		636,902			
フトン篭工	1200×500　詰石は現地採取	m	38	16,200	615,600			単-64号 週休有
基面整正		m2	46	463.1	21,302			単-65号 週休有
旧施設撤去工		式	1		1,383,161			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	43	16,970	729,710			単-66号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	2.1	8,328	17,488			単-67号 週休有
石積取壊し	控え45cm未満	m2	36	5,161	185,796			単-68号 週休有
殻運搬	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	43	1,959	84,237			単-69号 週休有
殻運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.1	1,578	3,313			単-70号 週休有
産廃処理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	43	4,500	193,500			単-71号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産廃処理	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.1	2,820	5,922			単-72号 週休有
石材運搬	石材（石積）　暫定距離L=8km	m3	11	1,625	17,875			単-73号 週休有
打継面処理	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	m2	56	2,595	145,320			単-74号 週休有
仮設工		式	1		3,612,414			
大型土のう	製作～撤去	袋	189	12,940	2,445,660			単-75号 週休有
土砂処分	土砂　概算距離L=8.0km	m3	164	1,625	266,500			単-76号 週休有
産廃運搬	廃プラスチック（0.47t）	回	1	6,971	6,971			単-77号 週休有
産廃処分	廃プラスチック	t	0.47	60,000	28,200			単-78号 週休有
盛土		m3	19	8,000	152,000			単-79号 週休有
盛法面仕上		m2	9	710.2	6,391			単-80号 週休有
敷砂利	RC-40　t=10cm	m2	16	1,110	17,760			単-81号 週休有
産廃運搬	がれき類（無筋）	m3	1.6	1,625	2,600			単-82号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産廃処分	がれき類（無筋）	m3	1.6	1,924	3,078			単-83号 週休有
仮設沈砂池		箇所	1	170,100	170,100			単-84号 週休有
床掘（土砂）		m3	21	250.1	5,252			単-85号 週休有
同上運搬	暫定距離L=8km	m3	21	1,625	34,125			単-86号 週休有
足場工	単管	掛m2	25	4,505	112,625			単-87号 週休有
足場工	単管傾斜	掛m2	96	3,762	361,152			単-88号 週休有
水替工		式	1		1,561,070			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去	φ200×5台	式	1	442,400	442,400			単-89号 週休有
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	作業時排水	日	45	24,500	1,102,500			単-90号 週休
釜場設置撤去		箇所	1	16,170	16,170			単-91号 週休有
直接工事費		式	1		23,252,831			
共通仮設		式	1		4,274,000			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		636,000			
事業損失防止施設費		式	1		636,000			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	単独ﾌﾛｰﾄφ300　H1.0m ×L20.0m　設置・撤去（貸与品）	m	40	15,900	636,000			単-92号 週休有
共通仮設費（率計上） 23,888,831×15.23%		式	1		3,638,000			
純工事費		式	1		27,526,831			
現場管理費 27,526,831×36.41%		式	1		10,022,000			
工事原価		式	1		37,548,831			
一般管理費等 37,548,831×（19.21%＋0.04%）		式	1		7,227,169			
工事価格		式	1		44,776,000			
消費税相当額 44,776,000×10%		式	1		4,477,600			
工事費計		式	1		49,253,600			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	その他土木工事（１）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	23,888,831	直工＋事業損失防止施設費
4	直接工事費	23,252,831	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	636,000	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	230,700	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	23,888,831	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	23,658,131	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.44%	[illegible]
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	補正係数を乗じる　中山間
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.23%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	3,638,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,638,000	
35	現場環境改善費対象工事費	23,252,831	
36	直接工事費	23,252,831	
37	非対象額計（－）	230,700	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	230,700	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	23,022,131	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.11%	203.6×23022131^-0.3077
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.11%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	636,000	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	636,000	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

506-k143930-00013-15(0)

共通仮設費

67	共通仮設費計	4,274,000	

三重県　農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（1）	
2	単独（追加工事）純工事費	27,526,831	
3	単独（追加工事）　直接工事費	23,252,831	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,274,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	27,526,831	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	27,296,131	調整工事入力で使用 27526831 - 230700
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	31.53%	201.9 x 27526831 ^ -0.1084
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる　中山間
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：137日　工期：168日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.41%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	10,022,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,022,000	

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

一般管理費等

所属名　　熊野農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　その他土木工事（1）

1	工事原価	37,548,831	
2	純工事費	27,526,831	
3	現場管理費	10,022,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	37,548,831	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	37,318,131	調整工事入力で使用 37548831 - 230700
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.21%	-49.7802 · log(37548831)+56.2201
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	37,548,831	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　　15,019 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.25%	
25	計上額　単独（追加工事）	7,227,169	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,227,169	

三重県　農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘（土砂）	単位	m3	数量	1	単価	250.1
規格	玉石混り土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	250.1	250.1	CB210030 管理費区分 無 単-93号
計					250.1	
単価					250.1	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘（岩）	単位	m3	数量	1	単価	343.5
規格	軟岩Ⅰ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝岩塊･玉石：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	343.5	343.5	CB210030 管理費区分 無 単-94号
計					343.5	
単価					343.5	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,408
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-95号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-96号
計					2,407.2	
単価					2,408	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,408
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-97号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-98号
計					2,407.2	
単価					2,408	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	1,982
規格	軟岩Ⅰ　暫定距離L=8km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝軟岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,982	1,982	CB210110 管理費区分 無 単-99号
計					1,982	
単価					1,982	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	21-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,230	36,230	CB240010 管理費区分 無 単-100号
計					36,230	
単価					36,230	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-101号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋金網	単位	t	数量	1	単価	186,800
規格	D13-250×250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1,000	186.8	186,800	DXK27005 管理費区分 無 単-102号
計					186,800	
単価					186,800	円／t

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	21-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,230	36,230	CB240010 管理費区分 無 単-103号 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ
計					36,230	
単価					36,230	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	3,810
規格	t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	1	3,810	3,810	CB224710 管理費区分 無 単-104号
計					3,810	
単価					3,810	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	4,437
規格	CF-300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1	4,437	4,437	CB224810 管理費区分 無 単-105号
計					4,437	
単価					4,437	円／m

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤整形	単位	m2	数量	1	単価	2,264
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩掘削面整形（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	2,264	2,264	DE210120 管理費区分 無 単-106号
計					2,264	
単価					2,264	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	21-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,230	36,230	CB240010 管理費区分 無 単-107号
計					36,230	
単価					36,230	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-108号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	35,380	35,380	CB240010 管理費区分 無 単-109号
計					35,380	
単価					35,380	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	4,864	4,864	CB240210 管理費区分 無 単-110号
計					4,864	
単価					4,864	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-111号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	186,800
規格	SD295A　D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1,000	186.8	186,800	DXK27005 管理費区分 無 単-102号
計					186,800	
単価					186,800	円／t

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ	単位	基	数量	1	単価	1,159,000
規格	B700×H700　四方水密						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1	223,000	223,000	Y000002000-005 管理費区分 無
据付材料費（水門）	区分＝各種：据付労務費計（実数入力）＝196,300円：据付材料費率（実数入力）＝3%：	式	1	5,889	5,889	WH810100 管理費区分 有 単-112号
据付補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：据付労務費（実数入力）＝196,300円：	式	1	2,944	2,944	WF870300 管理費区分 有 単-113号
据付（各種）	据付工数量＝6人／式：普通作業員数量＝1人／式：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	196,300	196,300	WF300100 管理費区分 無 単-114号
機械経費（水門設備）	クレーン計上有無＝有：電気溶接機計上有無＝有：種別＝小形水門：扉体 計上有無＝扉体 有：クレーン機種（扉体）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：戸当り計上有無＝戸当り有：クレーン機種（戸当り）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：開閉装置計上有無＝開閉装置 無：その他据付計上有無＝無：電気溶接機の規格＝交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A：運転日当運転時間＝標準（=5h）：空気圧縮機計上有無＝無：発動発電機計上有無＝無：組立架台計上有無＝無：雑器具損料計上有無＝無：機械経費その他計上有無＝無：	門	1	61,080	61,080	WF713600 管理費区分 無 単-115号
鋼製スライドゲート	四方水密（H700×B700）	基	1	669,000	669,000	Y000002000-004 管理費区分 無
計					1,158,213	

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ	単位	基	数量	1	単価	1,159,000
規格	B700×H700　四方水密						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					1,159,000	円／基

三重県　農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	21-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,230	36,230	CB240010 管理費区分 無 単-116号
計					36,230	
単価					36,230	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143930-00013-15(0)

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-117号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	35,380	35,380	CB240010 管理費区分 無 単-118号
計					35,380	
単価					35,380	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	4,864	4,864	CB240210 管理費区分 無 単-119号
計					4,864	
単価					4,864	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-120号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目	単位	t	数量	1	単価	184,800
規格	SD295A　D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1,000	184.8	184,800	DXK27005 管理費区分 無 単-121号
計					184,800	
単価					184,800	円／t

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-122号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	単位	m	数量	1	単価	102,100
規格	二次製品 T-14 H800×B800 L=2.00m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｯｸスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝無し：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	102,100	102,100	CB222880 管理費区分 無 単-123号
計					102,100	
単価					102,100	円／m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	単位	m	数量	1	単価	73,650
規格	二次製品 T-14 H800×B800 L=1.35m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝無し：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.675	109,100	73,642.5	CB222880 管理費区分 無 単-124号
計					73,642.5	
単価					73,650	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル	単位	m3	数量	1	単価	45,950
規格	1：3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル手練合わせ（土地改良）	混合比＝1：3：防水剤の有無＝なし：	m３	1	45,950	45,950	DB103510 管理費区分 無 単-125号
計					45,950	
単価					45,950	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾓﾙﾀﾙ塗布	単位	m2	数量	1	単価	1,780
規格	t=20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル塗布（土地改良）	モルタル区分＝一般モルタル：施工区分・塗厚＝床：塗厚＝20mm：	m２	1	1,780	1,780	DB103520 管理費区分 無 単-126号
計					1,780	
単価					1,780	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾝｸﾘｰﾄ	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	35,380	35,380	CB240010 管理費区分 無 単-127号
計					35,380	
単価					35,380	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	4,864	4,864	CB240210 管理費区分 無 単-128号
計					4,864	
単価					4,864	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-129号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	250.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	250.1	250.1	CB210030 管理費区分 無 単-130号
計					250.1	
単価					250.1	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,408
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ち・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-97号 締固め後土量
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-131号
計					2,407.2	
単価					2,408	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,408
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-95号 締固め後土量
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-132号
計					2,407.2	
単価					2,408	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	土砂　概算距離L=8.0km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｹﾄｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-133号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	21-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,230	36,230	CB240010 管理費区分 無 単-134号
計					36,230	
単価					36,230	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-135号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	35,380	35,380	CB240010 管理費区分 無 単-136号
計					35,380	
単価					35,380	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	4,864	4,864	CB240210 管理費区分 無 単-137号
計					4,864	
単価					4,864	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-138号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	186,800
規格	SD295A　D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1,000	186.8	186,800	DXK27005 管理費区分 無 単-102号
計					186,800	
単価					186,800	円／t

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	3,810
規格	t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	1	3,810	3,810	CB224710 管理費区分 無 単-139号
計					3,810	
単価					3,810	円／m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	21-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,230	36,230	CB240010 管理費区分 無 単-140号
計					36,230	
単価					36,230	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-141号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	1,685
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠の種類＝撤去しない埋設型枠；構造物の種類＝床版部：	m 2	1	1,685	1,685	CB240210 管理費区分 無 単-142号
計					1,685	
単価					1,685	円／m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	9,172
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	9,172	9,172	CB221120 管理費区分 無 単-143号
計					9,172	
単価					9,172	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	21-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,230	36,230	CB240010 管理費区分 無 単-144号
計					36,230	
単価					36,230	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤整形	単位	m2	数量	1	単価	2,264
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤掘削面整形（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	2,264	2,264	DE210120 管理費区分 無 単-106号
計					2,264	
単価					2,264	円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目	単位	t	数量	1	単価	184,800
規格	SD295A　D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1,000	184.8	184,800	DXK27005 管理費区分 無 単-121号
計					184,800	
単価					184,800	円／t

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-145号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	2,107
規格	VP φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	65～100mm	m	1	2,107	2,107	WYB00002 管理費区分 無 単-146号
計					2,107	
単価					2,107	円／m

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	1,763
規格	300×300×30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m２	1	1,763	1,763	CB224720 管理費区分 無 単-147号
計					1,763	
単価					1,763	円／m2

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾛｯｸ積工	単位	m2	数量	1	単価	27,430
規格	控え35cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾝｸリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面　1 50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.19 m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（普通）：	m２	1	27,430	27,430	WB825010 管理費区分 無 単-148号
計					27,430	
単価					27,430	円／m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	9,172
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	9,172	9,172	CB221120 管理費区分 無 単-149号
計					9,172	
単価					9,172	円／m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	3,582
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.57	35,380	20,166.6	CB240010 管理費区分 無 単-150号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1.6	9,563	15,300.8	CB240210 管理費区分 無 単-151号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m２	0.06	5,738	344.28	CB224710 管理費区分 無 単-152号
計					35,811.68	
単価					3,582	円／m

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	7,909
規格	岩着ﾀｲﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高ｽﾗﾝﾌﾟ）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2.09	35,380	73,944.2	CB240010 管理費区分 無 単-153号
基面整正		m２	11.1	463.1	5,140.41	CB210080 管理費区分 無 単-154号
計					79,084.61	
単価					7,909	円／m

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	3,810
規格	t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	1	3,810	3,810	CB224710 管理費区分 無 単-155号
計					3,810	
単価					3,810	円／m2

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	1,247
規格	VPφ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	50mm以下	m	1	1,247	1,247	WYB00005 管理費区分 無 単-156号
計					1,247	
単価					1,247	円／m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	1,763
規格	300×300×30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m 2	1	1,763	1,763	CB224720 管理費区分 無 単-157号
計					1,763	
単価					1,763	円／m2

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	67,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.58	35,380	20,520.4	CB240010 管理費区分 無 単-158号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	4.8	9,563	45,902.4	CB240210 管理費区分 無 単-159号
岩盤掘削面整形（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	0.3	2,264	679.2	DE210120 管理費区分 無 単-106号
計					67,102	
単価					67,110	円／箇所

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付石積工	単位	m2	数量	1	単価	11,990
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：	m２	1	11,990	11,990	CB221830 管理費区分 無 単-160号
計					11,990	
単価					11,990	円／m2

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フトン篭工	単位	m	数量	1	単価	16,200
規格	1200×500　詰石は現地採取						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご（土地改良）	設置 30m以下 高さ（D）=50cm幅（B）=120cm	m	1	16,200	16,200	WYB00020 管理費区分 無 単-161号
計					16,200	
単価					16,200	円／m

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-162号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	16,970	16,970	WB824010 管理費区分 無 単-163号
計					16,970	
単価					16,970	円／m3

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,328
規格	無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	8,328	8,328	WB824010 管理費区分 無 単-164号
計					8,328	
単価					8,328	円／m3

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積取壊し	単位	m2	数量	1	単価	5,161
規格	控え45cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械とりこわし（練積）		m２	1	5,161	5,161	DB102590 管理費区分 無 単-165号
計					5,161	
単価					5,161	円／m2

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,959
規格	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,959	1,959	CB227010 管理費区分 無 単-166号
計					1,959	
単価					1,959	円／m3

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,578
規格	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	1,578	1,578	CB227010 管理費区分 無 単-167号
計					1,578	
単価					1,578	円／m3

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産廃処理	単位	m3	数量	1	単価	4,500
規格	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	ZA10651120 管理費区分 T
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産廃処理	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	2,820	2,820	ZA10651130 管理費区分 T
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石材運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	石材（石積）　暫定距離L=8km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-168号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面処理	単位	m2	数量	1	単価	2,595
規格	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（岩盤面・打継面）		m2	1	2,595	2,595	WB330460 管理費区分 無 単-169号
計					2,595	
単価					2,595	円／m2

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	12,940
規格	製作～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	12,190	12,190	DB115020 管理費区分 無 単-170号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	749	749	DB115020 管理費区分 無 単-171号
計					12,939	
単価					12,940	円／袋

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂処分	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	土砂　概算距離L=8.0km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-172号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産廃運搬	単位	回	数量	1	単価	6,971
規格	廃プラスチック（0.47t）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ規格＝2t積 2t吊：片道運搬距離＝7.7km：1回当り平均積載質量＝0.47ｔ：	回	1	6,971	6,971	D9820790 管理費区分 無 単-173号
計					6,971	
単価					6,971	円／回

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産廃処分	単位	t	数量	1	単価	60,000
規格	廃プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金		t	1	60,000	60,000	Y000002000-006 管理費区分 T
計					60,000	
単価					60,000	円／t

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	8,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1.11	2,166	2,404.26	DB101020 管理費区分 無 単-97号 締固め後土量
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1.11	241.2	267.73	CB210020 管理費区分 無 単-174号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.11	4,800	5,328	ZA10030420 管理費区分 無
計					7,999.99	
単価					8,000	円／m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛法面仕上	単位	m2	数量	1	単価	710.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	710.2	710.2	CB220010 管理費区分 無 単-175号
計					710.2	
単価					710.2	円／m2

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	1,110
規格	RC-40　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝不陸整正＋敷均し（仕上げ有り）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	1	1,110	1,110	DB108530 管理費区分 無 単-176号
計					1,110	
単価					1,110	円／m2

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産廃運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	がれき類（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-177号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産廃処分	単位	m3	数量	1	単価	1,924
規格	がれき類（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾟ廃棄物受入料金	がれき類（無筋）	m3	1	1,924	1,924	Y000002000-007 管理費区分 T
計					1,924	
単価					1,924	円／m3

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設沈砂池	単位	箇所	数量	1	単価	170,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：	袋	8	7,674	61,392	DB115020 管理費区分 無 単-178号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	8	751.2	6,009.6	DB115020 管理費区分 無 単-179号
濁水処理フィルター		式	1	102,600	102,600	WYB00011 管理費区分 無 単-180号
計					170,001.6	
単価					170,100	円／箇所

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘（土砂）	単位	m3	数量	1	単価	250.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	250.1	250.1	CB210030 管理費区分 無 単-181号
計					250.1	
単価					250.1	円／m3

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	暫定距離L=8km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-182号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	4,505
規格	単管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	4,505	4,505	DB115240 管理費区分 無 単-183号
計					4,505	
単価					4,505	円／掛m2

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	3,762
規格	単管傾斜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（土地改良）	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	1	3,762	3,762	DB115240 管理費区分 無 単-184号
計					3,762	
単価					3,762	円／掛m2

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去	単位	式	数量	1	単価	442,400
規格	φ200×5台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去（土地改良）締切排水工		箇所	5	88,470	442,350	DB115060 管理費区分 無 単-185号
計					442,350	
単価					442,400	円／式

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	単位	日	数量	1	単価	24,500
規格	作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転（土地改良)締切排水工	排水量区分＝450以上1300（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	24,500	24,500	DB115050 管理費区分 無 単-186号
計					24,500	
単価					24,500	円／日

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	釜場設置撤去	単位	箇所	数量	1	単価	16,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
釜設置撤去（土地改良）		箇所	1	16,170	16,170	DB111660 管理費区分 無 単-187号
計					16,170	
単価					16,170	円／箇所

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	単位	m	数量	20	単価	15,900
規格	単独ﾌﾛｰﾄφ300　H1.0m×L20.0m　設置・撤去（貸与品）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m	20	3,122	62,440	WB253020 管理費区分 無 単-188号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃貸料金	単独ﾌﾛｰﾄφ300　H1.0m×L20.0m	枚	1	255,540	255,540	Y000002000-002 管理費区分 無
計					317,980	
単価					15,900	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	250.1
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	343.5
規格	岩塊・玉石 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				325.53		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-95号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,166
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円／ｍ３
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-97号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,166
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,982
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　軟岩 無し　9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,866.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012019 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143930-00013-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-102号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	186.8
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	186,800	186,800	WB810010 管理費区分 無 単-189号
計					186,800	
単価					186.8	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012019 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143930-00013-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,810
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	4,437
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	ＣＦ　３００×７	%	44.86	1,180	2,730	Z004752011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-106号　　DE210120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤掘削面整形（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	2,264
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	28,866	4,329	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	23,154	6,946	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.3	26,928	8,078	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	17%	式	1		3,290	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,643	
単価					2,264	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25　高炉	%	78.22	18,500	27,900	Y000210000-001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143930-00013-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-112号　　WH810100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費（水門）	単位	式	数量	1	単価	5,889
規格	各種 196300円 3%						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費		式	1	5,889	5,889	Y032974000- 管理費区分 E
計					5,889	
単価					5,889	円／式
J01 区分 J03 据付労務費計（実数入力） J04 据付材料費率（実数入力）	各種 196,300 円 3 %					

参考資料（1）

単-113号　　WF870300

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付補助材料費	単位	式	数量	1	単価	2,944
規格	河川用水門設備 小形水門 196300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	2,944	2,944	Y032972000- 管理費区分 E
計					2,944	
単価					2,944	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J07 据付労務費（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 196,300 円					

参考資料（1）

単-114号　　WF300100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付（各種）	単位	式	数量	1	単価	196,300
規格	6人／式 1人／式 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	6	28,866	173,196	R0303 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,154	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					196,350	
単価					196,300	円／式
J01 据付工数量 J02 普通作業員数量 J03 特殊作業手当有無	6 人／式 1 人／式 無					
J05 危険作業手当有無 J07 作業手当各種有無	無 無					

参考資料（1）

単-115号　　WF713600

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門設備）	単位	門	数量	1	単価	61,080
規格	有 有 小形水門 扉体 有　トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り有トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費（水門・クレーン）	種別＝小形水門：扉体 計上有無＝扉体 有：クレーン機種（扉体）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：戸当り 計上有無＝戸当り 有：クレーン機種（戸当り）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：開閉装置 計上有無＝開閉装置 無：その他据付 計上有無＝無：	門	1	60,400	60,400	WF715200 管理費区分 無 単-190号
機械経費（水門・電気溶接機）	種別＝小形水門：電気溶接機の規格＝交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A：運転日当り運転時間＝標準（=5.0h）：	門	1	684	684	WF715300 管理費区分 無 単-191号
計					61,084	
単価					61,080	円／門
J01 クレーン計上有無 J02 電気溶接機計上有無 J03 種別	有 有 小形水門					
J11 扉体 計上有無 J12 クレーン機種（扉体） J13 戸当り計上有無	扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り有					
J14 クレーン機種（戸当り） J15 開閉装置計上有無 J17 その他据付計上有無	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 開閉装置 無 無					
J24 電気溶接機の規格 J27 運転日当運転時間 J29 空気圧縮機計上有無	交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 標準（=5h） 無					
J38 発動発電機計上有無 J47 組立架台計上有無 J61 雑器具損料計上有無	無 無 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012019 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143930-00013-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%	78.22	18,500	27,900	Y000210000-001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-121号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	184.8
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	184,800	184,800	WB810010 管理費区分 無 単-192号
計					184,800	
単価					184.8	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　CB222880

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	102,100
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				53,046		
労務構成比率		%	11.69			
普通作業員		%	5.4	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.77			
ボックスカルバート	T-14 H800×B800 L=2.00m	%	84.77	89,900	188,000	Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.54			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	3.22	42,800	44,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB222880

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	102,100
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 無し 無し　標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB222880

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	109,100
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 無し 無し　標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				53,046		
労務構成比率		%	11.69			
普通作業員		%	5.4	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.72	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	84.77			
ボックスカルバート	T-14 H800×B800 L=1.35m　斜角	%	84.77	89,900	202,000	Y000356000-002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.54			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	3.22	42,800	44,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB222880

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	109,100
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 無し 無し　標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-125号　　DB103510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル手練合わせ（土地改良）	単位	m３	数量	1	単価	45,950
規格	1：3 なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	0.54	26,800	14,472	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材	砂利２５ｍｍ（洗い）	ｍ３	0.91	7,700	7,007	Z002102002 管理費区分 無
普通作業員		人	0.97	23,154	22,459	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	9%	式	1		2,021	ZS7000001 管理費区分 無
計					45,959	
単価					45,950	円／ｍ３
J01 混合比 J02 防水剤の有無	1：3 なし					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-126号　DB103520

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル塗布（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	1,780
規格	一般モルタル 床 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.45	27,540	12,393	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.09	23,154	2,083	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23%	式	1		3,329	ZS7000001 管理費区分 無
計					17,805	
単価					1,780	円／m2
J01 モルタル区分 J02 施工区分・塗厚 J03 塗厚	一般モルタル 床 20mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%	78.22	18,500	27,900	Y000210000-001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	250.1
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25　高炉	%	78.22	18,500	27,900	Y000210000-001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,810
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012019 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	1,685
規格	撤去しない埋設型枠 床版部						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,693.4		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.32	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	28.22	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.06	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	撤去しない埋設型枠 床版部					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	9,172
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	9,172
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012019 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-146号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	2,107
規格	65～100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１００	m	10	1,160	11,600	Z005002006 管理費区分 無
雑材料費	0%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	28,866	2,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	26,928	3,231	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,154	3,936	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,076	
単価					2,107	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m２	数量	1	単価	1,763
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.03		
労務構成比率		%	24.17			
普通作業員		%	20.57	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.6	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.83			
吸出し防止材	300×300×30	%	75.83	620	1,440	Y001006000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-148号　　WB825010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m２	数量	100	単価	27,430
規格	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.19m3/m2 18-8-25（20）（普通）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	100	13,522.344	1,352,234	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	7,800	780,000	ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　W/C=60%以下	m３	21.28	28,700	610,736	Z002010001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,743,000	
単価					27,430	円／ｍ２
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面　150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	無（胴込のみ）					
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	0.19 m3/m2					
生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（普通）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	9,172
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	9,172
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,738
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,810
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-156号　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	1,247
規格	50mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－５０	m	10	402	4,020	Z005002003 管理費区分 無 Z1
雑材料費	0%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.07	28,866	2,020	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	26,928	2,962	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,154	3,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					12,475	
単価					1,247	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	1,763
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.03		
労務構成比率		%	24.17			
普通作業員		%	20.57	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.6	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.83			
吸出し防止材	300×300×30	%	75.83	620	1,440	Y001006000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB221830

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（張）	単位	m2	数量	1	単価	11,990
規格	積工 練石 玉石						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11,907		
労務構成比率		%	89.53			
普通作業員		%	44.18	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	25.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工		%	14.91	29,600	31,008	R0107 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.85	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.34			
軽油		%	3.34	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.13			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	7.13	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

506-k143930-00013-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB221830

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（張）	単位	m2	数量	1	単価	11,990
規格	積工 練石 玉石						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積張の区分	積工					
構造区分	練石					
J03 石の種類	玉石					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-161号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	16,200
規格	設置 30m以下 高さ（D）=50cm幅（B）=120cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	28,866	20,206	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.8	26,928	21,542	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	23,154	48,623	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 15×50×120cm	m	10	4,630	46,300	Z004004004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第1次） 山積0.5m3		時間	2.9	8,742	25,351	WYB00021 管理費区分 無 単-193号
計					162,022	
単価					16,200	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-163号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	16,967.7	16,967	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,970	
単価					16,970	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-164号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,328
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,328.3	8,328	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,328	
単価					8,328	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-165号　　DB102590

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械とりこわし（練積）	単位	m2	数量	10	単価	5,161
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	26,928	9,155	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｯｸﾎｳ装置)運転（土地改良)油圧式1300kg 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	1.6	18,700	29,920	DBK10206 管理費区分 無 単-194号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		時間	1	12,080	12,080	DBK10207 管理費区分 無 単-195号
諸雑費	5%	式	1		457	ZS7000001 管理費区分 無
計					51,612	
単価					5,161	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,959
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,838.1		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,578
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,480.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-169号　　WB330460

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（岩盤面・打継面）	単位	m2	数量	10	単価	2,595
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	28,866	2,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	26,928	10,771	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	23,154	6,946	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1		5,347	ZS8000004 管理費区分 無
計					25,950	
単価					2,595	円／m2

参考資料（1）

単-170号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	12,190
規格	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,866	5,542	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.192	26,928	5,170	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.192	23,154	4,445	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10	4,800	48,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：	日	0.192	61,110	11,733	DBK19053 管理費区分 無 単-196号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	44,100	8,467	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		909	ZS7000001 管理費区分 無
計					121,966	
単価					12,190	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下					

参考資料（1）

単-170号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	12,190
規格	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-171号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	749
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.075	28,866	2,164	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.075	26,928	2,019	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	44,100	3,307	L001130006 管理費区分 無
計					7,490	
単価					749	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）

単-173号　D9820790

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	回	数量	1	単価	6,971
規格	2t積 2t吊 7.7km 0.47 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.118	23,154	2,732	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.631	6,718	4,239	K0302009 管理費区分 無 単-197号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,971	
単価					6,971	円／回
J01 ﾄﾗｯｸ規格 J02 片道運搬距離 J03 1回当り平均積載質量	2t積 2t吊 7.7 km 0.47 t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	710.2
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	710.2
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-176号　　DB108530

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	1,110
規格	敷均し幅2.5m以上 不陸整正＋敷均し（仕上げ有り）　0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	28,866	9,237	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.96	23,154	22,227	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	11.9	3,600	42,840	Z002122003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次）山積0.28m3		時間	3.8	7,554	28,705	DBK18007 管理費区分 無 単-198号
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	0.2	40,020	8,004	DBK10802 管理費区分 無 単-199号
計					111,013	
単価					1,110	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 不陸整正＋敷均し（仕上げ有り） 0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）

単-178号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	7,674
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.278	28,866	8,024	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.278	26,928	7,485	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.278	23,154	6,436	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	58,350	16,221	DBK19053 管理費区分 無 単-200号
諸雑費	4%	式	1		877	ZS7000001 管理費区分 無
計					76,743	
単価					7,674	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）

単-179号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	751.2
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	28,866	1,991	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	26,928	1,858	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	53,100	3,663	DBK19053 管理費区分 無 単-201号
計					7,512	
単価					751.2	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）

単-180号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理フィルター	単位	式	数量	1	単価	102,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲｵﾛｸﾞ	φ300×2000mm/本	m	12	7,500	90,000	Y000002000-003 管理費区分 無
木杭打	費用の内訳＝全ての費用：	本	4	3,172	12,688	CB321710 管理費区分 無 単-202号
計					102,688	
単価					102,600	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	250.1
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）

単-183号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛m２	数量	100	単価	4,505
規格	単管足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,866	54,845	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.9	31,518	217,474	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	29%	式	1		101,290	ZS7000001 管理費区分 無
計					450,566	
単価					4,505	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-184号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛m２	数量	100	単価	3,762
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,866	43,299	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	31,518	141,831	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,154	62,515	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	33%	式	1		93,365	ZS7000001 管理費区分 無
計					376,290	
単価					3,762	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-185号　　DB115060

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)締切排水工	単位	箇所	数量	1	単価	88,470
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	28,866	14,433	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	26,928	2,692	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,154	46,308	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転（土地改良）		日	0.5	50,090	25,045	DBK19056 管理費区分 無 単-203号
計					88,478	
単価					88,470	円／箇所

参考資料（1）

単-186号　　DB115050

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転（土地改良)締切排水工	単位	日	数量	1	単価	24,500
規格	450以上1300（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
飛作業員		人	0.14	26,928	3,769	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転（土地改良）	排水量区分＝450以上1300（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	2,982	2,982	DBK11511 管理費区分 無 単-204号
発動発電機運転（土地改良）	同上	日	1	17,040	17,040	DBK19048 管理費区分 無 単-205号
諸雑費	3%	式	1		713	ZS7000001 管理費区分 無
計					24,504	
単価					24,500	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	450以上1300（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1）

単-187号　DB111660

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	釜場設置撤去（土地改良）	単位	箇所	数量	1	単価	16,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.5	31,416	15,708	R0120 管理費区分 無 割増率 0%
雑材料費	3%	式	1		471	ZS7300140 管理費区分 無
計					16,179	
単価					16,170	円／箇所

参考資料（1）

単-188号　WB253020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,122
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.4	23,154	125,031	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	2.2	52,100	114,620	WK250550 管理費区分 無 単-206号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		9,044	ZS8000004 管理費区分 無
計					312,200	
単価					3,122	円／m
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（2）

単-189号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	186,800
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無
計					186,800	
単価					186,800	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-190号　　WF715200

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・クレーン）	単位	門	数量	1	単価	60,400
規格	小形水門 扉体 有　トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り 有トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	30,200	30,200	L001120001 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	同上	日	1	30,200	30,200	L001120001 管理費区分 無
計					60,400	
単価					60,400	円／門
J01 種別 J03 扉体 計上有無 J04 クレーン機種（扉体）	小形水門 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J05 戸当り 計上有無 J06 クレーン機種（戸当り） J07 開閉装置 計上有無	戸当り 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 開閉装置 無					
J09 その他据付 計上有無	無					

参考資料（2）

単-191号　　WF715300

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・電気溶接機）	単位	門	数量	1	単価	684
規格	小形水門 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A　標準（=5.0h）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［交流アーク式（手動）］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	日	4	171	684	K2081004 管理費区分 無 単-207号
計					684	
単価					684	円／門
J01 種別 J03 電気溶接機の規格 J12 運転日当り運転時間	小形水門 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 標準（=5.0h）					

参考資料（2）

単-192号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	184,800
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1.03	111,000	114,330	Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,800	
単価					184,800	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-193号　WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第1次） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	8,742
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.2	148	1,361	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．５ｍ３	時間	1	2,630	2,630	M000202029 管理費区分 無
計					8,742	
単価					8,742	円／時間

参考資料（2）

単-194号　DBK10206

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｯｸﾎｳ装置)運転（土地改良)油圧式1300kg 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	時間	数量	1	単価	18,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	27,948	6,987	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	148	2,220	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	M000202031 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	日	0.26	20,300	5,278	M000604006 管理費区分 無
計					18,705	
単価					18,700	円／時間

参考資料（2）

単-195号　　DBK10207

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,080
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,948	4,471	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	148	2,220	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	排ガス型（３次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	5,390	5,390	MB01202060 管理費区分 無
計					12,081	
単価					12,080	円／時間

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-196号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	61,110
規格	製作・設置 6mを超え20m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	148	17,612	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.44	10,800	15,552	L001010004 管理費区分 無
計					61,112	
単価					61,110	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6mを超え20m以下					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-197号　　K0302009

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	6,718
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.9	148	577	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	M000302009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,718	
単価					6,718	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-198号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,554
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	148	873	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,554	
単価					7,554	円／時間

参考資料（2）

単-199号　　DBK10802

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	40,020
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	21	148	3,108	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	2.38	3,770	8,972	L001070011 管理費区分 無
計					40,028	
単価					40,020	円／日

参考資料（2）

単-200号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,350
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	148	15,392	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
計					58,352	
単価					58,350	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-201号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	53,100
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	148	11,544	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
計					53,100	
単価					53,100	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-202号　　CB321710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木杭打	単位	本	数量	1	単価	3,172
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				3,577.3		
労務構成比率		%	51.35			
普通作業員		%	23.09	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.92	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.34	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.53			
木杭	φ90mm×L2000mm	%	34.38	1,230	840	Y000425000-001 管理費区分 無
軽油		%	3.09	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.12			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-202号　CB321710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木杭打	単位	本	数量	1	単価	3,172
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	6.54	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	%	4.37	6,480	6,550	M000604005 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-203号　DBK19056

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	50,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	65	148	9,620	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
計					50,096	
単価					50,090	円／日

参考資料（2）

単-204号　　DBK11511

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	2,982
規格	450以上1300（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m	日	6	497	2,982	L001100007 管理費区分 無
計					2,982	
単価					2,982	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	450以上1300（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-205号　　DBK19048

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	17,040
規格	450以上1300（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	148	13,024	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.2	3,350	4,020	L001110013 管理費区分 無
計					17,044	
単価					17,040	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	450以上1300（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-206号　　WK250550

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	52,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	148	13,024	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,100	
単価					52,100	円／日

参考資料（3）

単-207号　　K2081004

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機［交流アーク式（手動）］	単位	日	数量	1	単価	171
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［交流アーク式（手動）］	電撃防止器内蔵型　定格電流２００Ａ	日	1	171	171	M002081004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					171	
単価					171	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 5 時間					

登録単価

		工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-002	汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃貸料金		単独ﾌﾛｰﾄφ300 H1.0m×L20.0m	枚	255,540	令和 6	7	
Y000002000-003	ﾊﾞｲｵﾛｸﾞ		φ300×2000mm/本	m	7,500	令和 6	7	
Y000002000-004	鋼製スライドゲート		四方水密（H700×B700）	基	669,000	令和 6	7	
Y000002000-005	輸送費			式	223,000	令和 6	7	
Y000002000-006	産業廃棄物受入料金		廃プラスチック	t	60,000	令和 6	7	
Y000002000-007	産業廃棄物受入料金		がれき類（無筋）	m3	1,924	令和 6	7	
Y000210000-001	生コンクリート		18-8-25 高炉	m３	27,900	令和 6	7	
Y000356000-001	ボックスカルバート		T-14 H800×B800 L=2.00m	個	188,000	令和 6	7	
Y000356000-002	ボックスカルバート		T-14 H800×B800 L=1.35m 斜角	個	202,000	令和 6	7	
Y000425000-001	木杭		φ90mm×L2000mm	本	840	令和 6	7	
Y001006000-001	吸出し防止材		300×300×30	m２	1,440	令和 6	7	

506-k143930-00013-15(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度紀宝中部2期地区 県営中山間地域総合整備事業農用11号（桐原）頭首工改修工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　農林水産部