

合併設計書一覧 (施工箇所点在)

主たる工種： その他土木工事 (1)

変更回数： 0回

506-k143930-00057-15(0)		506-k143930-00057-15-01(0)	506-k143930-00057-15-02(0)	506-k143930-00057-15(0)	合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計費用
令和6年度 紀宝中第2期地区 東富中山間事業 集道 1号(南側)		令和6年度 紀宝中第2期地区 東富中山間事業 農用 3号(田代)	令和6年度 紀宝中第2期地区 東富中山間事業 農用 7号(大溝)				
工場補工事費	0	0	0	0		0	
工場管理費							
工場管理費対象額	0	0	0	0		0	
工場管理費率	33.5%	33.5%	33.5%	33.5%		33.5%	
工場管理費計上額	0	0	0	0		0	
工場製作原価	0	0	0	0		0	
直結工事費	52,211,673	823,455	1,629,206		54,664,334	54,664,334	54,664,334
共通収投資 (率分)							
共通収投資対象額	52,440,873	823,455	1,629,206		54,893,534	54,893,534	54,893,534
共通収投資率	(10.65%* 1.2 + 0%)*1.02	(18.7%* 1.2 + 0%)*1.02	(18.7%* 1.2 + 0%)*1.02		(10.57%* 1.2 + 0%)*1.02	(10.57%* 1.2 + 0%)*1.02	
共通収投資 (率分) 計上額	6,843,000	188,000	372,000		7,403,000	7,097,000	7,403,000
現場環境改善費 (率分)							
現場環境改善費対象額	51,921,819	810,855	1,616,006		54,348,680	54,348,680	54,348,680
現場環境改善費補正値	0.86%	3.09%	2.5%			0.85%	
現場環境改善費 (率計上)	446,000	0	0		446,000	461,000	446,000
共通収投資 (積上分)	1,374,200	220,980	0		1,595,180	1,595,180	1,595,180
補工事費	60,874,873	1,232,435	2,001,206		64,108,514	63,817,514	64,108,514
現場管理費							
現場管理費対象額	60,874,873	1,232,435	2,001,206		64,108,514	63,817,514	64,108,514
現場管理費率	(28.93%*1.1+0%)*1.05	(40.09%*1.1+0%)*1.05	(40.09%*1.1+0%)*1.05		(23.78%*1.1+0%)*1.05	(23.78%*1.1+0%)*1.05	
現場管理費計上額	20,338,000	570,000	926,000		21,834,000	21,212,000	21,834,000
工期延長等に伴う現場維持費	0	0	0		0	0	0
工事原価	81,212,873	1,802,435	2,927,206		85,942,514	85,029,514	85,942,514
一般管理費							
一般管理費等対象額	(81,212,873)	(1,802,435)	(2,927,206)			85,029,514	
一般管理費等率	(17.55%* 1 + 0.04%)	(23.57%* 1 + 0.04%)	(23.57%* 1 + 0.04%)		(17.45%* 1 + 0.04%)	(17.45%* 1 + 0.04%)	
一般管理費等 (計算値)	(14,285,344)	(425,554)	(691,113)			14,871,661	14,871,661
一般管理費等計上額	(14,285,127)	(424,565)	(690,794)			(15,400,486)	
一般管理費等按分金額	(13,795,127)	(409,565)	(666,794)			14,871,486	14,871,486
工事価格	(95,008,000)	(2,212,000)	(3,594,000)			100,814,000	100,814,000

※1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単価(工事原価+一般管理費等)を合計した金額 (X)

※2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等 (Y)

※3：各工事の一般管理費等按分金額=Y×(各工事の一般管理費等計上額÷X)



【試算】

積 算 情 報 (全体)

設 計 書 番 号	506-k143930-00057-15-00(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	
所 属 名	熊野農林事務所 農村基盤室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年11月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 9月 2日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 9月 2日		
適用単価 地 区	一 般 材 料		
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	その他土木工事 (1)		

積算時想定工事期間	令和 6年12月 2日 ~ 令和 7年 8月21日 (263日)
-----------	----------------------------------

<計算処理>2024/09/24 09:30:57

- 1 -

506-k143930-00057-15-00(0)

諸経費情報 (一般管理費算出用)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	89:その他土木工事 (1)
	施工地域補正	中山間地域
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	中山間地域
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
施工箇所所在	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	89：その他土木工事（1）
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	中山間地域
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	中山間地域
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	89：その他土木工事（1）
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	中山間地域
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	中山間地域
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	89：その他土木工事（1）
	施工地域補正	中山間地域
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	中山間地域
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月

施工箇所所在

設計内訳書（全体）

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		54,664,334	522,11,573 + 823,455 + 162,1206		
共通仮設			式	1		9,444,180			
共通仮設費			式	1		2,041,180			
事業損失防止施設費			式	1		229,200			
汚濁防止フェンス[親]	単独700-φ300 H1.0m ×L20.0m 設置・撤去		枚	1	229,200	229,200			単-126号 週休有
運搬費			式	1		1,365,980			
重建設機械分解・組立・輸送[親]			台	1	1,145,000	1,145,000			単-127号 週休有
仮設材輸送[子01]			t	15.24	14,500	220,980			単-17号 週休有
現場環境改善費（率計上）			式	1		446,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,403,000	5843,000 + 182,000 + 372,000		
純工事費			式	1		64,108,514	60874,973 + 2324,855 + 200,1206		
現場管理費			式	1		21,834,000	20338,000 + 590,000 + 926,000		

設計内訳書（全体）

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	当 初 単位	事業区分		主たる工種 施工地域	その他土木工事（1） 中山間地域		摘要
				工事区分	共通仮設費		数量増減	金額増減	
工事原価			式	数量	単価	金額			
一般管理費等			式	数量	単価	金額			
工事価格			式	数量	単価	金額			
消費税相当額 100,814,000×10%			式	数量	単価	金額			
工事費計			式	数量	単価	金額			

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（1）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		54,893,534	
4	直接工事費		54,664,334	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		229,200	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		315,654	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		54,893,534	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		54,577,880	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.57%	$349.9 \times 54893534 \div 100 = 0.1964$
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる 市街地
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.93%	週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		7,097,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

- 1 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15-00(0)

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	調整工事計上額		7,097,000	
35	現場環境改善費対象工事費		54,664,334	
36	直接工事費		54,664,334	
37	非対象額計（－）		315,654	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2、7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		315,654	
43	対象額支給品（＋）		0	
44	無償貸付機械評価額（＋）		0	
45	現場環境改善費対象額（P1） 単独（追加工事）		54,348,680	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		0.85%	$203.6 \times 54348680 \div 100 = 0.3077$
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		市街地以外	
52	現工事		0	
53	現場環境改善費 率（補正後）		0.85%	
54	計上額 単独（追加工事）		461,000	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		461,000	
58	共通仮設費（積上分）		1,595,180	
59	運搬費		1,365,980	
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		229,200	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		0	
65	営繕費		0	
66	現場環境改善費		0	

- 2 -

三重県 農林水産部

一般管理費等（一般管理費算出用）

所属名
熊野農林事務所 農村基盤室

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
その他土木工事（1）

1	工事原価	85,029,514	✓
2	純工事費	63,817,514	✓
3	現場管理費	21,212,000	✓
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	85,029,514	✓
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	84,713,860	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.45%	$4.97822 \times 109(85029514) + 56920$
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	✓
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	✓
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	85,029,514	✓
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	契約保証費 34,011 円 ✓
24	一般管理費等 率（補正後）	17.49%	✓
25	計上額 単独（追加工事）	14,871,486	✓
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,871,486	✓

- 1 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

1頁

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k143930-00057-15(0)	設 計 者 名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業
費 目	本工事費 ✓	工 事 名	集道1号（高岡）道路整備その4工事 ※合併設計書 ✓
所 属 名	熊野農林事務所 農村基盤室		
適 用 単 価			
入 札 日（開 札 日）			
歩 掛 適 用 年 月 日			
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 9月 2日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZC0：紀南3 ✓	
	生 コ ン	ZC1：紀南A ✓	
	石 材	ZC1：紀南3 ✓	
適 用 工 種	その他土木工事（1） ✓		

積算時想定工事期間	
-----------	--

<計算処理>2024/09/24 09:30:57
<一括更新>2024/09/10 14:28:55

- 1 -

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号（高岡）道路整備その4工事 ※合併設計書	当 初	事業区分		主たる工種	その他土木工事（1）			
			工事区分	土地改良工事 道路改良工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良工事			式	1		24,143,432			
土工			式	1		411,221			
土工			式	1		411,221			
路体盛土		発生土	m3	20	479.1	9,582			単-1号 週休有
路床盛土		発生土	m3	111	607.3	67,410			単-2号 週休有
路床盛土		購入土	m3	43	5,695	244,885			単-3号 週休有
路肩盛土		購入土	m3	12	7,327	87,924			単-4号 週休有
盛土法面整形		土砂	m2	2	710.2	1,420			単-5号 週休有
排水構造物工			式	1		13,409,485			
側溝工			式	1		72,950			
PU型側溝（6）			m	5	14,590	72,950			単-6号 週休有
管渠工			式	1		7,938,786			

- 1 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号（高岡）道路整備その4工事 ※合併設計書	当 初	事業区分			主たる工種	その他土木工事（1）		
			工事区分	土地改良工事	道路改良工事		施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠（3）			m	6.8	35,250	239,700			単-7号 週休有
ポリエチレン管		φ80	m	5	721.3	3,606			単-8号 週休有
ポリエチレン管		φ300	m	17	11,640	197,880			単-9号 週休有
全巻暗渠工		φ800	m	70.4	106,500	7,497,600			単-10号 週休有
集水樹・マンホール工			式	1		3,901,000			
集水樹（6）			ヶ所	1	281,800	281,800			単-11号 週休有
減勢工			ヶ所	1	247,500	247,500			単-12号 週休有
集水樹（8）			ヶ所	1	2,368,000	2,368,000			単-13号 週休有
集水樹（14）			ヶ所	1	102,700	102,700			単-14号 週休有
2号組立マンホール			ヶ所	1	901,000	901,000			単-15号 週休有
吐口工			式	1		674,700			
吐口工（2）			ヶ所	1	674,700	674,700			単-16号 週休有

- 2 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号(高岡)道路整備その4工事 ※合併設計書			当初		事業区分		土地改良工事		主たる工種		その他土木工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	施工地域	中山間地域	
輸送工			式		1		227,000						
輸送工	ゲート		式		1	227,000	227,000						単-17号 週休有
構造物工撤去工			式		1		595,049						
構造物とりこわし	二次製品(鉄筋Con)		m3		2.8	16,970	47,516						単-18号 週休有
構造物とりこわし	無筋Con		m3		38	8,328	316,464						単-19号 週休有
石積取壊し			m2		1.2	5,161	6,193						単-20号 週休有
手動ゲート撤去	スライドゲート 1150 ×2000		ヶ所		1	23,090	23,090						単-21号 週休有
手動ゲート撤去	スライドゲート 1150 ×1400		ヶ所		1	20,200	20,200						単-22号 週休有
手動ゲート撤去	スライドゲート 600× 1000		ヶ所		1	14,430	14,430						単-23号 週休有
般運搬	二次製品(鉄筋Con)		m3		2.8	1,415	3,962						単-24号 週休有
般運搬	無筋Con		m3		38	1,143	43,434						単-25号 週休有
産廃処理	二次製品(鉄筋Con)		m3		2.8	4,500	12,600						単-26号 週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号(高岡)道路整備その4工事 ※合併設計書			当初		事業区分		土地改良工事		主たる工種		その他土木工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	施工地域	中山間地域	
産廃処理	無筋Con		m3		38	2,820	107,160						単-27号 週休有
取付工			式		1		2,016,784						
取付工			式		1		1,269,786						
ブロック積	控え35cm		m2		31	31,880	988,280						単-28号 週休有
裏込材	RC-40		m3		8	9,172	73,376						単-29号 週休有
天端工	(2)		m		14	2,920	40,880						単-30号 週休有
基礎工	(2)		m		15	11,150	167,250						単-31号 週休有
取付工土工			式		1		746,998						
床掘	砂質土		m3		308	250.1	77,030						単-32号 週休有
盛土	発生土		m3		118	2,408	284,144						単-33号 週休有
埋戻	発生土		m3		121	2,408	291,368						単-34号 週休有
法面整形	盛土部		m2		133	710.2	94,456						単-35号 週休有

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号（高岡）道路整備その4工事 ※合併設計書	当初	事業区分		土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）		
			工事区分	数量			施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸工			式	1		8,305,942			
護岸工 /			式	1		7,101,642			
ブロック積		控え35cm /	m2	180 /	28,200	5,076,000			単-36号 週休有
裏込材 /		RC-40 /	m3	71 /	9,172 /	651,212			単-37号 週休有
天端工 /		(3)	m	38 /	3,577 /	135,926			単-38号 週休有
基礎工 /		(3)	m	38 /	9,798 /	372,324			単-39号 週休有
天端保護工 /			m	20 /	9,069 /	181,380			単-40号 週休有
小口止工 /		(2)	ヶ所	1 /	101,600 /	101,600			単-41号 週休有
護岸すり付け工 /		(2)	ヶ所	1 /	583,200 /	583,200			単-42号 週休有
河川土工 /			式	1		663,496			
床掘 /		砂質土 /	m3	310 /	250.1 /	77,531			単-43号 週休有
盛土 /		発生土 /	m3	31 /	2,408	74,648			単-44号 週休有

- 5 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号（高岡）道路整備その4工事 ※合併設計書	当 初	事業区分		土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）		
			工事区分	数量			施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻 〳		発生土 〳	m3	74 〳	2,408 〳	178,192			単-45号 週休有
土砂処分 〳		土砂 暫定距離L=8km 〳	m3	205 〳	1,625 〳	333,125			単-46号 週休有
構造物とりこわし工 〳			式	1		540,804			
構造物とりこわし 〳		無筋Con 〳	m3	44 〳	8,328 〳	366,432			単-47号 週休有
穀運搬 〳		無筋Con 〳	m3	44 〳	1,143 〳	50,292			単-48号 週休有
産廃処理 〳		無筋Con 〳	m3	44 〳	2,820 〳	124,080			単-49号 週休有
その他土木(1)工事 〳			式	1		17,455,797			
橋台下部工 〳			式	1		8,137,802			
作業土工 〳			式	1		64,102			
一時埋戻し 〳			m3	8.4 〳	2,408 〳	20,227			単-50号 週休有
土砂等運搬 〳		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 暫定距離L=8km	m3	27 〳	1,625 〳	43,875			単-51号 週休有
場所打杭工 〳			式	1		4,572,874			

- 6 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号(高岡)道路整備その4工事 ※合併設計書	当初	事業区分		主たる工種	その他土木工事(1)		摘要
			工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事		施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
場所打杭		本	4	1,003,000	4,012,000			単-52号 週休有
杭頭処理	取壊しコンクリート	本	4	21,500	86,000			単-53号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート無筋殻	m3	3.6	1,143	4,114			単-54号 週休有
産廃処分	無筋Con	m3	3.6	2,820	10,152			単-55号 週休有
鉄筋工		t	2.572	174,700	449,328			単-56号 週休有
フレアー溶接		箇所	12	940	11,280			単-57号 週休有
躯体工		式	1		3,006,138			
コンクリート	コンクリート規格その他規格 養生費一般養生	m3	68	36,770	2,500,360			単-58号 週休有
型枠	型枠の種類化粧型枠	m2	0.1	17,540	1,754			単-59号 週休有
箱抜工	φ100×450	m	3.6	739.3	2,661			単-60号 週休有
鉄筋	規格SD345 D16~D22	t	1.987	189,900	377,331			単-61号 週休有
鉄筋	規格SD345 D13	t	0.646	192,000	124,032			単-62号 週休有

- 7 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号(高岡)道路整備その4工事 ※合併設計書	当初	事業区分		主たる工種	その他土木工事(1)		摘要
			工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事		施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
踏掛版		式	1		494,688			
踏掛版(ゴム支承有)		m3	8	58,800	470,400			単-63号 週休有
硬質塩化ビニル管	VPφ65 L=400 キャップ有	本	6	2,592	15,552			単-64号 週休有
硬質塩化ビニル管	VPφ50 L=500 キャップ有	本	6	1,456	8,736			単-65号 週休有
下部土工		式	1		533,835			
土工		式	1		533,835			
床掘工	土砂・標準	m3	257	250.1	64,275			単-66号 週休有
埋戻工	発生土	m3	195	2,408	469,560			単-67号 週休有
仮設工		式	1		8,784,160			
仮設ヤード設置工		式	1		8,784,160			
盛土	購入土	m3	1,080	7,327	7,913,160			単-68号 週休有
大型土のう	製作・据付	袋	67	13,000	871,000			単-69号 週休有

- 8 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号(高岡)道路整備その4工事 ※合併設計書	当初	事業区分		主たる工種	その他土木工事(1)		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事		施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
その他土木(1)工事		式	1		10,612,444				
頭首工改修工		式	1		10,612,444				
土工		式	1		395,285				
床掘	土砂	m ³	195	250.1	48,769				単-70号 週休有
盛土	発生土	m ³	9	2,408	21,672				単-71号 週休有
埋戻	発生土	m ³	27	2,408	65,016				単-72号 週休有
法面整形	切土部	m ²	9	883.7	7,953				単-73号 週休有
残土処理	玉石混り土砂 暫定距離L=8.0km	m ³	155	1,625	251,875				単-74号 週休有
固定堰工		式	1		1,601,525				
コンクリート	21-8-40BB	m ³	31	36,230	1,123,130				単-75号 週休有
同上型枠		m ²	19	9,563	181,697				単-76号 週休有
目地材	t=10mm	m ²	14	3,810	53,340				単-77号 週休有

設計内訳書

工事名 令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号(高岡)道路整備その4工事 ※合併設計書	当初	事業区分		主たる工種	その他土木工事(1)		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事		施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
水膨張止水材	10mm×20mm	m	17	12,420	211,140				単-78号 週休有
ワイアール	VP φ100	本	5	3,943	19,715				単-79号 週休有
基面整正		m ²	27	463.1	12,503				単-80号 週休有
取水工		式	1		1,943,208				
コンクリート	21-8-25BB	m ³	5.7	36,230	206,511				単-81号 週休有
同上型枠		m ²	20	9,563	191,260				単-82号 週休有
均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.2	35,380	7,076				単-83号 週休有
同上型枠		m ²	0.4	4,864	1,945				単-84号 週休有
基面整正		m ²	2	463.1	926				単-85号 週休有
鉄筋	SD295A D13	t	0.181	186,800	33,810				単-86号 週休有
鋼製スライドゲート	φ800 四方水密	基	1	1,480,000	1,480,000				単-87号 週休有
タラップ	樹脂被覆	本	8	2,710	21,680				単-88号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号（高岡）道路整備その4工事 ※合併設計書	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工		式		1		124,248			
コンクリート	21-8-25BB 設計図書 から決定	m3	1.8	36,230	65,214				単-89号 週休有
同上型枠		m2	5.4	9,563	51,640				単-90号 週休有
基礎碎石	RC-40,t=10cm	m2	3.7	1,498	5,542				単-91号 週休有
基面整正		m2	4	463.1	1,852				単-92号 週休有
護岸工（取付擁壁工）		式	1		3,454,348				
コンクリート	21-8-40BB 設計図書 決定	m3	68	36,770	2,500,360				単-93号 週休有
同上型枠		m2	49	9,563	468,587				単-94号 週休有
埋設型枠		m2	59	1,685	99,415				単-95号 週休有
裏込材	RC-40	m3	21	9,172	192,612				単-96号 週休有
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	1.8	35,380	63,684				単-97号 週休有
同上型枠		m2	1.9	4,864	9,241				単-98号 週休有

- 11 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号（高岡）道路整備その4工事 ※合併設計書	当 初	事業区分			主たる工種	その他土木工事（1）	
			工事区分	土地改良工事	その他土木(1)工事		施工地域	中山間地域
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	23	463.1	10,651			単-99号 週休有
水平打継目		t	0.181	184,800	33,448			単-100号 週休有
水平打継目型枠		m2	4.8	9,563	45,902			単-101号 週休有
鉄筋		t	0.163	186,800	30,448			単-102号 週休有
護床工		式	1		87,268			
護床ブロック		m2	19	4,130	78,470			単-103号 週休有
基面整正		m2	19	463.1	8,798			単-104号 週休有
旧施設撤去工		式	1		329,486			
コンクリート構造物取壊し		m3	0.5	16,970	8,485			単-105号 週休有
コンクリート構造物取壊し		m3	6.6	8,328	54,964			単-106号 週休有
石積・石張取壊し		m2	30	5,161	154,830			単-107号 週休有
般運搬		m3	0.5	1,415	707			単-108号 週休有

- 12 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号(高岡)道路整備その4工事 ※合併設計書	当初	事業区分		主たる工種	その他土木工事(1)		概要
			工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事		施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
般運搬	無筋コンクリート	m3	6.6	1,143	7,543			単-109号 週休有
般処分	有筋コンクリート	m3	0.5	4,500	2,250			単-110号 週休有
般処分	無筋コンクリート	m3	6.6	2,820	18,612			単-111号 週休有
残土処分	石材 暫定距離L=8.0km	m3	9	1,625	14,625			単-112号 週休有
打継面処理	パッキン	m2	26	2,595	67,470			単-113号 週休有
仮設工		式	1		1,189,556			
大型土のう	製作・設置	袋	30	13,000	390,000			単-114号 週休有
大型土のう	設置	袋	67	1,571	105,257			単-115号 週休有
大型土のう	撤去	袋	105	751.2	78,876			単-116号 週休有
土砂等運搬	土のう詰土 暫定距離L=8.0km	m3	88	1,625	143,000			単-117号 週休有
産廃運搬	土のう袋 0.25t	回	1	3,058	3,058			単-118号 週休有
産廃処理	土のう袋	t	0.25	60,000	15,000			単-119号 週休有

- 13 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 集道1号(高岡)道路整備その4工事 ※合併設計書	当初	事業区分		主たる工種	その他土木工事(1)		概要
			工事区分	土地改良工事 その他土木(1)工事		施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
仮設沈砂池		箇所	1	217,500	217,500			単-120号 週休有
足場工	単管	掛m2	15	4,505	67,575			単-121号 週休有
足場工	単管傾斜	掛m2	45	3,762	169,290			単-122号 週休有
水替工		式	1		1,487,520			
ポンプ設置撤去	φ200×5台	ヶ所	5	88,470	442,350			単-123号 週休有
ポンプ運転	作業時排水	日	42	24,500	1,029,000			単-124号 週休有
釜場設置撤去		ヶ所	1	16,170	16,170			単-125号 週休有
直接工事費		式	1		52,211,673			
共通仮設		式	1		8,663,200			
共通仮設費		式	1		1,820,200			
事業損失防止施設費		式	1		229,200			
汚濁防止フェンス	単独70×φ300 H1.0m ×L20.0m 設置・撤去	枚	1	229,200	229,200			単-126号 週休有

- 14 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	その他土木工事 (1) /		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		52,440,873 /	
4	直接工事費		52,211,673 /	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		229,200 /	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		289,854 /	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		52,440,873 /	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		52,151,019 /	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		10.66% /	34.9% × 52440873^ - 0.1964 /
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2 /	*補正係数を乗じる 中山間 /
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		13.05% /	週休 2 日制補正係数 1.02 有り /
31	計上額 単独 (追加工事)		6,843,000 /	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

- 1 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額		6,843,000 /	
35	現場環境改善費対象工事費		52,211,673 /	
36	直接工事費		52,211,673 /	
37	非対象額計 (-)		289,854 /	
38	管理費区分 1		0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		0	工場原価
40	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		0	間接費非対象額
42	管理費区分 T		289,854 /	
43	対象額支給品 (+)		0	
44	無償貸付機械評価額 (+)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		51,921,819 /	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		0.86% /	203.6% × 51921819^ - 0.3077 /
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外 /	
52	現工事		0	
53	現場環境改善費 率 (補正後)		0.86% /	
54	計上額 単独 (追加工事)		446,000 /	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		446,000 /	
58	共通仮設費 (積上分)		1,374,200 /	
59	運搬費		1,145,000 /	
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		229,200 /	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		0	
65	管轄費		0	
66	現場環境改善費		0	

- 2 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 その他土木工事 (1)

1	工事原価	81,212,873	✓
2	純工事費	60,874,873	✓
3	現場管理費	20,338,000	✓
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	81,212,873	✓
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	80,923,019	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	17.55%	$-4.97802 \times 109 (81212873) + 56.92101$
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	✓
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	✓
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	81,212,873	✓
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)	0.04	契約保証費 32,485 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	17.59%	✓
25	計上額 単独 (追加工事)	14,285,127	✓
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,285,127	✓

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名称	路体盛土	単位	m ³	数量	1	単価	479.1
規格	発生土						
名称	路体 (築堤) 盛土	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m ³ 未満:障害の有無=無し:	m ³	1	237.9	237.9	CB210510 管理費区分 無単-128号
	積込 (レーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無単-129号
計						479.1	
単価						479.1	円/m ³

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩盛土	購入土	m ³	1	7,327		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=盛土:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない	m ³	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-133号
振動ローラ締固め (土地改良)	工種=埋戻:振動ローラ機種=搭乗式・コンバインド型 3~4 t	m ³	1	424.3	424.3	DB101010 管理費区分 無 単-134号
山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	1.11	4,800	5,328	ZA10030420 管理費区分 無
計					7,326.3	
単価					7,327	円/m ³

- 4 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形	土砂	m ²	1	710.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り:現場制約の有無=無し:土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用	m ²	1	710.2	710.2	CB220010 管理費区分 無 単-135号
計					710.2	
単価					710.2	円/m ²

- 5 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
PU型側溝 (6)		m	10	14,590		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付	450型 受台無	m	10	12,730	127,300	WYB00027 管理費区分 無 単-136号
モルタル手練合わせ (土地改良)	混合比=1:3:防水剤の有無=なし:	m ³	0.13	45,950	5,973.5	DB103510 管理費区分 無 単-137号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生カラザラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	6.4	1,498	9,587.2	CB221110 管理費区分 無 単-138号
基面整正		m ²	6.4	463.1	2,963.84	CB210080 管理費区分 無 単-139号
計					145,824.54	
単価					14,590	円/m

- 6 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管渠 (3)		m	10	35,250		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付: 管径=600mm: 1個当りの管長さ(実数入力)=2.5m/個: 費用の内訳=全ての費用:	m	10	31,260	312,600	CB222850 管理費区分 無 単-140号
モルタル手練合わせ (土地改良)	混合比=1:3:防水剤の有無=なし:	m ³	0.09	45,950	4,135.5	DB103510 管理費区分 無 単-141号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=コンクリートポンプ車打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満: 養生工の種類=一般養生: 圧送管延長距離区分=延長無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.65	35,380	22,997	CB240010 管理費区分 無 単-142号
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2	4,864	9,728	CB240210 管理費区分 無 単-143号
基面整正		m ²	6.5	463.1	3,010.15	CB210080 管理費区分 無 単-144号
計					352,470.65	
単価					35,250	円/m

- 7 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 φ80		m	1	721.3	721.3	WYB00028 管理費区分 無 単-145号
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)	80mm	m	1	721.3	721.3	
計					721.3	
単価					721.3	円/m

- 8 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 φ300		m	10	5,175	51,750	WYB00030 管理費区分 無 単-146号
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)	300mm	m	10	5,175	51,750	
固定バンド	300用	組	5	12,000	60,000	Y000002000-016 管理費区分 無
アンカーピン	D16mm×750mm	本	10	461	4,610	ZF10830210 管理費区分 無
計					116,360	
単価					11,640	円/m

- 9 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
全巻暗渠工	φ800			m	10		106,500	
ヒューム管 (B形管)		作業区分=据付:管径=800mm:固定基礎=無し:規格=外圧管1種:費用の内訳=全ての費用:		m	9.96	33,370	332,365.2	CB222860 管理費区分 無 単-147号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:		m3	11.13	35,380	393,779.4	CB240010 管理費区分 無 単-148号
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:		m2	26.8	9,563	256,288.4	CB240210 管理費区分 無 単-149号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:		m3	1.5	35,380	53,070	CB240010 管理費区分 無 単-150号
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m2	2	4,864	9,728	CB240210 管理費区分 無 単-151号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):		t	0.029	192,000	5,568	WB810010 管理費区分 無 単-152号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):		t	0.037	189,900	7,026.3	WB810010 管理費区分 無 単-153号

- 10 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
全巻暗渠工	φ800			m	10		106,500	
面整正				m2	15.4	463.1	7,131.74	CB210080 管理費区分 無 単-154号
計							1,064,957.04	
単価							106,500	円/m

- 11 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名称 規格	集水樹 (6)	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.74	35,380	61,561.2	CB240010 管理費区分 無 単-155号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	17.1	9,563	163,527.3	CB240210 管理費区分 無 単-156号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生クワリヤン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.69	1,930	3,261.7	CB221110 管理費区分 無 単-157号
基面整正		m 2	1.7	463.1	787.27	CB210080 管理費区分 無 単-158号
グレーチング蓋	T-2 800×800用	組	1	36,400	36,400	Y000002000-003 管理費区分 無
タラップ	幅303×径φ19	個	6	2,710	16,260	Y000002000-005 管理費区分 無
計					281,797.47	
単価					281,800	円/ヶ所

- 12 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名称 規格	減勢工	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.8	35,380	63,684	CB240010 管理費区分 無 単-159号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	15.9	9,563	152,051.7	CB240210 管理費区分 無 単-160号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.28	35,380	9,906.4	CB240010 管理費区分 無 単-161号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0.94	4,864	4,572.16	CB240210 管理費区分 無 単-162号
基面整正		m 2	2.8	463.1	1,296.68	CB210080 管理費区分 無 単-163号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.083	192,000	15,936	WB810010 管理費区分 無 単-164号
計					247,446.94	
単価					247,500	円/ヶ所

- 13 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ケ所	単位	数量	単価	金額	摘要
2号組立マンホール			1		901,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基を超え4000kg/基以下:基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用の内訳=全ての費用:	基	1	882,600	882,600	CB222840 管理費区分 無 単-175号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.39	35,380	13,798.2	CB240010 管理費区分 無 単-176号
基面整正		m 2	1.9	463.1	879.89	CB210080 管理費区分 無 単-177号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下:碎石の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1.89	1,930	3,647.7	CB221110 管理費区分 無 単-178号
計					900,925.79	
単価					901,000	円/ヶ所

- 16 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ケ所	単位	数量	単価	金額	摘要
吐口工(2)			1		674,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=各種:設計日打設量=10m3以上100m3未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	2.67	35,380	94,464.6	CB240010 管理費区分 無 単-179号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	12	9,563	114,756	CB240210 管理費区分 無 単-180号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.46	35,380	16,274.8	CB240010 管理費区分 無 単-181号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート	m 2	0.96	4,864	4,669.44	CB240210 管理費区分 無 単-182号
基面整正		m 2	4.7	463.1	2,176.57	CB210080 管理費区分 無 単-183号
フラップゲート据付	φ 800	基	1	442,300	442,300	WVB00035 管理費区分 無 単-184号
計					674,641.41	
単価					674,700	円/ヶ所

- 17 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
輸送工		ゲート		式	1	227,000	227,000	Y000002000-010 管理費区分 無
計							227,000	
単価							227,000	円/式

- 18 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		二次製品（鉄筋Con）		m3	1	16,970	16,970	WB824010 管理費区分 無 単-185号
計							16,970	
単価							16,970	円/m3

- 19 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-19号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし / 無筋Con		m3	1	8,328	8,328	WB824010 管理費区分 無 単-186号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し / 低騒音・低振動対策=不要 /	m3	1	8,328	8,328	
計					8,328	
単価					8,328	円/m3

- 20 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-20号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
石積取壊し /		m2	1	5,161	5,161	DB102590 管理費区分 無 単-187号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械とりこわし(練積)		m2	1	5,161	5,161	
計					5,161	
単価					5,161	円/m2

- 21 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動ゲート撤去 ✓				単位	ヶ所 ✓	数量	1 ✓	単価	14,430 ✓
規格	スライドゲート 600×1000 ✓									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
扉体取外し		スライドゲート 三方水密 600×1000		門	1	14,430 ✓	14,430	WYB00038 管理費区分 無 単-190号 ✓		
計							14,430			
単価							14,430 ✓	円/ヶ所 ✓		

- 24 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,415
規格	二次製品（鉄筋Con）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,415	1,415	CB227010 管理費区分 無 単-191号	
計					1,415		
単価					1,415	円／m3	

- 25 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-27号

名称 規格				単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処理 無筋Con				m3	1	2,820	2,820	ZA10651130 管理費区分 T
名称 廃棄物受入料金（無筋Con塊）				単位 m3	数量 1	単価 2,820	金額 2,820	摘要 管理費区分 T
計							2,820	
単価							2,820	円/m3

- 28 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-28号

名称 規格				単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積 控え35cm				m2	1	31,880	31,880	WB825010 管理費区分 無 単-193号
名称 コンクリートブロック積工				単位 m2	数量 1	単価 31,880	金額 31,880	摘要 WB825010 管理費区分 無 単-193号
規格/条件 コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無=無し 夜 間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練 積：裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込+裏 込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0. 3m3/m2：生コンクリートの規格=18-8-25（20）（ 高炉）：								
計							31,880	
単価							31,880	円/m2

- 29 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材		RC-40		m ³	1	9,172	9,172	CB221120 管理費区分 無 単-194号
裏込碎石		碎石の種類=再生カキガラ 40~0 : 費用の内訳=全ての費用:		m ³	1	9,172	9,172	
計							9,172	
単価							9,172	円/m ³

- 30 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
天端工		(2)		m	1	2,920	2,920	WYB00039 管理費区分 無 単-195号
天端工 (2)				m	1	2,920	2,920	
計							2,920	
単価							2,920	円/m

- 31 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎工 / (2) /	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工 (2)		m	1	11,150	11,150	WYB00040 管理費区分 無 単-196号
計					11,150	
単価					11,150	円/m

- 32 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	床掘 砂質土 /	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m ³	1	250.1	250.1	CB210030 管理費区分 無 単-197号
計					250.1	
単価					250.1	円/m ³

- 33 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-33号

名称 規格					単位	数量	単価	金額	摘要
盛土 /					m3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-198号 /
発生土 /					単位	数量	1	241.2	241.2
盛土・埋戻（土地改良）					m3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-198号 /
積込（ルーズ）					m3	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-199号 /
計								2,407.2	
単価								2,408	円/m3

- 34 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-34号

名称 規格					単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻					m3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-200号 /
発生土					単位	数量	1	241.2	241.2
埋戻（土地改良）					m3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-200号 /
積込（ルーズ）					m3	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-201号 /
計								2,407.2	
単価								2,408	円/m3

- 35 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-35号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 盛土部		m ²	1	710.2	710.2	710.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り ：現場制約の有無=無し：土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費 用：	m ²	1	710.2	710.2	CB220010 管理費区分 無 単-202号
計					710.2	
単価					710.2	円/m ²

- 36 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-36号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積 控え35cm		m ²	1	28,200	28,200	28,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜 間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練 積：裏込コンクリートの施工の有無=無し（胴込のみ） ：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.22 m ³ /m ² ：生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高 圧）：	m ²	1	28,200	28,200	WB825010 管理費区分 無 単-203号
計					28,200	
単価					28,200	円/m ²

- 37 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-37号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材		RC-40		m3	1	9,172	9,172	CB221120 管理費区分 無 単-204号
計							9,172	
単価							9,172	円/m3

- 38 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-38号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
天端工		(3)		m	1	3,577	3,577	WYB00041 管理費区分 無 単-205号
計							3,577	
単価							3,577	円/m

- 39 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	(3)		1	9,798	9,798	9,798
名称	基礎工 (3)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格			1	9,798	9,798	WYB00042 管理費区分 無 単-206号
計					9,798	
単価					9,798	円/m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端保護工	単位	数量	単価	金額	摘要
規格			1	9,069	9,069	9,069
名称	天端保護工	単位	数量	単価	金額	摘要
規格			1	9,069	9,069	WYB00043 管理費区分 無 単-207号
計					9,069	
単価					9,069	円/m

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	250.1
規格	砂質土									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	250.1	250.1		CB210030 管理費区分 無 単-210号	
計							250.1			
単価							250.1		円／m3	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,408
	発生土						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=盛土:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ(1):	m3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-198号	
積込(レーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-211号	
計					2,407.2		
単価					2,408	円/m3	

1次単価表

単-47号

名称 規格						単位	m3	数量	1	単価	8,328
名称						単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし						m3	1	8,328	8,328	WB824010 管理費区分 無 単-186号	
計									8,328		
単価									8,328	円/m3	

- 48 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-48号

名称 規格						単位	m3	数量	1	単価	1,143
名称						単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬						m3	1	1,143	1,143	CB227010 管理費区分 無 単-214号	
計									1,143		
単価									1,143	円/m3	

- 49 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-49号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処理 無筋Con		m3	1	2,820	2,820	ZA10651130 管理費区分 T
計					2,820	
単価					2,820	円/m3
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1	2,820	2,820

- 50 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-50号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一時埋戻し		m3	1	2,408	2,408	
七・埋戻（土地改良）		m3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-215号
積込（レーズ）		m3	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-216号
計					2,407.2	
単価					2,408	円/m3
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
七・埋戻（土地改良）		作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質 区分=砂・砂質土：締固め区分=振動コンパ クタ（1）：	m3	1	2,166	2,166
積込（レーズ）		土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m3	1	241.2	241.2

- 51 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-51号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m ³	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-217号
規格						
土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 暫定距離L=8km						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-217号
計					1,625	
単価					1,625	円/m ³

- 52 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-52号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭		本	1	1,003,000	1,003,000	WR230310 管理費区分 無 単-218号
規格						
全回転式オールケーシング工						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	設計杭径D=1000mm:土質=粘性・砂・砂質掘削長(実数)=7.1m:岩塊・玉石・軟岩Iの掘削長(実数)=2m:軟岩IIの掘削長(実数入力)=2.3m:硬岩I、中硬岩の掘削長(実数入力)=0m:杭長L(実数入力)=7.5m:コンクリート規格=生コンクリート各種	本	1	1,003,000	1,003,000	WR230310 管理費区分 無 単-218号
計					1,003,000	
単価					1,003,000	円/本

- 53 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称 産廃処分	単位 m3	数量 1	単価 2,820	金額 2,820	摘要 ZA10651130 管理費区分
規格 無筋Con					
名称 廃棄物受入料金（無筋Con塊）	単位 m3	数量 1	単価 2,820	金額 2,820	摘要 ZA10651130 管理費区分
計				2,820	
単価				2,820	円/m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称 鉄筋工	単位 t	数量 1	単価 174,700	金額 174,700	摘要 WB810010 管理費区分 無 単-221号
規格 鉄筋工 [市場単価]					
名称 鉄筋工 [市場単価]	単位 t	数量 1	単価 174,700	金額 174,700	摘要 鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=場所打杭用かご筋：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）
計				174,700	
単価				174,700	円/t

三重県 農林水産部

1次単価表

単-59号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類化粧型枠		m2		1		17,540		17,540		17,540	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類=化粧型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：		m2		1		17,540		17,540		CB240210 管理費区分 無 単-224号	
計										17,540			
単価										17,540		円/m2	

1次単価表

単-60号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
箱抜き		φ100×450		m		1		739.3		739.3		739.3	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
箱抜き		型枠の規格=各種：費用の内訳=全ての費用：		m		1		739.3		739.3		CB420860 管理費区分 無 単-225号	
計										739.3			
単価										739.3		円/m	

1次単価表

単-61号

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	189,900
規格	規格SD345 D16～D22						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）	t	1	189,900	189,900	WB810010 管理費区分 無 単-153号
計						189,900	
単価						189,900	円/t
			</				

- 62 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-62号

単-62号

単価適用年月日

令和 6年 9月 2日

歩掛適用年月日

令和 6年 9月 2日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	192,000
規格	規格SD345 D13						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	192,000	192,000	WB810010 管理費区分 無 単-152号	
計					192,000		
単価					192,000	円/t	

- 63 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-63号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版 (ゴム支承有) /			m ³	1	58,800	58,800	CB411010 管理費区分 無 単-226号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置		コンクリート規格=24-12-25 (20) (高炉) : ゴム 支承の有無=有り : 養生工の有無=有り :	m ³	1	58,800	58,800	CB411010 管理費区分 無 単-226号
計						58,800	
単価						58,800	円/m ³

- 64 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-64号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管			本	1	2,592	2,592	
VP φ65 L=400 キャップ 有							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)		呼び径 (mm) = 65~100mm : 管 1 本当り長 = 4 m : 接合箇所 = 1箇所 : 施工延長 = 0.4m :	m	0.4	3,755	1,502	DB107020 管理費区分 無 単-227号
キャップ		φ65 TS継手	個	1	1,090	1,090	Y000002000-001 管理費区分 無
計						2,592	
単価						2,592	円/本

- 65 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工	発生土	m ³	1	2,408		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻 施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m ³	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-215号
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-230号
計					2,407.2	
単価					2,408	円/m ³

- 68 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	購入土	m ³	1	7,327		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=盛土:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m ³	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-133号
振動ローラ締固め (土地改良)	機種=埋戻:振動ローラ機種=搭乗式・コンバインド型 3~4 t:	m ³	1	424.3	424.3	DB101010 管理費区分 無 単-134号
山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	1.11	4,800	5,328	ZA10030420 管理費区分 無
計					7,326.3	
単価					7,327	円/m ³

- 69 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-69号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう		袋		1		13,000		13,000		DB115020 管理費区分 無 単-231号	
大型土のう (土地改良)		袋		1		13,000		13,000		DB115020 管理費区分 無 単-231号	
計								13,000			
単価								13,000		円/袋	

- 70 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-70号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		m3		1		250.1		250.1		CB210030 管理費区分 無 単-232号	
土砂		m3		1		250.1		250.1		CB210030 管理費区分 無 単-232号	
計								250.1			
単価								250.1		円/m3	

- 71 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称規格	盛土 発生土	単位	m3	数量	1	単価	2,408
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=盛土:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分/無 単-198号	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満	m 3	1	241.2	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-233号	
計					2,407.2		
単価					2,408	円/m3	

- 72 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻 / 発生土 /	単位	m3 /	数量	1 /	単価	2,408
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m 3	1 /	2,166 /	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-215号 /	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1 /	241.2 /	241.2	CB210020 管理費区分 無 単-234号 /	
計					2,407.2		
単価					2,408	円/m3	

- 73 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-73号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形		切土部		m2		1		883.7		883.7		883.7	
法面整形		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し： 土質=ハ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳=全ての費用：		m2		1		883.7		883.7		CB220010 管理費区分 無 単-235号	
計										883.7			
単価										883.7		円/m2	

1次単価表

単-74号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
残土処理		玉石混り土砂 暫定距離L=8.0km		m3		1		1,625		1,625		1,625	
土砂等運搬		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		1,625		1,625		CB210110 管理費区分 無 単-236号	
計										1,625			
単価										1,625		円/m3	

1次単価表

単-79号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ワイプホール		本	1	3,943		
VP φ 100		箇所	1	3,943	3,943	WYB00046 管理費区分 無 単-241号
ワイプホール取付		箱抜 底版 φ 100mm				
計					3,943	
単価					3,943	円/本

- 80 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-80号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m ²	1	463.1	463.1	
基面整正		m ²	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-242号
計					463.1	
単価					463.1	円/m ²

- 81 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-81号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		m3		1		36,230		36,230		CB240010 管理費区分 無 単-243号	
21-8-25BB		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：		m3		1		36,230		36,230	
計								36,230			
単価								36,230		円/m3	

- 82 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

1次単価表

単-82号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
同上型枠		m2		1		9,563		9,563		CB240210 管理費区分 無 単-244号	
型枠		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m2		1		9,563		9,563	
計								9,563			
単価								9,563		円/m2	

- 83 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-83号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート		m ³	1	35,380	35,380	CB240010 管理費区分 無 単-245号
コンクリート		m ³	1	35,380	35,380	
計					35,380	
単価					35,380	円/m ³

- 84 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-84号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
同上型枠		m ²	1	4,864	4,864	CB240210 管理費区分 無 単-246号
型枠		m ²	1	4,864	4,864	
計					4,864	
単価					4,864	円/m ²

- 85 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-85号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-247号
計							463.1	
単価							463.1	円/m2

- 86 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-86号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		SD295A D13		t	1	186,800	186,800	WB810010 管理費区分 無 単-248号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：		t	1	186,800	186,800	
計							186,800	
単価							186,800	円/t

- 87 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石 RC-40,t=10cm	m ²	1	1,498	1,498	CB221110 管理費区分 無 単-251号
計				1,498	
単価				1,498	円/m ²

- 92 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正	m ²	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-252号
計				463.1	
単価				463.1	円/m ²

- 93 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-97号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
均しコンクリート		18-8-25BB		m3		1		35,380		35,380		35,380	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満；養生工の種類=一般養生；圧送管延長距離区分=延長無し；費用の内訳=全ての費用；		m3		1		35,380		35,380		CB240010 管理費区分 無 単-257号	
計										35,380			
単価										35,380		円/m3	

- 98 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-98号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
同上型枠				m2		1		4,864		4,864		4,864	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート；		m2		1		4,864		4,864		CB240210 管理費区分 無 単-258号	
計										4,864			
単価										4,864		円/m2	

- 99 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

1次単価表

単-101号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継目型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m ²	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-261号
計							9,563	
単価							9,563	円/m ²

- 102 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-102号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：		t	1	186,800	186,800	WB810010 管理費区分 無 単-248号
計							186,800	
単価							186,800	円/t

- 103 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	護床ブロック / 1.0×1.0×0.3m 既設利用 ✓		単位 m2	数量 1	単価 4,130	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	作業区分＝撤去・据付け（層積）：堆砂の有無＝有り / クレーン機種＝ラフレックレーン（油圧伸縮ジブ）25t / ラフレックレーンの賃料補正係数＝標準 /	個	1	4,130	4,130	CB310210 管理費区分 無 単-262号
計					4,130	
単価					4,130	円 / m2

- 104 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-104号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正 ✓				単位 m2 ✓	数量 1 ✓	単価 463.1 ✓
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1 ✓	463.1 ✓	463.1	CE210080 管理費区分 無 単-263号
計						463.1	
単価						463.1 ✓	円／m2

- 105 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-105号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物		m3		1		16,970		16,970		WB824010 管理費区分 無 単-185号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物/工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し/低騒音・低振動対策=不要		m3		1		16,970		16,970		WB824010 管理費区分 無 単-185号	
計										16,970			
単価										16,970		円/m3	

- 106 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

1次単価表

単-106号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物		m3		1		8,328		8,328		WB824010 管理費区分 無 単-186号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し/低騒音・低振動対策=不要		m3		1		8,328		8,328		WB824010 管理費区分 無 単-186号	
計										8,328			
単価										8,328		円/m3	

- 107 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-107号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
石積・石張取壊し /		m ²	1	5,161	5,161	DB102590 管理費区分 無 単-187号
控え45cm未満 /						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械とりこわし (練積)		m ²	1	5,161	5,161	
計					5,161	
単価					5,161	円/m ²

- 108 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-108号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 /		m ³	1	1,415	1,415	CB227010 管理費区分 無 単-264号
有筋コンクリート /						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=3.3km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,415	1,415	
計					1,415	
単価					1,415	円/m ³

- 109 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-109号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬		無筋コンクリート		m3	1	1,143	1,143	CB227010 管理費区分 無 単-265号
計							1,143	
単価							1,143	円/m3

- 110 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-110号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
般処分		有筋コンクリート		m3	1	4,500	4,500	ZA10651120 管理費区分 T
計							4,500	
単価							4,500	円/m3

- 111 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020			
名称	般処分	単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格	無筋コンクリート						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋コンクリート)		m3	1	2,820	2,820	ZA10651130 管理費区分 T	
計					2,820		
単価					2,820	円/m3	

1次単価表

単-112号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020			
名称	残土処分	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	石材 暫定距離L=8.0km						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1.0t積級】 【タイヤ損耗費 1.0t積級 良好 供用日】	m3	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-266号	
計					1,625		
単価					1,625	円/m3	

1次単価表

単-117号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	土のう詰土 暫定距離L=8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,625
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準(積込機種・規格=ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含み):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 10 t 積級 良好 供用日]	m3	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-270号	
計					1,625		
単価					1,625	円/m3	

- 118 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
名称	産廃運搬	単位	回	数量	1	単価	3,058
規格	土のう袋 0.25t	単位	回	数量	1	単価	3,058
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊:片道運搬距離=3.2km :1回当たり平均積載質量=0.25 t:	回	1	3,058	3,058	D9820790 管理費区分 無 単-271号	
計					3,058		
単価					3,058	円/回	

- 119 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称 規格	産廃処理 土のう袋	単位 t	数量 1	単価 60,000	金額 60,000	摘要 Y000002000-013 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金	廃プラスチック	t	1	60,000	60,000	
計					60,000	
単価					60,000	円/t

1次単価表

単-120号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称 規格	仮設沈砂池	箇所 箇所	数量 1	単価 217,500	金額 217,500	摘要 DB115020 管理費区分 無 単-272号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)	作業区分=製作・設置:袋詰土区分=購入土 :設置作業半径=6m以下:	袋	8	13,000	104,000	DB115020 管理費区分 無 単-269号
大型土のう工 (土地改良)	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	袋	8	751.2	6,009.6	DB115020 管理費区分 無 単-273号
污水处理フィルター		式	1	107,400	107,400	WYB00026 管理費区分 無 単-273号
計					217,409.6	
単価					217,500	円/箇所

1次単価表

単-123号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置撤去 φ200×5台		箇所	1	88,470	88,470	DB115060 管理費区分 無 単-276号
ポンプ設置・撤去（土地改良）締切排水工		箇所	1	88,470	88,470	
計					88,470	
単価					88,470	円/箇所

- 124 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-124号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 作業時排水		日	1	24,500	24,500	DB115050 管理費区分 無 単-277号
ポンプ運転（土地改良）締切排水工	排水量区分=450以上1300 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：	日	1	24,500	24,500	
計					24,500	
単価					24,500	円/日

- 125 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-125号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
釜場設置撤去			箇所	1	16,170	16,170	DB111660 管理費区分 無 単-278号
計						16,170	
単価						16,170	円/ヶ所

- 126 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	単独70トφ300 H1.0m×L20.0m 設置・撤去		m	20	3,122	62,440	WB253020 管理費区分 無 単-279号
汚濁防止フェンス賃貸料金			枚	1	166,740	166,740	Y000002000-015 管理費区分 無
計						229,180	
単価						229,200	円/枚

- 127 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重建設機械分解・組立・輸送	単位 台	数量 1	単価 1,145,000	金額 1,145,000	摘要 WB010350 管理費区分 無 単-280号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復) ; 機械質量区分=クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0) ;	回	1	1,145,000	1,145,000	
計					1,145,000	
単価					1,145,000	円/台

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-128号

CB210510

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し	単位 m ³	数量 1	単価 237.9	金額 237.9	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手(特殊)		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					236.18		
	労務構成比率		%	37.88			
	運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	18.69			
	軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	43.43			
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満					

- 130 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB210520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路床盛土	単位	m ³	数量	1	単価	366.1
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					356.47		
	労務構成比率		%	65.59			
	運転手 (特殊)		%	45.48	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	20.11	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	15.95			
	軽油		%	15.95	134	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	18.46			
	ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	9.86	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%	8.6	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し					

- 131 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

- 132 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB210520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	路床盛土	単位	m ³	数量	1	単価	366.1
	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				356.47			
労務構成比率		%	65.59				
運転手（特殊）		%	45.48	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.11	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.95				
軽油		%	15.95	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.46				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	9.86	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量11～12 t	%	8.6	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 133 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-133号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻（土地改良）		単位	m ³	数量	10	単価	1,574
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							15,744	
単価							1,574	円／m ³
J01 作業区分			盛土					
J02 施工区分			まき出し					
J03 土質区分			砂・砂質土					
J04 締固め区分			計上しない					

- 134 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-134号

DB101010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	振動ローラ締固め（土地改良） ✓			単位	m ³ ✓	数量	100 ✓	単価	424.3 ✓
規格	埋戻 搭乗式・コンバインド型3～4 t ✓								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	振動ローラ運転（土地改良）搭乗式・コンバインド型3		日	1.163	36,490 ✓	42,437	DBK10101 管理費区分 無 単-281号 ✓		
計						42,437			
単価						424.3	円／m ³		
J01 工種	埋戻								
J02 振動ローラ機種	搭乗式・コンバインド型3～4 t								

- 135 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	710.2
	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						697.02			
労務構成比率				%	75.67				
普通作業員				%	30.88	23,900		23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.21	27,700		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.58	28,900		28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.14				
軽油				%	12.14	134		148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.19				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m3（平積0. 6 m3）		%	12.19	8,800		9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無		盛土部 有り 無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	法面整形				単位 m 2	数量	1	単価	710.2
	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 土質 J05 費用の内訳		い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用							

参考資料 (1)

単-136号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートフリューム機械据付	450型 受台無	人	0.244	28,866	7,043	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.244	26,928	6,570	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.976	23,154	22,598	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリートフリューム	NUJ型 450×2000	本	5	15,980	79,900	YB10114001-001 管理費区分 無
バックホ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.244	46,180	11,267	DBK10501 管理費区分 無 単-282号
計					127,378	
単価					12,730	円/m

- 138 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-137号

DB103510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル手続合わせ (土地改良)	1:3 なし	m ³	1		45,950	
メント (普通ボルトランド)	25 kg 袋入	t	0.54	26,800	14,472	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材	砂利25mm (洗い)	m ³	0.91	7,700	7,007	Z002102002 管理費区分 無
普通作業員		人	0.97	23,154	22,459	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	9%	式	1		2,021	ZS7000001 管理費区分 無
計					45,959	
単価					45,950	円/m ³
J01 混合比 J02 防水剤の有無	1:3 なし					

- 139 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1,498
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,206.1				
労務構成比率		%	77.45					
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	16.97					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.93	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%	5.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 140 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石	単位 m ²	数量	1	単価	1,498	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.58			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

- 141 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用		m	4.57		31,260	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%		3.72	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 1個当りの管長さ (実数入力) J06 費用の内訳	据付 600mm 2.5 m/個 全ての費用						

- 144 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-141号

DB103510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル手練合わせ (土地改良)	1:3 なし		m ³	0.54	26,800	14,472	Z002002006 管理費区分 無
セメント (普通ポルトランド)	25 kg 袋入	t		0.91	7,700	7,007	Z002102002 管理費区分 無
コンクリート用骨材	砂利25mm (洗い)	m ³		0.97	23,154	22,459	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人		1		2,021	ZS7000001 管理費区分 無
諸雑費	9%	式					
計						45,959	
単価						45,950	円/m ³
J01 混合比 J02 防水剤の有無	1:3 なし						

- 145 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用			単位 m3	数量	1	単価	35,380
標準単価		名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
						25,326		
労務構成比率				%	16.85			
普通作業員				%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.04			
生コンクリート		18-8-25 (20)	高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.11			

- 146 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3／h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無			
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類	一般養生									
J06 圧送管延長距離区分	延長無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

- 147 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 均しコンクリート			m ²				
			単位		数量	1	単価 4,864
標準単価					4,714.1		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

- 148 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正			m ²				
			単位		数量	1	単価 463.1
標準単価					478		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 149 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-145号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良) 80mm	単位 m	数量 100	単価 517	金額 51,700	摘要 YB10161001-001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	φ 80	m	100	517	51,700	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.11	28,866	3,175	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	26,928	7,539	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.42	23,154	9,724	
計					72,138	
単価					721.3	円/m

- 150 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-146号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良) 300mm	単位 m	数量 100	単価 4,120	金額 412,000	摘要 ZA10223050 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ 300 (有孔管・無孔管) シングル構造	m	100	4,120	412,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.41	28,866	11,835	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.03	26,928	27,735	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.49	23,154	34,499	
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.76	41,480	31,524	WYB00031 管理費区分 無 単-283号
計					517,593	
単価					5,175	円/m

- 151 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 800mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m				33,370
標準単価				38,301		
労務構成比率		%	22.32			
普通作業員		%	8.73	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.33	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.77	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.09	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.84			
ヒューム管 (外圧管1種) B形	800×66×2430	%	74.66	69,700	57,700	Z002500011 管理費区分 無
軽油		%	1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 152 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 800mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m				33,370
機械構成比率		%	1.84			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	1.56	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎 J05 規格 J10 費用の内訳	据付 800mm 無し 外圧管1種 全ての費用					

- 153 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³		25,326	35,380	
標準単価						
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 154 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³		51,800	52,800	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07			M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 155 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物			m ²			1	9,563
標準単価					9,352.2		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

- 156 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用			m ³			1	35,380
標準単価					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

- 157 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³			1	35,380
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 158 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	4,864
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 159 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-152号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					192,000	
単価					192,000	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 160 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-153号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,900	
単価					189,900	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 161 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正			m ²				
			単位		数量	1	463.1
標準単価					478		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 162 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート			m ³				
	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位		数量	1	35,380
標準単価					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	78.22	18,500	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

- 163 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用			m ³			1	35,380
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称規格	型枠 / 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価	9,563
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²				
標準単価				1,350.1		
労務構成比率		%	69.17			
普通作業員		%	33.14	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.04	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.23	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.28	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.84			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	21.33	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.48	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 166 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²				
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用					

- 167 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基準面修正 /			m ²				463.1
標準単価					478		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 168 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート /	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m ³				35,380
標準単価					25,326		
労務構成比率		%		16.85			
普通作業員		%		8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		79.04			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%		78.22	18,500	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%		0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		4.11			

- 169 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m 3	1		35,380	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 170 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1		9,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 171 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用			単位 m3	数量 1	単価 35,380
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
					25,326	
労務構成比率			%	16.85		
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	1.83	27,700	27,948 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04		
生コンクリート	18-8-25 (20)	高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900 Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	148 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位 m3	数量 1	単価 35,380		
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 均しコンクリート			m ² 単位		数量	1	4,864
標準単価					4,714.1		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

- 174 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正			m ² 単位		数量	1	463.1
標準単価					478		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 175 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-164号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価] / SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380
諸雑費 (まるめ)		式	1	80	ZS3000004 管理費区分 無
計				192,000	
単価				192,000	円/t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				

- 176 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート / 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3	1	35,380	35,380	
標準単価			25,326		
労務構成比率	%	16.85			
普通作業員	%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役	%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員	%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)	%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)	%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率	%	79.04			
生コンクリート	%	78.22	18,500	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油	%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%	4.11			

- 177 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

名称				単位	m 3	数量	単価	摘要
規格				単位				
コンクリート								
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						1		35,380
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設							
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)							
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満							
J05 養生工の種類	一般養生							
J06 圧送管延長距離区分	延長無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 178 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB240210

名称				単位	m 2	数量	単価	摘要
規格				単位				
一般型枠 鉄筋・無筋構造物						1		9,563
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				9,352.2				
労務構成比率		%	100					
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類	一般型枠							
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物							

- 179 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 / 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 1,714	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,278.1		
労務構成比率			%	73.08			
普通作業員			%	35.03	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14.83	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	13.97	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	21.65			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	16.89	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.73	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 180 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,714
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	5.27					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.24	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クワッシャー 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

- 181 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-170号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻上ゲート据付 /	φ800 /	基	1	1,188,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費 (水門)	区分=各種: 据付労務費計 (実数入力) =196,300円: 据付材料費率 (実数入力) =3%: /	式	1	5,889	5,889	WH810100 管理費区分 無 単-288号 /
据付補助材料費	工種=各種: 据付補助材料費率 (実数入力) =1.5%: 据付労務費 (実数入力) =196,300円: /	式	1	2,944	2,944	WF870300 管理費区分 無 単-289号 /
据付 (各種)	据付工数量=6人/式: 普通作業員数量=1人/式: 特殊作業手当有無=無: 危険作業手当有無=無: 作業手当各種有無=無: /	式	1	196,300	196,300	WF300100 管理費区分 無 単-290号 /
機械経費 (水門設備)	クレーン計上有無=有: 電気溶接機計上有無=有: 種別=小形水門: 扉体計上有無=扉体有: クレーン機種 (扉体) =トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊: 戸当り計上有無=戸当り無: 開閉装置計上有無=開閉装置無: その他据付計上有無=無: 電気溶接機の規格=ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次): 運転日当運転時間=標準 (=5h): 空気圧縮機計上有無=無: 発動発電機計上有無=無: 組立架台計上有無=無: 雑器具損料計上有無=無: 機械経費その他計上有無=無: /	門	1	44,240	44,240	WF713600 管理費区分 無 単-287号 /
巻上ゲート	φ800	個	1	938,900	938,900	Y000002000-007 管理費区分 無
計					1,188,273	
単価					1,188,000	円/基

- 184 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート /	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	35,380		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 185 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m ³	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
	J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
	J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
	J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
	J05 養生工の種類	一般養生						
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
	J13 費用の内訳	全ての費用						

- 186 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 187 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位	m 2	数量	1	単価	1,714
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,278.1			
労務構成比率				%	73.08				
普通作業員				%	35.03	23,900		23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.83	26,700		26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.97	27,700		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.75	28,900		28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	21.65				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	16.89	1,200		3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.73	134		148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用			単位 m 2	数量 1	単価 1,714	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.27			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正			単位	m 2	数量	1	463.1
標準単価					478		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	23,154		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 190 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位	基	数量	1	882,600
標準単価					312,980		
労務構成比率		%	14.56				
普通作業員		%	6.87	23,900	23,154		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.5	28,900	28,866		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.37	27,700	27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.68	26,700	26,928		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.34				
2号組立マンホール		%	82.47	258,000	827,800		Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.87	134	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.1				

- 191 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号 CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール			単位	基	数量	1	単価	882,600
規格	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.08	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量		2000kg/基を超え4000kg/基以下							
J03 基礎碎石		無しまたは円形断面以外							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	35,380
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				25,326			
労務構成比率		%	16.85				
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.04				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4.11				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB240010

名称				単位	m ³	数量	1	単価	35,380
規格				単位	m ³	数量	1	単価	35,380
コンクリート									
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				MM0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)							
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満							
J05 養生工の種類		一般養生							
J06 圧送管延長距離区分		延長無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 194 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB210080

名称				単位	m ²	数量	1	単価	463.1
規格				単位	m ²	数量	1	単価	463.1
基面整正									
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					
諸雑費				式					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					478				
			%	100					
			%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
			式				ZX0000001 管理費区分 無		

- 195 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石			単位	m ²	数量	1	単価	1,930
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,350.1			
労務構成比率				%	69.17				
普通作業員				%	33.14	23,900		23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.04	26,700		26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.23	27,700		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.28	28,900		28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.84				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	21.33	1,200		3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.48	134		148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

- 196 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							1		1,930
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	機械構成比率		%	4.99						
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無			
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
	J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下								
	J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0								
	J03 費用の内訳	全ての費用								

- 197 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3				
標準単価					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下		%	78.22	18,500	27,900	Z002012008 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

- 198 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3				
コンクリートポンプ車 [トラクタ架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h		%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 199 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	型枠 / 一般型枠 鉄筋・無筋構造物			単位	m 2	数量	1	単価	9,563
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					9,352.2				
労務構成比率		%	100						
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	35,380
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					25,326			
労務構成比率			%	16.85				
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	79.04				
生コンクリート	18-8-25 (20)	高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	4.11				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
		単位		数量	1	単価 35,380
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 202 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-182号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²				
		単位		数量	1	単価 4,864
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 203 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基準面修正			m ²			1	463.1
標準単価					478		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 204 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-184号

WYB00035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付 φ800			基	1	5,889	5,889	WH810100 管理費区分 無 単-288号
据付材料費(水門)		区分=各種:据付労務費計(実数入力)=196,300円:据付材料費率(実数入力)=3%	式	1	2,944	2,944	WF870300 管理費区分 無 単-289号
据付補助材料費		工種=各種:据付補助材料費率(実数入力)=1.5%:据付労務費(実数入力)=196,300円:	式	1	196,300	196,300	WF300100 管理費区分 無 単-290号
据付(各種)		据付工数量=6人/式:普通作業員数量=1人/式:特殊作業手当有無=無:危険作業手当有無=無:作業手当各種有無=無	式	1	30,200	30,200	WF713600 管理費区分 無 単-291号
機械経費(水門設備)		クレーン計上有無=有:電気溶接機計上有無=無:種別=小形水門:扉体計上有無=扉一体有:クレーン機種(扉体)=トラッククレーン:油圧伸縮ジブ型4.9t吊:戸当り計上有無=戸当り無:開閉装置計上有無=開閉装置無:その他据付計上有無=無:空気圧縮機計上有無=無:発動発電機計上有無=無:組立架台計上有無=無:雑器具損料計上有無=無:機械経費その他計上有無=無	門	1			
フラップゲート		φ800	基	1	207,000	207,000	Y000002000-009 管理費区分 無
計						442,333	
単価						442,300	円/基

- 205 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-185号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	16,967.7	16,967	Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無		
計							16,970			
単価							16,970	円／m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

- 206 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-186号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m ³	数量	1	単価	8,328
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無し		m ³	1	8,328.3		8,328	Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								8,328		
単価								8,328	円／m ³	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

- 207 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-187号 DB102590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	機械とりこわし（練積）			単位	m ²	数量	10	単価	5,161
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	0.34	26,928	9,155	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
大型ブレーカ(バックホ装置)運転（土地改良）油圧式1300kg 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	1.6	18,700	29,920	DBK10206 管理費区分 無 単-292号			
バックホ(クレーン機能付)運転（土地改良）クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		時間	1	12,080	12,080	DBK10207 管理費区分 無 単-293号			
諸雑費	5%	式	1		457	ZS7000001 管理費区分 無			
計					51,612				
単価					5,161	円／m ²			

参考資料 (1)

単-188号 WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	扉体取外し スライドゲート 三方水密 1150×1400			単位	門	数量	1	単価	23,090
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工			人	0.8	28,866	23,092		R0303 管理費区分 無 割増率 0%	
計						23,092			
単価						23,090		円／門	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	般運搬 /	m ³				
規 格	コンクリート(鉄筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			1	1,415	
標準単価				1,327.5		
労務構成比率		%	43.88			
運転手(一般)		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用					

- 212 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	般運搬 /	m ³				
規 格	コンクリート(無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			1	1,143	
標準単価				1,072.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手(一般)		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用					

- 213 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-193号

WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.3m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100	14,698.2	1,469,820	Q001381011 管理費区分 無
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,698.2	1,469,820	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック	三重県型積ブロック (練積)	m ²	100	7,800	780,000	ZA10060010 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	33.6	27,900	937,440	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		740	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,188,000	
単価					31,880	円/m ²
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有 (胴込+裏込)					
胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0.3 m3/m2					
生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)					

- 214 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ³	1	6,281.2		
単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	22.92	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 215 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号, CB221120

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	裏込碎石			単位	m 3	数量	1	単価	9,172
規格	再生クワリヤン 40～0 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	機械構成比率		%	4.4					
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	4.38	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 碎石の種類 J02 費用の内訳	再生クワリヤン 40～0 全ての費用							

参考資料 (1)

単-195号 WYB00039

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称 規格	天端工 (2) /			単位 m	数量	10	単価	2,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=コンクリートポンプ車打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満: 養生工の種類=一般養生: 圧送管延長距離区分=延長無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.36	35,380	12,736	CB240010 管理費区分 無 単-294号		
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	1.7	9,563	16,257	CB240210 管理費区分 無 単-295号		
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満: 目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m 2	0.04	5,225	209	CB224710 管理費区分 無 単-296号		
計					29,202			
単価					2,920	円/m		

参考資料 (1)

単-196号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工 (2)	コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.05	35,380	37,149	CB240010 管理費区分 無 単-297号
	型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	3.7	9,563	35,383	CB240210 管理費区分 無 単-298号
	コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.72	35,380	25,473	CB240010 管理費区分 無 単-299号
	型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	2	4,864	9,728	CB240210 管理費区分 無 単-300号
	基面整正		m ²	7.2	463.1	3,334	CB210080 管理費区分 無 単-301号
	目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m ²	0.1	5,225	522	CB224710 管理費区分 無 単-302号
						111,589	
	単価					11,150	円/㎡

- 218 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		m ³	1	236.98		250.1
	単価						
	労務構成比率		%	53.2			
	運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	23.66			
	軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	23.14			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
	J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し					

- 219 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-198号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻（土地改良） ✓				単位	m 3 ✓	数量	✓	単価	2,166
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンバクタ（1） ✓							10		
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
	普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無			
	計					21,667				
	単価					2,166	円／m 3			
	J01 作業区分	盛土								
	J02 施工区分	まき出し								
	J03 土質区分	砂・砂質土								
	J04 締固め区分	振動コンバクタ（1）								

- 220 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込（ルーズ）	単位	m ³	数量	1	単価	241.2
	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ（クローラ型）【標準型】	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満						

- 221 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-200号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻 (土地改良) 埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)	単位 m ³	数量 10	単価 2,166	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円/m ³
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)					

- 222 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルース) 土砂 土量50,000m ³ 未満	単位 m ³	数量 1	単価 241.2	金額	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満					

- 223 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	710.2
	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				697.02			
労務構成比率		%	75.67				
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.14				
軽油		%	12.14	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.19				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	710.2
	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料 (1)

単-203号

WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無 (胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100	13,522.344	1,352,234	Q001381011 管理費区分 無
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	13,522.344	1,352,234	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック	三重県型積ブロック (練積)	m ²	100	7,800	780,000	ZA10060010 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	24.64	27,900	687,456	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		310	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,820,000	
単価					28,200	円/m ²
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無	無 (胴込のみ)					
胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0.22 m3/m2					
生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)					

- 226 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ³	1	6,281.2	9,172	
単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	22.92	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 227 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-206号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工 (3)			m	10	9,798		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.82	35,380	29,011	CB240010 管理費区分 無 単-306号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	3.6	9,563	34,426	CB240210 管理費区分 無 単-307号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.61	35,380	21,581	CB240010 管理費区分 無 単-308号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2	4,864	9,728	CB240210 管理費区分 無 単-309号
基面整正			m 2	6.1	463.1	2,824	CB210080 管理費区分 無 単-310号
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m 2	0.08	5,225	418	CB224710 管理費区分 無 単-311号
						97,988	
単価						9,798	円/m

- 230 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

参考資料 (1)

単-207号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端保護工			m	10	9,069		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=各種：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.71	35,380	60,499	CB240010 管理費区分 無 単-312号
基礎碎石		碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	17.1	1,714	29,309	CB221110 管理費区分 無 単-313号
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m 2	0.17	5,225	888	CB224710 管理費区分 無 単-314号
計						90,696	
単価						9,069	円/m

- 231 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-208号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止工 (2)							
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.9	35,380	31,842	CB240010 管理費区分 無 単-315号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	7.3	9,563	69,809	CB240210 管理費区分 無 単-316号
計						101,651	
単価						101,600	円/ヶ所

- 232 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-209号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
護岸すり付け工 (2)							
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	10.7	35,380	378,566	CB240010 管理費区分 無 単-317号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	21.4	9,563	204,648	CB240210 管理費区分 無 単-318号
計						583,214	
単価						583,200	円/ヶ所

- 233 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1	236.98	250.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 234 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
横込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	1	236.18	241.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満					

- 235 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) ✓ 土砂 土量50,000m3未満 ✓			単位 m 3	数量 1	単価 241.2
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下			単位 m3	数量 1	単価 1,625
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,143
規格	コンクリート(無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,072.2		
	労務構成比率		%	43.88			
	運転手(一般)		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.43			
	軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	41.69			
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用					

- 238 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

参考資料 (1)

単-215号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻(土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	2,166
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(1)						
作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
	計					21,667	
	単価					2,166	円/m ³
	J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ(1)					

- 239 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) ✓ 土砂 土量50,000m3未満 ✓	単位	m 3 ✓	数量	1 ✓	単価	241.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

- 240 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下			単位 m3	数量 1	単価 1,625	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,530.2		
労務構成比率			%	39.52			
運転手（一般）			%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.89			
軽油			%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.59			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下					

- 241 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-218号

WB230310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1000mm 7.1m 2m 2.3m 0m 7.5m 生コンクリート各種	人	1.13	28,866	32,618	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1.13	31,518	35,615	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.13	26,928	30,428	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.13	23,154	26,164	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.13	268,800	303,744	WK230580 管理費区分 無 単-319号
全回転型オールケーシング掘削機運転	設計杭径D=1000mm: レキ質・粘性・砂・砂質掘削長(実数)=7.1m: 岩塊・玉石・軟岩Iの掘削長(実数)=2m: 軟岩IIの掘削長(実数入力)=2.3m: 硬岩I、中硬岩の掘削長(実数入力)=0m:	日	1.13	144,200	162,946	WK230070 管理費区分 無 単-320号
クローラクレーン運転	同上	日	1.13	36,410	41,143	WK230570 管理費区分 無 単-321号
バックホウ運転		日	1.13	29,200	187,493	Y000210000-001 管理費区分 無
コンクリート	FC=24	m ³	6.421			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	29%	式	1		182,849	
計					1,003,000	

- 242 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-218号

WB230310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1000mm 7.1m 2m 2.3m 0m 7.5m 生コンクリート各種	人	1.13		1,003,000	円/本
J01 設計杭径D	1000mm					
J02 レキ質・粘性・砂・砂質掘削長(実数)	7.1 m					
J03 岩塊・玉石・軟岩Iの掘削長(実数)	2 m					
J04 軟岩IIの掘削長(実数入力)	2.3 m					
J05 硬岩I、中硬岩の掘削長(実数入力)	0 m					
J06 杭長L(実数入力)	7.5 m					
J07 コンクリート規格	生コンクリート各種					

- 243 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-219号

WB230350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	1000mm	人	0.09	28,866	2,597	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	26,928	8,347	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	0.09	79,200	7,128	L001130010 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	19%	式	1		3,428	ZS8000004 管理費区分 無
計					21,500	
単価					21,500	円/本
J01 設計杭径D	1000mm					

- 244 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート (無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m ³	1		1,143	
標準単価				1,072.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート (無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用					

- 245 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-221号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋 (無溶接工法)	t	1	55,131	55,131	Q001001010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		89	ZS3000004 管理費区分 無
計					174,700	
単価					174,700	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	場所打杭用かご筋					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					

- 246 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-222号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	フレアー溶接	箇所	1	940	940	ZA10022020 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接	D22×D22	箇所	1	940	940	
計					940	
単価					940	円/箇所

- 247 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			単位 m3	数量 1	単価 36,770
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
					25,326	
労務構成比率			%	16.85		
普通作業員			%	8.77	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	1.83	27,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04		
生コンクリート	FC=24		%	78.22	18,500	Y000210000-001 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			単位 m3	数量 1	単価 36,770	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3／h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
化粧型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)		m ²	1	17,540		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				17,239		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	32.87	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.26	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.37	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)					

- 250 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB420860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
箱抜き		m	1	739.3		
各種 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				740.5		
労務構成比率		%	64.56			
普通作業員		%	64.56	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.44			
円形空洞型枠	φ 100×L4,000	%	35.44	250	263	Y000468001-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の規格 J02 費用の内訳	各種 全ての費用					

- 251 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号

CB411010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	踏掛版設置 24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り		単位 m3	数量 1	標準単価 58,800	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				42,025		
労務構成比率		%	43.13			
普通作業員		%	13.64	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	8.5	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.18	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.63	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.94			
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	45.4	18,500	29,200	Z002012005 管理費区分 無
ゴム支承	10mm×2層 (b)150mm (a)1000mm	%	5.74	30,200	100,000	Y001312002-002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 252 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号

CB411010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	踏掛版設置			単位	m3	数量	1	単価	58,800
	24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他 (材料)			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	4.93					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h	%	4.93	51,800	52,800		M000903010 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格 J02 ゴム支承の有無 J03 養生工の有無		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り							

- 253 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-227号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	65~100mm 4m 1箇所 0.4m	m	10	3,755		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 65	本	2.44	2,210	5,392	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	4.2%	式	1		226	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.3	28,866	8,659	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	26,928	9,155	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.61	23,154	14,123	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					37,555	
単価					3,755	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	1 箇所					
J04 施工延長	0.4 m					

- 254 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-228号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	50mm以下 4m 1箇所 0.5m	m	10	2,594		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 50	本	2.44	1,608	3,923	YB10131001-005 管理費区分 無
雑材料費	3.7%	式	1		145	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.24	28,866	6,927	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	26,928	7,539	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.32	23,154	7,409	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					25,943	
単価					2,594	円/m
J01 呼び径 (mm)	50mm以下					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	1 箇所					
J04 施工延長	0.5 m					

- 255 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³		1	250.1	
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し					

- 256 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-230号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³		1	241.2	
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積 0.8 m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満					

- 257 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-231号

DB115020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)	製作・設置 購入土 6m以下	袋	10	13,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,866	8,024	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	26,928	7,485	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	23,154	6,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
山土	盛土用(現場渡し)	m ³	10	4,800	48,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良)	作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.278	58,350	16,221	DBK19053 管理費区分 無 単-322号
諸雑費	4%	式	1		877	ZS7000001 管理費区分 無
計					130,043	
単価					13,000	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 258 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-232号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1	250.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手(特殊)		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 259 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価	241.2
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ（クローラ型）【標準型】	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

- 260 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-234号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					236.18				
労務構成比率			%	37.88					
運転手（特殊）			%	37.88	27,700	27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	18.69					
軽油			%	18.69	134	148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	43.43					
バックホウ（クローラ型）【標準型】		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%	43.43	21,600	21,500		M000202142 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満							

- 261 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	883.7
規格	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					874.32		
	労務構成比率		%	80.61			
	普通作業員		%	38.29	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	22.49	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	19.83	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	9.68			
	軽油		%	9.68	134	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.71			
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	は質土、砂及び砂質土、粘性土						

- 262 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	883.7
規格	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
費用の内訳	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		全ての費用					

- 263 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-236号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬 /	単位	m ³	数量	1	単価	1,625
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,530.2			
労務構成比率		%	39.52				
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.59				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下						

- 264 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-237号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート /	単位	m ³	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				25,326			
労務構成比率		%	16.85				
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.04				
生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012019 管理費区分 無	
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4.11				

- 265 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-237号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートポンプ車【トラック架装・ブーム式】	圧送能力 90～110m3／h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
	J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設							
	J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）							
	J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満							
	J05 養生工の種類	一般養生							
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し							
	J13 費用の内訳	全ての費用							
					</				

- 266 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称規格	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価	9,563
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 267 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m ²			3,810	
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

- 268 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号

CB224810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
止水板	各種 (ゴム製)	m			12,420	
標準単価				8,559.3		
労務構成比率		%	20.46			
普通作業員		%	16.75	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.71	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.54			
止水板	10mm×20mm (水膨張)	%	79.54	6,740	10,600	Y001673000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種 (ゴム製)					

- 269 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-241号

WYB00046

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィーブホール取付 箱抜 底版 φ100mm	VP-100	m	6	1,160	6,960	Z005002006 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	28,866	2,597	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.86	23,154	19,912	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
雑材料費	5%	式	1		995	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
吸出し防止材	300×300×10	m ²	2.82	590	1,663	Y000002000-011 管理費区分 無
単粒度碎石	6号13-5mm	m ³	0.47	7,800	3,666	Z002128003 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15	23,154	3,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
雑費	5%	式	1		173	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					39,439	
単価					3,943	円/箇所

- 270 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-242号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1	478		463.1
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無

- 271 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	36,230		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.22	18,500	28,700	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 272 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	36,230		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 273 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号

CB240210

名称				単位	数量	単価	単価
型枠				m ²	1	9,563	
規格 一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位	数量	単価	9,563
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 274 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-245号

CB240010

名称				単位	数量	単価	単価
コンクリート				m ³	1	35,380	
規格 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位	数量	単価	35,380
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				25,326			
労務構成比率		%	16.85				
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.04				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4.11				

- 275 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-245号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用			m 3			1	35,380
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	MO00903010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 276 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-246号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 均しコンクリート			m 2			1	4,864
					4,714.1		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 277 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下		%	78.22	18,500	28,700	Z002012002 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	36,230
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		数量	1	9,563
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 282 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40〜0 全ての費用	m ²		数量	1	1,498
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 283 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,498
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワリヤン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.58			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワリヤン 40～0 全ての費用					

- 284 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正			単位 m 2	数量 1	単価 463.1	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					478		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 285 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	29,200	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 286 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	24-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 287 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		数量	1	9,563
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 288 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	撤去しない埋設型枠 床版部	m ²		数量	1	1,685
標準単価				1,693.4		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.32	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	28.22	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.06	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	撤去しない埋設型枠					
J02 構造物の種類	床版部					

- 289 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	裏込砕石 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 9,172	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					6,281.2		
労務構成比率			%	68.06			
普通作業員			%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.54			
再生クラッシャーラン		RC-40	%	22.92	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 290 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	裏込砕石			単位	m3	数量	1	単価	9,172
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.4					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）	%	4.38	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳		再生クラッシャー 40～0 全ての費用							

- 291 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号 CB240010

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20)	高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号 CB240010

単価適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日 令和 6年 9月 2日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しコンクリート						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

- 294 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	463.1
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 295 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-260号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]		単位	t	数量	1	単価	184,800
SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）								
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼			SD295 D16	t	1.03	111,000	114,330	Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工			加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			90	ZS3000004 管理費区分 無
計							184,800	
単価							184,800	円／t
J01 鉄筋材料規格・径			SD295 D16					
J02 規格・仕様区分			一般構造物					
J03 施工規模			10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無					
J05 夜間作業補正			無					
J06 トンネル内作業の補正			無					
J07 法面作業の補正			無					
J08 太径鉄筋補正			補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正			補正無（一般構造物）					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	単価	9,563
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-262号

CB310210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
根固めブロック撤去	撤去・据付け（層積）有り ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準		単位		個	数量	1
標準単価						4,124.3	
労務構成比率		%		75.31			
特殊作業員		%		30.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		27.58	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		16.67	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%		24.69			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	%		24.69	42,800	44,100	L001130006 管理費区分 無
費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 堆砂の有無 J03 クレーン機種 J04 ラフテレンクレーンの賃料補正係数	撤去・据付け（層積） 有り ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準						

- 298 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正			単位		m ²	数量	1
標準単価						478	
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 299 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,415
規格	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,327.5		
労務構成比率			%	43.88			
運転手(一般)			%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.43			
軽油			%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	3.3km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 300 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,143
規格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,072.2		
労務構成比率			%	43.88			
運転手(一般)			%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.43			
軽油			%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	3.3km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 301 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,625		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下					

- 302 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-267号

WB330460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チップング (岩盤面・打継面)		m2	10	2,595		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.1	28,866	2,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	26,928	10,771	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	23,154	6,946	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	26%	式	1		5,347	ZS8000004 管理費区分 無
計					25,950	
単価					2,595	円/m2

- 303 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-268号

DB115020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)	設置 6m以下	袋	10	1,571		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	28,866	3,348	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.116	26,928	3,123	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.116	23,154	2,685	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 (土地改良)	作業区分=設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.116	56,540	6,558	DBK19053 管理費区分 無 単-323号
計					15,714	
単価					1,571	円/袋
J01 作業区分	設置					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 304 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-269号

DB115020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)	撤去 6m以下	袋	10	751.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	28,866	1,991	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	26,928	1,858	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 (土地改良)	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	日	0.069	53,100	3,663	DBK19053 管理費区分 無 単-324号
計					7,512	
単価					751.2	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 305 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-270号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	1,625
規格	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,530.2				
労務構成比率			%	39.52					
運転手 (一般)			%	39.52	22,400		24,786		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.89					
軽油			%	14.89	134		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.59					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX0000001 管理費区分 無
土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)								
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下								

- 306 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-271号

D9820790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 3.2km 0.25t	回	1	3,058		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員		人	0.052	23,154	1,204	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし: 岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない: 機械損耗部品 補正=普通: 供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無: 基礎価格補正=しない: 運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.276	6,718	1,854	K0302009 管理費区分 無 単-325号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,058	
単価					3,058	円/回
J01 トラック規格 J02 片道運搬距離 J03 1回当り平均積載質量	2t積 2t吊 3.2 km 0.25 t					

- 307 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-272号

DB115020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	大型土のう工（土地改良）				単位	袋	数量	10	単価	13,000
	製作・設置 購入土 6m以下									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.278	28,866	8,024	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		人	0.278	26,928	7,485	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		人	0.278	23,154	6,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10	4,800	48,000	ZA10030420 管理費区分 無				
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	58,350	16,221	DBK19053 管理費区分 無 単-322号				
諸雑費	4%	式	1		877	ZS7000001 管理費区分 無				
計					130,043					
単価					13,000	円／袋				
J01 作業区分	製作・設置									
J02 袋詰土区分	購入土									
J03 設置作業半径	6m以下									

- 308 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-273号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水処理フィルター /	式	1	107,400		
パイオログ	φ300×2000mm/本	m	12	7,900	94,800 Y000002000-014 管理費区分 無
木杭打	費用の内訳=全ての費用:	本	4	3,172	12,688 CB321710 管理費区分 無 単-326号
計					107,488
単価					107,400
					円/式

- 309 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-274号

DB115240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (土地改良)	単管足場 不要 標準 (1.0)	掛m ²	100	4,505		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,866	54,845	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.9	31,518	217,474	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	29%	式	1		101,290	ZS7000001 管理費区分 無
計					450,566	
単価					4,505	円/掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準 (1.0)					

- 310 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-275号

DB115240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (土地改良)	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)	掛m ²	100	3,762		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,866	43,299	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	31,518	141,831	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,154	62,515	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	33%	式	1		93,365	ZS7000001 管理費区分 無
計					376,290	
単価					3,762	円/掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)					

- 311 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-276号

DB115060

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去 (土地改良) 締切排水工			人	0.5	28,866	14,433	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.1	26,928	2,692	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2	23,154	46,308	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 (土地改良)			日	0.5	50,090	25,045	DBK19056 管理費区分 無 単-327号
計						88,478	
単価						88,470	円/箇所

- 312 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-277号

DB115050

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月 2日
 令和 6年 9月 2日
 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 (土地改良) 締切排水工			日	1			
450以上1300 (m3/h) 未満 作業時排水			人	0.14	26,928	3,769	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			日	1	2,982	2,982	DBK11511 管理費区分 無 単-328号
工事用水中ポンプ運転 (土地改良)	排水量区分=450以上1300 (m3/h) 未満: 排水方法=作業時排水:		日	1	17,040	17,040	DBK19048 管理費区分 無 単-329号
発動発電機運転 (土地改良)	同上		式	1		713	ZS7000001 管理費区分 無
諸雑費	3%						
計						24,504	
単価						24,500	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	450以上1300 (m3/h) 未満 作業時排水						

- 313 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-278号 DB111660

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	釜場設置撤去（土地改良）				単位	箇所	数量	1	単価	16,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル作業員			人	0.5	31,416	15,708	R0120 管理費区分 無 割増率 0%			
雑材料費		3%	式	1		471	ZS7300140 管理費区分 無			
計						16,179				
単価						16,170	円／箇所			

参考資料 (1)

単-279号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

汚濁防止フェンス設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,122	
設置・撤去							
名称 規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般世話役		人	2.2	28,866	63,505	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		人	5.4	23,154	125,031	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	バックホウ運転		日	2.2	52,100	114,620	WK250550 管理費区分 無 単-330号
	諸雑費（率+まるめ）	3%	式	1		9,044	ZS8000004 管理費区分 無
	計					312,200	
	単価					3,122	円/m
	J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (1)

単-280号

WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))	回	1	1,145,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	26,928	148,104	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	44,100	66,150	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	434%	式	1		929,862	ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		884	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,145,000	
単価					1,145,000	円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)					
J02 機械質量区分	クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数						

- 316 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-281号

DBK10101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転(土地改良)搭乗式・30ハンド型3~4t		日	1	36,490		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	148	2,516	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	1.6	3,770	6,032	L001070011 管理費区分 無
計					36,496	
単価					36,490	円/日

- 317 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-282号

DBK10501

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	55	148	8,140	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		日	1.43	7,060	10,095	L001010005 管理費区分 無
計						46,183	
単価						46,180	円/日

- 318 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-283号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	28	148	4,144	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		日	1.33	7,060	9,389	L001010005 管理費区分 無
計						41,481	
単価						41,480	円/日

- 319 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-284号

WH810100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費 (水門)	各種 167400円 3%	式	1	5,022	5,022	Y032974000- 管理費区分 無
計					5,022	
単価					5,022	円/式
J01 区分	各種					
J03 据付労務費計 (実数入力)	167,400 円					
J04 据付材料費率 (実数入力)	3 %					

- 320 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-285号

WP870300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付補助材料費	各種 1.5% 167400円	式	1	2,511	2,511	Y032972000- 管理費区分 無
計					2,511	
単価					2,511	円/式
J01 工種	各種					
J06 据付補助材料費率 (実数入力)	1.5 %					
J07 据付労務費 (実数入力)	167,400 円					

- 321 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-286号

WF300100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付 (各種)	5人/式 1人/式 無 無 無	人	5	28,866	144,330	R0303 管理費区分 無 割増率 0%
機械設備据付工		人	1	23,154	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員						
計					167,484	
単価					167,400	円/式
J01 据付工数量	5 人/式					
J02 普通作業員数量	1 人/式					
J03 特殊作業手当有無	無					
J05 危険作業手当有無	無					
J07 作業手当各種有無	無					

- 322 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-287号

WF713600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費 (水門設備)	有 有 小形水門 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り無開閉装置 無 無	門	1	30,200	30,200	WF715200 管理費区分 無 単-331号
機械経費 (水門・クレーン)	種別=小形水門:扉体 計上有無=扉体 有: クレーン機種 (扉体)=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊:戸当り 計上有無= 戸当り 無:開閉装置 計上有無=開閉装置 無:その他据付 計上有無=無:	門	1	14,040	14,040	WF715300 管理費区分 無 単-332号
機械経費 (水門・電気溶接機)	種別=小形水門:電気溶接機の規格=ディー ゼルエンジン付・200A排ガス(2次):運転日 当り運転時間=標準 (=5.0h):	門	1			
計					44,240	
単価					44,240	円/門
J01 クレーン計上有無	有					
J02 電気溶接機計上有無	有					
J03 種別	小形水門					
J11 扉体 計上有無	扉体 有					
J12 クレーン機種 (扉体)	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J13 戸当り計上有無	戸当り無					
J15 開閉装置計上有無	開閉装置 無					
J17 その他据付計上有無	無					
J24 電気溶接機の規格	ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)					
J27 運転日当運転時間	標準 (=5h)					
J29 空気圧縮機計上有無	無					
J38 発動発電機計上有無	無					
J47 組立架台計上有無	無					
J61 雑器具損料計上有無	無					
J65 機械経費その他計上有無	無					

- 323 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-288号

WH810100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費 (水門) ✓ 各種 196300円 3% ✓			式	1	5,889	5,889	Y032974000- 管理費区分 無
計						5,889	
単価						5,889	円/式
J01 区分	各種						
J03 据付労務費計 (実数入力)	196,300 円						
J04 据付材料費率 (実数入力)	3 %						

- 324 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-289号

WF870300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付補助材料費 ✓ 各種 1.5% 196300円 ✓			式	1	2,944	2,944	Y032972000- 管理費区分 無
計						2,944	
単価						2,944	円/式
J01 工種	各種						
J06 据付補助材料費率 (実数入力)	1.5 %						
J07 据付労務費 (実数入力)	196,300 円						

- 325 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-290号

WF300100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付 (各種) /	6人/式 1人/式 無 無 無 /	式	1	196,300		
機械設備据付工		人	6	28,866	173,196	R0303 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,154	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					196,350	
単価					196,300	円/式
J01 据付工数量	6 人/式					
J02 普通作業員数量	1 人/式					
J03 特殊作業手当有無	無					
J05 危険作業手当有無	無					
J07 作業手当各種有無	無					

- 326 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15(0)

参考資料 (2)

単-291号

WF713600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費 (水門設備) /	有 無 小形水門 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り無開閉装置 無 無 無 無 無 無	門	1	30,200		
機械経費 (水門・クレーン)	種別=小形水門:扉体 計上有無=扉体 有: クレーン機種 (扉体)=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊:戸当り 計上有無= 戸当り 無:開閉装置 計上有無=開閉装置 無:その他据付 計上有無=無:	門	1	30,200	30,200	WF715200 管理費区分 無 単-331号
計					30,200	
単価					30,200	円/門
J01 クレーン計上有無	有					
J02 電気溶接機計上有無	無					
J03 種別	小形水門					
J11 扉体 計上有無	扉体 有					
J12 クレーン機種 (扉体)	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J13 戸当り計上有無	戸当り無					
J15 開閉装置計上有無	開閉装置 無					
J17 その他据付計上有無	無					
J29 空気圧縮機計上有無	無					
J38 発動発電機計上有無	無					
J47 組立架台計上有無	無					
J61 雑器具損料計上有無	無					
J65 機械経費その他計上有無	無					

- 327 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-292号

DBK10206

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型アレーカ(バックホウ装置)運転 (土地改良)油圧式1300kg 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間		1	18,700	
運転手 (特殊)			人	0.25	27,948	6,987	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	15	148	2,220	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次)	山積0.8m3	時間	1	4,220	4,220	M000202031 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級		日	0.26	20,300	5,278	M000604006 管理費区分 無
計						18,705	
単価						18,700	円/時間

- 328 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-293号

DBK10207

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			時間		1	12,080	
運転手 (特殊)			人	0.16	27,948	4,471	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	15	148	2,220	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型 (3次)	山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	5,390	5,390	M001202060 管理費区分 無
計						12,081	
単価						12,080	円/時間

- 329 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 330 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M00903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 331 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		9,352.2	9,563	
標準単価						
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 332 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²		3,855.3	5,225	
標準単価						
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
瀝青質目地板	厚10mm	%	36.07	1,140	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

- 333 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	78.22	18,500	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

- 334 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
	その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 335 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,352.2	9,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 336 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	25,326	35,380	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 337 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				35,380
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 338 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²				4,864
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 339 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用							1		35,380
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
						25,326				
労務構成比率				%	16.85					
普通作業員				%	8.77	23,900		23,154		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.96	28,900		28,866		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.84	26,700		26,928		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	1.83	27,700		27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.04					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	78.22	18,500		27,900		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.82	134		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.11					

- 342 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無			
	その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
	J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設								
	J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
	J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満								
	J05 養生工の種類	一般養生								
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し								
	J13 費用の内訳	全ての費用								
</										

- 343 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,352.2	9,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 344 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-305号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m ²	1	5,225	5,225	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
瀝青質目地板	厚10mm	%	36.07	1,140	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10					

- 345 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位 m3	数量 1	単価 35,380
標準単価			25,326	
労務構成比率		%	16.85	
普通作業員		%	8.77	23,900
土木一般世話役		%	2.96	28,900
特殊作業員		%	2.84	26,700
運転手 (特殊)		%	1.83	27,700
その他 (労務)		%		
材料構成比率		%	79.04	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500
軽油		%	0.82	134
機械構成比率		%	4.11	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位 m3	数量 1	単価 35,380
名称 規格	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	単位 %	構成比率 4.07	標準単価 51,800
その他 (機械)		%		52,800
諸雑費		式		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)			
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類	一般養生			
J06 圧送管延長距離区分	延長無し			
J13 費用の内訳	全ての費用			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,352.2	9,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 348 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	35,380		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 349 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位 m3	数量 1	単価 35,380		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類		一般養生					
J06 圧送管延長距離区分		延長無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 350 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しコンクリート						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 351 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下		%	78.22	18,500	27,900	Z002012008 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

- 354 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M00903010 管理費区分 無
	その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 355 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,714
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,278.1		
労務構成比率		%	73.08				
普通作業員		%	35.03	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.83	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.65				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.89	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.73	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 356 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						1		1,714
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	5.27					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.24	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

- 357 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,225
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,855.3			
労務構成比率		%	63.93				
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	36.07				
瀝青質目地板	厚10mm	%	36.07	1,140	2,310	Z004150001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
1工事当り使用量	30m2未満						
目2 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

- 358 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-315号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1.000	00000000	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用					35,380	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				25,326		
	労務構成比率		%	16.85			
	普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	79.04			
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012010 管理費区分 無
	軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	4.11			

- 359 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-315号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m 3	1		35,380	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 360 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1		9,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 361 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-320号

WK230070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転 /	1000mm 7.1m 2m 2.3m 0m		日	1	144,200		
運転手 (特殊)			人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	106	148	15,688	Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊		供用日	1.39	72,300	100,497	M000401064 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無
計						144,200	
単価						144,200	円/日
J01 設計杭径D	1000mm						
J02 レキ質・粘性・砂・砂質掘削長 (実数)	7.1 m						
J03 岩塊・玉石・軟岩Iの掘削長 (実数)	2 m						
J04 軟岩IIの掘削長 (実数入力)	2.3 m						
J05 硬岩I、中硬岩の掘削長 (実数入力)	0 m						

- 366 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-321号

WK230570

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 /			日	1	36,410		
運転手 (特殊)			人	0.8	27,948	22,358	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	28	148	4,144	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	1.6	6,190	9,904	L001010003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計						36,410	
単価						36,410	円/日

- 367 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-322号

DBK19053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良) ✓ 製作・設置 6m以下			日	1	58,350		
運転手 (特殊)			人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	104	148	15,392	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m3 (平積0. 6 m3) 2. 9 t 吊		日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
計						58,352	
単価						58,350	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下						

- 368 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-323号

DBK19053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良) ✓ 設置 6m以下 ✓			日	1	56,540		
運転手 (特殊)			人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	94	148	13,912	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m3 (平積0. 6 m3) 2. 9 t 吊		日	1.36	10,800	14,688	L001010004 管理費区分 無
計						56,548	
単価						56,540	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	設置 6m以下						

- 369 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-324号

DBK19053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)			人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
撤去 6m以下			L	78	148	11,544	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
計						53,100	
単価						53,100	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下						

- 370 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-325号

K0302009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]			時間	1	6,718	6,718	
補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手 (特殊)			人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.9	148	577	Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2t積 吊能力2.0t	時間	1	1,390	1,390	M000302009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						6,718	
単価						6,718	円/時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正 J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正 J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0 時間 交替制を適用しない 0 無 しない 0 時間						

- 371 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-327号

DBK19056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)			人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	65	148	9,620	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
計						50,096	
単価						50,090	円/日

- 374 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-328号

DBK11511

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転 (土地改良)	450以上1300 (m ³ /h) 未満 作業時排水		日	6	497	2,982	L001100007 管理費区分 無
飛用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	6	497	2,982	
計						2,982	
単価						2,982	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	450以上1300 (m ³ /h) 未満 作業時排水						

- 375 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-329号

DBK19048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転 (土地改良) /	450以上1300 (m ³ /h) 未満 作業時排水 /		日		1	17,040	
軽油			L	88	148	13,024	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100 kVA		日	1.2	3,350	4,020	L001110013 管理費区分 無
計						17,044	
単価						17,040	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	450以上1300 (m ³ /h) 未満 作業時排水						

- 376 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-330号

WK250550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 /			日		1	52,100	
運転手 (特殊)			人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	88	148	13,024	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計						52,100	
単価						52,100	円/日

- 377 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-331号

WF715200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費 (水門・クレーン)	小形水門 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り 無開閉装置 無 無	日	1	30,200	30,200	L001120001 管理費区分 無
計					30,200	
単価					30,200	円/門
J01 種別	小形水門					
J03 扉体 計上有無	扉体 有					
J04 クレーン機種 (扉体)	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J05 戸当り 計上有無	戸当り 無					
J07 開閉装置 計上有無	開閉装置 無					
J09 その他据付 計上有無	無					

- 378 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-332号

WF715300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費 (水門・電気溶接機)	小形水門 ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次) 標準 (=5.0h)	日	4	3,512	14,048	K2081027 管理費区分 無 単-333号
計					14,048	
単価					14,040	円/門
J01 種別	小形水門					
J03 電気溶接機の規格	ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)					
J12 運転日当り運転時間	標準 (=5.0h)					

- 379 -

三重県 農林水産部

[illegible]

【試算】

積算情報

設 計 書 番 号	506-k143930-00057-15-01(0)	設 計 者 名	令和6年度 紀宝中部2期地区 県営中山間事業
費 目	本工事費	工 事 名	農用3号 (田代用水) 用水路工事
所 属 名	熊野農林事務所 農村基盤室		
適 用 単 価			
入 札 日 (開 札 日)			
歩 掛 適 用 年 月 日			
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 9月 2日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	ZC0 : 紀南3	
	生 コ ン	ZC1 : 紀南A	
	石 材	ZC1 : 紀南3	
適 用 工 種	その他土木工事 (1)		

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	令和6年度 紀宝中部2期地区 県営中山間事業 農用3号（田代用水）用水路工事	当 初	事業区分		主たる工種	その他土木工事（1）			
			工事区分	土地改良工事 水路工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工事			式	1		823,455			
土工			式	1		67,653			
掘削工			式	1		1,250			
床掘		土砂	m3	5	250.1	1,250			単-1号 週休有
盛土工			式	1		58,456			
埋戻		流用土	m3	4	2,408	9,632			単-2号 週休有
盛土		流用土	m3	1	2,408	2,408			単-3号 週休有
盛土		搬入土	m3	6	7,736	46,416			単-4号 週休有
整形仕上げ工			式	1		7,947			
法面整形		現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土	m2	18	441.5	7,947			単-5号 週休有
用水路工			式	1		605,504			
用水路工			式	1		346,217			

- 1 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 紀宝中部2期地区 県営中山間事業 農用3号（田代用水）用水路工事	当 初	事業区分		主たる工種	その他土木工事（1）			
			工事区分	土地改良工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート型		U型側溝300B	m	37.1	9,332	346,217			単-6号 週休有
附帯工			式	1		259,287			
暗渠工		1型暗渠	m	4	34,340	137,360			単-7号 週休有
樹工		会所樹 1 型	箇所	2	17,150	34,300			単-8号 週休有
樹工		一筆取水樹1型	箇所	2	40,140	80,280			単-9号 週休有
樹工		塩ビ管φ150	m	3	2,449	7,347			単-10号 週休有
仮設工			式	1		86,831			
仮設道路工			式	1		86,831			
敷鉄板設置・撤去		(B)1524×(L)3048	m2	88	313	27,544			単-11号 週休有
敷鉄板賃料		(B)1524×(L)3048	枚	19	856	16,264			単-12号 週休有
土木シート			m2	158	272.3	43,023			単-13号 週休有
構造物撤去工			式	1		63,467			

- 2 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 令和6年度 紀宝中部2期地区 泉宮中山間事業 農用3号（田代用水）用水路工事	当 初 事業区分 工事区分	土地改良工事 水路工事	主たる工種 施工地域	その他土木工事（1） 中山間地域	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
構造物取壊し工		式	1		63,467		
コンクリート構造物取壊し	構造物種別鉄筋	m3	2.8	16,970	47,516		単-14号 週休有
般運搬	般種別コンクリート鉄筋般	m3	2.8	1,197	3,351		単-15号 週休有
産廃処理	Con般 有筋	m3	2.8	4,500	12,600		単-16号 週休有
直接工事費		式	1		823,455		
共通仮設		式	1		408,980		
共通仮設費		式	1		220,980		
運搬費		式	1		220,980		
仮設材輸送		t	15.24	14,500	220,980		単-17号 週休有
共通仮設費（率計上） 823,455×22.89%		式	1		188,000		
純工事費		式	1		1,232,435		
現場管理費 1,232,435×46.31%		式	1		570,000		

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 令和6年度 紀宝中部2期地区 泉宮中山間事業 農用3号（田代用水）用水路工事	当 初 事業区分 工事区分	土地改良工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	その他土木工事（1） 中山間地域	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事原価		式	1		1,802,435		

- 4 -

三重県 農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	その他土木工事 (1)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	823,455	✓
4	直接工事費	823,455	✓
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	✓
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	12,600	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	823,455	✓
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	810,855	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	18.7%	300%以下
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2%	*補正係数を乗じる 中込
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	22.89%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独 (追加工事)	188,000	✓
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事(1) ✓	
2	単独(追加工事) 純工事費		1,232,435 ✓
3	単独(追加工事) 直接工事費		823,455 ✓
4	単独(追加工事) 共通仮設費		408,980 ✓
5	非対象額計(一)		0
6	管理費区分2, 7		0 工場原価
7	管理費区分5		0 一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0 間接費非対象額
9	管理費区分T		0 全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)		0
11	無償貸付機械評価額(十)		0
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		1,232,435 ✓
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,219,835 ✓ 調整工事入力で使用
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率(補正前) 単独(追加工事)		40.09% ✓ 300万以下
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.1% ✓ *補正係数を乗じる 中込額
22	現工事		0
23	施工時期補正 冬期:120日 工期:263日		0 (0)
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%
27	現工事		0%
28	率(補正後)		46.31% ✓ 週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独(追加工事)		570,000 ✓
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		570,000 ✓

- 1 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15-01(0)

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 その他土木工事(1)

1	工事原価		1,802,435 ✓
2	純工事費		1,232,435 ✓
3	現場管理費		570,000 ✓
4	工期延長等に伴う現場維持費		0
5	工場製作原価		0
6	非対象額計(一)		0
7	管理費区分9		0 支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0 全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		1,802,435 ✓
10	現工事		0
11	合算工事		0
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		1,789,835 ✓ 調整工事入力で使用
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	率(補正前) 単独(追加工事)		23.57% ✓ 500万以下
16	現工事		0%
17	合算工事		0%
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1 ✓
19	現工事		0
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1 ✓
21	現工事		0
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		1,802,435 ✓
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04 ✓ 契約保証費 720 円 ✓
24	一般管理費等 率(補正後)		23.61% ✓
25	計上額 単独(追加工事)		424,565 ✓
26	現工事		0
27	合算工事		0
28	調整工事計上額		424,565 ✓

- 1 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠工 / 1型暗渠 /		m	10	30,720	307,200	DXK28510 管理費区分 無 単-27号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=4週8休:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯= 無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所 補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省 略:再利用撤去区分=設置:長さによる補正 有無=L=1mを使用する:U型側溝の本数(本/10m)=10本/10m:	m	10	30,720	307,200	DXK28510 管理費区分 無 単-27号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コ ンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-25(高 炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満 :養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離 区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.66	35,380	23,350.8	CB240010 管理費区分 無 単-28号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2	4,864	9,728	CB240210 管理費区分 無 単-29号
基面整正		m ²	6.6	463.1	3,056.46	CB210080 管理費区分 無 単-30号
計					343,335.26	
単価					34,340	円/m

- 7 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹工 / 会所樹 1型 /		箇所	10	17,150		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
会所樹	450型	個	10	15,650	156,500	Y000002000-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コ ンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-25(高 炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満 :養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離 区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.2	35,380	7,076	CB240010 管理費区分 無 単-31号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生ク ラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	4.49	1,282	5,756.18	CB221110 管理費区分 無 単-32号
基面整正		m ²	4.5	463.1	2,083.95	CB210080 管理費区分 無 単-33号
計					171,416.13	
単価					17,150	円/箇所

- 8 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹工	一筆取水樹1型	箇所	10	40,140		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.58	35,380	91,280.4	CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	26.77	9,563	256,001.51	CB240210 管理費区分 無 単-35号
用分水栓	塩ビ製 φ150mm	個	10	2,610	26,100	ZA10220980 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下：碎石の種類=再生クワリツ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	8.1	1,282	10,384.2	CB221110 管理費区分 無 単-36号
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	11.2	250.1	2,801.12	CB210030 管理費区分 無 単-37号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=振動コンパクタ（1）：	m 3	5.1	2,166	11,046.6	DB101020 管理費区分 無 単-19号
基面整正		m 2	8.1	463.1	3,751.11	CB210080 管理費区分 無 単-38号
					401,364.94	
単価					40,140	円/箇所

- 9 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹工	塩ビ管 φ150	m	1	2,449		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル管人力布設（土地改良）	125~150mm 5m 0箇所 3m	m	1	2,449	2,449	WYB00002 管理費区分 無 単-39号
計					2,449	
単価					2,449	円/m

- 10 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-13号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート		m ²	1	272.3	272.3	DB115260 管理費区分 無 単-42号
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		m ²	1	272.3	272.3	
計					272.3	
単価					272.3	円/m ²

- 13 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-14号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m ³	1	16,970	16,970	WB824010 管理費区分 無 単-43号
構造物種別鉄筋		m ³	1	16,970	16,970	
構造物種別鉄筋		m ³	1	16,970	16,970	
計					16,970	
単価					16,970	円/m ³

- 14 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材輸送			t	1	5,750	5,750	WB010020 管理費区分 無 単-45号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=43.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1	5,750	5,750	WB010020 管理費区分 無 単-45号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		同上	t	1	5,750	5,750	WB010030 管理費区分 無 単-46号
仮設材等の積み込み取卸し費		作業区分=積み込み、取卸し(往復分)：	t	1	3,000	3,000	
計						14,500	
単価						14,500	円/t

- 17 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り			m ³	1	236.98		
土砂 標準 無し 無し							250.1
労務構成比率			%	53.2			
運転手(特殊)			%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	23.66			
軽油			%	23.66	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	23.14			
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		標準					
J03 土留方式の種類		無し					
J04 障害の有無		無し					

- 18 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-19号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m ³	数量	10	単価	2,166
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無				
計					21,667					
単価					2,166	円／m ³				
J01 作業区分	埋戻									
J02 施工区分	まき出し									
J03 土質区分	砂・砂質土									
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）									

- 19 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）			単位	m ³	数量	1	単価	241.2
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						236.18			
労務構成比率				%	37.88				
運転手（特殊）				%	37.88	27,700	27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.69				
軽油				%	18.69	134	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	43.43				
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m ³		%	43.43	21,600	21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 作業内容		土量50,000m3未満							

- 20 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-21号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻 (土地改良) 盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)	単位 m ³	数量 10	単価 2,166	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円/m ³
J01 作業区分	盛土					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

- 21 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	単位 m ³	数量 1	単価 241.2	金額	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満					

- 22 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満			単位 m 3	数量 1	単価 241.2	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					236.18		
労務構成比率			%	37.88			
運転手（特殊）			%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.69			
軽油			%	18.69	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	43.43			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満					

- 23 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	法面整形 盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 441.5	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					433.37		
労務構成比率		%	75.2				
普通作業員		%	33.11	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.33	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.38				
軽油		%	12.38	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.42				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無		盛土部 無し 無し					

- 24 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 29 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 30 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,714.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	463.1
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m3				
標準単価					25,326		
労務構成比率		%		16.85			
普通作業員		%		8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%		0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		4.11			

- 33 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m3				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%		4.07	51,800	52,800	M00903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m ²	1	1,134.1	1,282	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	15.75	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.34	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 35 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m ²	1		1,282	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用					

- 36 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	463.1
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	23,154		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	

- 37 -

三重県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	35,380
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリート 打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					25,326					
労務構成比率			%	16.85						
普通作業員			%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)			%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	79.04						
生コンクリート	18-8-25 (20)	高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,900	Z002012001 管理費区分 無			
軽油			%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%	4.11						

- 38 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³		数量	1	35,380
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 39 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		数量	1	9,563
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 40 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基礎碎石				m 2				
名称				単位	数量	1	単価	1,282
規格	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,134.1				
労務構成比率		%	82.36					
普通作業員		%	39.47	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	16.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.86	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	11.7					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.34	1,200	3,600	Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%	5.33	134	148	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 41 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,282
	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.94			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1	250.1			
標準単価					236.98		
労務構成比率		%	53.2				
運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	27,948		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66				
軽油		%	23.66	134	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	23.14	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 43 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1	463.1			
標準単価					478		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	23,154		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) ✓ 125~150mm 5m 0箇所 3m	単位 m	数量 10	単価 1,400	金額 14,000	単価 2,449
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-150	m	10	1,400	14,000	Z005002018 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	28,866	2,597	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	26,928	3,500	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	23,154	4,399	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,496	
単価					2,449	円/m

- 45 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-40号

DB115270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	敷鉄板設置・撤去（土地改良） 設置・撤去		単位 m ²	数量 1,000	単価 313	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	26,928	78,091	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	23,154	67,146	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	57,870	167,823	DBK19058 管理費区分 無 単-47号
計					313,060	
単価					313	円／m ²
J01 作業区分	設置・撤去					

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-41号

WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板質料	22×1,524×3,048(mm) 無 2日 有		枚				856
敷鉄板質料			枚・日	2	43	86	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm		枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						856	
単価						856	円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数 (日) (実数入力)	2 日						
J05 整備費の有無	有						

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-42号

DB115260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材 (マット、シート等) 類敷設、撤去 (土地改良)	敷設～撤去		m ²				272.3
普通作業員			人	0.48	23,154	11,113	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	(マット・シート類)		m ²	104	155	16,120	ZB10153001 管理費区分 無
計						27,233	
単価						272.3	円/m ²
J01 施工区分	敷設～撤去						

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-43号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
名称	構造物とりこわし	単位	m 3
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	数量	1
単価		金額	16,970
名称	鉄筋構造物	単位	m 3
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	数量	1
単価		金額	16,967.7
名称	諸雑費 (まるめ)	単位	式
規格		数量	1
単価		金額	3
計			16,970
単価			16,970
J01 構造物区分	鉄筋構造物		円 / m 3
J02 工法区分	機械施工		
J03 時間的制約の有無	無し		
J04 夜間作業の有無	無し		
J05 低騒音・低振動対策	不要		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020	
名称	般運搬	単位	m 3
規格	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	数量	1
単価		金額	1,197
名称	標準単価	単位	
規格		数量	1,123.3
名称	労務構成比率	単位	%
規格		数量	43.88
名称	運転手 (一般)	単位	%
規格		数量	43.88
名称	材料構成比率	単位	%
規格		数量	14.43
名称	軽油	単位	%
規格		数量	14.43
名称	機械構成比率	単位	%
規格		数量	41.69
名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	単位	%
規格	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	数量	20,847 (20,100)
名称	諸雑費	単位	式
規格		数量	41.69
名称	J01 般発生作業	単位	
規格	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし	数量	20,667
J02 積込工法区分	機械積込		
J03 DID区間の有無	無し		
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	1.6km以下		
J13 費用の内訳	全ての費用		

参考資料 (1)

単-45号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) / 関東・中部・近畿 43.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位 t	数量 1	単価 5,750	金額 5,750	摘要 Z006810005 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	Z006810005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,750	
単価					5,750	円/t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	43.1 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)					
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無					
J07 その他の諸料金の有無	無					

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-46号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	仮設材等の積込み取卸し費 / 積込み、取卸し (往復分)	単位 t	数量 1	単価 3,000	金額 3,000	摘要 Z006800001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積込み、取卸し (往復分)					

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	57,870
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,948		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	119	148		17,612	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.14	10,800		12,312	L001010004 管理費区分 無		
計							57,872			
単価							57,870	円／日		

登録単価

[illegible]

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 農用7号(大溝)取水口工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		その他土木工事(1)	
			事業区分	工事区分	水路工事	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水路工事			式	1		1,629,206				
土工			式	1		263,593				
土工			式	1		263,593				
床掘工		土砂	m3	21	9,725	204,225			単-1号 週休有	
基面整正			m2	17	463.1	7,872			単-2号 週休有	
埋戻		土砂	m3	8	6,437	51,496			単-3号 週休有	
取水工			式	1		782,062				
取水工			式	1		782,062				
コンクリート		18-8-25BB	m3	7.4	35,900	265,660			単-4号 週休有	
型枠			m2	54	9,563	516,402			単-5号 週休有	
撤去工			式	1		9,330				
撤去工			式	1		9,330				

設計内訳書

工事名	令和6年度紀宝中部2期地区県営中山間事業 農用7号(大溝)取水口工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		その他土木工事(1)	
			工事区分	水路工事	施工地域	中山間地域	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
石運搬		人力	m3	1.3	7,177	9,330			単-6号 週休有	
仮設工			式	1		274,171				
仮設工			式	1		274,171				
土のう		製作・据付・撤去	m3	6.3	39,220	247,086			単-7号 週休有	
土砂等運搬		暫定距離L=8.0km	m3	6.3	1,625	10,237			単-8号 週休有	
産廃運搬		廃プラスチック (0.22t)	回	1	3,648	3,648			単-9号 週休有	
産廃処理		廃プラスチック	t	0.22	60,000	13,200			単-10号 週休有	
水替工			式	1		300,050				
水替工			式	1		300,050				
ポンプ設置撤去		φ200×2台、φ150×1台	ヶ所	3	88,470	265,410			単-11号 週休有	
ポンプ運転		作業時排水	日	2	17,320	34,640			単-12号 週休有	
直接工事費			式	1		1,629,206				

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	その他土木工事 (1)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,629,206	
4	直接工事費	1,629,206	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	13,200	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,629,206	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,616,006	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	18.7%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	22.89%	週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独 (追加工事)	372,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 1 -

三重県 農林水産部

506-k143930-00057-15-02(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	372,000	
35	現場環境改善費対象工事費	1,629,206	
36	直接工事費	1,629,206	
37	非対象額計 (-)	13,200	
38	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	13,200	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	1,616,006	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.5%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	2.5%	
54	計上額 単独 (追加工事)	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費 (積上分)	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

- 2 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 その他土木工事（1）

1	工事原価	2,927,206	
2	純工事費	2,001,206	
3	現場管理費	926,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	2,927,206	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,914,006	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,927,206	
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）	0.04	契約保証費 1,170 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.61%	
25	計上額 単独（追加工事）	690,794	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	690,794	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘工			単位	m ³	数量	1	単価	9,725
規格	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	9,725	9,725	CB210030 管理費区分 無 単-13号		
計						9,725			
単価						9,725	円／m ³		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正			単位 m2	数量	1	単価	463.1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-14号	
計						463.1		
単価						463.1	円／m2	

- 2 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂						1		6,437
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：		m 3	1	3,195		3,195	DB101020 管理費区分 無 単-15号
人力積込		土質等区分＝土砂：		m 3	1	3,242		3,242	CB210830 管理費区分 無 単-16号
計								6,437	
単価								6,437	円／m3

- 3 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	463.1
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-15号 DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m 3	数量	10	単価	3,195
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.38	23,154	31,952	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					31,952		
単価					3,195	円/m 3	
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締固め区分	人力タコ						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,625
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,530.2			
労務構成比率		%	39.52				
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.59				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下						

- 22 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-22号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	回	数量	1	単価	3,648
規格	4t積 2.9t吊 3.7km 0.22t						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.057	23,154	1,319	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし: 岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない: 機械損耗部品 補正=普通: 供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無: 基礎価格補正=しない: 運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.302	7,715	2,329	K0302013 管理費区分 無 単-25号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					3,648		
単価					3,648	円/回	
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	3.7 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.22 t						

- 23 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-23号 DB115060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去（土地改良）締切排水工			単位	箇所	数量	1	単価	88,470
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	28,866	14,433	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.1	26,928	2,692	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	2	23,154	46,308	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転（土地改良）		日	0.5	50,090	25,045	DBK19056 管理費区分 無 単-26号			
計					88,478				
単価					88,470	円／箇所			

参考資料 (1)

単-24号 DB115050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ポンプ運転（土地改良）締切排水工			単位	日	数量	1	単価	17,320
規格	120以上450（m3／h）未満 作業時排水								
規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	0.14	26,928	3,769	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	工事中水中ポンプ運転（土地改良）	排水量区分＝120以上450（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	1,628	1,628	DBK11511 管理費区分 無 単-27号		
	発動発電機運転（土地改良）	同上	日	1	11,420	11,420	DBK19048 管理費区分 無 単-28号		
	諸雑費	3%	式	1		504	ZS7000001 管理費区分 無		
	計					17,321			
	単価					17,320	円／日		
	J01 排水量区分	120以上450（m3／h）未満							
	J02 排水方法	作業時排水							

参考資料 (2)

単-25号

K0302013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

トラック [クレーン装置付]		単位	時間	数量	1	単価	7,715
名称	規格						
補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	5.3	148	784	Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					7,715		
単価					7,715	円／時間	
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

- 26 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-26号

DBK19056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	バックホウ運転（土地改良）			単位	日	数量	1	単価	50,090
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948		27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	65	148		9,620	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.16	10,800		12,528	L001010004 管理費区分 無	
計							50,096		
単価							50,090	円／日	

- 27 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-27号

DBK11511

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転 (土地改良)	120以上450 (m ³ /h) 未満 作業時排水	日	1	1,628		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	364	436	L001100005 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.4	497	1,192	L001100007 管理費区分 無
計					1,628	
単価					1,628	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	120以上450 (m ³ /h) 未満 作業時排水					

- 28 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-28号

DBK19048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 2日 令和 6年 9月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転 (土地改良)	120以上450 (m ³ /h) 未満 作業時排水	日	1	11,420		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	56	148	8,288	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	1.2	2,610	3,132	L001110011 管理費区分 無
計					11,420	
単価					11,420	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	120以上450 (m ³ /h) 未満 作業時排水					

- 29 -

三重県 農林水産部

