

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143950-00096-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業 近畿自然歩道(横垣峠)改修工事
所属名	熊野農林事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年12月24日		
歩掛適用年月日	令和6年11月20日		
単価適用年月日	令和6年11月20日		
適用単価 地区	一般材料	ZA0:紀南1	
	生コン	ZA1:紀南A	
	石材	ZA1:紀南1	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	96:公園(環境省)
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年11月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	補正無し

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 農林水産部

506-k143950-00096-16(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	公園(環境省)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	542,995	
4	直接工事費	542,995	
5	準備費(処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計(一)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または300.0万円を超える額
16	対象額支給品(十)	0	
17	無償貸付機械評価額(十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)	542,995	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	542,995	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	10.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	11.23%	※休日2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独(追加工事)	60,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	60,000	

- 6 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	542,995	
35	直接工事費	542,995	
36	非対象額計(一)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)	542,995	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	2.81%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	2.81%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	管理費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	60,000	

- 7 -

三重県 農林水産部

506-k143950-00096-16(0)

現場管理費

1	主たる工種	公園(環境省)	
2	単独(追加工事) 純工事費	602,995	
3	単独(追加工事) 直接工事費	542,995	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	60,000	
5	非対象額計(一)	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	602,995	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	602,995	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	42.63%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	45.19%	※休日2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独(追加工事)	272,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	272,000	

- 8 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 公園工事

1	工事原価	874,995	
2	竣工工事費	602,995	
3	現場管理費	272,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	874,995	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	874,995	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	874,995	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	23.57%	
25	計上額 単独(追加工事)	206,005	-231
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	206,005	

- 9 -

三重県 農林水産部

506-k143950-00096-16(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書		掘木階段		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年11月20日 令和 6年11月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等)		t	0.6	12,390	7,434			WYB00013 管理費区分 無 単-1号 (DE120520)	
床掘り	土質=土砂/ 施工方法=現場制約あり	m ³	1	10,020	10,020			CB210030 管理費区分 無 単-2号	
掘木階段設置		段	47	11,060	519,820			WYB00003 管理費区分 無 単-3号	
埋戻し	施工方法=現場制約あり/ 土質=土砂/ 締固めの有無=無し	m ³	1	5,721	5,721			CB210410 管理費区分 無 単-4号	
合 計					542,995				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-1号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年11月20日
歩掛適用年月日	令和 6年11月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人屑運搬(仕上・鋼材・二次製品等)		t	1		12,390	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52	23,835	12,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					12,394	
単価					12,390	円/t

- 11 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年11月20日
歩掛適用年月日	令和 6年11月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m ³	1		10,020	
土砂 現場制約あり						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

- 12 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年11月20日
歩掛適用年月日	令和 6年11月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擬木階段設置		段	1		11,060	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
擬木階段	二本組木、H-ST-PW10075N-ZI相当品	段	1	9,400	9,400	Y001002101-001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07	23,835	1,668	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					11,068	
単価					11,060	円/段

- 13 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年11月20日
歩掛適用年月日	令和 6年11月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³	1		5,721	
現場制約あり 土砂 無し						
標準単価				5,736		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	無し					

- 14 -

三重県 農林水産部

