【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k143950-00128-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度小規模治山事業第熊-1号工事（ナカイツコシ）
所属名	熊野農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 2月18日		
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日		
単価適用年月日	令和 6年12月23日		
適用単価地区	一般材料	ZB0：紀南2	
	生コン	ZB1：紀南B	
	石材	ZB1：紀南2	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年12月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度小規模治山事業第熊-1号工事（ナカイツコシ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		13,933,090			
治山土工		式	1		5,259,708			
掘削工		式	1		1,388,202			
掘削(土砂)		m3	180	2,686	483,480			単-1号 週休有
掘削(軟岩ＩＡ)		m3	42	2,947	123,774			単-2号 週休有
人力掘削(土砂)		m3	126	6,198	780,948			単-3号 週休有
残土処理工		式	1		3,369,141			
残土処理		式	1		3,369,141			内-1号 週休有
法面整形工		式	1		502,365			
法面整形(切土部)		m2	205	1,727	354,035			単-4号 週休有
人力法面整形(切土部)		m2	91	1,630	148,330			単-5号 週休有
山腹基礎工		式	1		8,137,080			

三重県　農林水産部

506-k143950-00128-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度小規模治山事業第熊-1号工事（ナカイツコシ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法枠工		式	1		8,137,080			
現場吹付法枠		式	1		8,137,080			内-2号 週休有
山腹緑化工		式	1		210,984			
養生マット工		式	1		210,984			
養生マット		m2	149	1,416	210,984			単-6号 週休有
構造物撤去工		式	1		285,318			
構造物取壊し工		式	1		285,318			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		m3	1.5	49,500	74,250			単-7号 週休有
ふとんかご取壊し		式	1		211,068			内-3号 週休有
山腹付属物設置工		式	1		40,000			
銘板工		式	1		40,000			
山腹工板		組	1	40,000	40,000			単-8号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度小規模治山事業第熊-1号工事（ナカイツコシ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		13,933,090			
共通仮設		式	1		2,640,471			
共通仮設費		式	1		665,471			
準備費		式	1		665,471			
起業者伐採時の伐採集積費		式	1		169,990			内-4号 週休有
根切、積込費		式	1		88,972			内-5号 週休有
木根等運搬費		式	1		211,319			内-6号 週休有
処分費		式	1		195,190			内-7号 週休有
共通仮設費（率計上） 14,128,390×13.98%		式	1		1,975,000			
事費		式	1		16,573,561			
現場管理費 16,562,682×40.99%		式	1		6,789,000			
工事原価		式	1		23,362,561			

三重県　農林水産部

506-k143950-00128-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度小規模治山事業第熊-1号工事（ナカイツコシ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 23,351,682×（20.24%＋0.04%）		式	1		4,735,639			
スクラップ		式	1		-5,200			
工事価格		式	1		28,093,000			
消費税相当額 28,093,000×10%		式	1		2,809,300			
工事費計		式	1		30,902,300			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

506-k143950-00128-16(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	14,128,390	
4	直接工事費	13,933,090	
5	準備費（処分費）	195,300	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	199,875	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	14,128,390	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	13,928,515	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	13.44%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.98%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	1,975,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,975,000	

一般管理費等

所属名　熊野農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	23,362,561	
2	純工事費	16,573,561	
3	現場管理費	6,789,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	10,879	
7	管理費区分９	10,879	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	23,351,682	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	23,151,807	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.24%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	23,351,682	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　9,340 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.28%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,735,639	
26	現工事	0	¥4735639
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,735,639	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　残土処理　　単価適用年月日 令和 6年12月23日
歩掛適用年月日 令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝小規模（標準以外）：	m３	230	1,832	421,360			CB210020 管理費区分 無 単-12号
小型整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等 以外	礫質土 クローラ式 2.0t級 12.5m ダンプ式	m3	230	1,409	324,070			WYB00016 管理費区分 無 単-13号 (DE120050)
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝小規模（標準以外）：	m３	361	1,832	661,352			CB210020 管理費区分 無 単-14号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模；積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下；【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級｜】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好｜供用日　】	m３	361	5,303	1,914,383			CB210110 管理費区分 無 単-15号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理；	m３	361	132.9	47,976			CB210610 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	13,933,090	
35	直接工事費	13,933,090	
36	非対象額計（一）	4,575	
37	管理費区分1	0	機築、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2，7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	4,575	
42	対象額支給品（+）	0	
43	無償貸付機械評価額（+）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	13,928,515	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.46%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.46%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	665,471	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	665,471	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,640,471	

506-k143950-00128-16(0)

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	16,573,561	
3	単独（追加工事） 直接工事費	13,933,090	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	2,640,471	
5	非対象額計（一）	10,879	
6	管理費区分2，7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	10,879	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	16,562,682	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	16,362,807	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	38.67%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	40.99%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	6,789,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,789,000	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	残土処理	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月23日 令和 6年12月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					3,369,141			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	現場吹付法枠	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月23日 令和 6年12月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	施工規模＝100m2以上250m2未満：法面清掃必要としない場合の補正＝無：	m2	222.2	3,241	720,150			WB811120 管理費区分 無 単-19号
吹付工［市場単価］	規格・仕様＝梁断面 300×300：施工規模＝250m以上500m未満：	m	252.3	26,080	6,579,984			WB811110 管理費区分 無 単-20号
機械播種施工による植生工	工種区分＝植生基材吹付工：吹付厚＝3cm：施工規模＝100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：法面垂直高による補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝有：	m2	116.3	4,936	574,056			WB810830 管理費区分 無 単-21号
モルタル吹付工	吹付厚＝7cm：施工規模＝100m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝有：	m2	30	8,763	262,890			WB810810 管理費区分 無 単-22号
合 計					8,137,080			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ふとんかご取壊し	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月23日 令和 6年12月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご（治山林道）	撤去 50cm 120cm 4.0 13×50×120cm 無 しない（普通作業員）	m	24	8,642	207,408			WYB00021 管理費区分 無 単-27号 (DE230030)
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し 片道運搬距離（km）DID無＝37.5km以下：	t	0.2	18,300	3,660			CB010410 管理費区分 無 単-28号
合 計					211,068			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	起業者伐採時の伐採集積費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月23日 令和 6年12月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	169,990	169,990			Y30R306300-001 管理費区分 無
合 計					169,990			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	根切、積込費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月23日 令和 6年12月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（治山林道）	しない（普通作業員）	m3	7.9	9,567	75,579			WYB00010 管理費区分 無 単-29号 (DE110060) 根株
積込（治山林道）	同上	m3	1.4	9,567	13,393			WYB00012 管理費区分 無 単-30号 (DE110060) 枝葉
合 計					88,972			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	木根等運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月23日 令和 6年12月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬	根株	空m3	11.5	17,420	200,330			WYB00013 管理費区分 無 単-31号
木根運搬料金		t	1.1	9,990	10,989			Y038502000-001 管理費区分 9
合 計					211,319			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月23日 令和 6年12月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金	根株	t	6.3	31,000	195,300			Y001500000-001 管理費区分 1
木材受入料金	枝葉	t	1.1	-100	-110			Y001526000-001 管理費区分 9
合 計					195,190			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月23日 令和 6年12月23日 1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	2,686
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂 施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）	m3	1	2,686	2,686	CB210100 管理費区分 無 単-9号
計					2,686	
単価					2,686	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(軟岩ＩA)	単位	m3	数量	1	単価	2,947
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	地山の掘削／積込／あり／B 山腹工／岩塊・玉石、軟岩（I）A 普通	m3	1	2,947	2,947	WYB00018 管理費区分 無 単-10号
計					2,947	
単価					2,947	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	6,198
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	6,198	6,198	CB210100 管理費区分 無 単-11号
計					6,198	
単価					6,198	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	1,727
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形（治山林道）	礫質土,しない（普通作業員）	m2	1	1,727	1,727	WYB00004 管理費区分 無 単-17号
計					1,727	
単価					1,727	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	1,630
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形（治山林道）	土質の区分＝砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟（1）A：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,630	1,630	DE110410 管理費区分 無 単-18号
計					1,630	
単価					1,630	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット	単位	m2	数量	1	単価	1,416
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット工	切土法面	m2	1	1,416	1,416	WYB00001 管理費区分 無 単-23号
計					1,416	
単価					1,416	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	49,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブレーカによる取り壊し（治山	構造物別作業区分＝無筋構造物：山林砂防工 適用区分＝しない（普通作業員）	m3	1	32,860	32,860	DE110440 管理費区分 無 単-24号
集積・積込み（治山林道）	旋回角度90°　しない（普通作業員）	m3	1	2,973	2,973	WYB00006 管理費区分 無 単-25号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝28.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好／供用日　】	m３	1	10,610	10,610	CB210110 管理費区分 無 単-26号
産業廃棄物受入料金	無筋コンクリート殻	m3	1	3,050	3,050	Y000280000-001 管理費区分 T
計					49,493	
単価					49,500	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹工板	単位	組	数量	1	単価	40,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工板（鋼管ポール付）	550×400×1.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無
計					40,000	
単価					40,000	円／組

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,686
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）

単-10号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	2,947
規格	地山の掘削・積込 あり B 山腹工 岩塊・玉石、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第2次） 山積0.13m3		日	6.92	42,600	294,792	DE540080 管理費区分 無 単-32号
計					294,792	
単価					2,947	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	6,198
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,214		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,832
規格	土砂 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,768.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準以外）					

参考資料（1）

単-13号　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等 以外	単位	m3	数量	10	単価	1,409
規格	礫質土 クローラ式 2.0t級 12.5m ダンプ式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転（治山林道）	クローラ式 2.0t級	日	0.35	40,280	14,098	WYB00017 管理費区分 無 単-33号
計					14,098	
単価					1,409	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,832
規格	土砂 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,768.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J03 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準以外）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,303
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,644.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.9
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-17号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	1,727
規格	礫質土，しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	23,835	50,053	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		時間	15.1	7,139	107,798	DGD10710 管理費区分 無 単-34号
計					172,708	
単価					1,727	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-18号　DE110410

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力による切土整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価 1,630
規格	砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟（1）A　しない（普通作業員）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.9	23,835	140,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.7	29,715	20,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	1%	式	1		1,614	ZS7000001 管理費区分 無
計					163,040	
単価					1,630	円／m2
J01 土質の区分 J02 山林砂防工適用区分	砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟（1）A しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-19号　WB811120

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラス張工［市場単価］	単位	m 2	数量	100	単価 3,241
規格	100m2以上250m2未満 無					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工		m2	100	3,240.895	324,089	Q001434001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		11	ZS3000004 管理費区分 無
計					324,100	
単価					3,241	円／m 2
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正	100m2以上250m2未満 無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-20号　　WB811110

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付枠工［市場単価］	単位	m	数量	100	単価	26,080
規格	梁断面 300×300 250m以上500m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００／	m	100	26,079.6	2,607,960	Q001440003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,608,000	
単価					26,080	円／m
J01 規格・仕様 J02 施工規模	梁断面 300×300／ 250m以上500m未満／					

参考資料（1）

単-21号　　WB810830

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械播種施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	4,936
規格	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ／	m2	1	4,936.8	4,936	Q001408001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,936	
単価					4,936	円／m2
J01 工種区分 J02 吹付厚 J03 施工規模	植生基材吹付工／ 3cm ／ 100m2以上250m2未満／					
J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 法面垂直高による補正 J06 枠内吹付の場合の補正	無／ 無／ 有／					

参考資料（1）

単-22号　　WB810810

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付工	単位	m2	数量	1	単価	8,763
規格	7cm 100m2未満 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚７ｃｍ／	m2	1	8,763.84	8,763	Q001400003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,763	
単価					8,763	円／m2
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	7cm ／ 100m2未満／ 無 ／					
J04 枠内吹付の場合の補正	有 ／					

参考資料（1）

単-23号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	100	単価	1,416
規格	切土法面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット	多機能フィルターSP45相当品	m２	120	630	75,600	Y000554001-001 管理費区分 無
養生マット	労務費	m２	100	660	66,000	Y000571000-001 管理費区分 無
計					141,600	
単価					1,416	円／m2

参考資料（1）

単-24号　　DE110440

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブレーカによる取り壊し（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	32,860
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	6	27,720	166,320	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.1	23,835	97,723	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	日	4.2	274	1,150	M000603016 管理費区分 無
空気圧縮機運転 排出ｶﾞｽ対策型（治山林道）可搬式ｽｸﾘｭ型 3.5～3.7m3/min		日	2.1	4,496	9,441	DE540590 管理費区分 無 単-35号
諸雑費	2%	式	1		6,443	ZS7000001 管理費区分 無
計					328,621	
単価					32,860	円／m3
J01 構造物別作業区分 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-25号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積・積込み（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,973
規格	旋回角度90° しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		時間	2.83	7,139	20,203	DGD10710 管理費区分 無 単-36号
計					29,737	
単価					2,973	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1:000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 10,610
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 28.5km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,289.2		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 28.5km以下					

三重県　農林水産部

506-k143950-00128-16(0)

参考資料（1）

単-27号　WYB00021

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご（治山林道）	単位	m	数量	10	単価 8,642
規格	撤去 50cm 120cm 4.0 13×50×120cm 無　しない（普通作業員）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	29,715	10,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	27,720	11,088	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.05	23,835	25,026	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［ｸﾛｰﾗ型］（1次）山積0.13m3（平積0.1m3）		時間	5.59	7,139	39,907	DCD10710 管理費区分 無 単-37号
計					86,421	
単価					8,642	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　CB010410

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	18,300
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				17,517		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-29号　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）根株	単位	m3	数量	10	単価	9,567
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［ｸﾛｰﾗ型］（1次）山積0.13m3（平積0.1m3）		時間	12.5	7,139	89,237	DGD10710 管理費区分 無 単-38号
計					95,672	
単価					9,567	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-30号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道） 枝葉	単位	m3	数量	10	単価	9,567
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		時間	12.5	7,139	89,237	DCD10710 管理費区分 無 単-38号
計					95,672	
単価					9,567	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143950-00128-16(0)

参考資料（1）

単-31号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	空m3	数量	1	単価	17,420
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 山林道)2t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=良好：	時間	2.86	6,094	17,428	DE540240 管理費区分 無 単-39号
計					17,428	
単価					17,420	円／空m3

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-32号　　DE540080

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第2次） 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	42,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	20.52	148	3,036	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	1	10,800	10,800	M000201034 管理費区分 無
計					42,606	
単価					42,600	円／日

三重県　農林水産部

506-k143950-00128-16(0)

参考資料（2）

単-33号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	40,280
規格	クローラ式 2.0t級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13.11	148	1,940	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量２．０ｔ積	日	2.18	4,390	9,570	L001030006 管理費区分 無
計					40,280	
単価					40,280	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-34号　　DGD10710

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,139
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.6	148	532	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	0.17	10,100	1,717	M000201018 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,139	
単価					7,139	円／時間

参考資料（2）

単-35号　　DE540590

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機運転　排出ｶﾞｽ対策型（治山林道）可搬式ｽｸﾘｭ型　3.5～3.7m3/min	単位	日	数量	1	単価	4,496
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22.14	148	3,276	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,220	1,220	L001090003 管理費区分 無
計					4,496	
単価					4,496	円／日

参考資料（2）

単-36号　　DGD10710

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,139
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.6	148	532	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	0.17	10,100	1,717	M000201018 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,139	
単価					7,139	円／時間

参考資料（2）

単-37号　　DGD10710

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,139
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.6	148	532	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	0.17	10,100	1,717	M000201018 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,139	
単価					7,139	円／時間

参考資料（2）

単-38号　DGD10710

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積0.13m3(平積0.1m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,139
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.6	148	532	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	0.17	10,100	1,717	M000201018 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,139	
単価					7,139	円／時間

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-39号　DE540240

単価適用年月日	令和 6年12月23日
歩掛適用年月日	令和 6年12月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,094
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					6,094	
単価					6,094	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

三重県　農林水産部

登録単価

		工事名	令和6年度小規模治山事業第熊-1号工事（ナカイツコシ）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000280000-001	産業廃棄物受入料金		無筋コンクリート殻	m3	3,050	令和 6	12	
Y000554001-001	養生マット		多機能フィルターSP45相当品	m 2	630	令和 6	12	
Y000571000-001	養生マット		労務費	m 2	660	令和 6	12	
Y001500000-001	廃棄物受入料金		根株	t	31,000	令和 6	12	
Y001526000-001	木材受入料金		枝葉	t	-100	令和 6	12	
Y038502000-001	木材運搬料金			t	9,990	令和 6	12	
Y30R306300-001	伐採集積費			式	169,990	令和 6	12	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度小規模治山事業第熊-1号工事（ナカイツコシ）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考