【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k143950-00139-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊ー3号工事（後地）
所属名	熊野農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 3月11日		
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日		
単価適用年月日	令和 7年 1月14日		
適用単価地区	一般材料	ZB0：紀南２	
	生コン	ZB2：紀南C	
	石材	ZB1：紀南２	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7年 1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊－3号工事（後地）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		35,368,879			
治山土工		式	1		3,544,153			
掘削工		式	1		1,785,803			
掘削(土砂)		m3	129	587	75,723			単-1号 週休有
掘削(岩石)		m3	580	2,581	1,496,980			単-2号 週休有
転石破砕工		式	1		213,100			内-1号 週休有
作業土工		式	1		309,238			
埋戻し		m3	185	541.9	100,251			単-3号 週休有
掘削面整形		m2	1	667	667			単-4号 週休有
岩盤清掃		m2	140	1,488	208,320			単-5号 週休有
残土処理工		式	1		1,449,112			
残土処理		m3	452	3,206	1,449,112			単-6号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143950-00139-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊－3号工事（後地）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治山ﾀﾞﾑ工		式	1		31,727,526			
鋼製枠谷止工(No.1)		式	1		11,482,578			
鋼製枠	型式H型鋼	t	16.72	543,900	9,094,008			単-7号 週休有
詰石		m3	154.5	15,460	2,388,570			単-8号 週休有
付帯工（袖かくし No.1）		式	1		552,233			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	4.6	43,830	201,618			単-9号 週休有
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径・管種類硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管薄肉管VU径50mm;ﾌｨﾙﾀｰの有無ﾌｨﾙﾀｰ無	m	2.5	214	535			単-10号 週休有
裏込材	RC-40	m3	4.1	10,630	43,583			単-11号 週休有
吸出し防止材		m2	0.7	883	618			単-12号 週休有
型枠	型枠の種類その他規格	m2	30.9	9,899	305,879			単-13号 週休有
間詰工（No.1）		式	1		680,722			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊ー3号工事（後地）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｾﾒﾝﾄ種類 高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40	m3	14.5	44,170	640,465			単-14号 週休有
型枠	型枠の種類その他規格	m2	4.5	8,946	40,257			単-15号 週休有
伏工		式	1		19,994			
わら芝		m 2	27.2	735.1	19,994			単-16号 週休有
筋工		式	1		24,200			
丸太筋工		m	8.4	2,881	24,200			単-17号 週休有
鋼製枠谷止工(No.2)		式	1		16,053,463			
鋼製枠	型式H型鋼	t	22.29	543,900	12,123,531			単-18号 週休有
詰石		m3	254.2	15,460	3,929,932			単-19号 週休有
付帯工（袖かくし No.2）		式	1		1,288,709			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40ｽ養生覆一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無	m3	10.8	43,830	473,364			単-20号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊ー3号工事（後地）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径・管種類硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管薄肉管VU径50mm;ﾌｨﾙﾀｰの有無ﾌｨﾙﾀｰ無	m	6.2	214	1,326			単-21号 週休有
裏込材	RC-40	m 3	9.1	10,630	96,733			単-22号 週休有
吸出し防止材		m2	1.8	883	1,589			単-23号 週休有
型枠	型枠の種類その他規格	m2	72.3	9,899	715,697			単-24号 週休有
間詰工（No.2）		式	1		1,521,129			
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｾﾒﾝﾄ種類 高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40	m3	29.8	44,170	1,316,266			単-25号 週休有
型枠	型枠の種類その他規格	m2	22.9	8,946	204,863			単-26号 週休有
伏工		式	1		54,369			
わら芝		m 2	58.2	735.1	42,782			単-27号 週休有
植生マット		m 2	3.2	3,621	11,587			単-28号 週休有
筋工		式	1		50,129			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊－3号工事（後地）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
丸太筋工		m	17.4	2,881	50,129			単-29号 週休有
渓間工付属物設置工		式	1		97,200			
銘板工		式	1		97,200			
堤名板		枚	1	97,200	97,200			単-30号 週休有
仮設工		式	1		256,282			
仮設工		式	1		256,282			
工事用道路工		式	1		221,336			
工事用道路盛土		m3	19	455.7	8,658			単-31号 週休有
工事用道路掘削(土砂)	土質土砂	m3	203	494.6	100,403			単-32号 週休有
工事用道路掘削(岩石)		m3	45	2,495	112,275			単-33号 週休有
足場・支保工		式	1		34,946			
足場		空m3	6.3	5,547	34,946			単-34号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143950-00139-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊－3号工事（後地）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		35,625,161			
共通仮設		式	1		4,351,435			
共通仮設費		式	1		410,435			
準備費		式	1		410,435			
起業者伐採時の伐採集積費		式	1		82,310			内-2号 週休有
根切、積込費		式	1		58,733			内-3号 週休有
木根等運搬費		式	1		62,592			内-4号 週休有
処分費		式	1		206,800			内-5号 週休有
共通仮設費（率計上） 35,831,961×11%		式	1		3,941,000			
純工事費		式	1		39,976,596			
現場管理費 39,976,596×34.13%		式	1		13,644,000			
工事原価		式	1		53,620,596			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊一3号工事（後地）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	非通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 53,620,596×（18.44%＋ 0.04%）		式	1		9,908,404			
工事価格		式	1		63,529,000			
消費税相当額 63,529,000×10%		式	1		6,352,900			
工事費計		式	1		69,881,900			

506-k143950-00139-16(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	35,831,961	
4	直接工事費	35,625,161	
5	準備費（処分費）	206,800	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	206,800	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	35,831,961	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	35,625,161	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	3,941,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,941,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	35,625,161	
35	直接工事費	35,625,161	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	35,625,161	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.21%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.21%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	410,435	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	410,435	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,351,435	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	39,976,596	
3	単独（追加工事）　直接工事費	35,625,161	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,351,435	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	39,976,596	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	39,769,796	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	32.2%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.13%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	13,644,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	13,644,000	

三重県　農林水産部

一般管理費等

所属名　熊野農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	53,620,596	
2	純工事費	39,976,596	
3	現場管理費	13,644,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	53,620,596	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	53,413,796	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.44%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	53,620,596	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　21,448 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.48%	
25	計上額　単独（追加工事）	9,908,404	< 999086 OK
26	現工事	0	△682
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,908,404	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	転石破砕工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月14日 令和 7年 1月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破砕工		式	1	213,100	213,100			WYB00004 管理費区分 無 単-38号
合 計					213,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	起業者伐採時の伐採集積費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月14日 令和 7年 1月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	82,310	82,310			Y001002101-001 管理費区分 無
合 計					82,310			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	根切、積込費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月14日 令和 7年 1月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根切（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	4.5	5,829	26,230			DE110050 管理費区分 無 単-62号
積込（治山林道）	同上	m3	4.2	3,736	15,691			DE110060 管理費区分 無 単-63号 立木枝葉・幹
積込（治山林道）	同上	m3	4.5	3,736	16,812			DE110060 管理費区分 無 単-63号 根株
合 計					58,733			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	木根等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月14日 令和 7年 1月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物運搬	立木枝葉・幹	空m3	6.2	4,890	30,318			WYB00001 管理費区分 無 単-64号
産業廃棄物運搬	根株	空m3	6.6	4,890	32,274			WYB00003 管理費区分 無 単-65号
合 計					62,592			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月14日 令和 7年 1月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物受入料金	立木枝葉・幹	t	3.4	28,000	95,200			Y001002101-002 管理費区分 T
産業廃棄物受入料金	根株	t	3.6	31,000	111,600			Y001002101-003 管理費区分 T
合 計					206,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月14日 令和 7年 1月14日 1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	587
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込、制限の有無＝あり、地治山工区分＝B、工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	1	587	587	DE210050 管理費区分 無 単-35号
計					587	
単価					587	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(岩石)	単位	m3	数量	1	単価	2,581
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削（機械）（治山林道）	土質・岩質分類＝軟岩（1）B：大型ブレーカ 規格＝油圧式 600～800Kg級 岩石割増率＝10%割増：	m3	1	2,039	2,039	DE210100 管理費区分 無 単-36号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽ状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	541.9	541.9	DE210050 管理費区分 無 単-37号
計					2,580.9	
単価					2,581	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	541.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽ状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	541.9	541.9	DE210050 管理費区分 無 単-37号
計					541.9	
単価					541.9	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土、山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-39号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-40号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,206
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	541.9	541.9	DE210050 管理費区分 無 単-37号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝6.2km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（ﾄﾞｻ積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	2,531	2,531	DE120260 管理費区分 無 単-41号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	132.9	132.9	CB210610 管理費区分 無 単-42号
計					3,205.8	
単価					3,206	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製枠	単位	t	数量	1	単価	543,900
規格	型式H型鋼						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組立（治山林道）	施工方法＝クレーン機能付バックホウ：鋼材の種別選択＝塗装品：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	t	1	543,900	543,900	DE150180 管理費区分 無 単-43号
計					543,900	
単価					543,900	円／t

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	詰石	単位	m3	数量	1	単価	15,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠詰石（治山林道）	施工方法＝バックホウクローラ型山積0.45（平0.35m3）／詰石の計上の有無＝計上する／枠の形式＝H型鋼／詰石の種類＝詰石 各種／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m3	1	15,460	15,460	DE150190 管理費区分 無 単-44号
計					15,460	
単価					15,460	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	43,830
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m／生コンクリート種別＝18－8－40／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常／養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m3	1	43,830	43,830	DXC33020 管理費区分 無 単-45号
計					43,830	
単価					43,830	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	214
規格	管径・管種類硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管薄肉管VU径50mm;ﾌｨﾙﾀｰの有無ﾌｨﾙﾀｰ無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管		m	1	214	214	WYB00007 管理費区分 無 単-46号
計					214	
単価					214	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	10,630
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0；費用の内訳＝全ての費用；	m3	1	10,630	10,630	CB221120 管理費区分 無 単-47号
計					10,630	
単価					10,630	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	883
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	883	883	DXC35600 管理費区分 無 単-48号
計					883	
単価					883	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格	型枠の種類その他規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物&山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-49号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価 44,170
規格	ｾﾒﾝﾄ種類 高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m／生コンクリート種別＝18－8－40／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常／養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m3	1	44,170	44,170	DXC33020 管理費区分 無 単-50号
計					44,170	
単価					44,170	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 8,946
規格	型枠の種類その他規格					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-51号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m2	1	735.1	735.1	CB220910 管理費区分 無 単-52号
計					735.1	
単価					735.1	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	丸太筋工	単位	m	数量	1	単価	2,881
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木スギ 末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm長2m：笹木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なし：さし木採取条件＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	2,881	2,881	DXC41130 管理費区分 無 単-53号
計					2,881	
単価					2,881	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製枠	単位	t	数量	1	単価	543,900
規格	型式H型鋼						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組立（治山林道）	施工方法＝クレーン機能付バックホウ／鋼材の種別選択＝塗装品／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	t	1	543,900	543,900	DE150180 管理費区分 無 単-43号
計					543,900	
単価					543,900	円／t

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	詰石	単位	m3	数量	1	単価	15,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠詰石（治山林道）	施工方法＝バックホウクローラ型山積0.45（平0.35m3）／詰石の計上の有無＝計上する／枠の形式＝H型鋼／詰石の種類＝詰石 各種／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	15,460	15,460	DE150190 管理費区分 無 単-44号
計					15,460	
単価					15,460	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	43,830
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40;養生費一般養生;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物，設計日打設量 治山＝30m3未満，配管長さ＝0m，生コンクリート種別＝18－8－40，セメント種別＝高炉セメント使用，打継面清掃施工区分＝施工なし，：水セメント比＝W/C=60%以下，生コン区分＝通常，養生工の種類＝一般養生，出林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m3	1	43,830	43,830	DXC33020 管理費区分 無 単-45号
計					43,830	
単価					43,830	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	214
規格	管径・管種類硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管薄肉管VU径50mm;ﾌｨﾙﾀｰの有無ﾌｨﾙﾀｰ無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管		m	1	214	214	WYB00006 管理費区分 無 単-54号
計					214	
単価					214	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	10,630
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0/ 費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	10,630	10,630	CB22I1120 管理費区分 無 単-55号
計					10,630	
単価					10,630	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	883
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	883	883	DXC35600 管理費区分 無 単-48号
計					883	
単価					883	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格	型枠の種類その他規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物，山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-49号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	44,170
規格	ｾﾒﾝﾄ種類 高炉ｾﾒﾝﾄ;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物，設計日打設量 治山＝30m3未満，配管長さ＝0m，生コンクリート種別＝18－8－40，セメント種別＝高炉セメント使用，打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下，生コン区分＝通常，養生工の種類＝一般養生，山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m3	1	44,170	44,170	DXC33020 管理費区分 無 単-50号
計					44,170	
単価					44,170	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格	型枠の種類その他規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-51号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	わら芝	単位	m 2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m 2	1	735.1	735.1	CB220910 管理費区分 無 単-56号
計					735.1	
単価					735.1	円／m 2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	植生マット	単位	m2	数量	1	単価	3,621

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生マット工，施工規模＝250m2未満，時間制約を受ける場合の補正＝無	m2	1	3,621	3,621	WB810870 管理費区分 無 単-57号
計					3,621	
単価					3,621	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	丸太筋工	単位	m	数量	1	単価	2,881

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木スギ 末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm長2m，苗木＝なし，肥料木＝なし，地味＝普通，施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし，山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なし他＝なし，木採取条件＝なし，山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m	1	2,881	2,881	DXC41130 管理費区分 無 単-53号
計					2,881	
単価					2,881	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤名板	単位	枚	数量	1	単価	97,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工銘板設置		枚	1	97,200	97,200	WYB00005 管理費区分 無 単-58号
計					97,200	
単価					97,200	円／枚

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	455.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽ状態の積込、施工土量＝10,000m3未満、制限の有無＝あり、土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害物の有無＝障害なし	m3	1	455.7	455.7	DE110180 管理費区分 無 単-59号
計					455.7	
単価					455.7	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	494.6
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削積込，施工土量＝10,000m3未満，制限の有無＝あり，土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土，障害物の有無＝障害なし；	m3	1	494.6	494.6	DE110180 管理費区分 無 単-60号
計					494.6	
単価					494.6	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路掘削(岩石)	単位	m3	数量	1	単価	2,495
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削（機械）（治山林道）	土質・岩質分類＝軟岩（1）B，大型ブレーカ規格＝油圧式 500～800Kg級，岩石割増率＝10%割増；	m3	1	2,039	2,039	DE210100 管理費区分 無 単-36号
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込，施工土量＝10,000m3未満，制限の有無＝あり，土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土，障害物の有無＝障害なし；	m3	1	455.7	455.7	DE110180 管理費区分 無 単-59号
計					2,494.7	
単価					2,495	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	空m3	数量	1	単価	5,547
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	空m3	1	5,547	5,547	DE140590 管理費区分 無 単-61号
計					5,547	
単価					5,547	円／空m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-35号　DE210050

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	587
規格	地山の掘削・積込 あり B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.04	56,450	58,708	DE541650 管理費区分 無 単-66号
計					58,708	
単価					587	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-36号　　DE210100

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩石掘削（機械）（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,039
規格	軟岩（1）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級： 岩石割増率＝10%増：	時間	1.67	11,630	19,422	DE541640 管理費区分 無 単-67号
諸雑費	5%	式	1		971	ZS7000001 管理費区分 無
計					20,393	
単価					2,039	円／m3
J01 土質・岩質分類 J02 大型ブレーカ規格 J03 岩石割増率	軟岩（1）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増					

参考資料（1）

単-37号　　DE210050

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	541.9
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.96	56,450	54,192	DE541650 管理費区分 無 単-68号
計					54,192	
単価					541.9	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I） 普通					

参考資料 (1)

単-38号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転石破砕工	単位	式	数量	1	単価	213,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
さく岩工		人	2	35,280	70,560	R0118 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
プライスター相当品	一般型 練り混ぜタイプ	kg	49	990	48,510	Y001002101-004 管理費区分 無
ビット	クロスビット（φ40mm）相当品	個	0.295	13,320	3,929	Y001002101-005 管理費区分 無
ロッド	テーパーロッド（L=1,500mm）相当品	本	0.12	20,170	2,420	Y001002101-006 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	機械使用条件＝補正なし／岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない／機械損耗部品補正＝普通／供用日当り運転日数＝0.58日／交替制による割増し＝交替制を適用しない／異常補正＝0無／基礎価格補正＝しない／輸送補正＝しない／運転日当り運転時間＝6時間／	日	1	896	896	K0603003 管理費区分 無 単-69号
空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］	機械使用条件＝補正なし／岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない／機械損耗部品補正＝普通／供用日当り運転日数＝0.64日／交替制による割増し＝交替制を適用しない／異常補正＝0無／基礎価格補正＝しない／輸送補正＝しない／運転日当り運転時間＝6時間／	日	1	9,435	9,435	K1201051 管理費区分 無 単-70号

参考資料 (1)

単-38号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転石破砕工	単位	式	数量	1	単価	213,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					213,135	
単価					213,100	円／式

参考資料（1）

単-39号　　DE210110

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂掘削面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	667
規格	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.3	23,835	54,820	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					66,706	
単価					667	円／m2
J01 土質区分 J02 山林砂防工適用区分	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-40号　　DE210130

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	1,488
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	19%	式	1		2,375	ZS7000001 管理費区分 無
計					14,880	
単価					1,488	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-41号　　DE120260

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,531
規格	6.2km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好	時間	3.62	6,993	25,314	DE540250 管理費区分 無 単-71号
計					25,314	
単価					2,531	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	6.2 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 良好					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.9
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-43号　　DE150180

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製枠組立（治山林道）	単位	t	数量	1	単価	543,900
規格	クレーン機能付バックホウ 塗装品　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,715	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.18	23,835	28,125	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］（治山林道）排ガス型（1次）　山積0.8m3 2		時間	1.59	11,580	18,412	DE540180 管理費区分 無 単-72号
鋼材		t	1	493,000	493,000	Y000002000-002 管理費区分 無
計					543,994	
単価					543,900	円／t
J01 施工方法 J02 鋼材の種別選択 J05 山林砂防工適用区分	クレーン機能付バックホウ 塗装品 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-44号　　DE150190

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製枠詰石（治山林道）	単位	m3	数量	1	単価	15,460
規格	バックホウクローラ型山積0.45（平0.35m3）　計上する H型鋼 詰石 各種 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次）　山積0.45m3		時間	0.3	8,592	2,577	DE540130 管理費区分 無 単-73号
割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	1	10,500	10,500	Z002140002 管理費区分 無
計					15,460	
単価					15,460	円／m3
J01 施工方法 J02 詰石の計上の有無 J05 枠の形式	バックホウクローラ型山積0.45（平0.35m3） 計上する H型鋼					
J06 詰石の種類 J07 山林砂防工適用区分	詰石 各種 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-45号　DXC33020

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	43,830
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18－8－40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	32,900	352,030	DXC33990 管理費区分 無 単-74号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	7,717	77,170	DXC33220 管理費区分 無 単-75号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-76号
計					438,368	
単価					43,830	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-45号　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜管	単位	m	数量	1	単価	214
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管	硬質塩化ビニール（ＶＵ５０）	m	1	214	214	ZA10220270 管理費区分 無
計					214	
単価					214	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	10,630
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	10,630
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-48号　　DXC35600

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（点在）敷置	単位	m2	数量	10	単価	883
規格	しない（普通作業員）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m2	10	740	7,400	ZA10220350 管理費区分 無
計					8,830	
単価					883	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

506-k143950-00139-16(0)

参考資料（1）

単-49号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,899
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	29,715	92,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	29,925	469,822	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	23,835	238,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23.7%	式	1		189,668	ZS7000001 管理費区分 無
計					989,956	
単価					9,899	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-50号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	44,170
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18－8－40　高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40，セメント種別＝高炉セメント，水セメント比＝W/C=60%以下，生コン区分＝通常	m3	10.7	32,900	352,030	DXC33990 管理費区分 無 単-74号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物，設計日打設量 治山＝30m3未満，山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	7,717	77,170	DXC33220 管理費区分 無 単-75号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生，山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-76号
打継面清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	333.4	3,334	DE220060 管理費区分 無 単-77号
計					441,702	
単価					44,170	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工あり					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-51号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	8,946
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	15.8%	式	1		122,064	ZS7000001 管理費区分 無
計					894,621	
単価					8,946	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB220910

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	29,715	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-53号　DXC41130

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	2,881
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木（白木）	末口7cm　長0.6m　杉	本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無
丸太（白木）スギ（県産材）	末口径5～8cm　長2.0m	本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A）　手間：肥料運搬距離＝なし　山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,430	14,300	DXC42900 管理費区分 無 単-78号
計					28,814	
単価					2,881	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし					
J04 肥料木 J05 地味 J08 施工内容	なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅 J13 さし木採取条件 J14 山林砂防工適用区分	階段切付なしm なし しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-54号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜管	単位	m	数量	1	単価	214
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管	硬質塩化ビニール（ＶＵ５０）	m	1	214	214	ZA10220270 管理費区分 無
計					214	
単価					214	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	10,630
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	10,630
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB220910

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-57号　　WB810870

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	3,621
規格	植生マット工 250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生マット)	肥料袋付	m2	1	3,621.51	3,621	Q001412001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,621	
単価					3,621	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生マット工 250m2未満 無					

参考資料 (1)

単-58号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工銘板設置	単位	枚	数量	1	単価	97,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工銘板	0.45×0.55m 黒御影石 (厚20～25mm) 文字含	枚	1	97,200	97,200	ZA10210510 管理費区分 無
計					97,200	
単価					97,200	円／枚

参考資料 (1)

単-59号　　DE110180

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	455.7
規格	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 10,000m3未満 あり　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土	日	0.82	55,580	45,575	DE542220 管理費区分 無 単-79号
計					45,575	
単価					455.7	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 10,000m3未満 あり					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料 (1)

単-60号　　DE110180

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	494.6
規格	地山の掘削積込 10,000m3未満 あり　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土	日	0.89	55,580	49,466	DE542220 管理費区分 無 単-80号
計					49,466	
単価					494.6	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削積込 10,000m3未満 あり					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料（1）

単-61号　　DE140590

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（治山林道）	単位	空m3	数量	100	単価	5,547
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.94	29,715	87,362	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.82	32,445	286,164	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.88	23,835	140,149	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	8%	式	1		41,094	ZS7000001 管理費区分 無
計					554,769	
単価					5,547	円／空m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-62号　　DE110050

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	5,829
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63	27,720	17,463	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.42	23,835	10,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.3	8,592	28,353	DE540130 管理費区分 無 単-81号
諸雑費	9%	式	1		2,472	ZS7000001 管理費区分 無
計					58,298	
単価					5,829	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-63号　　DE110060

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道） 立木枝葉・幹	単位	m3	数量	10	単価	3,736
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,592	30,931	DE540130 管理費区分 無 単-82号
計					37,366	
単価					3,736	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

506-k143950-00139-16(0)

参考資料（1）

単-64号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	空m3	数量	1.43	単価	4,890
規格	立木枝葉・幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない；タイヤ損耗費＝良好；	時間	1	6,993	6,993	DE540250 管理費区分 無 単-83号
計					6,993	
単価					4,890	円／空m3

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-65号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	空m3	数量	1.43	単価	4,890
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない；タイヤ損耗費＝良好	時間	1	6,993	6,993	DE540250 管理費区分 無 単-83号
計					6,993	
単価					4,890	円／空m3

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-66号　　DE541650

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,450
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	148	8,584	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,450	
単価					56,450	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-67号　DE541640

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	単位	時間	数量	1	単価	11,630
規格	油圧式 600～800Kg級 10%増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	日	0.17	12,200	2,074	M000604005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.45m	岩石割増しコード＝割増率１０％のもの	時間	1	9,561	9,561	DE540860 管理費区分 無 単-84号
計					11,635	
単価					11,630	円／時間
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 600～800Kg級 10%増					

参考資料 (2)

単-68号　DE541650

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,450
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	148	8,584	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型･超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,450	
単価					56,450	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-69号　　K0603003

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	単位	日	数量	1	単価	896
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0.58日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量２０ｋｇ級	日	1	896	896	M000603003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					896	
単価					896	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0.58 日 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料（2）

単-70号　　K1201051

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］	単位	日	数量	1	単価	9,435
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0.64日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	37.2	148	5,505	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］	排出ガス対策型（第１次基準）5.0m3／min	日	1	3,930	3,930	M001201051 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,435	
単価					9,435	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0.64 日 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料 (2)

単-71号　　DE540250

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	単位	時間	数量	1	単価 6,993
規格	岩石工の割増対象にしない 良好					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	148	799	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計					6,993	
単価					6,993	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料 (2)

単-72号　　DE540180

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (治山林道)排ガス型 (1次) 山積0.8m3 2	単位	時間	数量	1	単価 11,580
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	148	2,220	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	4,470	4,470	M000202064 管理費区分 無
計					11,580	
単価					11,580	円／時間

参考資料 (2)

単-73号　DE540130

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,592
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	148	1,272	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,592	
単価					8,592	円／時間

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-74号　DXC33990

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	32,900
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	m３	10	32,900	329,000	Z002012010 管理費区分 無
計					329,000	
単価					32,900	円／m3
J01 生コンクリート種別	18－8－40					
J02 セメント種別	高炉セメント					
J03 水セメント比	W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-75号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	7,717
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無	時間	1	15,110	15,110	DE540750 管理費区分 無 単-85号
諸雑費	1%	式	1		764	ZS7000001 管理費区分 無
計					77,172	
単価					7,717	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-76号　　DE130020

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	916.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-77号　　DE220060

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面清掃（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	333.4
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		357	ZS7000001 管理費区分 無
計					3,334	
単価					333.4	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-78号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,430
規格	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	23,835	14,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,301	
単価					1,430	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-79号　　DE542220

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価 55,580
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)　砂・砂質土・粘性土・礫質土					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	148	8,584	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.47	12,400	18,228	ME00100101 管理費区分 無
計					55,582	
単価					55,580	円／日
J01 バックホウ機種 J02 土質名	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土					

三重県　農林水産部

506-k143950-00139-16(0)

参考資料 (2)

単-80号　　DE542220

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価 55,580
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)　砂・砂質土・粘性土・礫質土					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	148	8,584	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.47	12,400	18,228	ME00100101 管理費区分 無
計					55,582	
単価					55,580	円／日
J01 バックホウ機種 J02 土質名	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土					

三重県・農林水産部

参考資料 (2)

単-81号　DE540130

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,592
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	148	1,272	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,592	
単価					8,592	円／時間

参考資料 (2)

単-82号　DE540130

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,592
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	148	1,272	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,592	
単価					8,592	円／時間

参考資料 (2)

単-83号　DE540250

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,993
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	148	799	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計					6,993	
単価					6,993	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料 (3)

単-84号　DE540860

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] (治山林道)排ガス型 (第3次) 山積0.45m	単位	時間	数量	1	単価	9,561
規格	割増率１０％のもの						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.4	148	1,391	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	時間	1	3,280	3,280	ME00100101 管理費区分 無
計					9,561	
単価					9,561	円／時間
J01 岩石割増しコード	割増率１０％のもの					

参考資料（3）

単-85号　　DE540750

単価適用年月日	令和 7年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	15,110
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	28,770	4,315	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	148	1,924	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					15,119	
単価					15,110	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

506-k143950-00139-16(0)

登録単価

工事名　令和6年度自然災害防止事業第熊ー3号工事（後地）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-002	鋼材		t	493,000	令和 6	1	
Y001002101-001	伐採集積費		式	82,310	令和 6	1	
Y001002101-002	産業廃棄物受入料金	立木枝葉・幹	t	28,000	令和 6	1	
Y001002101-003	産業廃棄物受入料金	根株	t	31,000	令和 6	1	
Y001002101-004	ブライスター相当品	一般型　練り混ぜタイプ	kg	990	令和 6	1	
Y001002101-005	ピット	クロスピット（φ40mm）相当品	個	13,320	令和 6	1	
Y001002101-006	ロッド	テーパーロッド（L=1,500mm）相当品	本	20,170	令和 6	1	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業第熊ー3号工事（後地）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考