設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分			
			工事区分			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木工事								
直接工事費		式	1		132,294,891			
共通仮設費		式	1		22,884,704			
純工事費		式	1		155,179,595			
現場管理費		式	1		48,242,000			
工事原価		式	1		203,421,595			
一般管理費等		式	1		34,053,405			
工事価格	土木工事	式	1		237,475,000			
機械設備工事								
製作工		式	1		10,870,000			
純製作費		式	1		10,870,000			
製作原価		式	1		10,870,000			

設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分			
			工事区分			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		式	1		1,397,336			
共通仮設費		式	1		287,000			
純工事費		式	1		1,684,336			
現場管理費		式	1		387,000			
据付間接費		式	1		660,000			
据付工事原価		式	1		2,731,336			
設計技術費		式	1		372,000			
工事原価		式	1		13,973,336			
一般管理費等		式	1		1,360,664			
工事価格	機械設備工事	式	1		15,334,000			
工事価格	全体	式	1		252,809,000			
消費税相当額		式	1		25,280,900			

三重県　農林水産部

設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分			
			工事区分			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		278,089,900			

三重県　農林水産部

【試算】

積　算　情　報

設計書番号	508-k143130-00025-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事
所属名	桑名農政事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月 7日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日		
単価適用年月日	令和 8年 5月26日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A02：桑名／小型４ｔ	
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	令和 8年 7月15日　～　令和 9年 4月30日　(290日)

<計算処理>2026/06/04 17:46:31
<一括更新>2026/06/02 10:21:08

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		132,294,891			
ため池工		式	1		132,294,891			
堤体工		式	1		43,968,174			
堤体土工		式	1		33,096,591			内-1号 週休有
中型ブロック積工		式	1		7,119,410			内-2号 週休有
逆T型擁壁工		式	1		3,067,319			内-3号 週休有
既設構造物撤去工		式	1		304,258			内-4号 週休有
既設底樋閉塞工		式	1		380,596			内-5号 週休有
洪水吐工		式	1		21,964,709			
洪水吐土工		式	1		795,005			内-6号 週休有
洪水吐 コンクリート工		式	1		21,169,704			内-7号 週休有
仮設工		式	1		37,678,890			

設計内訳書

工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路		式	1		18,919,043			内-8号 週休有
施工ヤード		式	1		9,898,137			内-9号 週休有
交通誘導警備員費		式	1		4,303,359			内-10号 週休有
仮設工		式	1		4,558,351			内-11号 週休有
取水設備工		式	1		28,683,118			
取水設備土工		式	1		8,235,038			内-12号 週休有
コンクリート工		式	1		20,448,080			内-13号 週休有
直接工事費		式	1		132,294,891			
共通仮設		式	1		22,884,704			
共通仮設費		式	1		7,988,704			
運搬費		式	1		3,797,820			
輸送費（敷鉄板）		式	1		3,797,820			内-14号 週休有

設計内訳書

工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		3,476,884			
盛立試験		式	1		2,385,184			内-15号 週休有
室内配合試験		式	1		340,600			内-16号 週休有
品質管理試験		式	1		394,000			内-17号 週休有
土壌分析調査		式	1		357,100			内-18号 週休有
現場環境改善費（率計上） 132,238,703× 0.54%		式	1		714,000			
共通仮設費（率計上） 132,294,891×11.26%		式	1		14,896,000			
純工事費		式	1		155,179,595			
現場管理費 154,822,495×31.16%		式	1		48,242,000			
工事原価		式	1		203,421,595			
一般管理費等 203,064,495×（16.73%＋ 0.04%）		式	1		34,053,405			
工事価格		式	1		237,475,000			

設計内訳書

工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 237,475,000×10%		式	1		23,747,500			
工事費計		式	1		261,222,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	132,294,891	
4	直接工事費	132,294,891	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	56,188	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	132,294,891	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	132,238,703	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.83%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.26%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	14,896,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	14,896,000	
35	現場環境改善費対象工事費	132,294,891	
36	直接工事費	132,294,891	
37	非対象額計（－）	56,188	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	56,188	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	132,238,703	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.54%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.54%	
54	計上額　単独（追加工事）	714,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	714,000	
58	共通仮設費（積上分）	7,274,704	
59	運搬費	3,797,820	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	3,476,884	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	22,884,704	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	155,179,595	
3	単独（追加工事）　直接工事費	132,294,891	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	22,884,704	
5	非対象額計（－）	357,100	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	357,100	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	154,822,495	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	154,766,307	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	29.68%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：151日　工期：290日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.16%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	48,242,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	48,242,000	

一般管理費等

所属名　桑名農政事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	203,421,595	
2	純工事費	155,179,595	
3	現場管理費	48,242,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	357,100	
7	管理費区分９	357,100	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	203,064,495	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	203,008,307	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.73%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	203,064,495	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　81,225 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.77%	
25	計上額　単独（追加工事）	34,053,405	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	34,053,405	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m３	200	334.6	66,920			CB210100 管理費区分 無 単-1号
掘削	同上	m３	1,600	334.6	535,360			CB210100 管理費区分 無 単-1号
掘削	同上	m３	200	334.6	66,920			CB210100 管理費区分 無 単-1号
掘削	同上	m３	31	334.6	10,372			CB210100 管理費区分 無 単-1号
掘削	同上	m３	430	334.6	143,878			CB210100 管理費区分 無 単-1号
掘削	同上	m３	160	334.6	53,536			CB210100 管理費区分 無 単-1号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m３	820	334.6	274,372			CB210100 管理費区分 無 単-1号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	420	179	75,180			CB410010 管理費区分 無 単-2号
盛土コア（購入土）	刃金土 B＜2.5m	m３	170	11,200	1,904,000			WYB00318 管理費区分 無 単-3号
盛土コア（購入土）	刃金土 2.5m≦B＜4.0m	m３	660	11,600	7,656,000			WYB00319 管理費区分 無 単-4号
盛土コア（購入土）	刃金土 4.0m≦B	m３	330	10,950	3,613,500			WYB00320 管理費区分 無 単-5号
盛土ランダム（購入土）	さや土 B＜2.5m	m３	300	10,940	3,282,000			WYB00321 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土ランダム（購入土）	さや土 2.5m≦B＜4.0m	m3	180	11,340	2,041,200			WYB00322 管理費区分 無 単-7号
盛土ランダム（購入土）	さや土 4.0m≦B	m3	100	10,680	1,068,000			WYB00323 管理費区分 無 単-8号
盛土ランダム（改良土）	B＜2.5m	m3	41	501	20,541			WYB00324 管理費区分 無 単-9号
盛土ランダム（改良土）	2.5m≦B＜4.0m	m3	59	902	53,218			WYB00325 管理費区分 無 単-10号
盛土ランダム（改良土）	4.0m≦B	m3	320	249	79,680			WYB00326 管理費区分 無 単-11号
盛土（掘削再盛土）	B＜2.5m	m3	230	501	115,230			WYB00328 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土（掘削再盛土）	2.5m≦B＜4.0m	m３	90	902	81,180			WYB00329 管理費区分 無 単-13号
盛土（掘削再盛土）	4.0m≦B	m３	520	249	129,480			WYB00330 管理費区分 無 単-14号
ドレーン	C-40	m３	42	5,449	228,858			WYB00331 管理費区分 無 単-15号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝27.7m：：	m	28	1,235	34,580			DB107020 管理費区分 無 単-16号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝20.4m：：	m	20	1,235	24,700			DB107020 管理費区分 無 単-17号
仮盛土（購入土）	水平余盛	m３	130	10,940	1,422,200			WYB00332 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮盛土（流用土）	水平余盛	m３	80	501	40,080			WYB00355 管理費区分 無 単-19号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m３	230	1,303	299,690			CB210100 管理費区分 無 単-20号
埋戻	良質土	m３	17	13,230	224,910			WYB00333 管理費区分 無 単-21号
埋戻	掘削流用土	m３	29	2,794	81,026			WYB00335 管理費区分 無 単-22号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1,800	1,028	1,850,400			CB210110 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満 ：	m３	1,800	245.5	441,900			CB210020 管理費区分 無 単-24号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1,800	3,854	6,937,200			CB210110 管理費区分 無 単-25号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1,800	133.6	240,480			CB210610 管理費区分 無 単-26号
合　計					33,096,591			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	中型ブロック積工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	ブロックの質量＝2,000kg/個以下：水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無＝有り：	m２	155	6,635	1,028,425			CB226230 管理費区分 無 単-27号
中型ブロック	A型	個	275	6,213	1,708,575			Y000312000-001 管理費区分 無
中型ブロック	B型	個	29	3,106	90,074			Y000312000-002 管理費区分 無
中型ブロック	C型	個	29	4,356	126,324			Y000312000-003 管理費区分 無
胴込・裏込コンクリート	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝大型ﾌﾞﾛｯｸ：ﾌﾞﾛｯｸの質量＝2,000kg/個以下：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：	m３	71	37,870	2,688,770			CB226110 管理費区分 無 単-28号
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m３	78	7,577	591,006			CB221120 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	中型ブロック積工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地材	瀝青質板 t=10㎜	m2	10	2,660	26,600			Y000800000-027 管理費区分 無
吸出し防止材（全面）設置		m2	12	1,073	12,876			CB226140 管理費区分 無 単-30号
天端工		m	28	6,140	171,920			WYB00270 管理費区分 無 単-31号
基礎工		m	28	15,830	443,240			WYB00271 管理費区分 無 単-32号
小口止工		箇所	1	231,600	231,600			WYB00345 管理費区分 無 単-33号
合　計					7,119,410			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	逆T型擁壁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2.8	36,090	101,052			CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	3.1	5,434	16,845			CB240210 管理費区分 無 単-123号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	23	33,680	774,640			CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	111	10,620	1,178,820			CB240210 管理費区分 無 単-122号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1.06	170,400	180,624			WB810010 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	逆T型擁壁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.334	173,500	57,949			WB810010 管理費区分 無 単-37号
鉄筋工［市場単価］	同上	t	0.992	173,500	172,112			WB810010 管理費区分 無 単-37号
ペイント塗装（土地改良）		m２	2	2,285	4,570			DB103560 管理費区分 無 単-38号
ダウエルバー取付	D16	本	22	692.6	15,237			WYB00339 管理費区分 無 単-39号 (DB103010)
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	103	5,490	565,470			DB115240 管理費区分 無 単-40号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	逆T型擁壁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,067,319			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	既設構造物撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要 ：	m３	3.6	17,380	62,568			WB824010 管理費区分 無 単-41号
構造物とりこわし	同上	m３	7	17,380	121,660			WB824010 管理費区分 無 単-41号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要 ：	m３	0.9	8,513	7,661			WB824010 管理費区分 無 単-42号
構造物とりこわし	同上	m３	1	8,513	8,513			WB824010 管理費区分 無 単-42号
既設鉄製水路	撤去	m	6.4	2,225	14,240			WYB00353 管理費区分 無 単-43号
殻運搬処分	鉄筋コンクリート	m３	11	7,165	78,815			WYB00309 管理費区分 有 単-44号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	既設構造物撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処分	無筋コンクリート	m３	1.9	5,685	10,801			WYB00308 管理費区分 有 単-45号
合　計					304,258			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	既設底樋閉塞工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2.5	33,140	82,850			CB240010 管理費区分 無 単-121号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	6.8	10,620	72,216			CB240210 管理費区分 無 単-122号
モルタル手練合わせ（土地改良）	混合比＝1：3：防水剤の有無＝なし：	m３	3.7	48,280	178,636			DB103510 管理費区分 無 単-46号
炭素鋼鋼管人力布設（土地改良）	規格区分＝白ネジ付 50A（2B）：	m	2	2,857	5,714			DB107520 管理費区分 無 単-47号
炭素鋼鋼管人力布設（土地改良）	規格区分＝白ネジ付 100A（4B）：	m	8.1	5,084	41,180			DB107520 管理費区分 無 単-48号
合　計					380,596			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	294	257	75,558			CB210030 管理費区分 無 単-49号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	91	933.4	84,939			CB220010 管理費区分 無 単-50号
基面整正		m２	110	499.8	54,978			CB210080 管理費区分 無 単-124号
安定処理	使用機種＝ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ：混合深さ＝0.6mを超え1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝10.08t/100m2：混合回数＝1回：	m２	43	2,641	113,563			CB211410 管理費区分 無 単-51号
埋戻（コア）	構造物周辺	m３	6	11,160	66,960			WYB00257 管理費区分 無 単-52号
埋戻（コア）	B＜1.0m	m３	4	11,350	45,400			WYB00258 管理費区分 無 単-53号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻（コア）	1.0m≦B＜2.5m	m３	10	11,160	111,600			WYB00259 管理費区分 無 単-54号
埋戻（流用土）	構造物周辺	m３	40	455	18,200			WYB00310 管理費区分 無 単-55号
埋戻（流用土）	B＜1.0m	m３	16	647	10,352			WYB00312 管理費区分 無 単-56号
埋戻（流用土）	1.0m≦B＜2.5m	m３	56	455	25,480			WYB00311 管理費区分 無 単-57号
埋戻（流用土）	2.5m≦B＜4.0m	m３	15	455	6,825			WYB00260 管理費区分 無 単-58号
盛土（コア）	構造物周辺	m３	12	11,160	133,920			WYB00313 管理費区分 無 単-59号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土（ランダム）	構造物周辺	m３	3	10,890	32,670			WYB00314 管理費区分 無 単-60号
盛土（流用土）	同上	m３	12	455	5,460			WYB00315 管理費区分 無 単-61号
盛土（再盛土）	同上	m３	20	455	9,100			WYB00316 管理費区分 無 単-62号
合　計					795,005			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	洪水吐 コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	9.1	36,090	328,419			CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	5.1	5,434	27,713			CB240210 管理費区分 無 単-123号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	213	33,680	7,173,840			CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	603	10,620	6,403,860			CB240210 管理費区分 無 単-122号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）：	m２	2.6	14,280	37,128			CB240210 管理費区分 無 単-63号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	洪水吐 コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	6.87	170,400	1,170,648			WB810010 管理費区分 無 単-36号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.964	173,500	167,254			WB810010 管理費区分 無 単-37号
鉄筋工［市場単価］	同上	t	0.39	173,500	67,665			WB810010 管理費区分 無 単-37号
鉄筋工［市場単価］	同上	t	1.13	173,500	196,055			WB810010 管理費区分 無 単-37号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	洪水吐 コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=20：	m２	25.9	10,650	275,835			CB224710 管理費区分 無 単-64号
ペイント塗装（土地改良）		m２	18.7	2,285	42,729			DB103560 管理費区分 無 単-38号
止水板	止水板の種類＝CF（塩ビ製）200*5：	m	49.4	2,940	145,236			CB224810 管理費区分 無 単-65号
ダウエルバー取付	D19	本	60	812.7	48,762			WYB00267 管理費区分 無 単-66号 (DB103010)
ダウエルバー取付	D25	本	102	959.8	97,899			WYB00317 管理費区分 無 単-67号 (DB103010)
サイドドレーン（土地改良）		m	10.8	2,063	22,280			DB106020 管理費区分 無 単-68号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	洪水吐 コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	13,100	13,100			CB222780 管理費区分 無 単-69号
吸出し防止材設置		m２	12.9	1,051	13,557			CB224720 管理費区分 無 単-70号
ウィープホール取付（土地改良）	歩掛区分＝型枠および鉄筋：設置箇所・規格区分＝側壁φ75㎜以下：フィルターの種類＝ボックス型：	箇所	9	3,325	29,925			DB106010 管理費区分 無 単-71号
床版架設（治山林道）	床版標準ブロック質量＝500kg未満：床版架設面積＝10m2：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	1	8,848	8,848			DE330530 管理費区分 無 単-72号
簡易床板	T-14　SS-200-2600/2657	個	1	178,800	178,800			Y000364000-001 管理費区分 無
簡易床板	T-14　SS-200-2657/2714	個	1	182,700	182,700			Y000364000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	洪水吐 コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易床板	T-14 SS-200-2714/2771	個	1	186,900	186,900			Y000364000-003 管理費区分 無
簡易床板	T-14 SS-200-2771/2829	個	1	190,400	190,400			Y000364000-004 管理費区分 無
簡易床板	T-14 SS-200-2829/2886	個	1	194,100	194,100			Y000364000-005 管理費区分 無
簡易床板	T-14 SS-200-2886/2943	個	1	198,100	198,100			Y000364000-006 管理費区分 無
簡易床板	T-14 SS-200-2943/3000	個	1	202,000	202,000			Y000364000-007 管理費区分 無
アンカー	φ25 D19 L450	個	14	15,260	213,640			Y000364000-008 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	洪水吐 コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー	φ32　D19　L450	個	14	20,160	282,240			Y000364000-009 管理費区分 無
支承工	ゴム支承（簡易支承）据付	m2	2.8	54,870	153,636			WYB00269 管理費区分 無 単-73号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=20：	ｍ２	2.8	10,650	29,820			CB224710 管理費区分 無 単-64号
足場工（土地改良）	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	232	4,659	1,080,888			DB115240 管理費区分 無 単-74号
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	179	5,490	982,710			DB115240 管理費区分 無 単-40号
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	141	5,837	823,017			DB115240 管理費区分 無 単-75号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	洪水吐 コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					21,169,704			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	工事用道路	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m３	195	334.6	65,247			CB210100 管理費区分 無 単-1号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	933.4	93,340			CB220010 管理費区分 無 単-50号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	580	902.1	523,218			CB210510 管理費区分 無 単-115号
購入土		m3	580	3,325	1,928,500			WYB00362 管理費区分 無 単-76号
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	456	1,018	464,208			DB108530 管理費区分 無 単-77号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	301	902.1	271,532			CB210510 管理費区分 無 単-115号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	工事用道路	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	421	1,018	428,578			DB108530 管理費区分 無 単-77号
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）＝50ｔ：	m２	1,459	10,380	15,144,420			DB115930 管理費区分 無 単-78号
合　計					18,919,043			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	施工ヤード	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利（土地改良）		m３	519	7,335	3,806,865			DB102140 管理費区分 無 単-79号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	47.5	249	11,827			CB210510 管理費区分 無 単-116号
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m２	2,594	163.6	424,378			DB115260 管理費区分 無 単-80号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m２	1,297	328.2	425,675			DB115270 管理費区分 無 単-81号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝撤去：	m２	1,217	158.4	192,772			DB115270 管理費区分 無 単-82号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝212日：整備費の有無＝有：	枚	140	17,430	2,440,200			WB253630 管理費区分 無 単-83号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	施工ヤード	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝243日：整備費の有無＝有：	枚	131	19,820	2,596,420			WB253630 管理費区分 無 単-84号
合　計					9,898,137			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	交通誘導警備員費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人 109.3	21,828	2,385,800				R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人 109.3	17,544	1,917,559				R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計				4,303,359				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	121	10,920	1,321,320			WYB00341 管理費区分 無 単-85号 (WB252730)
高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）	呼び径＝600mm：	m	31	21,560	668,360			DB107580 管理費区分 無 単-86号
高密度ポリエチレン管撤去	600mm	m	31	955.3	29,614			WYB00343 管理費区分 無 単-87号
高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）	呼び径＝600mm：	m	69	21,560	1,487,640			DB107580 管理費区分 無 単-86号
高密度ポリエチレン管撤去	600mm	m	69	955.3	65,915			WYB00344 管理費区分 無 単-88号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m２	119	328.2	39,055			DB115270 管理費区分 無 単-81号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝53日：整備費の有無＝有：	枚	26	3,049	79,274			WB253630 管理費区分 無 単-89号
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝常時排水：排水量区分＝0以上7m3／h未満：	日	117	7,259	849,303			DB115030 管理費区分 無 単-90号
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	口径＝50mm：	箇所	1	17,870	17,870			DB115040 管理費区分 無 単-91号
合　計					4,558,351			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	取水設備土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1,801	337.6	608,017			CB210100 管理費区分 無 単-92号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1,801	672.8	1,211,712			CB210110 管理費区分 無 単-93号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1,801	313.1	563,893			CB210020 管理費区分 無 単-94号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1,801	1,896	3,414,696			CB210110 管理費区分 無 単-95号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1,801	133.6	240,613			CB210610 管理費区分 無 単-26号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	取水設備土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	363	933.4	338,824			CB220010 管理費区分 無 単-50号
基面整正		m２	71	499.8	35,485			CB210080 管理費区分 無 単-124号
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）＝6.2ｔ：	m２	195.7	2,105	411,948			DB115930 管理費区分 無 単-96号
盛土（コア）	構造物周辺	m３	80	11,160	892,800			WYB00346 管理費区分 無 単-97号
盛土（ランダム）	同上	m３	4	10,890	43,560			WYB00347 管理費区分 無 単-98号
盛土（流用土）	同上	m３	5	455	2,275			WYB00350 管理費区分 無 単-99号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	取水設備土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土（流用土）	B＜1.0m	m３	9	501	4,509			WYB00352 管理費区分 無 単-100号
盛土（流用土）	1.0≦B＜2.5m	m３	57	501	28,557			WYB00351 管理費区分 無 単-101号
盛土（流用土）	2.5m≦B＜4.0m	m３	46	902	41,492			WYB00348 管理費区分 無 単-102号
盛土（流用土）	4.0m≦B	m３	1,593	249	396,657			WYB00349 管理費区分 無 単-103号
合　計					8,235,038			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	9.9	36,090	357,291			CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	14.7	5,434	79,879			CB240210 管理費区分 無 単-123号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.5	42,350	21,175			CB240010 管理費区分 無 単-104号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	4.3	10,620	45,666			CB240210 管理費区分 無 単-122号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	33.1	33,680	1,114,808			CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	111.9	10,620	1,188,378			CB240210 管理費区分 無 単-122号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1.874	170,400	319,329			WB810010 管理費区分 無 単-36号
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m２	2.1	6,258	13,141			CB224710 管理費区分 無 単-105号
ペイント塗装（土地改良）		m２	1.8	2,285	4,113			DB103560 管理費区分 無 単-38号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	2	2,693	5,386			CB224810 管理費区分 無 単-106号
ダウエルバー取付	D16	本	29	692.6	20,085			WYB00283 管理費区分 無 単-107号 (DB103010)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋工		式	1	17,140,000	17,140,000			WYB00357 管理費区分 無 単-108号
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛m２	20.1	5,490	110,349			DB115240 管理費区分 無 単-40号
鉄筋コンクリートフリューム機械据付（土地改良）	コンクリートフリューム規格＝400：受台の有無＝受台無し：	m	6.4	4,450	28,480			DB105010 管理費区分 無 単-125号
合　計					20,448,080			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	輸送費（敷鉄板）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14.9㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	225	4,660	1,048,500			WB010020 管理費区分 無 単-109号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	225	750	168,750			WB010030 管理費区分 無 単-110号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	225	750	168,750			WB010030 管理費区分 無 単-111号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14.9㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	225	4,660	1,048,500			WB010020 管理費区分 無 単-109号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	210	4,660	978,600			WB010020 管理費区分 無 単-109号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	210	750	157,500			WB010030 管理費区分 無 単-111号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	輸送費（敷鉄板）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	21	4,660	97,860			WB010020 管理費区分 無 単-109号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	21	750	15,750			WB010030 管理費区分 無 単-110号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	21	750	15,750			WB010030 管理費区分 無 単-111号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	21	4,660	97,860			WB010020 管理費区分 無 単-109号
合 計					3,797,820			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	盛立試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤造成		m３	141	382	53,862			WYB00228 管理費区分 無 単-112号
盛立層造成		m３	283	634	179,422			WYB00230 管理費区分 無 単-113号
現場密度試験	RI法	箇所	27	3,500	94,500			Y000800000-034 管理費区分 無
現場透水試験	オーガー法	回	27	76,200	2,057,400			Y000800000-035 管理費区分 無
合　計					2,385,184			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	室内配合試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント安定処理配合試験	セメント1添加量につき3個（3種×3個=9個）	箇所 2	128,000	256,000				Y000800000-079 管理費区分 無
配合試験用試料土採取		箇所 2	34,500	69,000				Y000800000-071 管理費区分 無
六価クロム溶出試験		検体 2	7,800	15,600				Y000800000-087 管理費区分 無
合　計				340,600				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	品質管理試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験		箇所	2	197,000	394,000			Y000800000-080 管理費区分 無
合　計					394,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	土壌分析調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析調査費		式	1	357,100	357,100			Y007542000-001 管理費区分 9
合　計					357,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	334.6
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手（特殊）		%	27.34	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	179
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手（特殊）		%	35.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	179
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-3号　　WYB00318

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土コア（購入土）	単位	m３	数量	1	単価	11,200
規格	刃金土 B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	8,050	10,706	Y000800000-083 管理費区分 無
計					11,207	
単価					11,200	円／m３

参考資料（1）

単-4号　　WYB00319

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土コア（購入土）	単位	m３	数量	1	単価	11,600
規格	刃金土 2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902	CB210510 管理費区分 無 単-115号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	8,050	10,706	Y000800000-083 管理費区分 無
計					11,608	
単価					11,600	円／m３

参考資料（1）

単-5号　　WYB00320

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土コア（購入土）	単位	m３	数量	1	単価	10,950
規格	刃金土 4.0m≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-116号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	8,050	10,706	Y000800000-083 管理費区分 無
計					10,955	
単価					10,950	円／m３

参考資料（1）

単-6号　　WYB00321

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土ランダム（購入土）	単位	m３	数量	1	単価	10,940
規格	さや土 B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	7,850	10,440	Y000800000-082 管理費区分 無
計					10,941	
単価					10,940	円／m３

参考資料（1）

単-7号　　WYB00322

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土ランダム（購入土）	単位	m３	数量	1	単価	11,340
規格	さや土 2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902	CB210510 管理費区分 無 単-115号
さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	7,850	10,440	Y000800000-082 管理費区分 無
計					11,342	
単価					11,340	円／m３

参考資料（1）

単-8号　　WYB00323

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土ランダム（購入土）	単位	m３	数量	1	単価	10,680
規格	さや土 4.0m≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-116号
さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	7,850	10,440	Y000800000-082 管理費区分 無
計					10,689	
単価					10,680	円／m３

参考資料（1）

単-9号　　WYB00324

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土ランダム（改良土）	単位	m３	数量	1	単価	501
規格	B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
計					501	
単価					501	円／m３

参考資料（1）

単-10号　　WYB00325

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土ランダム（改良土）	単位	m３	数量	1	単価	902
規格	2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902	CB210510 管理費区分 無 単-115号
計					902	
単価					902	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-11号　　WYB00326

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土ランダム（改良土）	単位	m３	数量	1	単価	249
規格	4.0m≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-116号
計					249	
単価					249	円／m３

参考資料（1）

単-12号　　WYB00328

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（掘削再盛土）	単位	m３	数量	1	単価	501
規格	B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
計					501	
単価					501	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-13号　　WYB00329

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（掘削再盛土）	単位	m３	数量	1	単価	902
規格	2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902	CB210510 管理費区分 無 単-115号
計					902	
単価					902	円／m３

参考資料（1）

単-14号　　WYB00330

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（掘削再盛土）	単位	m３	数量	1	単価	249
規格	4.0m≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-116号
計					249	
単価					249	円／m３

参考資料（1）

単-15号　　WYB00331

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ドレーン	単位	m３	数量	1	単価	5,449
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-116号
クラッシャーラン	C－40	m３	1	5,200	5,200	Y000241000-001 管理費区分 無
計					5,449	
単価					5,449	円／m３

参考資料（1）

単-16号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,235
規格	65～100mm 4m 1箇所 27.7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波状管	φ75　ダブル有孔管	本	2.44	850	2,074	YB10131001-012 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		41	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					12,355	
単価					1,235	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 1 箇所					
J04 施工延長	27.7 m					

参考資料（1）

単-17号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,235
規格	65～100mm 4m 1箇所 20.4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波状管	φ75　ダブル無孔管	本	2.44	850	2,074	YB10131001-013 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		41	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					12,355	
単価					1,235	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 1 箇所					
J04 施工延長	20.4 m					

参考資料（1）

単-18号　　WYB00332

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮盛土（購入土）	単位	m３	数量	1	単価	10,940
規格	水平余盛						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	7,850	10,440	Y000800000-082 管理費区分 無
計					10,941	
単価					10,940	円／m３

参考資料（1）

単-19号　　WYB00355

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮盛土（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	501
規格	水平余盛						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
計					501	
単価					501	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,303
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,311.8		
労務構成比率		%	85.54			
普通作業員		%	75.52	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	10.02	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.12			
軽油		%	5.12	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.34			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	9.34	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）

単-21号　　WYB00333

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m３	数量	1	単価	13,230
規格	良質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m３	1	2,794	2,794	DB101020 管理費区分 無 単-117号
さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	7,850	10,440	Y000800000-082 管理費区分 無
計					13,234	
単価					13,230	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-22号　　WYB00335

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m３	数量	1	単価	2,794
規格	掘削流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m３	1	2,794	2,794	DB101020 管理費区分 無 単-117号
計					2,794	
単価					2,794	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,028
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				953.24		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,854
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 31.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,676.2		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 31.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	133.6
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB226230

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	6,635
規格	2,000kg/個以下 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,196.8		
労務構成比率		%	77.97			
運転手（特殊）		%	23.36	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	14.13	29,200	37,434	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.24			
軽油		%	11.24	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	10.79	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB226230

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型ブロック積	単位	m２	数量	1	単価	6,635
規格	2,000kg/個以下 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量 J02 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB226110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	37,870
規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-25（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				31,238		
労務構成比率		%	25.54			
特殊作業員		%	10.87	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.94	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.47			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	70.21	19,750	25,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.26	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.99			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.99	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB226110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	37,870
規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-25（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 ﾌﾞﾛｯｸの質量 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-25（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB221120

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,577
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,546.5		
労務構成比率		%	69.23			
普通作業員		%	33.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.78	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.61	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.55			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	21.99	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.54	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB221120

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,577
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.22			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.2	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB226140

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材（全面）設置	単位	m2	数量	1	単価	1,073
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,048.2		
労務構成比率		%	22.33			
普通作業員		%	19.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.95	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.67			
吸出し防止材		%	77.67	740	765	Y001006000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-31号　　WYB00270

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	6,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.73	43,230	31,557	CB240010 管理費区分 無 単-118号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	2.7	9,554	25,795	CB240210 管理費区分 無 単-119号
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m２	0.73	5,547	4,049	CB224710 管理費区分 無 単-120号
計					61,401	
単価					6,140	円／m

参考資料（1）

単-32号　　WYB00271

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	15,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.9	33,140	62,966	CB240010 管理費区分 無 単-121号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	5	10,620	53,100	CB240210 管理費区分 無 単-122号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.9	33,140	29,826	CB240010 管理費区分 無 単-121号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-123号
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m２	0.19	5,547	1,053	CB224710 管理費区分 無 単-120号
基面整正		m２	1	499.8	499	CB210080 管理費区分 無 単-124号
計					158,312	
単価					15,830	円／m

参考資料（1）

単-33号　　WYB00345

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	231,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2	43,230	86,460	CB240010 管理費区分 無 単-118号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	15.2	9,554	145,220	CB240210 管理費区分 無 単-119号
計					231,680	
単価					231,600	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,090
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	71.32	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	33,680
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下，小型４ｔ	%	78.96	20,400	26,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,680
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-36号　　WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	170,400
規格	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					170,400	
単価					170,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-37号　　WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	173,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					173,500	
単価					173,500	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-38号　　DB103560

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペイント塗装（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	2,285
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	31,008	2,170	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.81	24,990	20,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		448	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					22,859	
単価					2,285	円／m２

参考資料（1）

単-39号　　WYB00339

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウエルバー取付	単位	本	数量	10	単価	692.6
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	0.016	103,000	1,648	Z001102028 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２０	m	5	170	850	ZA10240030 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					6,926	
単価					692.6	円／本

参考資料（1）

単-40号　　DB115240

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,490
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,008	58,915	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	8.4	34,068	286,171	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	24,990	44,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	27%	式	1		116,723	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					549,031	
単価					5,490	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-41号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				1		17,380

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-42号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-43号　　WYB00353

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設鉄製水路	単位	m	数量		単価	
規格	撤去				1		2,225

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートフリューム機械据付（土地改良）	コンクリートフリューム規格＝400：受台の有無＝受台無し：	m	0.5	4,450	2,225	DB105010 管理費区分 無 単-125号
計					2,225	
単価					2,225	円／m

参考資料（1）

単-44号　　WYB00309

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬処分	単位	ｍ３	数量		単価	
規格	鉄筋コンクリート				1		7,165

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	ZA10651810 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,665	2,665	CB227010 管理費区分 無 単-126号
計					7,165	
単価					7,165	円／ｍ３

参考資料（1）

単-45号　　WYB00308

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬処分	単位	ｍ３	数量		単価	
規格	無筋コンクリート				1		5,685

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10651820 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,165	2,165	CB227010 管理費区分 無 単-127号
計					5,685	
単価					5,685	円／ｍ３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-46号　　DB103510

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル手練合わせ（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	1：3 なし				1		48,280

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	0.54	30,800	16,632	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	0.91	5,750	5,232	Z002104002 管理費区分 無
普通作業員		人	0.97	24,990	24,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	9%	式	1		2,181	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					48,285	
単価					48,280	円／m３
J01 混合比 J02 防水剤の有無	1：3 なし					

参考資料（1）

単-47号　　DB107520

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	炭素鋼鋼管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,857
規格	白ネジ付 50A（2B）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	50A 1.1/2B 長4m 3.89kg/m	本	2.5	5,190	12,975	YB10160001-003 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.27	29,274	7,903	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,990	7,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑品費	3%	式	1		454	ZS7300090 管理費区分 無 ZZ1
計					28,579	
単価					2,857	円／m
J01 規格区分	白ネジ付 50A（2B）					

参考資料（1）

単-48号　　DB107520

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	炭素鋼鋼管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	5,084
規格	白ネジ付 100A（4B）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	100A 1.1/2B 長4m 3.89kg/m	本	2.5	12,100	30,250	YB10160001-004 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.35	29,274	10,245	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.39	24,990	9,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑品費	3%	式	1		599	ZS7300090 管理費区分 無 ZZ1
計					50,840	
単価					5,084	円／m
J01 規格区分	白ネジ付 100A（4B）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	257
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手（特殊）		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	933.4
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	22.32	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	933.4
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	2,641
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 10.08t/100m2 1回						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,742.8		
労務構成比率		%	15.39			
運転手（特殊）		%	9.02	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.96	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.41	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.34			
固化材	一般軟弱土用	%	58.48	101,850	190,512	Y001601000-003 管理費区分 無
軽油		%	1.86	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.27			
スタビライザ［路床改良用・排ガス型（第２次）］	処理深さ１．２×幅２．０ｍ	%	22.56	237,000	237,000	M000702018 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	%	0.69	6,430	7,080	L001010005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	2,641
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 10.08t/100m2 1回						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	0.54	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種 J03 混合深さ J04 固化材100m2当り使用量（実数）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0.6mを超え1m以下 10.08 t/100m2					
J05 混合回数	1回					

参考資料（1）

単-52号　　WYB00257

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻（コア）	単位	m３	数量	1	単価	11,160
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	8,050	10,706	Y000800000-083 管理費区分 無
計					11,161	
単価					11,160	円／m３

参考資料（1）

単-53号　　WYB00258

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻（コア）	単位	m３	数量	1	単価	11,350
規格	B＜1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-129号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	8,050	10,706	Y000800000-083 管理費区分 無
計					11,353	
単価					11,350	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-54号　　WYB00259

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻（コア）	単位	m３	数量	1	単価	11,160
規格	1.0m≦B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	8,050	10,706	Y000800000-083 管理費区分 無
計					11,161	
単価					11,160	円／m３

参考資料（1）

単-55号　　WYB00310

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	455
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
計					455	
単価					455	円／m３

参考資料（1）

単-56号　　WYB00312

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	647
規格	B＜1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-129号
計					647	
単価					647	円／m３

参考資料（1）

単-57号　　WYB00311

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	455
規格	1.0m≦B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
計					455	
単価					455	円／m３

参考資料（1）

単-58号　　WYB00260

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	455
規格	2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
計					455	
単価					455	円／m３

参考資料（1）

単-59号　　WYB00313

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（コア）	単位	m３	数量		単価	
規格	構造物周辺				1		11,160

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	8,050	10,706	Y000800000-083 管理費区分 無
計					11,161	
単価					11,160	円／m３

参考資料（1）

単-60号　　WYB00314

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（ランダム）	単位	m３	数量	1	単価	10,890
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	7,850	10,440	Y000800000-082 管理費区分 無
計					10,895	
単価					10,890	円／m３

参考資料（1）

単-61号　　WYB00315

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	455
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
計					455	
単価					455	円／m３

参考資料（1）

単-62号　　WYB00316

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（再盛土）	単位	m３	数量	1	単価	455
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
計					455	
単価					455	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,280
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				13,667		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.23	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.52	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.97	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	10,650
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
ゴム発泡体目地板	厚２０mm	%	35.6	1,190	6,600	Z004154005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB224810

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,940
規格	CF（塩ビ製）200*5						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,958.6		
労務構成比率		%	55.88			
普通作業員		%	41.22	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.12			
塩ビ止水板	ＣＦ　２００×５	%	44.12	1,220	1,220	Z004752006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF（塩ビ製）200*5					

参考資料（1）

単-66号　　WYB00267

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウエルバー取付	単位	本	数量	10	単価	812.7
規格	D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.023	108,000	2,484	Z001102020 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２５	m	5	243	1,215	ZA10240040 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					8,127	
単価					812.7	円／本

参考資料（1）

単-67号　　WYB00317

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウエルバー取付	単位	本	数量	10	単価	959.8
規格	D25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.04	108,000	4,320	Z001102020 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２０	m	5	170	850	ZA10240030 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					9,598	
単価					959.8	円／本

参考資料（1）

単-68号　　DB106020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	サイドドレーン（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,063
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度砕石	4号30-20mm	m３	1.125	6,000	6,750	YB10126001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.06	31,008	1,860	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.44	24,990	10,995	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	8%	式	1		1,028	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					20,633	
単価					2,063	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB222780

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター材	単位	m３	数量	1	単価	13,100
規格	粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,288.4		
労務構成比率		%	59.88			
普通作業員		%	27.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.76	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.88	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.2			
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%	19.75	1,200	6,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	4.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB222780

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	13,100
規格	粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	15.92			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	%	15.61	21,100	21,100	M000202129 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 J02 費用の内訳	粒度調整砕石 M-30 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB224720

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材設置	単位	m２	数量	1	単価	1,051
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,026.3		
労務構成比率		%	22.12			
普通作業員		%	18.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.32	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.88			
吸出し防止材		%	77.88	740	765	Y001006000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-71号　　DB106010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ウィープホール取付（土地改良）	単位	箇所	数量		単価	
規格	型枠および鉄筋 側壁φ75mm以下 ボックス型				10		3,325

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィープホール KMV-50	通常型 径50×L300mm目皿付	個	10	1,220	12,200	YB10122001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.02	31,008	620	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.18	24,990	4,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ボックスフィルター	300×300mm	個	10	1,200	12,000	ZB10124001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15	24,990	3,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
諸雑費	5%	式	1		187	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					33,253	
単価					3,325	円／箇所
J01 歩掛区分 J02 設置箇所・規格区分 J03 フィルターの種類	型枠および鉄筋 側壁φ75mm以下 ボックス型					

参考資料（1）

単-72号　　DE330530

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床版架設（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	8,848
規格	500kg未満 10m2 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.1	45,696	141,657	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	6.2	37,638	233,355	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	3.1	35,292	109,405	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	9.3	24,990	232,407	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	3.1	38,000	117,800	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	7%	式	1		50,177	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					884,801	
単価					8,848	円／m2
J01 床版標準ブロック質量 J02 床版架設面積 J03 クレーン賃料補正	500kg未満 10 m2 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-73号　　WYB00269

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支承工	単位	m2	数量	10	単価	54,870
規格	ゴム支承（簡易支承）据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	45,696	45,696	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	37,638	75,276	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ゴム支承	SBR 20mm 単層	m2	10	37,100	371,000	Y000800000-089 管理費区分 無
諸雑費	4%	式	1		6,838	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					548,790	
単価					54,870	円／m2

参考資料（1）

単-74号　　DB115240

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,659
規格	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,008	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	6.1	34,068	207,814	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	28%	式	1		101,930	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					465,969	
単価					4,659	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-75号　　DB115240

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,837
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	8.5	34,068	289,578	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	31%	式	1		138,135	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					583,732	
単価					5,837	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-76号　　WYB00362

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	購入土	単位	m3	数量	1	単価	3,325
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,500	3,325	ZA10030420 管理費区分 無
計					3,325	
単価					3,325	円／m3

参考資料（1）

単-77号　　DB108530

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	1,018
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し）　0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.62	24,990	15,493	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
舗設材	敷砂利	m3	11.6	5,200	60,320	YB10145001-005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次）　山積0.28m3		時間	2.5	7,950	19,875	DBK18007 管理費区分 無 単-130号
計					101,889	
単価					1,018	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

参考資料（1）

単-78号　　DB115930

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	10,380
規格	50ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	24,990	17,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
固化材	一般軟弱土用	ｔ	50	18,900	945,000	Y001601000-003 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	57,170	63,515	DBK11508 管理費区分 無 単-131号
計					1,038,411	
単価					10,380	円／m２
J01 固化材数量（実数入力）	50 ｔ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-79号　　DB102140

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷砂利（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	7,335
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,990	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
砂利	RC-40	m３	12	2,000	24,000	Y000247000-002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第3次） 山積0.8m3		時間	2	12,180	24,360	DBK18011 管理費区分 無 単-132号
計					73,350	
単価					7,335	円／m３

参考資料（1）

単-80号　　DB115260

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	163.6
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,990	11,995	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					16,363	
単価					163.6	円／m２
J01 施工区分	敷設～撤去					

参考資料（1）

単-81号　　DB115270

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	328.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	29,274	84,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,990	72,471	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	58,940	170,926	DBK19058 管理費区分 無 単-133号
計					328,291	
単価					328.2	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-82号　　DB115270

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	158.4
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.4	29,274	40,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,990	34,986	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	1.4	58,940	82,516	DBK19058 管理費区分 無 単-133号
計					158,485	
単価					158.4	円／m２
J01 作業区分	撤去					

参考資料（1）

単-83号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	17,430
規格	22×1,524×6,096(㎜) 無 212日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	212	77	16,324	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,430	
単価					17,430	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×6,096(㎜) 無 212 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-84号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	19,820
規格	22×1,524×6,096(㎜) 無 243日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	243	77	18,711	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,820	
単価					19,820	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×6,096(㎜) 無 243 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-85号　　WYB00341

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	10,920
規格	製作・設置 購入土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	31,008	8,620	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.278	29,274	8,138	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.278	24,990	6,947	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
アンカー工	4%	式	1		948	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1
大型土のう	φ110cm(丸型)　耐候性	袋	10	4,300	43,000	Y000561101-002 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）　小型２ｔ～４ｔ	m3	10	2,500	25,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	0.278	59,650	16,582	WYB00342 管理費区分 無 単-134号
計					109,235	
単価					10,920	円／袋

参考資料（1）

単-86号　　DB107580

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）	単位	m	数量		単価	
規格	600mm				100		21,560

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ600 シングル構造	m	100	19,300	1,930,000	YB10161001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.82	31,008	25,426	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.05	29,274	60,011	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.98	24,990	74,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1.52	43,940	66,788	DBK10709 管理費区分 無 単-135号
計					2,156,695	
単価					21,560	円／m
J01 呼び径	600mm					

参考資料（1）

単-87号　　WYB00343

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高密度ポリエチレン管撤去	単位	m	数量	100	単価	955.3
規格	600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	31,008	15,193	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.225	29,274	35,860	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.78	24,990	44,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					95,535	
単価					955.3	円／m

参考資料（1）

単-88号　　WYB00344

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高密度ポリエチレン管撤去	単位	m	数量	100	単価	955.3
規格	600mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	31,008	15,193	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.225	29,274	35,860	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.78	24,990	44,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					95,535	
単価					955.3	円／m

参考資料（1）

単-89号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	3,049
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 53日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	53	43	2,279	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,049	
単価					3,049	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 53 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-90号　　DB115030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	7,259
規格	常時排水 0以上7m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝0以上7m3／h未満：排水方法＝ 常時排水：	日	1	4,425	4,425	DBK11501 管理費区分 無 単-136号 Z1
諸雑費	5%	式	1		345	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					7,259	
単価					7,259	円／日
J01 排水方法 J02 排水量区分	常時排水 0以上7m3／h未満					

参考資料（1）

単-91号　　DB115040

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	17,870
規格	50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23	31,008	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,990	10,745	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,876	
単価					17,870	円／箇所
J01 口径	50㎜					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	337.6
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手（特殊）		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	672.8
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				641.88		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	313.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				302.57		
労務構成比率		%	59.7			
運転手（特殊）		%	59.7	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.11			
軽油		%	13.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	27.19	9,470	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,896
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.9		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（1）

単-96号　　DB115930

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	2,105
規格	6.2ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	24,990	17,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
固化材	一般軟弱土用	ｔ	6.2	18,900	117,180	Y001601000-003 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	57,170	63,515	DBK11508 管理費区分 無 単-131号
計					210,591	
単価					2,105	円／m２
J01 固化材数量（実数入力）	6.2 ｔ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-97号　　WYB00346

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（コア）	単位	m３	数量		単価	
規格	構造物周辺				1		11,160

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	8,050	10,706	Y000800000-083 管理費区分 無
計					11,161	
単価					11,160	円／m３

参考資料（1）

単-98号　　WYB00347

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（ランダム）	単位	m３	数量	1	単価	10,890
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	1.33	7,850	10,440	Y000800000-082 管理費区分 無
計					10,895	
単価					10,890	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-99号　　WYB00350

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	455
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-128号
計					455	
単価					455	円／m３

参考資料（1）

単-100号　　WYB00352

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	501
規格	B＜1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
計					501	
単価					501	円／m３

参考資料（1）

単-101号　　WYB00351

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	501
規格	1.0≦B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
計					501	
単価					501	円／m３

参考資料（1）

単-102号　　WYB00348

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	902
規格	2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902	CB210510 管理費区分 無 単-115号
計					902	
単価					902	円／m３

参考資料（1）

単-103号　　WYB00349

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土（流用土）	単位	m３	数量	1	単価	249
規格	4.0m≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-116号
計					249	
単価					249	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,350
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	59.8	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,350
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	6,258
規格	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,946.4		
労務構成比率		%	66.53			
普通作業員		%	48.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.47			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	33.47	1,190	3,300	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB224810

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,693
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,958.6		
労務構成比率		%	55.88			
普通作業員		%	41.22	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.12			
塩ビ止水板		%	44.12	1,220	990	Y001672000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-107号　　WYB00283

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウエルバー取付	単位	本	数量	10	単価	692.6
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	0.016	103,000	1,648	Z001102028 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２０	m	5	170	850	ZA10240030 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					6,926	
単価					692.6	円／本

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-108号　　WYB00357

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底樋工	単位	式	数量	1	単価	17,140,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管	φ800×800×1500	個	21	271,900	5,709,900	Y000350000-001 管理費区分 無
底樋管	φ800×800×1500　片側連結金具無し	個	1	271,900	271,900	Y000350000-002 管理費区分 無
底樋管	φ800×800×1500　鋼管差込み	個	1	194,000	194,000	Y000350000-003 管理費区分 無
止水壁　左上部材	1630×1000×150/400	個	1	84,430	84,430	Y000350000-004 管理費区分 無
止水壁　右上部材	同上	個	1	84,430	84,430	Y000350000-005 管理費区分 無
止水壁　左中部材	900×1120×400/680	個	1	101,800	101,800	Y000350000-006 管理費区分 無
止水壁　右中部材	同上	個	1	101,800	101,800	Y000350000-007 管理費区分 無
止水壁　中部材	800×800×1500	個	1	350,000	350,000	Y000350000-008 管理費区分 無
止水壁　左下部材	1630×1000×680/930	個	1	245,400	245,400	Y000350000-009 管理費区分 無
止水壁　右下部材	同上	個	1	245,400	245,400	Y000350000-010 管理費区分 無
TSKJゴム		箇所	22	10,700	235,400	Y000350000-011 管理費区分 無

参考資料（1）

単-108号　　WYB00357

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底樋工	単位	式	数量	1	単価	17,140,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地充填剤	エポキシ樹脂	箇所	22	5,611	123,442	Y000350000-012 管理費区分 無
据付工（底樋管）	φ800	m	33.7	258,300	8,704,710	WYB00358 管理費区分 無 単-137号
据付工（止水壁）	左右壁部材	箇所	6	109,600	657,600	WYB00359 管理費区分 無 単-138号
据付工（止水壁）	中部材	箇所	1	39,240	39,240	WYB00360 管理費区分 無 単-139号
計					17,149,452	
単価					17,140,000	円／式

参考資料（1）

単-109号　　WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 14.9km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 14.9 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-110号　　WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	積込みのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800002 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	積込みのみ					

参考資料（1）

単-111号　　WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	取卸しのみ					

参考資料（1）

単-112号　　WYB00228

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基盤造成	単位	m３	数量	1	単価	382
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	382.4	382	CB210520 管理費区分 無 単-140号
計					382	
単価					382	円／m３

参考資料（1）

単-113号　　WYB00230

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛立層造成	単位	m３	数量	1	単価	634
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	133.5	133	CB210610 管理費区分 無 単-141号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-114号
計					634	
単価					634	円／m３

参考資料（2）

単-114号　　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	路床 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ				100		501.7

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.282	39,140	50,177	DBK10101 管理費区分 無 単-142号
計					50,177	
単価					501.7	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路床 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-115号　　CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	902.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手（特殊）		%	67.28	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.88	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-116号　　CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	249
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手（特殊）		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）

単-117号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）				10		2,794

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		995	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					27,941	
単価					2,794	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-118号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	43,230
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,478		
労務構成比率		%	37.14			
普通作業員		%	10.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	9.81	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.69	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	59.44			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.74	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.61	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-118号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	43,230
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.23	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-119号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-120号　　CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	5,547
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,946.4		
労務構成比率		%	66.53			
普通作業員		%	48.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.47			
瀝青質目地板	厚１０mm	%	33.47	1,190	2,660	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 瀝青質目地板t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-121号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	33,140
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	78.96	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-121号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,140
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-122号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-123号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-124号　　CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

参考資料（2）

単-125号　　DB105010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリートフリューム機械据付（土地改良）	単位	m	数量		単価	
規格	400 受台無し				10		4,450

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.227	31,008	7,038	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.227	29,274	6,645	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.795	24,990	19,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリートフリューム		個	2.5	0	0	YB10114001-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.227	48,240	10,950	DBK10501 管理費区分 無 単-143号
フリュームタイト材料費		式	1	0	0	YB10116001-001 管理費区分 無
計					44,500	
単価					4,450	円／m
J01 コンクリートフリューム規格 J02 受台の有無	400 受台無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-126号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,665
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,527.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-127号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,165
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,053.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-128号　　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ				100		455.1

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	39,140	45,519	DBK10101 管理費区分 無 単-142号
計					45,519	
単価					455.1	円／m３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）

単-129号　　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m３	数量	100	単価	647.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	32,360	64,720	DBK10102 管理費区分 無 単-144号
計					64,720	
単価					647.2	円／m３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）

単-130号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ (土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,950
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	133	784	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,950	
単価					7,950	円／時間

参考資料（2）

単-131号　　DBK11508

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	83	133	11,039	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.42	10,800	15,336	L001010004 管理費区分 無
計					57,179	
単価					57,170	円／日

参考資料（2）

単-132号　　DBK18011

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,180
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	133	1,995	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	時間	1	4,950	4,950	M000202053 管理費区分 無
計					12,181	
単価					12,180	円／時間

参考資料（2）

単-133号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,940
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	133	15,827	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					58,943	
単価					58,940	円／日

参考資料（2）

単-134号　　WYB00342

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	59,650
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	104	133	13,832	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,650	
単価					59,650	円／日

参考資料（2）

単-135号　　DBK10709

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	43,940
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	28	133	3,724	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.33	7,080	9,416	L001010005 管理費区分 無
計					43,944	
単価					43,940	円／日

参考資料（2）

単-136号　　DBK11501

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	4,425
規格	0以上7m3／h未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	27.9	138	3,850	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.08	533	575	L001110001 管理費区分 無
計					4,425	
単価					4,425	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上7m3／h未満 常時排水					

参考資料（2）

単-137号　　WYB00358

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工（底樋管）	単位	m	数量	1	単価	258,300
規格	φ800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	31,008	37,209	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員		人	0.8	29,274	23,419	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員		人	2.5	24,990	62,475	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝一般土工・中硬岩・硬岩：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1時間：	日	0.5	27,400	13,700	K0403013 管理費区分 無 単-145号 Z1,Z2
雑工種	42%	式	1		57,457	ZS7210110 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費	33%	式	1		64,105	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					258,365	
単価					258,300	円／m

参考資料（2）

単-138号　　WYB00359

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工（止水壁）	単位	箇所	数量		単価	
規格	左右壁部材				1		109,600

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員		人	0.4	29,274	11,709	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員		人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝一般土工・中硬岩・硬岩：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1時間：	日	0.4	27,400	10,960	K0403013 管理費区分 無 単-146号 Z1,Z2
目地工		m	1	16,160	16,160	WYB00361 管理費区分 無 単-147号
雑工種	25%	式	1		16,265	ZS7210110 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費	15%	式	1		12,198	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					109,683	

参考資料（2）

単-138号　　WYB00359

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工（止水壁）	単位	箇所	数量	1	単価	109,600
規格	左右壁部材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					109,600	円／箇所

参考資料（2）

単-139号　　WYB00360

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工（止水壁）	単位	箇所	数量	1	単価	39,240
規格	中部材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	31,008	5,581	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員		人	0.38	24,990	9,496	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝一般土工・中硬岩・硬岩：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1時間：	日	0.08	27,400	2,192	K0403013 管理費区分 無 単-145号 Z1,Z2
雑工種	42%	式	1		8,728	ZS7210110 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費	33%	式	1		9,737	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					39,246	
単価					39,240	円／箇所

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-140号　　CB210520

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	382.4
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				369.68		
労務構成比率		%	66.35			
運転手（特殊）		%	45.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.61	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.84			
軽油		%	15.84	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.81			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	9.51	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	8.3	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-141号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	133.5
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.79		
労務構成比率		%	53.11			
運転手（特殊）		%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09			
軽油		%	24.09	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（3）

単-142号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	39,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	17	133	2,261	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,800	6,080	L001070011 管理費区分 無
計					39,145	
単価					39,140	円／日

参考資料（3）

単-143号　　DBK10501

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	55	133	7,315	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.43	7,080	10,124	L001010005 管理費区分 無
計					48,243	
単価					48,240	円／日

参考資料（3）

単-144号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	32,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	133	758	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					32,364	
単価					32,360	円／日

参考資料（3）

単-145号　　K0403013

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	日	数量	1	単価	27,400
規格	供用日 補正なし 一般土工・中硬岩・硬岩 普通　1時間 交替制を適用しない 0 しない しない 1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	30,804	7,701	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	9	133	1,197	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１０ｔ吊	供用日	1	18,500	18,500	M000403013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,400	
単価					27,400	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	供用日 補正なし 一般土工・中硬岩・硬岩 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	1 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 1 時間					

参考資料（3）

単-146号　　K0403013

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	日	数量	1	単価	27,400
規格	供用日 補正なし 一般土工・中硬岩・硬岩 普通　1時間 交替制を適用しない 0 しない しない 1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	30,804	7,701	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	9	133	1,197	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１０ｔ吊	供用日	1	18,500	18,500	M000403013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,400	
単価					27,400	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	供用日 補正なし 一般土工・中硬岩・硬岩 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	1 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 1 時間					

参考資料（3）

単-147号　　WYB00361

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地工	単位	m	数量	1	単価	16,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地	ジョイントゴム	m	3.113	3,020	9,401	YB10150002-002 管理費区分 無
目地材	ジョイント	箇所	1	1,350	1,350	Y000519000-001 管理費区分 無
エポキシ樹脂		kg	1.16	4,670	5,417	Y001605000-001 管理費区分 無
計					16,168	
単価					16,160	円／m

登録単価／オプション単価

		工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000241000-001	クラッシャーラン	C－40	m３	5,200	令和 8	5	単-15
Y000247000-002	砂利	RC-40	m３	2,000	令和 8	5	単-79
Y000312000-001	中型ブロック	A型	個	6,213	令和 8	5	内-2
Y000312000-002	中型ブロック	B型	個	3,106	令和 8	5	内-2
Y000312000-003	中型ブロック	C型	個	4,356	令和 8	5	内-2
Y000350000-001	底樋管	φ800×800×1500	個	271,900	令和 8	5	単-108
Y000350000-002	底樋管	φ800×800×1500　片側連結金具無し	個	271,900	令和 8	5	単-108
Y000350000-003	底樋管	φ800×800×1500　鋼管差込み	個	194,000	令和 8	5	単-108
Y000350000-004	止水壁　左上部材	1630×1000×150/400	個	84,430	令和 8	5	単-108
Y000350000-005	止水壁　右上部材	1630×1000×150/400	個	84,430	令和 8	5	単-108
Y000350000-006	止水壁　左中部材	900×1120×400/680	個	101,800	令和 8	5	単-108
Y000350000-007	止水壁　右中部材	900×1120×400/680	個	101,800	令和 8	5	単-108
Y000350000-008	止水壁　中部材	800×800×1500	個	350,000	令和 8	5	単-108
Y000350000-009	止水壁　左下部材	1630×1000×680/930	個	245,400	令和 8	5	単-108
Y000350000-010	止水壁　右下部材	1630×1000×680/930	個	245,400	令和 8	5	単-108
Y000350000-011	TSKJゴム		箇所	10,700	令和 8	5	単-108
Y000350000-012	目地充填剤	エポキシ樹脂	箇所	5,611	令和 8	5	単-108
Y000364000-001	簡易床板	T-14　SS-200-2600/2657	個	178,800	令和 8	5	内-7
Y000364000-002	簡易床板	T-14　SS-200-2657/2714	個	182,700	令和 8	5	内-7
Y000364000-003	簡易床板	T-14　SS-200-2714/2771	個	186,900	令和 8	5	内-7
Y000364000-004	簡易床板	T-14　SS-200-2771/2829	個	190,400	令和 8	5	内-7
Y000364000-005	簡易床板	T-14　SS-200-2829/2886	個	194,100	令和 8	5	内-7
Y000364000-006	簡易床板	T-14　SS-200-2886/2943	個	198,100	令和 8	5	内-7
Y000364000-007	簡易床板	T-14　SS-200-2943/3000	個	202,000	令和 8	5	内-7
Y000364000-008	アンカー	φ25　D19　L450	個	15,260	令和 8	5	内-7
Y000364000-009	アンカー	φ32　D19　L450	個	20,160	令和 8	5	内-7
Y000519000-001	目地材	ジョイント	箇所	1,350	令和 8	5	単-147
Y000561101-002	大型土のう	φ110cm(丸型)　耐候性	袋	4,300	令和 8	5	単-85
Y000800000-027	目地材	瀝青質板 t=10mm	m２	2,660	令和 8	5	内-2
Y000800000-034	現場密度試験	RI法	箇所	3,500	令和 8	5	内-15
Y000800000-035	現場透水試験	オーガー法	回	76,200	令和 8	5	内-15
Y000800000-071	配合試験用試料土採取		箇所	34,500	令和 8	5	内-16

登録単価／オプション単価

		工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800000-079	セメント安定処理配合試験	セメント1添加量につき3個（3種×3個=9個）	箇所	128,000	令和 8	5	内-16
Y000800000-080	地盤の平板載荷試験		箇所	197,000	令和 8	5	内-17
Y000800000-082	さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	7,850	令和 8	5	単-6
Y000800000-082	さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	7,850	令和 8	5	単-7
Y000800000-082	さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	7,850	令和 8	5	単-8
Y000800000-082	さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	7,850	令和 8	5	単-18
Y000800000-082	さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	7,850	令和 8	5	単-21
Y000800000-082	さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	7,850	令和 8	5	単-60
Y000800000-082	さや土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	7,850	令和 8	5	単-98
Y000800000-083	刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	8,050	令和 8	5	単-3
Y000800000-083	刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	8,050	令和 8	5	単-4
Y000800000-083	刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	8,050	令和 8	5	単-5
Y000800000-083	刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	8,050	令和 8	5	単-52
Y000800000-083	刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	8,050	令和 8	5	単-53
Y000800000-083	刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	8,050	令和 8	5	単-54
Y000800000-083	刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	8,050	令和 8	5	単-59
Y000800000-083	刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m３	8,050	令和 8	5	単-97
Y000800000-087	六価クロム溶出試験		検体	7,800	令和 8	5	内-16
Y000800000-089	ゴム支承	SBR 20㎜ 単層	m2	37,100	令和 8	5	単-73
Y001006000-003	吸出し防止材		m２	765	令和 8	5	単-30
Y001006000-003	吸出し防止材		m２	765	令和 8	5	単-70
Y001601000-003	固化材	一般軟弱土用	ｔ	18,900	令和 8	5	単-51
Y001601000-003	固化材	一般軟弱土用	ｔ	18,900	令和 8	5	単-78
Y001601000-003	固化材	一般軟弱土用	ｔ	18,900	令和 8	5	単-96
Y001605000-001	エポキシ樹脂		ｋｇ	4,670	令和 8	5	単-147
Y001672000-003	塩ビ止水板		m	990	令和 8	5	単-106
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	77	令和 8	5	単-83
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚・日	77	令和 8	5	単-84
Y007214000-002	敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	43	令和 8	5	単-89
Y007542000-001	土壌分析調査費		式	357,100	令和 8	5	内-18
YB10114001-001	鉄筋コンクリートフリューム		個	0	令和 8	5	単-125
YB10116001-001	フリュームタイト材料費		式	0	令和 8	5	単-125

登録単価／オプション単価

		工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10122001-003	ウィープホール KMV-50		通常型 径50×L300mm目皿付	個	1,220	令和 8	5	単-71
YB10126001-001	単粒度砕石		4号30-20mm	m３	6,000	令和 8	5	単-68
YB10131001-012	波状管		φ75　ダブル有孔管	本	850	令和 8	5	単-16
YB10131001-013	波状管		φ75　ダブル無孔管	本	850	令和 8	5	単-17
YB10145001-005	舗設材		敷砂利	m3	5,200	令和 8	5	単-77
YB10150002-002	目地		ジョイントゴム	m	3,020	令和 8	5	単-147
YB10160001-003	配管用炭素鋼鋼管		50A 1.1/2B 長4m 3.89kg/m	本	5,190	令和 8	5	単-47
YB10160001-004	配管用炭素鋼鋼管		100A 1.1/2B 長4m 3.89kg/m	本	12,100	令和 8	5	単-48
YB10161001-003	高密度ポリエチレン管		φ600 シングル構造	m	19,300	令和 8	5	単-86
Z002104002	コンクリート用骨材　砂		洗い　細目	m３	5,750	令和 8	5	単-46
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,000	令和 8	5	単-29
Z002124002	粒度調整砕石		Ｍ－３０	m３	6,000	令和 8	5	単-69
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 8	5	単-89
Z006754002	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×６０９６mm	枚	1,100	令和 8	5	単-83
Z006754002	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×６０９６mm	枚	1,100	令和 8	5	単-84
ZA10030420	山土		盛土用（現場渡し）	m3	2,500	令和 8	5	単-76
ZA10030420	山土		盛土用（現場渡し）	m3	2,500	令和 8	5	単-85
ZB10124001	ボックスフィルター		300×300mm	個	1,200	令和 8	5	単-71
ZB10153001	土木安定用材		（マット・シート類）	m2	42	令和 8	5	単-80

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【試算】

積　算　情　報

設計書番号	508-k143130-00025-15-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【施設機械】目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事
所属名	桑名農政事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月 7日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月13日		
単価適用年月日	令和 8年 5月13日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A02：桑名／小型４ｔ	
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	水門設備（小形水門）		

積算時想定工事期間	令和 8年 7月15日　～　令和 9年 4月30日　(290日)

<計算処理>2026/06/04 17:46:31
<一括更新>2026/05/25 16:10:44

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	０６：水門設備（小形水門）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【施設機械】目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		10,870,000			
小形水門(施設機械)製作		式	1		10,870,000			
直接製作費		式	1		10,870,000			
機器単体費		式	1		10,870,000			内-1号 週休有
純製作費		式	1		10,870,000			
製作原価		式	1		10,870,000			
据付工		式	1		1,397,336			
小形水門(施設機械)据付		式	1		1,397,336			
直接工事費		式	1		1,397,336			
輸送費		式	1		215,000			内-2号 週休有
材料費		式	1		43,167			内-3号 週休有
労務費		式	1		985,075			内-4号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【施設機械】目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		154,094			内-5号 週休有
共通仮設		式	1		287,000			
共通仮設費（率計上） 1,397,336×20.6%		式	1		287,000			
純工事費		式	1		1,684,336			
現場管理費 1,684,336×22.98%		式	1		387,000			
据付間接費		式	1		660,000			
据付工事原価		式	1		2,731,336			
設計技術費 13,601,336× 2.74%		式	1		372,000			
工事原価		式	1		13,973,336			
一般管理費等 13,973,336×（9.7%＋ 0.04%）		式	1		1,360,664			
工事価格		式	1		15,334,000			
消費税相当額 15,334,000×10%		式	1		1,533,400			

設計内訳書

工事名	【施設機械】目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		16,867,400			

三重県　農林水産部

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（－）	10,870,000	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	0	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	0	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	10,870,000	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水門設備（小形水門）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,397,336	
4	据付直接工事費	1,397,336	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,397,336	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,397,336	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	19.81%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	20.6%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	287,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	287,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	287,000	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（小形水門）	825,139	80%	660,111
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			660,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	1,684,336	
14	単独（追加工事）据付直接工事	1,397,336	
15	単独（追加工事）共通仮設費	287,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,684,336	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	1,684,336	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	21.89%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　　冬期：151日　工期：290日	0%	(0)
38	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	22.98%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	387,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	387,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	水門設備（小形水門）	
2	工事原価　単独（追加工事）	13,973,336	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	13,973,336	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	13,973,336	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	25.53%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	10,870,000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0.78	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	0.38	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	13,973,336	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　5,589 円
28	一般管理費等 率（補正後）	9.74%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,360,664	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,360,664	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月13日 令和 8年 5月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋ゲート	800×800	式	1	3,400,000	3,400,000			Y000800000-003 管理費区分 3
斜樋ゲート(第1孔)	φ250	式	1	1,250,000	1,250,000			Y000800000-004 管理費区分 3
斜樋ゲート(第2孔)	φ200	式	1	1,100,000	1,100,000			Y000800000-005 管理費区分 3
斜樋巻上機		式	1	950,000	950,000			Y000800000-006 管理費区分 3
ため池栓		式	1	720,000	720,000			Y000800000-008 管理費区分 3
空気管		式	1	190,000	190,000			Y000800000-002 管理費区分 3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月13日 令和 8年 5月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易分水ゲート		式	1	1,060,000	1,060,000			Y000800000-007 管理費区分 3
底樋管・斜樋管		式	1	2,200,000	2,200,000			Y000800000-009 管理費区分 3
合　計					10,870,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月13日 令和 8年 5月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	215,000	215,000			Y000800000-034 管理費区分 無
合　計					215,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月13日 令和 8年 5月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	底樋ゲート	式	1	8,966	8,966			Y000800000-035 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	式	1	4,483	4,483			Y000800000-036 管理費区分 6
据付材料費	斜樋ゲート（第1孔）	式	1	6,829	6,829			Y000800000-037 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	式	1	3,414	3,414			Y000800000-038 管理費区分 6
据付材料費	斜樋ゲート（第2孔）	式	1	6,829	6,829			Y000800000-039 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	式	1	3,414	3,414			Y000800000-040 管理費区分 6

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月13日 令和 8年 5月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	底樋管・斜樋管・ため池栓・空気管	式	1	4,982	4,982			Y000800000-045 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	式	1	1,660	1,660			Y000800000-046 管理費区分 6
据付材料費	簡易分水ゲート	式	1	1,943	1,943			Y000800000-041 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	647	647			Y000800000-042 管理費区分 無
合　計					43,167			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月13日 令和 8年 5月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	25.6	32,232	825,139			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	6.4	24,990	159,936			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					985,075			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	直接経費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月13日 令和 8年 5月13日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	3	45,090	135,270			DGD10894 管理費区分 無 単-1号
電気溶接機運転（土地改良)(排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A		日	4	3,951	15,804			DBK10209 管理費区分 無 単-2号
雑器具損料		式	1	3,020	3,020			Y000800000-001 管理費区分 無
合　計					154,094			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　DGD10894

単価適用年月日	令和 8年 5月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	45,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	35	133	4,655	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1.23	7,830	9,630	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,090	
単価					45,090	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-2号　　DBK10209

単価適用年月日	令和 8年 5月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電気溶接機運転（土地改良)(排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A	単位	日	数量	1	単価	3,951
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	16.1	133	2,141	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無
計					3,951	
単価					3,951	円／日

三重県　農林水産部

登録単価／オプション単価

		工事名	【施設機械】目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800000-001	雑器具損料		式	3,020	令和 8	5	内-5
Y000800000-002	空気管		式	190,000	令和 8	5	内-1
Y000800000-003	底樋ゲート	800×800	式	3,400,000	令和 8	5	内-1
Y000800000-004	斜樋ゲート(第1孔)	φ250	式	1,250,000	令和 8	5	内-1
Y000800000-005	斜樋ゲート(第2孔)	φ200	式	1,100,000	令和 8	5	内-1
Y000800000-006	斜樋巻上機		式	950,000	令和 8	5	内-1
Y000800000-007	簡易分水ゲート		式	1,060,000	令和 8	5	内-1
Y000800000-008	ため池栓		式	720,000	令和 8	5	内-1
Y000800000-009	底樋管・斜樋管		式	2,200,000	令和 8	5	内-1
Y000800000-034	輸送費		式	215,000	令和 8	5	内-2
Y000800000-035	据付材料費	底樋ゲート	式	8,966	令和 8	5	内-3
Y000800000-036	据付補助材料費	底樋ゲート	式	4,483	令和 8	5	内-3
Y000800000-037	据付材料費	斜樋ゲート（第1孔）	式	6,829	令和 8	5	内-3
Y000800000-038	据付補助材料費	斜樋ゲート（第1孔）	式	3,414	令和 8	5	内-3
Y000800000-039	据付材料費	斜樋ゲート（第2孔）	式	6,829	令和 8	5	内-3
Y000800000-040	据付補助材料費	斜樋ゲート（第2孔）	式	3,414	令和 8	5	内-3
Y000800000-041	据付材料費	簡易分水ゲート	式	1,943	令和 8	5	内-3
Y000800000-042	据付補助材料費	簡易分水ゲート	式	647	令和 8	5	内-3
Y000800000-045	据付材料費	底樋管・斜樋管・ため池栓・空気管	式	4,982	令和 8	5	内-3
Y000800000-046	据付補助材料費	底樋管・斜樋管・ため池栓・空気管	式	1,660	令和 8	5	内-3

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	【施設機械】目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考