設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分			
			工事区分			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木工事								
直接工事費		式	1		56,333,574			
共通仮設費		式	1		11,556,582			
純工事費		式	1		67,890,156			
現場管理費		式	1		21,507,000			
工事原価		式	1		89,397,156			
一般管理費等		式	1		15,936,844			
工事価格	土木工事	式	1		105,334,000			
機械設備工事								
製作工		式	1		5,500,000			
純製作費		式	1		5,500,000			
製作原価		式	1		5,500,000			

設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分			
			工事区分			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		式	1		876,071			
共通仮設費		式	1		180,000			
純工事費		式	1		1,056,071			
現場管理費		式	1		242,000			
据付間接費		式	1		391,000			
据付工事原価		式	1		1,689,071			
設計技術費		式	1		237,000			
工事原価		式	1		7,426,071			
一般管理費等		式	1		791,929			
工事価格	機械設備工事	式	1		8,218,000			
工事価格	全体	式	1		113,552,000			
消費税相当額		式	1		11,355,200			

三重県　農林水産部

設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分			
			工事区分			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		124,907,200			

【実施】

積　算　情　報

設計書番号	508-k143130-00042-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事
所属名	桑名農政事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月22日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		56,333,574			
土工		式	1		25,946,870			
掘削工		式	1		924,707			
土砂掘削	堤体土	m3	2,100	337.6	708,960			単-1号 週休有
土砂掘削	堆積土	m3	370	583.1	215,747			単-2号 週休有
盛土工		式	1		10,028,582			
さや土盛土	上流　1.0≦B＜2.5	m3	140	11,460	1,604,400			単-3号 週休有
さや土盛土	上流　2.5≦B＜4.0	m3	250	10,650	2,662,500			単-4号 週休有
刃金土盛土	2.5≦B＜4.0	m3	340	10,920	3,712,800			単-5号 週休有
刃金土盛土	4.0≦B	m3	140	10,260	1,436,400			単-6号 週休有
堤体土盛土	下流　1.0＜B	m3	67	2,794	187,198			単-7号 週休有
堤体土盛土	下流　1.0≦B＜2.5	m3	170	1,715	291,550			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや土盛土(流用)	1.0≦B＜2.5	m3	62	2,157	133,734			単-9号 週休有
整形仕上げ工		式	1		255,145			
法面整形	現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土	m2	550	463.9	255,145			単-10号 週休有
作業残土処理工		式	1		14,738,436			
土砂等運搬	堤体土	m3	2,100	3,854	8,093,400			単-11号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	2,100	133.6	280,560			単-12号 週休有
整地	作業区分敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	59	133.5	7,876			単-13号 週休有
土砂等運搬・処分	堆積土	m3	370	17,180	6,356,600			単-14号 週休有
地盤改良工		式	1		2,969,590			
固結工		式	1		2,969,590			
中層混合処理	規格2m<改良深度L<= 5m	m3	530	5,603	2,969,590			単-15号 週休有
法面工		式	1		2,657,330			

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		407,040			
筋芝	上流側	m2	40	1,696	67,840			単-16号 週休有
筋芝	下流側	m2	200	1,696	339,200			単-17号 週休有
法面保護工		式	1		2,250,290			
ブロックマット工		m2	217	10,370	2,250,290			単-18号 週休有
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		4,752,046			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		4,752,046			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	構造種別練積(張)	m2	73	29,210	2,132,330			単-19号 週休有
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40W/C60%以下	m3	15	40,840	612,600			単-20号 週休有
ドレーン工		m3	26	9,777	254,202			単-21号 週休有
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40 W/C60%以下;基礎砕石の有無有り;養生一般養生	m	75	12,660	949,500			単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-25 W/C60%以下;養生一般養生	m	76	3,710	281,960			単-23号 週休有
法尻排水路工		m	74.6	6,990	521,454			単-24号 週休有
取水設備工		式	1		14,573,768			
掘削工		式	1		131,400			
土砂掘削	土質土砂	m3	330	337.6	111,408			単-25号 週休有
基面整正		m2	40	499.8	19,992			単-26号 週休有
盛土工		式	1		3,814,660			
さや土盛土	1.0＜B	m3	8	12,540	100,320			単-27号 週休有
さや土盛土	1.0≦B＜2.5	m3	19	11,460	217,740			単-28号 週休有
さや土盛土	2.5≦B＜4.0	m3	21	10,650	223,650			単-29号 週休有
さや土盛土	B≧4.0	m3	140	9,992	1,398,880			単-30号 週休有
刃金土盛土	1.0＜B	m3	42	13,230	555,660			単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃金土盛土	1.0≦B＜2.5	m3	13	11,730	152,490			単-32号 週休有
刃金土盛土	2.5≦B＜4.0	m3	41	10,920	447,720			単-33号 週休有
刃金土盛土	4.0≦B	m3	70	10,260	718,200			単-34号 週休有
作業残土処理工		式	1		1,315,908			
土砂等運搬	堤体土	m3	330	3,854	1,271,820			単-35号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	330	133.6	44,088			単-36号 週休有
取水設備		式	1		9,311,800			
取水工		式	1	1,458,000	1,458,000			単-37号 週休有
斜樋工		式	1	504,800	504,800			単-38号 週休有
底樋工		式	1	5,670,000	5,670,000			単-39号 週休有
出口桝工		式	1	1,679,000	1,679,000			単-40号 週休有
構造物撤去工		式	1		1,316,456			

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		635,956			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物種別鉄筋	m3	11	24,540	269,940			単-41号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物種別無筋	m3	24	13,860	332,640			単-42号 週休有
石積取壊し	石積取壊し	m3	7	471.1	3,297			単-43号 週休有
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下	m	3	711.9	2,135			単-44号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚4cm以下	m2	60	222.2	13,332			単-45号 週休有
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	7,306	14,612			単-46号 週休有
復旧工		式	1		680,500			
階段復旧工	取水施設下流	式	1	680,500	680,500			単-47号 週休有
仮設工		式	1		4,117,514			
仮設道路工		式	1		952,214			
表土撤去・復旧		m3	80	583.1	46,648			単-48号 週休有

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木ｼｰﾄ		m2	380	400.7	152,266			単-49号 週休有
敷鉄板	設置・撤去	m2	372	2,025	753,300			単-50号 週休有
排水処理工		式	1		756,300			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(仮設)	排水量30m3/h未満	式	1	756,300	756,300			単-51号 週休有
安全費		式	1		2,409,000			
交通誘導警備員		式	1	2,409,000	2,409,000			単-52号 週休有
直接工事費		式	1		56,333,574			
共通仮設		式	1		11,556,582			
共通仮設費		式	1		5,233,582			
運搬費		式	1		2,835,000			
重建設機械分解･組立･輸送		式	1	2,172,000	2,172,000			単-53号 週休有
仮設材輸送		t	65	10,200	663,000			単-54号 週休有

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		924,582			
伐開・除根		m2	900	165.9	149,310			単-55号 週休有
チェーンソー伐採		本	14	362.3	5,072			単-56号 週休有
木材運搬・処分	枝葉・幹	式	1	544,500	544,500			単-57号 週休有
木材運搬・処分	根株	式	1	225,700	225,700			単-58号 週休有
技術管理費		式	1		1,088,000			
盛立試験		式	1	1,088,000	1,088,000			単-59号 週休有
現場環境改善費（率計上） 50,901,554× 0.76%		式	1		386,000			
共通仮設費（率計上） 52,610,461×12.02%		式	1		6,323,000			
純工事費		式	1		67,890,156			
現場管理費 63,537,043×33.85%		式	1		21,507,000			
工事原価		式	1		89,397,156			

設計内訳書

工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 85,044,043×（18.7%＋ 0.04%）		式	1		15,936,844			
工事価格		式	1		105,334,000			
消費税相当額 105,334,000×10%		式	1		10,533,400			
工事費計		式	1		115,867,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	56,963,574	
4	直接工事費	56,333,574	
5	準備費（処分費）	630,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	6,062,020	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	4,353,113	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	4,353,113	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	52,610,461	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	50,901,554	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.56%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.02%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	6,323,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	6,323,000	
35	現場環境改善費対象工事費	56,333,574	
36	直接工事費	56,333,574	
37	非対象額計（－）	5,432,020	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	5,432,020	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	50,901,554	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.76%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.76%	
54	計上額　単独（追加工事）	386,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	386,000	
58	共通仮設費（積上分）	4,847,582	
59	運搬費	2,835,000	
60	準備費・仮設費	924,582	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	1,088,000	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	11,556,582	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	67,890,156	
3	単独（追加工事）　直接工事費	56,333,574	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	11,556,582	
5	非対象額計（－）	4,353,113	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	4,353,113	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	63,537,043	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	61,828,136	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	32.24%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.85%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	21,507,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	21,507,000	

一般管理費等

所属名　桑名農政事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	89,397,156	
2	純工事費	67,890,156	
3	現場管理費	21,507,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	4,353,113	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	4,353,113	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	85,044,043	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	83,335,136	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.7%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	85,044,043	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　34,017 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.74%	
25	計上額　単独（追加工事）	15,936,844	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,936,844	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂掘削	単位	m3	数量	1	単価	337.6
規格	堤体土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	337.6	337.6	CB210100 管理費区分 無 単-60号
計					337.6	
単価					337.6	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂掘削	単位	m3	数量	1	単価	583.1
規格	堆積土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	337.6	337.6	CB210100 管理費区分 無 単-60号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245.5	CB210020 管理費区分 無 単-61号
計					583.1	
単価					583.1	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さや土盛土	単位	m3	数量	1	単価	11,460
規格	上流　1.0≦B＜2.5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1.11	1,135	1,259.85	CB210020 管理費区分 無 単-62号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455.1	DB101010 管理費区分 無 単-63号
土材料		m３	1.33	7,325	9,742.25	CB210550 管理費区分 無 単-64号
計					11,457.2	
単価					11,460	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さや土盛土	単位	m3	数量	1	単価	10,650
規格	上流　2.5≦B＜4.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902.1	CB210510 管理費区分 無 単-65号
土材料		m３	1.33	7,325	9,742.25	CB210550 管理費区分 無 単-64号
計					10,644.35	
単価					10,650	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	刃金土盛土	単位	m3	数量	1	単価	10,920
規格	2.5≦B＜4.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902.1	CB210510 管理費区分 無 単-65号
土材料		m３	1.33	7,525	10,008.25	CB210550 管理費区分 無 単-66号
計					10,910.35	
単価					10,920	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	刃金土盛土	単位	m3	数量	1	単価	10,260
規格	4.0≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-67号
土材料		m３	1.33	7,525	10,008.25	CB210550 管理費区分 無 単-66号
計					10,257.25	
単価					10,260	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	堤体土盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,794
規格	下流　1.0＜B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,794	2,794	DB101020 管理費区分 無 単-68号
計					2,794	
単価					2,794	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	堤体土盛土	単位	m3	数量	1	単価	1,715
規格	下流　1.0≦B＜2.5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1.11	1,135	1,259.85	CB210020 管理費区分 無 単-62号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455.1	DB101010 管理費区分 無 単-63号
計					1,714.95	
単価					1,715	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さや土盛土(流用)	単位	m3	数量	1	単価	2,157
規格	1.0≦B＜2.5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1.11	397.6	441.33	CB210110 管理費区分 無 単-69号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	ｍ３	1.11	1,135	1,259.85	CB210020 管理費区分 無 単-62号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	ｍ３	1	455.1	455.1	DB101010 管理費区分 無 単-63号
計					2,156.28	
単価					2,157	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	463.9	463.9	CB220010 管理費区分 無 単-70号
計					463.9	
単価					463.9	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,854
規格	堤体土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,854	3,854	CB210110 管理費区分 無 単-71号
計					3,854	
単価					3,854	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	133.6
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	133.6	133.6	CB210610 管理費区分 無 単-72号
計					133.6	
単価					133.6	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	133.5
規格	作業区分敷均し(ﾙｰｽﾞ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	133.5	133.5	CB210610 管理費区分 無 単-73号
計					133.5	
単価					133.5	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	17,180
規格	堆積土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,875	2,875	CB210110 管理費区分 無 単-74号
処分費（m3）		m3	1	14,300	14,300	WB020051 管理費区分 有 単-75号
計					17,175	
単価					17,180	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中層混合処理	単位	m3	数量	1	単価	5,603
規格	規格2m<改良深度L<= 5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工（土地改良）	改良深度＝2m＜L≦5m：1工事当りの施工規模＝1,000m3未満：1m3当り改良材添付量（実数入力）＝90kg/m3：特許料の有無＝無：	m3	1	5,603	5,603	DB104530 管理費区分 無 単-76号
計					5,603	
単価					5,603	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	筋芝	単位	m2	数量	1	単価	1,696
規格	上流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生シート工（環境品）：施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	1,696	1,696	WB810870 管理費区分 無 単-77号
計					1,696	
単価					1,696	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	筋芝	単位	m2	数量	1	単価	1,696
規格	下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生シート工（環境品）：施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	1,696	1,696	WB810870 管理費区分 無 単-77号
計					1,696	
単価					1,696	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロックマット工	単位	m2	数量	1	単価	10,370
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット工 （最大法長５．５mを超え１８m以下）	マット長さ＝5.5mを超え6.5m以下：法勾配＝1:1.8以上 1:2.0未満：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準：	m2	1	10,370	10,370	WB323020 管理費区分 無 単-78号
計					10,370	
単価					10,370	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	単位	m2	数量	1	単価	29,210
規格	構造種別練積(張)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面　150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.18 m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	ｍ２	1	29,210	29,210	WB825010 管理費区分 無 単-79号
計					29,210	
単価					29,210	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	40,840
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40W/C60%以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：	m３	1	40,840	40,840	CB226110 管理費区分 無 単-80号
計					40,840	
単価					40,840	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ドレーン工	単位	m3	数量	1	単価	9,777
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（2）：	m３	1	4,577	4,577	DB101020 管理費区分 無 単-81号
土材料		m３	1	5,200	5,200	CB210550 管理費区分 無 単-82号
計					9,777	
単価					9,777	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	12,660
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-40 W/C60%以下;基礎砕石の有無有り;養生一般養生						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m３	1.4	90,420	126,588	CB226170 管理費区分 無 単-83号
計					126,588	
単価					12,660	円／m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	3,710
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-8-25 W/C60%以下;養生一般養生						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.5	73,750	36,875	CB226180 管理費区分 無 単-84号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青繊維質目地板t=10：	ｍ２	0.05	4,303	215.15	CB224710 管理費区分 無 単-85号
計					37,090.15	
単価					3,710	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法尻排水路工	単位	m	数量	10	単価	6,990
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートフリューム機械据付	250	m	10	6,370	63,700	WYB00009 管理費区分 無 単-86号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	4.5	1,377	6,196.5	CB221110 管理費区分 無 単-87号
計					69,896.5	
単価					6,990	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂掘削	単位	m3	数量	1	単価	337.6
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1	337.6	337.6	CB210100 管理費区分 無 単-60号
計					337.6	
単価					337.6	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	499.8	499.8	CB210080 管理費区分 無 単-88号
計					499.8	
単価					499.8	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さや土盛土	単位	m3	数量	1	単価	12,540
規格	1.0＜B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,794	2,794	DB101020 管理費区分 無 単-68号
土材料		m３	1.33	7,325	9,742.25	CB210550 管理費区分 無 単-64号
計					12,536.25	
単価					12,540	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さや土盛土	単位	m3	数量	1	単価	11,460
規格	1.0≦B＜2.5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1.11	1,135	1,259.85	CB210020 管理費区分 無 単-62号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455.1	DB101010 管理費区分 無 単-63号
土材料		m３	1.33	7,325	9,742.25	CB210550 管理費区分 無 単-64号
計					11,457.2	
単価					11,460	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さや土盛土	単位	m3	数量	1	単価	10,650
規格	2.5≦B＜4.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902.1	CB210510 管理費区分 無 単-65号
土材料		m３	1.33	7,325	9,742.25	CB210550 管理費区分 無 単-64号
計					10,644.35	
単価					10,650	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さや土盛土	単位	m3	数量	1	単価	9,992
規格	B≧4.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-67号
土材料		m３	1.33	7,325	9,742.25	CB210550 管理費区分 無 単-64号
計					9,991.25	
単価					9,992	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	刃金土盛土	単位	m3	数量	1	単価	13,230
規格	1.0＜B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	3,218	3,218	DB101020 管理費区分 無 単-89号
土材料		m３	1.33	7,525	10,008.25	CB210550 管理費区分 無 単-66号
計					13,226.25	
単価					13,230	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	刃金土盛土	単位	m3	数量	1	単価	11,730
規格	1.0≦B＜2.5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1.11	1,135	1,259.85	CB210020 管理費区分 無 単-62号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455.1	DB101010 管理費区分 無 単-63号
土材料		m３	1.33	7,525	10,008.25	CB210550 管理費区分 無 単-66号
計					11,723.2	
単価					11,730	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	刃金土盛土	単位	m3	数量	1	単価	10,920
規格	2.5≦B＜4.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	902.1	902.1	CB210510 管理費区分 無 単-65号
土材料		m３	1.33	7,525	10,008.25	CB210550 管理費区分 無 単-66号
計					10,910.35	
単価					10,920	円／m3

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	刃金土盛土	単位	m3	数量	1	単価	10,260
規格	4.0≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-67号
土材料		m３	1.33	7,525	10,008.25	CB210550 管理費区分 無 単-66号
計					10,257.25	
単価					10,260	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量		単価	
規格	堤体土				1		3,854

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,854	3,854	CB210110 管理費区分 無 単-71号
計					3,854	
単価					3,854	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	133.6
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	133.6	133.6	CB210610 管理費区分 無 単-72号
計					133.6	
単価					133.6	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取水工	単位	式	数量	1	単価	1,458,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	13.8	499.8	6,897.24	CB210080 管理費区分 無 単-88号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.4	42,350	59,290	CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.2	5,434	6,520.8	CB240210 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	17.2	42,880	737,536	CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	34.5	10,620	366,390	CB240210 管理費区分 無 単-93号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.3	42,350	12,705	CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	1.5	10,620	15,930	CB240210 管理費区分 無 単-93号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.6	395,700	237,420	CB431720 管理費区分 無 単-95号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m２	0.8	6,620	5,296	CB224710 管理費区分 無 単-96号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	0.6	2,693	1,615.8	CB224810 管理費区分 無 単-97号

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取水工	単位	式	数量	1	単価	1,458,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D16：	本	9	717.9	6,461.1	DB103010 管理費区分 無 単-98号
ペイント塗装（土地改良）		m２	0.5	2,285	1,142.5	DB103560 管理費区分 無 単-99号
計					1,457,204.44	
単価					1,458,000	円／式

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	斜樋工	単位	式	数量	1	単価	504,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	7.4	499.8	3,698.52	CB210080 管理費区分 無 単-88号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.7	42,350	29,645	CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	5,434	5,434	CB240210 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2.7	42,880	115,776	CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	9.3	10,620	98,766	CB240210 管理費区分 無 単-93号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.15	395,700	59,355	CB431720 管理費区分 無 単-95号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.3	42,350	12,705	CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	0.8	10,620	8,496	CB240210 管理費区分 無 単-93号
手すり	H=800	m	6.1	28,020	170,922	WYB00013 管理費区分 無 単-100号
計					504,797.52	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	斜樋工	単位	式	数量	1	単価	504,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					504,800	円／式

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底樋工	単位	式	数量	1	単価	5,670,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	19	499.8	9,496.2	CB210080 管理費区分 無 単-88号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.9	42,350	80,465	CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2.6	5,434	14,128.4	CB240210 管理費区分 無 単-91号
底樋工		式	1	4,094,000	4,094,000	WYB00014 管理費区分 無 単-101号
止水壁工		式	1	1,112,000	1,112,000	WYB00015 管理費区分 無 単-102号
コンタクトクレイ手練		m３	2.5	26,420	66,050	WYB00011 管理費区分 無 単-103号
コンタクトクレイ塗布	t=5cm	m２	49.7	4,283	212,865.1	WYB00012 管理費区分 無 単-104号
安定処理	使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ：施工箇所＝構造物基礎：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝9t/100m2：	m２	27.6	2,914	80,426.4	CB211410 管理費区分 無 単-105号
計					5,669,431.1	
単価					5,670,000	円／式

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	出口桝工	単位	式	数量	1	単価	1,679,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	5	499.8	2,499	CB210080 管理費区分 無 単-88号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.5	42,350	21,175	CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	9.2	5,434	49,992.8	CB240210 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	6.5	42,880	278,720	CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	37.8	10,620	401,436	CB240210 管理費区分 無 単-93号
縞鋼板蓋		枚	5	114,800	574,000	WYB00017 管理費区分 無 単-106号
足掛金物		個	10	3,170	31,700	WYB00018 管理費区分 無 単-107号
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝400㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	3	21,770	65,310	CB222850 管理費区分 無 単-108号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.04	398,800	15,952	CB431720 管理費区分 無 単-109号
鉄筋	同上	t	0.25	398,800	99,700	CB431720 管理費区分 無 単-109号

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	出口桝工	単位	式	数量	1	単価	1,679,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D16：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.03	393,700	11,811	CB431720 管理費区分 無 単-110号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.32	395,700	126,624	CB431720 管理費区分 無 単-95号
計					1,678,919.8	
単価					1,679,000	円／式

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	24,540
規格	構造物種別鉄筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10.9以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	24,540	24,540	WB824020 管理費区分 有 単-111号
計					24,540	
単価					24,540	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	13,860
規格	構造物種別無筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8.0以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	13,860	13,860	WB824020 管理費区分 有 単-112号
計					13,860	
単価					13,860	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石積取壊し	単位	m3	数量	1	単価	471.1
規格	石積取壊し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	337.6	337.6	CB210100 管理費区分 無 単-60号
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	133.5	133.5	CB210610 管理費区分 無 単-73号
計					471.1	
単価					471.1	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	711.9	711.9	CB430510 管理費区分 無 単-113号
計					711.9	
単価					711.9	円／m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚4cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	222.2	222.2	CB430310 管理費区分 無 単-114号
計					222.2	
単価					222.2	円／m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,306
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,786	3,786	CB227010 管理費区分 無 単-115号
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-116号
計					7,306	
単価					7,306	円／m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	階段復旧工	単位	式	数量	1	単価	680,500
規格	取水施設下流						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
階段工		段	14	22,040	308,560	WYB00008 管理費区分 無 単-117号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	11	33,810	371,910	WB810760 管理費区分 無 単-118号
計					680,470	
単価					680,500	円／式

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土撤去・復旧	単位	m3	数量	1	単価	583.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	337.6	337.6	CB210100 管理費区分 無 単-60号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245.5	CB210020 管理費区分 無 単-61号
計					583.1	
単価					583.1	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木ｼｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	400.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m２	1	400.7	400.7	DB115260 管理費区分 無 単-119号
計					400.7	
単価					400.7	円／m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	2,025
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	328.2	328.2	DB115270 管理費区分 無 単-120号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝170日：整備費の有無＝有：	枚	0.21	8,080	1,696.8	WB253630 管理費区分 無 単-121号
計					2,025	
単価					2,025	円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(仮設)	単位	式	数量	1	単価	756,300
規格	排水量30m3/h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水：排水量区分＝7以上30m3／h未満：	日	100	7,063	706,300	DB115030 管理費区分 無 単-122号
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	口径＝100mm：	箇所	1	49,980	49,980	DB115040 管理費区分 無 単-123号
計					756,280	
単価					756,300	円／式

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	2,409,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	83	21,830	1,811,890	WB010211 管理費区分 無 単-124号
交通誘導警備員B		人日	34	17,550	596,700	WB010212 管理費区分 無 単-125号
計					2,408,590	
単価					2,409,000	円／式

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	重建設機械分解･組立･輸送	単位	式	数量	1	単価	2,172,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝地盤改良 中層混合 20上60t下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	2,172,000	2,172,000	DB116010 管理費区分 無 単-126号
計					2,172,000	
単価					2,172,000	円／式

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	10,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-127号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-128号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-127号
計					10,200	
単価					10,200	円／t

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐開・除根	単位	m2	数量	1	単価	165.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）：	m2	1	68.62	68.62	CB320510 管理費区分 無 単-129号
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	97.19	97.19	CB320560 管理費区分 無 単-130号
計					165.81	
単価					165.9	円／m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー伐採	単位	本	数量	1	単価	362.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐倒	28cm以上	本	1	362.3	362.3	WYB00004 管理費区分 無 単-131号
計					362.3	
単価					362.3	円／本

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	木材運搬・処分	単位	式	数量	1	単価	544,500
規格	枝葉・幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	運搬距離＝21.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：：	空m３	65	1,730	112,450	DB115920 管理費区分 無 単-132号
処分費（t）		t	36	12,000	432,000	WB020052 管理費区分 有 単-133号
計					544,450	
単価					544,500	円／式

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	木材運搬・処分	単位	式	数量	1	単価	225,700
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	運搬距離＝21.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：：	空m３	16	1,730	27,680	DB115920 管理費区分 無 単-132号
処分費（t）		t	9	22,000	198,000	WB020052 管理費区分 有 単-134号
計					225,680	
単価					225,700	円／式

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛立試験	単位	式	数量	1	単価	1,088,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基盤造成		m3	90	249	22,410	WYB00005 管理費区分 無 単-135号
盛立層造成		m3	190	1,760	334,400	WYB00006 管理費区分 無 単-136号
現場土質試験		式	1	730,800	730,800	WYB00007 管理費区分 無 単-137号
計					1,087,610	
単価					1,088,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	337.6
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手（特殊）		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,135
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-63号　　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ				100		455.1

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	39,140	45,519	DBK10101 管理費区分 無 単-138号
計					45,519	
単価					455.1	円／m３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	7,325
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
購入土	さや土	%	100	1	7,325	Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	902.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手（特殊）		%	67.28	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.88	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	7,525
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
購入土	刃金土	%	100	1	7,525	Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	249
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手（特殊）		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-68号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（2）				10		2,794

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		995	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					27,941	
単価					2,794	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（2）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	397.6
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,854
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 31.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,676.2		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 31.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	133.6
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	133.5
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.79		
労務構成比率		%	53.11			
運転手（特殊）		%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09			
軽油		%	24.09	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,875
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,742.6		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 19.5km以下					

参考資料（1）

単-75号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	14,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		m３	100	14,300	1,430,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					1,430,000	
単価					14,300	円／m3

参考資料（1）

単-76号　　DB104530

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	5,603
規格	2m＜L≦5m 1,000m3未満 90kg/m3 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56	31,008	17,364	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.56	29,274	16,393	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.11	24,990	27,738	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
改良材		t	9.54	18,900	180,306	Y001600000-001 管理費区分 無
中層混合処理機運転（土地改良）	改良深度＝2m＜L≦5m：	日	0.556	336,900	187,316	DBK19011 管理費区分 無 単-139号 Z1
スラリプラント運転（土地改良）		日	0.556	82,320	45,769	DBK19012 管理費区分 無 単-140号 Z1
諸雑費	29%	式	1		85,428	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					560,314	
単価					5,603	円／m3

参考資料（1）

単-76号　　DB104530

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	5,603
規格	2m＜L≦5m 1,000m3未満 90kg/m3 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 改良深度	2m＜L≦5m					
J02 1工事当りの施工規模	1,000m3未満					
J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	90 kg/m3					
J04 特許料の有無	無					

参考資料（1）

単-77号　　WB810870

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量		単価	
規格	植生シート工（環境品） 250m2以上500m2未満 無				1		1,696

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	m2	1	1,696.8	1,696	Q001413003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,696	
単価					1,696	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生シート工（環境品） 250m2以上500m2未満 無					

参考資料（1）

単-78号　　WB323020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロックマット工 （最大法長５．５mを超え１８m以下）	単位	m2	数量	100	単価	10,370
規格	5.5mを超え6.5m以下 1:1.8以上 1:2.0未満 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35	31,008	10,852	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.748	24,990	43,682	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ブロックマット		m２	100	8,993	899,300	Y001055001-001 管理費区分 無
アンカーピン		本	60	1,030	61,800	Y001266001-001 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.35	52,800	18,480	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		2,886	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,037,000	
単価					10,370	円／m2
J01 マット長さ J02 法勾配 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	5.5mを超え6.5m以下 1:1.8以上 1:2.0未満 標準					

参考資料（1）

単-79号　　WB825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工	単位	m２	数量	100	単価	29,210
規格	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	100	14,817.336	1,481,733	Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	9,250	925,000	ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	20.16	25,500	514,080	Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		187	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,921,000	
単価					29,210	円／m２
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 無（胴込のみ） 0.18 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB226110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	40,840
規格	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,251		
労務構成比率		%	31.62			
普通作業員		%	16.31	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.91	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	65.26			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	64.04	19,750	25,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.22	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.12			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.12	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB226110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	40,840
規格	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40（高炉）					

参考資料（1）

単-81号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	4,577
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 タンパ（2）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.56	29,274	16,393	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.11	24,990	27,738	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		1,639	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					45,770	
単価					4,577	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（2）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	5,200
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	100	1	5,200	Z002120003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB226170

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	90,420
規格	18-8-40（高炉）　有り　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				81,736		
労務構成比率		%	67.8			
普通作業員		%	18.74	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		%	17.98	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.22	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.17	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	30.11			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	25.85	19,750	25,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.42	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB226170

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	90,420
規格	18-8-40（高炉）　有り　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.09			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.47	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.62	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-40（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB226180

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,750
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				65,822		
労務構成比率		%	63.99			
型わく工		%	21.93	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.12	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	33.58			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	32.1	19,750	25,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.48	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.43			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB226180

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,750
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-25（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	4,303
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
瀝青繊維質目地板	厚１０mm	%	35.6	1,190	1,400	Z004152001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10					

参考資料（1）

単-86号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリートフリューム機械据付	単位	m	数量		単価	
規格	250				10		6,370

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.189	31,008	5,860	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.189	29,274	5,532	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.566	24,990	14,144	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリートフリューム	250 L=2000	個	5	5,810	29,050	YB10114001-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.189	48,240	9,117	WYB00010 管理費区分 無 単-141号
計					63,703	
単価					6,370	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

参考資料（1）

単-89号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	盛土 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（2）				10		3,218

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.85	24,990	21,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		995	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					32,189	
単価					3,218	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（2）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,350
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	59.8	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,350
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,880
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	59.8	20,400	26,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,880
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,350
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	59.8	20,400	25,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,350
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB431720

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	395,700
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	30.38	121,000	105,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	6,620
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	35.6	1,190	3,300	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　CB224810

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,693
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,958.6		
労務構成比率		%	55.88			
普通作業員		%	41.22	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	14.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	44.12			
塩ビ止水板	ＣＦ　１５０×５	%	44.12	1,220	990	ZA10220070 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-98号　　DB103010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウエルバー取付（土地改良）	単位	本	数量		単価	
規格	D16				10		717.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	0.016	103,000	1,648	Z001102028 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管　JIS K 6742　HIVP	φ20㎜　長4.0m	本	1.25	883	1,103	ZA10243030 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,179	
単価					717.9	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-99号　　DB103560

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペイント塗装（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	2,285
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	31,008	2,170	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.81	24,990	20,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		448	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					22,859	
単価					2,285	円／m２

参考資料（1）

単-100号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	手すり	単位	m	数量	1	単価	28,020
規格	H=800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取水移設手摺		m	1	19,990	19,990	Y000002000-008 管理費区分 無
取水施設手摺設置		m	1	8,030	8,030	Y000002000-009 管理費区分 無
計					28,020	
単価					28,020	円／m

参考資料（1）

単-101号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底樋工	単位	式	数量	1	単価	4,094,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト底樋管	φ1000　L=1000	個	8	285,000	2,280,000	Y000002000-010 管理費区分 無
プレキャスト底樋管	φ1000　L=1000 鋼管差込用	個	1	342,000	342,000	Y000002000-011 管理費区分 無
プレキャスト底樋管	φ1000　L=631	個	2	294,000	588,000	Y000002000-012 管理費区分 無
プレキャスト底樋管設置工		m	10.31	21,560	222,283	Y000002000-013 管理費区分 無
TSKJゴム	φ1000用	本	10	16,800	168,000	Y000002000-014 管理費区分 無
TSKJ用ボンド		組	40	4,730	189,200	Y000002000-015 管理費区分 無
水膨張パッキン		巻	2	26,300	52,600	Y000002000-016 管理費区分 無
シール材	プライマー含む	本	40	6,300	252,000	Y000002000-017 管理費区分 無
計					4,094,083	
単価					4,094,000	円／式

参考資料（1）

単-102号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	止水壁工	単位	式	数量	1	単価	1,112,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト止水壁	上部材	個	1	749,000	749,000	Y000002000-018 管理費区分 無
プレキャスト止水壁	下部材	個	1	336,000	336,000	Y000002000-019 管理費区分 無
プレキャスト止水壁設置工		m	2.64	10,560	27,878	Y000002000-020 管理費区分 無
計					1,112,878	
単価					1,112,000	円／式

参考資料（1）

単-103号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンタクトクレイ手練	単位	m３	数量	1	単価	26,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.97	24,990	24,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		2,181	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					26,421	
単価					26,420	円／m３

参考資料（1）

単-104号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンタクトクレイ塗布	単位	m２	数量	10	単価	4,283
規格	t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	1.14	31,314	35,697	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,990	3,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		3,894	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					42,839	
単価					4,283	円／m２

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	2,914
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 9t/100m2						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,202		
労務構成比率		%	42.59			
土木一般世話役		%	11.62	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	10.84	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.61	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.52	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.28			
固化材		%	46.29	101,850	170,100	Y001601000-001 管理費区分 無
軽油		%	4.99	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.13			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	5.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	2,914
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 9t/100m2						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．６～０．７ｔ	%	0.64	1,330	1,390	L001070013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種 J02 施工箇所 J03 混合深さ	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下					
J04 固化材100m2当り使用量（実数）	9 t/100m2					

参考資料（1）

単-106号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縞鋼板蓋	単位	枚	数量	1	単価	114,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製加工品　加工程度が低い物	SUS304	kg	21.8	5,270	114,886	ZA10531145 管理費区分 無
計					114,886	
単価					114,800	円／枚

参考資料（1）

単-107号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足掛金物	単位	個	数量	1	単価	3,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タラップ	樹脂被覆	個	1	3,170	3,170	Y000002000-002 管理費区分 無
計					3,170	
単価					3,170	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB222850

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	21,770
規格	据付 400mm 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				18,614		
労務構成比率		%	28.7			
普通作業員		%	8.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	7.12	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.99	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.04	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	66.62			
鉄筋コンクリート台付管	φ400×2500	%	64.51	12,000	15,040	Y000357000-001 管理費区分 無
軽油		%	1.72	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB222850

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	21,770
規格	据付 400mm 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.68			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	3.81	10,200	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 1個当りの管長さ（実数入力）	据付 400mm 2.5 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB431720

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	398,800
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	30.38	121,000	108,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB431720

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	393,700
規格	SD295 D16 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	%	30.38	121,000	103,000	Z001102028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D16 全ての費用					

参考資料（1）

単-111号　　WB824020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	m３	数量	1	単価	24,540
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	17,380	17,380	WB824010 管理費区分 無 単-142号
処分費（m3）		m3	1	4,500	4,500	WB020051 管理費区分 有 単-143号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,665	2,665	CB227010 管理費区分 無 単-144号
計					24,545	
単価					24,540	円／m３
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 10.9以下					

参考資料（1）

単-112号　　WB824020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	m３	数量	1	単価	13,860
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-145号
処分費（m3）		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-146号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,832	1,832	CB227010 管理費区分 無 単-147号
計					13,865	
単価					13,860	円／m３
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 8.0以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	138	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,786
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,615.9		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-116号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100	3,520	352,000	ZA10650091 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円／m3

参考資料（1）

単-117号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	階段工	単位	段	数量	1	単価	22,040
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止め杭(プラスチック擬木)	φ60×700L	本	2	1,200	2,400	Y000002000-005 管理費区分 無
二本組木(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ擬木)	φ100×2000	本	1	15,800	15,800	Y000002000-006 管理費区分 無
擬木階段敷設		段	1	3,848	3,848	Y000002000-007 管理費区分 無
計					22,048	
単価					22,040	円／段

参考資料（1）

単-118号　　WB810760

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	33,810
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	7,752	775,200	Q001154004 管理費区分 無 Z1
防護柵（擬木）	2段柵	m	100	26,052	2,605,200	Y001191000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		600	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,381,000	
単価					33,810	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）

単-119号　　DB115260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	400.7
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,990	11,995	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	270	28,080	ZB10153001 管理費区分 無
計					40,075	
単価					400.7	円／m２
J01 施工区分	敷設～撤去					

参考資料（1）

単-120号　　DB115270

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	328.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	29,274	84,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,990	72,471	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	58,940	170,926	DBK19058 管理費区分 無 単-148号
計					328,291	
単価					328.2	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-121号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	8,080
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 170日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	170	43	7,310	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,080	
単価					8,080	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 170 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-122号　　DB115030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	7,063
規格	作業時排水 7以上30m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝7以上30m3／h未満：排水方法＝ 作業時排水：	日	1	4,051	4,051	DBK11501 管理費区分 無 単-149号 Z1
諸雑費	8%	式	1		523	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					7,063	
単価					7,063	円／日
J01 排水方法 J02 排水量区分	作業時排水 7以上30m3／h未満					

参考資料（1）

単-123号　　DB115040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	49,980
規格	100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.04	24,990	25,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良)		日	0.24	58,660	14,078	DBK11502 管理費区分 無 単-150号
計					49,989	
単価					49,980	円／箇所
J01 口径	100㎜					

参考資料（1）

単-124号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	21,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円／人日

参考資料（1）

単-125号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

参考資料（1）

単-126号　　DB116010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	2,172,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	29,274	468,384	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	52,800	126,720	L001130006 管理費区分 無 Z1
運搬費等率	265%	式	1		1,577,025	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1
計					2,172,129	
単価					2,172,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-127号　　WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 4 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-128号　　WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量		単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）				1		1,500

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB320510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	68.62
規格	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				67.461		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	50.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.3	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.56	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB320560

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	97.19
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				95.646		
労務構成比率		%	60.67			
運転手（特殊）		%	32.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.55	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.21	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.15			
軽油		%	10.15	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.18			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	25.22	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	%	3.96	2,310	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB320560

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	97.19
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無	有り					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-131号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐倒	単位	本	数量	100	単価	362.3
規格	28cm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63	29,274	18,442	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.63	24,990	15,743	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	6%	式	1		2,051	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					36,236	
単価					362.3	円／本

参考資料（1）

単-132号　　DB115920

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	単位	空m３	数量	100	単価	1,730
規格	21.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)10t積級	タイヤ損耗費＝良好：	日	2.8	61,800	173,040	DBK11507 管理費区分 無 単-151号
計					173,040	
単価					1,730	円／空m３
J01 運搬距離 J02 タイヤ損耗費	21.0km以下 良好					

参考資料（1）

単-133号　　WB020052

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	12,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	100	12,000	1,200,000	ZA10668510 管理費区分 T
計					1,200,000	
単価					12,000	円／t

参考資料（1）

単-134号　　WB020052

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	22,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		t	100	22,000	2,200,000	ZA10668520 管理費区分 T
計					2,200,000	
単価					22,000	円／t

参考資料（1）

単-135号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基盤造成	単位	m3	数量	1	単価	249
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-67号
計					249	
単価					249	円／m3

参考資料（1）

単-136号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛立層造成	単位	m3	数量	1	単価	1,760
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1.11	1,135	1,259	CB210020 管理費区分 無 単-62号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	501.7	501	DB101010 管理費区分 無 単-152号
計					1,760	
単価					1,760	円／m3

参考資料（1）

単-137号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場土質試験	単位	式	数量	1	単価	730,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場密度試験	RI法	箇所	18	3,500	63,000	Y000002000-003 管理費区分 無
現場透水試験		回	9	74,200	667,800	Y000002000-004 管理費区分 無
計					730,800	
単価					730,800	円／式

参考資料（2）

単-138号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	39,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	17	133	2,261	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,800	6,080	L001070011 管理費区分 無
計					39,145	
単価					39,140	円／日

参考資料（2）

単-139号　　DBK19011

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中層混合処理機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	336,900
規格	2m＜L≦5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	113	133	15,029	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	M000568001 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	M000568005 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	M000568009 管理費区分 無
計					336,977	
単価					336,900	円／日
J01 改良深度	2m＜L≦5m					

参考資料（2）

単-140号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スラリプラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	82,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	M000561025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（2）

単-141号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	55	133	7,315	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.43	7,080	10,124	L001010005 管理費区分 無
計					48,243	
単価					48,240	円／日

参考資料（2）

単-142号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-143号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	4,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100	4,500	450,000	ZA10651810 管理費区分 T
計					450,000	
単価					4,500	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-144号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,665
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,527.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-145号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-146号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100	3,520	352,000	ZA10652780 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-147号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,832
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,737.9		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-148号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,940
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	133	15,827	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					58,943	
単価					58,940	円／日

参考資料（2）

単-149号　　DBK11501

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	4,051
規格	7以上30m3／h未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13.8	133	1,835	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５ｋＶＡ	日	1.55	1,430	2,216	L001110006 管理費区分 無
計					4,051	
単価					4,051	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	7以上30m3／h未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-150号　　DBK11502

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	121	133	16,093	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.09	10,800	11,772	L001010004 管理費区分 無
計					58,669	
単価					58,660	円／日

参考資料（2）

単-151号　　DBK11507

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)10t積級	単位	日	数量	1	単価	61,800
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	60	133	7,980	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.3	20,100	26,130	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.3	747	971	Z010020105 管理費区分 無
計					61,805	
単価					61,800	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）

単-152号　　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	路床 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ				100		501.7

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.282	39,140	50,177	DBK10101 管理費区分 無 単-138号
計					50,177	
単価					501.7	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路床 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

登録単価／オプション単価

		工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-002	タラップ	樹脂被覆	個	3,170	令和 8	5	単-107
Y000002000-003	現場密度試験	RI法	箇所	3,500	令和 8	5	単-137
Y000002000-004	現場透水試験		回	74,200	令和 8	5	単-137
Y000002000-005	止め杭(プラスチック擬木)	φ60×700L	本	1,200	令和 8	5	単-117
Y000002000-006	二本組木(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ擬木)	φ100×2000	本	15,800	令和 8	5	単-117
Y000002000-007	擬木階段敷設		段	3,848	令和 8	5	単-117
Y000002000-008	取水移設手摺		m	19,990	令和 8	5	単-100
Y000002000-009	取水施設手摺設置		m	8,030	令和 8	5	単-100
Y000002000-010	プレキャスト底樋管	φ1000　L=1000	個	285,000	令和 8	5	単-101
Y000002000-011	プレキャスト底樋管	φ1000　L=1000 鋼管差込用	個	342,000	令和 8	5	単-101
Y000002000-012	プレキャスト底樋管	φ1000　L=631	個	294,000	令和 8	5	単-101
Y000002000-013	プレキャスト底樋管設置工		m	21,560	令和 8	5	単-101
Y000002000-014	TSKJゴム	φ1000用	本	16,800	令和 8	5	単-101
Y000002000-015	TSKJ用ボンド		組	4,730	令和 8	5	単-101
Y000002000-016	水膨張パッキン		巻	26,300	令和 8	5	単-101
Y000002000-017	シール材	プライマー含む	本	6,300	令和 8	5	単-101
Y000002000-018	プレキャスト止水壁	上部材	個	749,000	令和 8	5	単-102
Y000002000-019	プレキャスト止水壁	下部材	個	336,000	令和 8	5	単-102
Y000002000-020	プレキャスト止水壁設置工		m	10,560	令和 8	5	単-102
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管	φ400×2500	個	37,600	令和 8	5	単-108
Y001055001-001	ブロックマット		ｍ２	8,993	令和 8	5	単-78
Y001191000-002	防護柵（擬木）	2段柵	ｍ	26,052	令和 8	5	単-118
Y001266001-001	アンカーピン		本	1,030	令和 8	5	単-78
Y001600000-001	改良材		ｔ	18,900	令和 8	5	単-76
Y001601000-001	固化材		ｔ	18,900	令和 8	5	単-105
Y001613000-001	購入土	さや土	ｍ３	7,325	令和 8	5	単-64
Y001613000-002	購入土	刃金土	ｍ３	7,525	令和 8	5	単-66
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 8	5	単-121
Y007600000-001	汚泥処分費		ｍ３	14,300	令和 8	5	単-75
YB10114001-001	鉄筋コンクリートフリューム	250 L=2000	個	5,810	令和 8	5	単-86
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 8	5	単-121
ZB10153001	土木安定用材	（マット・シート類）	m2	270	令和 8	5	単-119

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	【土木工事】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その3工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【実施】

積　算　情　報

設計書番号	508-k143130-00042-15-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【施設機械】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その３工事
所属名	桑名農政事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月22日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種	水門設備（小形水門）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	０６：水門設備（小形水門）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【施設機械】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その３工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		5,500,000			
小形水門(施設機械)製作		式	1		5,500,000			
直接製作費		式	1		5,500,000			
機器単体費		式	1		5,500,000			内-1号 週休無
純製作費		式	1		5,500,000			
製作原価		式	1		5,500,000			
据付工		式	1		876,071			
小形水門(施設機械)据付		式	1		876,071			
直接工事費		式	1		876,071			
輸送費		式	1		215,000			内-2号 週休有
材料費		式	1		26,431			内-3号 週休有
労務費		式	1		587,300			内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	【施設機械】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その３工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1	47,340	47,340			単-1号 週休有
共通仮設		式	1		180,000			
共通仮設費（率計上） 876,071×20.6%		式	1		180,000			
純工事費		式	1		1,056,071			
現場管理費 1,056,071×22.98%		式	1		242,000			
据付間接費		式	1		391,000			
据付工事原価		式	1		1,689,071			
設計技術費 7,189,071× 3.31%		式	1		237,000			
工事原価		式	1		7,426,071			
一般管理費等 7,426,071×（10.63%＋ 0.04%）		式	1		791,929			
工事価格		式	1		8,218,000			
消費税相当額 8,218,000×10%		式	1		821,800			

設計内訳書

工事名	【施設機械】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その３工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		9,039,800			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（－）	5,500,000	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	0	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	0	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	5,500,000	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水門設備（小形水門）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	876,071	
4	据付直接工事費	876,071	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	876,071	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	876,071	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	19.81%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	20.6%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	180,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	180,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	180,000	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（小形水門）	489,800	80%	391,840
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			391,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	1,056,071	
14	単独（追加工事）据付直接工事	876,071	
15	単独（追加工事）共通仮設費	180,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,056,071	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	1,056,071	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	21.89%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	22.98%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	242,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	242,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	水門設備（小形水門）	
2	工事原価　単独（追加工事）	7,426,071	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	7,426,071	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	7,426,071	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	25.92%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	5,500,000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0.74	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	0.41	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	7,426,071	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　2,970 円
28	一般管理費等 率（補正後）	10.67%	
29	計上額　単独（追加工事）	791,929	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	791,929	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋ゲート	1000×1000	門	1	3,830,000	3,830,000			Y000002000-001 管理費区分 3
緊急放流ゲート	φ450	基	1	1,670,000	1,670,000			Y000002000-002 管理費区分 3
合　計					5,500,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	215,000	215,000			Y000002000-003 管理費区分 無
合　計					215,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	底樋ゲート	式	1	9,965	9,965			Y000002000-004 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	4,982	4,982			Y000002000-005 管理費区分 無
据付材料費	斜樋ゲート	式	1	7,656	7,656			Y000002000-006 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	3,828	3,828			Y000002000-007 管理費区分 無
合　計					26,431			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋ゲート		式	1	332,100	332,100			WYB00001 管理費区分 有 単-2号
斜樋ゲート		式	1	255,200	255,200			WYB00002 管理費区分 有 単-3号
合　計					587,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	直接経費	単位	式	数量	1	単価	47,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	クレーン装置付2.9t吊4～4.5t積	供用日	3	10,200	30,600	ML40010028 管理費区分 無 Z1
電気溶接機運転（土地改良)(排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A		日	4	3,951	15,804	DBK10209 管理費区分 無 単-4号 Z1
雑機械器具損料	2%	式	1		928	ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計					47,332	
単価					47,340	円／式

参考資料（1）

単-2号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底樋ゲート	単位	式	数量	1	単価	332,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	8.6	32,232	277,195	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	2.2	24,990	54,978	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					332,173	
単価					332,100	円／式

参考資料（1）

単-3号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	斜樋ゲート	単位	式	数量	1	単価	255,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	6.6	32,232	212,731	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.7	24,990	42,483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					255,214	
単価					255,200	円／式

参考資料（1）

単-4号　　DBK10209

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電気溶接機運転（土地改良)(排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A	単位	日	数量	1	単価	3,951
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	16.1	133	2,141	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無
計					3,951	
単価					3,951	円／日

登録単価／オプション単価

		工事名	【施設機械】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その３工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-001	底樋ゲート		1000×1000	門	3,830,000	令和 8	5	内-1
Y000002000-002	緊急放流ゲート		φ450	基	1,670,000	令和 8	5	内-1
Y000002000-003	輸送費			式	215,000	令和 8	5	内-2
Y000002000-004	据付材料費		底樋ゲート	式	9,965	令和 8	5	内-3
Y000002000-005	据付補助材料費		底樋ゲート	式	4,982	令和 8	5	内-3
Y000002000-006	据付材料費		斜樋ゲート	式	7,656	令和 8	5	内-3
Y000002000-007	据付補助材料費		斜樋ゲート	式	3,828	令和 8	5	内-3

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	【施設機械】東員地区　県営ため池等整備事業　堤体その３工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考