

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143130-00085-25(0)	設	計	者	名									
費					目	本工事費				工	事	名	【当初】下深谷地区 県単農村地域防災減災事業 自家用電気工作物設置工事					
所					属	桑名農政事務所 農村基盤室												
適					用	単							価	一般土木				
入					札	日		(		開	札	日		)	年	月	日	
歩					掛	適		用		年	月	日			令和	8年	7月	7日
単					価	適		用		年	月	日			令和	8年	7月	7日
適用単価 地 区					一		般		材		料		A00：桑名					
					生		コ		ン		A01：桑名							
					石				材		A01：桑名							
適					用		工		種		その他土木工事（ 1 ）							

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	8 9 : その他土木工事 (1)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
技術者間接費	設備分類区分	設備等分類 2 (8 0 %)
	設備分類	発電設備・低圧
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】下深谷地区 県単農村地域防災減災事業 自家用電気工作物設置工事	当 初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	その他土木工事（１）			
			工事区分	電気設備(機器単体)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)			式	1		60,700,000			
電源設備			式	1		60,700,000			
発電設備			式	1		60,700,000			
発電設備			式	1		60,700,000			内-1号
機器単体費			式	1		60,700,000			
電気設備			式	1		5,906,774			
電源設備工			式	1		3,758,821			
発電設備設置工			式	1		1,390,900			
発動発電設備設置			式	1		1,390,900			内-2号
配管・配線工			式	1		2,367,921			
ハンドホール据付労務			式	1		565,900			内-3号
燃料油配管材料			式	1		99,515			内-4号

設計内訳書

工事名	【当初】下深谷地区 県単農村地域防災減災事業 自家用電気工作物設置工事	当 初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	その他土木工事（１）			
			工事区分	電気設備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯電気材料			式	1		1,702,506			内-5号
工場製品輸送工			式	1		1,000,000			
輸送工			式	1		1,000,000			
輸送(電気)			式	1		1,000,000			内-6号
複合工			式	1		1,075,052			
複合工			式	1		1,075,052			
電路附帯			式	1		214,828			内-7号
発電機基礎			式	1		860,224			内-8号
仮設工			式	1		72,901			
敷鉄板設置・撤去工			式	1		51,501			
敷鉄板設置・撤去			式	1		51,501			内-9号
交通管理工			式	1		21,400			

設計内訳書

工事名	【当初】下深谷地区 県単農村地域防災減災事業 自家用電気工作物設置工事	当 初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	その他土木工事（１）			
			工事区分	電気設備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1		21,400			内-10号
直接工事費			式	1		5,906,774			
共通仮設			式	1		1,123,106			
共通仮設費			式	1		157,106			
運搬費			式	1		157,106			
仮設材運搬費			式	1		157,106			内-11号
共通仮設費（率計上） 5,906,774×16.37%			式	1		966,000			
純工事費			式	1		7,029,880			
現場管理費 7,029,880×36.55%			式	1		2,569,000			
機器間接費			式	1		6,033,000			
技術者間接費 616,000× 80%			式	1		492,000			
機器管理費 60,700,000× 9.13%			式	1		5,541,000			

設計内訳書

工事名	【当初】下深谷地区 県単農村地域防災減災事業 自家用電気工作物設置工事	当 初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	その他土木工事（１）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		15,631,880			
一般管理費等 15,631,880 × （ 22.54% + 0.04% ）			式	1		3,529,120			
工事価格			式	1		79,861,000			
消費税相当額 79,861,000 × 10%			式	1		7,986,100			
工事費計			式	1		87,847,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（１）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,906,774	
4	直接工事費	5,906,774	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,906,774	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,906,774	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.37%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	16.37%	
31	計上額 単独（追加工事）	966,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	966,000	
35	現場環境改善費対象工事費	5,906,774	
36	直接工事費	5,906,774	
37	非対象額計 (-)	0	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	0	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	5,906,774	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.04%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	2.04%	
54	計上額 単独 (追加工事)	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費 (積上分)	157,106	
59	運搬費	157,106	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費	7,029,880	
3	単独（追加工事）直接工事費	5,906,774	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,123,106	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	7,029,880	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	7,029,880	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.55%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.55%	
29	計上額 単独（追加工事）	2,569,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,569,000	

機器間接費

[illegible]

一般管理費等

所属名 桑名農政事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事（１）

1	工事原価	15,631,880	
2	純工事費	7,029,880	
3	現場管理費	2,569,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	機器間接費	6,033,000	
6	工場製作原価	0	
7	非対象額計（－）	0	
8	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	15,631,880	
11	現工事	0	
12	合算工事	0	
13	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	15,631,880	調整工事入力で使用
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	率（補正前） 単独（追加工事）	22.54%	
17	現工事	0%	
18	合算工事	0%	
19	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
20	現工事	0	
21	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
22	現工事	0	
23	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	15,631,880	
24	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 6,252 円
25	一般管理費等 率（補正後）	22.58%	
26	計上額 単独（追加工事）	3,529,120	
27	現工事	0	
28	合算工事	0	
29	調整工事計上額	3,529,120	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	発電設備						単価適用年月日		令和 8年 7月 7日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月 7日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発電電源装置		220kVA	台	1	45,700,000	45,700,000			YAZ1032001-001 管理費区分 無
燃料小出し槽		1950L	台	1	15,000,000	15,000,000			YAZ1032001-002 管理費区分 無
合 計						60,700,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	発動発電設備設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	作業種別 = 300kVA以下：作業内容による補正 = 新設：2台目以降による補正 = 補正なし：	台	1	472,700	472,700			WE205800 管理費区分 有単-1号
発動発電設備調整（パッケージ型）	作業種別 = 300kVA以下：2台目以降による補正 = 補正なし：	台	1	325,200	325,200			WE205900 管理費区分 有単-2号
燃料小出槽設置	作業種別 = 2000L以下：作業内容による補正 = 新設：2台目以降による補正 = 補正なし：	台	1	102,100	102,100			WE206000 管理費区分 無単-3号
特殊電源設備 発電設備 各種タノ類	機械質量（実数入力）= 1.86t：歩掛りの補正（実数入力）= 1：	台	1	345,100	345,100			DGE20360 管理費区分 有単-4号
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）	ラフテレーンクレーン規格 = 50～51t吊 排ガス型（2011年規制）：	日	1	145,800	145,800			DBK19057 管理費区分 無単-5号
合 計					1,390,900			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ハンドホール据付労務						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール据付		基	1	29,240	29,240			WYB00004 管理費区分 無 単-6号
コンクリート穴あけ	作業種別 = 各種 : 穴あけ歩掛 (はつり工) = 2.63人 / 箇所 :	箇所	4	82,060	328,240			WE112201 管理費区分 無 単-7号 Φ150
コンクリート穴あけ	作業種別 = 各種 : 穴あけ歩掛 (はつり工) = 1.5人 / 箇所 :	箇所	1	46,800	46,800			WE112201 管理費区分 無 単-8号 Φ75
コンクリート穴あけ	作業種別 = 各種 : 穴あけ歩掛 (はつり工) = 1.35人 / 箇所 :	箇所	3	42,120	126,360			WE112201 管理費区分 無 単-9号 Φ65
コンクリート穴あけ	作業種別 = 各種 : 穴あけ歩掛 (はつり工) = 1.13人 / 箇所 :	箇所	1	35,260	35,260			WE112201 管理費区分 無 単-10号 Φ50
合 計					565,900			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	燃料油配管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管用炭素鋼鋼管	SGP (黒) 15A	m	13.1	381	4,991			YAZ1001001-001 管理費区分 無
小配管付属材料	管継手、接合・支持材料、塗装 (2回塗り、 文字書き含)	式	1	8,484	8,484			YAZ1001001-002 管理費区分 無
ストップ弁	SCS13 (SUS304) 15A × 10FT	個	2	36,200	72,400			YAZ1001001-003 管理費区分 無
防振フレキ	本体SUS304、15A × 300L	個	4	3,410	13,640			YAZ1001001-004 管理費区分 無
合 計					99,515			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	付帯電気材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線類	600V EM-CET 200sq	m	27.7	16,865	467,160			YAZ1001002-001 管理費区分 無
電線類	600V EM-CE 5.5sq-2 c	m	15.6	456	7,113			YAZ1001002-002 管理費区分 無
電線類	600V EM-CE 3.5sq-2 c	m	15.6	320	4,992			YAZ1001002-003 管理費区分 無
電線類	EM-CEE 2sq-6 c	m	15.6	497	7,753			YAZ1001002-004 管理費区分 無
電線類	EM-CEE 2sq-2 c	m	15.6	193	3,010			YAZ1001002-005 管理費区分 無
電線類	EM-CEE 1.25sq-4 c	m	20.8	377	7,841			YAZ1001002-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	付帯電気材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線類	EM-IE 38sq	m	15.6	1,117	17,425			YAZ1001002-007 管理費区分 無
電線類	EM-IE 2sq	m	14.7	70	1,029			YAZ1001002-008 管理費区分 無
電線類付属材料	絶縁キャップ 付圧着端子 マークバンド ケーブル記号札等	式	1	527,997	527,997			YAZ1001002-009 管理費区分 無
600V端末処理剤	補機盤内 EM-CET 200sq	組	2	23,300	46,600			YAZ1001003-001 管理費区分 無
電線管類	VE 16mm	m	2.3	115	264			YAZ1002001-001 管理費区分 無
電線管類	G92	m	6.4	4,370	27,968			YAZ1002001-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	付帯電気材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類付属材料	接合材、端末、ノーマルバンド 防水ブリカ、支持材料等	式	1	49,406	49,406			YAZ1002001-003 管理費区分 無
難燃性波状硬質ポリエチレン管	FEP 100mm	m	15.8	1,470	23,226			YAZ1002002-001 管理費区分 無
難燃性波状硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	7.8	678	5,288			YAZ1002002-002 管理費区分 無
難燃性波状硬質ポリエチレン管	FEP 40mm	m	18.6	578	10,750			YAZ1002002-003 管理費区分 無
難燃性波状硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	5.3	529	2,803			YAZ1002002-004 管理費区分 無
FEP異種管接続材	H-1型 難燃性 FEP100	組	2	16,000	32,000			YAZ1003002-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	付帯電気材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FEPベルマウス	難燃性 FEP 100	個	2	1,170	2,340			YAZ1003004-001 管理費区分 無
FEPベルマウス	難燃性 FEP 50	個	1	707	707			YAZ1003004-002 管理費区分 無
FEPベルマウス	難燃性 FEP 40	個	3	703	2,109			YAZ1003004-003 管理費区分 無
FEPベルマウス	難燃性 FEP 30	個	1	664	664			YAZ1003004-004 管理費区分 無
(HH用) PLジョイント	FEP 100用	組	4	6,000	24,000			YAZ1003005-001 管理費区分 無
(HH用) PLジョイント	FEP 50用	組	1	3,900	3,900			YAZ1003005-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	付帯電気材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(HH用) PLジョイント	FEP 40用	組	3	3,560	10,680			YAZ1003005-003 管理費区分 無
(HH用) PLジョイント	FEP 30用	組	1	3,200	3,200			YAZ1003005-004 管理費区分 無
プルボックス	SUS 150×150×100wp	個	1	6,480	6,480			YAZ1003006-001 管理費区分 無
ケーブル埋設表示シート	ポリエチレンクロス B150、2倍	m	14.9	188	2,801			YAZ1003007-001 管理費区分 無
舗装用CR付ハンドホール	鋳鉄蓋 Φ600 T-25 600×600×600 h	基	1	403,000	403,000			YAZ1003008-001 管理費区分 無
合 計					1,702,506			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	輸送(電気)						単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
輸送費			式	1	1,000,000	1,000,000		Y007610000-001 管理費区分 無
合 計						1,000,000		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	電路附帯						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	作業種別 = 溝掘 (幅7.5cm 深さ15cm) :	m	8.9	15,600	138,840			WE112202 管理費区分 無 単-11号
モルタル手練合わせ (土地改良)	混合比 = 1 : 3 : 防水剤の有無 = なし :	m 3	0.1	47,900	4,790			DB103510 管理費区分 無 単-12号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	25	732.6	18,315			CB430510 管理費区分 無 単-13号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5.6	627.8	3,515			CB430310 管理費区分 無 単-14号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	5	2,315	11,575			CB210030 管理費区分 無 単-15号
クッション用材		m 3	1	4,800	4,800			Y000240000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	電路附帯						単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	3	4,087	12,261			CB210410 管理費区分 無 単-16号
上層路盤（車道・路肩部）	材料 = 路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力） = 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	5.1	727.3	3,709			CB410040 管理費区分 無 単-17号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	5.3	3,212	17,023			CB410260 管理費区分 無 単-18号
合 計					214,828			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	発電機基礎						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	19	2,315	43,985			CB210030 管理費区分 無 単-15号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土 砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	5	4,087	20,435			CB210410 管理費区分 無 単-16号
基面整正		m 2	26	490	12,740			CB210080 管理費区分 無 単-19号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎 石の種類 = 再生クツチャリ 40 ~ 0 : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m 2	26	1,484	38,584			CB221110 管理費区分 無 単-20号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般 養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.6	38,930	101,218			CB240010 管理費区分 無 単-21号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均 しコンクリート :	m 2	2.3	5,327	12,252			CB240210 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	発電機基礎						単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	13	38,930	506,090		CB240010 管理費区分 無 単-21号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m 2	12	10,410	124,920		CB240210 管理費区分 無 単-23号
合 計						860,224		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	敷鉄板設置・撤去						単価適用年月日	令和 8年 7月 7日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m2	84	438.9	36,867			WB253610 管理費区分 無 単-24号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm)：不足分弁償金の有無 = 無：供用日数（日）（実数入力） = 1日：整備費の有無 = 有：	枚	18	813	14,634			WB253630 管理費区分 無 単-25号	
合 計						51,501				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 A			人日	1	21,400	21,400		WB010211 管理費区分 無 単-26号
合 計						21,400		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 7日 令和 8年 7月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込みのみ：	t	14.44	750	10,830			WB010030 管理費区分 無 単-27号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 取卸しのみ：	t	14.44	750	10,830			WB010030 管理費区分 無 単-28号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）= 15.1 km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	14.44	4,690	67,723			WB010020 管理費区分 無 単-29号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	14.44	4,690	67,723			WB010020 管理費区分 無 単-29号
合 計					157,106			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料（１）

単-1号 WE205800

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電設備据付（パッケージ型）				台				
規格	300kVA以下 新設 補正なし				単位		数量	1	単価 472,700
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員			人	4.5	27,200	122,400	R0203 管理費区分 8 割増率 0% Z1		
電工			人	11	28,500	313,500	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.5	24,500	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						472,700			
単価						472,700	円 / 台		
J01 作業種別		300kVA以下							
J02 作業内容による補正		新設							
J03 2台目以降による補正		補正なし							

参考資料（１）

単-2号 WE205900

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電設備調整（パッケージ型）				単位	台	数量	1	単価	325,200
規格	300kVA以下 補正なし									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気通信技術者			人	4	40,500	162,000	R0202 管理費区分 8 割増率 0% Z1			
電気通信技術員			人	6	27,200	163,200	R0203 管理費区分 8 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						325,200				
単価						325,200	円 / 台			
J01 作業種別		300kVA以下								
J02 2台目以降による補正		補正なし								

参考資料（１）

単-3号 WE206000

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	燃料小出槽設置				単位	台	数量	1	単価	102,100
規格	2000L以下 新設 補正なし									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	3	28,300	84,900	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.7	24,500	17,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						102,100				
単価						102,100	円 / 台			
J01 作業種別		2000L以下								
J02 作業内容による補正		新設								
J03 2台目以降による補正		補正なし								

参考資料 (1)

単-4号 DGE20360

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	特殊電源設備 発電設備 各種ｸﾞﾙｰﾌﾟ				台			
規格	1.86t 1				単位	数量	1	単価 345,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	4.16	40,500	168,480	R0202 管理費区分 8 割増率 0%	
電工			人	6.2	28,500	176,700	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
計						345,180		
単価						345,100	円 / 台	
J01 機械質量 (実数入力)		1.86 t						
J02 歩掛りの補正 (実数入力)		1						

参考資料（１）

単-5号 DBK19057

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラフテレーンクレーン運転（土地改良）				日				
規格	50～51t吊 排ガス型（2011年規制）				単位		数量	1	単価 145,800
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	128	146	18,688	Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策（ 2 0 1 1 年 ）最大吊上能力 5 0 ～ 5 1 t 吊	供用日	1.49	65,100	96,999	M000403052 管理費区分 無		
計						145,887			
単価						145,800	円 / 日		
J01 ラフテレーンクレーン規格		50～51t吊 排ガス型（2011年規制）							

参考資料 (1)

単-6号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ハンドホール据付				基	数量	10	単価	29,240
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.6	30,400	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.3	28,700	8,610	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	3.8	24,500	93,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 一般土工・中硬岩・硬岩：機械損耗部品補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 3.83時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送補正 = しない：運転日当り運転時間 = 5.75時間：	時間	14.9	9,539	142,131	K0202101 管理費区分 無 単-30号		
計						292,481			
単価						29,240	円 / 基		

参考資料 (1)

単-7号 WE112201

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート穴あけ φ150				箇所				
規格	各種 2.63人 / 箇所				単位		数量	1	単価 82,060
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
はつり工			人	2.63	31,200	82,056		R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						82,060			
単価						82,060		円 / 箇所	
J01 作業種別		各種							
J02 穴あけ歩掛 (はつり工)		2.63 人 / 箇所							

参考資料 (1)

単-8号 WE112201

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート穴あけ φ75				箇所				
規格	各種 1.5人 / 箇所				単位		数量	1	単価 46,800
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
はつり工			人	1.5	31,200	46,800		R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						46,800			
単価						46,800		円 / 箇所	
J01 作業種別		各種							
J02 穴あけ歩掛 (はつり工)		1.5 人 / 箇所							

参考資料 (1)

単-9号 WE112201

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート穴あけ Φ65				箇所				
規格	各種 1.35人 / 箇所				単位		数量	1	単価 42,120
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
はつり工			人	1.35	31,200	42,120		R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						42,120			
単価						42,120		円 / 箇所	
J01 作業種別		各種							
J02 穴あけ歩掛 (はつり工)		1.35 人 / 箇所							

参考資料 (1)

単-10号 WE112201

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート穴あけ φ50				箇所				
規格	各種 1.13人 / 箇所				単位		数量	1	単価 35,260
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
はつり工			人	1.13	31,200	35,256		R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,260			
単価						35,260		円 / 箇所	
J01 作業種別		各種							
J02 穴あけ歩掛 (はつり工)		1.13 人 / 箇所							

参考資料（１）

単-11号 WE112202

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートはつり				単位	m	数量	1	単価	15,600
規格	溝掘（幅7.5cm 深さ15cm）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
はつり工				人	0.5	31,200	15,600		R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							15,600			
単価							15,600		円 / m	
J01 作業種別		溝掘（幅7.5cm 深さ15cm）								

参考資料 (1)

単-12号 DB103510

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル手練合わせ (土地改良)				単位	m 3	数量	1	単価	47,900
規格	1 : 3 なし				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント (普通ポルトランド)		2 5 k g 袋入	t	0.54	30,800	16,632	Z002002006 管理費区分 無			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.91	5,900	5,369	Z002104001 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.97	24,500	23,765	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		9%	式	1		2,138	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						47,904				
単価						47,900	円 / m 3			
J01 混合比		1 : 3								
J02 防水剤の有無		なし								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						731.83				
労務構成比率				%	58.9					
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7					
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%	22.47	71,500		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		152		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4					

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							1		732.6
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・ 湿式]		エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード 径φ 5 6 c m		%	9.8	13,000		16,300		M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	627.8
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						635.62				
労務構成比率				%	64.74					
運転手（特殊）				%	28.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.74					
軽油				%	5.74	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.52					
バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置（大割機）]		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N		%	20.38	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		バケット容量 0 . 4 5 m 3		%	9.14	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,397.9				
労務構成比率				%	73.36					
運転手(特殊)				%	39.84	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.52	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14					
軽油				%	7.14	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.5					
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]		排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量 0.28m ³		%	19.5	9,400		9,350		M000202097 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148		146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		%	0.85	165		152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		%	8.67	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		%	0.56	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1		4,087
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	727.3
規格	路盤材（砕石各種） 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							646.43			
労務構成比率					%	38.57				
運転手（特殊）					%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	50.04				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%	46.32	235,500	300,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 7日
 令和 8年 7月 7日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	727.3
規格	路盤材(砕石各種) 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.39						
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅3.1m		%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t		%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t		%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	路盤材(砕石各種)									
J06 全仕上り厚(実数入力)	150 mm									
J07 施工区分	1層施工									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				3,034.7						
労務構成比率		%	44.56							
特殊作業員		%	19.7	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	14.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	4.27	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	55.02							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.19	605,000	690,000	Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.6	111	142	Z004130002 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無				
軽油		%	0.03	148	146	Z006702002 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 7日
 令和 8年 7月 7日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	3,212
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他(材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.42						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		%	0.23	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	通称40~60kg級		%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						536				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,484
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,388.4				
労務構成比率				%	75.15					
普通作業員				%	36.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.29	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	14.16	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.03	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	20					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	15.16	1,170		2,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.81	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 56 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	38,930
規格	無筋・鉄筋構造物 バック杣(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							38,330			
労務構成比率					%	35.09				
特殊作業員					%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.57				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				%	59.79	21,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油					%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	38,930
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1)

単 - 24号 WB253610

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	438.9
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.295	30,400	8,968	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	0.295	33,400	9,853	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.295	24,500	7,227	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	59,030	17,413	WK250590 管理費区分 無 単-31号 Z1			
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		429	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						43,890				
単価						438.9	円 / m2			
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単 - 25号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 1日 有				単位		数量	1	単価 813
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	1	43	43		Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						813			
単価						813		円 / 枚	
J01 敷鉄板の種類		22 × 1,524 × 3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		1 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単 - 26号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 A				人日				
規格					単位		数量	1	単価 21,400
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	21,400	21,400		R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400			
単価						21,400		円 / 人日	

参考資料（１）

単-27号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価		750
規格	積込みのみ				単位		数量					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
積込み費（仮設材等）				t	1		750		750		Z006800002 管理費区分 無	
計									750			
単価									750		円 / t	
J01 作業区分		積込みのみ										

参考資料（１）

単-28号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量		単 価	
規 格	取卸しのみ							1		750
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額	
取卸し費（仮設材等）				t	1		750		750	
計									750	
単価									750	
J01 作業区分		取卸しのみ							円 / t	

WB010020

[illegible]

参考資料（２）

単-30号 K0202101

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]				時間				
規格	補正なし 一般土工・中硬岩・硬岩 普通 3.83時間 交替制を適用しない 0 しない しない 5.75時間				単位		数量	1	単価 9,539
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付き]		排ガス対策（２次）バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t	時間	1	3,150	3,150	M000202101 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						9,539			
単価						9,539	円 / 時間		
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		一般土工・中硬岩・硬岩							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		3.83 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		5.75 時間							

参考資料（２）

単-31号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 7月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,030
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,030			
単価						59,030	円 / 日		

登録単価 / オプション単価

		工事名	【当初】下深谷地区 県単農村地域防災減災事業 自家用電気工作物設置工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000240000-001	クッション用材		m 3	4,800	令和 8	7	内-7
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 8	7	単-25
Y007610000-001	輸送費		式	1,000,000	令和 8	7	内-6
YAZ1001001-001	配管用炭素鋼鋼管	SGP (黒) 15A	m	381	令和 8	7	内-4
YAZ1001001-002	小配管付属材料	管継手、接合・支持材料、塗装 (2回塗り、文字書き	式	8,484	令和 8	7	内-4
YAZ1001001-003	ストップ弁	SCS13 (SUS304) 15A×10FT	個	36,200	令和 8	7	内-4
YAZ1001001-004	防振フレキ	本体SUS304、15A×300L	個	3,410	令和 8	7	内-4
YAZ1001002-001	電線類	600V EM-CET 200sq	m	16,865	令和 8	7	内-5
YAZ1001002-002	電線類	600V EM-CE 5.5sq-2 c	m	456	令和 8	7	内-5
YAZ1001002-003	電線類	600V EM-CE 3.5sq-2 c	m	320	令和 8	7	内-5
YAZ1001002-004	電線類	EM-CEE 2sq-6 c	m	497	令和 8	7	内-5
YAZ1001002-005	電線類	EM-CEE 2sq-2 c	m	193	令和 8	7	内-5
YAZ1001002-006	電線類	EM-CEE 1.25sq-4 c	m	377	令和 8	7	内-5
YAZ1001002-007	電線類	EM-IE 38sq	m	1,117	令和 8	7	内-5
YAZ1001002-008	電線類	EM-IE 2sq	m	70	令和 8	7	内-5
YAZ1001002-009	電線類付属材料	絶縁キャップ 付圧着端子 マークバンド ケーブル	式	527,997	令和 8	7	内-5
YAZ1001003-001	600V端末処理剤	補機盤内 EM-CET 200sq	組	23,300	令和 8	7	内-5
YAZ1002001-001	電線管類	VE 16mm	m	115	令和 8	7	内-5
YAZ1002001-002	電線管類	G92	m	4,370	令和 8	7	内-5
YAZ1002001-003	電線管類付属材料	接合材、端末、ノーマルバンド 防水ブリカ、支持材	式	49,406	令和 8	7	内-5
YAZ1002002-001	難燃性波状硬質ポリエチレン管	FEP 100mm	m	1,470	令和 8	7	内-5
YAZ1002002-002	難燃性波状硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	678	令和 8	7	内-5
YAZ1002002-003	難燃性波状硬質ポリエチレン管	FEP 40mm	m	578	令和 8	7	内-5
YAZ1002002-004	難燃性波状硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	529	令和 8	7	内-5
YAZ1003002-001	FEP異種管接続材	H-1型 難燃性 FEP100	組	16,000	令和 8	7	内-5
YAZ1003004-001	FEPベルマウス	難燃性 FEP 100	個	1,170	令和 8	7	内-5
YAZ1003004-002	FEPベルマウス	難燃性 FEP 50	個	707	令和 8	7	内-5
YAZ1003004-003	FEPベルマウス	難燃性 FEP 40	個	703	令和 8	7	内-5
YAZ1003004-004	FEPベルマウス	難燃性 FEP 30	個	664	令和 8	7	内-5
YAZ1003005-001	(HH用) PLジョイント	FEP 100用	組	6,000	令和 8	7	内-5
YAZ1003005-002	(HH用) PLジョイント	FEP 50用	組	3,900	令和 8	7	内-5
YAZ1003005-003	(HH用) PLジョイント	FEP 40用	組	3,560	令和 8	7	内-5

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]