

【実施】

積 算 情 報

|                 |                         |         |                                     |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 設 計 書 番 号       | 508-k143130-00029-15(0) | 設 計 者 名 |                                     |
| 費 目             | 本工事費                    | 工 事 名   | 【当初】下深谷地区 農村地域防災減災事業<br>排水機場整備その2工事 |
| 所 属 名           | 桑名農政事務所 農村基盤室           |         |                                     |
| 適 用 単 価         | 一般土木                    |         |                                     |
| 入 札 日 ( 開 札 日 ) | 年 月 日                   |         |                                     |
| 歩 掛 適 用 年 月 日   | 令和 8年 6月29日             |         |                                     |
| 単 価 適 用 年 月 日   | 令和 8年 6月29日             |         |                                     |
| 適用単価<br>地 区     | 一 般 材 料                 | A00：桑名  |                                     |
|                 | 生 コ ン                   | A01：桑名  |                                     |
|                 | 石 材                     | A01：桑名  |                                     |
|                 |                         |         |                                     |
|                 |                         |         |                                     |
| 適 用 工 種         | その他土木工事（ 1 ）            |         |                                     |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 ) |
|-----------|---------------------|

## 諸経費情報

|         |            |                                   |
|---------|------------|-----------------------------------|
| 共通仮設費   | I C T 補正   | しない                               |
|         | 週休 2 日制の補正 | 月単位の週休 2 日 ( R7.7 基準 )            |
|         | 主たる工種      | 8 9 : その他土木工事 ( 1 )               |
|         | 施工地域補正     | 補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ) |
|         | 海上輸送補正     | 補正無                               |
| 現場環境改善費 | 対象支給品費     | 9,735,613円                        |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                                |
|         | 計上の有無      | しない                               |
|         | 市街地補正      | 市街地以外                             |
|         | 施工地域補正     | 補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ) |
| 現場管理費   | 緊急工事補正     | しない                               |
|         | 砂防・地滑り工事補正 | しない                               |
|         | 対象支給品費     | 9,735,613円                        |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                                |
|         | 財団法人等の補正   | しない                               |
| 一般管理費等  | 前払金割合による補正 | 3 5 % を超えるものもしくは 対象外              |
|         | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合                 |

## 設計内訳書

| 工事名                  | 【当初】下深谷地区 農村地域防災減災事業<br>排水機場整備その2工事 | 当 初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事（１） |      |      |             |
|----------------------|-------------------------------------|-----|------|--------|-------|------------|------|------|-------------|
|                      |                                     |     | 工事区分 | 機場下部工事 |       | 施工地域       | 補正無し |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                     | 規格  | 単位   | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |
| 機場下部工事               |                                     |     | 式    | 1      |       | 24,383,335 |      |      |             |
| 機場本体工                |                                     |     | 式    | 1      |       | 15,721,978 |      |      |             |
| 土工                   |                                     |     | 式    | 1      |       | 562,339    |      |      |             |
| 作業土工                 |                                     |     | 式    | 1      |       | 562,339    |      |      | 内-1号<br>週休有 |
| 下部工                  |                                     |     | 式    | 1      |       | 7,336,875  |      |      |             |
| 下部工（接続柵・接続水路・既設暗渠復旧） |                                     |     | 式    | 1      |       | 7,170,330  |      |      | 内-2号<br>週休有 |
| 基礎工                  |                                     |     | 式    | 1      |       | 163,253    |      |      | 内-3号<br>週休有 |
| 仮閉塞工撤去               |                                     |     | 式    | 1      |       | 3,292      |      |      | 内-4号<br>週休有 |
| 護岸工                  |                                     |     | 式    | 1      |       | 6,872,197  |      |      |             |
| 鋼矢板護岸工               |                                     |     | 式    | 1      |       | 6,264,349  |      |      | 内-5号<br>週休有 |
| 鋼矢板護岸取壊し工            |                                     |     | 式    | 1      |       | 607,848    |      |      | 内-6号<br>週休有 |
| 擁壁工                  |                                     |     | 式    | 1      |       | 950,567    |      |      |             |

## 設計内訳書

| 工事名           | 【当初】下深谷地区 農村地域防災減災事業<br>排水機場整備その2工事 | 当 初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事（１） |      |      |              |
|---------------|-------------------------------------|-----|------|--------|-------|------------|------|------|--------------|
|               |                                     |     | 工事区分 | 機場下部工事 | 施工地域  | 補正無し       |      |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                     | 規格  | 単位   | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要           |
| 既設擁壁撤去復旧工     |                                     |     | 式    | 1      |       | 950,567    |      |      | 内-7号<br>週休有  |
| 仮設工           |                                     |     | 式    | 1      |       | 8,661,357  |      |      |              |
| 仮設土留・仮締切工     |                                     |     | 式    | 1      |       | 8,661,357  |      |      |              |
| 仮設鋼矢板         |                                     |     | 式    | 1      |       | 3,119,200  |      |      | 内-8号<br>週休有  |
| 土のう工          |                                     |     | 式    | 1      |       | 519,732    |      |      | 内-9号<br>週休有  |
| 排水処理工         |                                     |     | 式    | 1      |       | 4,699,979  |      |      | 内-10号<br>週休有 |
| 足場工           |                                     |     | 式    | 1      |       | 322,446    |      |      | 内-11号<br>週休有 |
| 直接工事費         |                                     |     | 式    | 1      |       | 24,383,335 |      |      |              |
| 共通仮設          |                                     |     | 式    | 1      |       | 4,732,832  |      |      |              |
| 共通仮設費         |                                     |     | 式    | 1      |       | 618,832    |      |      |              |
| 運搬費           |                                     |     | 式    | 1      |       | 618,832    |      |      |              |
| 仮設材輸送         |                                     |     | 式    | 1      |       | 618,832    |      |      | 内-12号<br>週休有 |

## 設計内訳書

| 工事名                                       | 【当初】下深谷地区 農村地域防災減災事業<br>排水機場整備その2工事 | 当 初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事（１） |      |      |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|--------|-------|------------|------|------|----|
|                                           |                                     |     | 工事区分 | 共通仮設費  | 施工地域  | 補正無し       |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別                             |                                     | 規格  | 単位   | 数量     | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）<br>34,118,948 × 12.06%         |                                     |     | 式    | 1      |       | 4,114,000  |      |      |    |
| 純工事費                                      |                                     |     | 式    | 1      |       | 29,116,167 |      |      |    |
| 現場管理費<br>38,851,780 × 31.89%              |                                     |     | 式    | 1      |       | 12,389,000 |      |      |    |
| 工事原価                                      |                                     |     | 式    | 1      |       | 41,505,167 |      |      |    |
| 一般管理費等<br>41,505,167 × （ 20.33% + 0.04% ） |                                     |     | 式    | 1      |       | 8,454,133  |      |      |    |
| スクラップ                                     |                                     |     | 式    | 1      |       | -28,300    |      |      |    |
| 工事価格                                      |                                     |     | 式    | 1      |       | 49,931,000 |      |      |    |
| 消費税相当額<br>49,931,000 × 10%                |                                     |     | 式    | 1      |       | 4,993,100  |      |      |    |
| 工事費計                                      |                                     |     | 式    | 1      |       | 54,924,100 |      |      |    |
|                                           |                                     |     |      |        |       |            |      |      |    |

## 工場管理費

|   |                  |       |             |
|---|------------------|-------|-------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |             |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |             |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |             |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     | 0     |             |
| 5 | 非対象額計 ( - )      | 0     | 管理費区分 5 , 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |             |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |             |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |             |

## 共通仮設費

|    |                           |            |                         |
|----|---------------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | その他土木工事（１） |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |            |                         |
| 3  | 対象工事費                     | 24,383,335 |                         |
| 4  | 直接工事費                     | 24,383,335 |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  | 0          |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 | 0          |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    | 158,660    |                         |
| 8  | 現工事                       | 0          |                         |
| 9  | 合算工事                      | 0          |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  | 0          |                         |
| 11 | 管理費区分１                    | 0          | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分２，７                  | 0          | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分５                    | 0          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分９                    | 0          | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分Ｔ                    | 0          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 | 9,735,613  |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              | 0          |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         | 34,118,948 |                         |
| 19 | 現工事                       | 0          |                         |
| 20 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  | 33,960,288 | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       | 0          |                         |
| 23 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | 11.6%      |                         |
| 25 | 現工事                       | 0%         |                         |
| 26 | 合算工事                      | 0%         |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          | 1          | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       | 0          |                         |
| 29 | 海上輸送補正率                   | 0%         |                         |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          | 12.06%     | 週休２日制補正係数 １.04有り        |
| 31 | 計上額 単独（追加工事）              | 4,114,000  |                         |
| 32 | 現工事                       | 0          |                         |
| 33 | 合算工事                      | 0          |                         |

## 共通仮設費

|    |                                |            |                     |
|----|--------------------------------|------------|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額                        | 4,114,000  |                     |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費                   | 24,383,335 |                     |
| 36 | 直接工事費                          | 24,383,335 |                     |
| 37 | 非対象額計 ( - )                    | 158,660    |                     |
| 38 | 管理費区分 1                        | 0          | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2 , 7                    | 0          | 工場原価                |
| 40 | 管理費区分 5                        | 0          | 一般管理費等のみ対象額         |
| 41 | 管理費区分 9                        | 0          | 間接費非対象額             |
| 42 | 管理費区分 T                        | 158,660    |                     |
| 43 | 対象額支給品 ( + )                   | 9,735,613  |                     |
| 44 | 無償貸付機械評価額 ( + )                | 0          |                     |
| 45 | 現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 ) | 33,960,288 |                     |
| 46 | 現工事                            | 0          |                     |
| 47 | 合算工事                           | 0          |                     |
| 48 | 現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )  | 0.88%      |                     |
| 49 | 現工事                            | 0%         |                     |
| 50 | 合算工事                           | 0%         |                     |
| 51 | 施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )            | 市街地以外      |                     |
| 52 | 現工事                            |            |                     |
| 53 | 現場環境改善費 率 ( 補正後 )              | 0.88%      |                     |
| 54 | 計上額 単独 ( 追加工事 )                | 0          |                     |
| 55 | 現工事                            | 0          |                     |
| 56 | 合算工事                           | 0          |                     |
| 57 | 調整工事計上額                        | 0          |                     |
| 58 | 共通仮設費 ( 積上分 )                  | 618,832    |                     |
| 59 | 運搬費                            | 618,832    |                     |
| 60 | 準備費・仮設費                        | 0          |                     |
| 61 | 事業損失防止施設費                      | 0          |                     |
| 62 | 安全費                            | 0          |                     |
| 63 | 役務費                            | 0          |                     |
| 64 | 技術管理費                          | 0          |                     |
| 65 | 営繕費                            | 0          |                     |
| 66 | 現場環境改善費                        | 0          |                     |

共通仮設費

[illegible]

## 現場管理費

|    |                      |            |                         |
|----|----------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | その他土木工事（１） |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         | 29,116,167 |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        | 24,383,335 |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        | 4,732,832  |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             | 0          |                         |
| 6  | 管理費区分２，７             | 0          | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分５               | 0          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分９               | 0          | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分Ｔ               | 0          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            | 9,735,613  |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         | 0          |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 38,851,780 |                         |
| 13 | 現工事                  | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                 | 0          |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  | 38,693,120 | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  | 0          |                         |
| 17 | 合算工事                 | 0          |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      | 30.37%     |                         |
| 19 | 現工事                  | 0%         |                         |
| 20 | 合算工事                 | 0%         |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     | 1          | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  | 0          |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期：０日 工期：０日   | 0          | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正               | 0%         |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：０日 工期：０日   | 0%         |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   | 0%         |                         |
| 27 | 現工事                  | 0%         |                         |
| 28 | 率（補正後）               | 31.89%     | 週休２日制補正係数 １.05有り        |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         | 12,389,000 |                         |
| 30 | 現工事                  | 0          |                         |
| 31 | 合算工事                 | 0          |                         |
| 32 | 調整工事計上額              | 12,389,000 |                         |

## 法定福利費概算額

### 【機械設備以外の工事】

|    |          |            |                       |
|----|----------|------------|-----------------------|
| 1  | 主たる工種    | その他土木工事（１） |                       |
| 2  | 工事価格     | 49,931,000 |                       |
| 3  | 非対象額計（－） | -28,300    | (4) + (5) + (6) + (7) |
| 4  | 工場製作原価   | 0          | 機械設備の場合は製作原価          |
| 5  | 機器単体費    | 0          | 電気設備工事のみ              |
| 6  | その他費目    | -28,300    | VE管理費・スライド足切額等        |
| 7  | 業務委託料    | 0          | 電気設備工事のみ              |
| 8  | 対象額      | 49,959,300 | (2) - (3)             |
| 9  | 法定福利費の割合 | 3.86%      |                       |
| 10 | 法定福利費概算額 | 1,928,428  | (8) × (9)             |

### 【機械設備工事】

|    |                       |  |                    |
|----|-----------------------|--|--------------------|
| 11 | 主たる工種                 |  |                    |
| 12 | 据付工事原価                |  |                    |
| 13 | 据付工事原価に占める法定福利費の割合    |  |                    |
| 14 | 据付工事原価に占める法定福利費       |  | (12) × (13)        |
| 15 | 製作原価                  |  |                    |
| 16 | 設計技術費対象額              |  | (12) + (15)        |
| 17 | 設計技術費対象額に占める法定福利費     |  | (14)               |
| 18 | 設計技術費対象額に占める法定福利費の割合  |  | (17) ÷ (16)        |
| 19 | 設計技術費                 |  |                    |
| 20 | 設計技術費に占める法定福利費        |  | (19) × (18)        |
| 21 | 工事原価                  |  | (12) + (15) + (19) |
| 22 | 一般管理費等対象額に占める法定福利費    |  | (14) + (20)        |
| 23 | 一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合 |  | (22) ÷ (21)        |
| 24 | 一般管理費等                |  |                    |
| 25 | 一般管理費等に占める法定福利費       |  | (24) × (23)        |
| 26 | 法定福利費概算額              |  | (14) + (20) + (25) |

### 【合 計】

|    |          |  |             |
|----|----------|--|-------------|
| 27 | 法定福利費概算額 |  | (10) + (26) |
|----|----------|--|-------------|



## 一般管理費等

所属名 桑名農政事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事（１）

|    |                           |            |                                 |
|----|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 41,505,167 |                                 |
| 2  | 純工事費                      | 29,116,167 |                                 |
| 3  | 現場管理費                     | 12,389,000 |                                 |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             | 0          |                                 |
| 5  | 工場製作原価                    | 0          |                                 |
| 6  | 非対象額計（－）                  | 0          |                                 |
| 7  | 管理費区分 9                   | 0          | 支給品を除く間接費非対象額                   |
| 8  | 管理費区分 T                   | 0          | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     | 41,505,167 |                                 |
| 10 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 11 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 41,346,507 | 調整工事入力で使用                       |
| 13 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 14 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           | 20.33%     |                                 |
| 16 | 現工事                       | 0%         |                                 |
| 17 | 合算工事                      | 0%         |                                 |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   | 1          |                                 |
| 19 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     | 1          |                                 |
| 21 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 41,505,167 |                                 |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       | 0.04%      | 契約保証費 16,602 円                  |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             | 20.37%     |                                 |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              | 8,454,133  |                                 |
| 26 | 現工事                       | 0          |                                 |
| 27 | 合算工事                      | 0          |                                 |
| 28 | 調整工事計上額                   | 8,454,133  |                                 |

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 作業土工                                                  |     |     |       |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称     | 規格 / 条件                                               | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 床掘り    | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の<br>種類 = 無し : 障害の有無 = 無し : | m 3 | 350 | 262.5 | 91,875  |      |                             | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-1号                          |
| 埋戻し    | 施工方法 = 最大埋戻幅4m以上 :                                    | m 3 | 140 | 1,142 | 159,880 |      |                             | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-2号                          |
| 埋戻し    | 施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :                                | m 3 | 120 | 2,083 | 249,960 |      |                             | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-3号                          |
| 埋戻し    | 施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :                                    | m 3 | 18  | 3,368 | 60,624  |      |                             | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-4号                          |
| 合 計    |                                                       |     |     |       | 562,339 |      |                             |                                                      |
|        |                                                       |     |     |       |         |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 下部工（接続柵・接続水路・既設暗渠復旧）                                                                              |     |     |        |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称     | 規格 / 条件                                                                                           | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 基礎碎石   | 碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：                                     | m 2 | 36  | 1,623  | 58,428    |      |                             | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-5号                          |
| 基面整正   |                                                                                                   | m 2 | 36  | 499.8  | 17,992    |      |                             | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-6号                          |
| コンクリート | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：      | m 3 | 3.6 | 39,190 | 141,084   |      |                             | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-7号                          |
| コンクリート | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用： | m 3 | 61  | 39,720 | 2,422,920 |      |                             | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-8号                          |
| 型枠     | 型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：                                                           | m 2 | 0.8 | 14,280 | 11,424    |      |                             | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-9号                          |
| 型枠     | 型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：                                                                   | m 2 | 3.7 | 5,434  | 20,105    |      |                             | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-10号                         |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書       | 下部工（接続柵・接続水路・既設暗渠復旧）                                                                                                                           |     |      |         |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称           | 規格 / 条件                                                                                                                                        | 単位  | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 型枠           | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：                                                                                                                    | m 2 | 195  | 10,620  | 2,070,900 |      |                             | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-11号                         |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ] | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t   | 3.18 | 182,800 | 581,304   |      |                             | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-12号                         |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ] | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：    | t   | 2.17 | 184,900 | 401,233   |      |                             | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-13号                         |
| 目地板          | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：                                                                                                       | m 2 | 8    | 4,108   | 32,864    |      |                             | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-14号                         |
| 止水板          | 止水板の種類＝各種（ゴム製）：                                                                                                                                | m   | 21.6 | 32,150  | 694,440   |      |                             | CB224810<br>管理費区分 無<br>単-15号                         |
|              |                                                                                                                                                |     |      |         |           |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書             | 下部工（接続柵・接続水路・既設暗渠復旧）                                                |      |    |       |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称                 | 規格 / 条件                                                             | 単位   | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| ダウエルバー             | D19 VPΦ25                                                           | 本    | 53 | 360   | 19,080  |      |                             | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-16号                         |
| ダウエルバー             | 同上                                                                  | 本    | 31 | 360   | 11,160  |      |                             | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-17号                         |
| ダウエルバー             | D19 施工アンカー                                                          | 本    | 28 | 1,240 | 34,720  |      |                             | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-18号                         |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ = 200mm以上400mm以下：                                              | 孔    | 28 | 1,031 | 28,868  |      |                             | CB224410<br>管理費区分 無<br>単-19号                         |
| 足場工（土地改良）          | 工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 不要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：                 | 掛m 2 | 76 | 5,286 | 401,736 |      |                             | DB115240<br>管理費区分 無<br>単-20号                         |
| 支保工                | 支保工法 = パイプサポート支保：支保耐力 = f 40kN / m2 [ t 120cm ]：トラックレーン賃料補正係数 = 標準： | 空m 3 | 34 | 5,208 | 177,072 |      |                             | WB440120<br>管理費区分 無<br>単-21号                         |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 下部工（接続柵・接続水路・既設暗渠復旧） |    |    |        |           |      | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
|--------|----------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|------------------------|
|        |                      |    |    |        |           |      | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
|        |                      |    |    |        |           |      | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|        |                      |    |    |        |           |      |         |                        |
| 名称     | 規格 / 条件              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                     |
| マンホール蓋 |                      | 組  | 1  | 45,000 | 45,000    |      |         | ZYX0000003<br>管理費区分 無  |
| 合 計    |                      |    |    |        | 7,170,330 |      |         |                        |
|        |                      |    |    |        |           |      |         |                        |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書       | 基礎工                                                                                                                                                                                                              |     |       |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称           | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                          | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| コンクリート       | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バック<br>杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 24-1<br>2-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般<br>養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                           | m 3 | 0.9   | 40,640  | 36,576  |      |                             | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-22号                         |
| 型枠           | 型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄<br>筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :                                                                                                                                                                  | m 2 | 6.7   | 14,280  | 95,676  |      |                             | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-9号                          |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ] | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格<br>・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t<br>未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無<br>: 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補<br>正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補<br>正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構<br>造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物<br>) : | t   | 0.117 | 182,800 | 21,387  |      |                             | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-12号                         |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ] | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕<br>様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満<br>: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜<br>間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 =<br>無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 =<br>補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物<br>種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :            | t   | 0.052 | 184,900 | 9,614   |      |                             | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-13号                         |
| 合 計          |                                                                                                                                                                                                                  |     |       |         | 163,253 |      |                             |                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |     |       |         |         |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

|              |                                                                              |        |      |       |       |      |                             |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 第4号内訳書       |                                                                              | 仮閉塞工撤去 |      |       |       |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
| 名称           | 規格 / 条件                                                                      | 単位     | 数量   | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 ( km ) DID有 = 9.0km以下 : | t      | 0.63 | 5,226 | 3,292 |      |                             | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-23号                         |
| 合 計          |                                                                              |        |      |       | 3,292 |      |                             |                                                      |
|              |                                                                              |        |      |       |       |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書                         | 鋼矢板護岸工                                                                                                                                   |     |    |         |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称                             | 規格 / 条件                                                                                                                                  | 単位  | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 掘削                             | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模)<br>): 施工数量 = 小規模 (標準) :                                                                                      | m 3 | 12 | 1,301   | 15,612    |      |                             | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-24号                         |
| 床掘り                            | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模)<br>): 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                        | m 3 | 24 | 2,304   | 55,296    |      |                             | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-25号                         |
| 埋戻し                            | 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土<br>砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                        | m 3 | 24 | 4,113   | 98,712    |      |                             | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-26号                         |
| 笠コンクリートブロック                    | 中詰コンクリート型枠の有無 = 有り : 中詰コンクリート<br>規格 = 18-8-40 (高炉) : 中詰コンクリート100m<br>当り設計量 = 11m3以上16m3未満 : フォレックス<br>ン質料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての<br>費用 : | m   | 25 | 15,790  | 394,750   |      |                             | CB322910<br>管理費区分 無<br>単-27号                         |
| 笠コンクリートブロック (材料費)              |                                                                                                                                          | m   | 25 | 39,230  | 980,750   |      |                             | CB322911<br>管理費区分 無<br>単-28号                         |
| 継鋼矢板圧入 (Nm a x<br>2 5 ) (土地改良) | 施工場所 = 陸上 : 鋼矢板型式 = 45H型 : 圧<br>入長 = 15m以下 : 鋼矢板1枚当り継施工箇所<br>数 = 標準 (1箇所) :                                                              | 枚   | 29 | 138,900 | 4,028,100 |      |                             | DB115460<br>管理費区分 無<br>単-29号                         |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書               | 鋼矢板護岸工                                                                            |     |     |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称                   | 規格 / 条件                                                                           | 単位  | 数量  | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体（土地改良） | 引抜機据付・解体区分＝油圧圧入引抜工（ハット形鋼矢板）：作業区分＝圧入（Nmax 25）：鋼矢板型式＝45H型：施工場所＝陸上：                  | 回   | 2   | 126,400 | 252,800 |      |                             | DB115490<br>管理費区分 無<br>単-30号                         |
| 小口止工 1               |                                                                                   | 箇所  | 1   | 74,810  | 74,810  |      |                             | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-31号                         |
| 小口止工 2               |                                                                                   | 箇所  | 1   | 45,090  | 45,090  |      |                             | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-32号                         |
| 小口止工 A               |                                                                                   | 箇所  | 1   | 101,900 | 101,900 |      |                             | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-33号                         |
| 小口止工 B               |                                                                                   | 箇所  | 1   | 95,040  | 95,040  |      |                             | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-34号                         |
| コンクリート               | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 3.1 | 39,190  | 121,489 |      |                             | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-7号                          |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書               | 鋼矢板護岸取壊し工                                                                                                                                                                                                  |     |    |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称                   | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 構造物とりこわし             | 構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械<br>施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業<br>の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要<br>:                                                                                                                   | m 3 | 38 | 11,070 | 420,660 |      |                             | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-35号                         |
| 殻運搬                  | 殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ<br>わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間<br>の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間<br>有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての<br>費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ<br>ル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   1<br>0 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 38 | 1,406  | 53,428  |      |                             | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-36号                         |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con<br>塊) |                                                                                                                                                                                                            | m3  | 38 | 3,520  | 133,760 |      |                             | ZA10652780<br>管理費区分 T                                |
| 合 計                  |                                                                                                                                                                                                            |     |    |        | 607,848 |      |                             |                                                      |
|                      |                                                                                                                                                                                                            |     |    |        |         |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書     | 既設擁壁撤去復旧工                                                                                     |     |     |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称         | 規格 / 条件                                                                                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 床掘り        | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模)<br>: 費用の内訳 = 全ての費用 :                                              | m 3 | 38  | 2,304  | 87,552  |      |                             | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-25号                         |
| 路体 (築堤) 盛土 | 施工幅員 = 2.5m未満 :                                                                               | m 3 | 1   | 6,647  | 6,647   |      |                             | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-37号                         |
| 埋戻し        | 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土<br>砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                             | m 3 | 27  | 4,113  | 111,051 |      |                             | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-26号                         |
| 法面整形       | 整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有<br>り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 土質土<br>、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての<br>費用 : | m 2 | 22  | 754.7  | 16,603  |      |                             | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-38号                         |
| 基面整正       |                                                                                               | m 2 | 11  | 499.8  | 5,497   |      |                             | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-6号                          |
| 構造物とりこわし   | 構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械<br>施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業<br>の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要<br>:      | m 3 | 3.3 | 19,810 | 65,373  |      |                             | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-39号                         |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書               | 既設擁壁撤去復旧工                                                                                                                                                                                                   |     |     |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称                   | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                     | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 殻運搬                  | 殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこ<br>わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区<br>間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区<br>間の有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての<br>費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ<br>ル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   1<br>0 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 3.3 | 2,025  | 6,682   |      |                             | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-40号                         |
| 廃棄物受入料金 (鉄筋Con<br>塊) |                                                                                                                                                                                                             | m3  | 3.3 | 5,000  | 16,500  |      |                             | ZA10651390<br>管理費区分 T                                |
| 基礎碎石                 | 碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎<br>石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内<br>訳 = 全ての費用 :                                                                                                                                | m 2 | 11  | 1,623  | 17,853  |      |                             | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-5号                          |
| コンクリート               | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法<br>= 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉<br>) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運<br>搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用<br>:                                                                                   | m 3 | 1.1 | 36,360 | 39,996  |      |                             | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-41号                         |
| コンクリート               | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法<br>= 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉<br>) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運<br>搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用<br>:                                                                                   | m 3 | 8.6 | 36,360 | 312,696 |      |                             | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-42号                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                             |     |     |        |         |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 既設擁壁撤去復旧工 |                                    |     |     |        |         | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                              |
|--------|-----------|------------------------------------|-----|-----|--------|---------|---------|------------------------|------------------------------|
|        |           |                                    |     |     |        |         | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                              |
|        |           |                                    |     |     |        |         | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |                              |
| 名称     |           | 規格 / 条件                            | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減    | 金額増減                   | 摘要                           |
| 型枠     |           | 型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート : | m 2 | 1.7 | 5,434  | 9,237   |         |                        | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 型枠     |           | 型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 : | m 2 | 24  | 10,620 | 254,880 |         |                        | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 合 計    |           |                                    |     |     |        | 950,567 |         |                        |                              |
|        |           |                                    |     |     |        |         |         |                        |                              |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第8号内訳書                 | 仮設鋼矢板                                                                                                                      |    |    |         |           |      | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|------------------------------|
|                        |                                                                                                                            |    |    |         |           |      | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日                  |
|                        |                                                                                                                            |    |    |         |           |      | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有       |
| 名称                     | 規格 / 条件                                                                                                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                           |
| 鋼矢板圧入（Nm a x 25）（土地改良） | 施工場所 = 陸上：鋼矢板型式 = IV型：圧入長 = 12m以下：                                                                                         | 枚  | 60 | 19,530  | 1,171,800 |      |         | DB115440<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 鋼矢板引抜き（土地改良）           | 施工場所 = 陸上：鋼矢板型式 = IV型：引抜長 = 12m以下：                                                                                         | 枚  | 60 | 10,410  | 624,600   |      |         | DB115480<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 鋼矢板賃料（普通鋼矢板）           | 鋼矢板の種類 = IV型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力） = 11m/枚：供用日数（実数入力） = 122日：修理費及び損耗費の有無 = 有：鋼矢板の整備費 = 3,650円：補助工法の有無 = 無：一現場での使用回数（実数入力） = 1回： | 枚  | 60 | 20,190  | 1,211,400 |      |         | WB250150<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体（土地改良）   | 引抜機据付・解体区分 = 油圧圧入引抜工：作業区分 = 圧入（Nmax 25）：鋼矢板型式 = IV型：施工場所 = 陸上：                                                             | 回  | 1  | 111,400 | 111,400   |      |         | DB115490<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 合 計                    |                                                                                                                            |    |    |         | 3,119,200 |      |         |                              |
|                        |                                                                                                                            |    |    |         |           |      |         |                              |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書        | 土のう工                                                                                                                                                                                       |     |      |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称            | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                    | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 大型土のう工 (土地改良) | 作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :                                                                                                                        | 袋   | 74   | 5,061  | 374,514 |      |                             | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-47号                         |
| 大型土のう工 (土地改良) | 作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :                                                                                                                              | 袋   | 74   | 1,040  | 76,960  |      |                             | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-48号                         |
| 土砂等運搬         | 土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 62   | 929.8  | 57,647  |      |                             | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-49号                         |
| 現場発生品及び支給品運搬  | トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 20.5km以下 :                                                                                                                | t   | 0.21 | 10,530 | 2,211   |      |                             | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-50号                         |
| 廃棄物受入料金       | 廃プラスチック類                                                                                                                                                                                   | t   | 0.21 | 40,000 | 8,400   |      |                             | ZYX0000004<br>管理費区分 T                                |
|               |                                                                                                                                                                                            |     |      |        |         |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書                  | 排水処理工                                                                       |    |     |        |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称                       | 規格 / 条件                                                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)    | 排水方法 = 常時排水 : 排水量区分 = 0以上7 m <sup>3</sup> / h未満 :                           | 日  | 115 | 7,669  | 881,935   |      |                             | DB115030<br>管理費区分 無<br>単-51号                         |
| ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)    | 排水方法 = 作業時排水 : 排水量区分 = 0以上7m <sup>3</sup> / h未満 :                           | 日  | 24  | 5,106  | 122,544   |      |                             | DB115030<br>管理費区分 無<br>単-52号                         |
| ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径) | 口径 = 50mm :                                                                 | 箇所 | 2   | 17,870 | 35,740    |      |                             | DB115040<br>管理費区分 無<br>単-53号                         |
| ポンプ運転 (土地改良)締切排水工        | 排水量区分 = 450以上1200 ( m <sup>3</sup> / h ) 未満 :<br>全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 : | 日  | 102 | 30,290 | 3,089,580 |      |                             | DB115050<br>管理費区分 無<br>単-54号                         |
| ポンプ設置・撤去 (土地改良)締切排水工     |                                                                             | 箇所 | 6   | 95,030 | 570,180   |      |                             | DB115060<br>管理費区分 無<br>単-55号                         |
| 合 計                      |                                                                             |    |     |        | 4,699,979 |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

|            |     |                                                      |      |    |       |         |         |                        |                              |
|------------|-----|------------------------------------------------------|------|----|-------|---------|---------|------------------------|------------------------------|
| 第11号内訳書    | 足場工 |                                                      |      |    |       |         | 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                              |
|            |     |                                                      |      |    |       |         | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |                              |
|            |     |                                                      |      |    |       |         | 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |                              |
|            |     |                                                      |      |    |       |         |         |                        |                              |
| 名称         |     | 規格 / 条件                                              | 単位   | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減    | 金額増減                   | 摘要                           |
| 足場工 (土地改良) |     | 工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 不要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0)： | 掛m 2 | 61 | 5,286 | 322,446 |         |                        | DB115240<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 合 計        |     |                                                      |      |    |       | 322,446 |         |                        |                              |
|            |     |                                                      |      |    |       |         |         |                        |                              |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

|                           |                                                                                                      |       |       |       |         |      |                             |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 第12号内訳書                   |                                                                                                      | 仮設材輸送 |       |       |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
| 名称                        | 規格 / 条件                                                                                              | 単位    | 数量    | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 仮設材等の積込み取卸し費              | 作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：                                                                                 | t     | 50.23 | 3,000 | 150,690 |      |                             | WB010030<br>管理費区分 無<br>単-56号                         |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 15.1km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無： | t     | 50.23 | 4,660 | 234,071 |      |                             | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-57号<br><br>往路               |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上                                                                                                   | t     | 50.23 | 4,660 | 234,071 |      |                             | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-57号<br><br>復路               |
| 合 計                       |                                                                                                      |       |       |       | 618,832 |      |                             |                                                      |
|                           |                                                                                                      |       |       |       |         |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-1号

CB210030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                   |             |                              |  |    |       |        |   |        |                            |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|----|-------|--------|---|--------|----------------------------|
| 名称                | 床掘り         |                              |  | 単位 | m 3   | 数量     |   | 単価     |                            |
| 規格                | 土砂 標準 無し 無し |                              |  | 単位 |       |        | 1 | 単価     | 262.5                      |
| 名称                |             | 規格 / 条件                      |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価              |             |                              |  |    |       | 244.12 |   |        |                            |
| 労務構成比率            |             |                              |  | %  | 53.87 |        |   |        |                            |
| 運転手（特殊）           |             |                              |  | %  | 53.87 | 28,900 |   | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |             |                              |  | %  | 23.66 |        |   |        |                            |
| 軽油                |             |                              |  | %  | 23.66 | 138    |   | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |             |                              |  | %  | 22.47 |        |   |        |                            |
| バックホウ（クローラ）[ 標準 ] |             | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） |  | %  | 22.47 | 8,800  |   | 9,810  | L001010007<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費               |             |                              |  | 式  |       |        |   |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質            |             | 土砂                           |  |    |       |        |   |        |                            |
| J02 施工方法          |             | 標準                           |  |    |       |        |   |        |                            |
| J03 土留方式の種類       |             | 無し                           |  |    |       |        |   |        |                            |
| J04 障害の有無         |             | 無し                           |  |    |       |        |   |        |                            |
|                   |             |                              |  |    |       |        |   |        |                            |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-2号

CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                       |           |                              |    |       |         |     |        |     |                            |
|-----------------------|-----------|------------------------------|----|-------|---------|-----|--------|-----|----------------------------|
| 名 称                   | 埋戻し       |                              |    | 単 位   | m 3     | 数 量 | 1      | 単 価 | 1,142                      |
| 規 格                   | 最大埋戻幅4m以上 |                              |    |       |         |     |        |     |                            |
| 名称                    |           | 規格 / 条件                      | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |     | 単価     |     | 摘要                         |
| 標準単価                  |           |                              |    |       | 1,096.9 |     |        |     |                            |
| 労務構成比率                |           |                              | %  | 76.19 |         |     |        |     |                            |
| 特殊作業員                 |           |                              | %  | 28.92 | 28,300  |     | 29,274 |     | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                 |           |                              | %  | 25.93 | 25,400  |     | 24,990 |     | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊）               |           |                              | %  | 21.34 | 28,900  |     | 30,804 |     | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                |           |                              | %  | 11.5  |         |     |        |     |                            |
| 軽油                    |           |                              | %  | 11.4  | 138     |     | 146    |     | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| ガソリン                  |           | レギュラー                        | %  | 0.1   | 154     |     | 152    |     | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                |           |                              | %  | 12.31 |         |     |        |     |                            |
| バックホウ（クローラ）[ 標準 ]     |           | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） | %  | 10.59 | 8,800   |     | 9,810  |     | L001010007<br>管理費区分 無      |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |           | 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t         | %  | 1.65  | 1,260   |     | 1,390  |     | L001070001<br>管理費区分 無      |

CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|    |           |               |    |      |      |     |                       |   |    |       |
|----|-----------|---------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|-------|
| 名称 | 埋戻し       |               |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    |   | 単価 |       |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 |               |    |      | 単位   |     |                       | 1 |    | 1,142 |
| 規格 | 名称        | 規格 / 条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |       |
|    | タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg | %  | 0.07 | 471  | 539 | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |       |
|    | 諸雑費       |               | 式  |      |      |     | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
|    | J01 施工方法  | 最大埋戻幅4m以上     |    |      |      |     |                       |   |    |       |
|    |           |               |    |      |      |     |                       |   |    |       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-3号

CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                       |               |                            |         |               |   |        |                            |
|-----------------------|---------------|----------------------------|---------|---------------|---|--------|----------------------------|
| 名 称                   | 埋戻し           | 単 位                        | m 3     | 数 量           | 1 | 単 価    | 2,083                      |
| 規 格                   | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |                            |         |               |   |        |                            |
| 名 称                   |               | 単 位                        | 構 成 比 率 | 標 準 単 価       |   | 単 価    | 摘 要                        |
| 標準単価                  |               |                            |         | 2,025.1       |   |        |                            |
| 労務構成比率                |               | %                          | 82.13   |               |   |        |                            |
| 普通作業員                 |               | %                          | 40.17   | 25,400        |   | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                 |               | %                          | 26.27   | 28,300        |   | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊）               |               | %                          | 15.69   | 28,900        |   | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                |               | %                          | 8.58    |               |   |        |                            |
| 軽油                    |               | %                          | 8.45    | 138           |   | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| ガソリン                  |               | レギュラー                      | %       | 0.13<br>154   |   | 152    | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                |               | %                          | 9.29    |               |   |        |                            |
| バックホウ（クローラ）[ 標準 ]     |               | 山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） | %       | 7.79<br>8,800 |   | 9,810  | L001010007<br>管理費区分 無      |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |               | 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t       | %       | 1.41<br>1,260 |   | 1,390  | L001070001<br>管理費区分 無      |

CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|          |               |               |    |      |      |     |                       |   |    |       |
|----------|---------------|---------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|-------|
| 名称       | 埋戻し           |               |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    |   | 単価 |       |
| 規格       | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |               |    |      | 単位   |     |                       | 1 |    | 2,083 |
| 規格       |               |               |    |      |      |     |                       |   |    |       |
| 名称       |               | 規格 / 条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |       |
| タンパ及びランマ |               | 質量 60 ~ 80 kg | %  | 0.09 | 471  | 539 | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| 諸雑費      |               |               | 式  |      |      |     | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 施工方法 |               | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |    |      |      |     |                       |   |    |       |
|          |               |               |    |      |      |     |                       |   |    |       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-4号

CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                            |                                      |    |       |         |        |                            |       |
|----------------------------|--------------------------------------|----|-------|---------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                         | 埋戻し                                  | 単位 | m 3   | 数量      | 1      | 単価                         | 3,368 |
| 規格                         | 最大埋戻幅1m未満                            |    |       |         |        |                            |       |
| 名称                         | 規格 / 条件                              | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                       |                                      |    |       | 3,339.7 |        |                            |       |
| 労務構成比率                     |                                      | %  | 87.5  |         |        |                            |       |
| 普通作業員                      |                                      | %  | 53.26 | 25,400  | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 特殊作業員                      |                                      | %  | 25.42 | 28,300  | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 運転手（特殊）                    |                                      | %  | 8.82  | 28,900  | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                     |                                      | %  | 3.55  |         |        |                            |       |
| 軽油                         |                                      | %  | 2.72  | 138     | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| ガソリン                       | レギュラー                                | %  | 0.83  | 154     | 152    | Z006704001<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                     |                                      | %  | 8.95  |         |        |                            |       |
| バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回・超低騒音 ] | 排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3 | %  | 8.37  | 18,200  | 18,200 | M000202123<br>管理費区分 無      |       |
| タンバ及びランマ                   | 質量 6 0 ~ 8 0 k g                     | %  | 0.58  | 471     | 539    | L001180001<br>管理費区分 無      |       |

CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|          |           |           |  |     |         |         |     |     |     |                     |
|----------|-----------|-----------|--|-----|---------|---------|-----|-----|-----|---------------------|
| 名 称      | 埋戻し       |           |  |     | 単 位     | m 3     | 数 量 | 1   | 単 価 | 3,368               |
| 規 格      | 最大埋戻幅1m未満 |           |  |     |         |         |     |     |     |                     |
| 名 称      |           | 規 格 / 条 件 |  | 単 位 | 構 成 比 率 | 標 準 単 価 |     | 単 価 |     | 摘 要                 |
| 諸雑費      |           |           |  | 式   |         |         |     |     |     | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 |           | 最大埋戻幅1m未満 |  |     |         |         |     |     |     |                     |
|          |           |           |  |     |         |         |     |     |     |                     |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB221110

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |                                       |  |    |       |         |     |        |   |                               |       |
|------------|---------------------------------------|--|----|-------|---------|-----|--------|---|-------------------------------|-------|
| 名称         | 基礎碎石                                  |  |    |       | 単位      | m 2 | 数量     | 1 | 単価                            | 1,623 |
| 規格         | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用 |  |    |       | 単位      |     |        |   |                               |       |
| 名称         | 規格 / 条件                               |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |     | 単価     |   | 摘要                            |       |
| 標準単価       |                                       |  |    |       | 1,407.6 |     |        |   |                               |       |
| 労務構成比率     |                                       |  | %  | 70.31 |         |     |        |   |                               |       |
| 普通作業員      |                                       |  | %  | 33.8  | 25,400  |     | 24,990 |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員      |                                       |  | %  | 14.27 | 28,300  |     | 29,274 |   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 運転手(特殊)    |                                       |  | %  | 13.24 | 28,900  |     | 30,804 |   | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役    |                                       |  | %  | 8.52  | 31,000  |     | 31,008 |   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)    |                                       |  | %  |       |         |     |        |   | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率     |                                       |  | %  | 24.91 |         |     |        |   |                               |       |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0                             |  | %  | 20.46 | 1,200   |     | 2,000  |   | Z002122003<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油         |                                       |  | %  | 4.42  | 138     |     | 146    |   | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)    |                                       |  | %  |       |         |     |        |   | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |

CB221110

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号                      CB210080

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|--------|------|---------|----|------|--------|-----|--------|---|----------------------------|-------|
| 名称     | 基面整正 |         |    |      | 単位     | m 2 | 数量     |   | 単価                         |       |
| 規格     |      |         |    |      |        |     |        | 1 |                            | 499.8 |
| 名称     |      | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価   |     | 単価     |   | 摘要                         |       |
| 標準単価   |      |         |    |      | 508    |     |        |   |                            |       |
| 労務構成比率 |      |         | %  | 100  |        |     |        |   |                            |       |
| 普通作業員  |      |         | %  | 100  | 25,400 |     | 24,990 |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |
|        |      |         |    |      |        |     |        |   |                            |       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB240010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称      | コンクリート                                           |  |  |  | 単位 | m 3   | 数量     | 1      | 単価                            | 39,190 |
|---------|--------------------------------------------------|--|--|--|----|-------|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 規格      | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |        |        |                               |        |
| 名称      | 規格/条件                                            |  |  |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |        |
| 標準単価    |                                                  |  |  |  |    |       | 36,531 |        |                               |        |
| 労務構成比率  |                                                  |  |  |  | %  | 34.96 |        |        |                               |        |
| 特殊作業員   |                                                  |  |  |  | %  | 10.07 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 普通作業員   |                                                  |  |  |  | %  | 9.38  | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 土木一般世話役 |                                                  |  |  |  | %  | 7.04  | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 運転手(特殊) |                                                  |  |  |  | %  | 6.4   | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| その他(労務) |                                                  |  |  |  | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 材料構成比率  |                                                  |  |  |  | %  | 61.54 |        |        |                               |        |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下                         |  |  |  | %  | 59.8  | 20,400 | 22,500 | Z002012001<br>管理費区分 無         |        |
| 軽油      |                                                  |  |  |  | %  | 1.65  | 138    | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無         |        |
| その他(材料) |                                                  |  |  |  | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |        |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号                      CB240010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                            |                                                  |                                        |    |      |       |        |   |                       |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----|------|-------|--------|---|-----------------------|--------|
| 名称                         | コンクリート                                           |                                        |    | 単位   | m 3   | 数量     | 1 | 単価                    | 39,190 |
| 規格                         | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用 |                                        |    | 単位   |       |        |   |                       |        |
| 名称                         |                                                  | 規格 / 条件                                | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価     |   | 摘要                    |        |
| 機械構成比率                     |                                                  |                                        | %  | 3.5  |       |        |   |                       |        |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] |                                                  | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | %  | 3.31 | 9,840 | 10,800 |   | L001010004<br>管理費区分 無 |        |
| その他（機械）                    |                                                  |                                        | %  |      |       |        |   | MM000001<br>管理費区分 無   |        |
| 諸雑費                        |                                                  |                                        | 式  |      |       |        |   | ZX000001<br>管理費区分 無   |        |
| J01 構造物種別                  | 無筋・鉄筋構造物                                         |                                        |    |      |       |        |   |                       |        |
| J02 打設工法                   | バックホウ（クレーン機能付）打設                                 |                                        |    |      |       |        |   |                       |        |
| J03 コンクリート規格               | 18-8-25（高炉）                                      |                                        |    |      |       |        |   |                       |        |
| J05 養生工の種類                 | 一般養生                                             |                                        |    |      |       |        |   |                       |        |
| J13 費用の内訳                  | 全ての費用                                            |                                        |    |      |       |        |   |                       |        |
|                            |                                                  |                                        |    |      |       |        |   |                       |        |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB240010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |                                                      |                               |  |    |       |        |    |        |  |                               |        |  |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----|-------|--------|----|--------|--|-------------------------------|--------|--|
| 名称      | コンクリート                                               |                               |  |    | 単位    | m 3    | 数量 | 1      |  | 単価                            | 39,720 |  |
| 規格      | 無筋・鉄筋構造物 バック杣（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用 |                               |  |    | 単位    |        |    |        |  |                               |        |  |
| 名称      |                                                      | 規格 / 条件                       |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |    | 単価     |  | 摘要                            |        |  |
| 標準単価    |                                                      |                               |  |    |       | 36,531 |    |        |  |                               |        |  |
| 労務構成比率  |                                                      |                               |  | %  | 34.96 |        |    |        |  |                               |        |  |
| 特殊作業員   |                                                      |                               |  | %  | 10.07 | 28,300 |    | 29,274 |  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |  |
| 普通作業員   |                                                      |                               |  | %  | 9.38  | 25,400 |    | 24,990 |  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |  |
| 土木一般世話役 |                                                      |                               |  | %  | 7.04  | 31,000 |    | 31,008 |  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |  |
| 運転手（特殊） |                                                      |                               |  | %  | 6.4   | 28,900 |    | 30,804 |  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |  |
| その他（労務） |                                                      |                               |  | %  |       |        |    |        |  | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |  |
| 材料構成比率  |                                                      |                               |  | %  | 61.54 |        |    |        |  |                               |        |  |
| 生コンクリート |                                                      | 24 - 12 - 25（20） 高炉 W/C=55%以下 |  | %  | 59.8  | 20,400 |    | 23,000 |  | Z002012005<br>管理費区分 無         |        |  |
| 軽油      |                                                      |                               |  | %  | 1.65  | 138    |    | 146    |  | Z006702002<br>管理費区分 無         |        |  |
| その他（材料） |                                                      |                               |  | %  |       |        |    |        |  | ZZ000001<br>管理費区分 無           |        |  |



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号                      CB240210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |                       |         |     |       |        |        |                               |
|------------|-----------------------|---------|-----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称         | 型枠                    | 単位      | m 2 | 数量    | 1      | 単価     | 14,280                        |
| 規格         | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠） |         |     |       |        |        |                               |
| 名称         |                       | 規格 / 条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価       |                       |         |     |       | 13,667 |        |                               |
| 労務構成比率     |                       |         | %   | 100   |        |        |                               |
| 型わく工       |                       |         | %   | 45.23 | 30,000 | 32,946 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |                       |         | %   | 32.52 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                       |         | %   | 9.97  | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）    |                       |         | %   |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費        |                       |         | 式   |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠                  |         |     |       |        |        |                               |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）      |         |     |       |        |        |                               |
|            |                       |         |     |       |        |        |                               |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号                      CB240210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |               |         |     |       |         |        |                               |
|------------|---------------|---------|-----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 名称         | 型枠            | 単位      | m 2 | 数量    | 1       | 単価     | 5,434                         |
| 規格         | 一般型枠 均しコンクリート |         |     |       |         |        |                               |
| 名称         |               | 規格 / 条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価       |               |         |     |       | 5,104.7 |        |                               |
| 労務構成比率     |               |         | %   | 100   |         |        |                               |
| 型わく工       |               |         | %   | 58.78 | 30,000  | 32,946 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |               |         | %   | 19.9  | 25,400  | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |               |         | %   | 6.07  | 31,000  | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）    |               |         | %   |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費        |               |         | 式   |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠          |         |     |       |         |        |                               |
| J02 構造物の種類 | 均しコンクリート      |         |     |       |         |        |                               |
|            |               |         |     |       |         |        |                               |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号                      CB240210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |               |         |     |       |        |        |                               |
|------------|---------------|---------|-----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称         | 型枠            | 単位      | m 2 | 数量    | 1      | 単価     | 10,620                        |
| 規格         | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 |         |     |       |        |        |                               |
| 名称         |               | 規格 / 条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価       |               |         |     |       | 10,100 |        |                               |
| 労務構成比率     |               |         | %   | 100   |        |        |                               |
| 型わく工       |               |         | %   | 46.66 | 30,000 | 32,946 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |               |         | %   | 25.14 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |               |         | %   | 9.51  | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）    |               |         | %   |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費        |               |         | 式   |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠          |         |     |       |        |        |                               |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物      |         |     |       |        |        |                               |
|            |               |         |     |       |        |        |                               |

参考資料（１）

単-12号                      WB810010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |                                                                      |                          |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----|------|---------|---|---------|---|-----------------------------|---------|
| 名称<br>規格           | 鉄筋工 [ 市場単価 ]                                                         |                          |  |    |      | 単位      | t | 数量      | 1 | 単価                          | 182,800 |
|                    | SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む ) 補正無 ( 一般構造物 ) |                          |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| 名称                 |                                                                      | 規格 / 条件                  |  | 単位 | 数量   | 単価      |   | 金額      |   | 摘要                          |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼        |                                                                      | S D 3 4 5    D 1 6 ~ 2 5 |  | t  | 1.03 | 108,000 |   | 111,240 |   | Z001102020<br>管理費区分 無<br>Z1 |         |
| 鉄筋工                |                                                                      | 加工・組立共 一般構造物             |  | t  | 1    | 71,553  |   | 71,553  |   | Q001001002<br>管理費区分 無<br>Z1 |         |
| 諸雑費 ( まるめ )        |                                                                      |                          |  | 式  | 1    |         |   | 7       |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |         |
| 計                  |                                                                      |                          |  |    |      |         |   | 182,800 |   |                             |         |
| 単価                 |                                                                      |                          |  |    |      |         |   | 182,800 |   | 円 / t                       |         |
| J01 鉄筋材料規格・径       |                                                                      | SD345 D16 ~ 25           |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| J02 規格・仕様区分        |                                                                      | 一般構造物                    |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| J03 施工規模           |                                                                      | 10t未満                    |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 |                                                                      | 無                        |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| J05 夜間作業補正         |                                                                      | 無                        |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| J06 トンネル内作業の補正     |                                                                      | 無                        |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| J07 法面作業の補正        |                                                                      | 無                        |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| J08 太径鉄筋補正         |                                                                      | 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む )      |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
| J09 構造物種別による補正     |                                                                      | 補正無 ( 一般構造物 )            |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |
|                    |                                                                      |                          |  |    |      |         |   |         |   |                             |         |

参考資料（１）

単-13号                      WB810010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |                                                          |                    |    |      |         |         |                             |   |    |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----|------|---------|---------|-----------------------------|---|----|---------|
| 名称                 | 鉄筋工 [ 市場単価 ]                                             |                    |    |      | 単位      | t       | 数量                          | 1 | 単価 | 184,900 |
| 規格                 | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物） |                    |    |      | 単位      |         |                             |   |    |         |
| 名称                 |                                                          | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                          |   |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼        |                                                          | S D 3 4 5    D 1 3 | t  | 1.03 | 110,000 | 113,300 | Z001102019<br>管理費区分 無<br>Z1 |   |    |         |
| 鉄筋工                |                                                          | 加工・組立共 一般構造物       | t  | 1    | 71,553  | 71,553  | Q001001002<br>管理費区分 無<br>Z1 |   |    |         |
| 諸雑費（まるめ）           |                                                          |                    | 式  | 1    |         | 47      | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |   |    |         |
| 計                  |                                                          |                    |    |      |         | 184,900 |                             |   |    |         |
| 単価                 |                                                          |                    |    |      |         | 184,900 | 円 / t                       |   |    |         |
| J01 鉄筋材料規格・径       |                                                          | SD345 D13          |    |      |         |         |                             |   |    |         |
| J02 規格・仕様区分        |                                                          | 一般構造物              |    |      |         |         |                             |   |    |         |
| J03 施工規模           |                                                          | 10t未満              |    |      |         |         |                             |   |    |         |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 |                                                          | 無                  |    |      |         |         |                             |   |    |         |
| J05 夜間作業補正         |                                                          | 無                  |    |      |         |         |                             |   |    |         |
| J06 トンネル内作業の補正     |                                                          | 無                  |    |      |         |         |                             |   |    |         |
| J07 法面作業の補正        |                                                          | 無                  |    |      |         |         |                             |   |    |         |
| J08 太径鉄筋補正         |                                                          | 補正無（鉄筋割合10%未満含む）   |    |      |         |         |                             |   |    |         |
| J09 構造物種別による補正     |                                                          | 補正無（一般構造物）         |    |      |         |         |                             |   |    |         |
|                    |                                                          |                    |    |      |         |         |                             |   |    |         |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号                      CB224710

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                            |                         |                            |  |    |       |         |        |                               |       |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--|----|-------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称                         | 目地板                     |                            |  | 単位 | m 2   | 数量      | 1      | 単価                            | 4,108 |
| 規格                         | 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 |                            |  |    |       |         |        |                               |       |
| 名称                         |                         | 規格 / 条件                    |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     |                               | 摘要    |
| 標準単価                       |                         |                            |  |    |       | 4,077.3 |        |                               |       |
| 労務構成比率                     |                         |                            |  | %  | 64.4  |         |        |                               |       |
| 普通作業員                      |                         |                            |  | %  | 47.36 | 25,400  | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                    |                         |                            |  | %  | 16.72 | 31,000  | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他（労務）                    |                         |                            |  | %  |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                     |                         |                            |  | %  | 35.6  |         |        |                               |       |
| 樹脂発泡体目地板                   |                         | 厚 1 0 mm    1 5 倍          |  | %  | 35.6  | 1,190   | 1,240  | Z004156005<br>管理費区分 無         |       |
| 諸雑費                        |                         |                            |  | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |       |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類 |                         | 30m2未満<br>樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 |  |    |       |         |        |                               |       |
|                            |                         |                            |  |    |       |         |        |                               |       |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号                      CB224810

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |         |         |    |       |         |        |                            |
|------------|---------|---------|----|-------|---------|--------|----------------------------|
| 名称         | 止水板     | 単位      | m  | 数量    | 1       | 単価     | 32,150                     |
| 規格         | 各種（ゴム製） | 単位      |    | 数量    |         | 単価     |                            |
| 名称         |         | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価       |         |         |    |       | 9,015.8 |        |                            |
| 労務構成比率     |         |         | %  | 20.68 |         |        |                            |
| 普通作業員      |         |         | %  | 16.9  | 25,400  | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役    |         |         | %  | 3.78  | 31,000  | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |         |         | %  | 79.32 |         |        |                            |
| ゴム止水板      |         |         | %  | 79.32 | 7,080   | 30,000 | Y001673000-001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費        |         |         | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 止水板の種類 |         | 各種（ゴム製） |    |       |         |        |                            |
|            |         |         |    |       |         |        |                            |

参考資料（１）

単-16号                      WYB00001

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |           |           |     |      |     |     |                       |   |     |
|------------|-----------|-----------|-----|------|-----|-----|-----------------------|---|-----|
| 名称         | ダウエルバー    |           |     |      | 本   |     |                       |   |     |
| 規格         | D19 VPΦ25 |           |     |      | 単位  |     | 数量                    | 1 | 単価  |
|            |           |           |     |      |     |     |                       |   | 360 |
| 名称         |           | 規格 / 条件   | 単位  | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要                    |   |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |           | VPΦ25     | m   | 0.5  | 234 | 117 | ZYX0000001<br>管理費区分 無 |   |     |
| 鉄筋（異形）     |           | SD345 D19 | k g | 2.25 | 108 | 243 | Z301010220<br>管理費区分 無 |   |     |
| 計          |           |           |     |      |     | 360 |                       |   |     |
| 単価         |           |           |     |      |     | 360 | 円 / 本                 |   |     |
|            |           |           |     |      |     |     |                       |   |     |

参考資料 ( 1 )

単 -17号                      WYB00002

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |           |           |     |      |     |     |                       |   |     |
|------------|-----------|-----------|-----|------|-----|-----|-----------------------|---|-----|
| 名称         | ダウエルバー    |           |     |      | 本   |     |                       |   |     |
| 規格         | D19 VPΦ25 |           |     |      | 単位  |     | 数量                    | 1 | 単価  |
|            |           |           |     |      |     |     |                       |   | 360 |
| 名称         |           | 規格 / 条件   | 単位  | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要                    |   |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 |           | VPΦ25     | m   | 0.5  | 234 | 117 | ZYX0000001<br>管理費区分 無 |   |     |
| 鉄筋 ( 異形 )  |           | SD345 D19 | k g | 2.25 | 108 | 243 | Z301010220<br>管理費区分 無 |   |     |
| 計          |           |           |     |      |     | 360 |                       |   |     |
| 単価         |           |           |     |      |     | 360 | 円 / 本                 |   |     |
|            |           |           |     |      |     |     |                       |   |     |

参考資料 ( 1 )

単 -18号                      WYB00003

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |            |           |     |       |       |       |                       |   |    |       |
|-----------|------------|-----------|-----|-------|-------|-------|-----------------------|---|----|-------|
| 名称        | ダウエルバー     |           |     |       | 単位    | 本     | 数量                    | 1 | 単価 | 1,240 |
| 規格        | D19 施工アンカー |           |     |       | 単位    |       | 数量                    |   |    |       |
| 名称        |            | 規格 / 条件   | 単位  | 数量    | 単価    | 金額    | 摘要                    |   |    |       |
| あと施工アンカー  |            | Φ24 L=200 | 本   | 1     | 1,070 | 1,070 | ZYX0000002<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| 鉄筋 ( 異形 ) |            | SD345 D19 | k g | 1.575 | 108   | 170   | Z301010220<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| 計         |            |           |     |       |       | 1,240 |                       |   |    |       |
| 単価        |            |           |     |       |       | 1,240 | 円 / 本                 |   |    |       |
|           |            |           |     |       |       |       |                       |   |    |       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB224410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                      |                    |         |  |    |       |         |        |                               |
|----------------------|--------------------|---------|--|----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 名称                   | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） |         |  | 孔  |       |         |        |                               |
| 規格                   | 200mm以上400mm以下     |         |  | 単位 |       | 数量      | 1      | 単価                            |
|                      |                    |         |  |    |       |         |        | 1,031                         |
| 名称                   |                    | 規格 / 条件 |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価                 |                    |         |  |    |       | 1,013.2 |        |                               |
| 労務構成比率               |                    |         |  | %  | 95.91 |         |        |                               |
| 特殊作業員                |                    |         |  | %  | 44.73 | 28,300  | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                |                    |         |  | %  | 18.55 | 25,400  | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役              |                    |         |  | %  | 13.46 | 31,000  | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）              |                    |         |  | %  |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率               |                    |         |  | %  | 2.12  |         |        |                               |
| ガソリン                 |                    | レギュラー   |  | %  | 1.7   | 154     | 152    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他（材料）              |                    |         |  | %  |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率               |                    |         |  | %  | 1.97  |         |        |                               |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] |                    | 2 k V A |  | %  | 0.93  | 455     | 533    | L001110001<br>管理費区分 無         |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号                      CB224410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|          |                    |                        |    |      |      |     |                       |    |       |
|----------|--------------------|------------------------|----|------|------|-----|-----------------------|----|-------|
| 名称       | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） |                        |    |      | 孔    | 数量  | 1                     | 単価 | 1,031 |
| 規格       | 200mm以上400mm以下     |                        |    |      | 単位   |     |                       |    |       |
| 名称       |                    | 規格 / 条件                | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |    |       |
| 電動ハンマドリル |                    | 穴あけ能力   φ 3 8 ~ 4 0 mm | %  | 0.65 | 267  | 267 | M002083002<br>管理費区分 無 |    |       |
| その他（機械）  |                    |                        | %  |      |      |     | MM000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| 諸雑費      |                    |                        | 式  |      |      |     | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| J01 削孔深さ |                    | 200mm以上400mm以下         |    |      |      |     |                       |    |       |
|          |                    |                        |    |      |      |     |                       |    |       |

## 参考資料 ( 1 )

単 -20号

DB115240

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                           |                      |                            |    |     |        |    |         |    |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----|-----|--------|----|---------|----|----------------------------------|
| 名称                                        | 足場工（土地改良）            |                            |    | 単位  | 掛m 2   | 数量 |         | 単価 |                                  |
| 規格                                        | 手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0） |                            |    |     |        |    | 100     |    | 5,286                            |
| 名称                                        |                      | 規格 / 条件                    | 単位 | 数量  | 単価     |    | 金額      |    | 摘要                               |
| 土木一般世話役                                   |                      |                            | 人  | 1.6 | 31,008 |    | 49,612  |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| とび工                                       |                      |                            | 人  | 7   | 34,068 |    | 238,476 |    | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員                                     |                      |                            | 人  | 1.3 | 24,990 |    | 32,487  |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]                    |                      | 2 5 t 吊                    | 日  | 1.4 | 52,800 |    | 73,920  |    | L001130006<br>管理費区分 無<br>Z1      |
| 諸雑費                                       |                      | 34%                        | 式  | 1   |        |    | 134,128 |    | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計                                         |                      |                            |    |     |        |    | 528,623 |    |                                  |
| 単価                                        |                      |                            |    |     |        |    | 5,286   |    | 円 / 掛m 2                         |
| J01 工法<br>J02 安全ネット<br>J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 |                      | 手摺先行型枠組足場<br>不要<br>標準（1.0） |    |     |        |    |         |    |                                  |
|                                           |                      |                            |    |     |        |    |         |    |                                  |

参考資料（１）

単-21号                      WB440120

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                      |                                      |                         |  |    |     |        |      |         |     |                                  |       |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|----|-----|--------|------|---------|-----|----------------------------------|-------|
| 名称                   | 支保工                                  |                         |  |    |     | 単位     | 空m 3 | 数量      | 100 | 単価                               | 5,208 |
| 規格                   | パイプサポート支保 f 40kN / m2 [ t 120cm ] 標準 |                         |  |    |     |        |      |         |     |                                  |       |
| 名称                   |                                      | 規格 / 条件                 |  | 単位 | 数量  | 単価     |      | 金額      |     | 摘要                               |       |
| 土木一般世話役              |                                      |                         |  | 人  | 2.6 | 31,008 |      | 80,620  |     | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| 型わく工                 |                                      |                         |  | 人  | 4.7 | 32,946 |      | 154,846 |     | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| とび工                  |                                      |                         |  | 人  | 2.2 | 34,068 |      | 74,949  |     | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| 普通作業員                |                                      |                         |  | 人  | 5.1 | 24,990 |      | 127,449 |     | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] |                                      | 4 . 9 t吊                |  | 日  | 0.5 | 38,000 |      | 19,000  |     | L001120001<br>管理費区分 無<br>Z1      |       |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                                      | 14%                     |  | 式  | 1   |        |      | 63,936  |     | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |       |
| 計                    |                                      |                         |  |    |     |        |      | 520,800 |     |                                  |       |
| 単価                   |                                      |                         |  |    |     |        |      | 5,208   |     | 円 / 空m 3                         |       |
| J01 支保工法             |                                      | パイプサポート支保               |  |    |     |        |      |         |     |                                  |       |
| J02 支保耐力             |                                      | f 40kN / m2 [ t 120cm ] |  |    |     |        |      |         |     |                                  |       |
| J05 トラッククレーン賃料補正係数   |                                      | 標準                      |  |    |     |        |      |         |     |                                  |       |
|                      |                                      |                         |  |    |     |        |      |         |     |                                  |       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB240010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |                                                    |                               |  |    |       |        |    |        |     |                               |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--|----|-------|--------|----|--------|-----|-------------------------------|
| 名 称     | コンクリート                                             |                               |  |    | 単位    | m 3    | 数量 |        | 単 価 |                               |
| 規 格     | 小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用 |                               |  |    |       |        |    | 1      |     | 40,640                        |
| 名称      |                                                    | 規格 / 条件                       |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |    | 単価     |     | 摘要                            |
| 標準単価    |                                                    |                               |  |    |       | 37,478 |    |        |     |                               |
| 労務構成比率  |                                                    |                               |  | %  | 37.14 |        |    |        |     |                               |
| 普通作業員   |                                                    |                               |  | %  | 10.97 | 25,400 |    | 24,990 |     | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員   |                                                    |                               |  | %  | 9.81  | 28,300 |    | 29,274 |     | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役 |                                                    |                               |  | %  | 7.69  | 31,000 |    | 31,008 |     | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手（特殊） |                                                    |                               |  | %  | 6.24  | 28,900 |    | 30,804 |     | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務） |                                                    |                               |  | %  |       |        |    |        |     | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率  |                                                    |                               |  | %  | 59.44 |        |    |        |     |                               |
| 生コンクリート |                                                    | 24 - 12 - 25（20） 高炉 W/C=55%以下 |  | %  | 57.74 | 20,400 |    | 23,000 |     | Z002012005<br>管理費区分 無         |
| 軽油      |                                                    |                               |  | %  | 1.61  | 138    |    | 146    |     | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他（材料） |                                                    |                               |  | %  |       |        |    |        |     | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号                      CB240010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                            |                                                    |                                        |    |      |       |        |                       |    |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----|------|-------|--------|-----------------------|----|--------|
| 名称                         | コンクリート                                             |                                        |    | 単位   | m 3   | 数量     | 1                     | 単価 | 40,640 |
| 規格                         | 小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用 |                                        |    | 単位   |       |        |                       |    |        |
| 名称                         |                                                    | 規格 / 条件                                | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価     | 摘要                    |    |        |
| 機械構成比率                     |                                                    |                                        | %  | 3.42 |       |        |                       |    |        |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] |                                                    | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 | %  | 3.23 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |    |        |
| その他（機械）                    |                                                    |                                        | %  |      |       |        | MM000001<br>管理費区分 無   |    |        |
| 諸雑費                        |                                                    |                                        | 式  |      |       |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |        |
| J01 構造物種別                  | 小型構造物                                              |                                        |    |      |       |        |                       |    |        |
| J02 打設工法                   | バックホウ（クレーン機能付）打設                                   |                                        |    |      |       |        |                       |    |        |
| J03 コンクリート規格               | 24-12-25（20）（高炉）                                   |                                        |    |      |       |        |                       |    |        |
| J05 養生工の種類                 | 一般養生                                               |                                        |    |      |       |        |                       |    |        |
| J13 費用の内訳                  | 全ての費用                                              |                                        |    |      |       |        |                       |    |        |
|                            |                                                    |                                        |    |      |       |        |                       |    |        |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB010410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                                  |                                     |    |       |         |        |                            |    |   |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-------|---------|--------|----------------------------|----|---|-------------|
| 名称                                               | 現場発生品及び支給品運搬                        |    |       |         | t      |                            |    |   |             |
| 規格                                               | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下       |    |       |         | 単位     |                            | 数量 | 1 | 単価<br>5,226 |
| 名称                                               | 規格 / 条件                             | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |    |   |             |
| 標準単価                                             |                                     |    |       | 5,007.1 |        |                            |    |   |             |
| 労務構成比率                                           |                                     | %  | 83.4  |         |        |                            |    |   |             |
| 運転手（特殊）                                          |                                     | %  | 42.15 | 28,900  | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |   |             |
| 特殊作業員                                            |                                     | %  | 41.25 | 28,300  | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |   |             |
| 材料構成比率                                           |                                     | %  | 2.81  |         |        |                            |    |   |             |
| 軽油                                               |                                     | %  | 2.81  | 138     | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無      |    |   |             |
| 機械構成比率                                           |                                     | %  | 13.79 |         |        |                            |    |   |             |
| トラック〔クレーン装置付〕                                    | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t           | %  | 13.79 | 7,690   | 7,690  | M000302010<br>管理費区分 無      |    |   |             |
| 諸雑費                                              |                                     | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |    |   |             |
| J01 トラック機種<br>J02 DID区間の有無<br>J04 片道運搬距離（km）DID有 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t<br>有り<br>9.0km以下 |    |       |         |        |                            |    |   |             |
|                                                  |                                     |    |       |         |        |                            |    |   |             |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB210100

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                |                            |    |       |        |        |                            |       |
|--------------------------------|----------------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                             | 掘削                         | 単位 | m 3   | 数量     | 1      | 単価                         | 1,301 |
| 規格                             | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）       |    |       |        |        |                            |       |
| 名称                             | 規格 / 条件                    | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                           |                            |    |       | 1,241  |        |                            |       |
| 労務構成比率                         |                            | %  | 62.89 |        |        |                            |       |
| 運転手（特殊）                        |                            | %  | 62.89 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                         |                            | %  | 11.1  |        |        |                            |       |
| 軽油                             |                            | %  | 11.1  | 138    | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                         |                            | %  | 26.01 |        |        |                            |       |
| バックホウ（クローラ）[標準]                | 排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3   | %  | 26.01 | 7,520  | 7,520  | M000202015<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                            |                            | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>小規模（標準） |    |       |        |        |                            |       |
|                                |                            |    |       |        |        |                            |       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB210030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                 |                          |    |       |         |        |                            |       |
|---------------------------------|--------------------------|----|-------|---------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                              | 床掘り                      | 単位 | m 3   | 数量      | 1      | 単価                         | 2,304 |
| 規格                              | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用       |    |       |         |        |                            |       |
| 名称                              | 規格 / 条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                            |                          |    |       | 2,247.4 |        |                            |       |
| 労務構成比率                          |                          | %  | 74.16 |         |        |                            |       |
| 運転手（特殊）                         |                          | %  | 40.26 | 28,900  | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                           |                          | %  | 33.9  | 25,400  | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                          |                          | %  | 7.11  |         |        |                            |       |
| 軽油                              |                          | %  | 7.11  | 138     | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                          |                          | %  | 18.73 |         |        |                            |       |
| バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]          | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3       | %  | 18.73 | 8,460   | 8,460  | M000202096<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                             |                          | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 |    |       |         |        |                            |       |
|                                 |                          |    |       |         |        |                            |       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                        |                   |                    |    |       |         |    |        |    |                            |
|------------------------|-------------------|--------------------|----|-------|---------|----|--------|----|----------------------------|
| 名 称                    | 埋戻し               |                    |    | 単位    | m 3     | 数量 |        | 単価 |                            |
| 規 格                    | 上記以外（小規模）土砂 全ての費用 |                    |    |       |         |    | 1      |    | 4,113                      |
| 名称                     |                   | 規格 / 条件            | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |    | 単価     |    | 摘要                         |
| 標準単価                   |                   |                    |    |       | 4,063.8 |    |        |    |                            |
| 労務構成比率                 |                   |                    | %  | 87.15 |         |    |        |    |                            |
| 普通作業員                  |                   |                    | %  | 50.03 | 25,400  |    | 24,990 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                  |                   |                    | %  | 19.35 | 28,300  |    | 29,274 |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊）                |                   |                    | %  | 17.77 | 28,900  |    | 30,804 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                 |                   |                    | %  | 3.98  |         |    |        |    |                            |
| 軽油                     |                   |                    | %  | 3.14  | 138     |    | 146    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| ガソリン                   |                   | レギュラー              | %  | 0.84  | 154     |    | 152    |    | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                 |                   |                    | %  | 8.87  |         |    |        |    |                            |
| バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ] |                   | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | %  | 8.27  | 8,460   |    | 8,460  |    | M000202096<br>管理費区分 無      |
| ランマ                    |                   | 質量60～80kg          | %  | 0.6   | 535     |    | 535    |    | M000806001<br>管理費区分 無      |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号                      CB210410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|-----------|--------------------|-----------|----|------|------|-----|----|---|---------------------|-------|
| 名称        | 埋戻し                |           |    |      | 単位   | m 3 | 数量 |   | 単価                  |       |
| 規格        | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 |           |    |      | 単位   |     |    | 1 |                     | 4,113 |
| 名称        |                    | 規格 / 条件   | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                  |       |
| 諸雑費       |                    |           | 式  |      |      |     |    |   | ZX000001<br>管理費区分 無 |       |
| J01 施工方法  |                    | 上記以外（小規模） |    |      |      |     |    |   |                     |       |
| J02 土質    |                    | 土砂        |    |      |      |     |    |   |                     |       |
| J04 費用の内訳 |                    | 全ての費用     |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |
|           |                    |           |    |      |      |     |    |   |                     |       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB322910

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                   | 笠コンクリートブロック                           |  |  |  | m  | 数量    | 1      | 単価     | 15,790                        |
|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 規格                   | 有り 18-8-40 (高炉) 11m3以上16m3未満 標準 全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |        |        |                               |
| 名称                   | 規格 / 条件                               |  |  |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価                 |                                       |  |  |  |    |       | 14,994 |        |                               |
| 労務構成比率               |                                       |  |  |  | %  | 66.18 |        |        |                               |
| 普通作業員                |                                       |  |  |  | %  | 34.24 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役              |                                       |  |  |  | %  | 9.92  | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                |                                       |  |  |  | %  | 4.15  | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 型わく工                 |                                       |  |  |  | %  | 3     | 30,000 | 32,946 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)              |                                       |  |  |  | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率               |                                       |  |  |  | %  | 18.82 |        |        |                               |
| 生コンクリート              | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下            |  |  |  | %  | 18.82 | 20,100 | 22,500 | Z002012010<br>管理費区分 無         |
| 機械構成比率               |                                       |  |  |  | %  | 15    |        |        |                               |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊                               |  |  |  | %  | 11.63 | 43,600 | 52,800 | L001130006<br>管理費区分 無         |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号                      CB322910

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----|------|------|---|----|---|---------------------|--------|
| 名称                    | 笠コンクリートブロック                          |              |    |      | 単位   | m | 数量 | 1 | 単価                  | 15,790 |
| 規格                    | 有り 18-8-40（高炉） 11m3以上16m3未満 標準 全ての費用 |              |    |      | 単位   |   | 数量 |   |                     |        |
| 名称                    |                                      | 規格 / 条件      | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 |   | 摘要                  |        |
| その他（機械）               |                                      |              | %  |      |      |   |    |   | MM000001<br>管理費区分 無 |        |
| 諸雑費                   |                                      |              | 式  |      |      |   |    |   | ZX000001<br>管理費区分 無 |        |
| J01 中詰コンクリート型枠の有無     |                                      | 有り           |    |      |      |   |    |   |                     |        |
| J02 中詰コンクリート規格        |                                      | 18-8-40（高炉）  |    |      |      |   |    |   |                     |        |
| J03 中詰コンクリート100m当り設計量 |                                      | 11m3以上16m3未満 |    |      |      |   |    |   |                     |        |
| J04 ラッパレンコン賃料補正係数     |                                      | 標準           |    |      |      |   |    |   |                     |        |
| J06 費用の内訳             |                                      | 全ての費用        |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |
|                       |                                      |              |    |      |      |   |    |   |                     |        |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号                      CB322911

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|             |                  |                     |    |      |      |   |        |   |                           |        |
|-------------|------------------|---------------------|----|------|------|---|--------|---|---------------------------|--------|
| 名称          | 笠コンクリートブロック（材料費） |                     |    |      | 単位   | m | 数量     | 1 | 単価                        | 39,230 |
| 規格          |                  |                     |    |      | 単位   |   | 数量     | 1 | 単価                        |        |
| 名称          |                  | 規格 / 条件             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価     |   | 摘要                        |        |
| 標準単価        |                  |                     |    |      | 1    |   |        |   |                           |        |
| 材料構成比率      |                  |                     | %  | 100  |      |   |        |   |                           |        |
| 笠コンクリートブロック |                  | H600 × B800 × L2000 | %  | 100  | 1    |   | 39,230 |   | Y000386001-001<br>管理費区分 無 |        |
|             |                  |                     |    |      |      |   |        |   |                           |        |

参考資料（１）

単 - 29号 DB115460

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |                       |                                     |    |       |         |           |    |                                      |            |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----|-------|---------|-----------|----|--------------------------------------|------------|
| 名称                 | 継鋼矢板圧入（Nmax 25）（土地改良） |                                     |    |       | 枚       |           |    |                                      |            |
| 規格                 | 陸上 45H型 15m以下 標準（1箇所） |                                     |    |       | 単位      |           | 数量 | 10                                   | 単価 138,900 |
| 名称                 |                       | 規格 / 条件                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        |    | 摘要                                   |            |
| 土木一般世話役            |                       |                                     | 人  | 2.17  | 31,008  | 67,287    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1     |            |
| 特殊作業員              |                       |                                     | 人  | 2.17  | 29,274  | 63,524    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1     |            |
| とび工                |                       |                                     | 人  | 4.35  | 34,068  | 148,195   |    | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1     |            |
| 溶接工                |                       |                                     | 人  | 4.35  | 35,292  | 153,520   |    | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1     |            |
| 継施工費               |                       | 45H型（ハット）                           | 箇所 | 10    | 17,700  | 177,000   |    | Z006740015<br>管理費区分 無                |            |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）  |                       | 作業区分 = 圧入（Nmax 25）：鋼矢板型式 = 45H型：    | 日  | 2.174 | 241,000 | 523,934   |    | DBK19044<br>管理費区分 無<br>単 - 58号<br>Z1 |            |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良） |                       | ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日  | 2.174 | 96,530  | 209,856   |    | DBK19057<br>管理費区分 無<br>単 - 59号<br>Z1 |            |
| 諸雑費                |                       | 4%                                  | 式  | 1     |         | 46,652    |    | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1          |            |
| 計                  |                       |                                     |    |       |         | 1,389,968 |    |                                      |            |

DB115460

|                   |                         |         |  |    |    |  |    |    |         |         |
|-------------------|-------------------------|---------|--|----|----|--|----|----|---------|---------|
| 名称                | 継鋼矢板圧入（ Nmax 25 ）（土地改良） |         |  |    | 枚  |  |    |    |         |         |
| 規格                | 陸上 45H型 15m以下 標準（1箇所）   |         |  |    | 単位 |  | 数量 | 10 | 単価      | 138,900 |
| 名称                |                         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 |  | 単価 |    | 金額      | 摘要      |
| 単価                |                         |         |  |    |    |  |    |    | 138,900 | 円 / 枚   |
| J01 施工場所          |                         | 陸上      |  |    |    |  |    |    |         |         |
| J02 鋼矢板型式         |                         | 45H型    |  |    |    |  |    |    |         |         |
| J03 圧入長           |                         | 15m以下   |  |    |    |  |    |    |         |         |
| J04 鋼矢板1枚当り継施工箇所数 |                         | 標準（1箇所） |  |    |    |  |    |    |         |         |
|                   |                         |         |  |    |    |  |    |    |         |         |

参考資料（１）

単-30号 DB115490

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |                                      |                                     |    |      |         |         |                              |   |            |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|------|---------|---------|------------------------------|---|------------|
| 名称                 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体（土地改良）                 |                                     |    |      | 回       |         |                              |   |            |
| 規格                 | 油圧圧入引抜工（ハット形鋼矢板） 圧入（Nmax 25） 45H型 陸上 |                                     |    |      | 単位      |         | 数量                           | 1 | 単価 126,400 |
| 名称                 |                                      | 規格 / 条件                             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                           |   |            |
| 土木一般世話役            |                                      |                                     | 人  | 0.29 | 31,008  | 8,992   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |   |            |
| 特殊作業員              |                                      |                                     | 人  | 0.29 | 29,274  | 8,489   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |   |            |
| とび工                |                                      |                                     | 人  | 0.58 | 34,068  | 19,759  | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |   |            |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）  |                                      | 作業区分 = 圧入（Nmax 25）：鋼矢板型式 = 45H型：    | 日  | 0.25 | 241,000 | 60,250  | DBK19044<br>管理費区分 無<br>単-58号 |   |            |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良） |                                      | ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日  | 0.3  | 96,530  | 28,959  | DBK19057<br>管理費区分 無<br>単-59号 |   |            |
| 計                  |                                      |                                     |    |      |         | 126,449 |                              |   |            |
| 単価                 |                                      |                                     |    |      |         | 126,400 | 円 / 回                        |   |            |
| J01 引抜機据付・解体区分     |                                      | 油圧圧入引抜工（ハット形鋼矢板）                    |    |      |         |         |                              |   |            |
| J02 作業区分           |                                      | 圧入（Nmax 25）                         |    |      |         |         |                              |   |            |
| J03 鋼矢板型式          |                                      | 45H型                                |    |      |         |         |                              |   |            |
| J04 施工場所           |                                      | 陸上                                  |    |      |         |         |                              |   |            |
|                    |                                      |                                     |    |      |         |         |                              |   |            |

参考資料 ( 1 )

単-31号 WYB00004

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|              |        |                                                                                                                                                               |     |       |         |        |                              |    |        |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------|------------------------------|----|--------|
| 名称           | 小口止工 1 |                                                                                                                                                               |     |       | 箇所      | 数量     | 1                            | 単価 | 74,810 |
| 規格           |        |                                                                                                                                                               |     |       |         |        |                              |    |        |
| 名称           |        | 規格 / 条件                                                                                                                                                       | 単位  | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要                           |    |        |
| コンクリート       |        | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：                                                                   | m 3 | 0.65  | 39,190  | 25,473 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-7号  |    |        |
| 型枠           |        | 型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：                                                                                                                               | m 2 | 3.81  | 10,620  | 40,462 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-11号 |    |        |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ] |        | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）： | t   | 0.048 | 184,900 | 8,875  | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-13号 |    |        |
| 計            |        |                                                                                                                                                               |     |       |         | 74,810 |                              |    |        |
| 単価           |        |                                                                                                                                                               |     |       |         | 74,810 | 円 / 箇所                       |    |        |
|              |        |                                                                                                                                                               |     |       |         |        |                              |    |        |

参考資料（１）

単-32号 WYB00005

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|              |        |                                                                                                                                                                                       |     |       |         |        |                              |    |        |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------|------------------------------|----|--------|
| 名称           | 小口止工 2 |                                                                                                                                                                                       |     |       | 箇所      | 数量     | 1                            | 単価 | 45,090 |
| 規格           |        |                                                                                                                                                                                       |     |       | 単位      |        |                              |    |        |
| 名称           |        | 規格 / 条件                                                                                                                                                                               | 単位  | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要                           |    |        |
| コンクリート       |        | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ<br>ックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-<br>8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費<br>用の内訳 = 全ての費用：                                                                               | m 3 | 0.091 | 39,190  | 3,566  | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-7号  |    |        |
| 型枠           |        | 型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋<br>・無筋構造物：                                                                                                                                                   | m 2 | 3.44  | 10,620  | 36,532 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-11号 |    |        |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ] |        | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様<br>区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時<br>間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業<br>補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面<br>作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄<br>筋割合10%未満含む）：構造物種別による補<br>正 = 補正無（一般構造物）： | t   | 0.027 | 184,900 | 4,992  | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-13号 |    |        |
| 計            |        |                                                                                                                                                                                       |     |       |         | 45,090 |                              |    |        |
| 単価           |        |                                                                                                                                                                                       |     |       |         | 45,090 | 円 / 箇所                       |    |        |
|              |        |                                                                                                                                                                                       |     |       |         |        |                              |    |        |

## 参考資料(1)

単-33号

WYB00006

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称              | 規格                                                                                                                                                                                                       | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|------------------------------|
| 小口止工 A          |                                                                                                                                                                                                          |     |       |         | 1       | 101,900                      |
| 名称              | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                           |
| コンクリート          | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ<br>ックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-<br>8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費<br>用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                      | m 3 | 1.03  | 39,190  | 40,365  | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-7号  |
| 型枠              | 型枠の種類 = 撤去しない埋設型枠 : 構造物の<br>種類 = 支承部・連結部 :                                                                                                                                                               | m 2 | 3.02  | 4,338   | 13,100  | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 撤去しない埋設型枠 (材料費) | 施工区分 = 支承部・連結部 :                                                                                                                                                                                         | m 2 | 3.02  | 2,720   | 8,214   | CB240212<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 型枠              | 型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋<br>・無筋構造物 :                                                                                                                                                                   | m 2 | 2.9   | 10,620  | 30,798  | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ]    | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様<br>区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時<br>間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業<br>補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面<br>作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄<br>筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補<br>正 = 補正無 (一般構造物) : | t   | 0.051 | 184,900 | 9,429   | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 計               |                                                                                                                                                                                                          |     |       |         | 101,906 |                              |
| 単価              |                                                                                                                                                                                                          |     |       |         | 101,900 | 円 / 箇所                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                          |     |       |         |         |                              |

## 参考資料(1)

単-34号

WYB00007

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称規格           | 小口止工 B                                                                                                                                                        | 単位  | 箇所    | 数量      | 1      | 単価                       | 95,040 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------|--------------------------|--------|
| 名称             | 規格 / 条件                                                                                                                                                       | 単位  | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要                       |        |
| コンクリート         | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：                                                                   | m 3 | 0.65  | 39,190  | 25,473 | CB240010<br>管理費区分 無単-7号  |        |
| 型枠             | 型枠の種類 = 撤去しない埋設型枠：構造物の種類 = 支承部・連結部：                                                                                                                           | m 2 | 0.82  | 4,338   | 3,557  | CB240210<br>管理費区分 無単-60号 |        |
| 撤去しない埋設型枠（材料費） | 施工区分 = 支承部・連結部：                                                                                                                                               | m 2 | 0.82  | 2,720   | 2,230  | CB240212<br>管理費区分 無単-61号 |        |
| 型枠             | 型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：                                                                                                                               | m 2 | 5.17  | 10,620  | 54,905 | CB240210<br>管理費区分 無単-11号 |        |
| 鉄筋工 [ 市場単価 ]   | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）： | t   | 0.048 | 184,900 | 8,875  | WB810010<br>管理費区分 無単-13号 |        |
| 計              |                                                                                                                                                               |     |       |         | 95,040 |                          |        |
| 単価             |                                                                                                                                                               |     |       |         | 95,040 | 円 / 箇所                   |        |
|                |                                                                                                                                                               |     |       |         |        |                          |        |

参考資料 ( 1 )

単 - 35号                      WB824010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|---------------|---------------------|-------------|--|----|----|------------|--------|---|-----------------------------|--------|
| 名称            | 構造物とりこわし            |             |  |    | 単位 | m 3        | 数量     | 1 | 単価                          | 11,070 |
| 規格            | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| 名称            |                     | 規格 / 条件     |  | 単位 | 数量 | 単価         | 金額     |   | 摘要                          |        |
| 無筋構造物         |                     | 昼間 機械施工 制約無 |  | m3 | 1  | 11,067.277 | 11,067 |   | Q001611001<br>管理費区分 無<br>Z1 |        |
| 諸雑費（まるめ）      |                     |             |  | 式  | 1  |            | 3      |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |        |
| 計             |                     |             |  |    |    |            | 11,070 |   |                             |        |
| 単価            |                     |             |  |    |    |            | 11,070 |   | 円 / m 3                     |        |
| J01 構造物区分     |                     | 無筋構造物       |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| J02 工法区分      |                     | 機械施工        |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| J03 時間的制約の有無  |                     | 無し          |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| J04 夜間作業の有無   |                     | 無し          |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| J05 低騒音・低振動対策 |                     | 必要          |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB227010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                         |                                          |                                  |  |    |       |         |    |                             |    |                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--|----|-------|---------|----|-----------------------------|----|----------------------------|
| 名称                                      | 殻運搬                                      |                                  |  |    | 単位    | m 3     | 数量 |                             | 単価 |                            |
| 規格                                      | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 |                                  |  |    | 単位    |         |    | 1                           | 単価 | 1,406                      |
| 名称                                      |                                          | 規格 / 条件                          |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |    | 単価                          |    | 摘要                         |
| 標準単価                                    |                                          |                                  |  |    |       | 1,316.6 |    |                             |    |                            |
| 労務構成比率                                  |                                          |                                  |  | %  | 44.82 |         |    |                             |    |                            |
| 運転手（一般）                                 |                                          |                                  |  | %  | 44.82 | 23,600  |    | 26,724                      |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                  |                                          |                                  |  | %  | 14.41 |         |    |                             |    |                            |
| 軽油                                      |                                          |                                  |  | %  | 14.41 | 138     |    | 146                         |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                  |                                          |                                  |  | %  | 40.77 |         |    |                             |    |                            |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】     |                                          | 1 0 t 積級<br>【 1 0 t 積級 良好 供用日 】  |  | %  | 40.77 | 20,847  |    | 20,847<br>(20,100)<br>(747) |    | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                     |                                          |                                  |  | 式  |       |         |    |                             |    | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 |                                          | コンクリート（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し |  |    |       |         |    |                             |    |                            |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳      |                                          | 5.7km以下<br>全ての費用                 |  |    |       |         |    |                             |    |                            |
|                                         |                                          |                                  |  |    |       |         |    |                             |    |                            |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210510

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                       |          |                      |  |    |       |         |   |        |                            |
|-----------------------|----------|----------------------|--|----|-------|---------|---|--------|----------------------------|
| 名称                    | 路体（築堤）盛土 |                      |  | 単位 | m 3   | 数量      | 1 | 単価     | 6,647                      |
| 規格                    | 2.5m未満   |                      |  |    |       |         |   |        |                            |
| 名称                    |          | 規格 / 条件              |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                  |          |                      |  |    |       | 6,722.7 |   |        |                            |
| 労務構成比率                |          |                      |  | %  | 99.11 |         |   |        |                            |
| 普通作業員                 |          |                      |  | %  | 90.7  | 25,400  |   | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                 |          |                      |  | %  | 8.41  | 28,300  |   | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                |          |                      |  | %  | 0.23  |         |   |        |                            |
| 軽油                    |          |                      |  | %  | 0.23  | 138     |   | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                |          |                      |  | %  | 0.66  |         |   |        |                            |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |          | 運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t |  | %  | 0.66  | 1,560   |   | 1,620  | L001070002<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                   |          |                      |  | 式  |       |         |   |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 施工幅員              |          | 2.5m未満               |  |    |       |         |   |        |                            |
|                       |          |                      |  |    |       |         |   |        |                            |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号                      CB220010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                   |                                |                              |  |    |       |        |    |        |    |                            |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----|-------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                | 法面整形                           |                              |  |    | 単位    | m 2    | 数量 | 1      | 単価 | 754.7                      |
| 規格                | 盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 |                              |  |    | 単位    |        |    |        |    |                            |
| 名称                |                                | 規格 / 条件                      |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |    | 単価     |    | 摘要                         |
| 標準単価              |                                |                              |  |    |       | 729.97 |    |        |    |                            |
| 労務構成比率            |                                |                              |  | %  | 76.42 |        |    |        |    |                            |
| 普通作業員             |                                |                              |  | %  | 31.34 | 25,400 |    | 24,990 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊）           |                                |                              |  | %  | 28.1  | 28,900 |    | 30,804 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役           |                                |                              |  | %  | 16.98 | 31,000 |    | 31,008 |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |                                |                              |  | %  | 11.94 |        |    |        |    |                            |
| 軽油                |                                |                              |  | %  | 11.94 | 138    |    | 146    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |                                |                              |  | %  | 11.64 |        |    |        |    |                            |
| バックホウ（クローラ）[ 標準 ] |                                | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） |  | %  | 11.64 | 8,800  |    | 9,810  |    | L001010007<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費               |                                |                              |  | 式  |       |        |    |        |    | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 整形箇所          |                                | 盛土部                          |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J02 法面締固めの有無      |                                | 有り                           |  |    |       |        |    |        |    |                            |
| J03 現場制約の有無       |                                | 無し                           |  |    |       |        |    |        |    |                            |

CB220010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|           |                                |                |    |      |      |    |    |     |    |   |    |       |
|-----------|--------------------------------|----------------|----|------|------|----|----|-----|----|---|----|-------|
| 名称        | 法面整形                           |                |    |      |      |    | 単位 | m 2 | 数量 |   | 単価 |       |
| 規格        | 盛土部 有り 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 |                |    |      |      |    | 単位 |     |    | 1 | 単価 | 754.7 |
| 名称        |                                | 規格 / 条件        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 |    | 摘要  |    |   |    |       |
| J04 土質    |                                | ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 |    |      |      |    |    |     |    |   |    |       |
| J05 費用の内訳 |                                | 全ての費用          |    |      |      |    |    |     |    |   |    |       |
|           |                                |                |    |      |      |    |    |     |    |   |    |       |

参考資料（１）

単-39号                      WB824010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|---------------|---------------------|-------------|--|----|----|------------|--------|---|-----------------------------|--------|
| 名称            | 構造物とりこわし            |             |  |    | 単位 | m 3        | 数量     | 1 | 単価                          | 19,810 |
| 規格            | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| 名称            |                     | 規格 / 条件     |  | 単位 | 数量 | 単価         | 金額     |   | 摘要                          |        |
| 鉄筋構造物         |                     | 昼間 機械施工 制約無 |  | m3 | 1  | 19,809.837 | 19,809 |   | Q001611007<br>管理費区分 無<br>Z1 |        |
| 諸雑費（まるめ）      |                     |             |  | 式  | 1  |            | 1      |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |        |
| 計             |                     |             |  |    |    |            | 19,810 |   |                             |        |
| 単価            |                     |             |  |    |    |            | 19,810 |   | 円 / m 3                     |        |
| J01 構造物区分     |                     | 鉄筋構造物       |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| J02 工法区分      |                     | 機械施工        |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| J03 時間的制約の有無  |                     | 無し          |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| J04 夜間作業の有無   |                     | 無し          |  |    |    |            |        |   |                             |        |
| J05 低騒音・低振動対策 |                     | 必要          |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |
|               |                     |             |  |    |    |            |        |   |                             |        |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB227010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                         |                                          |                                  |  |    |       |         |   |                             |                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--|----|-------|---------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 名称                                      | 殻運搬                                      |                                  |  | 単位 | m 3   | 数量      |   | 単価                          |                            |
| 規格                                      | コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 |                                  |  | 単位 |       |         | 1 |                             | 2,025                      |
| 名称                                      |                                          | 規格 / 条件                          |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |   | 単価                          | 摘要                         |
| 標準単価                                    |                                          |                                  |  |    |       | 1,895.8 |   |                             |                            |
| 労務構成比率                                  |                                          |                                  |  | %  | 44.82 |         |   |                             |                            |
| 運転手（一般）                                 |                                          |                                  |  | %  | 44.82 | 23,600  |   | 26,724                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                  |                                          |                                  |  | %  | 14.41 |         |   |                             |                            |
| 軽油                                      |                                          |                                  |  | %  | 14.41 | 138     |   | 146                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                  |                                          |                                  |  | %  | 40.77 |         |   |                             |                            |
| ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】<br>【タイヤ損耗費】        |                                          | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】      |  | %  | 40.77 | 20,847  |   | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                     |                                          |                                  |  | 式  |       |         |   |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 |                                          | コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し |  |    |       |         |   |                             |                            |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳      |                                          | 8.0km以下<br>全ての費用                 |  |    |       |         |   |                             |                            |
|                                         |                                          |                                  |  |    |       |         |   |                             |                            |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称            | 規格                                       | 単位  | 数量    | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|---------------|------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用 | m 3 | 1     | 34,148 | 36,360 |                               |
| 名称            | 規格 / 条件                                  | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価          |                                          |     |       | 34,148 |        |                               |
| 労務構成比率        |                                          | %   | 36.06 |        |        |                               |
| 普通作業員         |                                          | %   | 21.19 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                          | %   | 6.54  | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                          | %   | 5.9   | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)       |                                          | %   |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                          | %   | 63.94 |        |        |                               |
| 生コンクリート       | 18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下            | %   | 63.94 | 20,400 | 22,500 | Z002012001<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                          | 式   |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |     |       |        |        |                               |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |     |       |        |        |                               |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                             |     |       |        |        |                               |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |     |       |        |        |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 | 有り                                       |     |       |        |        |                               |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |     |       |        |        |                               |

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB240010

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|               |                                          |  |  |  |    |       |        |        |                               |        |
|---------------|------------------------------------------|--|--|--|----|-------|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 名称            | コンクリート                                   |  |  |  | 単位 | m 3   | 数量     | 1      | 単価                            | 36,360 |
| 規格            | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用 |  |  |  | 単位 |       |        |        |                               |        |
| 名称            | 規格 / 条件                                  |  |  |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |        |
| 標準単価          |                                          |  |  |  |    |       | 34,148 |        |                               |        |
| 労務構成比率        |                                          |  |  |  | %  | 36.06 |        |        |                               |        |
| 普通作業員         |                                          |  |  |  | %  | 21.19 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 特殊作業員         |                                          |  |  |  | %  | 6.54  | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 土木一般世話役       |                                          |  |  |  | %  | 5.9   | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| その他(労務)       |                                          |  |  |  | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 材料構成比率        |                                          |  |  |  | %  | 63.94 |        |        |                               |        |
| 生コンクリート       | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下               |  |  |  | %  | 63.94 | 20,400 | 22,500 | Z002012010<br>管理費区分 無         |        |
| 諸雑費           |                                          |  |  |  | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |        |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |  |  |  |    |       |        |        |                               |        |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |  |  |  |    |       |        |        |                               |        |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 (高炉)                             |  |  |  |    |       |        |        |                               |        |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |  |  |  |    |       |        |        |                               |        |
| J07 現場内小運搬の有無 | 有り                                       |  |  |  |    |       |        |        |                               |        |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |  |  |  |    |       |        |        |                               |        |

## 参考資料 ( 1 )

単-43号

DB115440

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月29日<br>令和 8年 6月29日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

|                                  |                            |                                     |  |    |       |         |    |         |    |                                    |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|----|-------|---------|----|---------|----|------------------------------------|
| 名称                               | 鋼矢板圧入（ N m a x 2 5 ）（土地改良） |                                     |  |    | 単位    | 枚       | 数量 | 10      | 単価 | 19,530                             |
| 規格                               | 陸上 IV型 12m以下               |                                     |  |    | 単位    |         |    |         |    |                                    |
| 名称                               |                            | 規格 / 条件                             |  | 単位 | 数量    | 単価      |    | 金額      |    | 摘要                                 |
| 土木一般世話役                          |                            |                                     |  | 人  | 0.48  | 31,008  |    | 14,883  |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |
| 特殊作業員                            |                            |                                     |  | 人  | 0.48  | 29,274  |    | 14,051  |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |
| とび工                              |                            |                                     |  | 人  | 0.95  | 34,068  |    | 32,364  |    | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）                |                            | 作業区分 = 圧入（ Nmax 25 ）：鋼矢板型式 = IV型：   |  | 日  | 0.476 | 181,000 |    | 86,156  |    | DBK19044<br>管理費区分 無<br>単-62号<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良）               |                            | ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： |  | 日  | 0.476 | 96,530  |    | 45,948  |    | DBK19057<br>管理費区分 無<br>単-59号<br>Z1 |
| 諸雑費                              |                            | 1%                                  |  | 式  | 1     |         |    | 1,934   |    | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |
| 計                                |                            |                                     |  |    |       |         |    | 195,336 |    |                                    |
| 単価                               |                            |                                     |  |    |       |         |    | 19,530  |    | 円 / 枚                              |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 圧入長 |                            | 陸上<br>IV型<br>12m以下                  |  |    |       |         |    |         |    |                                    |
|                                  |                            |                                     |  |    |       |         |    |         |    |                                    |

参考資料（１）

単-44号 DB115480

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |              |                                     |    |       |         |         |    |                                    |           |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|----|-------|---------|---------|----|------------------------------------|-----------|
| 名称                 | 鋼矢板引抜き（土地改良） |                                     |    |       | 枚       |         |    |                                    |           |
| 規格                 | 陸上 IV型 12m以下 |                                     |    |       | 単位      |         | 数量 | 10                                 | 単価 10,410 |
| 名称                 |              | 規格 / 条件                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      |    | 摘要                                 |           |
| 土木一般世話役            |              |                                     | 人  | 0.26  | 31,008  | 8,062   |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |           |
| 特殊作業員              |              |                                     | 人  | 0.26  | 29,274  | 7,611   |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |           |
| とび工                |              |                                     | 人  | 0.51  | 34,068  | 17,374  |    | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |           |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）  |              | 作業区分 = 引抜き：鋼矢板型式 = IV型：             | 日  | 0.256 | 181,000 | 46,336  |    | DBK19044<br>管理費区分 無<br>単-63号<br>Z1 |           |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良） |              | ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日  | 0.256 | 96,530  | 24,711  |    | DBK19057<br>管理費区分 無<br>単-59号<br>Z1 |           |
| 諸雑費                |              | 0.1%                                | 式  | 1     |         | 104     |    | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |           |
| 計                  |              |                                     |    |       |         | 104,198 |    |                                    |           |
| 単価                 |              |                                     |    |       |         | 10,410  |    | 円 / 枚                              |           |
| J01 施工場所           |              | 陸上                                  |    |       |         |         |    |                                    |           |
| J02 鋼矢板型式          |              | IV型                                 |    |       |         |         |    |                                    |           |
| J03 引抜長            |              | 12m以下                               |    |       |         |         |    |                                    |           |
|                    |              |                                     |    |       |         |         |    |                                    |           |

参考資料（１）

単-45号                      WB250150

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                      |                             |         |    |       |        |        |    |                                 |              |
|----------------------|-----------------------------|---------|----|-------|--------|--------|----|---------------------------------|--------------|
| 名称                   | 鋼矢板賃料（普通鋼矢板）                |         |    |       | 枚      |        |    |                                 |              |
| 規格                   | IV型 11m/枚 122日 有 3650円 無 1回 |         |    |       | 単位     |        | 数量 | 1                               | 単価<br>20,190 |
| 名称                   |                             | 規格 / 条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     |    | 摘要                              |              |
| 鋼矢板 賃料               |                             | 型       | t  | 0.837 | 10,980 | 9,190  |    | Y007010000-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |              |
| 修理費及び損耗費             |                             |         | t  | 0.837 | 13,140 | 10,998 |    | Y000450002-<br>管理費区分 無<br>Z1    |              |
| 諸雑費（まるめ）             |                             |         | 式  | 1     |        | 2      |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |              |
| 計                    |                             |         |    |       |        | 20,190 |    |                                 |              |
| 単価                   |                             |         |    |       |        | 20,190 |    | 円 / 枚                           |              |
| J01 鋼矢板の種類           |                             | IV型     |    |       |        |        |    |                                 |              |
| J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力） |                             | 11 m/枚  |    |       |        |        |    |                                 |              |
| J03 供用日数（実数入力）       |                             | 122 日   |    |       |        |        |    |                                 |              |
| J04 修理費及び損耗費の有無      |                             | 有       |    |       |        |        |    |                                 |              |
| J05 鋼矢板の整備費          |                             | 3,650 円 |    |       |        |        |    |                                 |              |
| J06 補助工法の有無          |                             | 無       |    |       |        |        |    |                                 |              |
| J07 一現場での使用回数（実数入力）  |                             | 1 回     |    |       |        |        |    |                                 |              |
|                      |                             |         |    |       |        |        |    |                                 |              |

参考資料（１）

単-46号 DB115490

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |                          |                                     |    |      |         |         |                              |   |            |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|------|---------|---------|------------------------------|---|------------|
| 名称                 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体（土地改良）     |                                     |    |      | 回       |         |                              |   |            |
| 規格                 | 油圧圧入引抜工 圧入（Nmax 25）Ⅳ型 陸上 |                                     |    |      | 単位      |         | 数量                           | 1 | 単価 111,400 |
| 名称                 |                          | 規格 / 条件                             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                           |   |            |
| 土木一般世話役            |                          |                                     | 人  | 0.29 | 31,008  | 8,992   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |   |            |
| 特殊作業員              |                          |                                     | 人  | 0.29 | 29,274  | 8,489   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |   |            |
| とび工                |                          |                                     | 人  | 0.58 | 34,068  | 19,759  | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |   |            |
| 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良）  |                          | 作業区分 = 圧入（Nmax 25）：鋼矢板型式 = Ⅳ型：      | 日  | 0.25 | 181,000 | 45,250  | DBK19044<br>管理費区分 無<br>単-62号 |   |            |
| ラフテレーンクレーン運転（土地改良） |                          | ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日  | 0.3  | 96,530  | 28,959  | DBK19057<br>管理費区分 無<br>単-59号 |   |            |
| 計                  |                          |                                     |    |      |         | 111,449 |                              |   |            |
| 単価                 |                          |                                     |    |      |         | 111,400 | 円 / 回                        |   |            |
| J01 引抜機据付・解体区分     |                          | 油圧圧入引抜工                             |    |      |         |         |                              |   |            |
| J02 作業区分           |                          | 圧入（Nmax 25）                         |    |      |         |         |                              |   |            |
| J03 鋼矢板型式          |                          | Ⅳ型                                  |    |      |         |         |                              |   |            |
| J04 施工場所           |                          | 陸上                                  |    |      |         |         |                              |   |            |
|                    |                          |                                     |    |      |         |         |                              |   |            |

参考資料（１）

単-47号 DB115020

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                        |                         |                                                 |    |       |        |        |                                  |    |       |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------------|----|-------|
| 名称                     | 大型土のう工（土地改良）            |                                                 |    |       | 袋      | 数量     | 10                               | 単価 | 5,061 |
| 規格                     | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m H 2m |                                                 |    |       | 単位     |        |                                  |    |       |
| 名称                     |                         | 規格 / 条件                                         | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                               |    |       |
| 土木一般世話役                |                         |                                                 | 人  | 0.29  | 31,008 | 8,992  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |    |       |
| 特殊作業員                  |                         |                                                 | 人  | 0.29  | 29,274 | 8,489  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |    |       |
| 普通作業員                  |                         |                                                 | 人  | 0.29  | 24,990 | 7,247  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |    |       |
| 大型土のう                  |                         | φ 110cm(丸型) × 108cm                             | 袋  | 10    | 1,100  | 11,000 | ZA10833580<br>管理費区分 無            |    |       |
| バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） |                         | 作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 5m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m： | 日  | 0.294 | 49,810 | 14,644 | DBK19053<br>管理費区分 無<br>単-64号     |    |       |
| 諸雑費                    |                         | 1%                                              | 式  | 1     |        | 247    | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |    |       |
| 計                      |                         |                                                 |    |       |        | 50,619 |                                  |    |       |
| 単価                     |                         |                                                 |    |       |        | 5,061  | 円 / 袋                            |    |       |
| J01 作業区分               |                         | 製作・設置                                           |    |       |        |        |                                  |    |       |
| J02 袋詰土区分              |                         | 流用土                                             |    |       |        |        |                                  |    |       |
| J03 設置作業半径             |                         | 5m以下                                            |    |       |        |        |                                  |    |       |
| J04 設置面高さ（H）           |                         | -3m H 2m                                        |    |       |        |        |                                  |    |       |

## 参考資料 ( 1 )

単-48号

DB115020

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                                              |                       |                             |  |    |       |   |        |    |        |                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|----|-------|---|--------|----|--------|----------------------------------|
| 名称                                           | 大型土のう工（土地改良）          |                             |  |    | 単位    | 袋 | 数量     | 10 | 単価     | 1,040                            |
| 規格                                           | 撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0） |                             |  |    | 単位    |   | 数量     |    |        |                                  |
| 名称                                           |                       | 規格 / 条件                     |  | 単位 | 数量    |   | 単価     |    | 金額     | 摘要                               |
| 土木一般世話役                                      |                       |                             |  | 人  | 0.09  |   | 31,008 |    | 2,790  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員                                        |                       |                             |  | 人  | 0.09  |   | 29,274 |    | 2,634  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]                       |                       | 2 5 t 吊                     |  | 日  | 0.094 |   | 52,800 |    | 4,963  | L001130006<br>管理費区分 無            |
| 諸雑費                                          |                       | 0.4%                        |  | 式  | 1     |   |        |    | 21     | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計                                            |                       |                             |  |    |       |   |        |    | 10,408 |                                  |
| 単価                                           |                       |                             |  |    |       |   |        |    | 1,040  | 円 / 袋                            |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J05 ラフテレーンクレーン賃料補正 |                       | 撤去<br>6mを超え20m以下<br>標準（1.0） |  |    |       |   |        |    |        |                                  |
|                                              |                       |                             |  |    |       |   |        |    |        |                                  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210110

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称                                  | 規格                                                 | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価                          | 摘要                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬                               | 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下 | m 3 |       |        | 1                           | 929.8                      |
| 標準単価                                |                                                    |     |       | 875.29 |                             |                            |
| 労務構成比率                              |                                                    | %   | 40.44 |        |                             |                            |
| 運転手（一般）                             |                                                    | %   | 40.44 | 23,600 | 26,724                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                              |                                                    | %   | 14.89 |        |                             |                            |
| 軽油                                  |                                                    | %   | 14.89 | 138    | 146                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                              |                                                    | %   | 44.67 |        |                             |                            |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】                        | %   | 44.67 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                 |                                                    | 式   |       |        |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土砂等発生現場                         | 標準                                                 |     |       |        |                             |                            |
| J02 積込機種・規格                         | バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）                              |     |       |        |                             |                            |
| J03 土質                              | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）                                     |     |       |        |                             |                            |
| J04 DID区間の有無                        | 無し                                                 |     |       |        |                             |                            |
| J05 運搬距離（km）（DID区間無）                | 4.0km以下                                            |     |       |        |                             |                            |
|                                     |                                                    |     |       |        |                             |                            |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB010410

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                    |                                |    |       |        |        |                            |    |   |              |
|--------------------|--------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|----|---|--------------|
| 名称                 | 現場発生品及び支給品運搬                   |    |       |        | t      |                            |    |   |              |
| 規格                 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下 |    |       |        | 単位     |                            | 数量 | 1 | 単価<br>10,530 |
| 名称                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |    |   |              |
| 標準単価               |                                |    |       | 10,083 |        |                            |    |   |              |
| 労務構成比率             |                                | %  | 83.4  |        |        |                            |    |   |              |
| 運転手（特殊）            |                                | %  | 42.15 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |   |              |
| 特殊作業員              |                                | %  | 41.25 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |   |              |
| 材料構成比率             |                                | %  | 2.81  |        |        |                            |    |   |              |
| 軽油                 |                                | %  | 2.81  | 138    | 146    | Z006702002<br>管理費区分 無      |    |   |              |
| 機械構成比率             |                                | %  | 13.79 |        |        |                            |    |   |              |
| トラック〔クレーン装置付〕      | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t      | %  | 13.79 | 7,690  | 7,690  | M000302010<br>管理費区分 無      |    |   |              |
| 諸雑費                |                                | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |    |   |              |
| J01 トラック機種         | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t             |    |       |        |        |                            |    |   |              |
| J02 DID区間の有無       | 無し                             |    |       |        |        |                            |    |   |              |
| J03 片道運搬距離（km）DID無 | 20.5km以下                       |    |       |        |        |                            |    |   |              |
|                    |                                |    |       |        |        |                            |    |   |              |

参考資料 ( 1 )

単 - 51号 DB115030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                     |                       |                                      |    |      |        |   |       |   |                                    |       |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----|------|--------|---|-------|---|------------------------------------|-------|
| 名称                  | ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径) |                                      |    |      | 単位     | 日 | 数量    | 1 | 単価                                 | 7,669 |
| 規格                  | 常時排水 0以上7m3 / h未満     |                                      |    |      |        |   |       |   |                                    |       |
| 名称                  |                       | 規格 / 条件                              | 単位 | 数量   | 単価     |   | 金額    |   | 摘要                                 |       |
| 土木一般世話役             |                       |                                      | 人  | 0.04 | 31,008 |   | 1,240 |   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |       |
| 普通作業員               |                       |                                      | 人  | 0.05 | 24,990 |   | 1,249 |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1   |       |
| 発動発電機運転(小口径) (土地改良) |                       | 排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 : 排水方法 = 常時排水 : | 日  | 1    | 4,815  |   | 4,815 |   | DBK11501<br>管理費区分 無<br>単-65号<br>Z1 |       |
| 諸雑費                 |                       | 5%                                   | 式  | 1    |        |   | 365   |   | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |       |
| 計                   |                       |                                      |    |      |        |   | 7,669 |   |                                    |       |
| 単価                  |                       |                                      |    |      |        |   | 7,669 |   | 円 / 日                              |       |
| J01 排水方法            |                       | 常時排水                                 |    |      |        |   |       |   |                                    |       |
| J02 排水量区分           |                       | 0以上7m3 / h未満                         |    |      |        |   |       |   |                                    |       |
|                     |                       |                                      |    |      |        |   |       |   |                                    |       |

参考資料 ( 1 )

単 - 52号 DB115030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                     |                       |                                       |    |      |        |       |                                      |          |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|----|------|--------|-------|--------------------------------------|----------|
| 名称                  | ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径) |                                       |    |      | 日      |       |                                      |          |
| 規格                  | 作業時排水 0以上7m3 / h未満    |                                       |    |      | 単位     | 数量    | 1                                    | 単価 5,106 |
| 名称                  |                       | 規格 / 条件                               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                                   |          |
| 土木一般世話役             |                       |                                       | 人  | 0.04 | 31,008 | 1,240 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1     |          |
| 普通作業員               |                       |                                       | 人  | 0.05 | 24,990 | 1,249 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1     |          |
| 発動発電機運転(小口径) (土地改良) |                       | 排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 : 排水方法 = 作業時排水 : | 日  | 1    | 2,239  | 2,239 | DBK11501<br>管理費区分 無<br>単 - 66号<br>Z1 |          |
| 諸雑費                 |                       | 8%                                    | 式  | 1    |        | 378   | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1          |          |
| 計                   |                       |                                       |    |      |        | 5,106 |                                      |          |
| 単価                  |                       |                                       |    |      |        | 5,106 | 円 / 日                                |          |
| J01 排水方法            |                       | 作業時排水                                 |    |      |        |       |                                      |          |
| J02 排水量区分           |                       | 0以上7m3 / h未満                          |    |      |        |       |                                      |          |
|                     |                       |                                       |    |      |        |       |                                      |          |

参考資料（１）

単-53号 DB115040

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|         |                        |         |    |      |        |        |                            |    |        |
|---------|------------------------|---------|----|------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称      | ポンプ設置・撤去（土地改良）水替工（小口径） |         |    |      | 箇所     | 数量     | 1                          | 単価 | 17,870 |
| 規格      | 50mm                   |         |    |      | 単位     |        |                            |    |        |
| 名称      |                        | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 土木一般世話役 |                        |         | 人  | 0.23 | 31,008 | 7,131  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 普通作業員   |                        |         | 人  | 0.43 | 24,990 | 10,745 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 計       |                        |         |    |      |        | 17,876 |                            |    |        |
| 単価      |                        |         |    |      |        | 17,870 | 円 / 箇所                     |    |        |
| J01 口径  |                        | 50mm    |    |      |        |        |                            |    |        |
|         |                        |         |    |      |        |        |                            |    |        |

参考資料 ( 1 )

単 - 54号 DB115050

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                   |                                   |                                                              |    |      |        |        |                                      |   |           |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--------------------------------------|---|-----------|
| 名称                | ポンプ運転 (土地改良)締切排水工                 |                                                              |    |      | 日      |        |                                      |   |           |
| 規格                | 450以上1200 ( m3 / h ) 未満 10m 作業時排水 |                                                              |    |      | 単位     |        | 数量                                   | 1 | 単価 30,290 |
| 名称                |                                   | 規格 / 条件                                                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                                   |   |           |
| 特殊作業員             |                                   |                                                              | 人  | 0.14 | 29,274 | 4,098  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1     |   |           |
| 工事用水中ポンプ運転 (土地改良) |                                   | 排水量区分 = 450以上1200 ( m3 / h ) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 : | 日  | 1    | 3,000  | 3,000  | DBK11511<br>管理費区分 無<br>単 - 67号<br>Z1 |   |           |
| 発動発電機運転 (土地改良)    |                                   | 同上                                                           | 日  | 1    | 21,750 | 21,750 | DBK19048<br>管理費区分 無<br>単 - 68号<br>Z1 |   |           |
| 諸雑費               |                                   | 5%                                                           | 式  | 1    |        | 1,442  | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1          |   |           |
| 計                 |                                   |                                                              |    |      |        | 30,290 |                                      |   |           |
| 単価                |                                   |                                                              |    |      |        | 30,290 | 円 / 日                                |   |           |
| J01 排水量区分         |                                   | 450以上1200 ( m3 / h ) 未満                                      |    |      |        |        |                                      |   |           |
| J02 全揚程           |                                   | 10m                                                          |    |      |        |        |                                      |   |           |
| J03 排水方法          |                                   | 作業時排水                                                        |    |      |        |        |                                      |   |           |
|                   |                                   |                                                              |    |      |        |        |                                      |   |           |

参考資料（１）

単-55号 DB115060

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                      |                      |         |    |     |        |        |                              |    |        |
|----------------------|----------------------|---------|----|-----|--------|--------|------------------------------|----|--------|
| 名称                   | ポンプ設置・撤去 (土地改良)締切排水工 |         |    |     | 箇所     | 数量     | 1                            | 単価 | 95,030 |
| 規格                   |                      |         |    |     | 単位     |        |                              |    |        |
| 名称                   |                      | 規格 / 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要                           |    |        |
| 土木一般世話役              |                      |         | 人  | 0.5 | 31,008 | 15,504 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |    |        |
| 特殊作業員                |                      |         | 人  | 0.1 | 29,274 | 2,927  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |    |        |
| 普通作業員                |                      |         | 人  | 2   | 24,990 | 49,980 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |    |        |
| バックホウ（クローラ型）運転（土地改良） |                      |         | 日  | 0.5 | 53,250 | 26,625 | DBK19056<br>管理費区分 無<br>単-69号 |    |        |
| 計                    |                      |         |    |     |        | 95,036 |                              |    |        |
| 単価                   |                      |         |    |     |        | 95,030 | 円 / 箇所                       |    |        |
|                      |                      |         |    |     |        |        |                              |    |        |
|                      |                      |         |    |     |        |        |                              |    |        |

WB010030

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

三重県 農林水産部

WB010020

[illegible]

参考資料（２）

単-58号 DBK19044

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                         |                   |                                     |     |      |         |         |                       |   |         |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|------|---------|---------|-----------------------|---|---------|
| 名称                      | 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） |                                     |     |      | 日       |         |                       |   |         |
| 規格                      | 圧入（Nmax 25）45H型   |                                     |     |      | 単位      |         | 数量                    | 1 | 単価      |
|                         |                   |                                     |     |      |         |         |                       |   | 241,000 |
| 名称                      |                   | 規格 / 条件                             | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                    |   |         |
| 軽油                      |                   |                                     | L   | 171  | 146     | 24,966  | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |         |
| 油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式ユニット ] |                   | 排ガス 2 0 1 4 年規制 ハット形 圧入 1 0 0 0 k N | 供用日 | 1.49 | 145,000 | 216,050 | M000522042<br>管理費区分 無 |   |         |
| 計                       |                   |                                     |     |      |         | 241,016 |                       |   |         |
| 単価                      |                   |                                     |     |      |         | 241,000 | 円 / 日                 |   |         |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式   |                   | 圧入（Nmax 25）<br>45H型                 |     |      |         |         |                       |   |         |
|                         |                   |                                     |     |      |         |         |                       |   |         |

参考資料（２）

単-59号 DBK19057

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                        |                     |                          |     |      |        |        |                            |   |           |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------|---|-----------|
| 名称                     | ラフテレーンクレーン運転（土地改良）  |                          |     |      | 日      |        |                            |   |           |
| 規格                     | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） |                          |     |      | 単位     |        | 数量                         | 1 | 単価 96,530 |
| 名称                     |                     | 規格 / 条件                  | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |   |           |
| 運転手（特殊）                |                     |                          | 人   | 1    | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |           |
| 軽油                     |                     |                          | L   | 92   | 146    | 13,432 | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |           |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] |                     | 排出ガス対策型（第 3 次基準値）2 5 t 吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無      |   |           |
| 計                      |                     |                          |     |      |        | 96,535 |                            |   |           |
| 単価                     |                     |                          |     |      |        | 96,530 | 円 / 日                      |   |           |
| J01 ラフテレーンクレーン規格       |                     | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）      |     |      |        |        |                            |   |           |
|                        |                     |                          |     |      |        |        |                            |   |           |

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-60号                      CB240210

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|            |                   |         |     |       |         |        |                               |
|------------|-------------------|---------|-----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 名称         | 型枠                | 単位      | m 2 | 数量    | 1       | 単価     | 4,338                         |
| 規格         | 撤去しない埋設型枠 支承部・連結部 |         |     |       |         |        |                               |
| 名称         |                   | 規格 / 条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価       |                   |         |     |       | 4,278.6 |        |                               |
| 労務構成比率     |                   |         | %   | 100   |         |        |                               |
| 特殊作業員      |                   |         | %   | 52.92 | 28,300  | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |                   |         | %   | 29.68 | 25,400  | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                   |         | %   | 14.49 | 31,000  | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）    |                   |         | %   |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費        |                   |         | 式   |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 型枠の種類  | 撤去しない埋設型枠         |         |     |       |         |        |                               |
| J02 構造物の種類 | 支承部・連結部           |         |     |       |         |        |                               |
|            |                   |         |     |       |         |        |                               |

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-61号                      CB240212

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|          |                |         |    |      |      |     |       |   |                           |       |
|----------|----------------|---------|----|------|------|-----|-------|---|---------------------------|-------|
| 名称       | 撤去しない埋設型枠（材料費） |         |    |      | 単位   | m 2 | 数量    | 1 | 単価                        | 2,720 |
| 規格       | 支承部・連結部        |         |    |      | 単位   |     |       |   |                           |       |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価    |   | 摘要                        |       |
| 標準単価     |                |         |    |      | 1    |     |       |   |                           |       |
| 材料構成比率   |                |         | %  | 100  |      |     |       |   |                           |       |
| 発泡スチロール  |                |         | %  | 100  | 1    |     | 2,720 |   | Y000564000-001<br>管理費区分 無 |       |
| J01 施工区分 |                | 支承部・連結部 |    |      |      |     |       |   |                           |       |
|          |                |         |    |      |      |     |       |   |                           |       |

参考資料（２）

単-62号 DBK19044

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                         |                   |                                  |     |      |         |         |    |                       |            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----|------|---------|---------|----|-----------------------|------------|
| 名称                      | 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） |                                  |     |      | 日       |         |    |                       |            |
| 規格                      | 圧入（Nmax 25）IV型    |                                  |     |      | 単位      |         | 数量 | 1                     | 単価 181,000 |
| 名称                      |                   | 規格 / 条件                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      |    | 摘要                    |            |
| 軽油                      |                   |                                  | L   | 128  | 146     | 18,688  |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |            |
| 油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式ユニット ] |                   | 排ガス型（ 2 0 1 4 年規制 ） 圧入 8 0 0 k N | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 |    | M000522040<br>管理費区分 無 |            |
| 計                       |                   |                                  |     |      |         | 181,098 |    |                       |            |
| 単価                      |                   |                                  |     |      |         | 181,000 |    | 円 / 日                 |            |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式   |                   | 圧入（Nmax 25）<br>IV型               |     |      |         |         |    |                       |            |
|                         |                   |                                  |     |      |         |         |    |                       |            |

参考資料（２）

単-63号 DBK19044

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                         |                   |                                  |     |      |         |         |    |                       |            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----|------|---------|---------|----|-----------------------|------------|
| 名称                      | 油圧式杭圧入引抜機運転（土地改良） |                                  |     |      | 日       |         |    |                       |            |
| 規格                      | 引抜き IV型           |                                  |     |      | 単位      |         | 数量 | 1                     | 単価 181,000 |
| 名称                      |                   | 規格 / 条件                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      |    | 摘要                    |            |
| 軽油                      |                   |                                  | L   | 128  | 146     | 18,688  |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |            |
| 油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式ユニット ] |                   | 排ガス型（ 2 0 1 4 年規制 ） 圧入 8 0 0 k N | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 |    | M000522040<br>管理費区分 無 |            |
| 計                       |                   |                                  |     |      |         | 181,098 |    |                       |            |
| 単価                      |                   |                                  |     |      |         | 181,000 |    | 円 / 日                 |            |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式   |                   | 引抜き<br>IV型                       |     |      |         |         |    |                       |            |
|                         |                   |                                  |     |      |         |         |    |                       |            |

DBK19053

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

- 108 -

参考資料（２）

単-65号 DBK11501

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                      |                     |              |    |      |     |       |    |                       |       |
|----------------------|---------------------|--------------|----|------|-----|-------|----|-----------------------|-------|
| 名称                   | 発動発電機運転(小口径) (土地改良) |              |    |      | 日   |       |    |                       |       |
| 規格                   | 0以上7m3 / h未満 常時排水   |              |    |      | 単位  |       | 数量 | 1                     | 単価    |
|                      |                     |              |    |      |     |       |    |                       | 4,815 |
| 名称                   |                     | 規格 / 条件      | 単位 | 数量   | 単価  | 金額    |    | 摘要                    |       |
| ガソリン                 |                     | レギュラー        | L  | 27.9 | 152 | 4,240 |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |       |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] |                     | 2 k V A      | 日  | 1.08 | 533 | 575   |    | L001110001<br>管理費区分 無 |       |
| 計                    |                     |              |    |      |     | 4,815 |    |                       |       |
| 単価                   |                     |              |    |      |     | 4,815 |    | 円 / 日                 |       |
| J01 排水量区分            |                     | 0以上7m3 / h未満 |    |      |     |       |    |                       |       |
| J02 排水方法             |                     | 常時排水         |    |      |     |       |    |                       |       |
|                      |                     |              |    |      |     |       |    |                       |       |

DBK11501

|                       |                     |                       |    |      |     |       |    |                       |    |       |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----|------|-----|-------|----|-----------------------|----|-------|
| 名称                    | 発動発電機運転(小口径) (土地改良) |                       |    |      | 日   |       |    |                       |    |       |
| 規格                    | 0以上7m3 / h未満 作業時排水  |                       |    |      | 単位  |       | 数量 | 1                     | 単価 | 2,239 |
| 名称                    |                     | 規格 / 条件               | 単位 | 数量   | 単価  | 金額    |    | 摘要                    |    |       |
| ガソリン                  |                     | レギュラー                 | L  | 9.3  | 152 | 1,413 |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |    |       |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]  |                     | 2 k V A               | 日  | 1.55 | 533 | 826   |    | L001110001<br>管理費区分 無 |    |       |
| 計                     |                     |                       |    |      |     | 2,239 |    |                       |    |       |
| 単価                    |                     |                       |    |      |     | 2,239 |    | 円 / 日                 |    |       |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 |                     | 0以上7m3 / h未満<br>作業時排水 |    |      |     |       |    |                       |    |       |
|                       |                     |                       |    |      |     |       |    |                       |    |       |

DBK11511

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                     |                  |                               |  |     |     |     |    |       |    |                       |
|---------------------|------------------|-------------------------------|--|-----|-----|-----|----|-------|----|-----------------------|
| 名称                  | 工事用水中ポンプ運転（土地改良） |                               |  |     | 単位  | 日   | 数量 | 1     | 単価 | 3,000                 |
|                     | 規格               |                               |  |     |     |     |    |       |    |                       |
| 規<br>格              |                  | 450以上1200（m3 / h）未満 10m 作業時排水 |  |     |     |     |    |       |    |                       |
| 名 称                 |                  | 規 格 / 条 件                     |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 |    | 金 額   |    | 摘 要                   |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ] |                  | 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m   |  | 日   | 6   | 500 |    | 3,000 |    | L001100007<br>管理費区分 無 |
| 計                   |                  |                               |  |     |     |     |    | 3,000 |    |                       |
| 単価                  |                  |                               |  |     |     |     |    | 3,000 |    | 円 / 日                 |
| J01 排水量区分           |                  | 450以上1200（m3 / h）未満           |  |     |     |     |    |       |    |                       |
| J02 全揚程             |                  | 10m                           |  |     |     |     |    |       |    |                       |
| J03 排水方法            |                  | 作業時排水                         |  |     |     |     |    |       |    |                       |
|                     |                  |                               |  |     |     |     |    |       |    |                       |

DBK19048

[illegible]

参考資料 ( 2 )

単 -69号 DBK19056

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月29日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|                            |                      |                                     |    |      |        |   |        |   |                            |        |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称                         | バックホウ（クローラ型）運転（土地改良） |                                     |    |      | 単位     | 日 | 数量     | 1 | 単価                         | 53,250 |
| 規格                         |                      |                                     |    |      |        |   |        |   |                            |        |
| 名称                         |                      | 規格 / 条件                             | 単位 | 数量   | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 運転手（特殊）                    |                      |                                     | 人  | 1    | 30,804 |   | 30,804 |   | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 軽油                         |                      |                                     | L  | 45   | 146    |   | 6,570  |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |        |
| バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ] |                      | 山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 | 日  | 1.47 | 10,800 |   | 15,876 |   | L001010004<br>管理費区分 無      |        |
| 計                          |                      |                                     |    |      |        |   | 53,250 |   |                            |        |
| 単価                         |                      |                                     |    |      |        |   | 53,250 |   | 円 / 日                      |        |
|                            |                      |                                     |    |      |        |   |        |   |                            |        |
|                            |                      |                                     |    |      |        |   |        |   |                            |        |

## 登録単価 / オプション単価

[illegible]

## 登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]