

設計内訳書（全体）

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事	当 初	事業区分						
			工事区分						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木工事									
直接工事費			式	1		16,114,860			
共通仮設費			式	1		1,505,750			
純工事費			式	1		17,620,610			
現場管理費			式	1		4,588,000			
工事原価			式	1		22,208,610			
一般管理費等			式	1		3,972,390			
工事価格		土木工事	式	1		26,181,000			
機械設備工事									
製作工			式	1		6,657,200			
純製作費			式	1		6,657,200			
製作原価			式	1		6,657,200			

設計内訳書（全体）

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事	当 初	事業区分						
			工事区分						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工			式	1		1,012,703			
共通仮設費			式	1		208,000			
純工事費			式	1		1,220,703			
現場管理費			式	1		280,000			
据付間接費			式	1		453,000			
据付工事原価			式	1		1,953,703			
設計技術費			式	1		269,000			
工事原価			式	1		8,879,903			
一般管理費等			式	1		919,097			
工事価格		機械設備工事	式	1		9,799,000			
工事価格		全体	式	1		35,980,000			
消費税相当額			式	1		3,598,000			

設計内訳書（全体）

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事	当 初	事業区分						
			工事区分						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		39,578,000			

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143130-00073-15(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事（土木工事）
所 属 名	桑名農政事務所 農村基盤室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月18日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月18日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A01：桑名	
	石 材	A01：桑名	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事（土木工事）	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良工事			式	1		9,271,980			
仮設工			式	1		9,271,980			
池内仮設道路撤去工			式	1		9,271,980			
池内仮設道路撤去			式	1		9,271,980			内-1号 週休有
その他土木(2)工事			式	1		2,568,906			
安全施設工			式	1		2,568,906			
安全施設工			式	1		2,568,906			
安全施設工			式	1		2,568,906			内-2号 週休有
ため池工事			式	1		4,273,974			
緊急放流施設			式	1		4,273,974			
緊急放流工			式	1		4,273,974			
土工			式	1		186,780			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事（土木工事）	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急放流施設工		式	1		699,578			内-4号 週休有
法面保護撤去復旧工		式	1		275,042			内-5号 週休有
撤去工		式	1		14,747			内-6号 週休有
仮設工		式	1		97,682			内-7号 週休有
交通誘導警備員		式	1		3,000,145			内-8号 週休有
直接工事費		式	1		16,114,860			
共通仮設		式	1		1,505,750			
共通仮設費		式	1		38,750			
技術管理費		式	1		38,750			
土質試験		式	1		38,750			内-9号 週休有
共通仮設費（率計上） 11,778,861 × 12.46%		式	1		1,467,000			
純工事費		式	1		17,620,610			

設計内訳書

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事（土木工事）	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 13,245,861 × 34.64%			式	1		4,588,000			
工事原価			式	1		22,208,610			
一般管理費等 17,833,861 × （ 22.24% + 0.04% ）			式	1		3,972,390			
工事価格			式	1		26,181,000			
消費税相当額 26,181,000 × 10%			式	1		2,618,100			
工事費計			式	1		28,799,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	16,114,860	
4	直接工事費	16,114,860	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	4,819,444	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	4,335,999	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	4,335,999	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	11,778,861	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	11,295,416	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.98%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.46%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	1,467,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,467,000	
35	現場環境改善費対象工事費	16,114,860	
36	直接工事費	16,114,860	
37	非対象額計（ - ）	4,819,444	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	4,819,444	
43	対象額支給品（ + ）	0	
44	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
45	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	11,295,416	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.29%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	1.29%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	38,750	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	38,750	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	17,620,610	
3	単独（追加工事）直接工事費	16,114,860	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,505,750	
5	非対象額計（－）	4,374,749	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	38,750	間接費非対象額
9	管理費区分 T	4,335,999	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	13,245,861	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	12,762,416	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.99%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.64%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	4,588,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,588,000	

一般管理費等

所属名 桑名農政事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	22,208,610	
2	純工事費	17,620,610	
3	現場管理費	4,588,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	4,374,749	
7	管理費区分 9	38,750	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	4,335,999	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	17,833,861	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	17,350,416	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.24%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	17,833,861	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 7,133 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.28%	
25	計上額 単独（追加工事）	3,972,390	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,972,390	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	池内仮設道路撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1,100	343.6	377,960			CB210100 管理費区分 無 単-1号
掘削	同上	m 3	330	343.6	113,388			CB210100 管理費区分 無 単-1号
大型土のう工 (土地改良)	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	316	1,054	333,064			DB115020 管理費区分 無 単-2号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッパ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1,400	1,674	2,343,600			CB210110 管理費区分 無 単-3号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッパ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 31.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	330	3,905	1,288,650			CB210110 管理費区分 無 単-4号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	池内仮設道路撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂処理費	セメント系改良土	m3	330	14,500	4,785,000			ZYX0000004 管理費区分 T
現場発生産品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : D ID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 20.5km以下 :	t	0.6	10,530	6,318			CB010410 管理費区分 無 単-5号
廃棄物受入料金	廃プラスチック類	t	0.6	40,000	24,000			ZYX0000006 管理費区分 T
合 計					9,271,980			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	安全施設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステップ		枚	269	4,370	1,175,530			Y032692000-001 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	538	696.3	374,609			CB224410 管理費区分 無 単-6号
コンクリート張工		m2	3.1	15,030	46,593			WYB00004 管理費区分 無 単-7号
ネットフェンス		m	94	9,641	906,254			WYB00002 管理費区分 無 単-8号
ネットフェンス門扉		基	1	65,920	65,920			WYB00003 管理費区分 無 単-9号
合 計					2,568,906			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	23	2,304	52,992			CB210030 管理費区分 無 単-10号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	9	1,147	10,323			CB210020 管理費区分 無 単-11号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土 砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	8	4,113	32,904			CB210410 管理費区分 無 単-12号
購入土	刃金土	m3	2	9,105	18,210			ZYX0000002 管理費区分 無
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土 砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2	4,113	8,226			CB210410 管理費区分 無 単-12号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	4	1,147	4,588			CB210020 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	4	4,113	16,452			CB210410 管理費区分 無 単-12号
購入土	刃金土	m3	2	9,105	18,210			ZYX0000002 管理費区分 無
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	4,113	4,113			CB210410 管理費区分 無 単-12号
人力荒仕上げ（土地改良）	土質区分 = 土：	m 2	19	299.8	5,696			DB101040 管理費区分 無 単-13号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッパ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	9	1,674	15,066			CB210110 管理費区分 無 単-14号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第4号内訳書	緊急放流施設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	14	499.8	6,997			CB210080 管理費区分 無 単-36号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般 養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.4	39,190	54,866			CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均 しコンクリート：	m 2	2.2	5,434	11,954			CB240210 管理費区分 無 単-15号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	7.3	39,720	289,956			CB240010 管理費区分 無 単-16号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄 筋・無筋構造物：	m 2	17	10,620	180,540			CB240210 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	緊急放流施設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.359	179,800	64,548			WB810010 管理費区分 無 単-17号
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = GUM発泡体t=20 :	m 2	8	10,650	85,200			CB224710 管理費区分 無 単-18号
ダウエルバー取付 (土地改良)	異形棒鋼径 = D16 :	本	8	689.7	5,517			DB103010 管理費区分 無 単-19号
合 計					699,578			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	法面保護撤去復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張ブロック（空張）工（土地改良）		m ²	20	4,101	82,020			WYB00006 管理費区分 無 単-20号 (DB102040)
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.24	39,190	9,405			CB240010 管理費区分 無 単-34号
裏込砕石	砕石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	3.3	7,605	25,096			CB221120 管理費区分 無 単-21号
張ブロック基礎工		m	1.5	32,210	48,315			WYB00008 管理費区分 無 単-22号
張ブロック天端工		m	2.2	5,572	12,258			WYB00009 管理費区分 無 単-23号
法面整形	整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り：現場制約の有無 = 無し：土質 = 砂質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	22	754.7	16,603			CB220010 管理費区分 無 単-24号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	法面保護撤去復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張ブロック撤去		m 2	30	2,050	61,500			WYB00010 管理費区分 無 単-25号 (DB102040)
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1	8,513	8,513			WB824010 管理費区分 無 単-26号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間の有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2.2	1,631	3,588			CB227010 管理費区分 無 単-27号
廃棄物受入料金 (無筋Con 塊)		m3	2.2	3,520	7,744			ZA10652780 管理費区分 T
合 計					275,042			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.6	17,380	10,428			WB824010 管理費区分 無 単-28号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間 の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間 有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.6	2,699	1,619			CB227010 管理費区分 無 単-29号
廃棄物受入料金 (鉄筋Con 塊)		m3	0.6	4,500	2,700			ZA10651810 管理費区分 T
合 計					14,747			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設工						単価適用年月日	令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (土地改良)	仕拵え ~ 設置 ~ 撤去	m3	0.5	37,080	18,540			WYB00012 管理費区分 無 単-30号 (DB115010)
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	排水方法 = 作業時排水 : 排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 :	日	12	5,106	61,272			DB115030 管理費区分 無 単-31号
ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)	口径 = 50mm :	箇所	1	17,870	17,870			DB115040 管理費区分 無 単-32号
合 計					97,682			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	76.2	21,828	1,663,293			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	76.2	17,544	1,336,852			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					3,000,145			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	土質試験						単価適用年月日	令和 8年 6月18日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析試験費			式	1	38,750	38,750			ZYX0000005 管理費区分 9
合 計						38,750			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-1号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位			1	単価	343.6
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						331.59			
労務構成比率				%	37.91				
運転手（特殊）				%	37.91	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.37				
軽油				%	19.37	138		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.72				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%	42.72	20,100		20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料 (1)

単-2号

DB115020

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工（土地改良）				単位	袋	数量	10	単価	1,054
規格	撤去 6m以下 -3m H 2m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.09	31,008		2,790		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.09	29,274		2,634		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：		日	0.087	58,610		5,099		DBK19053 管理費区分 無 単-33号
諸雑費		0.4%		式	1			21		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								10,544		
単価								1,054		円 / 袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m H 2m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-3号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	m 3			1	1,674
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	9.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-4号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 31.5km以下	m 3			1	3,905
標準単価				3,676.2		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	31.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-5号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量		単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下			単位			1		10,530
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						10,083			
労務構成比率				%	83.4				
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81				
軽油				%	2.81	138		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%	13.79	7,690		7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		20.5km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	696.3
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					684.28				
労務構成比率			%	95.53					
特殊作業員			%	45.54	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.59	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.32					
ガソリン		レギュラー	%	1.89	154		152		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.15					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%	1.03	455		533		L001110001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔				
規格	30mm以上200mm未満				単位		数量	1	単価
									696.3
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料（１）

単-7号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート張工				単位	m2	数量	100	単価	15,030
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：	m 3	10	39,190	391,900	CB240010 管理費区分 無 単-34号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	100	10,620	1,062,000	CB240210 管理費区分 無 単-35号			
基面整正			m 2	100	499.8	49,980	CB210080 管理費区分 無 単-36号			
計						1,503,880				
単価						15,030	円 / m2			

参考資料（１）

単-8号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス				単位	m	数量	10	単価	9,641
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ネットフェンス（本体）（土地改良）		ネットフェンス柵高（m）=1.2m：基礎状況 =アンカーブロックを設置する場合：支柱間隔=2.0 m：	m	10	9,634	96,340	DB102010 管理費区分 無 単-37号			
基面整正			m 2	0.16	499.8	79	CB210080 管理費区分 無 単-36号			
計						96,419				
単価						9,641	円 / m			

参考資料（１）

単-9号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス門扉				基	数量	1	単価	65,920
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス（扉）（土地改良）		フェンス扉の規格 = ネット式片開：	組	1	58,280	58,280	DB102020 管理費区分 無 単-38号		
アンカーブロック		250 × 250 × 500	個	2	3,790	7,580	ZYX0000001 管理費区分 無		
基面整正			m 2	0.13	499.8	64	CB210080 管理費区分 無 単-36号		
計						65,924			
単価						65,920	円 / 基		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,304
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,247.4			
労務構成比率				%	74.16				
運転手（特殊）				%	40.26	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.9	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.11				
軽油				%	7.11	138		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.73				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	18.73	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,147
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,093.9				
労務構成比率				%	62.89					
運転手（特殊）				%	62.89	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1					
軽油				%	11.1	138		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	26.01	7,520		7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,113
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,063.8		
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.84	154	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1		4,113
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -13号 DB101040

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力荒仕上げ (土地改良)				単位	m 2	数量	10	単価	299.8
規格	土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.12	24,990	2,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						2,998				
単価						299.8	円 / m 2			
J01 土質区分		土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	m 3			1	1,674
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	9.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,720
規格	無筋・鉄筋構造物 バック杣（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				36,531						
労務構成比率		%	34.96							
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	61.54							
生コンクリート	2 1 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	23,000	Z002012002 管理費区分 無				
軽油		%	1.65	138	146	Z006702002 管理費区分 無				
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,720
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.5						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t吊	%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-17号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	179,800
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	105,000	108,150	Z001102009 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						179,800				
単価						179,800	円 / t			
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	10,650
規格	30m2未満 ゴム発泡体t=20								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,077.3				
労務構成比率			%	64.4					
普通作業員			%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	35.6					
ゴム発泡体目地板		厚 2 0 mm	%	35.6	1,190	6,600	Z004154005 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		ゴム発泡体t=20							

参考資料 (1)

単 -19号 DB103010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウエルバー取付 (土地改良)				単位	本	数量	10	単価	689.7
規格	D16									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 6	t	0.016	103,000	1,648	Z001102028 管理費区分 無			
硬質塩化ビニル管		V P - 2 0	本	1.25	657	821	Y004004000-001 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						6,897				
単価						689.7	円 / 本			
J01 異形棒鋼径		D16								

参考資料 (1)

単 - 20号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張ブロック (空張) 工 (土地改良)				単位	m 2	数量	10	単価	4,101
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.15	31,008	4,651	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
ブロック工			人	0.3	37,434	11,230	R0108 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.43	24,990	10,745	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	0.3	47,950	14,385	WYB00007 管理費区分 無 単 - 39号			
計						41,011				
単価						4,101	円 / m 2			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	7,605
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,546.5				
労務構成比率				%	69.23					
普通作業員				%	33.72	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.78	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	11.61	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.71	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.55					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	21.99	1,200		2,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.54	138		146		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB221120

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石			単位	m 3	数量	1	単価	7,605
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	4.22					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%	4.2	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0							
J02 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-22号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張ブロック基礎工				単位	m	数量	10	単価	32,210
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：	m 3	3.66	39,190	143,435	CB240010 管理費区分 無 単-40号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	16.55	10,620	175,761	CB240210 管理費区分 無 単-35号			
基面整正			m 2	6	499.8	2,998	CB210080 管理費区分 無 単-36号			
計						322,194				
単価						32,210	円 / m			

参考資料（１）

単-23号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張ブロック天端工				単位	m	数量	10	単価	5,572
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.59	39,190	23,122	CB240010 管理費区分 無 単-34号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	3.07	10,620	32,603	CB240210 管理費区分 無 単-35号			
計						55,725				
単価						5,572	円 / m			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	754.7
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						729.97				
労務構成比率				%	76.42					
普通作業員				%	31.34	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.1	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.98	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.94					
軽油				%	11.94	138		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.64					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%	11.64	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 25号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張ブロック撤去				単位	m 2	数量	10	単価	2,050
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.075	31,008	2,325	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
ブロック工			人	0.15	37,434	5,615	R0108 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.215	24,990	5,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	0.15	47,950	7,192	WYB00011 管理費区分 無 単-41号			
計						20,504				
単価						2,050	円 / m 2			

参考資料（１）

単 - 26号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,513			
単価							8,513		円 / m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,631
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,527.2					
労務構成比率			%	44.82						
運転手(一般)			%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用									

参考資料（１）

単 - 28号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,377.05	17,377		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,380			
単価							17,380		円 / m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,699
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,527.8					
労務構成比率			%	44.82						
運転手(一般)			%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り									
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用									

参考資料 (1)

単-30号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう (土地改良)				単位	m3	数量	10	単価	37,080
規格	仕揃え ~ 設置 ~ 撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	14.5	24,990	362,355		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	500	17	8,500		Z006082001 管理費区分 無	
計							370,855			
単価							37,080		円 / m3	

参考資料 (1)

単 -31号 DB115030

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)				日			
規格	作業時排水 0以上7m3 / h未満				単位	数量	1	単価 5,106
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
発動発電機運転(小口径) (土地改良)		排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1	2,239	2,239	DBK11501 管理費区分 無 単 -42号 Z1	
諸雑費		8%	式	1		378	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						5,106		
単価						5,106	円 / 日	
J01 排水方法		作業時排水						
J02 排水量区分		0以上7m3 / h未満						

参考資料（１）

単-32号 DB115040

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)				箇所	数量	1	単価	17,870
規格	50mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.23	31,008	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.43	24,990	10,745	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						17,876			
単価						17,870	円 / 箇所		
J01 口径		50mm							

DBK19053

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 66 -

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,190
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,531			
労務構成比率					%	34.96				
特殊作業員					%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.54				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				%	59.8	20,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油					%	1.65	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-34号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,190
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.5						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-35号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-36号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（２）

単-37号 DB102010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス（本体）（土地改良）				m				
規格	1.2m アンカーブロックを設置する場合 2.0m				単位	数量	20	単価	9,634
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス（亜鉛メッキ）		A - 型 1.2m	m	20	6,970	139,400	ZA10150090 管理費区分 無		
アンカーブロック		180 × 180 × 450（小）	個	10	700	7,000	ZB10102001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.35	31,008	10,852	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.4	24,990	34,986	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		1%	式	1		458	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						192,696			
単価						9,634	円 / m		
J01 ネットフェンス柵高（m）		1.2m							
J03 基礎状況		アンカーブロックを設置する場合							
J04 支柱間隔		2.0m							

参考資料（２）

単-38号 DB102020

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス（扉）（土地改良）				組				
規格	ネット式片開				単位		数量	10	単価 58,280
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス扉			組	10	51,500	515,000		YB10103001-001 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	0.93	31,008	28,837		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.56	24,990	38,984		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						582,821			
単価						58,280		円 / 組	
J01 フェンス扉の規格		ネット式片開							

参考資料 (2)

単 - 39号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	47,950
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	52	146	7,592	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機 能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35	7,080	9,558	L001010005 管理費区分 無			
計						47,954				
単価						47,950	円 / 日			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,190
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,531			
労務構成比率					%	34.96				
特殊作業員					%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.54				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.8	20,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.65	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,190
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	3.5						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）

単-41号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	47,950
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	52	146	7,592		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊		日	1.35	7,080	9,558		L001010005 管理費区分 無	
計							47,954			
単価							47,950		円 / 日	

参考資料（２）

単-42号 DBK11501

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転(小口径) (土地改良)				日				
規格	0以上7m3 / h未満 作業時排水				単位		数量	1	単価 2,239
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L	9.3	152	1,413		Z006704001 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	1.55	533	826		L001110001 管理費区分 無	
計						2,239			
単価						2,239		円 / 日	
J01 排水量区分		0以上7m3 / h未満							
J02 排水方法		作業時排水							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143130-00073-15-01(0)	設	計	者	名																				
費					目	本工事費	工	事	名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事（施設機械）																			
所					属	桑名農政事務所 農村基盤室																							
適					用	単					価	一般土木																	
入					札	日					(	開	札	日	)	年 月 日													
歩					掛	適					用	年 月 日					令和 8年 6月18日												
単					価	適					用	年 月 日					令和 8年 6月18日												
適用単価 地 区					一					般					材					料					A00：桑名				
					生					コ					ン					A01：桑名									
					石										材					A01：桑名									
適					用					工					種					水門設備（小形水門）									

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	0 6：水門設備（小形水門）
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事（施設機械）	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）			
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		6,657,200			
小形水門(施設機械)製作			式	1		6,657,200			
直接製作費			式	1		6,657,200			
機器単体費			式	1		6,657,200			内-1号 週休無
純製作費			式	1		6,657,200			
製作原価			式	1		6,657,200			
据付工			式	1		1,012,703			
小形水門(施設機械)輸送工			式	1		1,012,703			
直接工事費			式	1		1,012,703			
輸送費			式	1		266,000			内-2号 週休有
材料費			式	1		30,466			内-3号 週休有
労務費			式	1		677,080			内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事（施設機械）	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）			
			工事区分	水門設備（小形水門）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費			式	1		39,157			内-5号 週休有
共通仮設			式	1		208,000			
共通仮設費（率計上） 1,012,703×20.6%			式	1		208,000			
純工事費			式	1		1,220,703			
現場管理費 1,220,703×22.98%			式	1		280,000			
据付間接費			式	1		453,000			
据付工事原価			式	1		1,953,703			
設計技術費 8,610,903× 3.13%			式	1		269,000			
工事原価			式	1		8,879,903			
一般管理費等 8,879,903×（10.32%+ 0.04%）			式	1		919,097			
工事価格			式	1		9,799,000			
消費税相当額 9,799,000×10%			式	1		979,900			

設計内訳書

工事名	【当初】馬の頭地区 県営ため池整備事業 緊急放流工造成工事（施設機械）	当 初	事業区分	機械設備		主たる工種	水門設備（小形水門）		
			工事区分	水門設備（小形水門）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式		1		10,778,900			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（ - ）	6,657,200	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	6,657,200	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	水門設備（小形水門）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,012,703	
4	据付直接工事費	1,012,703	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品（ + ）	0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,012,703	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,012,703	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	19.81%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	20.6%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	208,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（小形水門）	567,190	80%	453,752
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			453,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	1,220,703	
14	単独（追加工事）据付直接工事	1,012,703	
15	単独（追加工事）共通仮設費	208,000	
16	非対象額計（ - ）	0	
17	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分 3	0	機器単体費
19	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分 9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
23	対象額（ + ）	0	
24	支 給 品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,220,703	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	1,220,703	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	21.89%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	22.98%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	280,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	280,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	水門設備（小形水門）		
2	工事原価 単独（追加工事）	8,879,903		
3	現工事	0		
4	合算工事	0		
5	非対象額計（ - ）	0		
6	管理費区分 9	0	間接費非対象額	
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額	
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	8,879,903		
9	現工事	0		
10	合算工事	0		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,879,903	調整工事入力で使用	
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）	25.81%		
13	現工事	0%		
14	合算工事	0%		
15	製作原価における機器単体費（管理費区分 3 ）単独	6,657,200		
16	現工事	0		
17	合算工事	0		
18	工事原価に占める機器単体費の比率（ K ）単独（追加）	0.75		
19	現工事	0		
20	合算工事	0		
21	機器単体費補正係数（ R ） 単独（追加工事）	0.4		
22	現工事	0		
23	合算工事	0		
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1		
25	現工事	0		
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	8,879,903		
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費	3,551 円
28	一般管理費等 率（補正後）	10.36%		
29	計上額 単独（追加工事）	919,097		
30	現工事	0		
31	合算工事	0		
32	調整工事計上額	919,097		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費						単価適用年月日		令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月18日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋ゲート			基	1	3,508,000	3,508,000			ZYX0000001 管理費区分 3
緊急放流ゲート			基	1	2,041,000	2,041,000			ZYX0000002 管理費区分 3
流入管			基	1	899,200	899,200			ZYX0000003 管理費区分 3
空気抜管			基	1	209,000	209,000			ZYX0000004 管理費区分 3
合 計						6,657,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	266,000	266,000			ZYX0000013 管理費区分 L
合 計					266,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	底樋ゲート	式	1	8,919	8,919			ZYX0000005 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	4,459	4,459			ZYX0000006 管理費区分 無
据付材料費	緊急放流ゲート	式	1	7,413	7,413			ZYX0000007 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	3,706	3,706			ZYX0000008 管理費区分 無
据付材料費	流入管	式	1	2,945	2,945			ZYX0000009 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	1,472	1,472			ZYX0000010 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費						単価適用年月日		令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月18日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費		空気抜管	式	1	1,035	1,035			ZYX0000011 管理費区分 無
据付補助材料費		同上	式	1	517	517			ZYX0000012 管理費区分 無
合 計						30,466			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費						単価適用年月日	令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工数	底樋ゲート	式	1	297,300	297,300			WYB00001 管理費区分 有 単-1号
据付工数	斜樋ゲート	式	1	247,100	247,100			WYB00002 管理費区分 有 単-2号
据付工数	流入管	式	1	98,180	98,180			WYB00003 管理費区分 有 単-3号
据付工数	空気抜管	式	1	34,500	34,500			WYB00004 管理費区分 有 単-4号
合 計					677,080			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	直接経費						単価適用年月日	令和 8年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
トラック	クレーン装置付2.9t吊4～4.5t積	日	3	7,250	21,750			ML40010028 管理費区分 無 Z1
電気溶接機運転 (土地改良) (排ガス2次基準)ディーゼルエンジン付200A		日	4	4,160	16,640			DBK10209 管理費区分 無 単-5号 Z1
雑機械器具損料	2%	式	1	0	767			ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
合 計					39,157			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 98 -

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 99 -

参考資料 (1)

単-3号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工数				単位	式	数量	1	単価	98,180
規格	流入管									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	2.55	32,232	82,191	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	0.64	24,990	15,993	R0102 管理費区分 J 割増率 0%			
計						98,184				
単価						98,180	円 / 式			

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

参考資料（１）

単-5号 DBK10209

単価適用年月日	令和 8年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電気溶接機運転（土地改良）（排ガス2次基準）ディーゼルエンジン付200A				日				
規格					単位		数量	1	単価
									4,160
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				L	16.1	146	2,350		Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流 200 A		日	1	1,810	1,810		M002081027 管理費区分 無
計							4,160		
単価							4,160		円 / 日

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]