507-07177

【試算】

積算情報

設計書番号	507-k143240-00167-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 6月 9日		
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日		
単価適用年月日	令和 8年 3月23日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	管水路工事		

積算時想定工事期間	令和 8年 6月17日　～　令和 9年 3月25日　(282日)

<計算処理>2026/06/10 14:11:23
<一括更新>2026/03/30 13:50:29

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	８５：管水路工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 管水路工事	主たる工種 施工地域	管水路工事 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管水路工事		式	1		89,471,694			
土工		式	1		12,048,219			
作業土工		式	1		12,048,219			
床掘	砂質土	m3	1,904	305	580,720			単-1号 週休有
埋戻　B1（流用土）	人力+タコ	m3	1	3,760	3,760			単-2号 週休有
埋戻　B1（購入土）	人力+タコ	m3	34	7,306	248,404			単-3号 週休有
埋戻　B2（流用土）	人力+コンパクター	m3	3	2,655	7,965			単-4号 週休有
埋戻　B2（購入土）	人力+コンパクター	m3	223	6,201	1,382,823			単-5号 週休有
埋戻　B3（流用土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	203	2,658	539,574			単-6号 週休有
埋戻　B3（購入土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	224	6,204	1,389,696			単-7号 週休有
埋戻　B4（流用土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	379	2,658	1,007,382			単-8号 週休有
埋戻　B4（購入土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	300	6,204	1,861,200			単-9号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 管水路工事	主たる工種 施工地域	管水路工事 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛法面仕上	砂質土	m3	170	743.9	126,463			単-10号 週休有
土砂等運搬		m3	1,253	3,534	4,428,102			単-11号 週休有
残土の整地		m3	1,253	376.8	472,130			単-12号 週休有
構造物撤去工		式	1		4,413,714			
構造物取壊し工		式	1		4,413,714			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	163	19,810	3,229,030			単-13号 週休有
コンクリート積込・運搬処理	鉄筋コンクリート	m3	163	7,268	1,184,684			単-14号 週休有
管体基礎工		式	1		4,402,807			
砂基礎工		式	1		4,402,807			
基面整正		m2	563	499.8	281,387			単-15号 週休有
砂基礎　S1-1（W＜45cm）	人力+タンパ	m3	34	11,580	393,720			単-16号 週休有
砂基礎　S1-2（W≧45cm）	人力+コンパクター	m3	135	10,480	1,414,800			単-17号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事
			工事区分	管水路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎　S2	人力+タコ	m3	229	10,100	2,312,900			単-18号 週休有
管体工		式	1		55,248,177			
硬質ポリ塩化ビニル管布設工（幹線）		式	1		47,783,540			
硬質ポリ塩化ビニル管	VMφ500	m	454	65,980	29,954,920			単-19号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVMφ500	m	56	76,760	4,298,560			単-20号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VMφ500	m	520	2,773	1,441,960			単-21号 週休有
FRP製曲管	φ500×45°　VM管用	個	3	608,800	1,826,400			単-22号 週休有
FRP製曲管	φ500×22°1/2　VM管用	個	9	534,300	4,808,700			単-23号 週休有
FRP製曲管	φ500×11°1/4　VM管用	個	2	532,600	1,065,200			単-24号 週休有
FRP製曲管	φ500×5°5/8　VM管用	個	2	513,200	1,026,400			単-25号 週休有
ドレッサージョイント	φ500	個	1	183,100	183,100			単-26号 週休有
空気弁用T字管	φ500×75	個	2	460,100	920,200			単-27号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事
			工事区分	管水路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排泥用T字管	φ500×150	個	3	752,700	2,258,100			単-28号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設工（支線）		式	1		2,039,741			
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ250	m	2	4,779	9,558			単-29号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ150	m	159	1,899	301,941			単-30号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ125	m	222	1,315	291,930			単-31号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ100	m	104	756.6	78,686			単-32号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ150	m	20	5,553	111,060			単-33号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ125	m	24	3,846	92,304			単-34号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ100	m	12	2,359	28,308			単-35号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ250	m	2	5,904	11,808			単-36号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ150	m	180	1,134	204,120			単-37号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ125	m	251	1,134	284,634			単-38号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事
			工事区分	管水路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ100	m	118	1,024	120,832			単-39号 週休有
TS曲管	φ125×45°	個	3	5,710	17,130			単-40号 週休有
TS曲管	φ100×45°	個	2	4,000	8,000			単-41号 週休有
TS曲管	φ125×22° 1/2	個	5	5,710	28,550			単-42号 週休有
TS曲管	φ125×11° 1/4	個	1	4,800	4,800			単-43号 週休有
TS曲管	φ125×5° 5/8	個	1	7,550	7,550			単-44号 週休有
TS片落管 二段落ち	φ250×100	個	1	35,340	35,340			単-45号 週休有
ドレッサージョイント	φ250	個	3	36,800	110,400			単-46号 週休有
TSエルボ	φ125	個	1	2,790	2,790			単-47号 週休有
TS　T字管（分岐管）	φ250×125	個	1	53,600	53,600			単-48号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ150×75	個	7	7,710	53,970			単-49号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ125×75	個	1	98,830	98,830			単-50号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事
			工事区分	管水路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排泥管	φ125×75	個	1	83,600	83,600			単-51号 週休有
弁設置工		式	1		3,879,300			
制水弁工	φ500用	箇所	1	2,940,000	2,940,000			単-52号 週休有
制水弁保護工	C型　φ250～500	個	1	136,100	136,100			単-53号 週休有
空気弁工	φ75～φ350用	個	1	80,800	80,800			単-54号 週休有
空気弁工	φ400～φ500用	個	2	80,800	161,600			単-55号 週休有
空気弁保護工	A型	個	1	163,400	163,400			単-56号 週休有
空気弁保護工	C型	個	2	198,700	397,400			単-57号 週休有
排泥工		式	1		969,843			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU管　φ75	m	3	547.5	1,642			単-58号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU管　φ150	m	10	1,899	18,990			単-59号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VU管　φ75	m	3	2,237	6,711			単-60号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事
			工事区分	管水路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU管　φ150	m	10	2,126	21,260			単-61号 週休有
90°ショート	φ150	個	6	19,060	114,360			単-62号 週休有
90°ショート	φ75	個	2	3,740	7,480			単-63号 週休有
MFジョイント	φ150	個	3	35,790	107,370			単-64号 週休有
MFジョイント	φ75	個	1	10,830	10,830			単-65号 週休有
Ｉ型コンクリート管		箇所	3	152,500	457,500			単-66号 週休有
Ｉ型制水弁筐	B型	箇所	1	223,700	223,700			単-67号 週休有
吐出・流末処理工		式	1		575,753			
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	m	2	756.6	1,513			単-68号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	m	1	547.5	547			単-69号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ100	m	2	2,347	4,694			単-70号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ75	m	1	3,449	3,449			単-71号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事
			工事区分	管水路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
90°ベントショート	φ100	個	2	4,570	9,140			単-72号 週休有
90°ベントショート	φ75	個	2	2,590	5,180			単-73号 週休有
異形ソケット	φ150×100	個	1	3,090	3,090			単-74号 週休有
異形ソケット	φ100×75	個	1	1,040	1,040			単-75号 週休有
制水弁	φ150	基	1	203,500	203,500			単-76号 週休有
制水弁	φ100	基	1	132,200	132,200			単-77号 週休有
保護工	B型　φ75用	箇所	2	105,700	211,400			単-78号 週休有
附帯工		式	1		313,870			
埋設物表示工		式	1		307,584			
埋設表示テープ		m	1,068	288	307,584			単-79号 週休有
給水栓工		式	1		6,286			
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	m	4	547.5	2,190			単-80号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事
			工事区分	管水路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	φ75	m	4	1,024	4,096			単-81号 週休有
舗装工		式	1		7,854,607			
舗装工		式	1		7,854,607			
表層工	B<1.4m t=4cm	m2	611	2,766	1,690,026			単-82号 週休有
表層工	1.4m≦B≦3.0m t=4cm	m2	413	1,781	735,553			単-83号 週休有
路盤工	t=20cm RC-40	m2	145	911.4	132,153			単-84号 週休有
表層工	仮復旧　B<1.4m	m2	484	2,439	1,180,476			単-85号 週休有
表層工	仮復旧　1.4m≦B≦3.0m	m2	392	1,453	569,576			単-86号 週休有
路盤工	仮復旧　t=21cm RC-40	m2	876	1,281	1,122,156			単-87号 週休有
舗装切断	t=10cmまで	m	1,125	711.8	800,775			単-88号 週休有
舗装取壊し	t=10cmまで	m2	1,899	623.4	1,183,836			単-89号 週休有
殻運搬		m3	67	3,048	204,216			単-90号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	管水路工事
			工事区分	管水路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	67	3,520	235,840			単-91号 週休有
仮設工		式	1		5,190,300			
仮設工		式	1		5,190,300			
仮設道路工		式	1	465,300	465,300			単-92号 週休有
交通管理工		式	1	4,725,000	4,725,000			単-93号 週休有
直接工事費		式	1		89,471,694			
共通仮設		式	1		10,593,900			
共通仮設費		式	1		1,682,900			
運搬費		式	1		956,800			
仮設材輸送費		式	1	956,800	956,800			単-94号 週休有
技術管理費		式	1		28,100			
土質試験		式	1	28,100	28,100			単-95号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和７年度　鈴鹿川沿岸７期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 幹線用水路その１工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	管水路工事 一般交通影響有り（２）－２		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上） 88,420,854× 0.79%		式	1		698,000			
共通仮設費（率計上） 89,471,694×9.96%		式	1		8,911,000			
純工事費		式	1		100,065,594			
現場管理費 100,065,594×26.72%		式	1		26,737,000			
工事原価		式	1		126,802,594			
一般管理費等 126,802,594×（16.58%＋ 0.04%）		式	1		21,074,406			
工事価格		式	1		147,877,000			
消費税相当額 147,877,000×10%		式	1		14,787,700			
工事費計		式	1		162,664,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	管水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	89,471,694	
4	直接工事費	89,471,694	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,050,840	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	89,471,694	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	88,420,854	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.98%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	9.96%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	8,911,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

507-k143240-00167-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	8,911,000	
35	現場環境改善費対象工事費	89,471,694	
36	直接工事費	89,471,694	
37	非対象額計（－）	1,050,840	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	1,050,840	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	88,420,854	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.79%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.79%	
54	計上額　単独（追加工事）	698,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	698,000	
58	共通仮設費（積上分）	984,900	
59	運搬費	956,800	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	28,100	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

67	共通仮設費計	10,593,900	

507-k143240-00167-15(0)

現場管理費

1	主たる工種	管水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	100,065,594	
3	単独（追加工事）　直接工事費	89,471,694	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	10,593,900	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	100,065,594	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	99,014,754	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	23.14%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：145日　工期：317日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	26.72%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	26,737,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	26,737,000	

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　管水路工事

1	工事原価	126,802,594	
2	純工事費	100,065,594	
3	現場管理費	26,737,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	126,802,594	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	125,751,754	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.58%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	126,802,594	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　50,721 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.62%	
25	計上額　単独（追加工事）	21,074,406	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	21,074,406	

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	305
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	305	305	CB210030 管理費区分 無 単-96号
計					305	
単価					305	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻　B1（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,760
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-97号
計					3,759.9	
単価					3,760	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻　B1（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	7,306
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-97号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,666	3,545.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					7,305.68	
単価					7,306	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻　B2（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	2,655
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-98号
計					2,654.9	
単価					2,655	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻　B2（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	6,201
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-98号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,666	3,545.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,200.68	
単価					6,201	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻　B3（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-99号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	647.6	647.6	DB101010 管理費区分 無 単-100号
計					2,658.5	
単価					2,659	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻　B3（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	6,205
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-99号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	647.6	647.6	DB101010 管理費区分 無 単-100号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,666	3,545.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,204.28	
単価					6,205	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻　B4（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-99号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	647.6	647.6	DB101010 管理費区分 無 単-100号
計					2,658.5	
単価					2,659	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻　B4（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	6,205
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-99号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	647.6	647.6	DB101010 管理費区分 無 単-100号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,666	3,545.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,204.28	
単価					6,205	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛法面仕上	単位	m3	数量	1	単価	745.8
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	745.8	745.8	CB220010 管理費区分 無 単-101号
計					745.8	
単価					745.8	円／m3

1次単価表

参考資料⑤

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,534
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝2.5km以下：タイヤ損耗費＝普通：	m 3	1	1,400	1,400	DB101530 管理費区分 無 単-102号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	244.1	244.1	CB210020 管理費区分 無 単-103号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	1,889	1,889	CB210110 管理費区分 無 単-104号
計					3,533.1	
単価					3,534	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土の整地	単位	m3	数量	1	単価	377.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	244.1	244.1	CB210020 管理費区分 無 単-103号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	133.3	133.3	CB210610 管理費区分 無 単-105号
計					377.4	
単価					377.4	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	20,010
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1	20,010	20,010	WB824010 管理費区分 無 単-106号
計					20,010	
単価					20,010	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート積込・運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	7,268
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,268	2,268	CB227010 管理費区分 無 単-107号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	5,000	5,000	ZA10652290 管理費区分 T
計					7,268	
単価					7,268	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	499.8	499.8	CB210080 管理費区分 無 単-108号
計					499.8	
単価					499.8	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎　S1-1（W＜45cm）	単位	m3	数量	1	単価	11,580
規格	人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	1	11,580	11,580	DB107010 管理費区分 無 単-109号
計					11,580	
単価					11,580	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎　S1-2（W≧45cm）	単位	m3	数量	1	単価	10,480
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	1	10,480	10,480	DB107010 管理費区分 無 単-110号
計					10,480	
単価					10,480	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎　S2	単位	m3	数量	1	単価	10,100
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	311.9	311.9	CB210020 管理費区分 無 単-96号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-97号
基礎材		m3	1.32	4,800	6,336	YB10130001-001 管理費区分 無
計					10,095.9	
単価					10,100	円／m3

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	65,980
規格	VMφ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VMφ500	本	2.44	265,100	646,844	YB10131001-023 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		12,936	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					659,780	
単価					65,980	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	76,760
規格	RRVMφ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VMφ500 RR管	本	2.44	308,400	752,496	YB10131001-024 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		15,049	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					767,545	
単価					76,760	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	2,775
規格	VMφ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝500mm：管１本当り長＝4m： 接合箇所＝151箇所：施工延長＝520m：	m	1	2,775	2,775	DB107030 管理費区分 無 単-111号
計					2,775	
単価					2,775	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FRP製曲管	単位	個	数量	1	単価	608,800
規格	φ500×45° VM管用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製曲管	φ500×45° VM管用	個	1	608,800	608,800	Y004004000-004 管理費区分 無
計					608,800	
単価					608,800	円／個

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FRP製曲管	単位	個	数量	1	単価	534,300
規格	φ500×22° 1/2 VM管用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製曲管	φ500×22° 1/2 VM管用	個	1	534,300	534,300	Y004004000-005 管理費区分 無
計					534,300	
単価					534,300	円／個

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FRP製曲管	単位	個	数量	1	単価	532,600
規格	φ500×11° 1/4 VM管用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製曲管	φ500×11° 1/4 VM管用	個	1	532,600	532,600	Y004004000-006 管理費区分 無
計					532,600	
単価					532,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FRP製曲管	単位	個	数量	1	単価	513,200
規格	φ500×5° 5/8 VM管用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製曲管	φ500×5° 5/8 VM管用	個	1	513,200	513,200	Y004004000-008 管理費区分 無
計					513,200	
単価					513,200	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ドレッサージョイント	単位	個	数量	1	単価	183,100
規格	φ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドレッサージョイント	φ500	個	1	183,100	183,100	Y000482000-001 管理費区分 無
計					183,100	
単価					183,100	円／個

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁用T字管	単位	個	数量	1	単価	460,100
規格	φ500×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ500×75	個	1	460,100	460,100	Y004062000-002 管理費区分 無
計					460,100	
単価					460,100	円／個

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排泥用T字管	単位	個	数量	1	単価	752,700
規格	φ500×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	フランジ付き　φ500×75	個	1	752,700	752,700	Y004062000-003 管理費区分 無
計					752,700	
単価					752,700	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	4,779
規格	TSVUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250	本	2.44	19,200	46,848	YB10131001-025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		936	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					47,784	
単価					4,779	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	1,899
規格	TSVUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	本	2.44	7,630	18,617.2	YB10131001-026 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		372	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					18,989.2	
単価					1,899	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	1,315
規格	TSVUφ125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ125	本	2.44	5,280	12,883.2	YB10131001-027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		257	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					13,140.2	
単価					1,315	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	756.6
規格	TSVUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	本	2.44	3,040	7,417.6	YB10131001-028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		148	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					7,565.6	
単価					756.6	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	5,553
規格	RRVUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 RR管	本	2.44	22,310	54,436.4	YB10131001-018 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,088	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					55,524.4	
単価					5,553	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	3,846
規格	RRVUφ125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ125 RR管	本	2.44	15,450	37,698	YB10131001-019 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		753	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					38,451	
単価					3,846	円／m

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	2,359
規格	RRVUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 RR管	本	2.44	9,477	23,123.88	YB10131001-020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		462	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					23,585.88	
単価					2,359	円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	5,904
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝6箇所：施工延長＝2m：	m	1	5,904	5,904	DB107030 管理費区分 無 単-113号
計					5,904	
単価					5,904	円／m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,134
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝52箇所：施工延長＝180m：	m	1	1,134	1,134	DB107020 管理費区分 無 単-114号
計					1,134	
単価					1,134	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,134
規格	VUφ125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝74箇所：施工延長＝251m：	m	1	1,134	1,134	DB107020 管理費区分 無 単-115号
計					1,134	
単価					1,134	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,024
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝31箇所：施工延長＝118m：	m	1	1,024	1,024	DB107020 管理費区分 無 単-116号
計					1,024	
単価					1,024	円／m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	5,710
規格	φ125×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TS曲管	φ125×45°	個	1	5,710	5,710	Y004061000-001 管理費区分 無
計					5,710	
単価					5,710	円／個

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	4,000
規格	φ100×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×45°	個	1	4,000	4,000	ZA10241790 管理費区分 無
計					4,000	
単価					4,000	円／個

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	5,710
規格	φ125×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ125×22° 1/2	個	1	5,710	5,710	Y003207000-004 管理費区分 無
計					5,710	
単価					5,710	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	4,800
規格	φ125×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ125×11° 1/4	個	1	4,800	4,800	Y003207000-006 管理費区分 無
計					4,800	
単価					4,800	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	7,550
規格	φ125×5° 5/8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ125×5° 5/8	個	1	7,550	7,550	Y003207000-007 管理費区分 無
計					7,550	
単価					7,550	円／個

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TS片落管 二段落ち	単位	個	数量	1	単価	35,340
規格	φ250×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ250×100　二段落ち異形ソケット	個	1	35,340	35,340	Y003207000-009 管理費区分 無
計					35,340	
単価					35,340	円／個

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ドレッサージョイント	単位	個	数量	1	単価	36,800
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドレッサージョイント	φ250（塩ビ製）	個	1	36,800	36,800	ZA10250500 管理費区分 無
計					36,800	
単価					36,800	円／個

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TSエルボ	単位	個	数量	1	単価	2,790
規格	φ125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSエルボ	φ125	個	1	2,790	2,790	Y004062000-005 管理費区分 無
計					2,790	
単価					2,790	円／個

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TS　T字管（分岐管）	単位	個	数量	1	単価	53,600
規格	φ250×125						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手　チーズ	φ250×125	個	1	53,600	53,600	Y003207000-010 管理費区分 無
計					53,600	
単価					53,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TS　T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	7,710
規格	φ150×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ150×φ75	個	1	7,710	7,710	ZA10242240 管理費区分 無
計					7,710	
単価					7,710	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	98,830
規格	φ125×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ125×75	個	1	98,830	98,830	Y004062000-001 管理費区分 無
計					98,830	
単価					98,830	円／個

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排泥管	単位	個	数量	1	単価	83,600
規格	φ125×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥管	φ125×75	個	1	83,600	83,600	Y004062000-004 管理費区分 無
計					83,600	
単価					83,600	円／個

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁工	単位	箇所	数量	1	単価	2,940,000
規格	φ500用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝バタフライ弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝500mm：	基	1	1,113,000	1,113,000	DB107140 管理費区分 無 単-117号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ500,SUS,M24,(12本/組)	組	2	33,800	67,600	ZD10512112 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ500,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	2,640	5,280	ZD10522512 管理費区分 Y
RR MF-J	φ500	個	2	520,400	1,040,800	Y001314001-019 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	356,200	712,400	Y001314001-020 管理費区分 無
計					2,939,080	
単価					2,940,000	円／箇所

三重県 農林水産部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	136,100
規格	C型 φ250～500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,460	32,460	CB222840 管理費区分 無 単-118号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32B20	基	1	5,538	5,538	Y004050001-015 管理費区分 無
マンホールボックス	32C30	基	1	10,200	10,200	Y004050001-016 管理費区分 無
マンホールボックス	45C30	基	1	16,570	16,570	Y004050001-005 管理費区分 無
スラブ100		組	1	15,170	15,170	Y000377000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,406	1,546.6	CB221110 管理費区分 無 単-119号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	2	715	1,430	ZA10063030 管理費区分 無
計					136,004.6	
単価					136,100	円／個

三重県 農林水産部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁工	単位	個	数量	1	単価	80,800
規格	φ75～φ350用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,820	77,820	DB107150 管理費区分 無 単-120号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					80,792	
単価					80,800	円／個

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁工	単位	個	数量	1	単価	80,800
規格	φ400～φ500用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,820	77,820	DB107150 管理費区分 無 単-120号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					80,792	
単価					80,800	円／個

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁保護工	単位	個	数量	1	単価	163,400
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,460	32,460	CB222840 管理費区分 無 単-121号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	110,800	110,800	Y004050000-004 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 500×600 H=200	基	1	9,762	9,762	Y004050001-014 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,164	9,164	Y000377000-004 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.81	1,406	1,138.86	CB221110 管理費区分 無 単-122号
計					163,324.86	
単価					163,400	円／個

三重県 農林水産部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁保護工	単位	個	数量	1	単価	198,700
規格	C型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP用TSフランジ	φ75	個	2	5,915	11,830	Y003213000-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ75mm 長4.0m 0.6m	本	0.15	6,060	909	ZA10243090 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,460	32,460	CB222840 管理費区分 無 単-118号
マンホール蓋	35×55蓋付枠空気弁	基	1	132,200	132,200	Y004050000-005 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 500×600 H=200	基	1	9,762	9,762	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ90		組	1	10,370	10,370	Y000377000-005 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.81	1,406	1,138.86	CB221110 管理費区分 無 単-119号
計					198,669.86	
単価					198,700	円／個

三重県 農林水産部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	547.5
規格	VU管 φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,200	5,368	YB10131001-029 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		107	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,475	
単価					547.5	円／m

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	1,899
規格	VU管 φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	本	2.44	7,630	18,617.2	YB10131001-026 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		372	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					18,989.2	
単価					1,899	円／m

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	2,237
規格	VU管　φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝4箇所：施工延長＝3m：	m	1	2,237	2,237	DB107020 管理費区分 無 単-123号
計					2,237	
単価					2,237	円／m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	2,126
規格	VU管　φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝12箇所：施工延長＝10m：	m	1	2,126	2,126	DB107020 管理費区分 無 単-124号
計					2,126	
単価					2,126	円／m

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	90° ショート	単位	個	数量	1	単価	19,060
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	ベンド VU φ150×90° ショート	個	1	19,060	19,060	Y003207000-011 管理費区分 無
計					19,060	
単価					19,060	円／個

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	90° ショート	単位	個	数量	1	単価	3,740
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	ベンド VU φ75×90° ショート	個	1	3,740	3,740	Y003207000-003 管理費区分 無
計					3,740	
単価					3,740	円／個

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	35,790
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
MF-J（離脱防止あり）	φ200	個	1	35,790	35,790	Y001314001-011 管理費区分 無
計					35,790	
単価					35,790	円／個

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	10,830
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
MF-J（離脱防止あり）	φ75	個	1	10,830	10,830	Y001314001-012 管理費区分 無
計					10,830	
単価					10,830	円／個

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	I型コンクリート管	単位	箇所	数量	1	単価	152,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	49,710	49,710	DB107130 管理費区分 無 単-125号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
RR MF-J	φ75	個	3	10,830	32,490	Y001314001-023 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	3	12,830	38,490	Y001314001-024 管理費区分 無
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝500mm：固定基礎＝無し：規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	15,060	15,060	CB222860 管理費区分 無 単-126号
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400（溶融亜鉛 鍍金仕上げ）	kg	4.65	2,050	9,532.5	ZA10531170 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.36	1,541	554.76	CB221110 管理費区分 無 単-127号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
計					152,496.26	
単価					152,500	円／箇所

三重県 農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	I型制水弁筺	単位	箇所	数量	1	単価	223,700
規格	B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	49,710	49,710	DB107130 管理費区分 無 単-128号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
RR MF-J	φ75	個	2	10,830	21,660	Y001314001-023 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	12,830	25,660	Y001314001-024 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
制水弁筺	φ75 H600～1600	個	1	118,400	118,400	Y004050000-006 管理費区分 無
弁筺保護工		箇所	1	1,608	1,608	WYB00040 管理費区分 無 単-129号
計					223,697	
単価					223,700	円／箇所

三重県 農林水産部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	756.6
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	本	2.44	3,040	7,417.6	YB10131001-028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		148	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					7,565.6	
単価					756.6	円／m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	547.5
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,200	5,368	YB10131001-029 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		107	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,475	
単価					547.5	円／m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	2,347
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4 m：接合箇所＝3箇所：施工延長＝2m：	m	1	2,347	2,347	DB107020 管理費区分 無 単-130号
計					2,347	
単価					2,347	円／m

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	3,449
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4 m：接合箇所＝5箇所：施工延長＝2m：	m	1	3,449	3,449	DB107020 管理費区分 無 単-131号
計					3,449	
単価					3,449	円／m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	90° ベントショート	単位	個	数量	1	単価	4,570
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×90°	個	1	4,570	4,570	ZA10241780 管理費区分 無
計					4,570	
単価					4,570	円／個

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	90° ベントショート	単位	個	数量	1	単価	2,590
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×90°	個	1	2,590	2,590	ZA10241740 管理費区分 無
計					2,590	
単価					2,590	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	3,090
規格	φ150×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ150mm×φ100mm	個	1	3,090	3,090	ZA10241370 管理費区分 無
計					3,090	
単価					3,090	円／個

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	1,040
規格	φ100×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	1	1,040	1,040	ZA10241350 管理費区分 無
計					1,040	
単価					1,040	円／個

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁	単位	基	数量	1	単価	203,500
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝150mm：	基	1	99,710	99,710	DB107130 管理費区分 無 単-132号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ150,SUS,M16,(6本/組)	組	2	4,170	8,340	ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	320	640	ZD10522505 管理費区分 Y
RR MF-J	φ150	個	2	26,260	52,520	Y001314001-017 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	21,120	42,240	Y001314001-018 管理費区分 無
計					203,450	
単価					203,500	円／基

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁	単位	基	数量	1	単価	132,200
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝100mm：	基	1	61,600	61,600	DB107130 管理費区分 無 単-133号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	200	400	ZD10522504 管理費区分 Y
RR MF-J	φ100	個	2	18,060	36,120	Y001314001-015 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	14,250	28,500	Y001314001-016 管理費区分 無
計					132,180	
単価					132,200	円／基

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	保護工	単位	箇所	数量	1	単価	105,700
規格	B型　φ75用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,460	32,460	CB222840 管理費区分 無 単-118号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-007 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,130	9,130	Y004050001-017 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,164	9,164	Y000377000-004 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.81	1,406	1,138.86	CB221110 管理費区分 無 単-119号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
計					105,697.86	
単価					105,700	円／箇所

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	100	単価	288
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
埋設標識シート	2倍　B=150	m	100	188	18,800	Y003563000-001 管理費区分 無
計					28,796	
単価					288	円／m

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	547.5
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,200	5,368	YB10131001-029 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		107	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,475	
単価					547.5	円／m

三重県　農林水産部

507-k143240-00167-15(0)

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 3月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,024
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝4m：	m	1	1,024	1,024	DB107020 管理費区分 無 単-134号
計					1,024	
単価					1,024	円／m

三重県　農林水産部