【試算】

507-08268

# 積算情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 508-k143240-00029-15(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）施設整備その1工事 |
| 所属名 | 四日市農林事務所　農村基盤室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 8年 7月 7日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | C00：鈴鹿 | |
| | 生コン | C01：鈴鹿 | |
| | 石材 | C01：鈴鹿 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 管水路工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 令和 8年 7月15日 ～ 令和 9年 3月23日 （252日） |

<計算処理>2026/06/02 14:14:17
<一括更新>2026/05/25 17:04:54



# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | 月単位の週休２日（R7.7基準） |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ８５：管水路工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | する |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）<br>施設整備その1工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管水路工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管水路工事 | | 式 | 1 | | 56,765,450 | | | |
| 整地工 | | 式 | 1 | | 1,126,614 | | | |
| 整地工 | | 式 | 1 | | 1,126,614 | | | |
| 整地土工 | | 式 | 1 | | 842,000 | | | 内-1号 週休有 |
| 各筆給水栓工 | | 式 | 1 | | 28,671 | | | 内-2号 週休有 |
| 旧体撤去工 | | 式 | 1 | | 255,943 | | | 内-3号 週休有 |
| 道路工 | | 式 | 1 | | 5,941,721 | | | |
| 道路工 | | 式 | 1 | | 5,941,721 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 3,397,905 | | | 内-4号 週休有 |
| 路面工 | | 式 | 1 | | 2,543,816 | | | 内-5号 週休有 |
| 用水路工 | | 式 | 1 | | 3,327,088 | | | |
| 用水路工 | | 式 | 1 | | 3,327,088 | | | |





508-k143240-00029-15(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）<br>施設整備その1工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管水路工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用水路土工 | | 式 | 1 | | 296,656 | | | 内-6号 週休有 |
| 管路工 | | 式 | 1 | | 463,459 | | | 内-7号 週休有 |
| 各筆給水栓工 | | 式 | 1 | | 207,441 | | | 内-8号 週休有 |
| 附帯工 | | 式 | 1 | | 1,775,032 | | | 内-9号 週休有 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | 584,500 | | | 内-10号 週休有 |
| 送水路工 | | 式 | 1 | | 36,973,305 | | | |
| 送水路工 | | 式 | 1 | | 36,973,305 | | | |
| 送水路土工 | | 式 | 1 | | 9,416,066 | | | 内-11号 週休有 |
| 管路工 | | 式 | 1 | | 13,989,675 | | | 内-12号 週休有 |
| 空気弁工 | | 式 | 1 | | 969,200 | | | 内-13号 週休有 |
| 排泥工 | | 式 | 1 | | 766,869 | | | 内-14号 週休有 |
| 附帯工 | | 式 | 1 | | 1,401,625 | | | 内-15号 週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）<br>施設整備その1工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管水路工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付帯工 | | 式 | 1 | | 10,429,870 | | | 内-16号<br>週休有 |
| 配水槽工 | | 式 | 1 | | 5,065,000 | | | |
| 配水槽工 | | 式 | 1 | | 5,065,000 | | | |
| 第3配水槽 | | 式 | 1 | | 5,065,000 | | | 内-17号<br>週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,331,722 | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,331,722 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 420,900 | | | 内-18号<br>週休有 |
| 水替工 | | 式 | 1 | | 322,854 | | | 内-19号<br>週休有 |
| 仮設道路工①② | | 式 | 1 | | 3,587,968 | | | 内-20号<br>週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 56,765,450 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 9,760,652 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,691,652 | | | |



三重県　農林水産部



# 設計内訳書

| 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）<br>施設整備その1工事 | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 管水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 4,278,652 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 4,278,652 | | | 内-21号<br>週休有 |
| 現場環境改善費（率計上）<br>56,704,493× 0.73% | | 式 | 1 | | 413,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>56,765,450× 8.93% | | 式 | 1 | | 5,069,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 66,526,102 | | | |
| 現場管理費<br>66,526,102×24.97% | | 式 | 1 | | 16,611,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 83,137,102 | | | |
| 一般管理費等<br>83,137,102×（18.76%+ 0.04%） | | 式 | 1 | | 15,628,898 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 98,766,000 | | | |
| 消費税相当額<br>98,766,000×10% | | 式 | 1 | | 9,876,600 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 108,642,600 | | | |
| | | | | | | | | |



三重県　農林水産部

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |





# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 管水路工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 56,765,450 | |
| 4 | 直接工事費 | 56,765,450 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 60,957 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 56,765,450 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 56,704,493 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 8.59% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 海上輸送補正率 | 0% | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 8.93% | 週休２日制補正係数　1.04有り |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | 5,069,000 | |
| 32 | 現工事 | 0 | |
| 33 | 合算工事 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | 5,069,000 | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | 56,765,450 | |
| 36 | 直接工事費 | 56,765,450 | |
| 37 | 非対象額計（－） | 60,957 | |
| 38 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分Ｔ | 60,957 | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 56,704,493 | |
| 46 | 現工事 | 0 | |
| 47 | 合算工事 | 0 | -0.3520 |
| 48 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 0.73% | 392.8×56704493 |
| 49 | 現工事 | 0% | =0.732 |
| 50 | 合算工事 | 0% | |
| 51 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費　率（補正後） | 0.73% | |
| 54 | 計上額　単独（追加工事） | 413,000 | |
| 55 | 現工事 | 0 | |
| 56 | 合算工事 | 0 | |
| 57 | 調整工事計上額 | 413,000 | |
| 58 | 共通仮設費（積上分） | 4,278,652 | |
| 59 | 運搬費 | 4,278,652 | |
| 60 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 62 | 安全費 | 0 | |
| 63 | 役務費 | 0 | |
| 64 | 技術管理費 | 0 | |
| 65 | 営繕費 | 0 | |
| 66 | 現場環境改善費 | 0 | |





# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 共通仮設費計 | 9,760,652 | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 管水路工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 66,526,102 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 56,765,450 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 9,760,652 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 66,526,102 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 66,465,145 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 23.78% | 99.5×16,526,102 |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　冬期：143日　工期：252日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 24.97% | 週休２日制補正係数　1.05有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 16,611,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 16,611,000 | |
| | | | |





# 一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　管水路工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 83,137,102 | |
| 2 | 純工事費 | 66,526,102 | |
| 3 | 現場管理費 | 16,611,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 83,137,102 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 83,076,145 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 18.76% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 83,137,102 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　33,254 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 18.8% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 15,628,898 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 15,628,898 | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 整地土工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上） | 施工区分＝はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）：計画平均区間面積（A）＝0.568ｈａ：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0：障害物状況（D）＝少ない：ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）＝15cm： | ｈａ | 0.16 | 1,073,000 | 171,680 | | | DB109010<br>管理費区分 無<br>単-1号 |
| ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上） | 施工区分＝基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地：計画平均区間面積（A）＝0.568ｈａ：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0：現況排水状況（C）＝1：障害物状況（D）＝少ない：基盤土質状態（E）＝粘性土・レキ質土： | ｈａ | 0.57 | 1,176,000 | 670,320 | | | DB109010<br>管理費区分 無<br>単-2号 |
| 合　計 | | | | | 842,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 各筆給水栓工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | ｍ３ | 0.5 | 10,500 | 5,250 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない： | ｍ３ | 0.5 | 3,323 | 1,661 | | | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 角落し | 320×180×450㎜ | 箇所 | 2 | 6,095 | 12,190 | | | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ） | 呼び径区分（薄肉管ＶＵ）＝呼び径 φ150㎜：形状区分＝直管（両差し口）： | ｍ | 3 | 2,727 | 8,181 | | | DXB09021<br>管理費区分 無<br>単-6号<br>VUφ150 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満： | 孔 | 2 | 694.9 | 1,389 | | | CB224410<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| 合　計 | | | | | 28,671 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 旧体撤去工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要： | m３ | 3 | 8,513 | 25,539 | | | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-8号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 3 | 1,388 | 4,164 | | | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-9号 |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 3 | 3,600 | 10,800 | | | ZA10651760<br>管理費区分 T |
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要： | m３ | 1 | 17,380 | 17,380 | | | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 1,721 | 1,721 | | | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 旧体撤去工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（鉄筋Con塊） | | m3 | 1 | 5,400 | 5,400 | | | ZA10651750<br>管理費区分 T |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 205 | 222.2 | 45,551 | | | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 10 | 3,061 | 30,610 | | | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 10 | 3,600 | 36,000 | | | ZA10651770<br>管理費区分 T |
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝8.5km以下： | t | 0.003 | 4,356 | 13 | | | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 旧体撤去工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金 | 廃プラ(硬質) | m3 | 0.009 | 13,000 | 117 | | | Y007600000-001<br>管理費区分 T |
| 角落しまたは承水口設置 | 小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品： | 箇所 | 12 | 4,736 | 56,832 | | | DXB42065<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ） | 呼び径区分（薄肉管ＶＵ）＝呼び径 φ150mm：形状区分＝直管（両差し口）： | m | 8 | 2,727 | 21,816 | | | DXB09021<br>管理費区分 無<br>単-16号<br>VUφ150 |
| 合　計 | | | | | 255,943 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 道路土工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土 | ブル16t級 敷均し | m3 | 1,541 | 249 | 383,709 | | | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-17号 |
| 土砂運搬 | | m3 | 1,541 | 764 | 1,177,324 | | | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-18号 |
| 搬入盛土 | B≧3.0m | m3 | 253 | 3,308 | 836,924 | | | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-19号 |
| 法面整形 | 整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 799 | 746.5 | 596,453 | | | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 表土はぎ戻し | | m2 | 1,482 | 127 | 188,214 | | | WYB00006<br>管理費区分 無<br>ﾊﾚ-21号<br>表土厚t=15cm |
| 表土掘削、表土埋戻（土地改良） | 施工区分＝表土掘削： | m2 | 3,394 | 63.43 | 215,281 | | | DB114020<br>管理費区分 無<br>ﾊﾚ-97号<br>表土厚t=15cm |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 道路土工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | | | | 3,397,905 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 路面工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正 | 補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 3,705 | 179 | 663,195 | | | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-22号<br>B=5.0m |
| 不陸整正 | 同上 | m 2 | 436 | 179 | 78,044 | | | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-22号<br>B=4.0m |
| 不陸整正 | 補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝46mm以上53mm未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 3,005 | 543.6 | 1,633,518 | | | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 不陸整正 | 同上 | m 2 | 311 | 543.6 | 169,059 | | | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 合　計 | | | | | 2,543,816 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 用水路土工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し： | m3 | 81 | 306.2 | 24,802 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m3 | 5 | 9,002 | 45,010 | | | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-25号<br>S1 |
| 埋戻B1 | 流用土 人力+タコ | m3 | 8 | 3,761 | 30,088 | | | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 埋戻B2 | 流用土 人力+コンパクター | m3 | 23 | 2,656 | 61,088 | | | WYB00008<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 埋戻B3 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | m3 | 28 | 2,659 | 74,452 | | | WYB00009<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
| 埋戻B4 | 同上 | m3 | 14 | 2,659 | 37,226 | | | WYB00010<br>管理費区分 無<br>単-29号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 用水路土工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m2 | 48 | 499.8 | 23,990 | | | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 合　計 | | | | | 296,656 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 管路工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝105.5m： | m | 105.5 | 3,195 | 337,072 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-30号<br>VUφ150 TS |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝12m： | m | 12 | 3,692 | 44,304 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-31号<br>VUφ150 RR |
| 管材類 | （用水路工-管路工） | 式 | 1 | 47,930 | 47,930 | | | Y300400100-001<br>管理費区分 無 |
| 埋設表示テープ | | m | 119 | 287 | 34,153 | | | WYB00011<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 合　計 | | | | | 463,459 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | 各筆給水栓工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土工 | タイプ1 土被りH=600 | m | 2 | 2,149 | 4,298 | | | WYB00012<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝2m： | m | 2 | 2,178 | 4,356 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-34号<br>VPφ75 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1m： | m | 1 | 2,532 | 2,532 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-35号<br>HIVPφ75 |
| HIエルボ | φ75×90° | 個 | 2 | 1,110 | 2,220 | | | Y032785000-001<br>管理費区分 無 |
| 自動給水栓工 | 手動給水栓φ75+給水バルブ+水位センサー | 箇所 | 1 | 149,000 | 149,000 | | | WYB00016<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| センサー桝設置 | 水位センサー用 | 箇所 | 1 | 9,605 | 9,605 | | | WYB00017<br>管理費区分 無<br>単-37号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | 各筆給水栓工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動給水栓工 | 手動給水栓φ75 | 箇所 | 1 | 35,430 | 35,430 | | | WYB00019<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 合 計 | | | | | 207,441 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 附帯工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝125～150mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1m： | m | 1 | 5,539 | 5,539 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-39号<br>HIVPφ150 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝0.5m： | m | 0.5 | 3,281 | 1,640 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-40号<br>HIVPφ100 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1.5m： | m | 1.5 | 2,532 | 3,798 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-41号<br>HIVPφ75 |
| 管材類 | (用水路工-附帯工) | 式 | 1 | 738,235 | 738,235 | | | Y300400100-002<br>管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 呼び径＝φ300mm： | 口 | 2 | 1,694 | 3,388 | | | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 呼び径＝φ200mm： | 口 | 2 | 1,129 | 2,258 | | | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-43号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 附帯工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 呼び径＝φ150mm： | 口 | 2 | 1,129 | 2,258 | | | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 呼び径＝φ100mm： | 口 | 4 | 1,129 | 4,516 | | | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 保護工 | H=0.6m φ100～φ300 | 箇所 | 6 | 168,900 | 1,013,400 | | | WYB00020<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 合 計 | | | | | 1,775,032 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 付帯工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道横断工 | 市道横断工 | 式 | 1 | 584,600 | 584,600 | | | WYB00021<br>管理費区分 有<br>単-47号<br>茶1・茶7 |
| 合 計 | | | | | 584,600 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書 | 送水路土工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し： | m３ | 2,376 | 306.2 | 727,531 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m３ | 110 | 9,002 | 990,220 | | | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-48号<br>S1 |
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m３ | 230 | 10,100 | 2,323,000 | | | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-168号<br>S2 |
| 埋戻B2 | 流用土 人力+コンパクター | m3 | 322 | 2,656 | 855,232 | | | WYB00039<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 埋戻B3 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | m3 | 368 | 2,659 | 978,512 | | | WYB00040<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 埋戻B4 | 流用土 搭乗式振動ローラ | m3 | 1,217 | 2,467 | 3,002,339 | | | WYB00041<br>管理費区分 無<br>単-51号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書 | 送水路土工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m２ | 700 | 499.8 | 349,860 | | | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】 | m３ | 258 | 734 | 189,372 | | | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-174号 |
| 合　計 | | | | | 9,416,066 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第12号内訳書 | 管路工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝809.4m： | m | 809.4 | 12,400 | 10,036,560 | | | DB107030<br>管理費区分 無<br>単-52号<br>VUφ350 TS |
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝92m： | m | 92 | 14,020 | 1,289,840 | | | DB107030<br>管理費区分 無<br>単-53号<br>VUφ350 RR |
| 管材類 | （送水路工-管路工） | 式 | 1 | 2,397,800 | 2,397,800 | | | Y300400100-003<br>管理費区分 無 |
| 埋設表示テープ | | m | 925 | 287 | 265,475 | | | WYB00042<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 合　計 | | | | | 13,989,675 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第13号内訳書 | 空気弁工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気弁掘付 | φ350～400用 | 個 | 2 | 186,200 | 372,400 | | | WYB00069<br>管理費区分 有<br>単-55号 |
| 空気弁保護工 | H=1.2m φ350～φ400 | 箇所 | 1 | 297,600 | 297,600 | | | WYB00070<br>管理費区分 無<br>単-56号<br>C型 |
| 空気弁保護工 | H=1.5m φ350～φ400 | 箇所 | 1 | 299,200 | 299,200 | | | WYB00071<br>管理費区分 無<br>単-57号<br>C型 |
| 合　計 | | | | | 969,200 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第14号内訳書 | 排泥工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土工 | タイプ3 土被りH=600 | m | 11.4 | 2,366 | 26,972 | | | WYB00072<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝8.5m<br>： | m | 8.5 | 3,195 | 27,157 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-59号<br>VUφ150 |
| 硬質塩ビ管TS継手 ベンド | φ150×90° | 個 | 1 | 15,500 | 15,500 | | | Y032785000-002<br>管理費区分 無 |
| 硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド | φ150×22° 1/2 | 個 | 4 | 11,800 | 47,200 | | | ZA10241880<br>管理費区分 無 |
| MFジョイント | φ150 | 個 | 2 | 49,200 | 98,400 | | | WYB00090<br>管理費区分 有<br>単-60号 |
| 制水弁据付 | 同上 | 個 | 2 | 213,100 | 426,200 | | | WYB00076<br>管理費区分 有<br>単-61号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書

| 第14号内訳書 | 排泥工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制水弁保護工 | 耕地下用 | 箇所 | 1 | 18,740 | 18,740 | | | WYB00077<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 制水弁保護工 | H=0.6m 道路下用 | 箇所 | 1 | 106,700 | 106,700 | | | WYB00078<br>管理費区分 無<br>単-63号<br>B型 |
| 合　計 | | | | | 766,869 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第15号内訳書 | 附帯工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1m： | m | 1 | 16,700 | 16,700 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-64号<br>HIVPφ200 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝0.5m： | m | 0.5 | 5,539 | 2,769 | | | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-128号<br>HIVPφ150 |
| 管材類 | (送水路工-附帯工) | 式 | 1 | 869,810 | 869,810 | | | Y300400100-004<br>管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ400mm | 口 | 2 | 1,694 | 3,388 | | | WYB00091<br>管理費区分 無<br>単-65号<br>(D9244000) |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 呼び径＝φ250mm： | 口 | 2 | 1,129 | 2,258 | | | D9244000<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 保護工 | H=0.6m φ100～φ300用 | 箇所 | 3 | 168,900 | 506,700 | | | WYB00051<br>管理費区分 無<br>単-67号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書

| 第15号内訳書 | 附帯工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 | | | | | 1,401,625 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第16号内訳書 | 付帯工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 336 | 2,289 | 769,104 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-113号 |
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）： | m3 | 75 | 9,415 | 706,125 | | | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| 埋戻B1 | 流用土 人力+タコ | m3 | 19 | 4,583 | 87,077 | | | WYB00079<br>管理費区分 無<br>単-69号 |
| 埋戻 | 流用土 人力+コンパクター | m3 | 224 | 3,478 | 779,072 | | | WYB00080<br>管理費区分 無<br>単-70号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級｜】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 | m3 | 66 | 1,028 | 67,848 | | | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-71号 |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第16号内訳書 | 付帯工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルゲートケーブル | 第2配水槽　CVV-S-MAZV 2Sq-2c(水位計用) | m | 933 | 2,694 | 2,513,502 | | | WYB00081<br>管理費区分 無<br>単-72号 |
| コルゲートケーブル | 第2配水槽　CVV-S-MAZV 2Sq-2c(流量計用) | m | 933 | 2,694 | 2,513,502 | | | WYB00093<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| コルゲートケーブル | 第2配水槽　CVV-S-MAZV 2Sq-5c(電極用) | m | 933 | 2,793 | 2,605,869 | | | WYB00092<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| ケーブル接続工 | | 本 | 3 | 40,000 | 120,000 | | | Y003151000-001<br>管理費区分 無 |
| 埋設表示テープ | | m | 933 | 287 | 267,771 | | | WYB00083<br>管理費区分 無<br>単-75号 |
| 合　計 | | | | | 10,429,870 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第17号内訳書 | 第3配水槽 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付帯工 | (流量計管理例等) | 式 | 1 | 5,065,000 | 5,065,000 | | | WYB00084<br>管理費区分 無<br>単-76号 |
| 合 計 | | | | | 5,065,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第18号内訳書 | 交通管理工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導員費 | | 式 | 1 | 420,900 | 420,900 | | | WYB00086<br>管理費区分 無<br>単-77号 |
| 合 計 | | | | | 420,900 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第19号内訳書 | 水替工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ運転 | 小口径 常時排水 | 式 | 1 | 150,000 | 150,000 | | | WYB00087<br>管理費区分 無<br>単-78号<br>φ100×3台 |
| ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径） | 口径＝100mm： | 箇所 | 3 | 49,980 | 149,940 | | | DB115040<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 大型土のう工（土地改良） | 作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 袋 | 2 | 5,038 | 10,076 | | | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-80号 |
| 大型土のう工（土地改良） | 作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 袋 | 4 | 1,854 | 7,416 | | | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-81号 |
| 大型土のう工（土地改良） | 作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 袋 | 4 | 834.2 | 3,336 | | | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-82号 |
| 大型土のう工（土地改良） | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 袋 | 2 | 1,043 | 2,086 | | | DB115020<br>管理費区分 無<br>単-83号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書

| 第19号内訳書 | 水替工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | | | | 322,854 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第20号内訳書 | 仮設道路工①② | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板設置・撤去（土地改良） | 作業区分＝設置・撤去： | m2 | 2,223 | 328.2 | 729,588 | | | DB115270<br>管理費区分 無<br>単-84号 |
| 敷鉄板賃料 | 敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝167日：整備費の有無＝有： | 枚 | 70 | 7,951 | 556,570 | | | WB253630<br>管理費区分 無<br>単-85号 |
| 敷鉄板賃料 | 敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝140日：整備費の有無＝有： | 枚 | 339 | 6,790 | 2,301,810 | | | WB253630<br>管理費区分 無<br>単-86号 |
| 合　計 | | | | | 3,587,968 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第21号内訳書 | 運搬費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 5月25日<br>令和 8年 5月25日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送（土地改良） | 作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝ブルドーザ 20t級以上21t級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）： | 回 | 1 | 491,700 | 491,700 | | | DB116010<br>管理費区分 無<br>単-87号 |
| 仮設材輸送 | 積込-取卸し | t | 327.53 | 10,820 | 3,543,874 | | | WYB00088<br>管理費区分 無<br>単-88号 |
| 仮設材輸送 | 現場転用　仮設道路①～② | t | 55.88 | 4,350 | 243,078 | | | WYB00089<br>管理費区分 無<br>単-89号 |
| 合　計 | | | | | 4,278,652 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 参考資料（1）

単-1号　DB109010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上） | 単位 | ｈａ | 数量 | 1 | 単価 | 1,073,000 |
| 規格 | はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）　0.568ｈａ　0　少ない　15cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | 31,008 | 55,814 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.6 | 24,990 | 139,944 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ブルドーザ運転（土地改良） | 標準区画＝0.3ha以上： | 日 | 5.231 | 122,400 | 640,274 | DBK18006<br>管理費区分 無<br>単-90号<br>Z1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) | 同上 | 日 | 4.391 | 53,950 | 236,894 | DBK10901<br>管理費区分 無<br>単-91号<br>Z1 |
| 諸雑費 | 0.1% | 式 | 1 | | 1,072 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,073,998 | |
| 単価 | | | | | 1,073,000 | 円／ｈａ |
| J01 施工区分<br>J02 計画平均区間面積（A）<br>J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B） | はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）<br>0.568 ｈａ<br>0 | | | | | |
| J05 障害物状況（D）<br>J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F） | 少ない<br>15 cm | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-2号　DB109010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上） | 単位 | ｈａ | 数量 | 1 | 単価 | 1,176,000 |
| 規格 | 基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 0.568ｈａ 0 1　少ない 粘性土・レキ質土 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 31,008 | 49,612 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.4 | 24,990 | 134,946 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ブルドーザ運転（土地改良） | 標準区画＝0.3ha以上： | 日 | 3.462 | 122,400 | 423,748 | DBK18006<br>管理費区分 無<br>単-90号<br>Z1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) | 同上 | 日 | 10.507 | 53,950 | 566,852 | DBK10901<br>管理費区分 無<br>単-91号<br>Z1 |
| 諸雑費 | 0.1% | 式 | 1 | | 1,175 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,176,333 | |
| 単価 | | | | | 1,176,000 | 円／ｈａ |
| J01 施工区分<br>J02 計画平均区間面積（A）<br>J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B） | 基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地<br>0.568 ｈａ<br>0 | | | | | |
| J04 現況排水状況（C）<br>J05 障害物状況（D）<br>J06 基盤土質状態（E） | 1<br>少ない<br>粘性土・レキ質土 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,500 |
| 規格 | 土砂 現場制約あり | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,668 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり | | | | | |







# 参考資料（1）

単-4号　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 3,323 |
| 規格 | 埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土 計上しない | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.33 | 24,990 | 33,236 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 33,236 | |
| 単価 | | | | | 3,323 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>投入＋まき出し<br>粘性土・礫質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 計上しない | | | | | |

# 参考資料（1）

単-5号　WYB00001

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 角落し | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 6,095 |
| 規格 | 320×180×450㎜ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角落しまたは承水口設置 | 小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し<br>：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する<br>：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品： | 箇所 | 10 | 4,736 | 47,360 | DXB42065<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| U形用蓋（1種） | ３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品 | 枚 | 10 | 1,240 | 12,400 | Z002320002<br>管理費区分 無 |
| 基面整正 | | m２ | 2.4 | 499.8 | 1,199 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 計 | | | | | 60,959 | |
| 単価 | | | | | 6,095 | 円／箇所 |







# 参考資料（1）

単-6号　DXB09021

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）<br>VUφ150 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,727 |
| 規格 | 呼び径　φ150㎜ 直管（両差し口） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 | φ150㎜　長4.0m | 本 | 2.44 | 6,400 | 15,616 | YN10300007-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 312 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 24,990 | 4,748 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 27,271 | |
| 単価 | | | | | 2,727 | 円／m |
| J01 呼び径区分（薄肉管ＶＵ）<br>J02 形状区分 | 呼び径　φ150㎜<br>直管（両差し口） | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 694.9 |
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 684.28 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.53 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 45.54 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.55 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.59 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.32 | | | |
| ガソリン | レギュラー　〕 | % | 1.89 | 154 | 138 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.15 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | % | 1.03 | 455 | 533 | L001110001<br>管理費区分 無 |





508-k143240-00029-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 694.9 |
| 規格 | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ | % | 0.72 | 267 | 267 | M002083002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 30mm以上200mm未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-8号　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,513 |
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 8,513.29 | 8,513 | Q001611001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 8,513 | |
| 単価 | | | | | 8,513 | 円／m3 |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,388 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,316.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 44.82 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 44.82 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.41 | | | |
| 軽油 | | % | 14.41 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 40.77 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 40.77 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 5.7km以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-10号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 17,380 |
| 規格 | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 17,377.05 | 17,377 | Q001611007<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 17,380 | |
| 単価 | | | | | 17,380 | 円／m３ |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,721 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,632.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 44.82 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 44.82 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.41 | | | |
| 軽油 | | % | 14.41 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 40.77 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 40.77 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 5.7km以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 222.2 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 217.37 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.24 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.54 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 27.52 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.18 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 5.91 | | | |
| 軽油 | | % | 5.91 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.85 | | | |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | % | 12.85 | 6,460 | 6,950 | L001010012 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>無し<br>不要 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 222.2 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 | 15cm以下<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-13号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | | | | |
| 規格 | 舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,061 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,923.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.87 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.87 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.08 | | | |
| 軽油 | | % | 16.08 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.05 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級 良好 供用日】 | % | 44.05 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | 舗装版破砕<br>機械（騒音対策不要、厚15cm以下）<br>無し | | | | | |
| J07 運搬距離（km）（DID区間無）<br>J13 費用の内訳 | 6.5km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-14号　CR010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | | | | |
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,356 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,184 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.4 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.15 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 41.25 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.81 | | | |
| 軽油 | | % | 2.81 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.79 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積 吊能力２．９ｔ | % | 13.79 | 7,690 | 7,690 | M000302010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離（km）DID無 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t<br>無し<br>8.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-15号　DXB42065

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 角落しまたは承水口設置 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 4,736 |
| 規格 | 小運搬なし 角落し 材料単価を計上する　ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 各筆材料：角落：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 巾320mm厚180mm長450mm | 個 | 10 | 4,330 | 43,300 | ZAR0065280<br>管理費区分 無 |
| 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 | ４０ｋｇ以下　制約無 | 枚 | 10 | 406.98 | 4,069 | Q001367001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 47,369 | |
| 単価 | | | | | 4,736 | 円／箇所 |
| J01 小運搬距離<br>J02 製品区分<br>J03 材料単価の計上区分 | 小運搬なし<br>角落し<br>材料単価を計上する | | | | | |
| J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-16号　DXB09021

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）<br>VUφ150 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,727 |
| 規格 | 呼び径　φ150mm 直管（両差し口） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 | φ150mm　長4.0m | 本 | 2.44 | 6,400 | 15,616 | YN10300007-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 312 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 24,990 | 4,748 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 27,271 | |
| 単価 | | | | | 2,727 | 円／m |
| J01 呼び径区分（薄肉管ＶＵ）<br>J02 形状区分 | 呼び径　φ150mm<br>直管（両差し口） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-17号　WYB00003

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土 | | | | | | |
| 規格 | ブル16t級 敷均し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 249 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し： | m3 | 1 | 249 | 249 | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 計 | | | | | 249 | |
| 単価 | | | | | 249 | 円／m3 |







# 参考資料（1）

単-18号　WYB00004

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂運搬 | | | | | | |
| 規格 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 764 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： | m3 | 1 | 245.5 | 245 | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m3 | 1 | 519.9 | 519 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-96号 |
| 計 | | | | | 764 | |
| 単価 | | | | | 764 | 円／m3 |

# 参考資料（1）

単-19号　WYB00005

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 搬入盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,308 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | B≧3.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し： | m3 | 1 | 249 | 249 | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 購入土 | 良質土 | m3 | 1.33 | 2,300 | 3,059 | Y001612000-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,308 | |
| 単価 | | | | | 3,308 | 円／m3 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 746.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 盛土部 有り 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 729.97 | | |
| 労務構成比率 | | % | 76.42 | | | |
| 普通作業員 | | % | 31.34 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 28.1 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 16.98 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.94 | | | |
| 軽油 | | % | 11.94 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 11.64 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 11.64 | 8,800 | 9,810 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J02 法面締固めの有無<br>J03 現場制約の有無 | 盛土部<br>有り<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 746.5 |
| 規格 | 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 土質<br>J05 費用の内訳 | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-21号　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表土はぎ戻し<br>表土厚t=15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 127 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表土掘削、表土埋戻（土地改良） | 施工区分＝表土掘削 | m 2 | 1 | 63.43 | 63 | DB114020<br>管理費区分 無<br>単-97号 |
| 表土掘削、表土埋戻（土地改良） | 施工区分＝表土埋戻 | m 2 | 1 | 64.98 | 64 | DB114020<br>管理費区分 無<br>単-98号 |
| 計 | | | | | 127 | |
| 単価 | | | | | 127 | 円／m2 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB410010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 不陸整正 B=5.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 179 |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 174.53 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.86 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 35.31 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.55 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 11.35 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.65 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 6.56 | | | |
| 軽油 | | % | 6.56 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 21.58 | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ | % | 17.28 | 37,600 | 37,600 | M000701021 管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 2.16 | 4,480 | 4,720 | L001050002 管理費区分 無 |





508-k143240-00029-15(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB410010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 不陸整正 B=5.0m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 179 |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 2.14 | 4,550 | 4,920 | L001060004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 補足材料の有無<br>J04 費用の内訳 | 無し<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB410010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 不陸整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 543.6 |
| 規格 | 有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 249.97 | | |
| 労務構成比率 | | % | 50.18 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 24.66 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 10.16 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.92 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.44 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 34.76 | | | |
| クラッシャーラン | C－４０ | % | 30.18 | 1,200 | 5,800 | Z002120003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.58 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 15.06 | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ | % | 12.06 | 37,600 | 37,600 | M000701021 管理費区分 無 |



三重県　農林水産部

508-k143240-00029-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB410010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 不陸整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 543.6 |
| 規格 | 有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 1.51 | 4,480 | 4,720 | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 1.49 | 4,550 | 4,920 | L001060004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 補足材料の有無<br>J02 補足材料平均厚さ<br>J03 補足材料 | 有り<br>46mm以上53mm未満<br>ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 306.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 290.57 | | |
| 労務構成比率 | | % | 66.35 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 66.35 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 13.93 | | | |
| 軽油 | | % | 13.93 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.72 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | % | 19.72 | 6,460 | 6,950 | L001010012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無 | 無し | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-25号　DB107010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 管水路基礎（土地改良）<br>S1 | 単位 | m３ | 数量 | 10 | 単価 | 9,002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１ バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クッション用砂 | リサイクル認定品 | m3 | 13.2 | 3,675 | 48,510 | YB10130001-001<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.25 | 31,008 | 7,752 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 29,274 | 5,854 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.92 | 24,990 | 22,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | 12% | 式 | 1 | | 702 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制) | バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | 日 | 0.09 | 46,880 | 4,219 | DBK10702<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| 計 | | | | | 90,027 | |
| 単価 | | | | | 9,002 | 円／ｍ３ |
| J01 基礎区分<br>J02 現場発生土使用区分<br>J03 使用機械及び締固め区分 | 砂・砂質土<br>使用しない<br>コンパクタ 区分１ | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-26号　WYB00007

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B1 | | | | | | |
| 規格 | 流用土 人力+タコ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,761 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m3 | 1 | 3,448 | 3,448 | DB101020 管理費区分 無 単-101号 |
| 計 | | | | | 3,761 | |
| 単価 | | | | | 3,761 | 円／m3 |



三重県　農林水産部

508-k143240-00029-15(0)

# 参考資料（1）

単-27号　WYB00008

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B2 | | | | | | |
| 規格 | 流用土 人力+コンパクター | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,656 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m3 | 1 | 2,343 | 2,343 | DB101020 管理費区分 無 単-102号 |
| 計 | | | | | 2,656 | |
| 単価 | | | | | 2,656 | 円／m3 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-28号　WYB00009

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,659 |
| 規格 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない： | m3 | 1 | 1,699 | 1,699 | DB101020 管理費区分 無 単-103号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t： | m3 | 1 | 647.2 | 647 | DB101010 管理費区分 無 単-104号 |
| 計 | | | | | 2,659 | |
| 単価 | | | | | 2,659 | 円／m3 |







# 参考資料（1）

単-29号　WYB00010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B4 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,659 |
| 規格 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない： | m3 | 1 | 1,699 | 1,699 | DB101020 管理費区分 無 単-105号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t： | m3 | 1 | 647.2 | 647 | DB101010 管理費区分 無 単-104号 |
| 計 | | | | | 2,659 | |
| 単価 | | | | | 2,659 | 円／m3 |

# 参考資料（1）

単-30号　　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）<br>VUφ150 TS | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,195 |
| 規格 | 125～150mm 4m 0箇所 105.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VUφ150 TS | 本 | 2.44 | 8,280 | 20,203 | YB10131001-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 404 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 24,990 | 4,748 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 31,950 | |
| 単価 | | | | | 3,195 | 円／m |
| J01 呼び径（mm)<br>J02 管1本当り長<br>J03 接合箇所 | 125～150mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 105.5 m | | | | | |



三重県　農林水産部

508-k143240-00029-15(0)

# 参考資料（1）

単-31号　　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）<br>VUφ150 RR | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,692 |
| 規格 | 125～150mm 4m 0箇所 12m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VUφ150 RR | 本 | 2.44 | 10,280 | 25,083 | YB10131001-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 501 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 24,990 | 4,748 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 36,927 | |
| 単価 | | | | | 3,692 | 円／m |
| J01 呼び径（mm)<br>J02 管1本当り長<br>J03 接合箇所 | 125～150mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 12 m | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-32号　WYB00011

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋設表示テープ | | m | 1 | 287 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設表示テープ | B=150mm 2倍 | m | 1 | 188 | 188 | Y032258000-001<br>管理費区分 無 |
| 管明示シート工 | | m | 1 | 99.96 | 99 | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 計 | | | | | 287 | |
| 単価 | | | | | 287 | 円／m |







# 参考資料（1）

単-33号　WYB00012

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 土工 | タイプ1 土被りH=600 | m | 1 | 2,149 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し： | m3 | 0.53 | 306.2 | 162 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m3 | 0.05 | 9,002 | 450 | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 埋戻B1 | 流用土 人力+タコ | m3 | 0.04 | 3,761 | 150 | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| 埋戻B2 | 流用土 人力+コンパクター | m3 | 0.19 | 2,656 | 504 | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 埋戻B3 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | m3 | 0.25 | 2,659 | 664 | WYB00015<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 基面整正 | | m2 | 0.44 | 499.8 | 219 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 計 | | | | | 2,149 | |
| 単価 | | | | | 2,149 | 円／m |

# 参考資料（1）

単-34号　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | | | | | | |
| 規格 | VPφ75 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,178 |
| | 65～100mm 4m 0箇所 2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VPφ75 TS | 本 | 2.44 | 4,640 | 11,321 | YB10131001-003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 226 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 31,008 | 2,480 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.12 | 29,274 | 3,512 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 24,990 | 4,248 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 21,787 | |
| 単価 | | | | | 2,178 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 65～100mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 2 m | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-35号　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | | | | | | |
| 規格 | HIVPφ75 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,532 |
| | 65～100mm 4m 0箇所 1m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP | φ75mm 長4.0m | 本 | 2.44 | 6,060 | 14,786 | ZA10243090<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 295 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 31,008 | 2,480 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.12 | 29,274 | 3,512 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 24,990 | 4,248 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 25,321 | |
| 単価 | | | | | 2,532 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 65～100mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 1 m | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-36号　　WYB00016

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 自動給水栓工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 149,000 |
| 規格 | 手動給水栓φ75+給水バルブ+水位センサー | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動給水栓 | φ75 | 台 | 1 | 15,300 | 15,300 | Y032180000-001<br>管理費区分 無 |
| コンクリート分水槽据付（土地改良） | 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | 基 | 1 | 3,921 | 3,921 | CBD22800<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 手動給水栓用コンクリート桝 | φ400×600 | 個 | 1 | 14,200 | 14,200 | Y000380000-001<br>管理費区分 無 |
| 給水バルブ | 手動給水栓取付型 | 個 | 1 | 89,000 | 89,000 | Y032180000-002<br>管理費区分 無 |
| 水位センサー | 超音波式水位計 | 個 | 1 | 24,660 | 24,660 | Y032180000-003<br>管理費区分 無 |
| 歩道用平板 | 30×30×6cm | 枚 | 1 | 715 | 715 | ZA10063030<br>管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 0.01 | 39,300 | 393 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-111号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 0.2 | 1,277 | 255 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-112号 |
| HIバルブソケット | φ75 | 個 | 1 | 530 | 530 | Y004059000-001<br>管理費区分 無 |
| 水抜きパイプ | φ125 | m | 0.1 | 1,215 | 121 | Y000585000-001<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-36号　　WYB00016

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 自動給水栓工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 149,000 |
| 規格 | 手動給水栓φ75+給水バルブ+水位センサー | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 149,095 | |
| 単価 | | | | | 149,000 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）

単-37号　WYB00017

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | センサー桝設置 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 9,605 |
| 規格 | 水位センサー用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.18 | 2,289 | 412 | CB210030 管理費区分 無 単-113号 |
| 埋戻 | | m3 | 0.16 | 2,834 | 453 | WYB00018 管理費区分 無 単-114号 |
| 基面整正 | | m２ | 0.2 | 499.8 | 99 | CB210080 管理費区分 無 単-93号 |
| Ｕ型側溝設置工Ｉ（標準単価） | 週休補正区分＝週休補正なし：Ｕ型側溝の規格＝Ｕ字溝　300Ｂ：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下： | m | 0.6 | 7,107 | 4,264 | DXK28505 管理費区分 無 単-115号 |
| コンクリート蓋 | 幅360～400奥360厚40 | 枚 | 1 | 1,522 | 1,522 | Y000381000-001 管理費区分 無 |
| コンクリート底板 | 450×450×50 | 枚 | 1 | 2,819 | 2,819 | Y000381000-002 管理費区分 無 |
| 合成樹脂板（鉄板小波） | 400×150×0.8 | 枚 | 1 | 36 | 36 | Y000381000-003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,605 | |
| 単価 | | | | | 9,605 | 円／箇所 |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部

508-k143240-00029-15(0)

# 参考資料（1）

単-38号　WYB00019

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 手動給水栓工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 35,430 |
| 規格 | 手動給水栓φ75 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動給水栓 | φ75 | 台 | 1 | 15,300 | 15,300 | Y032180000-001 管理費区分 無 |
| コンクリート分水槽据付（土地改良） | 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | 基 | 1 | 3,921 | 3,921 | CBD22800 管理費区分 無 単-110号 |
| 手動給水栓用コンクリート桝 | φ400×600 | 個 | 1 | 14,200 | 14,200 | Y000380000-001 管理費区分 無 |
| 歩道用平板 | 30×30×6cm | 枚 | 1 | 715 | 715 | ZA10063030 管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.01 | 39,300 | 393 | CB240010 管理費区分 無 単-111号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 0.2 | 1,277 | 255 | CB221110 管理費区分 無 単-112号 |
| HIバルブソケット | φ75 | 個 | 1 | 530 | 530 | Y004059000-001 管理費区分 無 |
| 水抜きパイプ | φ125 | m | 0.1 | 1,215 | 121 | Y000585000-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 35,435 | |
| 単価 | | | | | 35,430 | 円／箇所 |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-39号　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）<br>HIVPφ150 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,539 |
| 規格 | 125～150mm 4m 0箇所 1m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVPφ150 | 本 | 2.44 | 17,700 | 43,188 | YB10131001-004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 863 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 24,990 | 4,748 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 55,394 | |
| 単価 | | | | | 5,539 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 125～150mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 1 m | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-40号　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）<br>HIVPφ100 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,281 |
| 規格 | 65～100mm 4m 0箇所 0.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP | φ100mm 長4.0m | 本 | 2.44 | 9,070 | 22,130 | ZA10243100<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 442 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 31,008 | 2,480 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.12 | 29,274 | 3,512 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 24,990 | 4,248 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 32,812 | |
| 単価 | | | | | 3,281 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 65～100mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 0.5 m | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-41号　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,532 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | HIVPφ75 65～100mm 4m 0箇所 1.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP | φ75mm 長4.0m | 本 | 2.44 | 6,060 | 14,786 | ZA10243090 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 295 | ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 31,008 | 2,480 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.12 | 29,274 | 3,512 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | 24,990 | 4,248 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 25,321 | |
| 単価 | | | | | 2,532 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 65～100mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 1.5 m | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-42号　D9244000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 硬質塩化ビニル管切断工 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 1,694 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ300mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | 28,866 | 865 | R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | 24,990 | 749 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 80 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,694 | |
| 単価 | | | | | 1,694 | 円／口 |
| J01 呼び径 | φ300mm | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-43号　D9244000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 硬質塩化ビニル管切断工 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 1,129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ200mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | 28,866 | 577 | R0136<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | 24,990 | 499 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 53 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,129 | |
| 単価 | | | | | 1,129 | 円／口 |
| J01 呼び径 | φ200mm | | | | | |







# 参考資料（1）

単-44号　D9244000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 硬質塩化ビニル管切断工 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 1,129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ150mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | 28,866 | 577 | R0136<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | 24,990 | 499 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 53 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,129 | |
| 単価 | | | | | 1,129 | 円／口 |
| J01 呼び径 | φ150mm | | | | | |

# 参考資料（1）

単-45号　D9244000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 硬質塩化ビニル管切断工 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 1,129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ100mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | 28,866 | 577 | R0136<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | 24,990 | 499 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 53 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,129 | |
| 単価 | | | | | 1,129 | 円／口 |
| J01 呼び径 | φ100mm | | | | | |







# 参考資料（1）

単-46号　WYR00020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 保護工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 168,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | H=0.6m φ100～φ300 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用： | 基 | 1 | 32,520 | 32,520 | CB222840<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| マンホール蓋 | 35×45蓋付枠空気弁 | 基 | 1 | 111,300 | 111,300 | Y004050001-001<br>管理費区分 無 |
| マンホールボックス | 単口 B10 | 基 | 1 | 4,766 | 4,766 | Y004050001-002<br>管理費区分 無 |
| マンホールボックス | 単口C 600×700 H=200 | 基 | 1 | 10,080 | 10,080 | Y004050001-003<br>管理費区分 無 |
| スラブ | 80 | 組 | 1 | 9,253 | 9,253 | Y004050000-002<br>管理費区分 無 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 0.72 | 1,416 | 1,019 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 計 | | | | | 168,938 | |
| 単価 | | | | | 168,900 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）

単-47号　WYB00021

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 市道横断工<br>茶1・茶7 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 584,600 |
| 規格 | 市道横断工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工 | | 式 | 1 | 46,740 | 46,740 | WYB00022<br>管理費区分 有<br>単-118号 |
| 管土工 | | 式 | 1 | 151,300 | 151,300 | WYB00023<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 車道舗装復旧 | | 式 | 1 | 97,250 | 97,250 | WYB00024<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 取付舗装 | | 式 | 1 | 155,900 | 155,900 | WYB00025<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 歩道舗装 | | 式 | 1 | 7,461 | 7,461 | WYB00033<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 復旧工 | | 式 | 1 | 34,550 | 34,550 | WYB00026<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | 91,420 | 91,420 | WYB00027<br>管理費区分 無<br>単-124号 |
| 計 | | | | | 584,621 | |
| 単価 | | | | | 584,600 | 円／式 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-48号　DB107010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 管水路基礎（土地改良）<br>S1 | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 9,002 |
| 規格 | 砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クッション用砂 | リサイクル認定品 | m3 | 13.2 | 3,675 | 48,510 | YB10130001-001<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.25 | 31,008 | 7,752 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 29,274 | 5,854 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.92 | 24,990 | 22,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | 12% | 式 | 1 | | 702 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制) | バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | 日 | 0.09 | 46,880 | 4,219 | DBK10702<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| 計 | | | | | 90,027 | |
| 単価 | | | | | 9,002 | 円／m3 |
| J01 基礎区分<br>J02 現場発生土使用区分<br>J03 使用機械及び締固め区分 | 砂・砂質土<br>使用しない<br>コンパクタ 区分1 | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-49号　WYB00039

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B2 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,656 |
| 規格 | 流用土 人力+コンパクター | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m3 | 1 | 2,343 | 2,343 | DB101020 管理費区分 無 単-125号 |
| 計 | | | | | 2,656 | |
| 単価 | | | | | 2,656 | 円／m3 |







# 参考資料（1）

単-50号　WYB00040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,659 |
| 規格 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない： | m3 | 1 | 1,699 | 1,699 | DB101020 管理費区分 無 単-159号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t： | m3 | 1 | 647.2 | 647 | DB101010 管理費区分 無 単-104号 |
| 計 | | | | | 2,659 | |
| 単価 | | | | | 2,659 | 円／m3 |

# 参考資料（1）

単-51号　WYB00041

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B4 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,467 |
| 規格 | 流用土 搭乗式振動ローラ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない： | m3 | 1 | 1,699 | 1,699 | DB101020 管理費区分 無 単-159号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ： | m3 | 1 | 455.1 | 455 | DB101010 管理費区分 無 単-194号 |
| 計 | | | | | 2,467 | |
| 単価 | | | | | 2,467 | 円／m3 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-52号　DB107030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）<br>VUφ350 TS | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,400 |
| 規格 | 350～400mm 4m 0箇所 809.4m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VUφ350 TS | 本 | 2.44 | 41,500 | 101,260 | YB10131001-005 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 | 2% | 式 | 1 | | 2,025 | ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 31,008 | 3,410 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.21 | 29,274 | 6,147 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.28 | 24,990 | 6,997 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊 | | 日 | 0.09 | 46,920 | 4;222 | DBK10703 管理費区分 無 単-126号 |
| 計 | | | | | 124,061 | |
| 単価 | | | | | 12,400 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 350～400mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 809.4 m | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-53号　DB107030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,020 |
| 規格 | VUφ350 RR<br>350～400mm 4m 0箇所 92m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VUφ350 RR | 本 | 2.44 | 48,000 | 117,120 | YB10131001-006<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 2% | 式 | 1 | | 2,342 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 31,008 | 3,410 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.21 | 29,274 | 6,147 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.28 | 24,990 | 6,997 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊 | | 日 | 0.09 | 46,920 | 4,222 | DBK10703<br>管理費区分 無<br>単-126号 |
| 計 | | | | | 140,238 | |
| 単価 | | | | | 14,020 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 350～400mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 92 m | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-54号　WYB00042

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋設表示テープ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 287 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設表示テープ | B=150mm 2倍 | m | 1 | 188 | 188 | Y032258000-001<br>管理費区分 無 |
| 管明示シート工 | | m | 1 | 99.96 | 99 | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 計 | | | | | 287 | |
| 単価 | | | | | 287 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-55号　WYB00069

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 空気弁据付 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 186,200 |
| 規格 | φ350～400用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気弁据付（人力）（土地改良） | 呼称口径（mm）＝75mm： | 基 | 1 | 121,900 | 121,900 | DB107150<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 補修弁 | 短面間レバー式 | 基 | 1 | 56,800 | 56,800 | YB10143001-002<br>管理費区分 無 |
| フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K | φ150,SUS,M16,(6本/組) | 組 | 1 | 4,170 | 4,170 | ZD10512105<br>管理費区分 Y |
| フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ | 枚 | 1 | 352 | 352 | ZD10522505<br>管理費区分 Y |
| フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K | φ75,SUS,M16,(4本/組) | 組 | 1 | 2,780 | 2,780 | ZD10512103<br>管理費区分 Y |
| フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ | 枚 | 1 | 208 | 208 | ZD10522503<br>管理費区分 Y |
| 計 | | | | | 186,210 | |
| 単価 | | | | | 186,200 | 円／個 |







# 参考資料（1）

単-56号　WYB00070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 空気弁保護工<br>C型 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 297,600 |
| 規格 | H=1.2m φ350～φ400 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝0.5m： | m | 0.5 | 5,539 | 2,769 | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-128号<br>HIVPφ150 |
| HITSﾌﾗﾝｼﾞ | φ150 | 個 | 2 | 21,320 | 42,640 | YO32132001-001<br>管理費区分 無 |
| プレキャストマンホール | 作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用： | 基 | 1 | 32,520 | 32,520 | CB222840<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| マンホール蓋 | 鋳鉄蓋付凹 | 基 | 1 | 132,000 | 132,000 | YO04050001-006<br>管理費区分 無 |
| マンホールボックス | 斜壁 6×9×5 | 基 | 1 | 41,550 | 41,550 | YO04050001-007<br>管理費区分 無 |
| スラブ | 140 | 組 | 1 | 45,440 | 45,440 | YO04050000-001<br>管理費区分 無 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.6cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 0.5 | 1,416 | 708 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 計 | | | | | 297,627 | |
| 単価 | | | | | 297,600 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）

単-57号　WYB00071

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 空気弁保護工 C型 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 299,200 |
| 規格 | H=1.5m φ350～φ400 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 呼び径（mm）=125～150mm：管1本当り長=4m：接合箇所=0箇所：施工延長=0.8m： | m | 0.8 | 5,539 | 4,431 | DB107020 管理費区分 無 単-129号 HIVPφ150 |
| HITSﾌﾗﾝｼﾞ | φ150 | 個 | 2 | 21,320 | 42,640 | Y032132001-001 管理費区分 無 |
| プレキャストマンホール | 作業区分=据付：製品質量=2000kg/基以下：基礎砕石=無しまたは円形断面以外：費用の内訳=全ての費用： | 基 | 1 | 32,520 | 32,520 | CB222840 管理費区分 無 単-116号 |
| マンホール蓋 | 鋳鉄蓋付凹 | 基 | 1 | 132,000 | 132,000 | Y004050001-006 管理費区分 無 |
| マンホールボックス | 斜壁 6×9×5 | 基 | 1 | 41,550 | 41,550 | Y004050001-007 管理費区分 無 |
| スラブ | 140 | 組 | 1 | 45,440 | 45,440 | Y004050000-001 管理費区分 無 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳=全ての費用： | m2 | 0.5 | 1,416 | 708 | CB221110 管理費区分 無 単-117号 |
| 計 | | | | | 299,289 | |
| 単価 | | | | | 299,200 | 円／箇所 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-58号　WYB00072

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,366 |
| 規格 | タイプ3 土被りH=600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し： | m3 | 0.61 | 306.2 | 186 | CB210030 管理費区分 無 単-24号 |
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ　区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m3 | 0.05 | 9,002 | 450 | DB107010 管理費区分 無 単-25号 |
| 埋戻B1 | 流用土 人力+タコ | m3 | 0.07 | 3,761 | 263 | WYB00073 管理費区分 無 単-130号 |
| 埋戻B2 | 流用土 人力+コンパクター | m3 | 0.21 | 2,656 | 557 | WYB00074 管理費区分 無 単-131号 |
| 埋戻B3 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | m3 | 0.26 | 2,659 | 691 | WYB00075 管理費区分 無 単-132号 |
| 基面整正 | | m2 | 0.44 | 499.8 | 219 | CB210080 管理費区分 無 単-93号 |
| 計 | | | | | 2,366 | |
| 単価 | | | | | 2,366 | 円／m |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-59号　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,195 |
| 規格 | VUφ150<br>125～150mm 4m 0箇所 8.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VUφ150 TS | 本 | 2.44 | 8,280 | 20,203 | YB10131001-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 404 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 24,990 | 4,748 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 31,950 | |
| 単価 | | | | | 3,195 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管1本当り長<br>J03 接合箇所 | 125～150mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 8.5 m | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-60号　WYB00090

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | MFジョイント | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 49,200 |
| 規格 | φ150 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRMF-J | φ150 離脱防止付き | 個 | 1 | 44,680 | 44,680 | Y032785000-003<br>管理費区分 無 |
| フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 7.5K | φ150,SUS,M16,(6本/組) | 組 | 1 | 4,170 | 4,170 | ZD10512105<br>管理費区分 Y |
| フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ | 枚 | 1 | 352 | 352 | ZD10522505<br>管理費区分 Y |
| 計 | | | | | 49,202 | |
| 単価 | | | | | 49,200 | 円／個 |

# 参考資料（1）

単-61号　WYB00076

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 制水弁据付 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 213,100 |
| 規格 | φ150 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制水弁人力据付工（土地改良） | 材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝150mm： | 基 | 1 | 114,700 | 114,700 | DB107130<br>管理費区分 無<br>単-133号 |
| RRMF-J | φ150 離脱防止付き | 個 | 2 | 44,680 | 89,360 | Y032785000-003<br>管理費区分 無 |
| フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K | φ150,SUS,M16,(6本/組) | 組 | 2 | 4,170 | 8,340 | ZD10512105<br>管理費区分 Y |
| フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ | 枚 | 2 | 352 | 704 | ZD10522505<br>管理費区分 Y |
| 計 | | | | | 213,104 | |
| 単価 | | | | | 213,100 | 円／個 |







# 参考資料（1）

単-62号　WYB00077

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 制水弁保護工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 18,740 |
| 規格 | 耕地下用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管（B形管） | 作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用： | m | 0.5 | 15,080 | 7,540 | CB222860<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝﾞ40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 0.28 | 1,555 | 435 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
| 鋼製加工品　加工程度が中程度の物 | SS400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ） | kg | 4.65 | 2,050 | 9,532 | ZA10531170<br>管理費区分 無 |
| U形用蓋（1種） | ３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品 | 枚 | 1 | 1,240 | 1,240 | Z002320002<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 18,747 | |
| 単価 | | | | | 18,740 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）

単-63号　WYB00078

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 制水弁保護工 B型 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 106,700 |
| 規格 | H=0.6m 道路下用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無じまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用： | 基 | 1 | 32,520 | 32,520 | CB222840 管理費区分 無 単-116号 |
| マンホール蓋 | D32蓋付枠 | 基 | 1 | 53,620 | 53,620 | Y004050001-008 管理費区分 無 |
| マンホールボックス | 32C20 | 基 | 1 | 9,135 | 9,135 | Y004050001-009 管理費区分 無 |
| スラブ | 80 | 組 | 1 | 9,253 | 9,253 | Y004050000-002 管理費区分 無 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 0.72 | 1,416 | 1,019 | CB221110 管理費区分 無 単-117号 |
| U形用蓋（1種） | ３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品 | 枚 | 1 | 1,240 | 1,240 | Z002320002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 106,787 | |
| 単価 | | | | | 106,700 | 円／箇所 |







# 参考資料（1）

単-64号　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） HIVPφ200 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,700 |
| 規格 | 200mm 4m 0箇所 1m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVPφ200 | 本 | 2.44 | 61,780 | 150,743 | YB10131001-007 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 3,014 | ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 31,008 | 3,100 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.16 | 29,274 | 4,683 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 24,990 | 5,497 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 167,037 | |
| 単価 | | | | | 16,700 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 200mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 1 m | | | | | |

# 参考資料（1）

単-65号　WYB00091

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質塩化ビニル管切断工 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 1,694 |
| 規格 | φ400mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | 28,866 | 865 | R0136<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | 24,990 | 749 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 80 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,694 | |
| 単価 | | | | | 1,694 | 円／口 |







# 参考資料（1）

単-66号　D9244000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質塩化ビニル管切断工 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 1,129 |
| 規格 | φ250mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | 28,866 | 577 | R0136<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | 24,990 | 499 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 53 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,129 | |
| 単価 | | | | | 1,129 | 円／口 |
| J01 呼び径 | φ250mm | | | | | |

# 参考資料（1）

単-67号　WYB00051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 保護工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 168,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | H=0.6m φ100～φ300用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用： | 基 | 1 | 32,520 | 32,520 | CB222840 管理費区分 無 単-116号 |
| マンホール蓋 | 35×45蓋付枠空気弁 | 基 | 1 | 111,300 | 111,300 | Y004050001-001 管理費区分 無 |
| マンホールボックス | 単口 B10 | 基 | 1 | 4,766 | 4,766 | Y004050001-002 管理費区分 無 |
| マンホールボックス | 単口C 600×700 H=200 | 基 | 1 | 10,080 | 10,080 | Y004050001-003 管理費区分 無 |
| スラブ | 80 | 組 | 1 | 9,253 | 9,253 | Y004050000-002 管理費区分 無 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 0.72 | 1,416 | 1,019 | CB221110 管理費区分 無 単-117号 |
| 計 | | | | | 168,938 | |
| 単価 | | | | | 168,900 | 円／箇所 |







# 参考資料（1）

単-68号　DB107010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 管水路基礎（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 9,415 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クッション用砂 | リサイクル認定品 | m3 | 13.2 | 3,675 | 48,510 | YB10130001-001 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.25 | 31,008 | 7,752 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 29,274 | 5,854 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.92 | 24,990 | 22,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | 12% | 式 | 1 | | 702 | ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制) | バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）： | 日 | 0.19 | 43,910 | 8,342 | DBK10702 管理費区分 無 単-136号 |
| 計 | | | | | 94,150 | |
| 単価 | | | | | 9,415 | 円／m3 |
| J01 基礎区分<br>J02 現場発生土使用区分<br>J03 使用機械及び締固め区分 | 砂・砂質土<br>使用しない<br>コンパクタ　区分1 | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-69号　WYB00079

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B1 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,583 |
| 規格 | 流用土 人力+タコ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）： | m3 | 1 | 1,135 | 1,135 | CB210020 管理費区分 無 単-160号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m3 | 1 | 3,448 | 3,448 | DB101020 管理費区分 無 単-101号 |
| 計 | | | | | 4,583 | |
| 単価 | | | | | 4,583 | 円／m3 |







# 参考資料（1）

単-70号　WYB00080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,478 |
| 規格 | 流用土 人力+コンパクター | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）： | m3 | 1 | 1,135 | 1,135 | CB210020 管理費区分 無 単-160号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m3 | 1 | 2,343 | 2,343 | DB101020 管理費区分 無 単-102号 |
| 計 | | | | | 3,478 | |
| 単価 | | | | | 3,478 | 円／m3 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,028 |
| 規格 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 953.24 | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.9 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 61.9 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.58 | | | |
| 軽油 | | % | 11.58 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 26.52 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 4ｔ積級<br>【4ｔ積級　良好　供用日】 | % | 26.52 | 8,571 | 8,571<br>(8,310)<br>(261) | M000301002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>1.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-72号　WYB00081

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コルゲートケーブル | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,694 |
| 規格 | 第2配水槽　CVV-S-MAZV 2Sq-2c(水位計用) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルゲートケーブル | CVV-S-MAZV 2Sq-2c | m | 110 | 2,000 | 220,000 | Y003112000-001<br>管理費区分 無 |
| 電工 | | 人 | 1.7 | 29,070 | 49,419 | R0201<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 269,419 | |
| 単価 | | | | | 2,694 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-73号　WYB00093

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コルゲートケーブル | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,694 |
| 規格 | 第2配水槽　CVV-S-MAZV 2Sq-2c(流量計用) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルゲートケーブル | CVV-S-MAZV 2Sq-2c | m | 110 | 2,000 | 220,000 | Y003112000-001<br>管理費区分 無 |
| 電工 | | 人 | 1.7 | 29,070 | 49,419 | R0201<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 269,419 | |
| 単価 | | | | | 2,694 | 円／m |







# 参考資料（1）

単-74号　WYB00092

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コルゲートケーブル | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,793 |
| 規格 | 第2配水槽　CVV-S-MAZV 2Sq-5c(電極用) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルゲートケーブル | CVV-S-MAZV 2Sq-5c | m | 110 | 1,800 | 198,000 | Y003112000-002<br>管理費区分 無 |
| 電工 | | 人 | 2.8 | 29,070 | 81,396 | R0201<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 279,396 | |
| 単価 | | | | | 2,793 | 円／m |

# 参考資料（1）

単-75号　WYB00083

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 埋設表示テープ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 287 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設表示テープ | B=150mm 2倍 | m | 1 | 188 | 188 | Y032258000-001<br>管理費区分 無 |
| 管明示シート工 | | m | 1 | 99.96 | 99 | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 計 | | | | | 287 | |
| 単価 | | | | | 287 | 円／m |







# 参考資料（1）

単-76号　WYB00084

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 付帯工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 5,065,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | (流量計管理例等) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管撤去 | 2F鋼短管(L=450)φ250 | 本 | 1 | 6,891 | 6,891 | WYB00085<br>管理費区分 無<br>単-137号 |
| 鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径） | 管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝250mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）： | 本 | 1 | 3,863,000 | 3,863,000 | DB107560<br>管理費区分 無<br>単-138号 |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 172 | 1,346 | 231,512 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-139号 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 172 | 179 | 30,788 | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 0.8 | 39,840 | 31,872 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-140号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m 2 | 11 | 10,620 | 116,820 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-187号 |
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t | 0.05 | 179,800 | 8,990 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-141号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 4.2 | 1,555 | 6,531 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
| 基面整正 | | m 2 | 4.2 | 499.8 | 2,099 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-93号 |

# 参考資料（1）

単-76号　　WYB00084

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 付帯工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 5,065,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | (流量計管理桝等) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：<br>蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分<br>＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：<br>施工箇所における補正＝無し： | 枚 | 3 | 188,400 | 565,200 | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-142号 |
| 蓋版 | 同上 | 枚 | 1 | 201,600 | 201,600 | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-143号 |
| 計 | | | | | 5,065,303 | |
| 単価 | | | | | 5,065,000 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-77号　　WYB00086

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 交通誘導員費 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 420,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 24 | 17,540 | 420,960 | D9820660<br>管理費区分 無<br>単-144号 |
| 計 | | | | | 420,960 | |
| 単価 | | | | | 420,900 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-78号　WYB00087

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ運転 φ100×3台 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 150,000 |
| 規格 | 小口径 常時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径） | 排水方法＝常時排水：排水量区分＝7以上30m3／h未満： | 日 | 5 | 10,000 | 50,000 | DB115030 管理費区分 無 単-145号 |
| ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径） | 同上 | 日 | 5 | 10,000 | 50,000 | DB115030 管理費区分 無 単-145号 |
| ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径） | 同上 | 日 | 5 | 10,000 | 50,000 | DB115030 管理費区分 無 単-145号 |
| 計 | | | | | 150,000 | |
| 単価 | | | | | 150,000 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-79号　DB115040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 49,980 |
| 規格 | 100mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.32 | 31,008 | 9,922 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.04 | 24,990 | 25,989 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良） | | 日 | 0.24 | 58,660 | 14,078 | DBK11502 管理費区分 無 単-146号 |
| 計 | | | | | 49,989 | |
| 単価 | | | | | 49,980 | 円／箇所 |
| J01 口径 | 100mm | | | | | |

# 参考資料（1）

単-80号　DB115020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工（土地改良） | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 5,038 |
| 規格 | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.29 | 31,008 | 8,992 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.29 | 29,274 | 8,489 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.29 | 24,990 | 7,247 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 大型土のう | φ110cm(丸型)×108cm | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | ZA10833580<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） | 作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 日 | 0.294 | 49,000 | 14,406 | DBK19053<br>管理費区分 無<br>単-147号 |
| 諸雑費 | 1% | 式 | 1 | | 247 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 50,381 | |
| 単価 | | | | | 5,038 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J02 袋詰土区分<br>J03 設置作業半径 | 製作・設置<br>流用土<br>5m以下 | | | | | |
| J04 設置面高さ（H） | -3m≦H≦2m | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（1）

単-81号　DB115020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工（土地改良） | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,854 |
| 規格 | 設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.13 | 31,008 | 4,031 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | 24,990 | 3,248 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） | 作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：： | 日 | 0.13 | 57,250 | 7,442 | DBK19053<br>管理費区分 無<br>単-148号 |
| 諸雑費 | 0.2% | 式 | 1 | | 22 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 18,548 | |
| 単価 | | | | | 1,854 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 設置面高さ（H） | 設置（再設置含む）<br>6m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-82号　DB115020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 大型土のう工（土地改良） | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 834.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 31,008 | 2,170 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.07 | 29,274 | 2,049 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） | 作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 日 | 0.068 | 60,330 | 4,102 | DBK19053<br>管理費区分 無<br>単-149号 |
| 諸雑費 | 0.5% | 式 | 1 | | 21 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 8,342 | |
| 単価 | | | | | 834.2 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 設置面高さ（H） | 撤去（再利用）<br>6m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |







# 参考資料（1）

単-83号　DB115020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 大型土のう工（土地改良） | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,043 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.09 | 29,274 | 2,634 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 日 | 0.087 | 57,300 | 4,985 | DBK19053<br>管理費区分 無<br>単-150号 |
| 諸雑費 | 0.4% | 式 | 1 | | 21 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 10,430 | |
| 単価 | | | | | 1,043 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 設置面高さ（H） | 撤去<br>6m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |

# 参考資料（1）

単-84号　DB115270

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷鉄板設置・撤去（土地改良） | 単位 | m2 | 数量 | 1,000 | 単価 | 328.2 |
| 規格 | 設置・撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 2.9 | 29,274 | 84,894 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2.9 | 24,990 | 72,471 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| バックホウ（クローラ型）運転（土地改良） | | 日 | 2.9 | 58,940 | 170,926 | DBK19058<br>管理費区分 無<br>単-151号 |
| 計 | | | | | 328,291 | |
| 単価 | | | | | 328.2 | 円／m2 |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-85号　WB253630

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷鉄板賃料 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,951 |
| 規格 | 22×1,524×3,048(mm) 無 167日 有 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | | 枚・日 | 167 | 43 | 7,181 | Y007214000-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 整備費（敷鉄板） | ２２×１５２４×３０４８mm | 枚 | 1 | 770 | 770 | Z006754001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,951 | |
| 単価 | | | | | 7,951 | 円／枚 |
| J01 敷鉄板の種類<br>J02 不足分弁償金の有無<br>J04 供用日数（日）（実数入力） | 22×1,524×3,048(mm)<br>無<br>167 日 | | | | | |
| J05 整備費の有無 | 有 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-86号　　WB253630

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 敷鉄板賃料 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 6,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 22×1,524×3,048(mm) 無 140日 有 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | | 枚・日 | 140 | 43 | 6,020 | Y007214000-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 整備費（敷鉄板） | ２２×１５２４×３０４８mm | 枚 | 1 | 770 | 770 | Z006754001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 6,790 | |
| 単価 | | | | | 6,790 | 円／枚 |
| J01 敷鉄板の種類<br>J02 不足分弁償金の有無<br>J04 供用日数（日）（実数入力）<br>J05 整備費の有無 | 22×1,524×3,048(mm)<br>無<br>140 日<br>有 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-87号　　DB116010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 重建設機械分解組立輸送（土地改良） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 491,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 分解組立＋輸送（往復）　ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 2.8 | 29,274 | 81,967 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 2.1 | 52,800 | 110,880 | L001130006<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 運搬費等率 | 155% | 式 | 1 | | 298,912 | ZS7210040<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 491,759 | |
| 単価 | | | | | 491,700 | 円／回 |
| J01 作業区分<br>J02 機械質量区分<br>J03 分解組立用クレーン賃料補正係数 | 分解組立＋輸送（往復）<br>ブルドーザ 20t級以上21t級以下<br>標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-88号　WYB00088

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材輸送 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,820 |
| 規格 | 積込-取卸し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝積込みのみ： | t | 1 | 750 | 750 | WB010030 管理費区分 無 単-152号 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝19.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無： | t | 1 | 4,660 | 4,660 | WB010020 管理費区分 無 単-153号 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 1 | 4,660 | 4,660 | WB010020 管理費区分 無 単-153号 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝取卸しのみ： | t | 1 | 750 | 750 | WB010030 管理費区分 無 単-154号 |
| 計 | | | | | 10,820 | |
| 単価 | | | | | 10,820 | 円／t |







# 参考資料（1）

単-89号　WYB00089

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材輸送 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,350 |
| 規格 | 現場転用　仮設道路①～② | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝0.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無： | t | 1 | 4,350 | 4,350 | WB010020 管理費区分 無 単-155号 |
| 計 | | | | | 4,350 | |
| 単価 | | | | | 4,350 | 円／t |

# 参考資料（2）

単-90号　　DBK18006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ブルドーザ運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 122,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.3ha以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 130 | 133 | 17,290 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ブルドーザ［湿地］ | ２０ｔ級 | 日 | 2.18 | 34,100 | 74,338 | LB10106001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 122,432 | |
| 単価 | | | | | 122,400 | 円／日 |
| J01 標準区画 | 0.3ha以上 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-91号　　DBK10901

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.3ha以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 59 | 133 | 7,847 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | 日 | 2.46 | 6,220 | 15,301 | L001010003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 53,952 | |
| 単価 | | | | | 53,950 | 円／日 |
| J01 標準区画 | 0.3ha以上 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-92号　DXB42065

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 角落しまたは承水口設置 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 4,736 |
| 規格 | 小運搬なし 角落し 材料単価を計上する　ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 各筆材料：角落：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 巾320mm厚180mm長450mm | 個 | 10 | 4,330 | 43,300 | ZAR0065280<br>管理費区分 無 |
| 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 | ４０ｋｇ以下　制約無 | 枚 | 10 | 406.98 | 4,069 | Q001367001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 47,369 | |
| 単価 | | | | | 4,736 | 円／箇所 |
| J01 小運搬距離 | 小運搬なし | | | | | |
| J02 製品区分 | 角落し | | | | | |
| J03 材料単価の計上区分 | 材料単価を計上する | | | | | |
| J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | | | | | |







# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 499.8 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 508 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　CB210510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体（築堤）盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 249 |
| 規格 | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 240.29 | | |
| 労務構成比率 | | % | 67.71 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 46.57 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 21.14 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.98 | | | |
| 軽油 | | % | 14.98 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 17.31 | | | |
| ブルドーザ［湿地］ | ７ｔ級 | % | 10.87 | 6,010 | 6,660 | L001005006<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ | 運転質量１１～１２ｔ | % | 6.44 | 11,200 | 11,600 | L001071001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し | | | | | |







# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-95号　CB210020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 積込（ルーズ） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 245.5 |
| 規格 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 240.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 38.74 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 38.74 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.87 | | | |
| 軽油 | | % | 18.87 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.39 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３ | % | 42.39 | 21,500 | 21,500 | N000202142<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>土量50,000m3未満 | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 519.9 |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 496 | | |
| 労務構成比率 | | % | 40.44 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 40.44 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.67 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 44.67 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>1.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（2）

単-97号　DB114020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表土掘削、表土埋戻（土地改良） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 63.43 |
| 規格 | 表土掘削 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良） | 施工区分＝表土掘削： | 日 | 0.113 | 56,140 | 6,343 | DBK11402<br>管理費区分 無<br>単-156号 |
| 計 | | | | | 6,343 | |
| 単価 | | | | | 63.43 | 円／m2 |
| J01 施工区分 | 表土掘削 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-98号　DB114020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表土掘削、表土埋戻（土地改良） | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 64.98 |
| 規格 | 表土埋戻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良） | 施工区分＝表土埋戻： | 日 | 0.119 | 54,610 | 6,498 | DBK11402<br>管理費区分 無<br>単-157号 |
| 計 | | | | | 6,498 | |
| 単価 | | | | | 64.98 | 円／ｍ２ |
| J01 施工区分 | 表土埋戻 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-99号　DBK10702

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,880 |
| 規格 | バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>労増率　0% |
| 軽油 | | L | 47 | 133 | 6,251 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | 日 | 1.58 | 6,220 | 9,827 | 4001010003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 46,882 | |
| 単価 | | | | | 46,880 | 円／日 |
| J01 バックホウ規格 | バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB210020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 積込（ルーズ） | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 313.1 |
| 規格 | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 302.57 | | |
| 労務構成比率 | | % | 59.7 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 59.7 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 13.11 | | | |
| 軽油 | | % | 13.11 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 27.19 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３ | % | 27.19 | 9,470 | 9,470 | M000202028<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-101号　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m３ | 数量 | 10 | 単価 | 3,448 |
| 規格 | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.38 | 24,990 | 34,486 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 34,486 | |
| 単価 | | | | | 3,448 | 円／ｍ３ |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 人力タコ | | | | | |

# 参考資料（2）

単-102号　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 2,343 |
| 規格 | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 29,274 | 5,854 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 24,990 | 16,993 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | 10% | 式 | 1 | | 585 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 23,432 | |
| 単価 | | | | | 2,343 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ（1） | | | | | |







# 参考資料（2）

単-103号　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 1,699 |
| 規格 | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 24,990 | 16,993 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 16,993 | |
| 単価 | | | | | 1,699 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 計上しない | | | | | |

# 参考資料（2）

単-104号　DB101010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 振動ローラ締固め（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 647.2 |
| 規格 | 埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t | | 日 | 2 | 32,360 | 64,720 | DBK10102<br>管理費区分 無<br>単-158号 |
| 計 | | | | | 64,720 | |
| 単価 | | | | | 647.2 | 円／m3 |
| J01 工種<br>J02 振動ローラ機種 | 埋戻<br>ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t | | | | | |







# 参考資料（2）

単-105号　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 1,699 |
| 規格 | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 24,990 | 16,993 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 16,993 | |
| 単価 | | | | | 1,699 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 計上しない | | | | | |

# 参考資料（2）

単-106号　D9133000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 管明示シート工 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 99.96 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 24,990 | 9,996 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 9,996 | |
| 単価 | | | | | 99.96 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（2）

単-107号　WYB00013

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B1 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,761 |
| 規格 | 流用土 人力+タコ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m 3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m 3 | 1 | 3,448 | 3,448 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 計 | | | | | 3,761 | |
| 単価 | | | | | 3,761 | 円／m3 |

# 参考資料（2）

単-108号　　WYB00014

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 埋戻B2 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,656 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 流用土 人力+コンパクター | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m3 | 1 | 2,343 | 2,343 | DB101020 管理費区分 無 単-102号 |
| 計 | | | | | 2,656 | |
| 単価 | | | | | 2,656 | 円／m3 |







# 参考資料（2）

単-109号　　WYB00015

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 埋戻B3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない： | m3 | 1 | 1,699 | 1,699 | DB101020 管理費区分 無 単-159号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t： | m3 | 1 | 647.2 | 647 | DB101010 管理費区分 無 単-104号 |
| 計 | | | | | 2,659 | |
| 単価 | | | | | 2,659 | 円／m3 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号　　CBD22800

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート分水槽据付（土地改良） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,921 |
| 規格 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,727.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 80.75 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 54.33 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 12.94 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.65 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.27 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 4.11 | | | |
| 軽油 | | % | 3.88 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 15.14 | | | |







# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号　　CBD22800

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート分水槽据付（土地改良） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,921 |
| 規格 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊 | % | 14.29 | 5,810 | 6,450 | L001010008<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>80kgを超え200kg以下<br>無し | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-111号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 39,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 30,615 | | |
| 労務構成比率 | | % | 28.68 | | | |
| 普通作業員 | | % | 12.85 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.3 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.58 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 71.32 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下 | % | 71.32 | 20,400 | 28,500 | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-112号　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,277 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,191.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.06 | | | |
| 普通作業員 | | % | 39.93 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 16.86 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 15.64 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.06 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.29 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 6.04 | 1,200 | 2,320 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.22 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-112号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,277 |
| 規格 | 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.65 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 5.62 | 8,800 | 9,810 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,289 |
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,247.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 74.16 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 40.26 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 33.9 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 7.11 | | | |
| 軽油 | | % | 7.11 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 18.73 | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | 18.73 | 8,460 | 8,460 | M000202096<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-114号　WYB00018

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 埋戻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,834 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）： | m３ | 1 | 1,135 | 1,135 | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-160号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない<br>： | m３ | 1 | 1,699 | 1,699 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-159号 |
| 計 | | | | | 2,834 | |
| 単価 | | | | | 2,834 | 円／m3 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（2）

単-115号　DXK28505

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 週休補正なし U字溝　300B　無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　昼間 | Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 | m | 10 | 4,054.531 | 40,545 | Q001365001<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋コンクリートU形 | ３００B ３００×３００×６００　リサイクル認定製品 | 個 | 16.5 | 1,850 | 30,525 | Z002306003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 71,070 | |
| 単価 | | | | | 7,107 | 円／m |
| J01 週休補正区分<br>J02 U型側溝の規格<br>J03 時間的制約・作業時間帯 | 週休補正なし<br>U字溝　300B<br>無・昼間 | | | | | |
| J04 施工箇所における補正<br>J05 基礎材の種類<br>J06 再利用撤去区分 | 施工箇所補正無<br>基礎材なしまたは省略<br>設置 | | | | | |
| J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分<br>J09 規格・仕様 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品<br>L=600 60kg/個以下 | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-116号　CB222840

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | プレキャストマンホール | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 32,520 |
| 規格 | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 200,350 | | |
| 労務構成比率 | | % | 11.46 | | | |
| 普通作業員 | | % | 4.81 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 3.65 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.47 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 0.42 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 85.03 | | | |
| マンホール | | % | 83.9 | 168,000 | 0 | Y004050001-005<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.12 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 3.51 | | | |



508-k143240-00029-15(0)

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-116号　CB222840

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | プレキャストマンホール | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 32,520 |
| 規格 | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ | % | 3.48 | 18,300 | 18,300 | M000202107<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量<br>J03 基礎砕石 | 据付<br>2000kg/基以下<br>無しまたは円形断面以外 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-117号　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,416 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,263.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 78.32 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.64 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.9 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.75 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.49 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.35 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 11.39 | 1,200 | 2,320 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.93 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-117号　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,416 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.33 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 5.3 | 8,800 | 9,810 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-118号　WYB00022

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 撤去工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 46,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 23 | 711.9 | 16,373 | CB430510 管理費区分 無 単-161号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 36.3 | 222.2 | 8,065 | CB430310 管理費区分 無 単-162号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】 | m 3 | 1.6 | 3,061 | 4,897 | CB227010 管理費区分 無 単-163号 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1.6 | 3,600 | 5,760 | ZA10651770 管理費区分 T |
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | m 3 | 0.5 | 8,513 | 4,256 | WB824010 管理費区分 無 単-164号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】 | m 3 | 0.5 | 1,388 | 694 | CB227010 管理費区分 無 単-165号 |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 0.5 | 3,600 | 1,800 | ZA10651760 管理費区分 T |
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | m 3 | 0.2 | 17,380 | 3,476 | WB824010 管理費区分 無 単-166号 |







# 参考資料（2）

単-118号　WYB00022

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 撤去工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 46,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】 | m 3 | 0.2 | 1,721 | 344 | CB227010 管理費区分 無 単-167号 |
| 廃棄物受入料金（鉄筋Con塊） | | m3 | 0.2 | 5,400 | 1,080 | ZA10651750 管理費区分 T |
| 計 | | | | | 46,745 | |
| 単価 | | | | | 46,740 | 円／式 |

# 参考資料（2）

単-119号　WYB00023

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 管土工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 151,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し： | m3 | 27 | 306.2 | 8,267 | CB210030 管理費区分 無 単-24号 |
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m3 | 0.5 | 10,100 | 5,050 | DB107010 管理費区分 無 単-168号 |
| 管水路基礎（土地改良） | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m3 | 0.5 | 9,002 | 4,501 | DB107010 管理費区分 無 単-25号 |
| 砂基礎S2 | 砂 人力+タコ | m3 | 1.8 | 8,612 | 15,501 | WYB00028 管理費区分 無 単-169号 |
| 埋戻砂S3 | 砂 人力+コンパクター | m3 | 1.1 | 7,507 | 8,257 | WYB00029 管理費区分 無 単-170号 |
| 埋戻砕石B2 | 砕石 人力+コンパクター | m3 | 5 | 5,401 | 27,005 | WYB00030 管理費区分 無 単-171号 |
| 埋戻砕石B3 | 砕石 振動ローラ | m3 | 2 | 5,404 | 10,808 | WYB00031 管理費区分 無 単-172号 |
| 埋戻砕石B4 | 砕石 振動ローラ K3≧1.00m | m3 | 9.3 | 5,212 | 48,471 | WYB00032 管理費区分 無 単-173号 |
| 基面整正 | | m2 | 7.1 | 499.8 | 3,548 | CB210080 管理費区分 無 単-93号 |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部

508-k143240-00029-15(0)

参考資料（2）

単-119号　WYB00023

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 管土工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 151,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】 | m3 | 27 | 734 | 19,818 | CB210110 管理費区分 無 単-174号 |
| 計 | | | | | 151,226 | |
| 単価 | | | | | 151,200 | 円／式 |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（2）

単-120号　WYB00024

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 車道舗装復旧 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 97,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 17.6 | 2,001 | 35,217 | CB410260 管理費区分 無 単-175号 |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 15.8 | 1,673 | 26,433 | CB410260 管理費区分 無 単-176号 |
| 上層路盤（車道・路肩部） | 材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝130mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 10.1 | 1,624 | 16,402 | CB410040 管理費区分 無 単-177号 |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 15.8 | 929.9 | 14,692 | CB410030 管理費区分 無 単-178号 |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 6 | 752.4 | 4,514 | CB410030 管理費区分 無 単-179号 |
| 計 | | | | | 97,258 | |
| 単価 | | | | | 97,250 | 円／式 |







# 参考資料（2）

単-121号　WYB00025

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 取付舗装 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 155,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 59.9 | 1,673 | 100,212 | CB410260 管理費区分 無 単-176号 |
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 59.9 | 929.9 | 55,701 | CB410030 管理費区分 無 単-178号 |
| 計 | | | | | 155,913 | |
| 単価 | | | | | 155,900 | 円／式 |

# 参考資料（2）

単-122号　WYB00033

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 歩道舗装 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 7,461 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 2.9 | 1,494 | 4,332 | CB410261 管理費区分 無 単-180号 |
| 下層路盤（歩道部） | 全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 2.9 | 1,079 | 3,129 | CB410031 管理費区分 無 単-181号 |
| 計 | | | | | 7,461 | |
| 単価 | | | | | 7,461 | 円／式 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（2）

単-123号　WYB00026

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 復旧工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 34,550 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L型街渠工 | 標準用 | m | 1.2 | 13,210 | 15,852 | WYB00034 管理費区分 無 単-182号 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m | 11 | 374.8 | 4,122 | WB821210 管理費区分 無 単-183号 |
| 区画線設置 | 同上 | m | 0.7 | 374.8 | 262 | WB821210 管理費区分 無 単-183号 |
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無： | m | 3 | 1,667 | 5,001 | WB810760 管理費区分 無 単-184号 丙設置 |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無： | m | 3 | 703.8 | 2,111 | WB810770 管理費区分 無 単-185号 |
| 転落防止建込柵基礎 | 150×150×250(コンクリート建込用) | 箇所 | 2 | 226.5 | 453 | WYB00035 管理費区分 無 単-186号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30mm以上200mm未満： | 孔 | 1 | 694.9 | 694 | CB224410 管理費区分 無 単-7号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 0.03 | 39,300 | 1,179 | CB240010 管理費区分 無 単-111号 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（2）

単-123号　WYB00026

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 復旧工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 34,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m2 | 0.46 | 10,620 | 4,885 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-187号 |
| 計 | | | | | 34,559 | |
| 単価 | | | | | 34,550 | 円／式 |







# 参考資料（2）

単-124号　WYB00027

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 側溝工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 91,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 作業区分＝再利用撤去・据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し | 枚 | 7 | 1,626 | 11,382 | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-188号 |
| 現場打側溝 | B300×H500 | m | 1.5 | 37,950 | 56,925 | WYB00036<br>管理費区分 無<br>単-189号 |
| PU側溝設置 | PU3-300A | m | 2 | 11,560 | 23,120 | WYB00037<br>管理費区分 無<br>単-190号 |
| 計 | | | | | 91,427 | |
| 単価 | | | | | 91,420 | 円／式 |

# 参考資料（2）

単-125号　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 2,343 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 埋戻/まき出し/砂・砂質土 振動コンパクタ（1） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 29,274 | 5,854 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 24,990 | 16,993 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | 10% | 式 | 1 | | 585 | ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 23,432 | |
| 単価 | | | | | 2,343 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ（1） | | | | | |







# 参考資料（2）

単-126号　DBK10703

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 軽油 | | L | 44 | 133 | 5,852 | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.45 | 7,080 | 10,266 | L001010005 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 46,922 | |
| 単価 | | | | | 46,920 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-127号　DB107150

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 空気弁据付（人力）（土地改良） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 121,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 75mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気弁 | φ75 | 基 | 1 | 97,400 | 97,400 | YB10143001-001<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.19 | 31,008 | 5,891 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.28 | 29,274 | 8,196 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.42 | 24,990 | 10,495 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 121,982 | |
| 単価 | | | | | 121,900 | 円／基 |
| J01 呼称口径（mm） | 75mm | | | | | |







# 参考資料（2）

単-128号　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）<br>HIVPφ150 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,539 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 125～150mm 4m 0箇所 0.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVPφ150 | 本 | 2.44 | 17,700 | 43,188 | YB10131001-004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 863 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 24,990 | 4,748 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 55,394 | |
| 単価 | | | | | 5,539 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管1本当り長<br>J03 接合箇所 | 125～150mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 0.5 m | | | | | |

# 参考資料（2）

単-129号　　DB107020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）<br>HIVPφ150 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,539 |
| 規格 | 125～150mm 4m 0箇所 0.8m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVPφ150 | 本 | 2.44 | 17,700 | 43,188 | YB10131001-004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 雑材料費 | 2% | 式 | 1 | | 863 | ZS7300140<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 31,008 | 2,790 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 29,274 | 3,805 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.19 | 24,990 | 4,748 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 55,394 | |
| 単価 | | | | | 5,539 | 円／m |
| J01 呼び径（mm）<br>J02 管１本当り長<br>J03 接合箇所 | 125～150mm<br>4m<br>0 箇所 | | | | | |
| J04 施工延長 | 0.8 m | | | | | |







# 参考資料（2）

単-130号　　WYB00073

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B1 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,761 |
| 規格 | 流用土 人力+タコ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m３ | 1 | 313.1 | 313 | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m３ | 1 | 3,448 | 3,448 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 計 | | | | | 3,761 | |
| 単価 | | | | | 3,761 | 円／m3 |

# 参考資料（2）

単-131号　　WYB00074

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B2 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,656 |
| 規格 | 流用土 人力+コンパクター | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m3 | 1 | 2,343 | 2,343 | DB101020 管理費区分 無 単-102号 |
| 計 | | | | | 2,656 | |
| 単価 | | | | | 2,656 | 円／m3 |







# 参考資料（2）

単-132号　　WYB00075

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻B3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,659 |
| 規格 | 流用土 ハンドガイド式振動ローラ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない： | m3 | 1 | 1,699 | 1,699 | DB101020 管理費区分 無 単-159号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t： | m3 | 1 | 647.2 | 647 | DB101010 管理費区分 無 単-104号 |
| 計 | | | | | 2,659 | |
| 単価 | | | | | 2,659 | 円／m3 |

# 参考資料（2）

単-133号　DB107130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 制水弁人力据付工（土地改良） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 114,700 |
| 規格 | 樹脂製 150mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制水弁 | φ150 | 基 | 1 | 105,000 | 105,000 | YB10142001-001 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.04 | 31,008 | 1,240 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | 29,274 | 4,976 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.14 | 24,990 | 3,498 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 114,714 | |
| 単価 | | | | | 114,700 | 円／基 |
| J01 材質区分<br>J02 口径（mm） | 樹脂製<br>150mm | | | | | |







# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-134号　CB222860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ヒューム管（B形管） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,080 |
| 規格 | 据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 16,276 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.79 | | | |
| 普通作業員 | | % | 17.16 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 8.87 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 5.71 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.47 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 56.75 | | | |
| ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 | ４００×３５×２４３０ | % | 54.46 | 21,600 | 18,400 | Z002500006 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.03 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-134号　　CB222860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ヒューム管（B形管） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,080 |
| 規格 | 据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.46 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ | % | 3.07 | 7,050 | 7,670 | L001010013 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 管径<br>J03 固定基礎 | 据付<br>400mm<br>無し | | | | | |
| J05 規格<br>J10 費用の内訳 | 外圧管1種<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-135号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,555 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,335.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 74.1 | | | |
| 普通作業員 | | % | 35.62 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.04 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.95 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.98 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 20.86 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 16.17 | 1,200 | 2,320 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.66 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-135号　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,555 |
| 規格 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.04 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 5.01 | 8,800 | 9,810 | L001010007 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | AM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-136号　DBK10702

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 43,910 |
| 規格 | バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 軽油 | | L | 33 | 133 | 4,389 | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２m'3） | 日 | 1.58 | 5,520 | 8,721 | L001010002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 43,914 | |
| 単価 | | | | | 43,910 | 円／日 |
| J01 バックホウ規格 | バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-137号　WYB00085

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 鋼管撤去 | 単位 | 本 | 数量 | 7.6 | 単価 | 6,891 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 2F鋼短管(L=450)φ250 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.5 | 29,274 | 14,637 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.75 | 24,990 | 18,742 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 0.5 | 38,000 | 19,000 | L001120001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 52,379 | |
| 単価 | | | | | 6,891 | 円／本 |







# 参考資料（2）

単-138号　DB107560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | 鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径） | 単位 | 本 | 数量 | 7.6 | 単価 | 3,863,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼管（6.0m） 250mm 6.4mm 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2線式電磁流量計 | φ250 | 本 | 7.6 | 3,850,000 | 29,260,000 | YB10135001-002<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 29,274 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | 24,990 | 37,485 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 1 | 38,000 | 38,000 | L001120001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 29,364,759 | |
| 単価 | | | | | 3,863,000 | 円／本 |
| J01 管形区分<br>J02 管径区分<br>J03 板厚区分（mm） | 鋼管（6.0m）<br>250mm<br>6.4mm | | | | | |
| J04 トラッククレーン賃料補正 | 標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-139号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,346 |
| 規格 | 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,808.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 10.17 | | | |
| 普通作業員 | | % | 3.66 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 2.06 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.03 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.73 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 88.45 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 80.7 | 580,000 | 390,000 | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 7.17 | 103 | 112 | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.49 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |





508-k143240-00029-15(0)

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-139号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,346 |
| 規格 | 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.38 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ | % | 0.88 | 29,500 | 30,000 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 0.14 | 4,480 | 4,920 | L001060004<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 0.13 | 4,480 | 4,720 | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料 | 3.0m超<br>30 mm<br>再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-140号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 39,840 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 30,615 | | |
| 労務構成比率 | | % | 28.68 | | | |
| 普通作業員 | | % | 12.85 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.3 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.58 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 71.32 | | | |
| 生コンクリート | ２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下 | % | 71.32 | 20,400 | 29,000 | Z002012002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>21-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-141号　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 179,800 |
| 規格 | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ２９５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 105,000 | 108,150 | Z001102009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 71,553 | 71,553 | Q001001002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 97 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 179,800 | |
| 単価 | | | | | 179,800 | 円／t |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD295 D13<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>補正無（一般構造物） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-142号　WB821430

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 蓋版 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 188,400 |
| 規格 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 | ４０ｋｇ以下　制約無 | 枚 | 100 | 406.98 | 40,698 | Q001367001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 縞鋼板 | 600×1300 SUS304 アングル・取手付き | 枚 | 100 | 187,900 | 18,790,000 | Y000301000-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9,302 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 18,840,000 | |
| 単価 | | | | | 188,400 | 円／枚 |
| J01 作業区分<br>J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類 | 据付け<br>無し<br>蓋版（各種） | | | | | |
| J05 規格・仕様区分<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正 | 40kg/枚以下<br>無し<br>無し | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（2）

単-143号　WB821430

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 蓋版 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 201,600 |
| 規格 | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 | ４０ｋｇ以下　制約無 | 枚 | 100 | 406.98 | 40,698 | Q001367001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 縞鋼板 | 650×1300 SUS304 アングル・取手付き | 枚 | 100 | 201,100 | 20,110,000 | Y000301000-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9,302 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 20,160,000 | |
| 単価 | | | | | 201,600 | 円／枚 |
| J01 作業区分<br>J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類 | 据付け<br>無し<br>蓋版（各種） | | | | | |
| J05 規格・仕様区分<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正 | 40kg/枚以下<br>無し<br>無し | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（2）

単-144号　　D9820660

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,540 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 17,544 | 17,544 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 17,544 | |
| 単価 | | | | | 17,540 | 円／人日 |
| | | | | | | |







# 参考資料（2）

単-145号　　DB115030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 10,000 |
| 規格 | 常時排水 7以上30m3／h未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.04 | 31,008 | 1,240 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | 24,990 | 1,249 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 発動発電機運転(小口径)（土地改良） | 排水量区分＝7以上30m3／h未満：排水方法＝常時排水： | 日 | 1 | 7,036 | 7,036 | DBK11501<br>管理費区分 無<br>単-191号<br>Z1 |
| 諸雑費 | 5% | 式 | 1 | | 476 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 10,001 | |
| 単価 | | | | | 10,000 | 円／日 |
| J01 排水方法<br>J02 排水量区分 | 常時排水<br>7以上30m3／h未満 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-146号　　DBK11502

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 58,660 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 121 | 133 | 16,093 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.09 | 10,800 | 11,772 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 58,669 | |
| 単価 | | | | | 58,660 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（2）

単-147号　　DBK19053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,000 |
| 規格 | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 63 | 133 | 8,379 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ | 日 | 1.28 | 7,670 | 9,817 | L001010013<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 49,000 | |
| 単価 | | | | | 49,000 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径<br>J03 設置面高さ (H) | 製作・設置<br>5m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-148号　　DBK19053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,250 |
| 規格 | 設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 99 | 133 | 13,167 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊 | 日 | 1.23 | 10,800 | 13,284 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 57,255 | |
| 単価 | | | | | 57,250 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径<br>J03 設置面高さ（H） | 設置（再設置含む）<br>6m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |







# 参考資料（2）

単-149号　　DBK19053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 60,330 |
| 規格 | 撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 110 | 133 | 14,630 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊 | 日 | 1.38 | 10,800 | 14,904 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 60,338 | |
| 単価 | | | | | 60,330 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径<br>J03 設置面高さ（H） | 撤去（再利用）<br>6m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |

# 参考資料（2）

単-150号　　DBK19053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,300 |
| 規格 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 101 | 133 | 13,433 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.21 | 10,800 | 13,068 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 57,305 | |
| 単価 | | | | | 57,300 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径<br>J03 設置面高さ（H） | 撤去<br>6m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |







# 参考資料（2）

単-151号　　DBK19058

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クローラ型）運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 58,940 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 119 | 133 | 15,827 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.14 | 10,800 | 12,312 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 58,943 | |
| 単価 | | | | | 58,940 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-152号　　WB010030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 750 |
| 規格 | 積込みのみ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み費（仮設材等） | | t | 1 | 750 | 750 | Z006800002<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 750 | |
| 単価 | | | | | 750 | 円／t |
| J01 作業区分 | 積込みのみ | | | | | |







# 参考資料（2）

単-153号　　WB010020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 規格 | 関東・中部・近畿 19.9km 12m以内 各種（実数入力）　0 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分A | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | 4,660 | 4,660 | Z006810002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 4,660 | |
| 単価 | | | | | 4,660 | 円／t |
| J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離（実数入力）<br>J04 製品長区分 | 関東・中部・近畿<br>19.9 km<br>12m以内 | | | | | |
| J05 運搬割増率<br>J06 運搬割増率（実数入力）<br>J07 その他の諸料金の有無 | 各種（実数入力）<br>0<br>無 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-154号　　WB010030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 750 |
| 規格 | 取卸しのみ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | 750 | 750 | Z006800003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 750 | |
| 単価 | | | | | 750 | 円／t |
| J01 作業区分 | 取卸しのみ／ | | | | | |



三重県　農林水産部

508-k143240-00029-15(0)

# 参考資料（2）

単-155号　　WB010020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,350 |
| 規格 | 関東・中部・近畿 0.2km 12m以内 各種（実数入力）　0 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分A | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | 4,350 | 4,350 | Z006810001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 4,350 | |
| 単価 | | | | | 4,350 | 円／t |
| J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離（実数入力）<br>J04 製品長区分 | 関東・中部・近畿／<br>0.2 km<br>12m以内 | | | | | |
| J05 運搬割増率<br>J06 運搬割増率（実数入力）<br>J07 その他の諸料金の有無 | 各種（実数入力）<br>0<br>無 | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（3）

単-156号　DBK11402

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 56,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 表土掘削 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 88 | 133 | 11,704 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | 日 | 1.39 | 9,810 | 13,635 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 56,143 | |
| 単価 | | | | | 56,140 | 円／日 |
| J01 施工区分 | 表土掘削 | | | | | |







# 参考資料（3）

単-157号　DBK11402

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 表土埋戻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 78 | 133 | 10,374 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | 日 | 1.37 | 9,810 | 13,439 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 54,617 | |
| 単価 | | | | | 54,610 | 円／日 |
| J01 施工区分 | 表土埋戻 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-158号　　DBK10102

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,360 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 29,274 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 5.7 | 133 | 758 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．８～１．１ｔ | 日 | 1.44 | 1,620 | 2,332 | L001070002<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 32,364 | |
| 単価 | | | | | 32,360 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部



# 参考資料（3）

単-159号　　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 1,699 |
| 規格 | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | 24,990 | 16,993 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 16,993 | |
| 単価 | | | | | 1,699 | 円／ｍ３ |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 計上しない | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　農林水産部

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-160号　CB210020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 積込（ルーズ） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,135 |
| 規格 | 土砂 小規模（標準） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,093.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 62.89 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 62.89 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.1 | | | |
| 軽油 | | % | 11.1 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 26.01 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | % | 26.01 | 7,520 | 7,520 | M000202015<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>小規模（標準） | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-161号　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 711.9 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 700.44 | | |
| 労務構成比率 | | % | 58.43 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.96 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.88 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.92 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.52 | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径１８インチ | % | 22.39 | 68,200 | 71,500 | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.81 | 154 | 138 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 15.05 | | | |

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-161号　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 711.9 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］ | 湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | 10.24 | 13,000 | 13,000 | M001161013<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別<br>J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚<br>J05 費用の内訳 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-162号　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 222.2 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 217.37 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.24 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.54 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 27.52 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 24.18 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 5.91 | | | |
| 軽油 | | % | 5.91 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.85 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | % | 12.85 | 6,460 | 6,950 | L001010012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>無し<br>不要 | | | | | |

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-162号　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m2 | 数量 | 1 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単価 | 222.2 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 | 15cm以下<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-163号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 |
| 規格 | 舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用 | 単価 | 3,061 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,923.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.87 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.87 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.08 | | | |
| 軽油 | | % | 16.08 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.05 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 44.05 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | 舗装版破砕<br>機械（騒音対策不要、厚15cm以下）<br>無し | | | | | |
| J07 運搬距離（km）（DID区間無）<br>J13 費用の内訳 | 6.5km以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-164号　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,513 |
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 8,513.29 | 8,513 | Q001611001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 8,513 | |
| 単価 | | | | | 8,513 | 円／m3 |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-165号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,388 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,316.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 44.82 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 44.82 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.41 | | | |
| 軽油 | | % | 14.41 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 40.77 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 40.77 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 5.7km以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-166号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00:00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 17,380 |
| 規格 | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 17,377.05 | 17,377 | Q001611007<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 17,380 | |
| 単価 | | | | | 17,380 | 円／ｍ３ |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-167号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,721 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,632.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 44.82 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 44.82 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.41 | | | |
| 軽油 | | % | 14.41 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 40.77 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 40.77 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 5.7km以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-168号　　DB107010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 管水路基礎（土地改良） | 単位 | m３ | 数量 | 10 | 単価 | 10,100 |
| 規格 | 砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クッション用砂 | リサイクル認定品 | m3 | 13.2 | 3,675 | 48,510 | YB10130001-001<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.32 | 31,008 | 9,922 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.34 | 29,274 | 9,953 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.09 | 24,990 | 27,239 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 諸雑費 | 12% | 式 | 1 | | 1,194 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制) | バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | 日 | 0.09 | 46,880 | 4,219 | DBK10702<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| 計 | | | | | 101,037 | |
| 単価 | | | | | 10,100 | 円／ｍ３ |
| J01 基礎区分<br>J02 現場発生土使用区分<br>J03 使用機械及び締固め区分 | 砂・砂質土<br>使用しない<br>タンパ　区分１ | | | | | |
| J04 バックホウ規格 | バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（3）

単-169号　　WYB00028

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 砂基礎S2 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,612 |
| 規格 | 砂 人力+タコ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m３ | 1 | 313.1 | 313 | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m３ | 1 | 3,448 | 3,448 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| クッション用砂 | リサイクル認定品 | m3 | 1.32 | 3,675 | 4,851 | YB10130001-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 8,612 | |
| 単価 | | | | | 8,612 | 円／m3 |

# 参考資料（3）

単-170号　　WYB00029

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻砂S3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,507 |
| 規格 | 砂 人力+コンパクター | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m3 | 1 | 2,343 | 2,343 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-102号 |
| クッション用砂 | リサイクル認定品 | m3 | 1.32 | 3,675 | 4,851 | YB10130001-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,507 | |
| 単価 | | | | | 7,507 | 円／m3 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（3）

単-171号　　WYB00030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻砕石B2 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,401 |
| 規格 | 砕石 人力+コンパクター | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）： | m3 | 1 | 2,768 | 2,768 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-192号 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m3 | 1 | 2,320 | 2,320 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,401 | |
| 単価 | | | | | 5,401 | 円／m3 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（3）

単-172号　　WYB00031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻砕石B3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,404 |
| 規格 | 砕石 振動ローラ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない： | m3 | 1 | 2,124 | 2,124 | DB101020 管理費区分 無 単-193号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t： | m3 | 1 | 647.2 | 647 | DB101010 管理費区分 無 単-104号 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m3 | 1 | 2,320 | 2,320 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,404 | |
| 単価 | | | | | 5,404 | 円／m3 |



三重県　農林水産部



# 参考資料（3）

単-173号　　WYB00032

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻砕石B4 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,212 |
| 規格 | 砕石 振動ローラ K3≧1.00m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満： | m3 | 1 | 313.1 | 313 | CB210020 管理費区分 無 単-100号 |
| 盛土・埋戻（土地改良） | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない： | m3 | 1 | 2,124 | 2,124 | DB101020 管理費区分 無 単-193号 |
| 振動ローラ締固め（土地改良） | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ： | m3 | 1 | 455.1 | 455 | DB101010 管理費区分 無 単-194号 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m3 | 1 | 2,320 | 2,320 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,212 | |
| 単価 | | | | | 5,212 | 円／m3 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-174号　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 734 |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 700.23 | | |
| 労務構成比率 | | % | 40.44 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 40.44 | 23,600 | 26,724 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.67 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 44.67 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J09 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>1.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-175号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,001 |
| 規格 | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,808.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 10.17 | | | |
| 普通作業員 | | % | 3.66 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 2.06 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.03 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.73 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 88.45 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 80.7 | 580,000 | 650,000 | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 7.17 | 103 | 112 | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.49 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-175号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,001 |
| 規格 | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.38 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ | % | 0.88 | 29,500 | 30,000 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 0.14 | 4,480 | 4,920 | L001060004<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 0.13 | 4,480 | 4,720 | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料 | 3.0m超<br>50 mm<br>再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-176号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,673 |
| 規格 | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,808.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 10.17 | | | |
| 普通作業員 | | % | 3.66 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 2.06 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.03 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.73 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 88.45 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 80.7 | 580,000 | 520,000 | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 7.17 | 103 | 112 | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.49 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-176号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,673 |
| 規格 | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.38 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ | % | 0.88 | 29,500 | 30,000 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 0.14 | 4,480 | 4,920 | L001060004<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 0.13 | 4,480 | 4,720 | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料 | 3.0m超<br>40 mm<br>再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-177号　CB410040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,624 |
| 規格 | 路盤材（砕石各種）　130mm 1層施工 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 637.83 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.08 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 16.31 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 5.97 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 5.32 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.37 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 51.35 | | | |
| 粒度調整砕石 | M-30(リサイクル) | % | 47.84 | 240,000 | 1,001,000 | Y001100001-001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 3.03 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-177号　CB410040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 上層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,624 |
| 規格 | 路盤材（砕石各種）　130mm 1層施工 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 11.57 | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ | % | 7.99 | 37,600 | 37,600 | M000701021 管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 1 | 4,480 | 4,720 | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 0.99 | 4,550 | 4,920 | L001060004 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 材料<br>J06 全仕上り厚（実数入力）<br>J07 施工区分 | 路盤材（砕石各種）／<br>130 mm<br>1層施工 | | | | | |
| J09 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-178号　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 929.9 |
| 規格 | 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,289.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 18.33 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 8.06 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 2.95 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.63 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.16 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 75.95 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 74.21 | 753,000 | 464,000 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.5 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-178号　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 929.9 |
| 規格 | 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.72 | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ | % | 3.95 | 37,600 | 37,600 | M000701021 管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 0.49 | 4,480 | 4,720 | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 0.49 | 4,550 | 4,920 | L001060004 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力）<br>J02 施工区分<br>J03 材料 | 200 mm<br>1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-179号　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 752.4 |
| 規格 | 140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,289.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 18.33 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 8.06 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 2.95 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.63 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.16 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 75.95 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 74.21 | 753,000 | 324,800 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.5 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-179号　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 752.4 |
| 規格 | 140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.72 | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ | % | 3.95 | 37,600 | 37,600 | M000701021 管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 0.49 | 4,480 | 4,720 | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 0.49 | 4,550 | 4,920 | L001060004 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | NM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力）<br>J02 施工区分<br>J03 材料 | 140 mm<br>1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |



三重県　農林水産部

508-k143240-00029-15(0)

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-180号　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,494 |
| 規格 | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,461.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 24.46 | | | |
| 普通作業員 | | % | 9.24 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 6.17 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 4.19 | 28,900 | 30,804 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.24 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 72.93 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 63.63 | 384,000 | 390,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 8.87 | 103 | 112 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.39 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-180号　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,494 |
| 規格 | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.61 | | | |
| ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ | 舗装幅１．４～３．０ｍ | % | 1.95 | 15,200 | 15,200 | M001003018<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | % | 0.38 | 3,540 | 3,800 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料 | 1.4m以上<br>30 mm<br>再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-181号　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,079 |
| 規格 | 120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 857.31 | | |
| 労務構成比率 | | % | 75.15 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 27.03 | 28,900 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.84 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 15.7 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.01 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.85 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 17.77 | 120,000 | 278,400 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.99 | 138 | 133 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-181号　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 |
| 規格 | 120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | 単価 | 1,079 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３ | % | 2.99 | 5,680 | 5,680 | M000201100 管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | % | 1.78 | 3,540 | 3,800 | L001070011 管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力）<br>J02 施工区分<br>J03 材料 | 120 mm<br>1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（3）

単-182号　WYB00034

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | L型街渠工 | 単位 | m | 数量 | 10 |
| 規格 | 標準用 | 単価 | 13,210 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し： | m | 10 | 5,913 | 59,130 | CB422510 管理費区分 無 単-195号 |
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 0.83 | 45,310 | 37,607 | CB240010 管理費区分 無 単-196号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m2 | 2.1 | 9,554 | 20,063 | CB240210 管理費区分 無 単-197号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 8 | 1,416 | 11,328 | CB221110 管理費区分 無 単-117号 |
| 基面整正 | | m2 | 8 | 499.8 | 3,998 | CB210080 管理費区分 無 単-93号 |
| 計 | | | | | 132,126 | |
| 単価 | | | | | 13,210 | 円／m |

# 参考資料（3）

単-183号　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 374.8 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 211.14 | 211,140 | Q001036001<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ１５～１８ 白 | kg | 570 | 235 | 133,950 | Z004350001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | Z004352001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | Z004354001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 40 | 133 | 5,320 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 7,765 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 374,800 | |
| 単価 | | | | | 374.8 | 円／m |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無 | 無し<br>溶融式手動<br>無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布厚 | 実線 15cm<br>無し<br>1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格 | 無し<br>無し<br>含有量15～18% | | | | | |







# 参考資料（3）

単-183号　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 374.8 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 | 白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-184号　　WB810760

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工<br>再設置 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,667 |
| 規格 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満　無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,666.17 | 166,617 | Q001156004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 転落防止柵 | 4段 H=1100 根入長=200（CO建込）再利用 | m | 100 | 0 | 0 | Y001191000-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 83 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 166,700 | |
| 単価 | | | | | 1,667 | 円／m |
| J01 施工区分<br>J02 防護柵種類<br>J03 支柱間隔 | コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式<br>3m | | | | | |
| J05 施工規模による加算<br>J07 夜間作業の補正 | 100m未満<br>無 | | | | | |







# 参考資料（3）

単-185号　　WB810770

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 703.8 |
| 規格 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 703.8 | 70,380 | Q001168004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 70,380 | |
| 単価 | | | | | 703.8 | 円／m |
| J01 施工区分<br>J02 防護柵種類<br>J03 支柱間隔 | コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式<br>3m | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業の補正 | 無<br>無 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-186号　WYB00035

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 転落防止建込柵基礎 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 226.5 |
| 規格 | 150×150×250(コンクリート建込用) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 0.05 | 45,310 | 2,265 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-196号 |
| 計 | | | | | 2,265 | |
| 単価 | | | | | 226.5 | 円／箇所 |







# 参考資料（3）（施工パッケージ）

単-187号　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,620 |
| 規格 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,100 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.66 | 30,000 | 32,946 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.14 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.51 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-188号　WB821430

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 蓋版 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,626 |
| 規格 | 再利用撤去・据付け 無し　道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 | １７０ｋｇ以下　制約無 | 枚 | 100 | 1,003.68 | 100,368 | Q001367002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 | 同上 | 枚 | 100 | 622.282 | 62,228 | Q001367002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 162,600 | |
| 単価 | | | | | 1,626 | 円／枚 |
| J01 作業区分<br>J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類 | 再利用撤去・据付け<br>無し<br>道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 | | | | | |
| J04 蓋版の規格<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正 | 300 41.2×9.5×50<br>無し<br>無し | | | | | |







# 参考資料（3）

単-189号　WYB00036

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打側溝 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 37,950 |
| 規格 | B300×H500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 2.4 | 45,310 | 108,744 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-196号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m２ | 27 | 9,554 | 257,958 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-197号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 6.7 | 1,416 | 9,487 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 基面整正 | | m２ | 6.7 | 499.8 | 3,348 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 計 | | | | | 379,537 | |
| 単価 | | | | | 37,950 | 円／m |

# 参考資料（3）

単-190号　WYB00037

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | PU側溝設置 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,560 |
| 規格 | PU3-300A | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | 週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝ＪＩＳ3種 300Ａ　2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下： | m | 10 | 10,490 | 104,900 | DXK28505<br>管理費区分 無<br>単-198号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 5.6 | 1,416 | 7,929 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 基面整正 | | m2 | 5.6 | 499.8 | 2,798 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 計 | | | | | 115,627 | |
| 単価 | | | | | 11,560 | 円／m |







# 参考資料（3）

単-191号　DBK11501

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発動発電機運転(小口径)（土地改良） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 7,036 |
| 規格 | 7以上30m3／h未満 常時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 41.3 | 133 | 5,492 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | １５ｋＶＡ | 日 | 1.08 | 1,430 | 1,544 | L001110006<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,036 | |
| 単価 | | | | | 7,036 | 円／日 |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 7以上30m3／h未満<br>常時排水 | | | | | |

# 参考資料（4）

単-192号　　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 2,768 |
| 規格 | 埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（1） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 29,274 | 5,854 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.85 | 24,990 | 21,241 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | 10% | 式 | 1 | | 585 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 27,680 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>粘性土・礫質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ（1） | | | | | |







# 参考資料（4）

単-193号　　DB101020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 盛土・埋戻（土地改良） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 2,124 |
| 規格 | 埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.85 | 24,990 | 21,241 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 21,241 | |
| 単価 | | | | | 2,124 | 円／m3 |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分 | 埋戻<br>まき出し<br>粘性土・礫質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | 計上しない | | | | | |

# 参考資料（4）

単-194号　DB101010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 振動ローラ締固め（土地改良） | 単位 | m３ | 数量 | 100 | 単価 | 455.1 |
| 規格 | 埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t | | 日 | 1.163 | 39,140 | 45,519 | DBK10101 管理費区分 無 単-199号 |
| 計 | | | | | 45,519 | |
| 単価 | | | | | 455.1 | 円／ｍ３ |
| J01 工種<br>J02 振動ローラ機種 | 埋戻<br>搭乗式・コンバインド型３～４ｔ | | | | | |







# 参考資料（4）（施工パッケージ）

単-195号　CB422510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 歩車道境界ブロック | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,913 |
| 規格 | 設置 B種（180/205×250×600） 無し,無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 6,080.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.9 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.69 | 28,300 | 29,274 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.42 | 25,400 | 24,990 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.85 | 31,000 | 31,008 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 41.92 | | | |
| 歩車道境界ブロック | 片面 180／205×250×600（B）／ リサイクル認定製品 | % | 41.24 | 1,520 | 1,400 | Z002352002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.68 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.18 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］ | 山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊 | % | 2.18 | 3,960 | 4,060 | L001011005 管理費区分 無 |

# 参考資料（4）（施工パッケージ）

単-195号　CB422510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 歩車道境界ブロック | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,913 |
| 規格 | 設置 B種（180/205×250×600） 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格<br>J04 基礎砕石規格 | 設置<br>B種（180/205×250×600）<br>無し | | | | | |
| J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無し | | | | | |







# 参考資料（4）（施工パッケージ）

単-196号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 45,310 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 36,756 | | |
| 労務構成比率 | | % | 41.15 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.25 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.19 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.69 | 28,300 | 29,274 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 58.85 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下 | % | 58.85 | 20,400 | 28,500 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（4）（施工パッケージ）

単-197号　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,554 |
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 9,147.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 44.28 | 30,000 | 32,946 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 30.82 | 25,400 | 24,990 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.86 | 31,000 | 31,008 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |







# 参考資料（4）

単-198号　DXK28505

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,490 |
| 規格 | 週休補正なし ＪＩＳ3種 300Ａ 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=2000 1000kg/個以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 昼間 | Ｌ２０００ １０００ｋｇ以下 制約無 | m | 10 | 3,849.541 | 38,495 | Q001365003<br>管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品 | 個 | 5 | 13,300 | 66,500 | Z002308010<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 104,995 | |
| 単価 | | | | | 10,490 | 円／m |
| J01 週休補正区分<br>J02 U型側溝の規格<br>J03 時間的制約・作業時間帯 | 週休補正なし<br>ＪＩＳ3種 300Ａ 2m(旧JIS2種相当)<br>無・昼間 | | | | | |
| J04 施工箇所における補正<br>J05 基礎材の種類<br>J06 再利用撤去区分 | 施工箇所補正無<br>基礎材なしまたは省略<br>設置 | | | | | |
| J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分<br>J09 規格・仕様 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品<br>L=2000 1000kg/個以下 | | | | | |

# 参考資料（5）

単-199号　　DBK10101

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 39,140 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,804 | 30,804 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 17 | 133 | 2,261 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | 日 | 1.6 | 3,800 | 6,080 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 39,145 | |
| 単価 | | | | | 39,140 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







# 登録単価／オプション単価

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）<br>施設整備その1工事 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB10106001 | ブルドーザ［湿地］ | ２０ｔ級 | 日 | 34,100 | 令和 8 | 5 | 単-90 |
| Y000301000-001 | 縞鋼板 | 600×1300 SUS304 アングル・取手付き | 枚 | 187,900 | 令和 8 | 5 | 単-142 |
| Y000301000-002 | 縞鋼板 | 650×1300 SUS304 アングル・取手付き | 枚 | 201,100 | 令和 8 | 5 | 単-143 |
| Y000380000-001 | 手動給水栓用コンクリート桝 | φ400×600 | 個 | 14,200 | 令和 8 | 5 | 単-36 |
| Y000380000-001 | 手動給水栓用コンクリート桝 | φ400×600 | 個 | 14,200 | 令和 8 | 5 | 単-38 |
| Y000381000-001 | コンクリート蓋 | 幅360～400奥360厚40 | 枚 | 1,522 | 令和 8 | 5 | 単-37 |
| Y000381000-002 | コンクリート底板 | 450×450×50 | 枚 | 2,819 | 令和 8 | 5 | 単-37 |
| Y000381000-003 | 合成樹脂板（鉄板小波） | 400×150×0.8 | 枚 | 36 | 令和 8 | 5 | 単-37 |
| Y000585000-001 | 水抜きパイプ | φ125 | m | 1,215 | 令和 8 | 5 | 単-36 |
| Y000585000-001 | 水抜きパイプ | φ125 | m | 1,215 | 令和 8 | 5 | 単-38 |
| Y001100001-001 | 粒度調整砕石 | M-30(リサイクル) | m３ | 7,700 | 令和 8 | 5 | 単-177 |
| Y001191000-001 | 転落防止柵 | 4段 H=1100 根入長=200（CO建込）再利用 | m | 0 | 令和 8 | 5 | 単-184 |
| Y001612000-001 | 購入土 | 良質土 | m３ | 2,300 | 令和 8 | 5 | 単-19 |
| Y003112000-001 | コルゲートケーブル | CVV-S-MAZV 2Sq-2c | m | 2,000 | 令和 8 | 5 | 単-72 |
| Y003112000-001 | コルゲートケーブル | CVV-S-MAZV 2Sq-2c | m | 2,000 | 令和 8 | 5 | 単-73 |
| Y003112000-002 | コルゲートケーブル | CVV-S-MAZV 2Sq-5c | m | 1,800 | 令和 8 | 5 | 単-74 |
| Y003151000-001 | ケーブル接続工 | | 本 | 40,000 | 令和 8 | 5 | 内-16 |
| Y004050000-001 | スラブ | 140 | 組 | 45,440 | 令和 8 | 5 | 単-56 |
| Y004050000-001 | スラブ | 140 | 組 | 45,440 | 令和 8 | 5 | 単-57 |
| Y004050000-002 | スラブ | 80 | 組 | 9,253 | 令和 8 | 5 | 単-46 |
| Y004050000-002 | スラブ | 80 | 組 | 9,253 | 令和 8 | 5 | 単-63 |
| Y004050000-002 | スラブ | 80 | 組 | 9,253 | 令和 8 | 5 | 単-67 |
| Y004050001-001 | マンホール蓋 | 35×45蓋付枠空気弁 | 基 | 111,300 | 令和 8 | 5 | 単-46 |
| Y004050001-001 | マンホール蓋 | 35×45蓋付枠空気弁 | 基 | 111,300 | 令和 8 | 5 | 単-67 |
| Y004050001-002 | マンホールボックス | 単口 B10 | 基 | 4,766 | 令和 8 | 5 | 単-46 |
| Y004050001-002 | マンホールボックス | 単口 B10 | 基 | 4,766 | 令和 8 | 5 | 単-67 |
| Y004050001-003 | マンホールボックス | 単口C 600×700 H=200 | 基 | 10,080 | 令和 8 | 5 | 単-46 |
| Y004050001-003 | マンホールボックス | 単口C 600×700 H=200 | 基 | 10,080 | 令和 8 | 5 | 単-67 |
| Y004050001-005 | マンホール | | 基 | 0 | 令和 8 | 5 | 単-116 |
| Y004050001-006 | マンホール蓋 | 鋳鉄蓋付凹 | 基 | 132,000 | 令和 8 | 5 | 単-56 |
| Y004050001-006 | マンホール蓋 | 鋳鉄蓋付凹 | 基 | 132,000 | 令和 8 | 5 | 単-57 |
| Y004050001-007 | マンホールボックス | 斜壁 6×9×5 | 基 | 41,550 | 令和 8 | 5 | 単-56 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）<br>施設整備その1工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y004050001-007 | マンホールボックス | | 斜壁 6×9×5 | 基 | 41,550 | 令和 8 | 5 | 単-57 |
| Y004050001-008 | マンホール蓋 | | D32蓋付枠 | 基 | 53,620 | 令和 8 | 5 | 単-63 |
| Y004050001-009 | マンホールボックス | | 32C20 | 基 | 9,135 | 令和 8 | 5 | 単-63 |
| Y004059000-001 | HIバルブソケット | | φ75 | 個 | 530 | 令和 8 | 5 | 単-36 |
| Y004059000-001 | HIバルブソケット | | φ75 | 個 | 530 | 令和 8 | 5 | 単-38 |
| Y007214000-001 | 敷鉄板賃料 | | | 枚・日 | 43 | 令和 8 | 5 | 単-85 |
| Y007214000-001 | 敷鉄板賃料 | | | 枚・日 | 43 | 令和 8 | 5 | 単-86 |
| Y007600000-001 | 廃棄物受入料金 | | 廃プラ(硬質) | m３ | 13,000 | 令和 8 | 5 | 内-3 |
| Y032132001-001 | HITSﾌﾗﾝｼﾞ | | φ150 | 個 | 21,320 | 令和 8 | 5 | 単-56 |
| Y032132001-001 | HITSﾌﾗﾝｼﾞ | | φ150 | 個 | 21,320 | 令和 8 | 5 | 単-57 |
| Y032180000-001 | 手動給水栓 | | φ75 | 台 | 15,300 | 令和 8 | 5 | 単-36 |
| Y032180000-001 | 手動給水栓 | | φ75 | 台 | 15,300 | 令和 8 | 5 | 単-38 |
| Y032180000-002 | 給水バルブ | | 手動給水栓取付型 | 個 | 89,000 | 令和 8 | 5 | 単-36 |
| Y032180000-003 | 水位センサー | | 超音波式水位計 | 個 | 24,660 | 令和 8 | 5 | 単-36 |
| Y032258000-001 | 埋設表示テープ | | B=150mm 2倍 | m | 188 | 令和 8 | 5 | 単-32 |
| Y032258000-001 | 埋設表示テープ | | B=150mm 2倍 | m | 188 | 令和 8 | 5 | 単-54 |
| Y032258000-001 | 埋設表示テープ | | B=150mm 2倍 | m | 188 | 令和 8 | 5 | 単-75 |
| Y032785000-001 | HIエルボ | | φ75×90° | 個 | 1,110 | 令和 8 | 5 | 内-8 |
| Y032785000-002 | 硬質塩ビ管TS継手 ベンド | | φ150×90° | 個 | 15,500 | 令和 8 | 5 | 内-14 |
| Y032785000-003 | RRWF-J | | φ150 離脱防止付き | 個 | 44,680 | 令和 8 | 5 | 単-60 |
| Y032785000-003 | RRWF-J | | φ150 離脱防止付き | 個 | 44,680 | 令和 8 | 5 | 単-61 |
| Y300400100-001 | 管材類 | | (用水路工-管路工) | 式 | 47,930 | 令和 8 | 5 | 内-7 |
| Y300400100-002 | 管材類 | | (用水路工-附帯工) | 式 | 738,235 | 令和 8 | 5 | 内-9 |
| Y300400100-003 | 管材類 | | (送水路工-管路工) | 式 | 2,397,800 | 令和 8 | 5 | 内-12 |
| Y300400100-004 | 管材類 | | (送水路工-附帯工) | 式 | 869,810 | 令和 8 | 5 | 内-15 |
| YB10130001-001 | クッション用砂 | | リサイクル認定品 | m3 | 3,675 | 令和 8 | 5 | 単-25 |
| YB10130001-001 | クッション用砂 | | リサイクル認定品 | m3 | 3,675 | 令和 8 | 5 | 単-48 |
| YB10130001-001 | クッション用砂 | | リサイクル認定品 | m3 | 3,675 | 令和 8 | 5 | 単-68 |
| YB10130001-001 | クッション用砂 | | リサイクル認定品 | m3 | 3,675 | 令和 8 | 5 | 単-168 |
| YB10130001-001 | クッション用砂 | | リサイクル認定品 | m3 | 3,675 | 令和 8 | 5 | 単-169 |
| YB10130001-001 | クッション用砂 | | リサイクル認定品 | m3 | 3,675 | 令和 8 | 5 | 単-170 |
| YB10131001-001 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | VUφ150 TS | 本 | 8,280 | 令和 8 | 5 | 単-30 |





# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）<br>施設整備その1工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| YB10131001-001 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | VUφ150 TS | 本 | 8,280 | 令和 8 | 5 | 単-59 |
| YB10131001-002 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | VUφ150 RR | 本 | 10,280 | 令和 8 | 5 | 単-31 |
| YB10131001-003 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | VPφ75 TS | 本 | 4,640 | 令和 8 | 5 | 単-34 |
| YB10131001-004 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | HIVPφ150 | 本 | 17,700 | 令和 8 | 5 | 単-39 |
| YB10131001-004 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | HIVPφ150 | 本 | 17,700 | 令和 8 | 5 | 単-128 |
| YB10131001-004 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | HIVPφ150 | 本 | 17,700 | 令和 8 | 5 | 単-129 |
| YB10131001-005 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | VUφ350 TS | 本 | 41,500 | 令和 8 | 5 | 単-52 |
| YB10131001-006 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | VUφ350 RR | 本 | 48,000 | 令和 8 | 5 | 単-53 |
| YB10131001-007 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | | HIVPφ200 | 本 | 61,780 | 令和 8 | 5 | 単-64 |
| YB10135001-002 | 2線式電磁流量計 | | φ250 | 本 | 3,850,000 | 令和 8 | 5 | 単-138 |
| YB10142001-001 | 制水弁 | | φ150 | 基 | 105,000 | 令和 8 | 5 | 単-133 |
| YB10143001-001 | 空気弁 | | φ75 | 基 | 97,400 | 令和 8 | 5 | 単-127 |
| YB10143001-002 | 補修弁 | | 短面間レバー式 | 基 | 56,800 | 令和 8 | 5 | 単-55 |
| YN10300007-001 | 硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 | | φ150mm　長4.0m | 本 | 6,400 | 令和 8 | 5 | 単-6 |
| YN10300007-001 | 硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 | | φ150mm　長4.0m | 本 | 6,400 | 令和 8 | 5 | 単-16 |
| Z006754001 | 整備費（敷鉄板） | | ２２×１５２４×３０４８mm | 枚 | 770 | 令和 8 | 5 | 単-85 |
| Z006754001 | 整備費（敷鉄板） | | ２２×１５２４×３０４８mm | 枚 | 770 | 令和 8 | 5 | 単-86 |

# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 令和７年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業（繰）<br>施設整備その1工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |