【試算】

508-01677

積算情報

設計書番号	508-k143240-00032-15(0)	設計者名	
費日	本工事費	工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月 7日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日		
単価適用年月日	令和 8年 5月26日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和 8年 7月15日　～　令和 9年 4月23日　(283日)

<計算処理>2026/05/27 17:02:31
<一括更新>2026/05/26 08:50:39

508-k143240-00032-15(0)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	８０：ほ場整備工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事		式	1		118,290,311			
整地工		式	1		33,477,693			
整地工		式	1		33,477,693			
整地土工		式	1		27,131,700			内-1号 週休有
畦畔工		式	1		108,150			内-2号 週休有
各筆給水栓工		式	1		649,899			内-3号 週休有
旧体撤去工		式	1		5,587,944			内-4号 週休有
道路工		式	1		7,431,686			
道路工		式	1		7,431,686			
道路土工		式	1		4,712,881			内-5号 週休有
路面工		式	1		2,718,805			内-6号 週休有
用水路工		式	1		20,292,288			

三重県　農林水産部

508-k143240-00032-15(0)

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水路工		式	1		20,292,288			
用水路土工		式	1		3,929,288			内-7号 週休有
管路工		式	1		9,355,959			内-8号 週休有
制水弁工		式	1		3,449,800			内-9号 週休有
空気弁工		式	1		969,100			内-10号 週休有
排泥工		式	1		543,596			内-11号 週休有
各筆給水栓工		式	1		2,044,545			内-12号 週休有
排水路工		式	1		35,842,665			
排水路工		式	1		35,842,665			
排水路土工		式	1		1,279,391			内-13号 週休有
排水管土工		式	1		3,190,704			内-14号 週休有
水路工		式	1		27,072,850			内-15号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工		式	1		4,299,720			内-16号 週休有
仮設工		式	1		21,245,979			
仮設工		式	1		21,245,979			
交通管理工		式	1		2,313,000			内-17号 週休有
水替工		式	1		1,536,376			内-18号 週休有
仮設道路工		式	1		14,397,118			内-19号 週休有
仮設水路工		式	1		2,999,485			内-20号 週休有
直接工事費		式	1		118,290,311			
共通仮設		式	1		15,344,869			
共通仮設費		式	1		5,783,869			
運搬費		式	1		5,035,450			
運搬費		式	1		5,035,450			内-21号 週休有

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		80,419			
準備費		式	1		80,419			内-22号 週休有
現場環境改善費（率計上） 117,227,911× 0.57%		式	1		668,000			
共通仮設費（率計上） 118,337,311× 8.08%		式	1		9,561,000			
純工事費		式	1		133,635,180			
現場管理費 133,635,180×29.67%		式	1		39,649,000			
工事原価		式	1		173,284,180			
一般管理費等 173,284,180×（17.09%+ 0.04%）		式	1		29,682,820			
工事価格		式	1		202,967,000			
消費税相当額 202,967,000×10%		式	1		20,296,700			
工事費計		式	1		223,263,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ほ場整備工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	118,337,311	
4	直接工事費	118,290,311	
5	準備費（処分費）	47,000	
6	事業損失防止施設費	0	内4　法7b　内7a2
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,109,400	1,058,800　26,600　47,000
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	118,337,311	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	117,227,911	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.77%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	8.08%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	9,561,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	9,561,000	
35	現場環境改善費対象工事費	118,290,311	
36	直接工事費	118,290,311	
37	非対象額計（－）	1,062,400	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	1,062,400	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	117,227,911	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	-0.1520
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.57%	392.8×117227911
49	現工事	0%	0.561
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.57%	
54	計上額　単独（追加工事）	668,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	668,000	
58	共通仮設費（積上分）	5,115,869	
59	運搬費	5,035,450	
60	準備費・仮設費	80,419	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	15,344,869	

現場管理費

1	主たる工種	ほ場整備工事	
2	単独（追加工事）純工事費	133,635,180	
3	単独（追加工事）　直接工事費	118,290,311	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	15,344,869	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	133,635,180	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	132,525,780	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	28.26%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：151日　工期：283日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.67%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	39,649,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	39,649,000	

508-k143240-00032-15(0)

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ほ場整備工事

1	工事原価	173,284,180	
2	純工事費	133,635,180	
3	現場管理費	39,649,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	173,284,180	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	172,174,780	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	173,284,180	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　69,313 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.13%	
25	計上額　単独（追加工事）	29,682,820	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	29,682,820	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	整地土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）：計画平均区間面積（A）＝0.822ｈａ：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：障害物状況（D）＝少ない：ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）＝15cm：	ｈａ	4.93	1,055,000	5,201,150			DB109010 管理費区分 無 単-1号
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地：計画平均区間面積（A）＝0.822ｈａ：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：現況排水状況（C）＝1：障害物状況（D）＝少ない：基盤土質状態（E）＝粘性土・レキ質土：	ｈａ	4.93	1,000,000	4,930,000			DB109010 管理費区分 無 単-2号
床上土搬入		m3	7,710	2,205	17,000,550			WYB00161 管理費区分 無 単-3号
合　計					27,131,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	畦畔工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔工	A型	m	210	515	108,150			WYB00162 管理費区分 無 単-4号
合　計					108,150			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	5	10,500	52,500			CB210030 管理費区分 無 単-5号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	4	3,323	13,292			DB101020 管理費区分 無 単-6号
角落し	320×180×450mm	箇所	19	6,095	115,805			WYB00163 管理費区分 無 単-7号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管ＶＵ）	呼び径区分（薄肉管ＶＵ）＝呼び径 φ150mm：形状区分＝直管（両差し口）：	m	28.5	2,727	77,719			DXB09021 管理費区分 無 単-8号 VUφ150
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	19	7,767	147,573			WB821430 管理費区分 無 単-9号 落口スクリーン
取付支管	φ700-φ150	個	11	12,790	140,690			Y032145002-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付支管	φ600-φ150	個	8	12,790	102,320			Y032145002-002 管理費区分 無
合　計					649,899			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	旧体撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	97	8,513	825,761			WB824010 管理費区分 無 単-10号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	97	1,388	134,636			CB227010 管理費区分 無 単-11号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	97	3,600	349,200			ZA10651760 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	129	17,380	2,242,020			WB824010 管理費区分 無 単-12号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	129	1,721	222,009			CB227010 管理費区分 無 単-13号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	旧体撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	129	5,400	696,600			ZA10651750 管理費区分 T
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝8.5km以下：	t	0.5	4,356	2,178			CB010410 管理費区分 無 単-14号
廃棄物受入料金	廃プラ(硬質)	m３	1	13,000	13,000			Y007600000-001 管理費区分 T
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ）	呼び径区分（薄肉管ＶＵ）＝呼び径φ150mm：形状区分＝直管（両差し口）：	m	20	2,727	54,540			DXB09021 管理費区分 無 単-15号
旧体撤去工運搬		式	1	1,048,000	1,048,000			WYB00186 管理費区分 無 単-16号
合　計					5,587,944			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	道路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	5	337.6	1,688			CB210100 管理費区分 無 単-17号
盛土	ブル16t級 敷均し	m3	1,789	249	445,461			WYB00090 管理費区分 無 単-18号
土砂運搬		m3	1,789	834	1,492,026			WYB00004 管理費区分 無 単-19号 仮置場(積込～運搬)
搬入盛土		m3	602	3,308	1,991,416			WYB00164 管理費区分 無 単-20号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	48	933.4	44,803			CB220010 管理費区分 無 単-21号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	861	746.5	642,736			CB220010 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	道路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表土はぎ戻し		m2	362	127	45,974			WYB00006 管理費区分 無 単-23号 表土厚t=15cm
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m2	769	63.43	48,777			DB114020 管理費区分 無 単-109号 表土厚t=15cm
合 計					4,712,881			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	路面工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,525	179	630,975			CB410010 管理費区分 無 単-24号 B=5.0m
不陸整正	同上	m 2	968	179	173,272			CB410010 管理費区分 無 単-24号 B=4.0m
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝46mm以上53mm未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2,796	543.6	1,519,905			CB410010 管理費区分 無 単-25号
不陸整正	同上	m 2	726	543.6	394,653			CB410010 管理費区分 無 単-25号
合 計					2,718,805			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	用水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1,046	306.2	320,285			CB210030 管理費区分 無 単-26号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ．区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	84	9,002	756,168			DB107010 管理費区分 無 単-27号 S1
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	134	3,761	503,974			WYB00007 管理費区分 無 単-28号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	284	2,656	754,304			WYB00008 管理費区分 無 単-29号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	290	2,659	771,110			WYB00009 管理費区分 無 単-30号
埋戻B4	同上	m3	28	2,659	74,452			WYB00010 管理費区分 無 単-31号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	用水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B4	流用土 搭乗式振動ローラ	m3	183	2,467	451,461			WYB00095 管理費区分 無 単-32号
基面整正		m2	563	499.8	281,387			CB210080 管理費区分 無 単-106号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3	24	672.8	16,147			CB210110 管理費区分 無 単-33号 場内処理
合 計					3,929,288			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝802.9m：	m	802.9	6,917	5,553,659			DB107030 管理費区分 無 単-34号 VUφ250 TS
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝92m：	m	92	7,957	732,044			DB107030 管理費区分 無 単-35号 VUφ250 RR
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝191.5m：	m	191.5	3,195	611,842			DB107020 管理費区分 無 単-36号 VUφ150 TS
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝24m：	m	24	3,692	88,608			DB107020 管理費区分 無 単-37号 VUφ150 RR
管材類	（用水路工-管路工）	式	1	2,044,348	2,044,348			Y300400100-001 管理費区分 無
埋設表示テープ		m	1,134	287	325,458			WYB00011 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					9,355,959			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁据付	φ250	個	5	497,800	2,489,000			WYB00107 管理費区分 有 単-39号
制水弁据付	φ150	個	1	213,100	213,100			WYB00109 管理費区分 有 単-40号
制水弁保護工	A型 φ250(H=1.0m)	箇所	3	130,900	392,700			WYB00110 管理費区分 無 単-41号
制水弁保護工	A型 φ250(H=0.8m)	箇所	1	123,500	123,500			WYB00111 管理費区分 無 単-42号
制水弁保護工	A型 φ250(H=0.6m)	箇所	1	119,200	119,200			WYB00113 管理費区分 無 単-43号
制水弁保護工	B型 φ150(H=0.8m)	箇所	1	112,300	112,300			WYB00115 管理費区分 無 単-44号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					3,449,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

508-k143240-00032-15(0)

一式当たり内訳書

第10号内訳書	空気弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁据付	φ100～300用	個	3	140,600	421,800			WYB00096 管理費区分 有 単-45号
空気弁保護工	H=0.6m φ100～φ300	箇所	2	178,800	357,600			WYB00097 管理費区分 無 単-46号 A型
空気弁保護工	H=1.0m φ100～φ300	箇所	1	189,700	189,700			WYB00117 管理費区分 無 単-47号 B型
合 計					969,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	排泥工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	タイプ2 土被りH=600	m	10.6	2,223	23,563			WYB00099 管理費区分 無 単-48号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）=65～100mm：管1本当り長=4m：接合箇所=0箇所：施工延長=8.5m ：	m	8.5	1,911	16,243			DB107020 管理費区分 無 単-49号 VUφ100 TS
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ100×90°	個	1	4,570	4,570			ZA10241780 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ100×45°	個	4	4,000	16,000			ZA10241790 管理費区分 無
MFジョイント	φ100	個	2	33,470	66,940			WYB00165 管理費区分 有 単-50号
制水弁据付	同上	個	2	134,500	269,000			WYB00103 管理費区分 有 単-51号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	排泥工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工	H=0.6m 道路下用	箇所	2	73,640	147,280			WYB00105 管理費区分 無 単-52号 C型
合　計					543,596			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	タイプ1 土被りH=600	m	114	2,149	244,986			WYB00012 管理費区分 無 単-53号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）=65～100mm：管１本当り長=4m：接合箇所=0箇所：施工延長=114m ：	m	114	2,178	248,292			DB107020 管理費区分 無 単-54号 VPφ75
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）=65～100mm：管１本当り長=4m：接合箇所=0箇所：施工延長=16m	m	16	2,532	40,512			DB107020 管理費区分 無 単-55号 HIVPφ75
HIエルボ	φ75×90°	個	32	1,110	35,520			Y032785000-001 管理費区分 無
TSキャップ	φ75	個	20	588	11,760			Y032135001-001 管理費区分 無
自動給水栓工	手動給水栓φ75+給水バルブ+水位センサー	箇所	5	149,000	745,000			WYB00166 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動給水栓工	手動給水栓φ75+給水バルブ+水位センサー	箇所	1	121,500	121,500			WYB00167 管理費区分 無 単-57号 給水栓・桝再利用
センサー桝設置	水位センサー用	箇所	6	9,605	57,630			WYB00168 管理費区分 無 単-58号
自動給水栓工	手動給水栓φ75のみ	箇所	7	35,430	248,010			WYB00170 管理費区分 無 単-59号
手動給水栓工	手動給水栓φ75	箇所	8	35,430	283,440			WYB00019 管理費区分 無 単-60号
手動給水栓工	同上	箇所	1	7,895	7,895			WYB00171 管理費区分 無 単-61号 給水栓・桝再利用
合　計					2,044,545			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	排水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	32	337.6	10,803			CB210100 管理費区分 無 単-17号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	286	257	73,502			CB210030 管理費区分 無 単-62号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	515	306.2	157,693			CB210030 管理費区分 無 単-26号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	469	249	116,781			CB210510 管理費区分 無 単-108号
埋戻	機械併用人力	m3	145	2,656	385,120			WYB00172 管理費区分 無 単-63号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	34	933.4	31,735			CB220010 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	排水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	473	463.9	219,424			CB220010 管理費区分 無 単-64号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	251	179	44,929			CB410010 管理費区分 無 単-24号
基面整正		m２	479	499.8	239,404			CB210080 管理費区分 無 単-106号
合　計					1,279,391			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	排水管土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	66	9,002	594,132			DB107010 管理費区分 無 単-27号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	114	10,100	1,151,400			DB107010 管理費区分 無 単-65号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	79	9,002	711,158			DB107010 管理費区分 無 単-27号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	142	2,656	377,152			WYB00173 管理費区分 無 単-66号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	75	2,659	199,425			WYB00174 管理費区分 無 単-67号
基面整正		m 2	315	499.8	157,437			CB210080 管理費区分 無 単-106号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	排水管土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,190,704			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレハブ水路	PL(B)1200×3000底張	m	20.4	23,590	481,236			WYB00175 管理費区分 無 単-68号
プレハブ水路B型アーム	PL(B)H1200×B3000	本	13	37,750	490,750			Y000354000-001 管理費区分 無
プレハブ水路B型用柵板	B300×L1415×t50	枚	96	4,392	421,632			Y000354000-002 管理費区分 無
プレハブ水路	PL(B)900×1200底張	m	242.8	15,070	3,658,996			WYB00176 管理費区分 無 単-69号
プレハブ水路B型アーム	PL(B)H900×B1200	本	161	17,190	2,767,590			Y000354000-003 管理費区分 無
プレハブ水路B型用柵板	B300×L1415×t50	枚	960	4,392	4,216,320			Y000354000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：	m	53.5	40,760	2,180,660			DXK28510 管理費区分 無 単-70号 有孔ﾌﾘｭｰﾑH900×B800
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝700mm：固定基礎＝無し：規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	145.8	52,820	7,701,156			CB222860 管理費区分 無 単-71号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝600mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝84.6m：	m	84.6	36,850	3,117,510			DB107030 管理費区分 無 単-72号 VUφ600 TS
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝600mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝12m：	m	12	106,900	1,282,800			DB107030 管理費区分 無 単-73号 VUφ600 RR
コーナー壁工	PL(B)H900×B1200	箇所	2	106,500	213,000			WYB00177 管理費区分 無 単-74号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	水路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路資材運搬	二次製品	式	1	541,200	541,200			WYB00178 管理費区分 無 単-75号
合 計					27,072,850			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	附帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合流工		式	1	2,697,000	2,697,000			WYB00179 管理費区分 有 単-76号
取付工		式	1	377,500	377,500			WYB00180 管理費区分 無 単-77号
管渠接続工		式	1	1,193,000	1,193,000			WYB00182 管理費区分 無 単-78号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	3	10,740	32,220			WB810760 管理費区分 無 単-79号
合 計					4,299,720			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導員費		式	1	2,313,000	2,313,000			WYB00086 管理費区分 無 単-80号
合 計					2,313,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	水替工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	小口径 常時排水	式	1	1,150,000	1,150,000			WYB00184 管理費区分 無 単-81号
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	口径＝100mm：	箇所	3	49,980	149,940			DB115040 管理費区分 無 単-82号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	5,038	5,038			DB115020 管理費区分 無 単-83号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,043	1,043			DB115020 管理費区分 無 単-84号
釜場掘削設置（土地改良）		箇所	1	8,625	8,625			DB115070 管理費区分 無 単-85号
釜場撤去埋戻（土地改良）		箇所	1	10,530	10,530			DB115080 管理費区分 無 単-86号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	水替工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材損料	排水ホースφ100	m	660	320	211,200			Y032191000-001 管理費区分 無
合 計					1,536,376			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	仮設道路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m2	2,429	328.2	797,197			DB115270 管理費区分 無 単-87号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝179日：整備費の有無＝有：	枚	523	8,467	4,428,241			WB253630 管理費区分 無 単-88号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝230日：整備費の有無＝無：	枚	64	8,970	574,080			WB253630 管理費区分 無 単-89号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝25×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝230日：整備費の有無＝無：	枚	110	17,710	1,948,100			WB253630 管理費区分 無 単-90号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	15,000	245.5	3,682,500			CB210020 管理費区分 無 甲-102号
押土（ルーズ）	土質＝土砂：	m3	15,000	197.8	2,967,000			CB210010 管理費区分 無 甲-91号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	仮設道路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					14,397,118			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	仮設水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	49	2,289	112,161			CB210030 管理費区分 無 単-138号
盛土	機械併用人力	m3	30	2,834	85,020			WYB00185 管理費区分 無 単-92号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	133	746.5	99,284			CB220010 管理費区分 無 単-22号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	76	179	13,604			CB410010 管理費区分 無 単-24号 水平面仕上
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m 2	273	63.43	17,316			DB114020 管理費区分 無 単-109号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	仮設水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 450：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：	m	120	12,310	1,477,200			DXK28505 管理費区分 無 単-93号
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 600：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：	m	70	17,070	1,194,900			DXK28505 管理費区分 無 単-94号
合 計					2,999,485			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝ブルドーザ 20t級以上21t級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	491,700	491,700			DB116010 管理費区分 無 単-95号
仮設材輸送	積込-取卸し	t	419.94	10,820	4,543,750			WYB00088 管理費区分 無 単-96号
合 計					5,035,450			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	準備費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力刈払（チェンソー）（土地改良）	樹量区分＝樹量区分0～40：	ha	0.03	601,300	18,039			DB110020 管理費区分 無 単-97号
ダンプトラック運搬	DID区間の有無＝無；運搬距離＝34.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	2	3,845	7,690			WB440210 管理費区分 無 単-98号
廃棄物受入料金	木くず(枝葉・幹)	t	1	15,000	15,000			Y007600000-002 管理費区分 T
ダンプトラック運搬	DID区間の有無＝無：運搬距離＝34.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	2	3,845	7,690			WB440210 管理費区分 無 単-98号
廃棄物受入料金	木くず(根株)	t	1	32,000	32,000			Y007600000-003 管理費区分 T
合 計					80,419			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　DB109010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月26日 令和 8年 5月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	単位	ha	数量	1	単価	1,055,000
規格	はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）　0.822ｈａ 0.001 少ない 15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	31,008	55,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.6	24,990	139,944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	日	5.431	122,400	664,754	DBK18006 管理費区分 無 単-99号 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	3.594	53,950	193,896	DBK10901 管理費区分 無 単-100号 Z1
諸雑費	0.1%	式	1		1,054	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,055,462	
単価					1,055,000	円／ｈａ
J01 施工区分 J02 計画平均区間面積（A） J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地） 0.822 ｈａ 0.001					
J05 障害物状況（D） J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）	少ない 15 cm					

参考資料（1）

単-2号　DB109010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	単位	ｈａ	数量	1	単価	1,000,000
規格	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 0.822ｈａ・0.001　1 少ない 粘性土・レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	5.4	24,990	134,946	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	日	3.385	122,400	414,324	DBK18006 管理費区分 無 単-99号 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	7.42	53,950	400,309	DBK10901 管理費区分 無 単-100号 Z1
諸雑費	0.1%	式	1		999	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,000,190	
単価					1,000,000	円／ｈａ
J01 施工区分 J02 計画平均区間面積（A） J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 0.822 ｈａ 0.001					
J04 現況排水状況（C） J05 障害物状況（D） J06 基盤土質状態（E）	1 少ない 粘性土・レキ質土					

参考資料（1）

単-3号　WYB00161

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床上土搬入	単位	m3	数量	1	単価	2,205
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	粒径処理率（%）＝80を超え100以下：	m3	1	1,371	1,371	CB332610 管理費区分 無 単-101号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-102号
不整地運搬（土地改良）	運搬距離＝310m以下：	m３	1	589.8	589	DB101030 管理費区分 無 単-103号
計					2,205	
単価					2,205	円／m3

参考資料（1）

単-4号　WYB00162

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	畦畔工	単位	m	数量	1
規格	A型	単価	515		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	0.85	606.5	515	DB109130 管理費区分 無 単-104号
計					515	
単価					515	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1
規格	土砂 現場制約あり	単価	10,500		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,668		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-6号　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,323
規格	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.33	24,990	33,236	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,236	
単価					3,323	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土 計上しない					

参考資料（1）

単-7号　WYB00163

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	角落し	単位	箇所	数量	10	単価	6,095
規格	320×180×450mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落しまたは承水口設置	小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し ：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する ：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：	箇所	10	4,736	47,360	DXB42065 管理費区分 無 単-105号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	10	1,240	12,400	Z002320002 管理費区分 無
基面整正		m2	2.4	499.8	1,199	CB210080 管理費区分 無 単-106号
計					60,959	
単価					6,095	円／箇所

参考資料（1）

単-8号　DXB09021

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ） VUφ150	単位	m	数量	10	単価	2,727
規格	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無	φ150mm 長4.0m	本	2.44	6,400	15,616	YN10300007-001 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,271	
単価					2,727	円／m
J01 呼び径区分（薄肉管ＶＵ） J02 形状区分	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					

参考資料（1）

単-9号　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版 落口スクリーン	単位	枚	数量	100	単価	7,767
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無 Z1
U字溝用グレーチング蓋	歩道用(U-180)	枚	100	7,360	736,000	Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					776,700	
単価					7,767	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-10号　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,388
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-12号　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,721
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CR010410

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,356
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,184		
労務構成比率		%	83.4			
運転手（特殊）		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-15号　DXB09021

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管VU）	単位	m	数量	10	単価	2,727
規格	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無	φ150mm 長4.0m	本	2.44	6,400	15,616	YN10300007-001 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,271	
単価					2,727	円／m
J01 呼び径区分（薄肉管ＶＵ） J02 形状区分	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-16号　WYR00186

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	旧体撤去工運搬	単位	式	数量	1	単価	1,048,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	運搬距離区分＝200m未満：材料の種類＝コンクリート二次製品	t	343	3,058	1,048,894	DB102110 管理費区分 無 単-107号
計					1,048,894	
単価					1,048,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	337.6
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手（特殊）		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ m３	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-18号　WYB00090

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	249
規格	ブル16t級 敷均し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-108号
計					249	
単価					249	円／m3

三重県　農林水産部

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（1）

単-19号　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂運搬 仮置場(積込～運搬)	単位	m3	数量	1	単価	834
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-102号
不整地運搬（土地改良）	運搬距離＝310m以下：	m３	1	589.8	589	DB101030 管理費区分 無 単-103号
計					834	
単価					834	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-20号　WYB00164

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	搬入盛土	単位	m3	数量	1	単価	3,308
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-108号
購入土	良質土	m3	1.33	2,300	3,059	Y001612000-001 管理費区分 無
計					3,308	
単価					3,308	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	933.4
規格	切土部 無し 軟質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	22.32	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し 軟質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用	単価	933.4		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用	単価	746.5		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.1	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.64	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	746.5
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-23号　WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土はぎ戻し	単位	m2	数量	1	単価	127
規格	表土厚t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m2	1	63.43	63	DB114020 管理費区分 無 単-109号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m2	1	64.98	64	DB114020 管理費区分 無 単-110号
計					127	
単価					127	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正 B=5.0m	単位	m2	数量	1	単価	179
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手（特殊）		%	35.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正 B=5.0m	単位	m2	数量	1	単価	179
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1
規格	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	単価	543.6		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.97		
労務構成比率		%	50.18			
運転手（特殊）		%	24.66	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.16	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.92	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.44	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.76			
クラッシャーラン	C－４０	%	30.18	1,200	5,800	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.06			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	12.06	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1
規格	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用	単価	543.6		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1.51	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	1.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	306.2
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				290.57		
労務構成比率		%	66.35			
運転手（特殊）		%	66.35	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.93			
軽油		%	13.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.72			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-27号　DB107010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎（土地改良） S1	単位	m3	数量	10	単価	9,002
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１ バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,675	48,510	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	31,008	7,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.92	24,990	22,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,880	4,219	DBK10702 管理費区分 無 単-111号
計					90,027	
単価					9,002	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-28号　WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-113号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（1）

単-29号　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-114号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（1）

単-30号　WYR00009

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-115号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-116号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-31号　WYR00010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-115号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-116号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-32号　WYB00095

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,467
規格	流用土 搭乗式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-117号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-118号
計					2,467	
単価					2,467	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬 場内処理	単位	m３	数量	1	単価	672.8
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				641.88		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.5km以下					

参考資料（1）

単-34号　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	6,917
規格	VUφ250 TS 250～300mm 4m 0箇所 802.9m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 TS	本	2.44	21,100	51,484	YB10131001-010 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,029	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0:23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-119号
計					69,176	
単価					6,917	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	802.9 m					

三重県　農林水産部

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（1）

単-35号　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	7,957
規格	VUφ250 RR 250～300mm 4m 0箇所 92m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 RR	本	2.44	25,280	61,683	YB10131001-011 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,233	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-119号
計					79,579	
単価					7,957	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	92 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-36号　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VUφ150 TS	単位	m	数量	10	単価	3,195
規格	125～150mm 4m 0箇所 191.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 TS	本	2.44	8,280	20,203	YB10131001-001 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		404	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,950	
単価					3,195	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	191.5 m					

参考資料（1）

単-37号　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VUφ150 RR	単位	m	数量	10	単価	3,692
規格	125～150mm 4m 0箇所 24m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 RR	本	2.44	10,280	25,083	YB10131001-002 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		501	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					36,927	
単価					3,692	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	24 m					

参考資料（1）

単-38号　WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	1	単価	287
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ	B=150mm 2倍	m	1	188	188	Y032258000-001 管理費区分 無
管明示シート工		m	1	99.96	99	D9133000 管理費区分 無 単-120号
計					287	
単価					287	円／m

参考資料（1）

単-39号　WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	497,800
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁入力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝250mm：	基	1	232,000	232,000	DB107130 管理費区分 無 単-121号
RRMF-J	φ250 離脱防止付き	個	2	119,300	238,600	Y032785000-006 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	11,500	23,000	ZD10512107 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	2	2,140	4,280	ZD10522707 管理費区分 Y
計					497,880	
単価					497,800	円／個

参考資料（1）

単-40号　WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	213,100
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝150mm：	基	1	114,700	114,700	DB107130 管理費区分 無 単-122号
RRMF-J	φ150 離脱防止付き	個	2	44,680	89,360	Y032785000-009 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ150,SUS,M16,(6本/組)	組	2	4,170	8,340	ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	352	704	ZD10522505 管理費区分 Y
計					213,104	
単価					213,100	円／個

参考資料（1）

単-41号　WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	130,900
規格	A型 φ250(H=1.0m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-123号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32C30凹	基	1	10,220	10,220	Y004050001-010 管理費区分 無
マンホールボックス	45C	基	1	16,600	16,600	Y004050001-011 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,160	15,160	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,416	1,557	CB221110 管理費区分 無 単-124号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					130,917	
単価					130,900	円／箇所

参考資料（1）

単-42号　WYB00111

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	123,500
規格	A型 φ250(H=0.8m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-123号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32B10	基	1	4,343	4,343	Y004050001-012 管理費区分 無
マンホールボックス	32-60C	基	1	15,120	15,120	Y004050001-013 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,160	15,160	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.1	1,416	1,557	CB221110 管理費区分 無 単-124号
U形用蓋（I種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					123,560	
単価					123,500	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-43号　WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	119,200
規格	A型 φ250(H=0.6m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-123号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32-60C	基	1	15,120	15,120	Y004050001-013 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,160	15,160	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.1	1,416	1,557	CB221110 管理費区分 無 単-124号
U形用蓋（I種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					119,217	
単価					119,200	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-44号　WYB00115

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	112,300
規格	B型 φ150(H=0.8m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-123号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32B20	基	1	5,535	5,535	Y004050001-014 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,135	9,135	Y004050001-009 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-124号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					112,322	
単価					112,300	円／箇所

参考資料（1）

単-45号　WYB00096

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁据付	単位	個	数量	1	単価	140,600
規格	φ100～300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,820	77,820	DB107150 管理費区分 無 単-125号
補修弁	短面間レバー式	基	1	56,800	56,800	YB10143001-002 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	224	224	ZD10522504 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	208	208	ZD10522503 管理費区分 Y
計					140,612	
単価					140,600	円／個

参考資料（1）

単-46号　WYB00097

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁保護工 A型	単位	箇所	数量	1	単価	178,800
規格	H=0.6m φ100～φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HITSﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	個	1	9,915	9,915	Y032132001-002 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-123号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	111,300	111,300	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 B10	基	1	4,766	4,766	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	10,080	10,080	Y004050001-003 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-124号
計					178,853	
単価					178,800	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-47号　WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁保護工 B型	単位	箇所	数量	1	単価	189,700
規格	H=1.0m φ100～φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝0.3m：	m	0.3	3,281	984	DB107020 管理費区分 無 単-126号 HIVP φ100
HITSﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	個	2	9,915	19,830	Y032132001-002 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-123号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	111,300	111,300	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 B10	基	1	4,766	4,766	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	10,080	10,080	Y004050001-003 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-124号
計					189,752	
単価					189,700	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-48号　WYB00099

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,223
規格	タイプ2 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	0.56	306.2	171	CB210030 管理費区分 無 単-26号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	0.05	9,002	450	DB107010 管理費区分 無 単-27号
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.05	3,761	188	WYB00100 管理費区分 無 単-127号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.2	2,656	531	WYB00101 管理費区分 無 単-128号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,659	664	WYB00102 管理費区分 無 単-129号
基面整正		m2	0.44	499.8	219	CB210080 管理費区分 無 単-106号
計					2,223	
単価					2,223	円／m

参考資料（1）

単-49号　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,911
規格	VUφ100 TS 65～100mm 4m 0箇所 8.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 TS	本	2.44	3,568	8,705	YB10131001-016 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		174	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,119	
単価					1,911	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	8.5 m					

参考資料（1）

単-50号　WYB00165

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	33,470
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RRMF-J	φ100 離脱防止付き	個	1	30,470	30,470	Y032785000-004 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	224	224	ZD10522504 管理費区分 Y
計					33,474	
単価					33,470	円／個

三重県　農林水産部

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（1）

単-51号　WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	134,500
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝100mm：	基	1	67,610	67,610	DB107130 管理費区分 無 単-130号
RRMF-J	φ100 離脱防止付き	個	2	30,470	60,940	Y032785000-004 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	224	448	ZD10522504 管理費区分 Y
計					134,558	
単価					134,500	円／個

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-52号　WYB00105

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工 C型	単位	箇所	数量	1	単価	73,640
規格	H=0.6m 道路下用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-123号
マンホール蓋	D20蓋付枠	基	1	27,770	27,770	Y004050001-015 管理費区分 無
マンホールボックス	25C20	基	1	5,543	5,543	Y004050001-016 管理費区分 無
スラブ	60	組	1	5,878	5,878	Y004050000-004 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.49	1,416	693	CB221110 管理費区分 無 単-124号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					73,644	
単価					73,640	円／箇所

参考資料（1）

単-53号　WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,149
規格	タイプ1 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	0.53	306.2	162	CB210030 管理費区分 無 単-26号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	0.05	9,002	450	DB107010 管理費区分 無 単-27号
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.04	3,761	150	WYB00013 管理費区分 無 単-131号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.19	2,656	504	WYB00014 管理費区分 無 単-132号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,659	664	WYB00015 管理費区分 無 単-133号
基面整正		m 2	0.44	499.8	219	CB210080 管理費区分 無 単-106号
計					2,149	
単価					2,149	円／m

参考資料（1）

単-54号　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,178
規格	VPφ75						
	65～100mm 4m 0箇所 114m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75 TS	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-003 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		226	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,787	
単価					2,178	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	114 m					

参考資料（1）

単-55号　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,532
規格	HIVPφ75						
	65～100mm 4m 0箇所 16m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ75mm 長4.0m	本	2.44	6,060	14,786	ZA10243090 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					25,321	
単価					2,532	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	16 m					

参考資料（1）

単-56号　WYR00166

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	149,000
規格	手動給水栓φ75+給水バルブ+水位センサー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	φ75	台	1	15,300	15,300	Y032180000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,921	3,921	CBD22800 管理費区分 無 単-134号
手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	1	14,200	14,200	Y000380000-001 管理費区分 無
給水バルブ	手動給水栓取付型	個	1	89,000	89,000	Y032180000-002 管理費区分 無
水位センサー	超音波式水位計	個	1	24,660	24,660	Y032180000-003 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	39,300	393	CB240010 管理費区分 無 単-135号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸ ﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,277	255	CB221110 管理費区分 無 単-136号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	φ125	m	0.1	1,215	121	Y000585000-001 管理費区分 無

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（1）

単-56号　WYR00166

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	149,000
規格	手動給水栓φ75+給水バルブ+水位センサー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					149,095	
単価					149,000	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-57号　　WYB00167

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自動給水栓工 給水栓・桝再利用	単位	箇所	数量	1	単価	121,500
規格	手動給水栓φ75+給水バルブ+水位センサー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	5,881	5,881	CBD22800 管理費区分 無 単-137号
給水バルブ	手動給水栓取付型	個	1	89,000	89,000	Y032180000-002 管理費区分 無
水位センサー	超音波式水位計	個	1	24,660	24,660	Y032180000-003 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	39,300	393	CB240010 管理費区分 無 単-135号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,277	255	CB221110 管理費区分 無 単-136号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	φ125	m	0.1	1,215	121	Y000585000-001 管理費区分 無
計					121,555	
単価					121,500	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-58号　　WYB00168

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	センサー桝設置	単位	箇所	数量	1	単価	9,605
規格	水位センサー用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.18	2,289	412	CB210030 管理費区分 無 単-138号
埋戻		m3	0.16	2,834	453	WYB00169 管理費区分 無 単-139号
基面整正		m2	0.2	499.8	99	CB210080 管理費区分 無 単-106号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝　300B：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：	m	0.6	7,107	4,264	DXK28505 管理費区分 無 単-140号
コンクリート蓋	幅360～400奥360厚40	枚	1	1,522	1,522	Y000381000-001 管理費区分 無
コンクリート底板	450×450×50	枚	1	2,819	2,819	Y000381000-002 管理費区分 無
合成樹脂板（鉄板小波）	400×150×0.8	枚	1	36	36	Y000381000-003 管理費区分 無
計					9,605	
単価					9,605	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-59号　WYB00170

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	35,430
規格	手動給水栓φ75のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	φ75	台	1	15,300	15,300	Y032180000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,921	3,921	CBD22800 管理費区分 無 単-134号
手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	1	14,200	14,200	Y000380000-001 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	39,300	393	CB240010 管理費区分 無 単-135号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,277	255	CB221110 管理費区分 無 単-136号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	φ125	m	0.1	1,215	121	Y000585000-001 管理費区分 無
計					35,435	
単価					35,430	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-60号　WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	手動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	35,430
規格	手動給水栓φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	φ75	台	1	15,300	15,300	Y032180000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,921	3,921	CBD22800 管理費区分 無 単-134号
手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	1	14,200	14,200	Y000380000-001 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	39,300	393	CB240010 管理費区分 無 単-135号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,277	255	CB221110 管理費区分 無 単-136号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	φ125	m	0.1	1,215	121	Y000585000-001 管理費区分 無
計					35,435	
単価					35,430	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-61号　WYB00171

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	手動給水栓工 給水栓・班再利用	単位	箇所	数量	1	単価	7,895
規格	手動給水栓φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	5,881	5,881	CBD22800 管理費区分 無 単-137号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	39,300	393	CB240010 管理費区分 無 単-135号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,277	255	CB221110 管理費区分 無 単-136号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	φ125	m	0.1	1,215	121	Y000585000-001 管理費区分 無
計					7,895	
単価					7,895	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	257
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手（特殊）		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-63号　WYB00172

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	機械併用人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-141号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CR220010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-65号　DB107010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	10,100
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,675	48,510	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.09	24,990	27,239	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,194	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,880	4,219	DBK10702 管理費区分 無 単-111号
計					101,037	
単価					10,100	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-66号　WYB00173

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-114号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（1）

単-67号　WYB00174

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-115号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-116号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（1）

単-68号　WYB00175

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレハブ水路	単位	m	数量	15	単価	23,590
規格	PL(B)1200×3000底張						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	アーム間隔＝1.5m：形式＝B形：材料断面の規格＝2.50m2を超え3.60m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：	m	15	7,333	109,995	DB105030 管理費区分 無 単-142号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	4.37	36,350	158,849	CB240010 管理費区分 無 単-143号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	43.7	1,277	55,804	CB221110 管理費区分 無 単-136号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	2.68	10,620	28,461	CB240210 管理費区分 無 単-144号
ウィープホール	VUφ150	m	0.5	1,600	800	YB10122001-001 管理費区分 無
計					353,909	
単価					23,590	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-69号　WYB00176

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレハブ水路	単位	m	数量	15	単価	15,070
規格	PL(B)900×1200底張						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	アーム間隔＝1.5m：形式＝B形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：	m	15	6,840	102,600	DB105030 管理費区分 無 単-145号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.92	36,350	69,792	CB240010 管理費区分 無 単-143号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	19.22	1,277	24,543	CB221110 管理費区分 無 単-136号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	2.68	10,620	28,461	CB240210 管理費区分 無 単-144号
ウィープホール	VUφ150	m	0.5	1,600	800	YB10122001-001 管理費区分 無
計					226,196	
単価					15,070	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-70号　DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 有孔ﾌﾘｭｰﾑH900×B800	単位	m	数量	10	単価	40,760
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無	m	10	3,849.541	38,495	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	H900×B800×L2000	本	5	73,830	369,150	YN16000010-001 管理費区分 無
計					407,645	
単価					40,760	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	長さによる補正無し 5 本/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB222860

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	52,820
規格	据付 700mm 無し 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,728		
労務構成比率		%	26.1			
普通作業員		%	10.23	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.99	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.46	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.87			
ヒューム管	φ700×2430 B形 内圧管2K	%	70.53	59,700	103,300	Y000351000-001 管理費区分 無
軽油		%	1.14	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB222860

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量		単価	
規格	据付 700mm 無し 各種 全ての費用				1		52,820

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.03			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	1.72	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MU000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 700mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	各種 全ての費用					

参考資料（1）

単-72号　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ600 TS	単位	m	数量		単価	
規格	600mm 4m 0箇所 84.6m				10		36,850

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ600 TS	本	2.44	134,000	326,960	YB10131001-018 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		6,539	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.19	31,008	5,891	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.36	29,274	10,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.13	46,920	6,099	DBK10703 管理費区分 無 単-119号
計					368,522	
単価					36,850	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	600mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	84.6 m					

参考資料（1）

単-73号　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ600 RR	単位	m	数量	10	単価	106,900
規格	600mm 4m 0箇所 12m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ600 RR	本	2.44	415,800	1,014,552	YB10131001-019 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		20,291	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.19	31,008	5,891	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.36	29,274	10,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.13	46,920	6,099	DBK10703 管理費区分 無 単-119号
計					1,069,866	
単価					106,900	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	600mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	12 m					

参考資料（1）

単-74号　WYB00177

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コーナー壁工	単位	箇所	数量	1	単価	106,500
規格	PL(B)H900×B1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.76	39,300	29,868	CB240010 管理費区分 無 単-146号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	6.02	10,620	63,932	CB240210 管理費区分 無 単-144号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.24	39,300	9,432	CB240010 管理費区分 無 単-135号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	2.59	1,277	3,307	CB221110 管理費区分 無 単-136号
計					106,539	
単価					106,500	円／箇所

参考資料（1）

単-75号　WYB00178

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水路資材運搬	単位	式	数量	1	単価	541,200
規格	二次製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	運搬距離区分＝200m未満：材料の種類＝コンクリート二次製品：	t	177	3,058	541,266	DB102110 管理費区分 無 単-107号
計					541,266	
単価					541,200	円／式

参考資料（1）

単-76号　WYB00179

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	合流工	単位	式	数量	1	単価	2,697,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-147号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	1,388	1,388	CB227010 管理費区分 無 単-148号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,600	3,600	ZA10651760 管理費区分 T
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.47	39,300	57,771	CB240010 管理費区分 無 単-135号 張Co
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m2	21.05	12,180	256,389	DB102040 管理費区分 無 単-149号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	5.89	39,840	234,657	CB240010 管理費区分 無 単-150号 桝工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	39.23	10,620	416,622	CB240210 管理費区分 無 単-144号

参考資料（1）

単-76号　WYB00179

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	合流工	単位	式	数量	1	単価	2,697,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.31	179,800	55,738	WB810010 管理費区分 無 単-151号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.9	39,300	74,670	CB240010 管理費区分 無 単-135号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2.35	5,434	12,769	CB240210 管理費区分 無 単-152号
鋼製スルースゲート	逆水密　φ700	基	1	1,447,000	1,447,000	Y032899000-001 管理費区分 無
固定基礎	180°　HPφ700	m	4.3	29,790	128,097	WYB00183 管理費区分 無 単-153号
計					2,697,214	
単価					2,697,000	円／式

参考資料（1）

単-77号　WYB00180

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付工	単位	式	数量	1	単価	377,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.91	39,300	114,363	CB240010 管理費区分 無 単-135号 取付工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	11.64	10,620	123,616	CB240210 管理費区分 無 単-144号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.67	39,300	26,331	CB240010 管理費区分 無 単-135号 張Co
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m2	9.3	12,180	113,274	DB102040 管理費区分 無 単-149号
計					377,584	
単価					377,500	円／式

参考資料（1）

単-78号　WYB00182

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管渠接続工	単位	式	数量	1	単価	1,193,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基を超え4000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	2	64,210	128,420	CB222840 管理費区分 無 単-154号
マンホールボックス	底版ブロック T=150	個	2	91,810	183,620	Y004050000-005 管理費区分 無
マンホールボックス	躯体ブロック φ1200 H=900	個	1	160,900	160,900	Y004050000-006 管理費区分 無
マンホールボックス	躯体ブロック φ1200 H=1200	個	1	209,800	209,800	Y004050000-007 管理費区分 無
マンホールボックス	躯体ブロック φ1200-φ600 H=300	個	1	91,380	91,380	Y004050000-008 管理費区分 無
マンホールボックス	躯体ブロック 2号 H=200	個	1	140,900	140,900	Y004050000-009 管理費区分 無
マンホールボックス	調整リング φ600 H=50mm	個	2	10,490	20,980	Y004050000-010 管理費区分 無
調整金具	25mm	個	2	7,928	15,856	Y004050000-011 管理費区分 無
蓋及び受枠	φ600 T-14	組	2	114,300	228,600	Y004050000-012 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	4	694.9	2,779	CB224410 管理費区分 無 単-155号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	3.3	1,694	5,590	CB221110 管理費区分 無 単-156号

三重県　農林水産部

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（1）

単-78号　WYB00182

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管渠接続工	単位	式	数量	1	単価	1,193,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.11	39,300	4,323	CB240010 管理費区分 無 単-135号
計					1,193,148	
単価					1,193,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-79号　WB810760

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	10,740
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,456.16	245,616	Q001150004 管理費区分 無 Z1
転落防止柵　4段	H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100	8,280	828,000	Z004238006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		384	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,074,000	
単価					10,740	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 根巻きコンクリートの有無 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	無 50m未満 無					

参考資料（1）

単-80号　WYB00086

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導員費	単位	式	数量	1	単価	2,313,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	131.9	17,540	2,313,526	D9820660 管理費区分 無 単-157号
計					2,313,526	
単価					2,313,000	円／式

参考資料（1）

単-81号　WYB00184

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転	単位	式	数量	1	単価	1,150,000
規格	小口径 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝常時排水：排水量区分＝7以上30m3／h未満：	日	11	10,000	110,000	DB115030 管理費区分 無 単-158号
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	同上	日	52	10,000	520,000	DB115030 管理費区分 無 単-158号
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	同上	日	52	10,000	520,000	DB115030 管理費区分 無 単-158号
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／式

参考資料（1）

単-82号　DB115040

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	49,980
規格	100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.04	24,990	25,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）		日	0.24	58,660	14,078	DBK11502 管理費区分 無 単-159号
計					49,989	
単価					49,980	円／箇所
J01 口径	100mm					

参考資料（1）

単-83号　DB115020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	5,038
規格	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	31,008	8,992	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29	29,274	8,489	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,990	7,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,000	14,406	DBK19053 管理費区分 無 単-160号
諸雑費	1%	式	1		247	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					50,381	
単価					5,038	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 5m以下					
J04 設置面高さ（H）	-3m≦H≦2m					

参考資料（1）

単-84号　DB115020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	1,043
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.09	29,274	2,634	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	57,300	4,985	DBK19053 管理費区分 無 単-161号
諸雑費	0.4%	式	1		21	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					10,430	
単価					1,043	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（1）

単-85号　DB115070

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	釜場掘削設置（土地改良）	単位	箇所	数量	1	単価	8,625
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,990	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第1次） 山積0.28m3		時間	0.57	7,720	4,400	DBK18008 管理費区分 無 単-162号
諸雑費	13%	式	1		486	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					8,625	
単価					8,625	円／箇所

参考資料（1）

単-86号　DB115080

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	釜場撤去埋戻（土地改良）	単位	箇所	数量	1	単価	10,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.05	29,274	1,463	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第1次） 山積0.28m3		時間	0.37	7,720	2,856	DBK18008 管理費区分 無 単-162号
諸雑費	3%	式	1		223	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					10,530	
単価					10,530	円／箇所

参考資料（1）

単-87号　DB115270

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	328.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	29,274	84,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,990	72,471	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	58,940	170,926	DBK19058 管理費区分 無 単-163号
計					328,291	
単価					328.2	円／ｍ２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-88号　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	8,467
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 179日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	179	43	7,697	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,467	
単価					8,467	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 179 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-89号　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	8,970
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 230日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	230	39	8,970	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,970	
単価					8,970	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力)	22×1,524×3,048(mm) 無 230 日					
J05 整備費の有無	無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-90号　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	17,710
規格	25×1,524×6,096(mm) 無 230日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	230	77	17,710	Y007214000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,710	
単価					17,710	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力)	25×1,524×6,096(mm) 無 230 日					
J05 整備費の有無	無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　CB210010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	押土（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	197.8
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				195.55		
労務構成比率		%	27.34			
運転手（特殊）		%	27.34	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					

参考資料（1）

単-92号　WYB00185

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,834
規格	機械併用人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1	1,135	1,135	CB210020 管理費区分 無 単-176号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-164号
計					2,834	
単価					2,834	円／m3

参考資料（1）

単-93号　DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	12,310
規格	週休補正なし U字溝 450 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 ﾘｻｲｸﾙ認定製品L=600 60を超え300kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	10	6,090.226	60,902	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 リサイクル認定製品	個	16.5	3,770	62,205	Z002306007 管理費区分 無
計					123,107	
単価					12,310	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし U字溝 450 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下					

三重県 農林水産部

参考資料（1）

単-94号　DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	17,070
規格	週休補正なし U字溝 600 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 ﾘｻｲｸﾙ認定製品L=600 60を超え300kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	10	6,090.226	60,902	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600 リサイクル認定製品	個	16.5	6,660	109,890	Z002306008 管理費区分 無
計					170,792	
単価					17,070	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし U字溝 600 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下					

三重県 農林水産部

参考資料（1）

単-95号　DB116010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	491,700
規格	分解組立＋輸送（往復）　ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	29,274	81,967	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	52,800	110,880	L001130006 管理費区分 無 Z1
運搬費等率	155%	式	1		298,912	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1
計					491,759	
単価					491,700	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-96号　WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	10,820
規格	積込-取卸し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	1	750	750	WB010030 管理費区分 無 単-165号
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝19.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-166号
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-166号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	1	750	750	WB010030 管理費区分 無 単-167号
計					10,820	
単価					10,820	円／t

参考資料（1）

単-97号　　DB110020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力刈払（チェンソー）（土地改良）	単位	ha	数量	1	単価	601,300
規格	樹量区分0～40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.412	31,008	136,807	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	14.706	29,274	430,503	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	6%	式	1		34,038	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					601,348	
単価					601,300	円／ha
J01 樹量区分	樹量区分0～40					

参考資料（1）

単-98号　　WB440210

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	100	単価	3,845
規格	無 34.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	6.3	61,030	384,489	WK440050 管理費区分 無 単-168号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		11	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					384,500	
単価					3,845	円／m3
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 J04 タイヤ損耗費	無 34.0km以下 良好					

参考資料（2）

単-99号　　DBK18006

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブルドーザ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	122,400
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	130	133	17,290	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	2.18	34,100	74,338	LB10106001 管理費区分 無
計					122,432	
単価					122,400	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

参考資料（2）

単-100号　　DBK10901

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	53,950
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	133	7,847	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	2.46	6,220	15,301	L001010003 管理費区分 無
計					53,952	
単価					53,950	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　CB332610

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	粒径処理	単位	m3	数量	1
規格	80を超え100以下	単価	1,371		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,359.3		
労務構成比率		%	66.7			
土木一般世話役		%	23.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.47	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.83			
軽油		%	9.83	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.47			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	%	23.47	17,700	17,700	M000202085 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　CB332610

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	粒径処理	単位	m3	数量	1
規格	80を超え100以下	単価	1,371		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 粒径処理率（%）	80を超え100以下					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-103号　DB101030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	589.8
規格	310m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転(排ｶﾞｽ1次基準)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式8.0～11.0t		日	0.719	82,040	58,986	DBK10103 管理費区分 無 単-169号
計					58,986	
単価					589.8	円／m3
J01 運搬距離	310m以下					

参考資料（2）

単-104号　DB109130

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	畦畔整形工（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	606.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.691	60,720	41,957	DBK10908 管理費区分 無 単-170号
土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					60,653	
単価					606.5	円／m2

参考資料（2）

単-105号　DXB42065

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	角落しまたは承水口設置	単位	箇所	数量	10	単価	4,736
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
各筆材料：角落：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	10	4,330	43,300	ZAR0065280 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	10	406.98	4,069	Q001367001 管理費区分 無
計					47,369	
単価					4,736	円／箇所
J01 小運搬距離	小運搬なし					
J02 製品区分	角落し					
J03 材料単価の計上区分	材料単価を計上する					
J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（2）

単-107号　DB102110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	単位	t	数量	34.2	単価	3,058
規格	200m未満 コンクリート二次製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付積載質量3.5tｸﾚｰﾝ装置2t吊		日	1	59,360	59,360	DBK10204 管理費区分 無 単-171号
普通作業員		人	1.06	24,990	26,489	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.64	29,274	18,735	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					104,584	
単価					3,058	円／t
J01 運搬距離区分 J02 材料の種類	200m未満 コンクリート二次製品					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-108号　CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	249
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手（特殊）		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）

単-109号　DB114020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	63.43
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	日	0.113	56,140	6,343	DBK11402 管理費区分 無 単-172号
計					6,343	
単価					63.43	円／ｍ２
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（2）

単-110号　　DB114020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	64.98
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	日	0.119	54,610	6,498	DBK11402 管理費区分 無 単-173号
計					6,498	
単価					64.98	円／m2
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（2）

単-111号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	46,880
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	47	133	6,251	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,220	9,827	L001010003 管理費区分 無
計					46,882	
単価					46,880	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-112号　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	313.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				302.57		
労務構成比率		%	59.7			
運転手（特殊）		%	59.7	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.11			
軽油		%	13.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	27.19	9,470	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-113号　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,448
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,990	34,486	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					34,486	
単価					3,448	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（2）

単-114号　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,343
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		585	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					23,432	
単価					2,343	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）

単-115号　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,699
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,993	
単価					1,699	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-116号　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	647.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	32,360	64,720	DBK10102 管理費区分 無 単-174号
計					64,720	
単価					647.2	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-117号　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,699
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,993	
単価					1,699	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-118号　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	455.1
規格	埋戻/搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	39,140	45,519	DBK10101 管理費区分 無 単-175号
計					45,519	
単価					455.1	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）

単-119号　DBK10703

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	44	133	5,852	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,080	10,266	L001010005 管理費区分 無
計					46,922	
単価					46,920	円／日

参考資料（2）

単-120号　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	99.96
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,996	
単価					99.96	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-121号　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁入力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	232,000
規格	樹脂製 250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ250	基	1	219,000	219,000	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	31,008	1,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	29,274	6,733	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					232,031	
単価					232,000	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 250mm					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-122号　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	114,700
規格	樹脂製 150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ150	基	1	105,000	105,000	YB10142001-005 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					114,714	
単価					114,700	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 150mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-123号　CB222840

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	32,520
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				200,350		
労務構成比率		%	11.46			
普通作業員		%	4.81	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.65	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03			
マンホール		%	83.9	168,000	0	Y004050001-005 管理費区分 無
軽油		%	1.12	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-123号　CB222840

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	32,520
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．５ｍ３ 吊能力２．９ｔ	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-124号　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,416
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-124号　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,416
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-125号　DB107150

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	77,820
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ25	基	1	63,900	63,900	YB10143001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	29,274	5,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,990	5,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					77,826	
単価					77,820	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（2）

単-126号　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） HIVPφ100	単位	m	数量	10	単価	3,281
規格	65～100mm 4m 0箇所 0.3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ100mm 長4.0m	本	2.44	9,070	22,130	ZA10243100 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		442	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,812	
単価					3,281	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	0.3 m					

参考資料（2）

単-127号　WYB00100

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-113号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（2）

単-128号　WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-114号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（2）

単-129号　WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-115号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-116号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（2）

単-130号　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	67,610
規格	樹脂製 100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ100	基	1	57,900	57,900	YB10142001-006 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					67,614	
単価					67,610	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 100mm					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-131号　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-113号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-132号　WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1
規格	流用土 人力+コンパクター	単価	2,656		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-114号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（2）

単-133号　WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	単価	2,659		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313×1	313	CB210020 管理費区分 無 単-112号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-115号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647×2	647	DB101010 管理費区分 無 単-116号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-134号　CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単価	3,921		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,727.1		
労務構成比率		%	80.75			
運転手（特殊）		%	54.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.94	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	3.88	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-134号　CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単価	3,921		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	14.29	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-135号　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,300
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	71.32	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-136号　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,277
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.64	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.04	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-136号　CR221110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,277
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.62	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-137号　CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	5,881
規格	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,590.7		
労務構成比率		%	80.75			
運転手（特殊）		%	54.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.94	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	3.88	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-137号　CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	5,881
規格	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	14.29	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-138号　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,289
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（2）

単-139号　WYB00169

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,834
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,135	1,135	CB210020 管理費区分 無 単-176号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない ：	m３	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-115号
計					2,834	
単価					2,834	円／m3

参考資料（2）

単-140号　DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	7,107
規格	週休補正なし U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10	4,054.531	40,545	Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	３００B ３００×３００×６００　リサイクル認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無
計					71,070	
単価					7,107	円／m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 U型側溝の規格	U字溝 300B					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品					
J09 規格・仕様	L=600 60kg/個以下					

参考資料（2）

単-141号　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,343
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		585	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					23,432	
単価					2,343	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）

単-142号　DB105030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	7,333
規格	1.5m B形 2.50m2を超え3.60m2以下 なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,008	13,333	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	29,274	12,587	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,990	21,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	0.4273	61,250	26,175	DBK10503 管理費区分 無 単-177号
計					73,336	
単価					7,333	円／m
J01 アーム間隔 J02 形式 J03 材料断面の規格	1.5m B形 2.50m2を超え3.60m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	なし					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-143号　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,350
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.96	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

三重県　農林水産部

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-143号　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,350
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-144号　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-145号　DB105030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	6,840
規格	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,008	13,333	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	29,274	12,587	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,990	21,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	49,710	21,243	DBK10502 管理費区分 無 単-178号
計					68,404	
単価					6,840	円／m
J01 アーム間隔 J02 形式 J03 材料断面の規格	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	なし					

参考資料（2）（施工パッケージ）

ﾊﾞ-146号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	39,300
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	71.32	20,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

ﾊﾞ-147号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-148号　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,388
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-149号　DB102040

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	12,180
規格	目地モルタルを使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	31,008	4,651	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	37,434	11,230	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,990	10,745	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	500×500×90	m2	10	7,920	79,200	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量		m2	10	185	1,850	DB102060 管理費区分 無 単-179号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	47,270	14,181	DBK10202 管理費区分 無 単-180号
計					121,857	
単価					12,180	円／m2
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-150号　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート 例工	単位	m3	数量	1	単価	39,840
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-151号　WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	179,800
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					179,800	
単価					179,800	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-152号　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-153号　WYR00183

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	固定基礎	単位	m	数量	10	単価	29,790
規格	180° HPφ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3.79	39,300	148,947	CB240010 管理費区分 無 単-135号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	12.2	10,620	129,564	CB240210 管理費区分 無 単-144号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	12.5	1,555	19,437	CB221110 管理費区分 無 単-181号
計					297,948	
単価					29,790	円／m

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-154号　CB222840

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	64,210
規格	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下　無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				363,010		
労務構成比率		%	13.5			
普通作業員		%	6.29	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.22	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.62	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.4			
マンホール		%	82.41	299,000	0	Y004050001-005 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.1			

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-154号　CB222840

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	64,210
規格	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下　無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	%	3.07	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-155号　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	694.9
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				684.28		
労務構成比率		%	95.53			
特殊作業員		%	45.54	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.59	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
ガソリン	レギュラー	%	1.89	154	138	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.15			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.03	455	533	L001110001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-155号　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	694.9
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-156号　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,694
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,407.6		
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	20.46	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-156号　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,694
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-157号　D9820660

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,540
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,544	
単価					17,540	円／人日

参考資料（2）

単-158号　DB115030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	10,000
規格	常時排水 7以上30m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝7以上30m3／h未満：排水方法＝ 常時排水：	日	1	7,036	7,036	DBK11501 管理費区分 無 単-182号 Z1
諸雑費	5%	式	1		476	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					10,001	
単価					10,000	円／日
J01 排水方法 J02 排水量区分	常時排水 7以上30m3／h未満					

参考資料（2）

単-159号　　DBK11502

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 削増率 0%
軽油		L	121	133	16,093	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.09	10,800	11,772	L001010004 管理費区分 無
計					58,669	
単価					58,660	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-160号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	49,000
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 削増率 0%
軽油		L	63	133	8,379	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無
計					49,000	
単価					49,000	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-161号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	57,300
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	101	133	13,433	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無
計					57,305	
単価					57,300	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（2）

単-162号　　DBK18008

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第1次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	133	784	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	M000202027 管理費区分 無
計					7,720	
単価					7,720	円／時間

参考資料（2）

単-163号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,940
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	133	15,827	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					58,943	
単価					58,940	円／日

参考資料（2）

単-164号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,699
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,993	
単価					1,699	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-165号　WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	積込みのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800002 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	積込みのみ					

参考資料（2）

単-166号　WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 19.9km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 19.9 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（2）

単-167号　WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	取卸しのみ					

参考資料（2）

単-168号　WK440050

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運転	単位	日	数量	1	単価	61,030
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	62	133	8,246	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.25	20,100	25,125	M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.25	747	933	Z010020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					61,030	
単価					61,030	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（3）

単-169号　DRK10103

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運転(排ｶﾞｽ1次基準)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式8.0～11.0t	単位	日	数量	1	単価	82,040
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	140	133	18,620	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・油圧ダンプ式］	排出ガス対策型（第1次基準値）積載質量8～11t	供用日	1.69	19,300	32,617	NB01308110 管理費区分 無
計					82,041	
単価					82,040	円／日

参考資料（3）

単-170号　DRK10908

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付)山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	60,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	133	7,714	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ	ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付）山積0.45m3	日	2.32	9,570	22,202	LB10107001 管理費区分 無
計					60,720	
単価					60,720	円／日

参考資料（3）

単-171号　　DBK10204

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付積載質量3.5tｸﾚｰﾝ装置2t吊	単位	日	数量	1	単価	59,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	30	133	3,990	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ・カーゴ・クレーン装置付］	３．５ｔ積　２ｔ吊	供用日	2.1	11,700	24,570	MB01308352 管理費区分 無
計					59,364	
単価					59,360	円／日

三重県　農林水産部

508-k143240-00032-15(0)

参考資料（3）

単-172号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	56,140
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	133	11,704	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無
計					56,143	
単価					56,140	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-173号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	54,610
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	133	10,374	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.37	9,810	13,439	L001010007 管理費区分 無
計					54,617	
単価					54,610	円／日
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（3）

単-174号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	32,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	133	758	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					32,364	
単価					32,360	円／日

参考資料（3）

単-175号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	39,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	133	2,261	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,800	6,080	L001070011 管理費区分 無
計					39,145	
単価					39,140	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-176号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,135
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-177号　　DBK10503

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	99	133	13,167	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.6	10,800	17,280	L001010004 管理費区分 無
計					61,251	
単価					61,250	円／日

参考資料（3）

単-178号　　DBK10502

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	49,710
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	133	7,581	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.6	7,080	11,328	L001010005 管理費区分 無
計					49,713	
単価					49,710	円／日

参考資料（3）

単-179号　　DB102060

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量	単位	m2	数量	10	単価	185
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	0.045	30,800	1,386	Z002002006 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.078	5,950	464	Z301040010 管理費区分 無
計					1,850	
単価					185	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-180号　　DBK10202

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,270
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	133	6,916	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.35	7,080	9,558	L001010005 管理費区分 無
計					47,278	
単価					47,270	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-181号　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,555
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.95	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.17	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-181号　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,555
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.01	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（3）

単-182号　　DBK11501

単価適用年月日	令和 8年 5月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	7,036
規格	7以上30m3／h未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41.3	133	5,492	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５ｋＶＡ	日	1.08	1,430	1,544	L001110006 管理費区分 無
計					7,036	
単価					7,036	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	7以上30m3／h未満 常時排水					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LB10106001	ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	日	34,100	令和 8	5	単-99
LB10107001	バックホウ	ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	日	9,570	令和 8	5	単-170
Y000301000-004	U字溝用グレーチング蓋	歩道用(U-180)	枚	7,360	令和 8	5	単-9
Y000351000-001	ヒューム管	φ700×2430 B形 内圧管2K	本	103,300	令和 8	5	単-71
Y000354000-001	プレハブ水路B型アーム	PL(B)H1200×B3000	本	37,750	令和 8	5	内-15
Y000354000-002	プレハブ水路B型用柵板	B300×L1415×t50	枚	4,392	令和 8	5	内-15
Y000354000-003	プレハブ水路B型アーム	PL(B)H900×B1200	本	17,190	令和 8	5	内-15
Y000380000-001	手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	14,200	令和 8	5	単-56
Y000380000-001	手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	14,200	令和 8	5	単-59
Y000380000-001	手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	14,200	令和 8	5	単-60
Y000381000-001	コンクリート蓋	幅360～400奥360厚40	枚	1,522	令和 8	5	単-58
Y000381000-002	コンクリート底板	450×450×50	枚	2,819	令和 8	5	単-58
Y000381000-003	合成樹脂板（鉄板小波）	400×150×0.8	枚	36	令和 8	5	単-58
Y000585000-001	水抜きパイプ	φ125	m	1,215	令和 8	5	単-56
Y000585000-001	水抜きパイプ	φ125	m	1,215	令和 8	5	単-57
Y000585000-001	水抜きパイプ	φ125	m	1,215	令和 8	5	単-59
Y000585000-001	水抜きパイプ	φ125	m	1,215	令和 8	5	単-60
Y000585000-001	水抜きパイプ	φ125	m	1,215	令和 8	5	単-61
Y001612000-001	購入土	良質土	m3	2,300	令和 8	5	単-20
Y004050000-002	スラブ	80	組	9,253	令和 8	5	単-44
Y004050000-002	スラブ	80	組	9,253	令和 8	5	単-46
Y004050000-002	スラブ	80	組	9,253	令和 8	5	単-47
Y004050000-003	スラブ	100	組	15,160	令和 8	5	単-41
Y004050000-003	スラブ	100	組	15,160	令和 8	5	単-42
Y004050000-003	スラブ	100	組	15,160	令和 8	5	単-43
Y004050000-004	スラブ	60	組	5,878	令和 8	5	単-52
Y004050000-005	マンホールボックス	底版ブロック T=150	個	91,810	令和 8	5	単-78
Y004050000-006	マンホールボックス	躯体ブロック φ1200 H=900	個	160,900	令和 8	5	単-78
Y004050000-007	マンホールボックス	躯体ブロック φ1200 H=1200	個	209,800	令和 8	5	単-78
Y004050000-008	マンホールボックス	躯体ブロック φ1200-φ600 H=300	個	91,380	令和 8	5	単-78
Y004050000-009	マンホールボックス	躯体ブロック 2号 H=200	個	140,900	令和 8	5	単-78
Y004050000-010	マンホールボックス	調整リング φ600 H=50mm	個	10,490	令和 8	5	単-78

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050000-011	調整金具		25mm	個	7,928	令和 8	5	単-78
Y004050000-012	蓋及び受枠		φ600 T-14	組	114,300	令和 8	5	単-78
Y004050001-001	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	111,300	令和 8	5	単-46
Y004050001-001	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	111,300	令和 8	5	単-47
Y004050001-002	マンホールボックス		単口 B10	基	4,766	令和 8	5	単-46
Y004050001-002	マンホールボックス		単口 B10	基	4,766	令和 8	5	単-47
Y004050001-003	マンホールボックス		単口C 600×700 H=200	基	10,080	令和 8	5	単-46
Y004050001-003	マンホールボックス		単口C 600×700 H=200	基	10,080	令和 8	5	単-47
Y004050001-005	マンホール			基	0	令和 8	5	単-123
Y004050001-005	マンホール			基	0	令和 8	5	単-154
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-41
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-42
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-43
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-44
Y004050001-009	マンホールボックス		32C20	基	9,135	令和 8	5	単-44
Y004050001-010	マンホールボックス		32C30凹	基	10,220	令和 8	5	単-41
Y004050001-011	マンホールボックス		45C	基	16,600	令和 8	5	単-41
Y004050001-012	マンホールボックス		32B10	基	4,343	令和 8	5	単-42
Y004050001-013	マンホールボックス		32-60C	基	15,120	令和 8	5	単-42
Y004050001-013	マンホールボックス		32-60C	基	15,120	令和 8	5	単-43
Y004050001-014	マンホールボックス		32B20	基	5,535	令和 8	5	単-44
Y004050001-015	マンホール蓋		D20蓋付枠	基	27,770	令和 8	5	単-52
Y004050001-016	マンホールボックス		25C20	基	5,543	令和 8	5	単-52
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 8	5	単-56
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 8	5	単-57
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 8	5	単-59
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 8	5	単-60
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 8	5	単-61
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 8	5	単-88
Y007214000-002	敷鉄板賃料			枚・日	39	令和 8	5	単-89
Y007214000-003	敷鉄板賃料			枚・日	77	令和 8	5	単-90
Y007600000-001	廃棄物受入料金		廃プラ(硬質)	m３	13,000	令和 8	5	内-4

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600000-002	廃棄物受入料金		木くず(枝葉・幹)	t	15,000	令和 8	5	内-22
Y007600000-003	廃棄物受入料金		木くず(根株)	t	32,000	令和 8	5	内-22
Y032132001-002	HITSﾌﾗﾝｼﾞ		φ100	個	9,915	令和 8	5	単-46
Y032132001-002	HITSﾌﾗﾝｼﾞ		φ100	個	9,915	令和 8	5	単-47
Y032135001-001	TSキャップ		φ75	個	588	令和 8	5	内-12
Y032145002-001	取付支管		φ700-φ150	個	12,790	令和 8	5	内-3
Y032145002-002	取付支管		φ600-φ150	個	12,790	令和 8	5	内-3
Y032180000-001	手動給水栓		φ75	台	15,300	令和 8	5	単-56
Y032180000-001	手動給水栓		φ75	台	15,300	令和 8	5	単-59
Y032180000-001	手動給水栓		φ75	台	15,300	令和 8	5	単-60
Y032180000-002	給水バルブ		手動給水栓取付型	個	89,000	令和 8	5	単-56
Y032180000-002	給水バルブ		手動給水栓取付型	個	89,000	令和 8	5	単-57
Y032180000-003	水位センサー		超音波式水位計	個	24,660	令和 8	5	単-56
Y032180000-003	水位センサー		超音波式水位計	個	24,660	令和 8	5	単-57
Y032191000-001	仮設材損料		排水ホースφ100	m	320	令和 8	5	内-18
Y032258000-001	埋設表示テープ		B=150mm 2倍	m	188	令和 8	5	単-38
Y032785000-001	HIエルボ		φ75×90°	個	1,110	令和 8	5	内-12
Y032785000-004	RRMF-J		φ100 離脱防止付き	個	30,470	令和 8	5	単-50
Y032785000-004	RRMF-J		φ100 離脱防止付き	個	30,470	令和 8	5	単-51
Y032785000-006	RRMF-J		φ250 離脱防止付き	個	119,300	令和 8	5	単-39
Y032785000-009	RRMF-J		φ150 離脱防止付き	個	44,680	令和 8	5	単-40
Y032899000-001	鋼製スルースゲート		逆水密 φ700	基	1,447,000	令和 8	5	単-76
Y300400100-001	管材類		(用水路工-管路工)	式	2,044,348	令和 8	5	内-8
YB10107001-001	張ブロック		500×500×90	m2	7,920	令和 8	5	単-149
YB10122001-001	ウィープホール		VUφ150	m	1,600	令和 8	5	単-68
YB10122001-001	ウィープホール		VUφ150	m	1,600	令和 8	5	単-69
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,675	令和 8	5	単-27
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,675	令和 8	5	単-65
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150 TS	本	8,280	令和 8	5	単-36
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150 RR	本	10,280	令和 8	5	単-37
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75 TS	本	4,640	令和 8	5	単-54
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250 TS	本	21,100	令和 8	5	単-34

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10131001-011	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250 RR	本	25,280	令和 8	5	単-35
YB10131001-016	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ100 TS	本	3,568	令和 8	5	単-49
YB10131001-018	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ600 TS	本	134,000	令和 8	5	単-72
YB10131001-019	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ600 RR	本	415,800	令和 8	5	単-73
YB10142001-003	制水弁		φ250	基	219,000	令和 8	5	単-121
YB10142001-005	制水弁		φ150	基	105,000	令和 8	5	単-122
YB10142001-006	制水弁		φ100	基	57,900	令和 8	5	単-130
YB10143001-002	補修弁		短面間レバー式	基	56,800	令和 8	5	単-45
YB10143001-003	空気弁		φ25	基	63,900	令和 8	5	単-125
YN10300007-001	硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無		φ150㎜　長4.0m	本	6,400	令和 8	5	単-8
YN10300007-001	硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無		φ150㎜　長4.0m	本	6,400	令和 8	5	単-15
YN16000010-001	有孔フリューム		H900×B800×L2000	本	73,830	令和 8	5	単-70
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	770	令和 8	5	単-88

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 区画整理その７工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考