設計内訳書（全体）

508-1676

工事名		当　初	事業区分			
			工事区分			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木工事								
直接工事費		式	1		115,638,474			
共通仮設費		式	1		27,075,394			
純工事費		式	1		142,713,868			
現場管理費		式	1		35,073,000			
工事原価		式	1		177,786,868			
一般管理費等		式	1		30,344,132			
工事価格	土木工事	式	1		208,131,000			
機械設備工事								配水槽付帯設備工
製作工		式	1		14,065,000			
純製作費		式	1		14,065,000			
製作原価		式	1		14,065,000			

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15-00(0)

設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分			
			工事区分			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		式	1		1,241,258			
共通仮設費		式	1		229,000			
純工事費		式	1		1,470,258			
現場管理費		式	1		381,000			
据付間接費		式	1		315,000			
据付工事原価		式	1		2,166,258			
設計技術費		式	1		670,000			
工事原価		式	1		16,901,258			
一般管理費等		式	1		1,466,742			
工事価格	機械設備工事	式	1		18,368,000			
工事価格	全体	式	1		226,499,000			
消費税相当額		式	1		22,649,900			

三重県　農林水産部

設計内訳書（全体）

工事名		当　初	事業区分 工事区分					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		249,148,900			

三重県　農林水産部

【試算】

積 算 情 報

設計書番号	508-k143240-00031-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月14日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日		
単価適用年月日	令和 8年 5月28日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	令和 8年 7月22日 ～ 令和 9年 4月23日 （276日）

<計算処理>2026/06/04 10:37:03
<一括更新>2026/06/01 11:35:17

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	８６：畑かん施設工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		115,638,474			
整地工		式	1		420,457			
整地工		式	1		420,457			
旧体撤去工		式	1		420,457			内-1号 週休有
道路工		式	1		6,780,654			
道路工		式	1		6,780,654			
道路土工		式	1		3,111,336			内-2号 週休有
路面工		式	1		3,273,048			内-3号 週休有
付帯工		式	1		396,270			内-4号 週休有
用水路工		式	1		35,638,034			
用水路工		式	1		35,638,034			
用水路土工		式	1		5,727,771			内-5号 週休有

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15(0)

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		1,391,992			内-6号 週休有
管路工		式	1		15,457,602			内-7号 週休有
制水弁工		式	1		5,461,300			内-8号 週休有
空気弁工		式	1		2,606,900			内-9号 週休有
排泥工		式	1		1,261,482			内-10号 週休有
放流工		式	1		717,954			内-11号 週休有
各筆給水栓工		式	1		1,124,130			内-12号 週休有
附帯工		式	1		997,603			内-13号 週休有
付帯工		式	1		891,300			内-14号 週休有
配水槽工		式	1		59,025,188			
第2配水槽工		式	1		51,201,188			
配水槽工		式	1		15,741,957			内-15号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工(配水槽)		式	1		8,249,458			内-16号 週休有
配管(鋼製)		式	1		24,258,670			内-17号 週休有
配管(塩ビ)		式	1		552,172			内-18号 週休有
土工(配管)		式	1		85,901			内-19号 週休有
付帯施設		式	1		2,313,030			内-20号 週休有
第1配水槽工		式	1		7,824,000			
付帯工		式	1		7,824,000			内-21号 週休有
仮設工		式	1		13,774,141			
仮設工		式	1		13,774,141			
交通管理工		式	1		859,400			内-22号 週休有
仮設道路工③④		式	1		1,393,290			内-23号 週休有
仮設道路工(配水槽)		式	1		9,967,695			内-24号 週休有

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水槽仮設工		式	1		1,553,756			内-25号 週休有
直接工事費		式	1		115,638,474			
共通仮設		式	1		27,075,394			
共通仮設費		式	1		16,243,394			
運搬費		式	1		13,979,199			
運搬費		式	1		13,979,199			内-26号 週休有
準備費		式	1		154,825			
準備費		式	1		154,825			内-27号 週休有
技術管理費		式	1		1,451,370			
技術管理費		式	1		1,451,370			内-28号 週休有
現場環境改善費（率計上） 115,540,354× 0.57%		式	1		658,000			
共通仮設費（率計上） 115,732,474× 9.36%		式	1		10,832,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		142,713,868			
現場管理費 142,690,468×24.58%		式	1		35,073,000			
工事原価		式	1		177,786,868			
一般管理費等 177,763,468×（17.03%＋ 0.04%）		式	1		30,344,132			
工事価格		式	1		208,131,000			
消費税相当額 208,131,000×10%		式	1		20,813,100			
工事費計		式	1		228,944,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	115,732,474	
4	直接工事費	115,638,474	
5	準備費（処分費）	94,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	192,120	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	115,732,474	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	115,540,354	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	9.36%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	10,832,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	10,832,000	
35	現場環境改善費対象工事費	115,638,474	
36	直接工事費	115,638,474	
37	非対象額計（－）	98,120	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	98,120	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	115,540,354	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.57%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.57%	
54	計上額　単独（追加工事）	658,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	658,000	
58	共通仮設費（積上分）	15,585,394	
59	運搬費	13,979,199	
60	準備費・仮設費	154,825	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	1,451,370	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	27,075,394	

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	142,713,868	
3	単独（追加工事）　直接工事費	115,638,474	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	27,075,394	
5	非対象額計（－）	23,400	
6	管理費区分２；７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	23,400	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	142,690,468	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	142,498,348	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	23.41%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：151日　工期：276日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	24.58%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	35,073,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	35,073,000	

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　畑かん施設工事

1	工事原価	177,786,868	
2	純工事費	142,713,868	
3	現場管理費	35,073,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	23,400	
7	管理費区分９	23,400	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	177,763,468	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	177,571,348	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.03%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	177,763,468	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　71,105 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.07%	
25	計上額　単独（追加工事）	30,344,132	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	30,344,132	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	旧体撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	0.3	17,380	5,214			WB824010 管理費区分 無 単-1号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.3	1,721	516			CB227010 管理費区分 無 単-2号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	0.3	5,400	1,620			ZA10651750 管理費区分 T
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝8.5km以下：	t	0.2	4,356	871			CB010410 管理費区分 無 単-3号
廃棄物受入料金	廃プラ（硬質）	m３	0.5	13,000	6,500			Y007600000-001 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	旧体撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角落しまたは承水口設置	小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：	箇所	35	4,736	165,760			DXB42065 管理費区分 無 単-4号
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管入力布設（薄肉管ＶＵ）	呼び径区分（薄肉管ＶＵ）＝呼び径 φ150 mm：形状区分＝直管（両差し口）：	m	88	2,727	239,976			DXB09021 管理費区分 無 単-5号 VUφ150
合 計					420,457			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	道路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	22	337.6	7,427			CB210100 管理費区分 無 単-6号
盛土	ブル16t級 敷均し	m3	1,825	249	454,425			WYB00090 管理費区分 無 単-7号
土砂運搬		m3	1,825	764	1,394,300			WYB00004 管理費区分 無 単-8号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	817	746.5	609,890			CB220010 管理費区分 無 単-9号
表土はぎ戻し		m2	2,866	127	363,982			WYB00006 管理費区分 無 単-10号 表土厚t=15cm
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m２	4,435	63.43	281,312			DB114020 管理費区分 無 単-164号 表土厚t=15cm

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	道路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					3,111,336			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	路面工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,795	179	679,305			CB410010 管理費区分 無 単-11号 B=5.0m
不陸整正	同上	m 2	1,708	179	305,732			CB410010 管理費区分 無 単-11号 B=4.0m
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝46mm以上53mm未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2,928	543.6	1,591,660			CB410010 管理費区分 無 単-12号
不陸整正	同上	m 2	1,281	543.6	696,351			CB410010 管理費区分 無 単-12号
合 計					3,273,048			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 450：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝通常製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：	m	111	3,570	396,270			DXK28505 管理費区分 無 単-13号
合 計					396,270			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	用水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1,561	306.2	477,978			CB210030 管理費区分 無 単-14号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	117	9,002	1,053,234			DB107010 管理費区分 無 単-15号 S1
砂基礎S2	砂 人力+タコ	m3	10	8,612	86,120			WYB00091 管理費区分 無 単-16号
埋戻S3	購入土 人力+コンパクター	m3	7	5,715	40,005			WYB00092 管理費区分 無 単-17号
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	190	3,761	714,590			WYB00007 管理費区分 無 単-18号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	354	2,656	940,224			WYB00008 管理費区分 無 単-19号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	用水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B2	RC-40 人力+コンパクター	m3	17	5,401	91,817			WYB00093 管理費区分 無 単-20号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	418	2,659	1,111,462			WYB00009 管理費区分 無 単-21号
埋戻B3	RC-40 人力+コンパクター	m3	8	5,401	43,208			WYB00094 管理費区分 無 単-22号
埋戻B4	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.3	2,659	797			WYB00010 管理費区分 無 単-23号
埋戻B4	流用土 搭乗式振動ローラ	m3	256	2,467	631,552			WYB00095 管理費区分 無 単-24号
基面整正		m 2	770	499.8	384,846			CB210080 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	用水路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： ［ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 ］	m３	207	734	151,938			CB210110 管理費区分 無 単-26号
合 計					5,727,771			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	舗装工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	105	711.9	74,749			CB430510 管理費区分 無 単-27号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	363	222.2	80,658			CB430310 管理費区分 無 単-28号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】	m 3	18	3,061	55,098			CB227010 管理費区分 無 単-29号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	18	3,600	64,800			ZA10651770 管理費区分 T
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	363	2,001	726,363			CB410260 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	舗装工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝130mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	144	1,624	233,856			CB410040 管理費区分 無 単-31号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	752.4	75,240			CB410030 管理費区分 無 単-32号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	105	374.8	39,354			WB821210 管理費区分 無 単-33号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	105	398.8	41,874			WB821210 管理費区分 無 単-34号
合　計					1,391,992			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝260.9m：	m	260.9	9,132	2,382,538			DB107030 管理費区分 無 単-35号 VUφ300 TS
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝32m：	m	32	10,530	336,960			DB107030 管理費区分 無 単-36号 VUφ300 RR
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝813.9m：	m	813.9	6,917	5,629,746			DB107030 管理費区分 無 単-37号 VUφ250 TS
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝92m：	m	92	7,957	732,044			DB107030 管理費区分 無 単-38号 VUφ250 RR
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝90.7m：	m	90.7	4,812	436,448			DB107020 管理費区分 無 単-39号 VUφ200 TS
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝12m：	m	12	5,608	67,296			DB107020 管理費区分 無 単-40号 VUφ200 RR

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝41.8m：	m	41.8	3,195	133,551			DB107020 管理費区分 無 単-41号 VUφ150 TS
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝8m：	m	8	3,692	29,536			DB107020 管理費区分 無 単-42号 VUφ150 RR
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝2m：	m	2	7,709	15,418			DB107030 管理費区分 無 単-43号 PEVUφ300
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1m：	m	1	5,608	5,608			DB107030 管理費区分 無 単-44号 PEVUφ250
管材類	（用水路工-管路工）	式	1	5,283,500	5,283,500			Y300400100-001 管理費区分 無
埋設表示テープ		m	1,411	287	404,957			WYB00011 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	管路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					15,457,602			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁据付	φ300	個	2	681,000	1,362,000			WYB00106 管理費区分 有 単-46号
制水弁据付	φ250	個	5	497,800	2,489,000			WYB00107 管理費区分 有 単-47号
制水弁据付	φ200	個	1	305,000	305,000			WYB00108 管理費区分 有 単-48号
制水弁据付	φ150	個	1	213,100	213,100			WYB00109 管理費区分 有 単-49号
制水弁保護工	A型 φ300(H=1.0m)	箇所	1	130,900	130,900			WYB00110 管理費区分 無 単-50号
制水弁保護工	A型 φ300(H=0.8m)	箇所	1	123,500	123,500			WYB00111 管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工	A型 φ250(H=0.8m)	箇所	4	123,500	494,000			WYB00112 管理費区分 無 単-52号
制水弁保護工	A型 φ250(H=0.6m)	箇所	1	119,200	119,200			WYB00113 管理費区分 無 単-53号
制水弁保護工	B型 φ200(H=0.8m)	箇所	1	112,300	112,300			WYB00114 管理費区分 無 単-54号
制水弁保護工	B型 φ150(H=0.8m)	箇所	1	112,300	112,300			WYB00115 管理費区分 無 単-55号
合 計					5,461,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	空気弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁据付	φ100～300用	個	8	140,600	1,124,800			WYB00096 管理費区分 有 単-56号
空気弁保護工	H=0.6m φ100～φ300	箇所	3	178,800	536,400			WYB00097 管理費区分 無 単-57号 A型
空気弁保護工	H=0.8m φ100～φ300	箇所	4	189,000	756,000			WYB00116 管理費区分 無 単-58号 B型
空気弁保護工	H=1.0m φ100～φ300	箇所	1	189,700	189,700			WYB00117 管理費区分 無 単-59号 B型
合 計					2,606,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	排泥工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	タイプ2 土被りH=600	m	28.3	2,223	62,910			WYB00099 管理費区分 無 単-60号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝22m：	m	22	1,911	42,042			DB107020 管理費区分 無 単-61号 VUφ100 TS
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×90°	個	4	4,570	18,280			ZA10241780 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×45°	個	4	4,000	16,000			ZA10241790 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×22° 1/2	個	6	4,000	24,000			ZA10241800 管理費区分 無
MFジョイント	φ100	個	5	33,470	167,350			WYB00161 管理費区分 有 単-62号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	排泥工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁据付	φ100	個	5	134,500	672,500			WYB00103 管理費区分 有 単-63号
制水弁保護工	耕地下用	箇所	2	18,740	37,480			WYB00104 管理費区分 無 単-64号
制水弁保護工	H=0.6m 道路下用	箇所	3	73,640	220,920			WYB00105 管理費区分 無 単-65号 C型
合　計					1,261,482			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	放流工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	タイプ1 土被りH=600	m 9.4	2,149	20,200				WYB00118 管理費区分 無 単-66号
土工	タイプ2 土被りH=600	m 17.3	2,223	38,457				WYB00125 管理費区分 無 単-67号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）=65～100mm：管1本当り長=4m：接合箇所=0箇所：施工延長=15m：	m 15	1,911	28,665				DB107020 管理費区分 無 単-68号 VUφ100 TS
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）=65～100mm：管1本当り長=4m：接合箇所=0箇所：施工延長=8m：	m 8	1,614	12,912				DB107020 管理費区分 無 単-69号 VUφ75 TS
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ100×45°	個 5	4,000	20,000				ZA10241790 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ100×22° 1/2	個 4	4,000	16,000				ZA10241800 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	放流工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁据付	φ100 丸ハンドル	個 1	173,700	173,700				WYB00122 管理費区分 有 単-70号
制水弁据付	φ75 丸ハンドル	個 2	121,000	242,000				WYB00129 管理費区分 有 単-71号
制水弁保護工	耕地下用	箇所 1	18,740	18,740				WYB00123 管理費区分 無 単-72号
制水弁保護工	H=0.6m 道路下用	箇所 2	73,640	147,280				WYB00124 管理費区分 無 単-73号 C型
合 計					717,954			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工	タイプ1 土被りH=600	m	108	2,149	232,092			WYB00012 管理費区分 無 単-74号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝108m ：	m	108	2,178	235,224			DB107020 管理費区分 無 単-75号 VPφ75
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝8.5m ：	m	8.5	2,532	21,522			DB107020 管理費区分 無 単-76号 HIVPφ75
HIエルボ	φ75×90°	個	17	1,110	18,870			Y032785000-001 管理費区分 無
TSキャップ	φ75	個	24	588	14,112			Y032135001-001 管理費区分 無
手動給水栓工	手動給水栓φ75	箇所	17	35,430	602,310			WYB00019 管理費区分 無 単-77号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	各筆給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,124,130			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	附帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝1m：	m	1	5,539	5,539			DB107020 管理費区分 無 単-78号 HIVPφ150
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝0.5m：	m	0.5	2,532	1,266			DB107020 管理費区分 無 単-79号 HIVPφ75
管材類	(用水路工-附帯工)	式	1	480,710	480,710			Y300400100-002 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ300mm：	口	2	1,694	3,388			D9244000 管理費区分 無 単-80号
保護工	H=0.6m φ100～φ300	箇所	3	168,900	506,700			WYB00020 管理費区分 無 単-81号
合 計					997,603			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市道横断工	市道横断工	式	1	891,300	891,300			WYB00021 管理費区分 有 単-82号 茶2・茶4
合 計					891,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	配水槽工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝100m3以上500m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	124	33,790	4,189,960			CB240010 管理費区分 無 単-83号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	342	10,620	3,632,040			CB240210 管理費区分 無 単-84号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	6.2	45,570	282,534			CB240010 管理費区分 無 単-85号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	3.2	5,434	17,388			CB240210 管理費区分 無 単-86号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	62	1,694	105,028			CB221110 管理費区分 無 単-87号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	配水槽工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D29～32：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	6.5	174,500	1,134,250			WB810010 管理費区分 無 単-88号 D29
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	3.24	173,500	562,140			WB810010 管理費区分 無 単-89号 D22
鉄筋工［市場単価］	同上	t	1.15	173,500	199,525			WB810010 管理費区分 無 単-89号 D19
鉄筋工［市場単価］	同上	t	2.93	173,500	508,355			WB810010 管理費区分 無 単-89号 D16

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	配水槽工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.88	175,600	154,528			WB810010 管理費区分 無 単-90号 D13
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	26.8	3,389	90,825			CB224810 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.1	46,100	189,010			CB240010 管理費区分 無 単-92号 勾配調整
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.1	10,620	1,062			CB240210 管理費区分 無 単-84号
表面被覆工（左官）	無機系被覆材設計量（実数値入力）＝0.13 kg：	m 2	147	4,250	624,750			DB113160 管理費区分 無 単-93号 防水モルタル

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	配水槽工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m 2	330	5,286	1,744,380			DB115240 管理費区分 無 単-94号
昇降設備工		式	1	1,958,000	1,958,000			WYB00137 管理費区分 無 単-95号
振止め	SUS製 φ200	箇所	3	45,660	136,980			Y003238000-001 管理費区分 無
振止め	SUS製 φ350	箇所	2	69,000	138,000			Y003238000-002 管理費区分 無
台座コンクリート	18-8-40BB	箇所	1	50,780	50,780			WYB00138 管理費区分 無 単-96号
弁揺止H形鋼	H150×B150 L=6.5m	kg	202	111	22,422			Y000008000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	配水槽工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					15,741,957			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	土工(配水槽)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー撹拌工（土地改良）	施工方法及び杭径区分＝単軸φ1000～φ1600mm、10<L≦30m：杭径（φ）（実数入力）＝1,000mm：打設長（L）（実数入力）＝11m：杭長（L1）（実数入力）＝9m：杭長1m当改良材使用量（実数入力）＝0.259t／m：特許料の有無＝無：	本	51	140,800	7,180,800			DB104120 管理費区分 無 単-97号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	254	257	65,278			CB210030 管理費区分 無 単-98号
埋戻	機械 購入土	m3	136	5,458	742,288			WYB00139 管理費区分 無 単-99号
基面整正		m2	62	499.8	30,987			CB210080 管理費区分 無 単-25号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】	m3	254	519.9	132,054			CB210110 管理費区分 無 単-163号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	土工(配水槽)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	540	179	96,660			CB410010 管理費区分 無 単-11号 水平面仕上
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3	463.9	1,391			CB220010 管理費区分 無 単-100号
合 計					8,249,458			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	配管(鋼製)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管機械吊込据付（土地改良）(小口径)	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	292,000	292,000			DB107560 管理費区分 無 単-101号
鋼管機械吊込据付（土地改良）(小口径)	同上	本	1	522,600	522,600			DB107560 管理費区分 無 単-102号
鋼管機械吊込据付（土地改良）(小口径)	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	520,600	520,600			DB107560 管理費区分 無 単-103号
鋼管機械吊込据付（土地改良）(小口径)	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm：板厚区分（mm）＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	684,500	684,500			DB107560 管理費区分 無 単-104号
鋼管機械吊込据付（土地改良）(小口径)	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	644,300	644,300			DB107560 管理費区分 無 単-105号
鋼管機械吊込据付（土地改良）(小口径)	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm：板厚区分（mm）＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	232,900	232,900			DB107560 管理費区分 無 単-106号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	配管(鋼製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	302,700	302,700			DB107560 管理費区分 無 単-107号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm：板厚区分（mm）＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	406,800	406,800			DB107560 管理費区分 無 単-108号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	417,300	417,300			DB107560 管理費区分 無 単-109号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	521,700	521,700			DB107560 管理費区分 無 単-110号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm：板厚区分（mm）＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	1,017,000	1,017,000			DB107560 管理費区分 無 単-111号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	2	390,100	780,200			DB107560 管理費区分 無 単-112号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	配管(鋼製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	227,100	227,100			DB107560 管理費区分 無 単-113号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm：板厚区分（mm）＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	999,900	999,900			DB107560 管理費区分 無 単-114号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	440,800	440,800			DB107560 管理費区分 無 単-115号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm：板厚区分（mm）＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	6,712,000	6,712,000			DB107560 管理費区分 無 単-116号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	530,700	530,700			DB107560 管理費区分 無 単-117号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	274,300	274,300			DB107560 管理費区分 無 単-118号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	配管(鋼製)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁据付	φ200	個	1	305,000	305,000			WYB00140 管理費区分 有 単-119号
制水弁据付	φ350	個	1	1,021,000	1,021,000			WYB00141 管理費区分 有 単-120号
MFジョイント	φ200	個	1	72,030	72,030			WYB00142 管理費区分 有 単-121号
MFジョイント	φ300	個	1	179,400	179,400			WYB00144 管理費区分 有 単-122号
MFジョイント	φ350	個	1	282,300	282,300			WYB00143 管理費区分 有 単-123号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	426,500	426,500			DB107560 管理費区分 無 単-124号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	配管(鋼製)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm：板厚区分（mm）＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	1,061,000	1,061,000			DB107560 管理費区分 無 単-125号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝250mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	3,863,000	3,863,000			DB107560 管理費区分 無 単-126号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	同上	本	1	356,200	356,200			DB107560 管理費区分 無 単-127号
制水弁保護工	道路下用 H=1.0m φ200用	箇所	1	95,640	95,640			WYB00145 管理費区分 無 単-128号
制水弁保護工	道路下用 H=1.5m φ350用	箇所	1	136,600	136,600			WYB00146 管理費区分 無 単-129号
流量計管理桝		箇所	1	932,600	932,600			WYB00147 管理費区分 無 単-130号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	配管(鋼製)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					24,258,670			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	配管(塩ビ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝4.4m：	m	4.4	4,812	21,172			DB107020 管理費区分 無 単-131号 VUφ200 TS
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝4.4m：	m	4.4	9,132	40,180			DB107030 管理費区分 無 単-132号 VUφ300 TS
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝3.8m：	m	3.8	12,400	47,120			DB107030 管理費区分 無 単-133号 VUφ350 TS
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ350×90° FRP製	個	1	341,900	341,900			Y032785000-014 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ350×22° 1/2	個	1	46,200	46,200			ZA10242040 管理費区分 無
硬質塩ビ管ＴＳ継手 ベンド	φ350×45°	個	1	55,600	55,600			ZA10242030 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	配管(塩ビ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					552,172			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	土工(配管)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	20	306.2	6,124			CB210030 管理費区分 無 単-14号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ 区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	0.3	10,100	3,030			DB107010 管理費区分 無 単-134号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	2	9,002	18,004			DB107010 管理費区分 無 単-15号
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	4	3,761	15,044			WYB00148 管理費区分 無 単-135号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	6	2,656	15,936			WYB00149 管理費区分 無 単-136号
埋戻B3	同上	m3	2	2,656	5,312			WYB00150 管理費区分 無 単-137号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	土工(配管)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	6	2,659	15,954			WYB00151 管理費区分 無 単-138号
基面整正		m 2	13	499.8	6,497			CB210080 管理費区分 無 単-25号
合 計					85,901			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	付帯施設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス（本体）（土地改良）	ネットフェンス柵高（m）＝1.5m：忍び返し＝あり：基礎状況＝構造物に設置する場合：支柱間隔＝2.0m：	m	49	11,820	579,180			DB102010 管理費区分 無 単-139号
ネットフェンス（扉）（土地改良）	フェンス扉の規格＝ネット式両開：	組	2	242,100	484,200			DB102020 管理費区分 無 単-140号
ネットフェンス基礎工	□250×h450	箇所	26	7,099	184,574			WYB00152 管理費区分 無 単-141号
ネットフェンス門扉基礎工	□250×h650	箇所	2	30,330	60,660			WYB00155 管理費区分 無 単-142号 2門分
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	472	1,346	635,312			CB410260 管理費区分 無 単-143号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	472	782	369,104			CB410030 管理費区分 無 単-144号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	付帯施設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,313,030			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工	(流量計管理例等)	式	1	7,824,000	7,824,000			WYB00133 管理費区分 有 単-145号
合 計					7,824,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導員費		式	1	859,400	859,400			WYB00086 管理費区分 無 単-146号
合 計					859,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	仮設道路工③④	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m2	2,103	328.2	690,204			DB115270 管理費区分 無 単-147号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝53日：整備費の有無＝有：	枚	204	3,049	621,996			WB253630 管理費区分 無 単-148号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝24日：整備費の有無＝有：	枚	45	1,802	81,090			WB253630 管理費区分 無 単-149号
合 計					1,393,290			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	仮設道路工(配水槽)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土	B≧4.0m(搬入土(流用土))	m3	596	1,013	603,748			WYB00135 管理費区分 無 単-150号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	179	463.9	83,038			CB220010 管理費区分 無 単-100号
表土はぎ戻し		m2	2,533	127	321,691			WYB00136 管理費区分 無 単-151号 表土厚t=15cm
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	596	257	153,172			CB210030 管理費区分 無 単-98号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】	m 3	596	519.9	309,860			CB210110 管理費区分 無 単-163号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	仮設道路工(配水槽)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	4,223	328.2	1,385,988			DB115270 管理費区分 無 単-147号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝164日：整備費の有無＝有：	枚	909	7,822	7,110,198			WB253630 管理費区分 無 単-152号
合　計					9,967,695			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	配水槽仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ：施工箇所＝構造物基礎：混合深さ＝1mを超え2m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝6.89t/100m2：	m 2	313	3,437	1,075,781			CB211410 管理費区分 無 単-153号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	540	328.2	177,228			DB115270 管理費区分 無 単-147号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝67日：整備費の有無＝有：	枚	68	3,651	248,268			WB253630 管理費区分 無 単-154号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝7日：整備費の有無＝有：	枚	49	1,071	52,479			WB253630 管理費区分 無 単-155号
合　計					1,553,756			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝地盤改良 深層混合 20上60t下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準(1.0)：	回	1	2,224,000	2,224,000			DB116010 管理費区分 無 単-156号
仮設材輸送	積込-取卸し	t	1,020.7	10,820	11,043,974			WYB00088 管理費区分 無 単-157号
仮設材輸送	現場転用　仮設道路③～④	t	163.5	4,350	711,225			WYB00089 管理費区分 無 単-158号
合　計					13,979,199			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	準備費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力刈払（チェンソー）（土地改良）	樹量区分＝樹量区分0～40：	ha	0.05	601,300	30,065			DB110020 管理費区分 無 単-159号
ダンプトラック運搬	DID区間の有無＝無：運搬距離＝34.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	4	3,845	15,380			WB440210 管理費区分 無 単-160号
廃棄物受入料金	木くず(枝葉・幹)	t	2	15,000	30,000			Y007600000-002 管理費区分 T
ダンプトラック運搬	DID区間の有無＝無：運搬距離＝34.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	4	3,845	15,380			WB440210 管理費区分 無 単-160号
廃棄物受入料金	木くず(根株)	t	2	32,000	64,000			Y007600000-003 管理費区分 T
合 計					154,825			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	技術管理費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000			Y300401500-001 管理費区分 無
平坦地足場	0.3m以下	式	1	67,700	67,700			Y300401500-002 管理費区分 無
ノンコアボーリング	φ86mm 砂・砂質土	m	6.5	20,400	132,600			Y300203300-001 管理費区分 無
ノンコアボーリング	φ86mm 粘性土・シルト	m	4.5	16,400	73,800			Y300203300-002 管理費区分 無
シンウォールサンプリング		本	4	29,500	118,000			Y30N025100-001 管理費区分 無
土の含水比試験		試料	3	1,600	4,800			Y001614000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	技術管理費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の湿潤密度試験		試料	3	4,890	14,670			Y001614000-002 管理費区分 無
セメント安定処理配合試験	セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) 一軸圧縮強度試験含む	試料	3	128,000	384,000			Y001614000-003 管理費区分 無
六価クロム溶出試験		試料	3	7,800	23,400			Y001614000-004 管理費区分 9
平坦地足場	0.3m以下	式	1	67,700	67,700			Y300401500-002 管理費区分 無
オールコアボーリング	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	5.2	29,000	150,800			Y300203300-003 管理費区分 無
一軸圧縮試験		試料	18	6,050	108,900			Y001614000-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	技術管理費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,451,370			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,721
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,356
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,184		
労務構成比率		%	83.4			
運転手（特殊）		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　DXB42065

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	角落しまたは承水口設置	単位	箇所	数量	10	単価	4,736
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
各筆材料：角落：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	10	4,330	43,300	ZAR0065280 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	10	406.98	4,069	Q001367001 管理費区分 無
計					47,369	
単価					4,736	円／箇所
J01 小運搬距離 J02 製品区分 J03 材料単価の計上区分	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する					
J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

ﾊﾟ-5号　　DXB09021

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（薄肉管ＶＵ） VUφ150	単位	m	数量	10	単価	2,727
規格	呼び径　φ150mm 直管（両差し口）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無	φ150mm　長4.0m	本	2.44	6,400	15,616	YN10300007-001 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					27,271	
単価					2,727	円／m
J01 呼び径区分（薄肉管ＶＵ） J02 形状区分	呼び径　φ150mm 直管（両差し口）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊﾟ-6号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	337.6
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手（特殊）		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-7号　　WYR00090

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	249
規格	ブル16t級 敷均し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-161号
計					249	
単価					249	円／m3

参考資料（1）

単-8号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂運搬	単位	m3	数量	1	単価	764
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-162号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	519.9	519	CB210110 管理費区分 無 単-163号
計					764	
単価					764	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	746.5
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.1	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.64	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	746.5
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-10号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土はぎ戻し	単位	m2	数量	1	単価	127
規格	表土厚t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m２	1	63.43	63	DB114020 管理費区分 無 単-164号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m２	1	64.98	64	DB114020 管理費区分 無 単-165号
計					127	
単価					127	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	179
規格	B=5.0m 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手（特殊）		%	35.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正 B=5.0m	単位	m2	数量	1	単価	179
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	543.6
規格	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全での費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.97		
労務構成比率		%	50.18			
運転手（特殊）		%	24.66	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.16	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.92	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.44	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.76			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	30.18	1,200	5,800	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.06			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	12.06	37,600	37,600	N000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	543.6
規格	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1.51	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	1.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-13号　DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	3,570
規格	週休補正なし U字溝 450 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去 通常製品L=600 60を超え300kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ６００ ３００ｋｇ以下 制約無	m	10	3,570.133	35,701	Q001365002 管理費区分 無
計					35,701	
単価					3,570	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし U字溝 450 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	通常製品 L=600 60を超え300kg/個以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	306.2
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				290.57		
労務構成比率		%	66.35			
運転手（特殊）		%	66.35	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.93			
軽油		%	13.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.72			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-15号　DB107010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎（土地改良） S1	単位	m３	数量	10	単価	9,002
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１ バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,675	48,510	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	31,008	7,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.92	24,990	22,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,880	4,219	DBK10702 管理費区分 無 単-166号
計					90,027	
単価					9,002	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-16号　　WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎S2	単位	m3	数量	1	単価	8,612
規格	砂 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	1.32	3,675	4,851	YB10130001-001 管理費区分 無
計					8,612	
単価					8,612	円／m3

参考資料（1）

単-17号　　WYB00092

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻S3	単位	m3	数量	1	単価	5,715
規格	購入土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
購入土	良質土	m３	1.33	2,300	3,059	Y001612000-001 管理費区分 無
計					5,715	
単価					5,715	円／m3

参考資料（1）

単-18号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（1）

単-19号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（1）

単-20号　　WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	5,401
規格	RC-40 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,768	2,768	DB101020 管理費区分 無 単-170号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1	2,320	2,320	Z002122003 管理費区分 無
計					5,401	
単価					5,401	円／m3

参考資料（1）

単-21号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-171号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-172号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（1）

単-22号　　WYB00094

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	5,401
規格	RC-40 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,768	2,768	DB101020 管理費区分 無 単-170号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1	2,320	2,320	Z002122003 管理費区分 無
計					5,401	
単価					5,401	円／m3

参考資料（1）

単-23号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-171号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-172号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（1）

単-24号　　WYB00095

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,467
規格	流用土 搭乗式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-173号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-174号
計					2,467	
単価					2,467	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-26号　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	734
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.23		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊ-27号　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	138	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊﾞ-28号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊﾞ-29号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,061
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	N000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,001
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.7	580,000	650,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	133	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,001
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,624
規格	路盤材（砕石各種） 130mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手（特殊）		%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M-30(リサイクル)	%	47.84	240,000	1,001,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,624
規格	路盤材（砕石各種） 130mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	路盤材（砕石各種） 130 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	752.4
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	324,800	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	752.4
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	140 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-33号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	374.8
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,800	
単価					374.8	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）

単-33号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	374.8
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-34号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	398.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	133	5,852	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,773	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					398,800	
単価					398.8	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）

単-34号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	398.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-35号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ300 TS	単位	m	数量	10	単価	9,132
規格	250～300mm 4m 0箇所 260.9m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 TS	本	2.44	30,000	73,200	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,464	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					91,327	
単価					9,132	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	260.9 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-36号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ300 RR	単位	m	数量	10	単価	10,530
規格	250～300mm 4m 0箇所 32m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 RR	本	2.44	35,640	86,961	YB10131001-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,739	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					105,363	
単価					10,530	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	32 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-37号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ250 TS	単位	m	数量	10	単価	6,917
規格	250～300mm 4m 0箇所 813.9m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 TS	本	2.44	21,100	51,484	YB10131001-010 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,029	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					69,176	
単価					6,917	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	813.9 m					

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）

単-38号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ250 RR	単位	m	数量	10	単価	7,957
規格	250～300mm 4m 0箇所 92m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 RR	本	2.44	25,280	61,683	YB10131001-011 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,233	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					79,579	
単価					7,957	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	92 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-39号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	4,812
規格	VUφ200 TS 200mm 4m 0箇所 90.7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 TS	本	2.44	14,000	34,160	YB10131001-012 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		683	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	24,990	5,497	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					48,123	
単価					4,812	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	90.7 m					

参考資料（1）

単-40号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	5,608
規格	VUφ200 RR 200mm 4m 0箇所 12m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 RR	本	2.44	17,200	41,968	YB10131001-013 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		839	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	24,990	5,497	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					56,087	
単価					5,608	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	12 m					

参考資料（1）

単-41号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,195
規格	VUφ150 TS 125～150mm 4m 0箇所 41.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 TS	本	2.44	8,280	20,203	YB10131001-001 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		404	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,950	
単価					3,195	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	41.8 m					

参考資料（1）

単-42号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,692
規格	VUφ150 RR 125～150mm 4m 0箇所 8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 RR	本	2.44	10,280	25,083	YB10131001-002 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		501	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					36,927	
単価					3,692	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	8 m					

参考資料（1）

単-43号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） PEVUφ300	単位	m	数量	10	単価	7,709
規格	250～300mm 4m 0箇所 2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 直管	本	2.44	24,280	59,243	YB10131001-014 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,184	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					77,090	
単価					7,709	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	2 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-44号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） PEVUφ250	単位	m	数量	10	単価	5,608
規格	250～300mm 4m 0箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 直管	本	2.44	15,840	38,649	YB10131001-015 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		772	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					56,084	
単価					5,608	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	1 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-45号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	1	単価	287
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ	B=150mm 2倍	m	1	188	188	Y032258000-001 管理費区分 無
管明示シート工		m	1	99.96	99	D9133000 管理費区分 無 単-176号
計					287	
単価					287	円／m

参考資料（1）

単-46号　　WYB00106

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	681,000
規格	φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝300mm：：	基	1	322,200	322,200	DB107140 管理費区分 無 単-177号
RRMF-J	φ300 離脱防止付き	個	2	164,000	328,000	Y032785000-005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ300,SUS,M20,(10本/組)	組	2	14,400	28,800	ZD10512108 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ300,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	1,040	2,080	ZD10522508 管理費区分 Y
計					681,080	
単価					681,000	円／個

参考資料（1）

単-47号　　WYR00107

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	497,800
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁入力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝250mm：	基	1	232,000	232,000	DB107130 管理費区分 無 単-178号
RRMF-J	φ250 離脱防止付き	個	2	119,300	238,600	Y032785000-006 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	11,500	23,000	ZD10512107 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	2	2,140	4,280	ZD10522707 管理費区分 Y
計					497,880	
単価					497,800	円／個

参考資料（1）

単-48号　　WYR00108

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	305,000
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁入力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝200mm：	基	1	161,000	161,000	DB107130 管理費区分 無 単-179号
RRMF-J(離脱防止なし)	φ200	個	2	30,040	60,080	Y032785000-007 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	35,790	71,580	Y032785000-008 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	2	5,650	11,300	ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	552	1,104	ZD10522506 管理費区分 Y
計					305,064	
単価					305,000	円／個

参考資料（1）

単-49号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	213,100
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝150mm：	基	1	114,700	114,700	DB107130 管理費区分 無 単-180号
RRMF-J	φ150 離脱防止付き	個	2	44,680	89,360	Y032785000-009 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ150,SUS,M16,(6本/組)	組	2	4,170	8,340	ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	352	704	ZD10522505 管理費区分 Y
計					213,104	
単価					213,100	円／個

参考資料（1）

単-50号　　WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	130,900
規格	A型 φ300(H=1.0m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボッグス	32C30凹	基	1	10,220	10,220	Y004050001-010 管理費区分 無
マンホールボックス	45C	基	1	16,600	16,600	Y004050001-011 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,160	15,160	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,416	1,557	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					130,917	
単価					130,900	円／箇所

参考資料（1）

単-51号　　WYR00111

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	123,500
規格	A型 φ300(H=0.8m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32B10	基	1	4,343	4,343	Y004050001-012 管理費区分 無
マンホールボックス	32-60C	基	1	15,120	15,120	Y004050001-013 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,160	15,160	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.1	1,416	1,557	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					123,560	
単価					123,500	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-52号　　WYB00112

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	123,500
規格	A型 φ250(H=0.8m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32B10	基	1	4,343	4,343	Y004050001-012 管理費区分 無
マンホールボックス	32-60C	基	1	15,120	15,120	Y004050001-013 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,160	15,160	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.1	1,416	1,557	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					123,560	
単価					123,500	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-53号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	119,200
規格	A型 φ250(H=0.6m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32-60C	基	1	15,120	15,120	Y004050001-013 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,160	15,160	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.1	1,416	1,557	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					119,217	
単価					119,200	円／箇所

参考資料（1）

単-54号　　WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	112,300
規格	D型 φ200(H=0.8m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32B20	基	1	5,535	5,535	Y004050001-014 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,135	9,135	Y004050001-009 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					112,322	
単価					112,300	円／箇所

参考資料（1）

単-55号　　WYB00115

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	112,300
規格	B型 φ150(H=0.8m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32B20	基	1	5,535	5,535	Y004050001-014 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,135	9,135	Y004050001-009 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					112,322	
単価					112,300	円／箇所

参考資料（1）

単-56号　　WYB00096

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁据付	単位	個	数量	1	単価	140,600
規格	φ100～300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,820	77,820	DB107150 管理費区分 無 単-183号
補修弁	短面間レバー式	基	1	56,800	56,800	YB10143001-002 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	224	224	ZD10522504 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	208	208	ZD10522503 管理費区分 Y
計					140,612	
単価					140,600	円／個

参考資料（1）

単-57号　　WYR00097

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	178,800
規格	A型 H=0.6m φ100～φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HITSﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	個	1	9,915	9,915	Y032132001-002 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	111,300	111,300	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 B10	基	1	4,766	4,766	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	10,080	10,080	Y004050001-003 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-182号
計					178,853	
単価					178,800	円／箇所

参考資料（1）

単-58号　　WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	189,000
規格	B型 H=0.8m φ100～φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝0.1m：	m	0.1	3,281	328	DB107020 管理費区分 無 単-184号 HIVPφ100
HITSﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	個	2	9,915	19,830	Y032132001-002 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	111,300	111,300	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 B10	基	1	4,766	4,766	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	10,080	10,080	Y004050001-003 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-182号
計					189,096	
単価					189,000	円／箇所

参考資料（1）

単-59号　　WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁保護工 B型	単位	箇所	数量	1	単価	189,700
規格	H=1.0m φ100～φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）=65～100mm：管1本当り長=4m：接合箇所=0箇所：施工延長=0.3m：	m	0.3	3,281	984	DB107020 管理費区分 無 単-185号 HIVPφ100
HITSﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	個	2	9,915	19,830	Y032132001-002 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分=据付：製品質量=2000kg/基以下：基礎砕石=無しまたは円形断面以外：費用の内訳=全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	111,300	111,300	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 B10	基	1	4,766	4,766	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	10,080	10,080	Y004050001-003 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m2	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-182号
計					189,752	
単価					189,700	円／箇所

参考資料（1）

単-60号　　WYR00099

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,223
規格	タイプ2 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m3	0.56	306.2	171	CB210030 管理費区分 無 単-14号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ　区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	0.05	9,002	450	DB107010 管理費区分 無 単-186号
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.05	3,761	188	WYB00100 管理費区分 無 単-187号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.2	2,656	531	WYB00101 管理費区分 無 単-188号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,659	664	WYB00102 管理費区分 無 単-189号
基面整正		m2	0.44	499.8	219	CB210080 管理費区分 無 単-25号
計					2,223	
単価					2,223	円／m

参考資料（1）

単-61号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,911
規格	VUφ100 TS 65～100mm 4m 0箇所 22m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 TS	本	2.44	3,568	8,705	YB10131001-016 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		174	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,119	
単価					1,911	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	22 m					

参考資料（1）

単-62号　　WYB00161

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	33,470
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RRMF-J	φ100 離脱防止付き	個	1	30,470	30,470	Y032785000-004 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	224	224	ZD10522504 管理費区分 Y
計					33,474	
単価					33,470	円／個

参考資料（1）

単-63号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	134,500
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝100mm：	基	1	67,610	67,610	DB107130 管理費区分 無 単-190号
RRMF-J	φ100 離脱防止付き	個	2	30,470	60,940	Y032785000-004 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	224	448	ZD10522504 管理費区分 Y
計					134,558	
単価					134,500	円／個

参考資料（1）

単-64号　　WYB00104

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	18,740
規格	耕地下用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.5	15,080	7,540	CB222860 管理費区分 無 単-191号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.28	1,555	435	CB221110 管理費区分 無 単-192号
鋼製加工品　加工程度が中程度の物	SS 400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ）	kg	4.65	2,050	9,532	ZA10531170 管理費区分 無
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					18,747	
単価					18,740	円／箇所

参考資料（1）

単-65号　　WYB00105

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工 C型	単位	箇所	数量	1	単価	73,640
規格	H=0.6m 道路下用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D20蓋付枠	基	1	27,770	27,770	Y004050001-015 管理費区分 無
マンホールボックス	25C20	基	1	5,543	5,543	Y004050001-016 管理費区分 無
スラブ	60	組	1	5,878	5,878	Y004050000-004 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.49	1,416	693	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					73,644	
単価					73,640	円／箇所

参考資料（1）

単-66号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,149
規格	タイプ1 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	0.53	306.2	162	CB210030 管理費区分 無 単-14号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	0.05	9,002	450	DB107010 管理費区分 無 単-186号
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.04	3,761	150	WYB00119 管理費区分 無 単-193号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.19	2,656	504	WYB00120 管理費区分 無 単-194号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,659	664	WYB00121 管理費区分 無 単-195号
基面整正		m 2	0.44	499.8	219	CB210080 管理費区分 無 単-25号
計					2,149	
単価					2,149	円／m

参考資料（1）

単-67号　　WYB00125

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,223
規格	タイプ2 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	0.56	306.2	171	CB210030 管理費区分 無 単-14号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	0.05	9,002	450	DB107010 管理費区分 無 単-15号
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.05	3,761	188	WYB00126 管理費区分 無 単-196号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.2	2,656	531	WYB00127 管理費区分 無 単-197号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,659	664	WYB00128 管理費区分 無 単-198号
基面整正		m2	0.44	499.8	219	CB210080 管理費区分 無 単-25号
計					2,223	
単価					2,223	円／m

参考資料（1）

単-68号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VUφ100 TS	単位	m	数量	10	単価	1,911
規格	65～100mm 4m 0箇所 15m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 TS	本	2.44	3,568	8,705	YB10131001-016 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		174	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					19,119	
単価					1,911	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	15 m					

参考資料（1）

単-69号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VUφ75 TS	単位	m	数量	10	単価	1,614
規格	65～100mm 4m 0箇所 8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75 TS	本	2.44	2,372	5,787	YB10131001-017 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		115	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,142	
単価					1,614	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	8 m					

参考資料（1）

単-70号　　WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	173,700
規格	φ100 丸ハンドル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝100mm：	基	1	106,800	106,800	DB107130 管理費区分 無 単-199号 丸ハンドル
RRMF-J	φ100 離脱防止付き	個	2	30,470	60,940	Y032785000-004 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	224	448	ZD10522504 管理費区分 Y
計					173,748	
単価					173,700	円／個

参考資料（1）

単-71号　　WYB00129

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	121,000
規格	φ75 丸ハンドル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁入力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	69,350	69,350	DB107130 管理費区分 無 単-200号 丸ハンドル
RRMF-J	φ75 離脱防止付き	個	2	22,860	45,720	Y032785000-011 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	208	416	ZD10522503 管理費区分 Y
計					121,046	
単価					121,000	円／個

参考資料（1）

単-72号　　WYB00123

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	18,740
規格	耕地下用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.5	15,080	7,540	CB222860 管理費区分 無 単-191号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.28	1,555	435	CB221110 管理費区分 無 単-192号
鋼製加工品　加工程度が中程度の物	SS 400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ）	kg	4.65	2,050	9,532	ZA10531170 管理費区分 無
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					18,747	
単価					18,740	円／箇所

参考資料（1）

単-73号　　WYB00124

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	73,640
規格	C型 H=0.6m 道路下用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D20蓋付枠	基	1	27,770	27,770	Y004050001-015 管理費区分 無
マンホールボックス	25C20	基	1	5,543	5,543	Y004050001-016 管理費区分 無
スラブ	60	組	1	5,878	5,878	Y004050000-004 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.49	1,416	693	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（１種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					73,644	
単価					73,640	円／箇所

参考資料（1）

単-74号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土工	単位	m	数量	1	単価	2,149
規格	タイプ1 土被りH=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	0.53	306.2	162	CB210030 管理費区分 無 単-14号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	0.05	9,002	450	DB107010 管理費区分 無 単-15号
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	0.04	3,761	150	WYB00013 管理費区分 無 単-201号
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	0.19	2,656	504	WYB00014 管理費区分 無 単-202号
埋戻B3	流用土 ハンドガイド式振動ローラ	m3	0.25	2,659	664	WYB00015 管理費区分 無 単-203号
基面整正		m２	0.44	499.8	219	CB210080 管理費区分 無 単-25号
計					2,149	
単価					2,149	円／m

参考資料（1）

単-75号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VPφ75	単位	m	数量	10	単価	2,178
規格	65～100mm 4m 0箇所 108m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75 TS	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-003 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		226	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,787	
単価					2,178	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	108 m					

参考資料（1）

単-76号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） HIVPφ75	単位	m	数量	10	単価	2,532
規格	65～100mm 4m 0箇所 8.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ75mm 長4.0m	本	2.44	6,060	14,786	ZA10243090 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					25,321	
単価					2,532	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	8.5 m					

参考資料（1）

単-77号　　WYR00019

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	手動給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	35,430
規格	手動給水栓φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	φ75	台	1	15,300	15,300	Y032180000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,921	3,921	CBD22800 管理費区分 無 単-204号
手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	1	14,200	14,200	Y000380000-001 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	39,300	393	CB240010 管理費区分 無 単-205号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.2	1,277	255	CB221110 管理費区分 無 単-206号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	φ125	m	0.1	1,215	121	Y000585000-001 管理費区分 無
計					35,435	
単価					35,430	円／箇所

参考資料（1）

単-78号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） HIVPφ150	単位	m	数量	10	単価	5,539
規格	125～150mm 4m 0箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	HIVPφ150	本	2.44	17,700	43,188	YB10131001-004 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		863	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					55,394	
単価					5,539	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	1 m					

参考資料（1）

単-79号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） HIVPφ75	単位	m	数量	10	単価	2,532
規格	65～100mm 4m 0箇所 0.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管　JIS K 6742　HIVP	φ75mm　長4.0m	本	2.44	6,060	14,786	ZA10243090 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					25,321	
単価					2,532	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	0.5 m					

参考資料（1）

単-80号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,694
規格	φ300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03	28,866	865	R0136 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.03	24,990	749	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		80	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,694	
単価					1,694	円／口
J01 呼び径	φ300mm					

参考資料（1）

単-81号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	保護工	単位	箇所	数量	1	単価	168,900
規格	H=0.6m φ100～φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	111,300	111,300	Y004050001-001 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 B10	基	1	4,766	4,766	Y004050001-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	10,080	10,080	Y004050001-003 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-182号
計					168,938	
単価					168,900	円／箇所

参考資料（1）

単-82号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	市道横断工 茶2・茶4	単位	式	数量	1	単価	891,300
規格	市道横断工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去工		式	1	151,000	151,000	WYB00022 管理費区分 有 単-207号
管土工		式	1	106,800	106,800	WYB00023 管理費区分 無 単-208号
車道舗装復旧		式	1	110,800	110,800	WYB00024 管理費区分 無 単-209号
取付舗装		式	1	185,000	185,000	WYB00025 管理費区分 無 単-210号
歩道舗装		式	1	54,800	54,800	WYB00033 管理費区分 無 単-211号
復旧工		式	1	282,900	282,900	WYB00026 管理費区分 無 単-212号
計					891,300	
単価					891,300	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,790
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,570		
労務構成比率		%	9.82			
普通作業員		%	4.65	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	0.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	89.09			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	88.88	20,400	29,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.21	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.09			

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,790
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	1.08	52,800	52,800	N000903010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	45,570
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	59.8	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	45,570
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,694
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,407.6		
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	20.46	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,694
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

ﾊﾞｰ88号　　WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	174,500
規格	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	109,000	112,270	Z001102021 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					174,500	
単価					174,500	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

ﾊﾞｰ89号　　WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	173,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					173,500	
単価					173,500	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-90号　　WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］ D13	単位	t	数量	1	単価	175,600
規格	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					175,600	
単価					175,600	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB224810

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	3,389
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,958.6		
労務構成比率		%	55.88			
普通作業員		%	41.22	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	14.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	44.12			
止水版	FF-150	%	44.12	1,220	1,640	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート 勾配調整	単位	m3	数量	1	単価	46,100
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	59.8	20,400	29,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート 勾配調整	単位	m3	数量	1	単価	46,100
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）

単-93号　　DB113160

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表面被覆工（左官） 防水モルタル	単位	m 2	数量	100	単価	4,250
規格	0.13kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	31,008	47,690	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.538	29,274	45,023	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.615	24,990	115,328	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
左官		人	6.154	31,314	192,706	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無機系被覆材		kg	0.14	1,550	217	YB10152001-001 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		24,044	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					425,008	
単価					4,250	円／m 2
J01 無機系被覆材設計量（実数値入力）	0.13 kg					

参考資料（1）

単-94号　　DB115240

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場工（土地改良）	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,286
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	7	34,068	238,476	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	34%	式	1		134,128	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					528,623	
単価					5,286	円／掛m 2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-95号　　WYR00137

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	昇降設備工	単位	式	数量	1	単価	1,958,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
背籠付タラップ	L=5650 SUS304 3分割式	式	1	1,245,000	1,245,000	Y032644000-001 管理費区分 無
内側タラップ	L=5700 SUS304 3分割式	式	1	713,700	713,700	Y032644000-002 管理費区分 無
計					1,958,700	
単価					1,958,000	円／式

参考資料（1）

単-96号　　WYR00138

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	台座コンクリート	単位	箇所	数量	1	単価	50,780
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6	46,420	27,852	CB240010 管理費区分 無 単-213号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.4	9,554	22,929	CB240210 管理費区分 無 単-269号
計					50,781	
単価					50,780	円／箇所

参考資料（1）

単-97号　　DB104120

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スラリー撹拌工（土地改良）	単位	本	数量	1	単価	140,800
規格	単軸φ1000～φ1600mm、10<L≦30m 1000mm 11m 9m 0.259t／m 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	31,008	4,341	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント系固化材	特殊土用	t	2.564	21,100	54,100	Y001600000-001 管理費区分 無
深層混合処理機運転（土地改良）	施工方式及び杭径区分＝単軸φ1000～φ1600mm、10<L≦30m：打設長（L）（実数入力）＝11m：	日	0.143	311,400	44,530	DBK19003 管理費区分 無 単-214号 Z1
スラリプラント運転（土地改良）	スラリプラント規格＝20m3／h：	日	0.143	78,890	11,281	DBK19004 管理費区分 無 単-215号 Z1
諸雑費	28%	式	1		18,969	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					140,817	
単価					140,800	円／本

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）

単-97号　　DB104120

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スラリー撹拌工（土地改良）	単位	本	数量	1	単価	140,800
規格	単軸φ1000～φ1600mm、10<L≦30m 1000mm 11m 9m 0.259t／m 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 施工方法及び杭径区分 J04 杭径（φ）（実数入力） J06 打設長（L）（実数入力）	単軸φ1000～φ1600mm、10<L≦30m 1,000 mm 11 m					
J10 杭長（L1）（実数入力） J11 杭長1m当改良材使用量（実数入力） J12 特許料の有無	9 m 0.259 t／m 無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	257
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手（特殊）		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-99号　　WYB00139

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	5,458
規格	機械 購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-162号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-171号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-174号
購入土	良質土	m３	1.33	2,300	3,059	Y001612000-001 管理費区分 無
計					5,458	
単価					5,458	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-101号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年,5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	8.1	単価	292,000
規格	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1F鋼直管スティフナー付	200Ax1150L	本	8.1	279,100	2,260,710	YB10135001-002 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,365,469	
単価					292,000	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-102号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	8.1	単価	522,600
規格	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管	200Ax4427L	本	8.1	509,700	4,128,570	YB10135001-003 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					4,233,329	
単価					522,600	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-103号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	520,600
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管	300Ax1580L	本	7.1	505,900	3,591,890	YB10135001-004 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					3,696,649	
単価					520,600	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-104号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	6.6	単価	684,500
規格	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管	350Ax1875L	本	6.6	668,700	4,413,420	YB10135001-005 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					4,518,179	
単価					684,500	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-105号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	644,300
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2P鋼片落管スティフナー付	300Ax250Ax1300L	本	7.1	629,600	4,470,160	YB10135001-006 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					4,574,919	
単価					644,300	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-106号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	8.8	単価	232,900
規格	鋼管（6.0m） 200mm 5.8mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管	φ200 偏心100mm	本	8.8	221,000	1,944,800	YB10135001-007 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,049,559	
単価					232,900	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-107号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	302,700
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管	φ300 偏心100mm	本	7.1	288,000	2,044,800	YB10135001-008 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,149,559	
単価					302,700	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-108号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	6.6	単価	406,800
規格	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管	φ350 偏心100mm	本	6.6	391,000	2,580,600	YB10135001-009 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,685,359	
単価					406,800	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-109号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	417,300
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 鋼曲管	300Ax465Lx465L	本	7.1	402,600	2,858,460	YB10135001-010 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,963,219	
単価					417,300	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-110号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	8.1	単価	521,700
規格	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° ロング鋼曲管スティフナー付	200Ax315Lx1810L	本	8.1	508,800	4,121,280	YB10135001-011 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					4,226,039	
単価					521,700	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-111号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	6.6	単価	1,017,000
規格	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° ロング鋼曲管スティフナー付	350Ax800Lx1620L	本	6.6	1,002,000	6,613,200	YB10135001-012 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					6,717,959	
単価					1,017,000	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-112号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	390,100
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F45° 鋼曲管	300Ax200Lx200L	本	7.1	375,400	2,665,340	YB10135001-013 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,770,099	
単価					390,100	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-113号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	8.1	単価	227,100
規格	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 鋼曲管	200Ax315Lx315L	本	8.1	214,200	1,735,020	YB10135001-014 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					1,839,779	
単価					227,100	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-114号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	6.6	単価	999,900
規格	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1F90° x2鋼曲管	350Ax535L-2x90° ベルマウス付	本	6.6	984,100	6,495,060	YB10135001-015 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					6,599,819	
単価					999,900	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-115号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	440,800
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1F鋼片落管	300Ax200Ax800L	本	7.1	426,100	3,025,310	YB10135001-016 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					3,130,069	
単価					440,800	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-116号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	6.6	単価	6,712,000
規格	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バタ式フロートバルブ	φ350 フランジ含む	個	6.6	6,697,000	44,200,200	YB10135001-017 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					44,304,959	
単価					6,712,000	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-117号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	8.1	単価	530,700
規格	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3F付鋼T字管	200Ax200Ax380Lx1535H	本	8.1	517,800	4,194,180	YB10135001-018 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					4,298,939	
単価					530,700	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-118号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	274,300
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1Fベルマウス管	300Ax170L	本	7.1	259,600	1,843,160	YB10135001-019 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					1,947,919	
単価					274,300	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-119号　　WYB00140

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	305,000
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝200mm：	基	1	161,000	161,000	DB107130 管理費区分 無 単-179号
RRMF-J(離脱防止なし)	φ200	個	2	30,040	60,080	Y032785000-007 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	35,790	71,580	Y032785000-008 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	2	5,650	11,300	ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	552	1,104	ZD10522506 管理費区分 Y
計					305,064	
単価					305,000	円／個

参考資料（1）

単-120号　　WYB00141

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁据付	単位	個	数量	1	単価	1,021,000
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝350mm：	基	1	457,200	457,200	DB107140 管理費区分 無 単-216号
RRMF-J	φ350 離脱防止付き	個	2	260,900	521,800	Y032785000-012 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ350,SUS,M22,(10本/組)	組	2	20,100	40,200	ZD10512109 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	1,360	2,720	ZD10522509 管理費区分 Y
計					1,021,920	
単価					1,021,000	円／個

参考資料（1）

単-121号　　WYB00142

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	NFジョイント	単位	個	数量	1	単価	72,030
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RRMF-J(離脱防止なし)	φ200	個	1	30,040	30,040	Y032785000-007 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	1	35,790	35,790	Y032785000-008 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,650	5,650	ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	552	552	ZD10522506 管理費区分 Y
計					72,032	
単価					72,030	円／個

参考資料（1）

単-122号　　WYB00144

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	NFジョイント	単位	個	数量	1	単価	179,400
規格	φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RRMF-J	φ300 離脱防止付き	個	1	164,000	164,000	Y032785000-005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ300,SUS,M20,(10本/組)	組	1	14,400	14,400	ZD10512108 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ300,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	1,040	1,040	ZD10522508 管理費区分 Y
計					179,440	
単価					179,400	円／個

参考資料（1）

単-123号　　WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	282,300
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RRMF-J	φ350 離脱防止付き	個	1	260,900	260,900	Y032785000-012 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ350,SUS,M22,(10本/組)	組	1	20,100	20,100	ZD10512109 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	1,360	1,360	ZD10522509 管理費区分 Y
計					282,360	
単価					282,300	円／個

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）

単-124号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）(小口径)	単位	本	数量	7.1	単価	426,500
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁付2F鋼片落蓋	300Ax250Ax480L	本	7.1	411,800	2,923,780	YB10135001-020 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					3,028,539	
単価					426,500	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-125号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	6.6	単価	1,061,000
規格	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
逆止弁	φ350	個	6.6	1,046,000	6,903,600	YB10135001-021 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					7,008,359	
単価					1,061,000	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-126号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.6	単価	3,863,000
規格	鋼管（6.0m） 250mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2線式電磁流量計	250A	個	7.6	3,850,000	29,260,000	YB10135001-022 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					29,364,759	
単価					3,863,000	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 250mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-127号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.6	単価	356,200
規格	鋼管（6.0m） 250mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手	250A 220L	個	7.6	342,500	2,603,000	YB10135001-023 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,707,759	
単価					356,200	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 250mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-128号　　WYB00145

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	95,640
規格	道路下用 H=1.0m φ200用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D24蓋付枠	基	1	34,770	34,770	Y004050001-017 管理費区分 無
マンホールボックス	25C30	基	1	6,625	6,625	Y004050001-018 管理費区分 無
マンホールボックス	32C30	基	1	10,220	10,220	Y004050001-019 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y004050000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.72	1,416	1,019	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					95,647	
単価					95,640	円／箇所

参考資料（1）

単-129号　　WYB00146

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	136,600
規格	道路下用 H=1.5m φ350用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-181号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	32B20	基	1	5,535	5,535	Y004050001-014 管理費区分 無
マンホールボックス	32C30	基	1	10,220	10,220	Y004050001-019 管理費区分 無
マンホールボックス	45C	基	1	16,600	16,600	Y004050001-011 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	15,160	15,160	Y004050000-003 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.21	1,416	1,713	CB221110 管理費区分 無 単-182号
U形用蓋（1種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
計					136,608	
単価					136,600	円／箇所

参考資料（1）

単-130号　　WYB00147

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	流量計管理桝	単位	箇所	数量	1	単価	932,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.8	39,840	31,872	CB240010 管理費区分 無 単-217号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	11	10,620	116,820	CB240210 管理費区分 無 単-84号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.05	170,400	8,520	WB810010 管理費区分 無 単-218号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	4.2	1,555	6,531	CB221110 管理費区分 無 単-192号
其面整正		m2	4.2	499.8	2,099	CB210080 管理費区分 無 単-25号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	3	188,400	565,200	WB821430 管理費区分 無 単-219号
蓋版	同上	枚	1	201,600	201,600	WB821430 管理費区分 無 単-220号
計					932,642	
単価					932,600	円／箇所

参考資料（1）

単-131号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） VUφ200 TS	単位	m	数量	10	単価	4,812
規格	200mm 4m 0箇所 4.4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 TS	本	2.44	14,000	34,160	YB10131001-012 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		683	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	24,990	5,497	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					48,123	
単価					4,812	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	4.4 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-132号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ300 TS	単位	m	数量	10	単価	9,132
規格	250～300mm 4m 0箇所 4.4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 TS	本	2.44	30,000	73,200	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,464	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					91,327	
単価					9,132	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	4.4 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-133号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	12,400
規格	VUφ350 TS 350～400mm 4m 0箇所 3.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350 TS	本	2.44	41,500	101,260	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		2,025	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	29,274	6,147	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	24,990	6,997	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	46,920	4,222	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					124,061	
単価					12,400	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	3.8 m					

参考資料（1）

単-134号　　DB107010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	10,100
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,675	48,510	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.09	24,990	27,239	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,194	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,880	4,219	DBK10702 管理費区分 無 単-166号
計					101,037	
単価					10,100	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-135号　　WYB00148

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（1）

単-136号　　WYB00149

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（1）

単-137号　　WYB00150

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（1）

単-138号　　WYB00151

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-171号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-172号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（1）

単-139号　　DB102010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス（本体）（土地改良）	単位	m	数量	20	単価	11,820
規格	1.5m あり 構造物に設置する場合 2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A－Ⅳ型 1.5m 忍返し付	m	20	9,840	196,800	ZA10150110 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.33	31,008	10,232	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.16	24,990	28,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		392	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					236,412	
単価					11,820	円／m
J01 ネットフェンス柵高（m） J02 忍び返し J03 基礎状況	1.5m あり 構造物に設置する場合					
J04 支柱間隔	2.0m					

参考資料（1）

単-140号　　DB102020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス（扉）（土地改良）	単位	組	数量	10	単価	242,100
規格	ネット式両開						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(門扉)	H=1.5m両開き(4.0m)	組	10	230,100	2,301,000	YB10103001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.34	31,008	41,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.15	24,990	78,718	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,421,268	
単価					242,100	円／組
J01 フェンス扉の規格	ネット式両開					

参考資料（1）

単-141号　　WYB00152

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス基礎工	単位	箇所	数量	1	単価	7,099
規格	□250×h450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.23	2,289	526	CB210030 管理費区分 無 単-221号
埋戻		m3	0.19	3,929	746	WYB00154 管理費区分 無 単-222号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.03	45,310	1,359	CB240010 管理費区分 無 単-268号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	0.45	9,554	4,299	CB240210 管理費区分 無 単-269号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.12	1,416	169	CB221110 管理費区分 無 単-182号
計					7,099	
単価					7,099	円／箇所

参考資料（1）

単-142号　　WYB00155

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス門扉基礎工 2門分	単位	箇所	数量	1	単価	30,330
規格	□250×h650						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.91	2,289	2,082	CB210030 管理費区分 無 単-221号
埋戻		m3	0.7	3,929	2,750	WYB00156 管理費区分 無 単-223号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15	45,310	6,796	CB240010 管理費区分 無 単-268号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1.88	9,554	17,961	CB240210 管理費区分 無 単-269号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.53	1,416	750	CB221110 管理費区分 無 単-182号
計					30,339	
単価					30,330	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,346
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.7	580,000	390,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	133	Z006702002 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,346
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	782
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	348,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	782
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-145号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	付帯工	単位	式	数量	1	単価	7,824,000
規格	(流量計管理桝等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ300mm：	口	2	1,694	3,388	D9244000 管理費区分 無 単-80号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	18.7	711.9	13,312	CB430510 管理費区分 無 単-27号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	21	222.2	4,666	CB430310 管理費区分 無 単-28号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.6	3,061	1,836	CB227010 管理費区分 無 単-29号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.6	3,600	2,160	ZA10651770 管理費区分 T
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	14,750	14,750	DB107560 管理費区分 無 単-224号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝2.6m：	m	2.6	9,132	23,743	DB107030 管理費区分 無 単-225号 VUφ300 TS
TSソケット	φ300	個	1	8,790	8,790	Y032135001-002 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ300×90° FRP製	個	1	286,600	286,600	Y032785000-013 管理費区分 無

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（1）

単-145号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	付帯工	単位	式	数量	1	単価	7,824,000
規格	(流量計管理桝等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	308,000	308,000	DB107560 管理費区分 無 単-226号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝250mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	3,863,000	3,863,000	DB107560 管理費区分 無 単-126号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	同上	本	1	356,200	356,200	DB107560 管理費区分 無 単-127号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝300mm：板厚区分（mm）＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	426,500	426,500	DB107560 管理費区分 無 単-124号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	同上	本	1	303,600	303,600	DB107560 管理費区分 無 単-227号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	同上	本	1	276,200	276,200	DB107560 管理費区分 無 単-228号
鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	同上	本	2	390,100	780,200	DB107560 管理費区分 無 単-112号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	10	306.2	3,062	CB210030 管理費区分 無 単-14号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	1	9,002	9,002	DB107010 管理費区分 無 単-15号 S1
埋戻B1	流用土 人力+タコ	m3	1	3,761	3,761	WYB00157 管理費区分 無 単-229号

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-145号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	付帯工	単位	式	数量	1	単価	7,824,000
規格	(流量計管理例等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	2	2,656	5,312	WYB00158 管理費区分 無 単-230号
埋戻B3	同上	m3	3	2,656	7,968	WYB00159 管理費区分 無 単-231号
埋戻B4	流用土 搭乗式振動ローラ	m3	2	2,467	4,934	WYB00160 管理費区分 無 単-232号
基面整正		m 2	5	499.8	2,499	CB210080 管理費区分 無 単-25号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	21	1,346	28,266	CB410260 管理費区分 無 単-143号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	21	782	16,422	CB410030 管理費区分 無 単-144号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	39,840	39,840	CB240010 管理費区分 無 単-217号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	13	10,620	138,060	CB240210 管理費区分 無 単-84号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.06	170,400	10,224	WB810010 管理費区分 無 単-218号

参考資料（1）

単-145号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	付帯工	単位	式	数量	1	単価	7,824,000
規格	(流量計管理例等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3.2	1,555	4,976	CB221110 管理費区分 無 単-192号
基面整正		m 2	3	499.8	1,499	CB210080 管理費区分 無 単-25号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	4	157,000	628,000	WB821430 管理費区分 無 単-233号
付帯工	ポンプ建屋	式	1	247,800	247,800	Y303001090-001 管理費区分 無
計					7,824,570	
単価					7,824,000	円／式

参考資料（1）

単-146号　　WYB00086

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導員費	単位	式	数量	1	単価	859,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	49	17,540	859,460	D9820660 管理費区分 無 単-234号
計					859,460	
単価					859,400	円／式

参考資料（1）

単-147号　　DB115270

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	1,000	単価	328.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	29,274	84,894	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.9	24,990	72,471	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	58,940	170,926	DBK19058 管理費区分 無 単-235号
計					328,291	
単価					328.2	円／m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-148号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	3,049
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 53日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	53	43	2,279	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,049	
単価					3,049	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 53 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-149号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	1,802
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 24日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	24	43	1,032	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,802	
単価					1,802	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 24 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-150号　　WYB00135

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	1,013
規格	B≧4.0m(搬入土(流用土))						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	249	249	CB210510 管理費区分 無 単-161号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-162号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	519.9	519	CB210110 管理費区分 無 単-163号
計					1,013	
単価					1,013	円／m3

参考資料（1）

単-151号　　WYB00136

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土はぎ戻し 表土厚t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	127
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m２	1	63.43	63	DB114020 管理費区分 無 単-164号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m２	1	64.98	64	DB114020 管理費区分 無 単-165号
計					127	
単価					127	円／m2

参考資料（1）

単-152号　　WR253630

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	7,822
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 164日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	164	43	7,052	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,822	
単価					7,822	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 164 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m２	数量	1	単価	3,437
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 6.89t/100m2						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,954.2		
労務構成比率		%	51.97			
土木一般世話役		%	14.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.21	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	12.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	11.61	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	40.55			
セメント系固化材	特殊土用	%	34.47	101,850	145,379	Y001601000-001 管理費区分 無
軽油		%	6.08	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.48			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	6.7	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB211410

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	3,437
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 6.89t/100m2						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．６～０．７ｔ	%	0.78	1,330	1,390	L001070013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 使用機種 J02 施工箇所 J03 混合深さ	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下					
J04 固化材100m2当り使用量（実数）	6.89 t/100m2					

参考資料（1）

単-154号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	3,651
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 67日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	67	43	2,881	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,651	
単価					3,651	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 67 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-155号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	1,071
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 7日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	7	43	301	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,071	
単価					1,071	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力） J05 整備費の有無	22×1,524×3,048(mm) 無 7 日 有					

参考資料（1）

単-156号　　DB116010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	2,224,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　地盤改良 深層混合 20上60t下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	29,274	468,384	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	2.4	101,000	242,400	L001130012 管理費区分 無 Z1
運搬費等率	213%	式	1		1,513,969	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1
計					2,224,753	
単価					2,224,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） 地盤改良 深層混合 20上60t下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-157号　　WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	10,820
規格	積込-取卸し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	1	750	750	WB010030 管理費区分 無 単-236号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝19.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-237号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-237号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	1	750	750	WB010030 管理費区分 無 単-238号
計					10,820	
単価					10,820	円／t

参考資料（1）

単-158号　　WYB00089

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	現場転用　仮設道路③～④						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝0.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-239号
計					4,350	
単価					4,350	円／t

参考資料（1）

単-159号　　DB110020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力刈払（チェンソー）（土地改良）	単位	ｈａ	数量	1	単価	601,300
規格	樹量区分0～40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.412	31,008	136,807	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	14.706	29,274	430,503	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	6%	式	1		34,038	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					601,348	
単価					601,300	円／ｈａ
J01 樹量区分	樹量区分0～40					

参考資料（1）

単-160号　　WB440210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	100	単価	3,845
規格	無 34.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	6.3	61,030	384,489	WK440050 管理費区分 無 単-240号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		11	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					384,500	
単価					3,845	円／m3
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 J04 タイヤ損耗費	無 34.0km以下 良好					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-161号　　CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	249
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手（特殊）		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-162号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-163号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	519.9
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				496		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	A000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）

単-164号　　DB114020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	63.43
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	日	0.113	56,140	6,343	DBK11402 管理費区分 無 単-241号
計					6,343	
単価					63.43	円／m2
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（2）

単-165号　　DB114020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	64.98
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土埋戻；	日	0.119	54,610	6,498	DBK11402 管理費区分 無 単-242号
計					6,498	
単価					64.98	円／ｍ２
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（2）

単-166号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	46,880
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	133	6,251	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,220	9,827	L001010003 管理費区分 無
計					46,882	
単価					46,880	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-167号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	313.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				302.57		
労務構成比率		%	59.7			
運転手（特殊）		%	59.7	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.11			
軽油		%	13.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	27.19	9,470	9,470	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-168号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,448
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,990	34,486	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					34,486	
単価					3,448	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（2）

単-169号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,343
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		585	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					23,432	
単価					2,343	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

参考資料（2）

単-170号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,768
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (1)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.85	24,990	21,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		585	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					27,680	
単価					2,768	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

参考資料（2）

単-171号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,699
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,993	
単価					1,699	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-172号　　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	647.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	32,360	64,720	DBK10102 管理費区分 無 単-243号
計					64,720	
単価					647.2	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）

単-173号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,699
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,993	
単価					1,699	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-174号　　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	455.1
規格	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	39,140	45,519	DBK10101 管理費区分 無 単-244号
計					45,519	
単価					455.1	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）

単-175号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊.	単位	日	数量	1	単価	46,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	133	5,852	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,080	10,266	L001010005 管理費区分 無
計					46,922	
単価					46,920	円／日

参考資料（2）

単-176号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	99.96
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,996	
単価					99.96	円／m

参考資料（2）

単-177号　　DB107140

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁機械据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	322,200
規格	仕切弁（フランジ形）　樹脂製　300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ300	基	1	289,000	289,000	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	29,274	9,074	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	24,990	9,496	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	48,900	12,225	DBK10707 管理費区分 無 単-245号
計					322,275	
単価					322,200	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 樹脂製 300mm					

参考資料（2）

単-178号　　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	232,000
規格	樹脂製 250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ250	基	1	219,000	219,000	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	31,008	1,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	29,274	6,733	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					232,031	
単価					232,000	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 250mm					

参考資料（2）

№-179号　　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	161,000
規格	樹脂製 200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ200	基	1	148,000	148,000	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	31,008	1,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	29,274	6,733	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					161,031	
単価					161,000	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 200mm					

参考資料（2）

№-180号　　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	114,700
規格	樹脂製 150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ150	基	1	105,000	105,000	YB10142001-005 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					114,714	
単価					114,700	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 150mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-181号　　CB222840

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	32,520
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				200,350		
労務構成比率		%	11.46			
普通作業員		%	4.81	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.65	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03			
マンホール		%	83.9	168,000	0	Y004050001-005 管理費区分 無
軽油		%	1.12	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51			

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-181号　　CB222840

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	32,520
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-182号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,416
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-182号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,416
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-183号　　DB107150

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	77,820
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ25	基	1	63,900	63,900	YB10143001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	29,274	5,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,990	5,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					77,826	
単価					77,820	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（2）

単-184号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） HIVPφ100	単位	m	数量	10	単価	3,281
規格	65～100mm 4m 0箇所 0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ100mm 長4.0m	本	2.44	9,070	22,130	ZA10243100 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		442	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,812	
単価					3,281	円／m
J01 呼び径（mm）	65～100mm					
J02 管１本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	0.1 m					

参考資料（2）

単-185号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） HIVPφ100	単位	m	数量	10	単価	3,281
規格	65～100mm 4m 0箇所 0.3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管　JIS K 6742　HIVP	φ100mm　長4.0m	本	2.44	9,070	22,130	ZA10243100 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		442	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					32,812	
単価					3,281	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	0.3 m					

参考資料（2）

単-186号　　DB107010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	9,002
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,675	48,510	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	31,008	7,752	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.92	24,990	22,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,880	4,219	DBK10702 管理費区分 無 単-166号
計					90,027	
単価					9,002	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）

単-187号　　WYB00100

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（2）

単-188号　　WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（2）

単-189号　　WYR00102

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-171号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-172号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（2）

単-190号　　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	67,610
規格	樹脂製 100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ100	基	1	57,900	57,900	YB10142001-006 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					67,614	
単価					67,610	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 100mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-191号　　CB222860

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	15,080
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				16,276		
労務構成比率		%	39.79			
普通作業員		%	17.16	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.47	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.75			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４００×３５×２４３０	%	54.46	21,600	18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-191号　　CB222860

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	15,080
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.46			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	3.07	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 400mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	外圧管1種 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-192号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,555
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.95	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.17	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-192号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,555
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.01	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-193号　　WYB00119

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（2）

単-194号　　WYB00120

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-246号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（2）

単-195号　　WYB00121

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-247号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-248号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（2）

単-196号　　WYB00126

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（2）

単-197号　　WYB00127

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-246号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（2）

単-198号　　WYB00128

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-247号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-248号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（2）

単-199号　　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良） 丸ハンドル	単位	基	数量	1	単価	106,800
規格	樹脂製 100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ100 丸ハンドル	基	1	97,120	97,120	YB10142001-007 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					106,834	
単価					106,800	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 100mm					

参考資料（2）

単-200号　　DB107130

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良） 丸ハンドル	単位	基	数量	1	単価	69,350
規格	樹脂製 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ75 丸ハンドル	基	1	59,640	59,640	YB10142001-008 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					69,354	
単価					69,350	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 75mm					

参考資料（2）

単-201号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1
規格	流用土 人力+タコ	単価	3,761		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（2）

単-202号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1
規格	流用土 人力+コンパクター	単価	2,656		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（2）

単-203号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-171号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-172号
計					2,659	
単価					2,659	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-204号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,921
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,727.1		
労務構成比率		%	80.75			
運転手（特殊）		%	54.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.94	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	3.88	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-204号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,921
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	14.29	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-205号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	39,300
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-206号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,277
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.64	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.04	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-206号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,277
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.62	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-207号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工	単位	式	数量	1	単価	151,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	20.7	711.9	14,736	CB430510 管理費区分 無 単-27号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	82.1	222.2	18,242	CB430310 管理費区分 無 単-28号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	3.2	3,061	9,795	CB227010 管理費区分 無 単-29号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	3.2	3,600	11,520	ZA10651770 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	2.9	8,513	24,687	WB824010 管理費区分 無 単-249号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	2.9	1,388	4,025	CB227010 管理費区分 無 単-250号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	2.9	3,600	10,440	ZA10651760 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	0.2	17,380	3,476	WB824010 管理費区分 無 単-251号

参考資料（2）

単-207号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工	単位	式	数量	1	単価	151,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	0.2	1,721	344	CB227010 管理費区分 無 単-252号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	0.2	5,400	1,080	ZA10651750 管理費区分 T
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	14.7	2,224	32,692	WB810770 管理費区分 無 単-253号
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	同上	m	9	2,224	20,016	WB810770 管理費区分 無 単-253号
計					151,053	
単価					151,000	円／式

参考資料（2）

単-208号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管土工	単位	式	数量	1	単価	106,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	18.7	306.2	5,725	CB210030 管理費区分 無 単-14号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	1.2	9,002	10,802	DB107010 管理費区分 無 単-15号
砂基礎S2	砂 人力+タコ	m3	2	8,612	17,224	WYB00028 管理費区分 無 単-254号
埋戻砂S3	砂 人力+コンパクター	m3	1.2	7,507	9,008	WYB00029 管理費区分 無 単-255号
埋戻砕石B2	砕石 人力+コンパクター	m3	2.5	5,401	13,502	WYB00030 管理費区分 無 単-256号
埋戻砕石B4	砕石 振動ローラ K3≧1.00m	m3	6.3	5,212	32,835	WYB00032 管理費区分 無 単-257号
基面整正		m２	8	499.8	3,998	CB210080 管理費区分 無 単-25号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	18.7	734	13,725	CB210110 管理費区分 無 単-26号
計					106,819	

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（2）

単-208号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管土工	単位	式	数量	1	単価	106,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					106,800	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-209号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	車道舗装復旧	単位	式	数量	1	単価	110,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	36	2,001	72,036	CB410260 管理費区分 無 単-30号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝130mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	19.2	1,624	31,180	CB410040 管理費区分 無 単-31号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10.1	752.4	7,599	CB410030 管理費区分 無 単-32号
計					110,815	
単価					110,800	円／式

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（2）

単-210号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付舗装	単位	式	数量	1	単価	185,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	71.1	1,673	118,950	CB410260 管理費区分 無 単-258号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	71.1	929.9	66,115	CB410030 管理費区分 無 単-259号
計					185,065	
単価					185,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-211号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩道舗装	単位	式	数量	1	単価	54,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	21.3	1,494	31,822	CB410261 管理費区分 無 単-260号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	21.3	1,079	22,982	CB410031 管理費区分 無 単-261号
計					54,804	
単価					54,800	円／式

参考資料（2）

単-212号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	復旧工	単位	式	数量	1	単価	282,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠工	乗入用	m	13	14,480	188,240	WYB00034 管理費区分 無 単-262号
L型街渠工	斜用	m	5.4	17,530	94,662	WYB00130 管理費区分 無 単-263号
計					282,902	
単価					282,900	円／式

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-213号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,420
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,478		
労務構成比率		%	37.14			
普通作業員		%	10.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.81	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.69	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	59.44			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	57.74	20,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.61	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-213号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,420
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.23	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）

単-214号　　DBK19003

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	深層混合処理機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	311,400
規格	単軸φ1000～φ1600mm、10<L≦30m 11m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	133	6,916	Z006702002 管理費区分 無
深層混合処理機（スラリー式）［単軸式］	９０ｋＷ×１φ１０００～１６００ｍｍ　深度２０ｍ	供用日	1.61	170,000	273,700	M000561014 管理費区分 無
計					311,420	
単価					311,400	円／日
J01 施工方式及び杭径区分 J03 打設長（L）（実数入力）	単軸φ1000～φ1600mm、10<L≦30m 11 m					

参考資料（2）

単-215号　　DBK19004

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	スラリプラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	78,890
規格	20m3／h						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	49,000	78,890	M000561025 管理費区分 無
計					78,890	
単価					78,890	円／日
J01 スラリプラント規格	20m3／h					

参考資料（2）

単-216号　　DB107140

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁機械据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	457,200
規格	仕切弁（フランジ形）　樹脂製　350mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ350	基	1	424,000	424,000	YB10142001-009 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	29,274	9,074	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	24,990	9,496	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	48,900	12,225	DBK10707 管理費区分 無 単-245号
計					457,275	
単価					457,200	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 樹脂製 350mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,840
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-218号　　WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	170,400
規格	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					170,400	
単価					170,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-219号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	188,400
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無 Z1
縞鋼板	600×1300 SUS304 アングル・取手付き	枚	100	187,900	18,790,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9,302	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,840,000	
単価					188,400	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（2）

単-220号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	201,600
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無 Z1
縞鋼板	650×1300 SUS304 アングル・取手付き	枚	100	201,100	20,110,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9,302	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,160,000	
単価					201,600	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-221号　　CR210030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,289
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（2）

単-222号　　WYB00154

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,929
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1	1,135	1,135	CB210020 管理費区分 無 単-264号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m3	1	2,794	2,794	DB101020 管理費区分 無 単-265号
計					3,929	
単価					3,929	円／m3

参考資料（2）

単-223号　　WYB00156

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,929
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1	1,135	1,135	CB210020 管理費区分 無 単-264号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m3	1	2,794	2,794	DB101020 管理費区分 無 単-265号
計					3,929	
単価					3,929	円／m3

参考資料（2）

単-224号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	14,750
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管	φ300 偏心100mm(現場流用)	本	7.1	0	0	YB10135001-024 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					104,759	
単価					14,750	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（2）

単-225号　　DB107030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） VUφ300 TS	単位	m	数量	10	単価	9,132
規格	250～300mm 4m 0箇所 2.6m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 TS	本	2.44	30,000	73,200	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式	1		1,464	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,920	3,753	DBK10703 管理費区分 無 単-175号
計					91,327	
単価					9,132	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	2.6 m					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-226号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	308,000
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼片落管	300Ax250Ax234L	本	7.1	293,300	2,082,430	YB10135001-025 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,187,189	
単価					308,000	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（2）

単-227号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	303,600
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管	300Ax365L	本	7.1	288,900	2,051,190	YB10135001-026 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					2,155,949	
単価					303,600	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（2）

単-228号　　DB107560

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	単位	本	数量	7.1	単価	276,200
規格	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管	300Ax205L	本	7.1	261,500	1,856,650	YB10135001-027 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					1,961,409	
単価					276,200	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（2）

単-229号　　WYB00157

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	流用土 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

参考資料（2）

単-230号　　WYB00158

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（2）

単-231号　　WYB00159

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
計					2,656	
単価					2,656	円／m3

参考資料（2）

単-232号　　WYB00160

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,467
規格	流用土 搭乗式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-171号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-174号
計					2,467	
単価					2,467	円／m3

参考資料（2）

単-233号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	157,000
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無 Z1
縞鋼板	500×1300 SUS304 アングル・取手付き	枚	100	156,583	15,658,300	Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1,002	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,700,000	
単価					157,000	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（2）

単-234号　　D9820660

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,540
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,544	
単価					17,540	円／人日

参考資料（2）

単-235号　　DRK19058

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,940
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	133	15,827	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					58,943	
単価					58,940	円／日

参考資料（2）

単-236号　　WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	積込みのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800002 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	積込みのみ					

参考資料（2）

単-237号　　WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 19.9km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 19.9 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（2）

単-238号　　WR010030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	取卸しのみ					

参考資料（2）

単-239号　　WR010020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 0.5km 12m以内 各種（実数入力）　0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 0.5 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（2）

単-240号　　WK440050

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運転	単位	日	数量	1	単価	61,030
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	62	133	8,246	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.25	20,100	25,125	M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.25	747	933	Z010020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					61,030	
単価					61,030	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（3）

単-241号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	56,140
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	133	11,704	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無
計					56,143	
単価					56,140	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（3）

単-242号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	54,610
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	133	10,374	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.37	9,810	13,439	L001010007 管理費区分 無
計					54,617	
単価					54,610	円／日
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（3）

単-243号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	32,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	133	758	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					32,364	
単価					32,360	円／日

参考資料（3）

単-244号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	39,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	133	2,261	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,800	6,080	L001070011 管理費区分 無
計					39,145	
単価					39,140	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-245号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	133	6,916	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	7,080	11,186	L001010005 管理費区分 無
計					48,906	
単価					48,900	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-246号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,343
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		585	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					23,432	
単価					2,343	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（3）

単-247号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,699
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,993	
単価					1,699	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（3）

単-248号　　DB101010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	647.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	32,360	64,720	DBK10102 管理費区分 無 単-243号
計					64,720	
単価					647.2	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-249号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-250号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,388
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（3）

単-251号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,380	
単価					17,380	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-252号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,721
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（3）

単-253号　　WB810770

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	2,224
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,223.6	222,360	Q001164004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					222,400	
単価					2,224	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（3）

単-254号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎S2	単位	m3	数量	1	単価	8,612
規格	砂 人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-168号
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	1.32	3,675	4,851	YB10130001-001 管理費区分 無
計					8,612	
単価					8,612	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-255号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻砂S3	単位	m3	数量	1	単価	7,507
規格	砂 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-169号
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	1.32	3,675	4,851	YB10130001-001 管理費区分 無
計					7,507	
単価					7,507	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-256号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻砕石B2	単位	m3	数量	1	単価	5,401
規格	砕石 人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,768	2,768	DB101020 管理費区分 無 単-170号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1	2,320	2,320	Z002122003 管理費区分 無
計					5,401	
単価					5,401	円／m3

参考資料（3）

単-257号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻砕石B4	単位	m3	数量	1	単価	5,212
規格	砕石 振動ローラ K3≧1.00m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	2,124	2,124	DB101020 管理費区分 無 単-266号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	455.1	455	DB101010 管理費区分 無 単-174号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1	2,320	2,320	Z002122003 管理費区分 無
計					5,212	
単価					5,212	円／m3

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-258号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,673
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.7	580,000	520,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	133	Z006702002 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-258号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,673
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-259号　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	929.9
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-259号　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	929.9
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	200 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-260号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,494
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,461.6		
労務構成比率		%	24.46			
普通作業員		%	9.24	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.17	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.19	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.93			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	63.63	384,000	390,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.87	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.39	138	133	Z006702002 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-260号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,494
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.61			
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.95	15,200	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.38	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-261号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,079
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手（特殊）		%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.77	120,000	278,400	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-261号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,079
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）

単-262号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	L型街渠工	単位	m	数量	10	単価	14,480
規格	乗入用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.66個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10	6,472	64,720	CB422510 管理費区分 無 単-267号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.86	45,310	38,966	CB240010 管理費区分 無 単-268号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.7	9,554	25,795	CB240210 管理費区分 無 単-269号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝﾀﾞ40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	8	1,416	11,328	CB221110 管理費区分 無 単-182号
基面整正		m2	8	499.8	3,998	CB210080 管理費区分 無 単-25号
計					144,807	
単価					14,480	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-263号　　WYB00130

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	L型街渠工	単位	m	数量	10	単価	17,530
規格	斜用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600mm以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.66個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10	10,240	102,400	CB422510 管理費区分 無 単-270号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.83	45,310	37,607	CB240010 管理費区分 無 単-268号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.1	9,554	20,063	CB240210 管理費区分 無 単-269号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝﾀﾞ40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	8	1,416	11,328	CB221110 管理費区分 無 単-182号
基面整正		m2	8	499.8	3,998	CB210080 管理費区分 無 単-25号
計					175,396	
単価					17,530	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-264号　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,135
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（3）

単-265号　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,794
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		995	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					27,941	
単価					2,794	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（4）

単-266号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,124
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計土しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.85	24,990	21,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,241	
単価					2,124	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-267号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,472
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.66個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,837.3		
労務構成比率		%	65.21			
普通作業員		%	28.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.79			
歩車道境界ブロック	乗入用 L=600	%	34.79	1,680	3,306.72	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.66 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-268号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,310
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-269号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-270号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	10,240
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66個/m　無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,080.5		
労務構成比率		%	55.9			
特殊作業員		%	21.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	19.42	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.85	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	41.92			
歩車道境界ブロック	斜用 L=600	%	41.24	2,500	6,613.44	Y000283000-002 管理費区分 無
軽油		%	0.68	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.18			
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

508-k143240-00031-15(0)

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-270号　　CB422510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	10,240
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66個/m　無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000008000-001	弁揺止H形鋼		H150×B150 L=6.5m	kg	111	令和 8	5	内-15
Y000283000-001	歩車道境界ブロック		乗入用 L=600	個	1,992	令和 8	5	単-267
Y000283000-002	歩車道境界ブロック		斜用 L=600	個	3,984	令和 8	5	単-270
Y000301000-001	縞鋼板		600×1300 SUS304 アングル・取手付き	枚	187,900	令和 8	5	単-219
Y000301000-002	縞鋼板		650×1300 SUS304 アングル・取手付き	枚	201,100	令和 8	5	単-220
Y000301000-003	縞鋼板		500×1300 SUS304 アングル・取手付き	枚	156,583	令和 8	5	単-233
Y000380000-001	手動給水栓用コンクリート桝		φ400×600	個	14,200	令和 8	5	単-77
Y000585000-001	水抜きパイプ		φ125	m	1,215	令和 8	5	単-77
Y001100001-001	粒度調整砕石		M-30(リサイクル)	m3	7,700	令和 8	5	単-31
Y001600000-001	セメント系固化材		特殊土用	t	21,100	令和 8	5	単-97
Y001601000-001	セメント系固化材		特殊土用	t	21,100	令和 8	5	単-153
Y001612000-001	購入土		良質土	m3	2,300	令和 8	5	単-17
Y001612000-001	購入土		良質土	m3	2,300	令和 8	5	単-99
Y001614000-001	土の含水比試験			試料	1,600	令和 8	5	内-28
Y001614000-002	土の湿潤密度試験			試料	4,890	令和 8	5	内-28
Y001614000-003	セメント安定処理配合試験		セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) 一軸圧縮	試料	128,000	令和 8	5	内-28
Y001614000-004	六価クロム溶出試験			試料	7,800	令和 8	5	内-28
Y001614000-005	一軸圧縮試験			試料	6,050	令和 8	5	内-28
Y001672000-001	止水版		FF-150	m	1,640	令和 8	5	単-91
Y003238000-001	振止め		SUS製 φ200	箇所	45,660	令和 8	5	内-15
Y003238000-002	振止め		SUS製 φ350	箇所	69,000	令和 8	5	内-15
Y004050000-002	スラブ		80	組	9,253	令和 8	5	単-54
Y004050000-002	スラブ		80	組	9,253	令和 8	5	単-55
Y004050000-002	スラブ		80	組	9,253	令和 8	5	単-57
Y004050000-002	スラブ		80	組	9,253	令和 8	5	単-58
Y004050000-002	スラブ		80	組	9,253	令和 8	5	単-59
Y004050000-002	スラブ		80	組	9,253	令和 8	5	単-81
Y004050000-002	スラブ		80	組	9,253	令和 8	5	単-128
Y004050000-003	スラブ		100	組	15,160	令和 8	5	単-50
Y004050000-003	スラブ		100	組	15,160	令和 8	5	単-51
Y004050000-003	スラブ		100	組	15,160	令和 8	5	単-52
Y004050000-003	スラブ		100	組	15,160	令和 8	5	単-53

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050000-003	スラブ		100	組	15,160	令和 8	5	単-129
Y004050000-004	スラブ		60	組	5,878	令和 8	5	単-65
Y004050000-004	スラブ		60	組	5,878	令和 8	5	単-73
Y004050001-001	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	111,300	令和 8	5	単-57
Y004050001-001	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	111,300	令和 8	5	単-58
Y004050001-001	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	111,300	令和 8	5	単-59
Y004050001-001	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	111,300	令和 8	5	単-81
Y004050001-002	マンホールボックス		単口 B10	基	4,766	令和 8	5	単-57
Y004050001-002	マンホールボックス		単口 B10	基	4,766	令和 8	5	単-58
Y004050001-002	マンホールボックス		単口 B10	基	4,766	令和 8	5	単-59
Y004050001-002	マンホールボックス		単口 B10	基	4,766	令和 8	5	単-81
Y004050001-003	マンホールボックス		単口C 600×700 H=200	基	10,080	令和 8	5	単-57
Y004050001-003	マンホールボックス		単口C 600×700 H=200	基	10,080	令和 8	5	単-58
Y004050001-003	マンホールボックス		単口C 600×700 H=200	基	10,080	令和 8	5	単-59
Y004050001-003	マンホールボックス		単口C 600×700 H=200	基	10,080	令和 8	5	単-81
Y004050001-005	マンホール			基	0	令和 8	5	単-181
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-50
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-51
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-52
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-53
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-54
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-55
Y004050001-008	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-129
Y004050001-009	マンホールボックス		32C20	基	9,135	令和 8	5	単-54
Y004050001-009	マンホールボックス		32C20	基	9,135	令和 8	5	単-55
Y004050001-010	マンホールボックス		32C30凹	基	10,220	令和 8	5	単-50
Y004050001-011	マンホールボックス		45C	基	16,600	令和 8	5	単-50
Y004050001-011	マンホールボックス		45C	基	16,600	令和 8	5	単-129
Y004050001-012	マンホールボックス		32B10	基	4,343	令和 8	5	単-51
Y004050001-012	マンホールボックス		32B10	基	4,343	令和 8	5	単-52
Y004050001-013	マンホールボックス		32-60C	基	15,120	令和 8	5	単-51
Y004050001-013	マンホールボックス		32-60C	基	15,120	令和 8	5	単-52

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-013	マンホールボックス		32-60C	基	15,120	令和 8	5	単-53
Y004050001-014	マンホールボックス		32B20	基	5,535	令和 8	5	単-54
Y004050001-014	マンホールボックス		32B20	基	5,535	令和 8	5	単-55
Y004050001-014	マンホールボックス		32B20	基	5,535	令和 8	5	単-129
Y004050001-015	マンホール蓋		D20蓋付枠	基	27,770	令和 8	5	単-65
Y004050001-015	マンホール蓋		D20蓋付枠	基	27,770	令和 8	5	単-73
Y004050001-016	マンホールボックス		25C20	基	5,543	令和 8	5	単-65
Y004050001-016	マンホールボックス		25C20	基	5,543	令和 8	5	単-73
Y004050001-017	マンホール蓋		D24蓋付枠	基	34,770	令和 8	5	単-128
Y004050001-018	マンホールボックス		25C30	基	6,625	令和 8	5	単-128
Y004050001-019	マンホールボックス		32C30	基	10,220	令和 8	5	単-128
Y004050001-019	マンホールボックス		32C30	基	10,220	令和 8	5	単-129
Y004059000-001	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 8	5	単-77
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 8	5	単-148
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 8	5	単-149
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 8	5	単-152
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 8	5	単-154
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 8	5	単-155
Y007600000-001	廃棄物受入料金		廃プラ(硬質)	m３	13,000	令和 8	5	内-1
Y007600000-002	廃棄物受入料金		木くず(枝葉・幹)	t	15,000	令和 8	5	内-27
Y007600000-003	廃棄物受入料金		木くず(根株)	t	32,000	令和 8	5	内-27
Y032132001-002	HITSﾌﾗﾝｼﾞ		φ100	個	9,915	令和 8	5	単-57
Y032132001-002	HITSﾌﾗﾝｼﾞ		φ100	個	9,915	令和 8	5	単-58
Y032132001-002	HITSﾌﾗﾝｼﾞ		φ100	個	9,915	令和 8	5	単-59
Y032135001-001	TSキャップ		φ75	個	588	令和 8	5	内-12
Y032135001-002	TSソケット		φ300	個	8,790	令和 8	5	単-145
Y032180000-001	手動給水栓		φ75	台	15,300	令和 8	5	単-77
Y032258000-001	埋設表示テープ		B=150mm 2倍	m	188	令和 8	5	単-45
Y032644000-001	背籠付タラップ		L=5650 SUS304 3分割式	式	1,245,000	令和 8	5	単-95
Y032644000-002	内側タラップ		L=5700 SUS304 3分割式	式	713,700	令和 8	5	単-95
Y032785000-001	HIエルボ		φ75×90°	個	1,110	令和 8	5	内-12
Y032785000-004	RRWF-J		φ100 離脱防止付き	個	30,470	令和 8	5	単-62

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032785000-004	RRWF-J		φ100 離脱防止付き	個	30,470	令和 8	5	単-63
Y032785000-004	RRWF-J		φ100 離脱防止付き	個	30,470	令和 8	5	単-70
Y032785000-005	RRWF-J		φ300 離脱防止付き	個	164,000	令和 8	5	単-46
Y032785000-005	RRWF-J		φ300 離脱防止付き	個	164,000	令和 8	5	単-122
Y032785000-006	RRWF-J		φ250 離脱防止付き	個	119,300	令和 8	5	単-47
Y032785000-007	RRWF-J(離脱防止なし)		φ200	個	30,040	令和 8	5	単-48
Y032785000-007	RRWF-J(離脱防止なし)		φ200	個	30,040	令和 8	5	単-119
Y032785000-007	RRWF-J(離脱防止なし)		φ200	個	30,040	令和 8	5	単-121
Y032785000-008	離脱防止金具		φ200	個	35,790	令和 8	5	単-48
Y032785000-008	離脱防止金具		φ200	個	35,790	令和 8	5	単-119
Y032785000-008	離脱防止金具		φ200	個	35,790	令和 8	5	単-121
Y032785000-009	RRWF-J		φ150 離脱防止付き	個	44,680	令和 8	5	単-49
Y032785000-011	RRWF-J		φ75 離脱防止付き	個	22,860	令和 8	5	単-71
Y032785000-012	RRWF-J		φ350 離脱防止付き	個	260,900	令和 8	5	単-120
Y032785000-012	RRWF-J		φ350 離脱防止付き	個	260,900	令和 8	5	単-123
Y032785000-013	硬質塩ビ管TS継手 ベンド		φ300×90° FRP製	個	286,600	令和 8	5	単-145
Y032785000-014	硬質塩ビ管TS継手 ベンド		φ350×90° FRP製	個	341,900	令和 8	5	内-18
Y300203300-001	ノンコアボーリング		φ86mm 砂・砂質土	m	20,400	令和 8	5	内-28
Y300203300-002	ノンコアボーリング		φ86mm 粘性土・シルト	m	16,400	令和 8	5	内-28
Y300203300-003	オールコアボーリング		φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	29,000	令和 8	5	内-28
Y300400100-001	管材類		(用水路工-管路工)	式	5,283,500	令和 8	5	内-7
Y300400100-002	管材類		(用水路工-附帯工)	式	480,710	令和 8	5	内-13
Y300401500-001	準備及び跡片付け			業務	305,000	令和 8	5	内-28
Y300401500-002	平坦地足場		0.3m以下	式	67,700	令和 8	5	内-28
Y303001090-001	付帯工		ポンプ建屋	式	247,800	令和 8	5	単-145
Y30M025100-001	シンウォールサンプリング			本	29,500	令和 8	5	内-28
YB10103001-001	ネットフェンス(門扉)		H=1.5m両開き(4.0m)	組	230,100	令和 8	5	単-140
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,675	令和 8	5	単-15
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,675	令和 8	5	単-16
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,675	令和 8	5	単-134
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,675	令和 8	5	単-186
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,675	令和 8	5	単-254

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,675	令和 8	5	単-255
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150 TS	本	8,280	令和 8	5	単-41
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150 RR	本	10,280	令和 8	5	単-42
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75 TS	本	4,640	令和 8	5	単-75
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管		HIVPφ150	本	17,700	令和 8	5	単-78
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ350 TS	本	41,500	令和 8	5	単-133
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300 TS	本	30,000	令和 8	5	単-35
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300 TS	本	30,000	令和 8	5	単-132
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300 TS	本	30,000	令和 8	5	単-225
YB10131001-009	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300 RR	本	35,640	令和 8	5	単-36
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250 TS	本	21,100	令和 8	5	単-37
YB10131001-011	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250 RR	本	25,280	令和 8	5	単-38
YB10131001-012	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200 TS	本	14,000	令和 8	5	単-39
YB10131001-012	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200 TS	本	14,000	令和 8	5	単-131
YB10131001-013	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200 RR	本	17,200	令和 8	5	単-40
YB10131001-014	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300 直管	本	24,280	令和 8	5	単-43
YB10131001-015	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250 直管	本	15,840	令和 8	5	単-44
YB10131001-016	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ100 TS	本	3,568	令和 8	5	単-61
YB10131001-016	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ100 TS	本	3,568	令和 8	5	単-68
YB10131001-017	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ75 TS	本	2,372	令和 8	5	単-69
YB10135001-002	1F鋼直管スティフナー付		200Ax1150L	本	279,100	令和 8	5	単-101
YB10135001-003	2F鋼直管		200Ax4427L	本	509,700	令和 8	5	単-102
YB10135001-004	2F鋼直管		300Ax1580L	本	505,900	令和 8	5	単-103
YB10135001-005	2F鋼直管		350Ax1875L	本	668,700	令和 8	5	単-104
YB10135001-006	2F鋼片落管スティフナー付		300Ax250Ax1300L	本	629,600	令和 8	5	単-105
YB10135001-007	ゴム伸縮可とう管		φ200 偏心100mm	本	221,000	令和 8	5	単-106
YB10135001-008	ゴム伸縮可とう管		φ300 偏心100mm	本	288,000	令和 8	5	単-107
YB10135001-009	ゴム伸縮可とう管		φ350 偏心100mm	本	391,000	令和 8	5	単-108
YB10135001-010	2F90°鋼曲管		300Ax465Lx465L	本	402,600	令和 8	5	単-109
YB10135001-011	2F90°ロング鋼曲管スティフナー付		200Ax315Lx1810L	本	508,800	令和 8	5	単-110
YB10135001-012	2F90°ロング鋼曲管スティフナー付		350Ax800Lx1620L	本	1,002,000	令和 8	5	単-111
YB10135001-013	2F45°鋼曲管		300Ax200Lx200L	本	375,400	令和 8	5	単-112

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10135001-014	2F90°鋼曲管		200Ax315Lx315L	本	214,200	令和 8	5	単-113
YB10135001-015	1F90° x2鋼曲管		350Ax535L-2x90°ベルマウス付	本	984,100	令和 8	5	単-114
YB10135001-016	1F鋼片落管		300Ax200Ax800L	本	426,100	令和 8	5	単-115
YB10135001-017	バタ式フロートバルブ		φ350 フランジ含む	個	6,697,000	令和 8	5	単-116
YB10135001-018	3F付鋼T字管		200Ax200Ax380Lx1535H	本	517,800	令和 8	5	単-117
YB10135001-019	1Fベルマウス管		300Ax170L	本	259,600	令和 8	5	単-118
YB10135001-020	空気弁付2F鋼片落管		300Ax250Ax480L	本	411,800	令和 8	5	単-124
YB10135001-021	逆止弁		φ350	個	1,046,000	令和 8	5	単-125
YB10135001-022	2線式電磁流量計		250A	個	3,850,000	令和 8	5	単-126
YB10135001-023	伸縮継手		250A 220L	個	342,500	令和 8	5	単-127
YB10135001-024	ゴム伸縮可とう管		φ300 偏心100mm(現場流用)	本	0	令和 8	5	単-224
YB10135001-025	2F鋼片落管		300Ax250Ax234L	本	293,300	令和 8	5	単-226
YB10135001-026	2F鋼直管		300Ax365L	本	288,900	令和 8	5	単-227
YB10135001-027	2F鋼直管		300Ax205L	本	261,500	令和 8	5	単-228
YB10142001-002	制水弁		φ300	基	289,000	令和 8	5	単-177
YB10142001-003	制水弁		φ250	基	219,000	令和 8	5	単-178
YB10142001-004	制水弁		φ200	基	148,000	令和 8	5	単-179
YB10142001-005	制水弁		φ150	基	105,000	令和 8	5	単-180
YB10142001-006	制水弁		φ100	基	57,900	令和 8	5	単-190
YB10142001-007	制水弁		φ100 丸ハンドル	基	97,120	令和 8	5	単-199
YB10142001-008	制水弁		φ75 丸ハンドル	基	59,640	令和 8	5	単-200
YB10142001-009	制水弁		φ350	基	424,000	令和 8	5	単-216
YB10143001-002	補修弁		短面間レバー式	基	56,800	令和 8	5	単-56
YB10143001-003	空気弁		φ25	基	63,900	令和 8	5	単-183
YB10152001-001	無機系被覆材			kg	1,550	令和 8	5	単-93
YN10300007-001	硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無		φ150mm 長4.0m	本	6,400	令和 8	5	単-5
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 8	5	単-148
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 8	5	単-149
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 8	5	単-152
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 8	5	単-154
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 8	5	単-155

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【試算】

積算情報

設計書番号	508-k143240-00031-15-01(0)	設計者名	
費目		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事（付帯工事）
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月14日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日		
単価適用年月日	令和 8年 5月28日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	揚排水ポンプ設備(新設)		

積算時想定工事期間	令和 8年 7月22日 ～ 令和 9年 4月23日 （276日）

<計算処理>2026/06/04 10:37:03
<一括更新>2026/06/01 11:26:52

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	００：揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事（付帯工事）	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		14,065,000			
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1		14,065,000			
操作制御設備（機器単体費）		式	1		14,065,000			
操作制御設備（機器単体費）		式	1		14,065,000			内-1号 週休無
純製作費		式	1		14,065,000			
製作原価		式	1		14,065,000			
据付工		式	1		1,241,258			
電気設備据付		式	1		1,241,258			
電気設備据付工		式	1		1,241,258			
電気配線材料	第1配水槽	式	1		51,326			内-2号 週休有
電気配線材料	第2配水槽	式	1		102,824			内-3号 週休有
電気配線材料	第3配水槽	式	1		11,667			内-4号 週休有

508-k143240-00031-15-01(0)

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事（付帯工事）	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯電気設備据付	第1配水槽	式	1		205,320			内-5号 週休有
付帯電気設備据付	第2配水槽	式	1		473,860			内-6号 週休有
付帯電気設備据付	第3配水槽	式	1		84,270			内-7号 週休有
付帯土工	第1配水槽	式	1		86,391			内-8号 週休有
直接経費		式	1		225,600			内-9号 週休有
共通仮設		式	1		229,000			
共通仮設費		式	1		0			
共通仮設費（率計上） 1,241,258×18.51%		式	1		229,000			
純工事費		式	1		1,470,258			
現場管理費 1,470,258×25.96%		式	1		381,000			
据付間接費		式	1		315,000			
据付工事原価		式	1		2,166,258			

設計内訳書

工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事（付帯工事）	当　初	事業区分 工事区分	機械設備 揚排水ポンプ設備(新設)	主たる工種 施工地域	揚排水ポンプ設備(新設) 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費 16,230,574× 4.13%		式	1		670,000			
工事原価		式	1		16,901,258			
一般管理費等 16,901,258×（ 8.64%+ 0.04%）		式	1		1,466,742			
工事価格		式	1		18,368,000			
消費税相当額 18,368,000×10%		式	1		1,836,800			
工事費計		式	1		20,204,800			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（－）	14,065,000	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	0	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	0	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	14,065,000	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,241,258	
4	据付直接工事費	1,241,258	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	684	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,241,258	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,240,574	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	17.8%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	18.51%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	229,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	229,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	229,000	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備(新設)	225,600	140%	315,840
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			315,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	1,470,258	
14	単独（追加工事）据付直接工事	1,241,258	
15	単独（追加工事）共通仮設費	229,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,470,258	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	1,469,574	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	24.72%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　冬期：151日　工期：276日	0%	(0)
38	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	25.96%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	381,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	381,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	工事原価　単独（追加工事）	16,901,258	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	16,901,258	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	16,900,574	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	25.41%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	14,065,000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0.83	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	0.34	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	16,901,258	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　6,760 円
28	一般管理費等 率（補正後）	8.68%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,466,742	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,466,742	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	操作制御設備（機器単体費）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流量計装盤	屋内スタンド形600w×1700h×300d	面	1	5,200,000	5,200,000			Y032329000-001 管理費区分 3
配水槽計器盤	SUS 屋外壁掛形,変換器,指示計,LA×2	面	1	2,400,000	2,400,000			Y032329000-002 管理費区分 3
アレスタ箱	SUS屋外壁掛形200w×300h×160d	面	1	900,000	900,000			Y032329000-003 管理費区分 3
配水槽水位計	投込式水位計	ループ	1	1,500,000	1,500,000			Y032329000-004 管理費区分 3
配水槽電極	5P 付属ケーブル付	組	1	65,000	65,000			Y032329000-005 管理費区分 3
補機盤改造	水位計装回路増設、流量計装盤電源増設含む	面	1	4,000,000	4,000,000			Y032412000-001 管理費区分 3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	操作制御設備（機器単体費）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					14,065,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	電気配線材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動力ケーブル	CEE 3.5sq-2c	m	3.7	286	1,058			Y032761000-001 管理費区分 無
信号ケーブル	CEE-S 1.25sq-2c	m	24.6	254	6,248			Y032761000-003 管理費区分 無
電線	IE 5.5sq	m	3.7	165	610			YB10186001-002 管理費区分 無
電線	IE 2sq	m	24.6	66	1,623			YB10186001-003 管理費区分 無
電線類付属材料	【第1配水槽】絶縁ｷｬｯﾌﾟ付圧着端子,ﾏｰｸﾊﾞﾝﾄﾞ,ｹｰﾌﾞﾙ記号札等	式	1	143	143			YB10186001-004 管理費区分 無
電線管類	HIVE 28	m	0.9	254	228			YB10190001-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	電気配線材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類	HIVE 22	m 1.8	132	237				YB10190001-002 管理費区分 無
電線管類	PE 22	m 0.6	743	445				YB10190001-006 管理費区分 無
電線管類付属材料	【第1配水槽】接合材,端末,ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ,防水ﾌﾟﾘｶ,支持材料等	式 1	1,596	1,596				YB10190001-007 管理費区分 無
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	難然性 FEP 30	m 20.1	529	10,632				YB10205001-002 管理費区分 無
FEPクランプ	難然 FEP 30	個 1	4,680	4,680				YB10205001-003 管理費区分 無
FEP異種管接続材	難然(H) FEP 30×22	個 1	6,410	6,410				YB10205001-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	電気配線材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プルボックス	SUS 150×150×150wp	個 1	8,300	8,300				YB10206001-001 管理費区分 無
プルボックス	SUS 150×150×150	個 1	6,240	6,240				YB10206001-002 管理費区分 無
埋設表示テープ	B=150mm 2倍	m 15.3	188	2,876				Y032258000-001 管理費区分 無
合 計					51,326			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	電気配線材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル	CEE 2sq-5c	m	19.8	392	7,761			Y032761000-002 管理費区分 無
信号ケーブル	CEE-S 1.25sq-2c	m	3.8	254	965			Y032761000-003 管理費区分 無
電線	IE 8sq	m	2	229	458			YB10186001-001 管理費区分 無
電線	IE 2sq	m	3.8	66	250			YB10186001-003 管理費区分 無
電線類付属材料	【第2配水槽】絶縁ｷｬｯﾌﾟ付圧着端子,ﾏｰｸﾊﾞﾝﾄﾞ,ｹｰﾌﾞﾙ記号札等	式	1	142	142			YB10186001-005 管理費区分 無
電線管類	HIVE 16	m	2.9	115	333			YB10190001-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	電気配線材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類	PE 42	m	1.5	1,360	2,040			YB10190001-004 管理費区分 無
電線管類	PE 36	m	4	1,221	4,884			YB10190001-005 管理費区分 無
電線管類	PE 22	m	12.8	743	9,510			YB10190001-006 管理費区分 無
電線管類付属材料	【第2配水槽】接合材,端末,ﾉｰﾏﾙﾊﾞﾝﾄﾞ,防水ﾌﾟﾘｶ,支持材料等	式	1	29,344	29,344			YB10190001-008 管理費区分 無
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	難然性 FEP 50	m	11.8	678	8,000			YB10205001-001 管理費区分 無
FEPベルマウス	難然 FEP 50	個	1	707	707			YB10205001-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	電気配線材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FEP異種管接続材	難然(H) FEP 50×42	個	1	7,750	7,750			YB10205001-004 管理費区分 無
プルボックス	SUS 250×250×150wp	個	1	15,400	15,400			YB10206001-003 管理費区分 無
プルボックス	SUS 200×200×150wp	個	1	11,800	11,800			YB10206001-004 管理費区分 無
連結式接地棒	φ10×1500L	本	1	1,720	1,720			YB10208001-001 管理費区分 無
同上リード端子	φ10-8sq	本	1	440	440			YB10208001-002 管理費区分 無
接地極埋設標示板	SUS製 140×90×1.0	枚	1	1,320	1,320			YB10208001-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	電気配線材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					102,824			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	電気配線材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号ケーブル	CEE-S 1.25sq-2c	m 23.8	254	6,045				Y032761000-003 管理費区分 無
電線	IE 8sq	m 23.8	229	5,450				YB10186001-001 管理費区分 無
電線類付属材料	【第3配水槽】絶縁ｷｬｯﾌﾟ付圧着端子,ﾏｰｸﾊﾞﾝﾄﾞ,ｹｰﾌﾞﾙ記号札等	式 1	172	172				YB10186001-006 管理費区分 無
合 計					11,667			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	付帯電気設備据付	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器等据付工	第1配水槽	式 1	113,500	113,500				WYB00004 管理費区分 無 単-1号
電気配線工	同上	式 1	65,110	65,110				WYB00005 管理費区分 無 単-2号
コルゲートケーブル入線工	同上	式 1	26,710	26,710				WYB00006 管理費区分 無 単-3号
合 計					205,320			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	付帯電気設備据付	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器等掘付工	第2配水槽	式	1	257,400	257,400			WYB00007 管理費区分 無 単-4号
電気配線工	同上	式	1	169,000	169,000			WYB00008 管理費区分 無 単-5号
接地工	同上	式	1	16,010	16,010			WYB00010 管理費区分 無 単-6号
コルゲートケーブル入線工	同上	式	1	31,450	31,450			WYB00009 管理費区分 無 単-7号
合 計					473,860			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	付帯電気設備据付	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器等掘付工	第2配水槽	式	1	54,100	54,100			WYB00011 管理費区分 無 単-8号
電気配線工	同上	式	1	30,170	30,170			WYB00012 管理費区分 無 単-9号
合 計					84,270			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	付帯土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり（人力）（土地改良）	施工厚＝t≦3cm：	m 2	0.28	3,487	976			DB103530 管理費区分 無 単-10号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.03	45,840	1,375			CB240010 管理費区分 無 単-11号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.11	9,554	1,050			CB240210 管理費区分 無 単-12号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	0.004	35,270	141			WB824010 管理費区分 無 単-13号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	694.9	694			CB224410 管理費区分 無 単-14号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.003	45,840	137			CB240010 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	付帯土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル仕上		m2	0.28	3,721	1,041			WYB00001 管理費区分 無 単-15号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	25.2	711.9	17,939			CB430510 管理費区分 無 単-16号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.3	3,104	19,555			CB430310 管理費区分 無 単-17号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.22	2,289	9,659			CB210030 管理費区分 無 単-18号
埋戻	人力+コンパクタ+機械併用	m3	3.26	3,478	11,338			WYB00002 管理費区分 無 単-19号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.3	782	4,926			CB410030 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	付帯土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：遮青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	6.3	2,439	15,365			CB410260 管理費区分 無 単-21号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.19	4,712	895			CB227010 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.19	3,600	684			ZA10651770 管理費区分 T
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.6	1,028	616			CB210110 管理費区分 無 単-23号
合 計					86,391			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	直接経費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月28日 令和 8年 5月28日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試運転調整費（揚排水ポンプ）	連続発注による工数補正＝補正しない：ポンプ形式＝横軸渦巻（両吸込・片吸込）：ポンプ吐出量（m3／min）＝5.0～8.0：今回工事ポンプ台数＝2台：ポンプ制御方式＝台数制御・弁制御：	式	1	225,600	225,600			WF733500 管理費区分 有 単-24号
合 計					225,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機器等据付工	単位	式	数量	1	単価	113,500
規格	第1配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.2	41,310	8,262	R0202 管理費区分 無 割増率 0%
電気通信技術員		人	1.95	27,744	54,100	R0203 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	1.33	29,070	38,663	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					113,520	
単価					113,500	円／式

参考資料（1）

単-2号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電気配線工	単位	式	数量	1	単価	65,110
規格	第1配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.24	29,070	65,116	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					65,116	
単価					65,110	円／式

参考資料（1）

単-3号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コルゲートケーブル入線工	単位	式	数量	1	単価	26,710
規格	第1配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.919	29,070	26,715	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,715	
単価					26,710	円／式

参考資料（1）

単-4号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機器等据付工	単位	式	数量	1	単価	257,400
規格	第2配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.8	41,310	74,358	R0202 管理費区分 無 割増率 0%
電気通信技術員		人	3.95	27,744	109,588	R0203 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	2.1	29,070	61,047	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					257,488	
単価					257,400	円／式

参考資料（1）

単-5号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電気配線工	単位	式	数量	1	単価	169,000
規格	第2配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.814	29,070	169,012	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					169,012	
単価					169,000	円／式

参考資料（1）

単-6号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	接地工	単位	式	数量	1	単価	16,010
規格	第2配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,070	7,267	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.35	24,990	8,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,013	
単価					16,010	円／式

参考資料（1）

単-7号　　WYR00009

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コルゲートケーブル入線工	単位	式	数量	1	単価	31,450
規格	第2配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.082	29,070	31,453	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,453	
単価					31,450	円／式

参考資料（1）

単-8号　　WYR00011

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機器等据付工	単位	式	数量	1	単価	54,100
規格	第2配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.95	27,744	54,100	R0203 管理費区分 無 割増率 0%
計					54,100	
単価					54,100	円／式

参考資料（1）

単-9号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電気配線工	単位	式	数量	1	単価	30,170
規格	第2配水槽						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.038	29,070	30,174	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					30,174	
単価					30,170	円／式

参考資料（1）

単-10号　　DB103530

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートはつり（人力）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	3,487
規格	t≦3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.92	24,990	97,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
はつり工		人	6.37	31,824	202,718	R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	16%	式	1		48,108	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					348,786	
単価					3,487	円／m2
J01 施工厚	t≦3cm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,840
規格	小型構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-13号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	35,270
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	35,261.4	35,261	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,270	
単価					35,270	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	694.9
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				684.28		
労務構成比率		%	95.53			
特殊作業員		%	45.54	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.59	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.32			
ガソリン	レギュラー	%	1.89	154	138	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.15			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.03	455	533	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	694.9
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-15号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル仕上	単位	m2	数量	1	単価	3,721
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル手練合わせ（土地改良）	混合比＝1：3：防水剤の有無＝なし：	m３	0.03	48,460	1,453	DB103510 管理費区分 無 単-25号
モルタル塗布（土地改良）	モルタル区分＝一般モルタル：施工区分・塗厚＝床：塗厚＝30mm：	m２	1	2,268	2,268	DB103520 管理費区分 無 単-26号
計					3,721	
単価					3,721	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	138	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

508-k143240-00031-15-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式，切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	N001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				NN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	3,104
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.21	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.35	160	160	N000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	3,104
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,289
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	N000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-19号　　WYR00002

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,478
規格	人力+コンパクタ+機械併用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,135	1,135	CB210020 管理費区分 無 単-27号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-28号
計					3,478	
単価					3,478	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	782
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	348,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

508-k143240-00031-15-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	782
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,439
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	390,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	138	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,439
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,712
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,028
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				953.24		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-24号　　WF733500

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	試運転調整費（揚排水ポンプ）	単位	式	数量	1	単価	225,600
規格	補正しない 横軸渦巻（両吸込・片吸込） 5.0～8.0 2台 台数制御・弁制御						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7	32,232	225,624	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
計					225,624	
単価					225,600	円／式
J01 連続発注による工数補正 J02 ポンプ形式 J03 ポンプ吐出量（m3／min）	補正しない 横軸渦巻（両吸込・片吸込） 5.0～8.0					
J04 今回工事ポンプ台数 J06 ポンプ制御方式	2 台 台数制御・弁制御					

参考資料（2）

単-25号　　DB103510

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル手練合わせ（土地改良）	単位	m3	数量	1	単価	48,460
規格	1：3 なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	0.54	30,800	16,632	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0.91	5,950	5,414	Z002104001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.97	24,990	24,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		2,181	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					48,467	
単価					48,460	円／ｍ３
J01 混合比 J02 防水剤の有無	1：3 なし					

参考資料（2）

単-26号　DB103520

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル塗布（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	2,268
規格	一般モルタル 床 30mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.5	31,314	15,657	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,990	3,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	20%	式	1		3,781	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					22,686	
単価					2,268	円／m２
J01 モルタル区分 J02 施工区分・塗厚 J03 塗厚	一般モルタル 床 30mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-27号　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,135
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	N000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（2）

単-28号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月28日
労務等調整 ・	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,343
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		585	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					23,432	
単価					2,343	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事（付帯工事）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032258000-001	埋設表示テープ	B=150mm 2倍	m	188	令和 8	5	内-2
Y032329000-001	流量計装盤	屋内スタンド形600w×1700h×300d	面	5,200,000	令和 8	5	内-1
Y032329000-002	配水槽計器盤	SUS 屋外壁掛形,変換器,指示計,LA×2	面	2,400,000	令和 8	5	内-1
Y032329000-003	アレスタ箱	SUS屋外壁掛形200w×300h×160d	面	900,000	令和 8	5	内-1
Y032329000-004	配水槽水位計	投込式水位計	ループ	1,500,000	令和 8	5	内-1
Y032329000-005	配水槽電極	5P 付属ケーブル付	組	65,000	令和 8	5	内-1
Y032412000-001	補機盤改造	水位計装回路増設、流量計装盤電源増設含む	面	4,000,000	令和 8	5	内-1
Y032761000-001	動力ケーブル	CEE 3.5sq-2c	m	286	令和 8	5	内-2
Y032761000-002	制御ケーブル	CEE 2sq-5c	m	392	令和 8	5	内-3
Y032761000-003	信号ケーブル	CEE-S 1.25sq-2c	m	254	令和 8	5	内-2
Y032761000-003	信号ケーブル	CEE-S 1.25sq-2c	m	254	令和 8	5	内-3
Y032761000-003	信号ケーブル	CEE-S 1.25sq-2c	m	254	令和 8	5	内-4
YB10186001-001	電線	IE 8sq	m	229	令和 8	5	内-3
YB10186001-001	電線	IE 8sq	m	229	令和 8	5	内-4
YB10186001-002	電線	IE 5.5sq	m	165	令和 8	5	内-2
YB10186001-003	電線	IE 2sq	m	66	令和 8	5	内-2
YB10186001-003	電線	IE 2sq	m	66	令和 8	5	内-3
YB10186001-004	電線類付属材料	【第1配水槽】絶縁ｷｬｯﾌﾟ付圧着端子,ﾏｰｸﾊﾞﾝﾄﾞ,ｹｰﾌﾞﾙ	式	143	令和 8	5	内-2
YB10186001-005	電線類付属材料	【第2配水槽】絶縁ｷｬｯﾌﾟ付圧着端子,ﾏｰｸﾊﾞﾝﾄﾞ,ｹｰﾌﾞﾙ	式	142	令和 8	5	内-3
YB10186001-006	電線類付属材料	【第3配水槽】絶縁ｷｬｯﾌﾟ付圧着端子,ﾏｰｸﾊﾞﾝﾄﾞ,ｹｰﾌﾞﾙ	式	172	令和 8	5	内-4
YB10190001-001	電線管類	HIVE 28	m	254	令和 8	5	内-2
YB10190001-002	電線管類	HIVE 22	m	132	令和 8	5	内-2
YB10190001-003	電線管類	HIVE 16	m	115	令和 8	5	内-3
YB10190001-004	電線管類	PE 42	m	1,360	令和 8	5	内-3
YB10190001-005	電線管類	PE 36	m	1,221	令和 8	5	内-3
YB10190001-006	電線管類	PE 22	m	743	令和 8	5	内-2
YB10190001-006	電線管類	PE 22	m	743	令和 8	5	内-3
YB10190001-007	電線管類付属材料	【第1配水槽】接合材,端末,ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ,防水ﾌﾟﾘｶ,支持	式	1,596	令和 8	5	内-2
YB10190001-008	電線管類付属材料	【第2配水槽】接合材,端末,ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ,防水ﾌﾟﾘｶ,支持	式	29,344	令和 8	5	内-3
YB10205001-001	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	難然性 FEP 50	m	678	令和 8	5	内-3
YB10205001-002	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	難然性 FEP 30	m	529	令和 8	5	内-2
YB10205001-003	FEPクランプ	難然 FEP 30	個	4,680	令和 8	5	内-2

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事（付帯工事）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10205001-004	FEP異種管接続材		難然(H) FEP 50×42	個	7,750	令和 8	5	内-3
YB10205001-005	FEP異種管接続材		難然(H) FEP 30×22	個	6,410	令和 8	5	内-2
YB10205001-006	FEPベルマウス		難然 FEP 50	個	707	令和 8	5	内-3
YB10206001-001	プルボックス		SUS　150×150×150wp	個	8,300	令和 8	5	内-2
YB10206001-002	プルボックス		SUS　150×150×150	個	6,240	令和 8	5	内-2
YB10206001-003	プルボックス		SUS　250×250×150wp	個	15,400	令和 8	5	内-3
YB10206001-004	プルボックス		SUS　200×200×150wp	個	11,800	令和 8	5	内-3
YB10208001-001	連結式接地棒		φ10×1500L	本	1,720	令和 8	5	内-3
YB10208001-002	同上リード端子		φ10-8sq	本	440	令和 8	5	内-3
YB10208001-003	接地極埋設標示板		SUS製　140×90×1.0	枚	1,320	令和 8	5	内-3

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和８年度　栄地区　高度水利機能確保基盤整備事業 施設整備その２工事（付帯工事）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考