

【試算】

積算情報

507-08308

設 計 書 番 号		508-k143240-00043-15(0)	設 計 者 名		
費 目		本工事費	工 事 名	令和7年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その14工事	
所 属 名		四日市農林事務所 農村基盤室			
適 用 単 価		一般土木			
入 札 日（開 札 日）		令和 8年 6月14日			
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 5月29日			
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 5月29日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿			
	生 コ ン	C01：鈴鹿			
	石 材	C01：鈴鹿			
適 用 工 種		ほ場整備工事			

積算時想定工事期間	令和 8年 7月22日 ～ 令和 9年 4月23日（276日）
-----------	---------------------------------

<計算処理>2026/06/09 11:34:33
<一括更新>2026/05/29 11:28:50

- 1 -

諸経費情報

508-k143240-00043-15(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	80：ほ場整備工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和7年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その14工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事		式	1		67,779,876			
整地工		式	1		22,635,504			
整地工		式	1		22,635,504			
整地土工		式	1		18,454,480			内-1号 週休有
畦畔工		式	1		307,495			内-2号 週休有
進入路工		式	1		14,984			内-3号 週休有
各筆排水施設工		式	1		515,620			内-4号 週休有
旧体撤去工		式	1		3,342,925			内-5号 週休有
道路工		式	1		6,059,998			
道路工		式	1		6,059,998			
道路土工		式	1		3,056,951			内-6号 週休有
路面工		式	1		3,003,047			内-7号 週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その14工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
川水路工		式	1		9,717,905			
用水路工		式	1		9,717,905			
用水路土工		式	1		2,179,669			内-8号 週休有
管路工		式	1		3,620,666			内-9号 週休有
制水弁工		式	1		744,300			内-10号 週休有
空気弁工		式	1		1,208,000			内-11号 週休有
排泥工		式	1		500,811			内-12号 週休有
各筆給水栓工		式	1		1,464,459			内-13号 週休有
排水路工		式	1		28,235,904			
排水路工		式	1		28,235,904			
排水路土工		式	1		5,169,017			内-14号 週休有
水路工		式	1		14,889,487			内-15号 週休有

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その14工事	当 初	事業区分			主たる工種			現場整備工事	
			工事区分	土地改良工事	現場整備工事	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
附帯工			式	1		8,177,400			内-16号 週休有	
仮設工			式	1		1,130,565				
仮設工			式	1		1,130,565				
仮設道路工			式	1		642,246			内-17号 週休有	
締切排水工			式	1		409,575			内-18号 週休有	
交通管理工			式	1		78,744			内-19号 週休有	
直接工事費			式	1		67,779,876				
共通仮設			式	1		7,707,320				
共通仮設費			式	1		1,759,320				
運搬費			式	1		1,081,600				
運搬費			式	1		1,081,600			内-20号 週休有	
準備費			式	1		215,720				

設計内訳書

工事名 区画整理その14工事	令和7年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線）	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		保場整備工事	
			工事区分	共通仮設費	工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費				式	1		215,720			内-21号 週休有
現場環境改善費（率計上） 66,977,076× 0.69%				式	1		462,000			
共通仮設費（率計上） 67,906,776× 8.76%				式	1		5,948,000			
純工事費				式	1		75,487,196			
現場管理費 75,487,196×31.63%				式	1		23,876,000			
工事原価				式	1		99,363,196			
一般管理費等 99,363,196×（18.35%+ 0.04%）				式	1		18,272,804			
工事価格				式	1		117,636,000			
消費税相当額 117,636,000×10%				式	1		11,763,600			
工事費計				式	1		129,399,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 7 -

三重県 農林水産部

508-k143240-00043-15(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	ほ場整備工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	67,906,776	
4	直接工事費	67,779,876	
5	準備費 (処分費)	126,900	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	929,700	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P.C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3,000 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	67,906,776	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	66,977,076	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	8.42%	$17.0 \times 67,906,776 = 11,544,152$
25	現工事	0%	$= 8.42$
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	8.76%	週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独 (追加工事)	5,948,000	$67,906,776 \times 8.76 = 5,948,633$
32	現工事	0	
33	合算工事	0	$\Delta 633$

- 8 -

三重県 農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	ほ場整備工事		
2	単独（追加工事）純工事費		75,487,196	
3	単独（追加工事）直接工事費		67,779,876	
4	単独（追加工事）共通仮設費		7,707,320	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（十）		0	
11	無償貸付機械評価額（十）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		75,487,196	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		74,557,496	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.12%	$239.2 \times 75,487,196 = 30.117$
19	現工事		0%	$= 30.12$
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：276日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		31.63%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		23,876,000	$75,487,196 \times 31.63 \div 100 = 23,876,600$
30	現工事		0	
31	合算工事		0	$\Delta 600$
32	調整工事計上額		23,876,000	

- 11 -

三重県 農林水産部

508-k143240-00043-15(0)

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 農村基盤室 工事番号 第 回変更
 発注年月 契約区分 主工種 ほ場整備工事

1	工事原価		99,363,196	
2	純工事費		75,487,196	
3	現場管理費		23,876,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（一）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		99,363,196	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		98,433,496	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		18.35%	$52,826.89(99,363,196) + 60.08393 = 18.351$
16	現工事		0%	$= 18.35$
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		99,363,196	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 39,745 円
24	一般管理費等 率（補正後）		18.39%	
25	計上額 単独（追加工事）		18,272,804	$99,363,196 \times 18.39 \div 100 = 18,272,891$
26	現工事		0	$99,363,196 + 18,272,891 = 117,636,087$
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		18,272,804	$18,272,891 - 87 = 18,272,804$

- 12 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		整地土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）：計画平均区間面積（A）＝0.41ha：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.004：障害物状況（D）＝少ない：ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）＝15cm	ha	5.28	1,096,000	5,786,880			DB109010 管理費区分 無 単-1号	
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地：計画平均区間面積（A）＝0.41ha：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.004：現況排水状況（C）＝1：障害物状況（D）＝少ない：基盤土質状態（E）＝粘性土・ロキ質土	ha	5.32	1,355,000	7,208,600			DB109010 管理費区分 無 単-2号	
床土運搬		式		3,344,000	3,344,000			WYB00016 管理費区分 無 単-3号	
床抜土運搬		式		2,115,000	2,115,000			WYB00017 管理費区分 無 単-4号	
合 計					18,454,480				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		畦畔工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
畦畔整形工（土地改良）		m2	507	606.5	307,495			DB109130 管理費区分 無 単-5号	
合 計					307,495				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		進入路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
進入路工	1-A	箇所	2	1,454	2,908			WYB00002	管理費区分 無 単-6号
進入路工	2-A	箇所	4	3,019	12,076			WYB00003	管理費区分 無 単-7号
合 計					14,984				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		各筆排水施設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	4	2,289	9,156			CB210030	管理費区分 無 単-8号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻; 施工区分=投入+まき出し; 土質区分=粘性土・礫質土: 締め固め区分=人力タコ:	m ³	3	5,097	15,291			DB101020	管理費区分 無 単-9号
角落しまたは承水口設置	小運搬距離=小運搬なし: 製品区分=角落し; 材料単価の計上区分=材料単価を計上する; 形状区分=直管(両差し口):	箇所	13	4,736	61,568			DXB42065	管理費区分 無 単-10号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU)	呼び径区分(薄肉管VU)=呼び径 φ150mm; 形状区分=直管(両差し口):	m	36	2,727	98,172			DXB09021	管理費区分 無 単-11号
硬質塩ビ管TS継手 バンド	φ150×45°	個	26	12,400	322,400			ZA10241870	管理費区分 無
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	13	694.9	9,033			CB224410	管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋コン 塊)		m3	106	5,400	572,400			ZA10651750 管理費区分 T	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装版厚=15cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用;	m2	1,007	222.2	223,755			CB430310 管理費区分 無 単-17号	
般運搬	般発作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下); DID区間の有無=無し; 運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下; 費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 10t積級 良好 供用日】	m3	50	3,061	153,050			CB227010 管理費区分 無 単-18号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	50	3,600	180,000			ZA10651770 管理費区分 T	
合 計					3,342,925				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		道路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m3	54	337.6	18,230			CB210100 管理費区分 無 単-19号	
路体 (築堤) 盛土	施工幅員=4.0m以上; 施工数量=20,000m3未満; 障害の有無=無し;	m3	2,436	249	606,564			CB210510 管理費区分 無 単-86号	
流用土運搬	他工事流用土	m3	2,197	703	1,544,491			WYB00004 管理費区分 無 単-20号	
流用土運搬	用排水路工残土流用	m3	212	695	147,340			WYB00005 管理費区分 無 単-21号	
法面整形	整形箇所=切土部; 現場制約の有無=無し; 土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土; 費用の内訳=全ての費用;	m2	321	933.4	299,621			CB220010 管理費区分 無 単-22号	
法面整形	整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=無し; 現場制約の有無=無し; 土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土; 費用の内訳=全ての費用;	m2	950	463.9	440,705			CB220010 管理費区分 無 単-87号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		用水路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上 2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有 無=無し：	m 3	564	306.2	172,696			CB210030 管理費区分 無 単-25号	
排水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区 分=使用しない：使用機械及び締固め区分 =タンバ 区分1：バックホウ規格=バック ホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	46	10,090	464,140			DB107010 管理費区分 無 単-26号	
埋戻 B 1	流用土 人力+タコ	m3	48	3,761	180,528			WYB00006 管理費区分 無 単-27号	
埋戻 B 2	流用土 人力+コンパクター	m3	140	2,656	371,840			WYB00007 管理費区分 無 単-28号	
埋戻 B 3	流用土 コンパクター	m3	173	2,656	459,488			WYB00008 管理費区分 無 単-29号	
埋戻 B 4	流用土 振動ローラ	m3	148	2,659	393,532			WYB00009 管理費区分 無 単-30号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 23 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第8号内訳書		用水路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m 2	275	499.8	137,445			CB210080 管理費区分 無 単-31号	
合 計					2,179,669				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 24 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第9号内訳書		管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 劣務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）=200mm：管1本当り長=4m ：接合箇所=58箇所：施工延長=170m：	m	170	1,438	244,460			DB107020 管理費区分 無 単-32号	布設手間のみ
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）=125~150mm：管1本当り長 =4m：接合箇所=90箇所：施工延長=256. 8m：	m	256.8	1,244	319,459			DB107020 管理費区分 無 単-33号	布設手間のみ
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）=65~100mm：管1本当り長 =4m：接合箇所=78箇所：施工延長=237. 7m：	m	237.7	1,134	269,551			DB107020 管理費区分 無 単-34号	布設手間のみ
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ200	m	143	3,487	498,641			WYB00010 管理費区分 無 単-35号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR)φ200	m	20	4,284	85,680			WYB00011 管理費区分 無 単-36号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ150	m	222.1	2,062	457,970			WYB00012 管理費区分 無 単-37号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第9号内訳書		管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 劣務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR)φ150	m	24	2,560	61,440			WYB00013 管理費区分 無 単-38号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ100	m	208.8	888.7	185,560			WYB00014 管理費区分 無 単-39号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR)φ100	m	24	1,096	26,304			WYB00015 管理費区分 無 単-40号	
硬質塩ビ管T S継手 ベン ド	φ100×90°	個	3	4,570	13,710			ZA10241780 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 ベン ド	φ200×45°	個	5	18,400	92,000			ZA10241910 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 ベン ド	φ150×45°	個	10	12,400	124,000			ZA10241870 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 26 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第9号内訳書		管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド		φ100×45°	個	6	4,000	24,000			ZA10241790 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド		φ150×22° 1/2	個	2	11,800	23,600			ZA10241880 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド		φ200×11° 1/4	個	3	12,300	36,900			ZA10241930 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド		φ150×11° 1/4	個	2	9,680	19,360			ZA10241890 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド		φ150×5° 5/8	個	1	11,000	11,000			Y032785000-001 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手異径ソケット		φ200mm×φ150mm	個	1	11,000	11,000			ZA10241390 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット		φ150mm×φ100mm	個	2	3,090	6,180			ZA10241370 管理費区分 無	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット		φ100mm×φ75mm	個	2	1,040	2,080			ZA10241350 管理費区分 無	
硬質塩ビ管TS継手異形ソケット		φ350×φ250	個	1	50,720	50,720			Y032145002-001 管理費区分 無	
硬質塩ビ管TS継手異形ソケット		φ250×φ150	個	1	60,640	60,640			Y032145002-002 管理費区分 無	
硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ200×φ100	個	1	41,000	41,000			Y032167001-001 管理費区分 無	
硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ150×φ150	個	1	8,670	8,670			Y032167001-002 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ100×φ75	個	1	2,570	2,570			ZA10242190 管理費区分 無
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ200×φ75	個	5	14,800	74,000			ZA10242280 管理費区分 無
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ150×φ75	個	4	7,710	30,840			ZA10242240 管理費区分 無
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ100×φ75	個	4	2,570	10,280			ZA10242190 管理費区分 無
空気弁用フランジ付T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ200×75	個	1	131,500	131,500			Y004056000-001 管理費区分 無
空気弁用フランジ付T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ150×75	個	2	119,000	238,000			Y004056000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁用フランジ付T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ100×75	個	1	86,530	86,530			Y004056000-003 管理費区分 無
TSキャップ	φ150	個	1	5,889	5,889			Y032135001-001 管理費区分 無
排泥工用T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ200×75	個	1	134,300	134,300			Y004056000-004 管理費区分 無
排泥工用T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ150×φ75	個	1	112,700	112,700			Y004056000-005 管理費区分 無
埋設表示テープ		m	639	188	120,132			Y032258000-001 管理費区分 無
合 計					3,620,666			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		制水弁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
制水弁据付工	φ200樹脂製	個	1	305,500	305,500			WYB00018	管理費区分 有 単-41号
制水弁据付工	φ150樹脂製	個	1	226,200	226,200			WYB00020	管理費区分 有 単-42号
制水弁保護工	φ150~200(H=0.6m)	箇所	2	106,300	212,600			WYB00019	管理費区分 無 単-43号
合 計					744,300				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		空気弁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
空気弁据付工	φ75~350用	個	4	137,600	550,400			WYB00021	管理費区分 有 単-44号
空気弁保護工	φ75~300(H=0.6m)	箇所	4	164,400	657,600			WYB00022	管理費区分 無 単-45号
合 計					1,208,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		各筆給水栓工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土工		m	37	2,289	84,693			WYB00030 管理費区分 無 単-51号	
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65~100mm: 管 1 本当り長 = 4m: 接合箇所=0箇所: 施工延長=41.9m	m	41.9	1,917	80,322			DB107020 管理費区分 無 単-52号	
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65~100mm: 管 1 本当り長 = 4m: 接合箇所=0箇所: 施工延長=10.7m	m	10.7	2,532	27,092			DB107020 管理費区分 無 単-53号	
IIエルボ	75° × 90°	個	19	1,110	21,090			Y004051000-001 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手 ベン ド	φ 75 × 22° 1/2	個	8	2,300	18,400			ZA10241760 管理費区分 無	
硬質塩ビ管 T S 継手 ベン ド	φ 75 × 11° 1/4	個	6	2,110	12,660			ZA10241770 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		各筆給水栓工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自動給水栓据付		箇所	8	88,870	710,960			WYB00031 管理費区分 無 単-54号	
センサー併設置		箇所	8	9,604	76,832			WYB00032 管理費区分 無 単-55号	
手動給水栓据付		箇所	11	39,310	432,410			WYB00033 管理費区分 無 単-56号	
合 計					1,464,459				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		水路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000を超え2000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m:	m	26.5	55,400	1,468,100			DXK28510 管理費区分 無 単-59号 自由勾配側溝	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m:	m	306.4	23,530	7,209,592			DXK28510 管理費区分 無 単-60号	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	同上	m	200.7	15,590	3,128,913			DXK28510 管理費区分 無 単-61号	
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:U型側溝の規格=U字溝 360A:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品:規格・仕様=L=600 60kg/個以下:	m	237.5	8,460	2,009,250			DXK28505 管理費区分 無 単-62号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		水路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:U型側溝の規格=U字溝 300B:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品:規格・仕様=L=600 60kg/個以下:	m	36.6	7,107	260,116			DXK28505 管理費区分 無 単-114号	
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:U型側溝の規格=U字溝 300B:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=再利用撤去:リサイクル認定製品区分=通常製品:規格・仕様=L=600 60kg/個以下:	m	118.9	2,376	282,506			DXK28505 管理費区分 無 単-63号	
不整地運搬車(二次製品・管類等)(土地改良)	運搬距離区分=250m未満:材料の種類=コンクリート二次製品:	t	167.3	3,174	531,010			DB102110 管理費区分 無 単-64号	
合 計					14,889,487				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		仮設道路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板設置、撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m ²	297.4	328.2	97,606			DB115270 管理費区分 無 単-71号	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無；供用日数（日）（実数入力）＝180日；整備費の有無＝有：	枚	64	8,510	544,640			WB253630 管理費区分 無 単-72号	
合 計					642,246				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		締切排水工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
釜場掘削設置（土地改良）		箇所	1	8,625	8,625			DB115070 管理費区分 無 単-73号	
釜場撤去埋戻（土地改良）		箇所	1	10,530	10,530			DB115080 管理費区分 無 単-74号	
ポンプ運転（土地改良）締切排水工	排水量区分＝0以上120 (m ³ /h) 未満：全揚程＝10m；排水方法＝作業時排水：	日	27	14,460	390,420			DB115050 管理費区分 無 単-75号	
合 計					409,575				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	2	21,828	43,656			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	2	17,544	35,088			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					78,744			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 45 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第20号内訳書	運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 (土地改良)	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械 質量区分=ブルドーザ 20t級以上21t級以下: 分解組立用クレーン賃料補正係数=標準 (1.0):	回	1	491,700	491,700			DB116010 管理費区分 無 単-76号
仮設材輸送		式	1	589,900	589,900			WYB00001 管理費区分 無 単-77号
合 計					1,081,600			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 46 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第21号内訳書		準備費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人力刈払(チェーンソー) (土地改良)	樹量区分=樹量区分0~40:	h a	0.1	601,300	60,130			DB110020 管理費区分 無 単-78号	
ダンプトラック運搬	DID区間の有無=無:運搬距離=18.5km以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	10	2,869	28,690			WB440210 管理費区分 無 単-79号	
廃棄物受入料金(立木枝葉・幹)		t	2.7	15,000	40,500			Y007600001-001 管理費区分 T	
廃棄物受入料金(立木根株)		t	2.7	32,000	86,400			Y007600001-002 管理費区分 T	
合 計					215,720				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

DB109010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ほ場整備整地工(土地改良)(標準区画0.3ha以上)	単位	h a	数量	1	単価	1,096,000
規格	はぎ取り戻し(表土はぎ+表土戻し+表土整地) 0.41 h a 0.004 少ない 15cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8	31,008	55,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	5.6	24,990	139,944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ブルドーザ運搬(土地改良)	標準区画=0.3ha以上:	日	5.2	122,400	636,480	DBK18006 管理費区分 無 単-80号 Z1	
バックホ運搬(土地改良)クレー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	4.884	53,950	263,491	DBK10901 管理費区分 無 単-81号 Z1	
諸雑費	0.1%	式	1		1,095	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,096,824		
単価					1,096,000	円/h a	
J01 施工区分	はぎ取り戻し(表土はぎ+表土戻し+表土整地)						
J02 計画平均区間面積(A)	0.41 h a						
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配(B)	0.004						
J05 障害物状況(D)	少ない						
J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ(F)	15 cm						

参考資料 (1)

単-2号

DB109010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）				単位	h a	数量	1	単価	1,355,000
規格	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.41 h a 0.004 1 少ない 粘性土・レキ質土									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1				
普通作業員		人	5.4	24,990	134,946	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1				
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	日	3.877	122,400	474,544	DBK18006 管理費区分 無 単-80号 Z1				
バックホー運転（土地改良）クレーン型 山積0.45m3（平積0.35m3）	同上	日	12.884	53,950	695,091	DBK10901 管理費区分 無 単-81号 Z1				
諸雑費	0.1%	式	1		1,354	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1				
計					1,355,547					
単価					1,355,000	円／h a				
J01 施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地									
J02 計画平均区間面積（A）	0.41 h a									
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	0.004									
J04 現況排水状況（C）	1									
J05 障害物状況（D）	少ない									
J06 基盤土質状態（E）	粘性土・レキ質土									

- 49 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床上土運搬				単位	式	数量	1	単価	3,344,000
規格										
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量60,000m3未満：	m 3	4,370	245.5	1,072,835	CB210020 管理費区分 無 単-82号				
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4,370	519.9	2,271,963	CB210110 管理費区分 無 単-83号				
計					3,344,798					
単価					3,344,000	円／式				

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-4号

WYB00017

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床抜土運搬		m 3		3,040		245.5		746,320		CB210020 管理費区分 無 単-82号	
不整地運搬 (土地改良)		m 3		3,040		450.3		1,368,912		DB101030 管理費区分 無 単-84号	
計								2,115,232			
単価								2,115,000		円/式	

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

DB109130

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
畦畔整形工 (土地改良)		m2		100		606.5					
バッチリ運搬 (土地改良) クロー型 (法面バット付) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日		0.691		60,720		41,957		DBK10908 管理費区分 無 単-85号	
土木一般世話役		人		0.2		31,008		6,201		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人		0.5		24,990		12,495		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								60,653			
単価								606.5		円/m2	

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-6号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工	1-A			m 3	2.88	249	717	CB210510 管理費区分 無 単-86号
路体(築堤)盛土			施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3未満:障害の有無=無し:	m 3	2.88	249	717	CB210510 管理費区分 無 単-86号
法面整形			整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し:現場制約の有無=無し:土質=4質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1.59	463.9	737	CB220010 管理費区分 無 単-87号
計							1,454	
単価							1,454	円/箇所

参考資料 (1)

単-7号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工	2-A			m 3	2.53	902.1	2,282	CB210510 管理費区分 無 単-86号
路体(築堤)盛土			施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	2.53	902.1	2,282	CB210510 管理費区分 無 単-86号
法面整形			整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し:現場制約の有無=無し:土質=4質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1.59	463.9	737	CB220010 管理費区分 無 単-87号
計							3,019	
単価							3,019	円/箇所

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	2,289
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,247.4		
	労務構成比率		%	74.16			
	運転手 (特殊)		%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	7.11			
	軽油		%	7.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	18.73			
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	N000202096 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-9号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	5,097
規格	埋戻 投入+まき出し 粘性土・礫質土 人力タコ						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	2.04	24,990	50,979	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	計					50,979	
	単価					5,097	円/m ³
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	投入+まき出し						
J03 土質区分	粘性土・礫質土						
J04 締固め区分	人力タコ						

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-10号

DXB42065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	角落しまたは承水口設置			単位	箇所	数量	10	単価	4,736
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する 労務認定製品								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
各筆材料：角落：労務認定製品		巾320mm厚180mm長450mm	個	10	4,330	43,300	ZAR0065280 管理費区分 無		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		40kg以下 制約無	枚	10	406.98	4,069	Q001367001 管理費区分 無		
計						47,369			
単価						4,736	円／箇所		
J01 小運搬距離		小運搬なし							
J02 製品区分		角落し							
J03 材料単価の計上区分		材料単価を計上する							
J04 労務認定製品区分		労務認定製品							

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-11号

DXB09021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	硬質塩ビ管人力布設（薄肉管VU）			単位	m	数量	10	単価	2,727
規格	呼び径 φ150mm 直管（両差し口）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		φ150mm 長4.0m		本	2.44	6,400	15,616	YN10300007-001 管理費区分 無 Z1	
雑材料費		2%		式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役				人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							27,271		
単価							2,727	円／m	
J01 呼び径区分（薄肉管VU）		呼び径 φ150mm							
J02 形状区分		直管（両差し口）							

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB224410

名称		単位	孔	数量	1	単価	694.9
規格							
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)							
30mm以上200mm未満							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					684.28		
	労務構成比率		%	95.53			
	特殊作業員		%	45.54	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	18.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	13.59	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	2.32			
	ガソリン	レギュラー	%	1.89	154	138	Z006704001 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	2.15			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.03	455	533	L001110001 管理費区分 無

- 59 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB224410

単-12号

CB224410

単価適用年月日

令和 8年 5月29日

歩掛適用年月日

令和 8年 5月29日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	694.9
規格	30mm以上200mm未満								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満							

- 60 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-13号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,513				
単価						8,513	円／m 3			
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,388
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,316.6				
労務構成比率				%	44.82					
運転手（一般）				%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41					
軽油				%	14.41	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847 (20,100) (747)		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-15号

WB824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,380	
単価							17,380	円/m 3
J01 構造物区分		鉄筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB227010

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬		コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3	1	1,632.5	1,721	
標準単価						1,632.5		
労務構成比率				%	44.82			
運転手 (一般)				%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41			
軽油				%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]		10 t 積級 [10 t 積級 良好 供用日]		%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		5.7km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 64 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	222.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				217.37			
労務構成比率		%	81.24				
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	5.91				
軽油		%	5.91	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.85				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	222.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	設備搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,061
規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,923.5		
労務構成比率		%		39.87			
運転手 (一般)		%		39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.08			
軽油		%		16.08	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%		44.05	20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 設備生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	337.6
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					331.59		
労務構成比率		%		37.91			
運転手 (特殊)		%		37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		19.37			
軽油		%		19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低 騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%		42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-20号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬	他工事流用土	m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-82号
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-82号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツ タ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以 下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】10t積載】【タイヤ損耗費10t 積載 良好 供用日】	m3	1	458.8	458	CB210110 管理費区分 無 単-89号
計					703	
単価					703	円/m3

- 69 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-21号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬	用排水路工残土流用	m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-82号
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-82号
不整地運搬 (土地改良)	運搬距離＝180m以下：	m3	1	450.3	450	DB101030 管理費区分 無 単-84号
計					695	
単価					695	円/m3

- 70 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	179
規格	無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					174.53		
	労務構成比率		%	71.86			
	運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	14.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	11.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	6.56			
	軽油		%	6.56	138	133	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	21.58			
	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ・ 1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	179
規格	無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	543.6
規格	有り 46mm以上53mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					249.97		
	労務構成比率		%	50.18			
	運転手 (特殊)		%	24.66	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	10.16	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	7.92	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	7.44	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	34.76			
	クラッシャーラン	C-40	%	30.18	1,200	5,800	Z002120003 管理費区分 無
	軽油		%	4.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.06			
	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	12.06	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	543.6
規格	有り 46mm以上53mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	1.51	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	1.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 補足材料の有無	有り					
	J02 補足材料平均厚さ	46mm以上53mm未満					
	J03 補足材料	クラッシャー C-40					
	J04 費用の内訳	全ての費用					

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	306.2
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				290.57			
労務構成比率		%	66.35				
運転手(特殊)		%	66.35	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.93				
軽油		%	13.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.72				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	19.72	6,460	6,950	J001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 77 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-26号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	管水路基礎(土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	10,090
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッション用砂		m ³	13.2	3,670	48,444	YB10130001-001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1.09	24,990	27,239	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	12%	式	1		1,194	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
バックホウ運転(土地改良)クローラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) :	日	0.09	46,880	4,219	DBK10702 管理費区分 無 単-90号	
計					100,971		
単価					10,090	円/m ³	
J01 基礎区分	砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分	使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分1						
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						

- 78 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-27号

WYB00006

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻 B 1		流用土 人力+タコ		m3		1		3,761					
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:		m 3		1		313.1		313		CB210020 管理費区分 無 単-91号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:		m 3		1		3,448		3,448		DB101020 管理費区分 無 単-92号	
計										3,761			
単価										3,761		円/m3	

- 79 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-28号

WYB00007

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻 B 2		流用土 人力+コンパクター		m3		1		2,656					
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:		m 3		1		313.1		313		CB210020 管理費区分 無 単-91号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):		m 3		1		2,343		2,343		DB101020 管理費区分 無 単-93号	
計										2,656			
単価										2,656		円/m3	

- 80 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-29号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻 B 3		単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格	流用土 コンパクター							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号	
	盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ (1)：	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-93号	
	計					2,656		
	単価					2,656	円／m3	

- 81 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-30号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻 B 4			単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	流用土 振動ローラ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号		
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-94号		
振動ローラ締固め（土地改良）		工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾞﾀｶｼ式0.8～1.1t：	m 3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-95号		
計						2,659			
単価						2,659	円／m3		

- 82 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号、

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	499.8
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					508		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 83 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-32号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）		単位	m	数量	10	単価	1,438
規 格	200mm 4m 58箇所 170m							
名 称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-001 管理費区分 無 Z1		
雑材料費	2.1%	式	1		0	ZST300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役		人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.24	24,990	5,997	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計					14,383			
単価					1,438	円／m		
J01 呼び径 (mm)	200mm							
J02 管 1 本当り長	4m							
J03 接合箇所	58 箇所							
J04 施工延長	170 m							

- 84 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-33号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） 布設手間のみ		単位	m	数量	10	単価	1,244
規格	125～150mm 4m 90箇所 256.8m							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-001 管理費区分 無 Z1		
雑材料費	2.1%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役		人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.21	24,990	5,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計					12,445			
単価					1,244	円／m		
J01 呼び径 (mm)	125～150mm							
J02 管 1 本当り長	4m							
J03 接合箇所	90 箇所							
J04 施工延長	256.8 m							

- 85 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-34号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） 布設手間のみ		単位	m	数量	10	単価	1,134
規格 65～100mm 4m 78箇所 237.7m							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管			本	2.44	0	0	YB10131001-001 管理費区分 無 Z1
雑材料費		2.1%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						11,343	
単価						1,134	円／m
J01 呼び径 (mm)		65～100mm					
J02 管 1 本当り長		4m					
J03 接合箇所		78 箇所					
J04 施工延長		237.7 m					

- 86 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-35号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	硬質ポリ塩化ビニル管			単位	m	数量	10	単価	3,487
規格	VU(TS) φ200								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200 TS	本	2.44	14,000	34,160	YB10131001-002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費	2.1%	式	1		717	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					34,877				
単価					3,487	円／m			

- 87 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-36号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	硬質ポリ塩化ビニル管			単位	m	数量	10	単価	4,284
規格	VU(RR) φ200								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ200 RR	本	2.44	17,200	41,968	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1			
諸雑費	2.1%	式	1		881	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					42,849				
単価					4,284	円/m			

- 88 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-37号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	硬質ポリ塩化ビニル管				単位	m	数量	10	単価	2,062
規 格	VU(TS)φ150									
格										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150.TS		本	2.44	8,280	20,203	YB10131001-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		2.1%		式	1		424	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計							20,627			
単価							2,062	円／m		

- 89 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-38号

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管				単位	m	数量	10	単価	2,560
規格	VU(RR) φ 150									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VU φ 150 RR		本	2.44	10,280		25,083	YB10131001-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		2.1%		式	1			526	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								25,609		
単価								2,560	円／m	

- 90 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	硬質ポリ塩化ビニル管			単位	m	数量	10	単価	888.7
規格	VU(TS) φ100								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ100 TS	本	2.44	3,568	8,705	YB10131001-004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費	2.1%	式	1		182	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					8,887				
単価					888.7	円／m			

- 91 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-40号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	硬質ポリ塩化ビニル管		単 位	m	数 量	10	単 価	1,096
規 格	VU(RR) φ100							
名 称			規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管			VU φ100 RR	本	2.44	4,400	10,736	YB10131001-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費			2.1%	式	1		225	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							10,961	
単価							1,096	円 / m

- 92 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-41号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付工 (土地改良)	材質区分=樹脂製:口径 (mm) =200mm:	基	1	161,500	161,500	DB107130 管理費区分 無 単-96号
RR-MF J (離脱防止なし)	φ200	個	2	30,040	60,080	Y003310000-001 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	35,790	71,580	Y003310000-002 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン	φ200, RF形状 スケット	枚	2	552	1,104	ZD10522506 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200, SUS, M16, (8本/組)	組	2	5,650	11,300	ZD10512106 管理費区分 Y
計					305,564	
単価					305,500	円/個

- 93 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-42号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付工 (土地改良)	材質区分=樹脂製:口径 (mm) =150mm:	基	1	114,800	114,800	DB107130 管理費区分 無 単-97号
RR-MF J (離脱防止なし)	φ150	個	2	27,950	55,900	Y003310000-003 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	23,230	46,460	Y003310000-004 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン	φ150, RF形状 スケット	枚	2	352	704	ZD10522505 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ150, SUS, M16, (6本/組)	組	2	4,170	8,340	ZD10512105 管理費区分 Y
計					226,204	
単価					226,200	円/個

- 94 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-43号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	制水弁保護工	単位	箇所	数量	1	単価	106,300
規格	φ150～200(H=0.6m)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下 ：基礎碎石＝無しまたは円形断面以外：費用 の内訳＝全ての費用：	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-98号	
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,620	53,620	Y000304000-001 管理費区分 無	
マンホールボックス	32C20	基	1	9,135	9,135	Y003306000-001 管理費区分 無	
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y000377000-002 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m ²	0.81	1,416	1,146	CB221110 管理費区分 無 単-99号	
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無	
計					106,389		
単価					106,300	円／箇所	

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	空気弁据付工	単位	個	数量	1	単価	137,600
規格	φ75～350用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,820	77,820	DB107150 管理費区分 無 単-100号	
補修弁	短面間レバー式	個	1	56,800	56,800	Y004060001-001 管理費区分 無	
フランジ接合材、フランジパッキン	φ75, RF形がナット	枚	1	208	208	ZD10522503 管理費区分 Y	
フランジ接合材、六角がナット・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512103 管理費区分 Y	
計					137,608		
単価					137,600	円／個	

- 96 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-45号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工	φ75～300(H=0.6m)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下: 基礎砕石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	32,520	32,520	CB222840 管理費区分 無 単-98号
マンホール蓋	35×45蓋付空気弁	基	1	111,300	111,300	Y000304000-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	10,080	10,080	Y003306000-002 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,253	9,253	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生クワリヤン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.9	1,416	1,274	CB221110 管理費区分 無 単-99号
計					164,427	
単価					164,400	円/箇所

- 97 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-46号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満:土留方式の種類=無し:障害の有無= 無し:	m ³	0.53	306.2	162	CB210030 管理費区分 無 単-25号
管水路基礎(土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分 =使用しない:使用機械及び締固め区分=タ ンバ、区分1:バックホウ規格=バットホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	m ³	0.05	10,090	504	DB107010 管理費区分 無 単-26号
埋戻B 1	人力 タコ、機械併用	m ³	0.04	3,761	150	WYB00024 管理費区分 無 単-101号
埋戻B 2	人力 コンバクタ 機械併用	m ³	0.19	2,656	504	WYB00025 管理費区分 無 単-102号
埋戻B 3	ハンドガイド式ローラ	m ³	0.25	2,659	664	WYB00026 管理費区分 無 単-103号
基面整正		m ²	0.44	499.8	219	CB210080 管理費区分 無 単-31号
計					2,203	
単価					2,203	円/m

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-47号

DB107020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)		VU φ 75 TS		本	2.44	2,372	5,787	YB10131001-008 管理費区分 無
雑材料費		2%		式	1		115	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無
計							16,142	
単価							1,614	円/㎡
J01 呼び径 (mm)		65~100mm						
J02 管 1 本当り長		4m						
J03 接合箇所		0 箇所						
J04 施工延長		5.8 m						

- 99 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-48号

WYB00027

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
MFジョイント		φ 75		個	1	22,860	22,860	Y003310000-005 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形 スケット		枚	1	208	208	ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角スケット ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1	2,780	2,780	ZD10512103 管理費区分 Y
計							25,848	
単価							25,840	円/個

- 100 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-49号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付 φ75			個	1	99,950	99,950	
制水弁人力据付工 (土地改良)		材質区分=樹脂製:口径 (mm) =75mm:	基	1	48,260	48,260	DB107130 管理費区分 無 単-104号
離脱防止付RR-WF J		φ75	個	2	22,860	45,720	Y003310000-005 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形パッキン	枚	2	208	416	ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	2	2,780	5,560	ZD10512103 管理費区分 Y
計						99,956	
単価						99,950	円/個

- 101 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-50号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工 φ75			箇所	1	22,630	22,630	
ヒューム管 (B形管)		作業区分=据付:口径=400mm:固定基礎=無し:規格=外圧管1種:費用の内訳=全ての費用:	m	1	15,080	15,080	CB222860 管理費区分 無 単-105号
鋼製加工品 鋼材切断程度		SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	4.65	1,350	6,277	ZA10531110 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生フラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.36	1,555	559	CB221110 管理費区分 無 単-106号
歩道用平板		30×30×6cm	枚	1	715	715	ZA10063030 管理費区分 無
計						22,631	
単価						22,630	円/箇所

- 102 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-51号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m		1	2,289	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	0.53	306.2	162	CB210030 管理費区分 無 単-25号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンバ 区分 1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	0.05	10,090	504	DB107010 管理費区分 無 単-26号
埋戻 B 1	人力 タコ 機械併用	m3	0.04	3,761	150	WYB00034 管理費区分 無 単-107号
埋戻 B 2	人力 コンパクト 機械併用	m3	0.19	3,107	590	WYB00035 管理費区分 無 単-108号
埋戻 B 3	ハンドガイド式ローラ	m3	0.25	2,659	664	WYB00036 管理費区分 無 単-109号
基面整正		m 2	0.44	499.8	219	CB210080 管理費区分 無 単-31号
計					2,289	
単価					2,289	円/m

- 103 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-52号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	65～100mm 4m 0箇所 41.9m	m		10	1,917	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	本	2.44	3,590	8,759	YB10131001-009 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		175	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,174	
単価					1,917	円/m
J01 呼び径 (mm)	65～100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	41.9 m					

- 104 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-53号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	65~100mm 4m 0箇所 10.7m	m			10	2,532
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	H1VP φ75	本	2.44	6,060	14,786	YB10131001-010 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
計					25,321	
単価					2,532	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	10.7 m					

- 105 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-54号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓据付		箇所			1	88,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓	φ75センサー含む	台	1	59,100	59,100	Y032180000-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	5,526	5,526	CB022800 管理費区分 無 単-110号
自動給水栓用Con据	500×500×800	個	1	22,470	22,470	Y001390003-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.02	39,300	786	CB240010 管理費区分 無 単-111号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生? フラック? 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.36	1,277	459	CB221110 管理費区分 無 単-112号
H1バルブソケット	φ75	個	1	530	530	Y004057000-001 管理費区分 無
計					88,871	
単価					88,870	円/箇所

- 106 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-55号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	9,604
センサー樹設置								
床掘り		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.18	2,289	412		
埋戻し			m3	0.16	2,834	453		
基面修正			m 2	0.2	499.8	99		
U型側溝設置工I(標準単価)		週休補正区分=週休補正なし:U型側溝の規格=U字溝 300B:時間的制約・作業時間帯=無:昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品:規格・仕様=L=600 60kg/個以下:	m	0.6	7,107	4,264		
コンクリート蓋		幅360~400奥360厚40	枚	1	1,520	1,520		
コンクリート底板		450×450×50	枚	1	2,820	2,820		
合成樹脂板(鉄板小波)		400×150×0.8	枚	1	36	36		
計						9,604		
単価						9,604		円/箇所

- 107 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-56号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	39,310
手動給水栓据付								
手動給水栓		φ75	台	1	19,300	19,300		
コンクリート分水槽据付(土地改良)		作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kgを超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	基	1	3,921	3,921		
手動給水栓用コンクリート		φ400×600	個	1	14,200	14,200		
歩道用平板		30×30×6cm	枚	1	715	715		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.01	39,300	393		
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生リサイクル 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	0.2	1,277	255		
HIバルブソケット		φ75	個	1	530	530		
計						39,314		
単価						39,310		円/箇所

- 108 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,645
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,722.7			
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】	運転質量0.8～1.1t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

- 109 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-58号

WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,656
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンバクタ（1）：	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-93号	
計					2,656		
単価					2,656	円／m3	

- 110 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-59号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,989.063	59,890	Q001365004 管理費区分 無
自由勾配側溝	B800×H1200×L2000	本	5	98,840	494,200	YN16000010-001 管理費区分 無
計					554,090	
単価					55,400	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 規格・仕様	L=2000 1000を超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し					
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m					

- 111 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-60号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,849.541	38,495	Q001365003 管理費区分 無
有孔F	B600×H600×L2000	本	5	39,370	196,850	YN16000010-002 管理費区分 無
計					235,345	
単価					23,530	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し					
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m					

- 112 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-61号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m			
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m	数量	10			
単価		金額	15,590			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,849.541	38,495	Q001365003 管理費区分 無
有孔F	B400×H400×L2000	本	5	23,500	117,500	YN16000010-003 管理費区分 無
計					155,995	
単価					15,590	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し					
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m					

参考資料 (1)

単-62号 DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m			
規格	週休補正なし U字溝 360A 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置歩掛認定製品 L=600 60kg/個以下	数量	10			
単価		金額	8,460			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10	4,054.531	40,545	Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型排水溝：歩掛認定製品	360 B	個	16.5	2,670	44,055	YN1100010-001 管理費区分 無
計					84,600	
単価					8,460	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 U型側溝の規格	U字溝 360A					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 歩掛認定製品区分	歩掛認定製品					
J09 規格・仕様	L=600 60kg/個以下					

参考資料 (1)

単-63号

DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工I(標準単価)	週休補正なし U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去通常製品 L=600 60kg/個	m	10	2,376.794	23,767	Q001365001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10	2,376.794	23,767	Q001365001 管理費区分 無
計					23,767	
単価					2,376	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 U型側溝の規格	U字溝 300B					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	再利用撤去					
J08 評価認定製品区分	通常製品					
J09 規格・仕様	L=600 60kg/個以下					

- 115 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-64号

DB102110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車(二次製品・管類等)(土地改良)	250m未満 コンクリート二次製品	t	32.1		3,174	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転(土地改良)クレーン機 能付積載質量3.5tクレーン装置2t吊		日	1	59,360	59,360	DBK10204 管理費区分 無 単-116号
普通作業員		人	1	24,990	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	29,274	17,564	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					101,914	
単価					3,174	円/t
J01 運搬距離区分	250m未満					
J02 材料の種類	コンクリート二次製品					

- 116 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-65号

WYB00039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	136,300
急流工							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.68	39,300	26,724	CB240010 管理費区分 無 単-111号	
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m 2	9	12,180	109,620	DB102040 管理費区分 無 単-117号	
計					136,344		
単価					136,300	円/式	

- 117 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-66号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	273,400
コーナー工							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.38	39,300	54,234	CB240010 管理費区分 無 単-111号	
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m 2	18	12,180	219,240	DB102040 管理費区分 無 単-117号	
計					273,474		
単価					273,400	円/式	

- 118 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-67号

WYB00041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠工			式	1	4,644,000		
床掘り		土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	160	306.2	48,992	CB210030 管理費区分 無 単-25号
埋戻し			m3	81	3,081	249,561	NYB00044 管理費区分 無 単-118号
基面整正			m 2	80	499.8	39,984	CB210080 管理費区分 無 単-31号
管水路基礎 (土地改良)		基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3):	m 3	22.3	8,996	200,610	DB107010 管理費区分 無 単-119号
管水路基礎 (土地改良)		同上	m 3	15.2	8,996	136,739	DB107010 管理費区分 無 単-119号
遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 機械布設 (土地改良)		作業区分=据付:管径=800mm:規格=外圧管2種:費用の内訳=全ての費用:	m	15.8	42,510	671,658	CB22860 管理費区分 無 単-120号
遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 機械布設 (土地改良)		作業区分=据付:管径=700mm:規格=外圧管2種:費用の内訳=全ての費用:	m	24.3	35,830	870,669	CB22860 管理費区分 無 単-121号
遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 機械布設 (土地改良)		作業区分=据付:管径=600mm:規格=外圧管2種:費用の内訳=全ての費用:	m	12.2	26,200	319,640	CB22860 管理費区分 無 単-122号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	8.1	39,300	318,330	CB240010 管理費区分 無 単-111号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	8.4	39,300	330,120	CB240010 管理費区分 無 単-123号

- 119 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-67号

WYB00041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠工			式	1	4,644,000		
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	93	10,620	987,660	CB240210 管理費区分 無 単-124号
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生リフレッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	21	1,416	29,736	CB221110 管理費区分 無 単-99号
基礎碎石		碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生リフレッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	17	1,555	26,435	CB221110 管理費区分 無 単-106号
張ブロック (空張) 工 (土地改良)		施工区分=目地モルタルを使用する:	m 2	34	12,180	414,120	DB102040 管理費区分 無 単-117号
計						4,644,254	
単価						4,644,000	円/式

- 120 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-68号

WYR00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
合流工・取付工				1		473,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3	39,300	117,900	CB240010 管理費区分 無 単-111号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	18	10,620	191,160	CB240210 管理費区分 無 単-124号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生カキタリ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	4.5	1,416	6,372	CB221110 管理費区分 無 単-99号
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分=目地モルタルを使用する：	m 2	13	12,180	158,340	DB102040 管理費区分 無 単-117号
計					473,772	
単価					473,700	円/式

参考資料 (1)

単-69号

WYR00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄道横断工				1		1,287,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	120	306.2	36,744	CB210030 管理費区分 無 単-25号
埋戻し		m 3	39	2,656	103,584	WYB00046 管理費区分 無 単-125号
基面整正		m 2	42	499.8	20,991	CB210080 管理費区分 無 単-31号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	8.3	8,996	74,666	DB107010 管理費区分 無 単-119号
管水路基礎（土地改良）	同上	m 3	1.7	8,996	15,293	DB107010 管理費区分 無 単-119号
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）	作業区分=据付：管径=700mm：規格=外圧管2種：費用の内訳=全ての費用：	m	6.1	35,830	218,563	CB022860 管理費区分 無 単-121号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3.6	39,300	141,480	CB240010 管理費区分 無 単-111号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.3	39,300	51,090	CB240010 管理費区分 無 単-123号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	32	10,620	339,840	CB240210 管理費区分 無 単-124号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生カキタリ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.7	1,416	2,407	CB221110 管理費区分 無 単-99号

参考資料 (1)

単-69号 WYB00045		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 規格	鉄道横断工	単位	式	数量	1	単価	1,287,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
張ブロック(空張)工(土地改良)	施工区分=目地モルタルを使用する:	m ²	6	12,180	73,080	DB102040 管理費区分 無 単-117号	
鉄筋	鉄筋規格=SD295 D13:費用の内訳=全ての費用:	t	0.131	395,700	51,836	CB431720 管理費区分 無 単-126号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(1.3):瀝青材料種類=プラント P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	38	1,781	67,678	CB410260 管理費区分 無 単-127号	
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=2層施工:費用の内訳=全ての費用:	m ²	40	2,251	90,040	CB410040 管理費区分 無 単-128号	
計					1,287,292		
単価					1,287,000	円/式	

参考資料 (1)

単-70号 WYB00043		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 規格	暗渠排水工	単位	式	数量	1	単価	1,363,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸水渠(1)	ポリエチレン有孔管φ75	m	445	2,512	1,117,840	WYB00047 管理費区分 無 単-129号	
吸水渠(2)	同上	m	35	2,031	71,085	WYB00049 管理費区分 無 単-130号	
集水渠		m	55	2,472	135,960	WYB00048 管理費区分 無 単-131号	
ねじ式水甲栓	φ100	個	2	2,580	5,160	Y001549000-001 管理費区分 無	
硬質塩ビ管TS継手 チーズ	φ100×φ100	個	2	2,670	5,340	Y032167001-003 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ100×φ75	個	3	2,570	7,710	ZA10242190 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 エルボ	φ100mm	個	2	1,660	3,320	ZA10241550 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	4	1,040	4,160	ZA10241350 管理費区分 無	
VU変換ソケット	φ75	個	7	1,610	11,270	Y004057000-002 管理費区分 無	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	2	694.9	1,389	CB224410 管理費区分 無 単-12号	
計					1,363,234		

参考資料 (1)

単-72号

WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 180日 有		枚			1	8,510
敷鉄板賃料			枚・日	180	43	7,740	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1
整備費 (敷鉄板)	22×1,524×3,048mm		枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						8,510	
単価						8,510	円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数 (日) (実数入力)	180 日						
J05 整備費の有無	有						

- 127 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-73号

DB115070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
釜場掘削設置 (土地改良)			箇所			1	8,625
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 増率 0% Z1
普通作業員			人	0.1	24,990	2,499	R0102 管理費区分 無 増率 0% Z1
バックホウ (クローラ) [標準] (土地改良))排ガス型 (第1次) 山積0.28m3			時間	0.57	7,720	4,400	DBK18008 管理費区分 無 単-131号
諸雑費	13%		式	1		486	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						8,625	
単価						8,625	円/箇所

- 128 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-74号

DB115080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金堀撤去埋戻 (土地改良)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.05	29,274	1,463	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ (クローラ) [標準] (土地改良) 排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		時間	0.37	7,720	2,856	DBK18008 管理費区分 無 単-131号
諸雑費	3%	式	1		223	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					10,530	
単価					10,530	円/箇所

- 129 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-75号

DB115050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 (土地改良) 締切排水工		日				
0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水					14,460	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事中水中ポンプ運転 (土地改良)	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満: 全揚程=10m: 排水方法=作業時排水:	日	1	600	600	DBK11511 管理費区分 無 単-132号 Z1
発動発電機運転 (土地改良)	同上	日	1	9,082	9,082	DBK19048 管理費区分 無 単-133号 Z1
諸雑費	5%	式	1		689	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					14,469	
単価					14,460	円/日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水					

- 130 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-76号

DB116010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	重建設機械分解組立輸送（土地改良） 分解組立＋輸送（往復）ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）	単位 回	数量	単価	金額	単価	491,700
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.8	29,274	81,967	R0101 管理費区分 無 制増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.1	52,800	110,880	L001130006 管理費区分 無 Z1	
運搬費等率	155%	式	1		298,912	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1	
計					491,759		
単価					491,700	円／回	
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）						

- 131 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-77号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮設材輸送	単位 式	数量	単価	金額	単価	589,900
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝20.3km：製品長区分＝12m以内：運搬制増率＝各種（実数入力）：運搬制増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	51.3	5,000	256,500	NB010020 管理費区分 無 単-134号	
仮設材の積み取り卸し費	作業区分＝積み取り卸し（片道分）：	t	51.3	1,500	76,950	D9820620 管理費区分 無 単-135号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝20.3km：製品長区分＝12m以内：運搬制増率＝各種（実数入力）：運搬制増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	51.3	5,000	256,500	NB010020 管理費区分 無 単-134号	
計					589,950		
単価					589,900	円／式	

- 132 -

三重県 農林水産部

DB110020

名称		単位	h a	数量	1	単価	601,300
規格							
人力刈払（チェンソー）（土地改良）							
樹量区分0～40							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4.412	31,008	136,807	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	14.706	29,274	430,503	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費	6%	式	1		34,038	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					601,348		
単価					601,300	円／h a	
J01 樹量区分	樹量区分0～40						

WB440210

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量		単価		金額		単価		2,869
規格	無 18.5km以下 良好										100				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要					
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費=良好:		日	4.7	61,030		286,841		KK440050 管理費区分 無 単-136号 Z1					
諸雑費(まるめ)				式	1			59		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
計								286,900							
単価								2,869		円／m3					
J01 DID区間の有無		無													
J02 運搬距離		18.5km以下													
J04 タイヤ損耗費		良好													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					240.9		
	労務構成比率	%	38.74				
	運転手 (特殊)	%	38.74	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率	%	18.87				
	軽油	%	18.87	138	133		Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	%	42.39				
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 137 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	519.9
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					496		
	労務構成比率	%	40.44				
	運転手 (一般)	%	40.44	23,600	26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率	%	14.89				
	軽油	%	14.89	138	133		Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	%	44.67				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.0km以下						

- 138 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³		1	249	
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

- 141 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		1	463.9	
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

- 142 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	458.8
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				437.65			
労務構成比率		%	40.44				
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.5km以下						

- 145 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-90号

DBK10702

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ運搬 (土地改良)クローラ型・超低騒音型・排出ガス(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	46,880
規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	47	133	6,251	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.58	6,220	9,827	J001010003 管理費区分 無	
計					46,882		
単価					46,880	円/日	
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						

- 146 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	313.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					302.57		
	労務構成比率		%	59.7			
	運転手 (特殊)		%	59.7	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	13.11			
	軽油		%	13.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	27.19			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	27.19	9,470	9,470	M000202028 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 147 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-92号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	3,448
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						
普通作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1.38	24,990	34,486	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						34,486	
単価						3,448	円/m ³
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

- 148 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-93号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	2,343
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.2	29,274		5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.68	24,990		16,993		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		10%		式	1			585		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								23,432		
単価								2,343		円／m 3
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ (1)								

参考資料 (2)

単-94号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	1,699
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.68	24,990		16,993		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								16,993		
単価								1,699		円／m 3
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		計上しない								

参考資料 (2)

単-97号

DB107130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	樹脂製 150mm	φ150 樹脂製		基	1	105,150	105,150	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							114,864	
単価							114,800	円/基
J01 材質区分 J02 口径 (mm)	樹脂製 150mm							

- 153 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用					200,350		
標準単価								
労務構成比率				%	11.46			
普通作業員				%	4.81	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	3.65	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.47	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	85.03			
マンホール				%	83.9	168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油				%	1.12	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.51			

- 154 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	プレキャストマンホール		単位	基	数量	1	単価	32,520
規 格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名 称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付			排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分			据付					
J02 製品質量			2000kg/基以下					
J03 基礎碎石			無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 155 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1,416
名称規格							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 156 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ガラツヤツン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,416	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				AM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生ガラツヤツン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 157 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-100号

DB107150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
空気弁据付 (人力) (土地改良)	25mm	基	1	63,900	63,900	YB10143001-001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
空気弁	φ25	基	1	63,900	63,900	YB10143001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	29,274	5,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,990	5,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					77,826	
単価					77,820	円/基
J01 呼称口径 (mm)	25mm					

- 158 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-101号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻 B 1 人力 タコ 機械併用	単位 m3	数量 1	単価 313.1	金額 313	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-91号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m 3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-92号
計					3,761	
単価					3,761	円/m3

参考資料 (2)

単-102号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻 B 2 人力 コンパクト 機械併用	単位 m3	数量 1	単価 313.1	金額 313	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-91号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクト (1):	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-93号
計					2,656	
単価					2,656	円/m3

参考資料 (2)

単-103号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻 B 3		単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	ハンドガイド式ローラ							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号	
	盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-94号	
	振動ローラ締固め (土地改良)	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝バタ式0.8～1.1t：	m 3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-95号	
	計					2,659		
	単価					2,659	円／m3	

参考資料 (2)

単-104号

DB107130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	制水弁人力掘付工（土地改良）			単位	基	数量	1	単価	48,260
規格	樹脂製 75mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		φ75 樹脂製	基	1	38,550	38,550	YB10142001-003 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						48,264			
単価						48,260	円／基		
J01 材質区分 J02 口径 (mm)		樹脂製 75mm							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ヒューム管 (B形管)	単位	m	数量	1	単価	15,080
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					16,276		
	労務構成比率		%	39.79			
	普通作業員		%	17.16	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	8.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	5.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	3.47	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	56.75			
	ヒューム管 (外圧管1種) B形	400×35×2430	%	54.46	21,600	18,400	Z002500006 管理費区分 無
	軽油		%	2.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 163 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ヒューム管 (B形管)	単位	m	数量	1	単価	15,080
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	3.46			
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	3.07	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				RM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管径	400mm						
J03 固定基礎	無し						
J05 規格	外圧管1種						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 164 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²		1,335.6	1,555	
標準単価				1,335.6		
労務構成比率		%	74.1			
普通作業員		%	35.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.04	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.95	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.17	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.66	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 165 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²		1,335.6	1,555	
機械構成比率		%	5.04			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.01	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

- 166 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-107号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻 B 1		単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	人力 タコ 機械併用							
規格								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号	
	盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,448	3,448	DB101020 管理費区分 無 単-92号	
	計					3,761		
	単価					3,761	円／m3	

- 167 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-108号

WYB00035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻 B 2		単位	m3	数量	1	単価	3,107
規格	人力 コンパクト 機械併用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号		
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=タンバ (1)：	m 3	1	2,794	2,794	DB101020 管理費区分 無 単-139号		
計					3,107			
単価					3,107	円/m3		

- 168 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-109号

WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻 B 3			単位	m3	数量	1	単価	2,659
規格	ハンドガイド式ローラ								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号		
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-94号		
振動ローラ締固め (土地改良)		工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ハンドガイド式0.8～1.1t：	m 3	1	647.2	647	DB101010 管理費区分 無 単-95号		
計						2,659			
単価						2,659	円/m3		

- 169 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-110号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）			単位	基	数量	1	単価	5,526
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					5,305.8				
労務構成比率			%	84.55					
運転手（特殊）			%	43.62	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	19.14	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	11.68	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.33	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	3.3					
軽油			%	3.12	138	133		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.15					

- 170 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-110号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付 (土地改良)	基	単位	数量	1	単価	5,526
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	11.47	5,810	6,450	1001010008 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 171 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-111号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,300
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	28.68	30,615		
普通作業員			%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	71.32	20,400	28,500	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 172 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	1	1,191.6	1,277	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.04	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無

- 173 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	1	1,191.6	1,277	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.62	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

- 174 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-113号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 埋戻し		単位 m3	数量	単価	金額	単価	2,834
規格					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準):	m3	1	1,135	1,135	CB210020 管理費区分 無 単-140号	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない :	m3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-94号	
計					2,834		
単価					2,834	円/m3	

- 175 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-114号

DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 U型側溝設置工I (標準単価)		単位 m	数量	単価	金額	単価	7,107
規格 下	週休補正なし U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置リサイクル認定製品 L=600 60kg/個以下				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	10	4,054.53	40,545	Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無	
計					71,070		
単価					7,107	円/m	
J01 週休補正区分	週休補正なし						
J02 U型側溝の規格	U字溝 300B						
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間						
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無						
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略						
J06 再利用撤去区分	設置						
J08 リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品						
J09 規格・仕様	L=600 60kg/個以下						

- 176 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-115号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	3,921
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,727.1			
労務構成比率		%	80.75				
運転手 (特殊)		%	54.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	12.94	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.11				
軽油		%	3.88	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.14				

- 177 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-115号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	3,921
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	14.29	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 178 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-116号

DBK10204

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (土地改良)クローラ型・クレーン機能付積載質量3.5tクレーン装置2t吊				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	30	133	3,990	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ・カーゴ・クレーン 装置付]		3.5t積 2t吊		供用日	2.1	11,700	24,570	MB01308352 管理費区分 無
計							59,364	
単価							59,360	円/日

- 179 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-117号

DB102040

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック (空張) 工 (土地改良)				m ²	10			
目地モルタルを使用する							12,180	
土木一般世話役				人	0.15	31,008	4,651	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				人	0.3	37,434	11,230	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.43	24,990	10,745	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック		500×500×90		m ²	10	7,920	79,200	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック (空張) 工 (土地改良) 目地モル タル使用量				m ²	10	185	1,850	DB102060 管理費区分 無 単-141号
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊				日	0.3	47,270	14,181	DBK10202 管理費区分 無 単-142号
計							121,857	
単価							12,180	円/m ²
J01 施工区分		目地モルタルを使用する						

- 180 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-118号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,081
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	313.1	313	CB210020 管理費区分 無 単-91号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,768	2,768	DB101020 管理費区分 無 単-143号	
計					3,081		
単価					3,081	円／m3	

- 181 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-119号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	管水路基礎（土地改良）			m 3				
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）			単位	数量	10	単価	8,996
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂				m3	13.2	3,670	48,444	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.25	31,008	7,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.92	24,990	22,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		12%		式	1		702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
バックホ運転（土地改良）ｸﾚｰﾝ型・超低騒音型、 排出ｶﾞｽ(2014年規制)		バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：		日	0.09	46,880	4,219	DBK10702 管理費区分 無 単-90号
計							89,961	
単価							8,996	円／m 3
J01 基礎区分		砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分		使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分		コンパクト 区分1						
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

- 182 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)			m	単位	数量	1	単価	42,510
規格	据付 800mm 外圧管2種 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					41,698				
	労務構成比率		%	21.72					
	普通作業員		%	8.52	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手 (特殊)		%	4.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	3.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	76.59					
	ヒューム管 (外圧管2種) B形	800×66×2430	%	75.47	76,700	78,300	Z002500036 管理費区分 無		
	軽油		%	0.95	138	133	Z006702002 管理費区分 無		
	その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無		

- 183 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)			m	単位	数量	1	単価	42,510
規格	据付 800mm 外圧管2種 全ての費用								
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
			%	1.69					
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	1.44	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				RM0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管径	800mm								
J03 規格	外圧管2種								
J06 費用の内訳	全ての費用								

- 184 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)				m					
規格	据付 700mm 外圧管2種 全ての費用				単位		数量	1	単価	35,830
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					34,728					
	労務構成比率		%	26.1						
	普通作業員		%	10.23	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	運転手 (特殊)		%	4.99	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
	土木一般世話役		%	4.46	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	特殊作業員		%	2.44	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
	その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
	材料構成比率		%	71.87						
	ヒューム管 (外圧管 2種) B形	700×58×2430	%	70.53	59,700	62,000	Z002500035 管理費区分 無			
	軽油		%	1.14	138	133	Z006702002 管理費区分 無			
	その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無			

- 185 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)				m					
規格	据付 700mm 外圧管2種 全ての費用				単位		数量	1	単価	35,830
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
			%	2.03						
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	1.72	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無			
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
	諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無			
	J01 作業区分 J02 管径 J03 規格 J06 費用の内訳	据付 700mm 外圧管2種 全ての費用								

- 186 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)			m					
規格	据付 600mm 外圧管2種 全ての費用			単位		数量	1	単価	26,200
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					25,665				
	労務構成比率		%	25.23					
	普通作業員		%	10.88	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手 (特殊)		%	5.63	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	3.62	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	2.2	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	72.57					
	ヒューム管 (外圧管2種) B形	600×50×2430	%	71.12	44,500	45,500	Z002500034 管理費区分 無		
	軽油		%	1.29	138	133	Z006702002 管理費区分 無		
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 187 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)			m					
規格	据付 600mm 外圧管2種 全ての費用			単位		数量	1	単価	26,200
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
			%	2.2					
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	1.95	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管径	600mm								
J03 規格	外圧管2種								
J06 費用の内訳	全ての費用								

- 188 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-123号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高戸) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	39,300	
標準単価				30,615			
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-40 高戸 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	28,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高戸)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 189 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-124号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	10,620	
標準単価				10,100			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 190 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-125号

WYB00046

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 埋戻し		単位 m3	数量	単価	金額	単価	2,656
規格				1			
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m 3	1	313.1		313	CB210020 管理費区分 無 単-91号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンバクタ (1):	m 3	1	2,343		2,343	DB101020 管理費区分 無 単-93号
計						2,656	
単価						2,656	円/m3

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 鉄筋		単位 t	数量	標準単価	単価	395,700
規格 SD295 D13 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	%	30.38	121,000	105,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号 CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,781
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,912.7			
労務構成比率		%	14.97				
普通作業員		%	5.11	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	83.41				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	76.32	580,000	520,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.28	138	133	Z006702002 管理費区分 無	

- 193 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号 CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,781
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.62				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 194 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-128号

CR410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,251
規格	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,074.3			
労務構成比率		%	44.18				
運転手(特殊)		%	19.5	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	6.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.19	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	42.02				
粒度調整砕石	M-30	%	37.83	320,000	1,220,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%	3.62	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 195 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-128号

CR410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,251
規格	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	13.8				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	9.53	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1.19	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	1.18	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整砕石 M-30						
J06 全仕上り厚(実数入力)	200 mm						
J07 施工区分	2層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

- 196 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-129号

WYR00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	吸水渠(1) ポリエチレン有孔管φ75	単位	m	数量	10	単価	2,512
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	1.8	306.2	551	CB210030 管理費区分 無 単-25号	
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=タンバ(1):	m 3	0.4	2,794	1,117	DB101020 管理費区分 無 単-141号	
単粒度碎石	3号40~30mm	m 3	1.34	6,300	8,442	ZA10030260 管理費区分 無	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(土地改良)	呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長=4m:接合箇所=0箇所:施工延長=10m:	m	10	1,501	15,010	DB107020 管理費区分 無 単-146号	
計					25,120		
単価					2,512	円/m	

- 197 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-130号

WYR00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	吸水渠(2) ポリエチレン有孔管φ75	単位	m	数量	10	単価	2,031
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	1.8	306.2	551	CB210030 管理費区分 無 単-25号	
盛土・埋戻(土地改良)		m 3	1.7	2,794	4,749	DB101020 管理費区分 無 単価表無し	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(土地改良)	呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長=4m:接合箇所=0箇所:施工延長=10m:	m	10	1,501	15,010	DB107020 管理費区分 無 単-146号	
計					20,310		
単価					2,031	円/m	

- 198 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-131号

WYR00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水渠		m			10	2,472
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	1.9	306.2	581	CB210030 管理費区分 無 単-25号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=タンバ(1):	m ³	1.8	2,794	5,029	DB101020 管理費区分 無 単-141号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(土地改良)	呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長=4m:接合箇所=0箇所:施工延長=10m:	m	10	1,911	19,110	DB107020 管理費区分 無 単-147号
計					24,720	
単価					2,472	円/m

- 199 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-132号

DBK19058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転(土地改良)		日			1	58,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	133	15,827	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					58,943	
単価					58,940	円/日

- 200 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-133号 DBK18008

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（土地改良）排ガス型（第1次）山積0.28m3				時間		1		7,720					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人		0.17		30,804		5,236		R0114 管理費区分 無 増増率 0%	
軽油				L		5.9		133		784		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0.28m3		時間		1		1,700		1,700		M000202027 管理費区分 無	
計										7,720			
単価										7,720		円/時間	

参考資料 (2)

単-134号 DBK11511

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事中水中ポンプ運転（土地改良）				日		1		600					
0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水													
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日		1.2		500		600		L001100007 管理費区分 無	
計										600			
単価										600		円/日	
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満											
J02 全揚程		10m											
J03 排水方法		作業時排水											

参考資料 (2)

単-135号

DRK19048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	発動発電機運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	9,082
規格	0以上120（m3/h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L	46	133		6,118		Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	1.2	2,470		2,964		L001110010 管理費区分 無
計								9,082		
単価								9,082		円／日
J01 排水量区分		0以上120（m3/h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

- 203 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-136号

WR010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	5,000
規格	関東・中部・近畿 20.3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						5,000				
単価						5,000	円／ t			
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		20.3 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬制増率		各種（実数入力）								
J06 運搬制増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

- 204 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-137号

D9820620

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮設材の積込み取卸し費		積込み取卸し (片道分)		t		1		1,500		1,500		1,500	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費 (仮設材等)				t		1		1,500		1,500		Z006800001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1				0		Z53000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										1,500			
単価										1,500		円/t	
J01 作業区分		積込み取卸し (片道分)											

参考資料 (2)

単-138号

WK440050

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		良好		日		1		61,030		61,030		61,030	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手 (一般)				人		1		26,724		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L		62		133		8,246		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		供用日		1.25		20,100		25,125		M000301005 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		10 t 積級 良好 供用日		供用日		1.25		747		933		Z010020105 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1				2		Z53000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										61,030			
単価										61,030		円/日	
J01 タイヤ損耗費		良好											

参考資料 (3)

単-139号

DBK10103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不整地運搬車運転(排ガス1次基準)(土地改良)ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾞ式8.0～11.0t				単位	日	数量	1	単価	82,040
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手(特殊)			人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	140	133		18,620		Z006702002 管理費区分 無	
不整地運搬車 [ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾞ式]		排出ガス対策型(第1次基準値)積載質量8～11t	供用日	1.69	19,300		32,617		MB01308110 管理費区分 無	
計							82,041			
単価							82,040		円/日	

- 207 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-140号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	振動ロー運転（土地改良）ハンドガイド式0.8～1.1t				単位	日	数量	1	単価	32,360
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 増率 0%			
軽油			L	5.7	133	758	Z006702002 管理費区分 無			
振動ロー（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無			
計						32,364				
単価						32,360	円／日			

- 208 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-141号

DR101020

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	盛土・埋戻 (土地改良)			単位	m 3	数量	10
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ (1)			単位		数量	2,794
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	10%	式	1		995	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					27,941		
単価					2,794	円/m 3	
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締固め区分	タンパ (1)						

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-142号

CR210020

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	横込 (ルース)			単位	m 3	数量	1
規格	土砂 小規模 (標準)			単位		数量	1,135
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,093.9			
労務構成比率		%	62.89				
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	R000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準)						

参考資料 (3)

単-143号

DR102060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量				単位	m 2	数量	10	単価	185
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入		t	0.045	30,800		1,386		Z002002006 管理費区分 無
砂		コンクリート用、洗い		m 3	0.078	5,950		464		Z301040010 管理費区分 無
計								1,850		
単価								185		円／m 2

- 211 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-144号

DRK10202

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	47,270
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	52	133	6,916	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.35	7,080	9,558	L001010005 管理費区分 無			
計						47,278				
単価						47,270	円／日			

- 212 -

三重県 農林水産部

DB101020

名称	単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (1)			10	2,768	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.85	24,990	21,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		585	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					27,680	
単価					2,768	円／m 3
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

DB107020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）			単位	m	数量	10	単価	1,501
規格	65～100mm 4m 0箇所 10m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管有孔管			本	2.44	1,920	4,684	YB10131001-011 管理費区分 無 Z1		
雑材料費		2%	式	1		93	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						15,017			
単価						1,501	円／m		
J01 呼び径（mm）		65～100mm							
J02 管 1 本当り長		4m							
J03 接合箇所		0 箇所							
J04 施工延長		10 m							

参考資料 (3)

単-147号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	硬質ポリ塩化ビニル管入力布設（土地改良）				単位	m	数量		単価	
規格	65～100mm 4m 0箇所 10m							10		1,911
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ100 TS		本	2.44	3,568		8,705		YB10131001-004 管理費区分 無 Z1
雑材料費		2%		式	1			174		ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役				人	0.08	31,008		2,480		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.12	29,274		3,512		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.17	24,990		4,248		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								19,119		
単価								1,911		円／m
J01 呼び径 (mm)		65～100mm								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		0 箇所								
J04 施工延長		10 m								

- 215 -

三重県 農林水産部

508-k143240-00043-15(0)

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LB10106001	ブルドーザ [湿地]	20t級	日	34,100	令和 8	5	単-80
LB10107001	バックホウ	クレー型(法面) 山積0.45m3	日	9,570	令和 8	5	単-85
Y000304000-001	マンホール蓋	D32蓋付枠	基	53,620	令和 8	5	単-43
Y000304000-002	マンホール蓋	35×45蓋付空気弁	基	111,300	令和 8	5	単-45
Y000305000-001	コンクリート蓋	幅360～400奥360厚40	枚	1,520	令和 8	5	単-55
Y000305000-002	コンクリート底板	450×450×50	枚	2,820	令和 8	5	単-55
Y000377000-002	スラブ	80	組	9,253	令和 8	5	単-43
Y000377000-002	スラブ	80	組	9,253	令和 8	5	単-45
Y001390003-001	自動給水栓用Con樹	500×500×800	個	22,470	令和 8	5	単-54
Y001390003-002	手動給水栓用Con樹	φ400×600	個	14,200	令和 8	5	単-56
Y001549000-001	ねじ式水甲栓	φ100	個	2,580	令和 8	5	単-70
Y003306000-001	マンホールボックス	32C20	基	9,135	令和 8	5	単-43
Y003306000-002	マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	10,080	令和 8	5	単-45
Y003310000-001	RR-WF J (離脱防止なし)	φ200	個	30,040	令和 8	5	単-41
Y003310000-002	離脱防止金具	φ200	個	35,790	令和 8	5	単-41
Y003310000-003	RR-WF J (離脱防止なし)	φ150	個	27,950	令和 8	5	単-42
Y003310000-004	離脱防止金具	φ150	個	23,230	令和 8	5	単-42
Y003310000-005	離脱防止付RR-WF J	φ75	個	22,860	令和 8	5	単-48
Y003310000-005	離脱防止付RR-WF J	φ75	個	22,860	令和 8	5	単-49
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和 8	5	単-98
Y004051000-001	H1エルボ	75°×90°	個	1,110	令和 8	5	内-13
Y004056000-001	空気弁用フランジ付T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ200×75	個	131,500	令和 8	5	内-9
Y004056000-002	空気弁用フランジ付T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ150×75	個	119,000	令和 8	5	内-9
Y004056000-003	空気弁用フランジ付T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ100×75	個	86,530	令和 8	5	内-9
Y004056000-004	排泥工用T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ200×75	個	134,300	令和 8	5	内-9
Y004056000-005	排泥工用T字管	2方離脱防止、1方フランジ VU用 φ150×φ75	個	112,700	令和 8	5	内-9
Y004057000-001	H1バルブソケット	φ75	個	530	令和 8	5	単-54
Y004057000-001	H1バルブソケット	φ75	個	530	令和 8	5	単-56
Y004057000-002	VU変換ソケット	φ75	個	1,610	令和 8	5	単-70
Y004060001-001	補修弁	短面間レバー式	個	56,800	令和 8	5	単-44
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 8	5	単-72
Y007600001-001	廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		t	15,000	令和 8	5	内-21

- 216 -

三重県 農林水産部

