

【試算】

積 算 情 報 (全 体)

設 計 書 番 号				508-k143260-00011-16-00(0)				設 計 者 名	
費 目				本工事費				工 事 名	
所 属 名				四日市農林事務所 森林・林業室					
適 用 単 価				一般土木					
入 札 日 (開 札 日)				年 月 日					
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 8年 6月17日					
単 価 適 用 年 月 日				令和 8年 6月17日					
適用単価 地 区				一 般 材 料					
				生 コ ン					
				石 材					
適 用 工 種				治山・地すべり防止工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	6 0：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	6 0：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

設計内訳書（全体）

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	当 初 単位	事業区分 工事区分	共通仮設費 単価	金額	主たる工種 施工地域	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		6,075,609				
共通仮設			式	1		1,047,000				
共通仮設費（率計上）			式	1		1,047,000				
純工事費			式	1		7,122,609				
現場管理費			式	1		3,459,000				
工事原価			式	1		10,581,609				
一般管理費等			式	1		2,479,641				
スクラップ			式	1		-4,250				
工事価格			式	1		13,057,000				
消費税相当額 13,057,000 × 10%			式	1		1,305,700				
工事費計			式	1		14,362,700				

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（ - ）	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,075,609	
4	直接工事費	6,075,609	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	61,664	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,075,609	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,013,945	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.69%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.19%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	1,044,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,044,000	

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費	6,075,609	
35	直接工事費	6,075,609	
36	非対象額計（ - ）	61,664	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	61,664	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	6,013,945	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.39%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.39%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,044,000	

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	7,119,609	
3	単独（追加工事）直接工事費	6,075,609	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,044,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	7,119,609	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	7,057,945	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.1%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	48.41%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	3,446,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,446,000	

一般管理費等（一般管理費算出用）

所属名 四日市農林事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	10,565,609	
2	純工事費	7,119,609	
3	現場管理費	3,446,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	10,565,609	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,503,945	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.43%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	10,565,609	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 4,226 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.47%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,479,641	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,479,641	

【試算】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143260-00011-16(0)	設	計	者	名			
費					目	本工事費	工		事	名	令和7年度小規模治山事業第四 - 7号工事（上野畑）	
所					属	名					四日市農林事務所 森林・林業室	
適					用	単					価	
入					札	日					(開 札 日)	
歩					掛	適					用 年 月 日	
単					価	適					用 年 月 日	
適用単価 地 区					一	般 材 料					A00：桑名	
					生	コ ン					A04：いなべ・四日市 / 小型4 t	
					石	材					A02：桑名 / 小型2 t ~ 4 t	
適					用	工					種	治山・地すべり防止工事

積算時想定工事期間	
-----------	--

<計算処理>2026/06/22 09:42:28
<一括更新>

設計内訳書

工事名	令和7年度小規模治山事業第四 - 7号工事（上野畑）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		4,410,156			
治山土工		式	1		117,840			
掘削工		式	1		45,152			
掘削(土砂)		m3	63	716.7	45,152			単-1号 週休有
埋戻し工		式	1		28,448			
埋戻し		m3	43	661.6	28,448			単-2号 週休有
残土処理工		式	1		44,240			
残土処理		m3	16	2,765	44,240			単-3号 週休有
治山ダム工		式	1		2,444,306			
側壁工		式	1		342,264			
かごマット		m2	10.4	32,910	342,264			単-4号 週休有
水叩工		式	1		98,149			

設計内訳書

工事名	令和7年度小規模治山事業第四 - 7号工事（上野畑）	当 初	事業区分	治山	主たる工種		治山・地すべり防止工事		
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		セメント種類 高炉セメント;コンクリート規格高炉18-8-40	m3	1.7	38,680	65,756			単-5号 週休有
型枠			m2	2.9	10,920	31,668			単-6号 週休有
掘削面整形			m2	1.2	604.4	725			単-7号 週休有
コンクリート床固工			式	1		2,003,893			
コンクリート		セメント種類高炉セメント;コンクリート規格高炉18-8-40	m3	29.9	39,660	1,185,834			単-8号 週休有
水平打継目			m2	14.1	863	12,168			単-9号 週休有
水抜パイプ		管径・管種類硬質ポリ塩化ビニル管薄肉管VU径100mm;フィルターの有無フィルター無し	m	1.2	1,185	1,422			単-10号 週休有
吸出し防止材			m2	0.1	1,055	105			単-11号 週休有
型枠			m2	52.2	13,620	710,964			単-12号 週休有
キャットウォーク			m	25	3,296	82,400			単-13号 週休有
掘削面整形			m2	18.2	604.4	11,000			単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度小規模治山事業第四 - 7号工事（上野畑）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路工		式	1		985,424			
コンクリート流路工		式	1		985,424			
コンクリートブロック積		式	1		675,740			内-1号 週休有
目地材	目地材の種類樹脂発泡体(15倍);目地材厚さ10mm	m2	3	4,159	12,477			単-15号 週休有
天端工		m	16.6	1,559	25,879			単-16号 週休有
基礎工		m	16.6	10,850	180,110			単-17号 週休有
底張コンクリート		m3	2.3	39,660	91,218			単-18号 週休有
渓間工付属物設置工		式	1		96,418			
銘板工		式	1		40,000			
表示板		枚	1	40,000	40,000			単-19号 週休有
付帯工		式	1		56,418			
渡版工		式	1		9,862			内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度小規模治山事業第四 - 7号工事（上野畑）	当 初	事業区分 工事区分	治山 深間工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰工		式	1		46,556			内-3号 週休有
構造物取壊し工		式	1		766,168			
構造物取壊し工		式	1		766,168			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分コンクリートブレーカ ;施工規模	m3	16.4	35,150	576,460			単-20号 週休有
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工;施 工規模	m3	16.4	10,570	173,348			単-21号 週休有
運搬工		式	1		16,360			内-4号 週休有
仮設工		式	1		29,229			
仮設工		式	1		29,229			
水替工		式	1		29,229			
水替		式	1		29,229			内-5号 週休有
直接工事費		式	1		4,439,385			
共通仮設		式	1		765,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度小規模治山事業第四 - 7号工事（上野畑）	当 初	事業区分	治山			主たる工種	治山・地すべり防止工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 4,439,385 × 17.25%			式	1		765,000			
純工事費			式	1		5,204,385			
現場管理費 5,204,385 × 48.58%			式	1		2,528,000			
工事原価			式	1		7,732,385			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,439,385	
4	直接工事費	4,439,385	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	61,664	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,439,385	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,377,721	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.25%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	765,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	765,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,439,385	
35	直接工事費	4,439,385	
36	非対象額計 (-)	61,664	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	61,664	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	4,377,721	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.48%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.48%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	765,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		5,204,385	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,439,385	
4	単独（追加工事）共通仮設費		765,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		5,204,385	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		5,142,721	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		46.27%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		48.58%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		2,528,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,528,000	

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	7,732,385	
2	純工事費	5,204,385	
3	現場管理費	2,528,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	7,732,385	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,670,721	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	24.14%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	7,732,385	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 3,092 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.18%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,868,865	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,868,865	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	コンクリートブロック積						単価適用年月日	令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工 (治山林道)	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 吸出防止材の有無 = 無し : 砕石規格 = 再生 砕石 RC-40 : 胴込・裏込材工数量 (実数 入力) = 2m3 : 現場打基礎及び天端コンクリート の有無 = 無し : 山林砂防工適用区分 = しな い (普通作業員) :	m2	22.6	29,900	675,740			DE230440 管理費区分 無 単-36号
合 計					675,740			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		渡版工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置（治山林道）	山林砂防工適用区分 = し ない（普通作業員）：	m2	1.8	230.6	415			DE180310 管理費区分 無 単-40号
縞鋼板		kg	67	141	9,447			WYB00014 管理費区分 無
合 計					9,862			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	間詰工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別 = 地山の掘削・積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 深間工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件 = 普通：	m3	1	716.7	716			DE210050 管理費区分 無 単-22号
栗石投入（治山林道）（人力施工）	施工区分 = かきこみ・敷均し（栗石・割栗石）：構造物の種類 = 裏込：トラッククレーン使用区分 = 使用しない：栗石の種類 = 割栗石 50 - 150mm：裏込材投入労務歩掛区分 = Coブロック積張工適用（普通作業員）：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m3	3	15,280	45,840			DE150160 管理費区分 無 単-41号
合 計					46,556			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	運搬工						単価適用年月日		令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月17日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車運搬		2t	台	1	16,360	16,360			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						16,360			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	水替						単価適用年月日		令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月17日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう締切		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	0.2	15,570	3,114			DXC55460 管理費区分 無 単-45号
パイプ水替		高密度PE管径250mm 3ヶ月未満	m	15	1,741	26,115			WYB00011 管理費区分 無 単-46号
合 計						29,229			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削(土砂)				単位	m3	数量	1	単価	716.7
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別 = 地山の掘削・積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 溪間工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件 = 普通：		m3	1	716.7	716.7		DE210050 管理費区分 無 単-22号	
計							716.7			
単価							716.7		円 / m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	661.6
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	661.6	661.6		DE210050 管理費区分 無 単-23号	
計							661.6			
単価							661.6		円 / m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理				単位	m3	数量	1	単価	2,765
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	661.6		661.6	DE210050 管理費区分 無 単-23号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1	1,964		1,964	DE120260 管理費区分 無 単-24号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	138.6		138.6	CB210610 管理費区分 無 単-25号	
計								2,764.2		
単価								2,765	円 / m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かごマット				単位	m2	数量	1	単価	32,910
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
かごマット工（多段積型）		かご形式 = C型：かご本体材質 = 亜鉛アルミメッキ鉄線：積段数（実数入力） = 3段：根固め段数（実数入力） = 2段：中詰用石材種類 = 割栗石：中詰用石材規格 = 各種：中詰用石材使用数量（m3/100m2） = 標準（90m3）：吸出し防止材使用数量（実数入力） = 77m2/100m2：		m2	1	32,910	32,910		WB322220 管理費区分 無 単-26号	
計							32,910			
単価							32,910		円 / m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	38,680
規格	セメント種類 高炉セメント;コンクリート規格高炉18-8-40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートポンプ車打設 (治山林道)		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 = 30m3 未満 : コンクリート割増率 = 標準 : 時間当たり打設量 = 標準 : 圧送管組立の有無 = 無 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	38,680	38,680	DE221010 管理費区分 無 単-27号			
計						38,680				
単価						38,680	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	10,920
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
県産間伐材塗装合板型枠		構造物種別 = 無筋構造物 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m2	1	10,920	10,920	DXC34102 管理費区分 無 単-28号		
計							10,920			
単価							10,920	円 / m2		

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削面整形				単位	m2	数量	1	単価	604.4
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂掘削面整形 (治山林道)		土質区分 = 砂、砂質土：山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員)：		m2	1	604.4	604.4		DE210110 管理費区分 無 単-29号	
計							604.4			
単価							604.4		円 / m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	39,660
規格	セメント種類高炉セメント;コンクリート規格高炉18-8-40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 20m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	39,660	39,660		DXC33020 管理費区分 無 単-30号	
計							39,660			
単価							39,660		円 / m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水平打継目				単位	m2	数量	1	単価	863
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水平打継鉄筋設置		規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	m2	1	863	863	DXC34640 管理費区分 無 単-31号			
計						863				
単価						863	円 / m2			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水抜パイプ				単位	m	数量	1	単価	1,185	
規格	管径・管種類硬質ポリ塩化ビニル管薄肉管VU径100mm;フィルターの有無フィルター無				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
水抜管設置				m	1		1,185		1,185		WYB00008 管理費区分 無 単-32号
計									1,185		
単価									1,185		円 / m

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材				単位	m2	数量	1	単価	1,055
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	吸出し防止材設置		m 2	1	1,055	1,055	CB224720 管理費区分 無 単-33号			
	計					1,055				
	単価					1,055	円 / m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	13,620
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）		組立機種の違い＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	13,620	13,620	DXC34103 管理費区分 無 単-34号			
計						13,620				
単価						13,620	円 / m2			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	キャットウォーク				単位	m	数量	1	単価	3,296
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
キャットウォーク (治山林道)		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m	1	3,296	3,296		DE180150 管理費区分 無 単-35号	
計							3,296			
単価							3,296		円 / m	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削面整形				単位	m2	数量	1	単価	604.4
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂掘削面整形 (治山林道)		土質区分 = 砂、砂質土：山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員)：		m2	1	604.4	604.4		DE210110 管理費区分 無 単-29号	
計							604.4			
単価							604.4		円 / m2	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地材				単位	m2	数量	1	単価	4,159
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	4,159	4,159	CB224710 管理費区分 無 単-37号			
計						4,159				
単価						4,159	円 / m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎工				単位	m	数量	10	単価	10,850
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	1.3	83,390	108,407	CB226170 管理費区分 無 単-39号			
計						108,407				
単価						10,850	円 / m			

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底張コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	39,660
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 20m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1		39,660		39,660	DXC33020 管理費区分 無 単-30号
計									39,660	
単価									39,660	円 / m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表示板				枚	数量	1	単価	40,000
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山腹工板（鋼管ポール付）		550 × 400 × 2.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無		
計						40,000			
単価						40,000	円 / 枚		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	35,150
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分コンクリートブレーカ;施工規模				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブレーカによる取り壊し (治山林道)		構造物別作業区分 = 無筋構造物 : 山林砂防工 適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	35,150	35,150		DE110440 管理費区分 無 単-42号	
計							35,150			
単価							35,150		円 / m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	10,570
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工;施工規模				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
集積・積込み (治山林道)		1サイクル当りの所要時間(cm) = 旋回角度90 ° : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	1,570	1,570	DE110460 管理費区分 無 単-43号			
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 11km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 4t : 土質 = コンクリート塊 : 積込機種・規格 = バックハウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	5,232	5,232	DE120260 管理費区分 無 単-44号			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	1	3,760	3,760	ZA10650050 管理費区分 T			
計						10,562				
単価						10,570	円 / m3			

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 49 -

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 50 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	138.6
整地		m 3			
標準単価				127.07	
労務構成比率		%	52.33		
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	31,408
材料構成比率		%	25.22		
軽油		%	25.22	138	146
機械構成比率		%	22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.45	8,800	10,000
諸雑費		式			
J01 作業区分	残土受入れ地での処理				

参考資料(1)

単-26号

WB322220

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かごマット工（多段積型）			単位	m2	数量	100	単価	32,910
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2	31,616	69,555		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	3.2	29,848	95,513		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	6.6	25,480	168,168		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
かごマット多段積型		C -a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	40	9,155	366,200		Z004012014 管理費区分 無	
かごマット多段積型		同上	m	80	9,155	732,400		Z004012014 管理費区分 無	
かごマット多段積型		C -c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	80	9,155	732,400		Z004012015 管理費区分 無	
割栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m 3	99	6,500	643,500		Y000250000-002 管理費区分 無	
吸出し防止材			m 2	89.32	765	68,329		Y001006000-002 管理費区分 無	
バックホウ運転			日	7.7	53,010	408,177		WK320190 管理費区分 無 単-49号 Z1	

参考資料（１）

単-27号 DE221010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車打設（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	38,680
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.3	31,616	9,484	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.6	29,848	17,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.5	25,480	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕（治山林道）圧送能力 90～110m3 / h		圧送管組立の有無 = 無：	時間	1	15,480	15,480	DE542690 管理費区分 無 単-50号 Z1			
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t	m 3	10.7	28,500	304,950	Z002012010 管理費区分 無			
諸雑費		1%	式	1		810	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						386,852				
単価						38,680	円 / m3			
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 構造物種別		無筋構造物								
J03 設計日打設量		30m3未満								

DE221010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

参考資料 (1)

単 - 28号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	100	単価	10,920
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.1	31,616	98,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工			人	15.7	33,592	527,394	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	10	25,480	254,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		24.1%	式	1		212,128	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,092,331				
単価						10,920	円 / m2			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（１）

単 - 29号 DE210110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂掘削面整形（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	604.4
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.3	31,616	9,484	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	2	25,480	50,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						60,444				
単価						604.4	円 / m2			
J01 土質区分		砂、砂質土								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料(1)

単-30号

DXC33020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車打設				単位	m3	数量	10	単価	39,660
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
生コンクリート 単価補正を含む		生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント : 水セメント比 = W/C=60 %以下 : 生コン区分 = 通常 :	m3	10.7	28,500		304,950		DXC33990 管理費区分 無 単-51号	
コンクリートポンプ車打設手間		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	10	8,190		81,900		DXC33220 管理費区分 無 単-52号	
養生工 (治山林道)		構造物種別 = 無筋構造物 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	10	978.8		9,788		DE130020 管理費区分 無 単-53号	
計							396,638			
単価							39,660		円 / m3	
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 設計日打設量 治山		30m3未満								
J03 配管長さ		20 m								
J04 生コンクリート種別		18 - 8 - 40								
J05 セメント種別		高炉セメント使用								
J06 打継面清掃施工区分		施工なし								
J07 水セメント比		W/C=60%以下								
J08 生コン区分		通常								
J10 養生工の種類		一般養生								
J11 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料 (1)

単 -31号 DXC34640

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水平打継鉄筋設置				単位	m2	数量	1	単価	863
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :		kg	4.78	180.6		863		DXK27005 管理費区分 無 単-54号
計								863		
単価								863		円 / m2
J01 規格・仕様区分		一般構造物								
J02 施工規模		10t未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 トンネル内作業の補正		無								
J06 法面作業の補正		無								
J07 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J08 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料 (1)

単 - 32号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水抜管設置				単位	m	数量	100	単価	1,185
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.6	31,616	18,969	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.8	25,480	45,864	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 1 0 0	m	101	532	53,732	Z005002016 管理費区分 無			
計						118,565				
単価						1,185	円 / m			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	1,055
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,026.3				
労務構成比率				%	22.12					
普通作業員				%	18.8	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.32	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.88					
吸出し防止材				%	77.88	740		765		Y001006000-002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-34号 DXC34103

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）				単位	m2	数量	10	単価	13,620
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.29	31,616	9,168	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工			人	1.57	33,592	52,739	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.36	25,480	34,652	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		41.1%	式	1		39,685	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						136,244				
単価						13,620	円 / m2			
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分		ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単-35号 DE180150

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	キャットウォーク (治山林道)				m				
規格					単位		数量	10	単価 3,296
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.4	34,736	13,894	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.4	25,480	10,192	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		21%	式	1		5,721	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						32,968			
単価						3,296	円 / m		
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)							

参考資料(1)

単-36号

DE230440

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工 (治山林道)		m2	10	29,900		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,616	15,808	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ブロック工		人	0.7	38,168	26,717	R0108 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.4	29,848	11,939	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.8	25,480	20,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
間知ブロック		m 2	10	9,870	98,700	Y000367001-003 管理費区分 無
胴込・裏込コンクリート工 (治山林道)	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	2.2	42,300	93,060	DE230450 管理費区分 無 単-55号
胴込・裏込材工 (砕石) (治山林道)	砕石規格 = 再生砕石 RC-40 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	2	6,361	12,722	DE230460 管理費区分 無 単-56号
バックホウ(クローラ型)運転 (治山林道)クレーン機能付き・排ガス(3次)山積0.45m3		日	0.4	47,330	18,932	DE541230 管理費区分 無 単-57号
諸雑費	1%	式	1		748	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	4,159
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,077.3				
労務構成比率				%	64.4					
普通作業員				%	47.36	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.72	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.6					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%	35.6	1,190		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	77,950
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				65,822						
労務構成比率		%	63.99							
型わく工		%	21.93	30,000	33,592	R0133 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	15.12	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	10.73	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	33.58							
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	32.1	19,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無				
軽油		%	1.48	138	146	Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%	2.43							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格								1		83,390
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						71,052				
労務構成比率				%	67.42					
型わく工				%	20.75	30,000		33,592		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.42	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.47	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.55	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.89					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	29.74	19,750		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.97	138		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-40号

DE180310

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		敷鉄板設置（治山林道）		単位	m2	数量	100	単価	230.6
規格				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.15	31,616	4,742	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.15	34,736	5,210	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.15	25,480	3,822	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊				日	0.15	60,440	9,066	DE541100 管理費区分 無 単-58号 Z1	
諸雑費		1%		式	1		228	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							23,068		
単価							230.6	円 / m2	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

参考資料 (1)

単 -41号 DE150160

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	栗石投入 (治山林道)(人力施工)				単位	m3	数量	10	単価	15,280
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.3	25,480	7,644	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	2.7	25,480	68,796	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
割栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m 3	11.4	6,500	74,100	Z002140001 管理費区分 無			
諸雑費		3%	式	1		2,293	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						152,833				
単価						15,280	円 / m3			
J01 施工区分		かきこみ・敷均し (栗石・割栗石)								
J02 構造物の種類		裏込								
J03 トラッククレーン使用区分		使用しない								
J05 栗石の種類		割栗石 50 - 150mm								
J07 裏込材投入労務歩掛区分		Coブロック積張工適用 (普通作業員)								
J08 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料(1)

単-42号

DE110440

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブレーカによる取り壊し（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	35,150
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,616		50,585		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	6	29,848		179,088		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	4.1	25,480		104,468		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級	日	4.2	274		1,150		M000603016 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機運転 排出ガス対策型（治山林道） 可搬式スクリーン型 3.5～3.7m3/min			日	2.1	4,452		9,349		DE540590 管理費区分 無 単-59号 Z1	
諸雑費		2%	式	1			6,892		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							351,532			
単価							35,150		円 / m3	
J01 構造物別作業区分 J02 山林砂防工適用区分		無筋構造物 しない（普通作業員）								

DE110460

名称 規格	集積・積込み（治山林道）				単位 m3	数量	10	単価	1,570
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.4	25,480		10,192	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 1次〕（治山林道）山積0.8m3（平積0.6m3）			時間	0.47	11,740		5,517	DE540150 管理費区分 無 単-60号	
計							15,709		
単価							1,570	円 / m3	
J01 1サイクル当りの所要時間(cm) J02 山林砂防工適用区分		旋回角度90° しない（普通作業員）							

参考資料 (1)

単-45号 DXC55460

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう締切				単位	m2	数量	10	単価	15,570
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	170	17	2,890		Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	6	25,480	152,880		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							155,770			
単価							15,570		円 / m2	
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（２）

単-47号 DE541650

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）				日		数量	1	単価	68,920
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	65	146	9,490	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	1.54	18,200	28,028	M000202123 管理費区分 無			
計						68,926				
単価						68,920	円 / 日			
J01 バックホウ機種		クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)								

参考資料（２）

単-48号 DE540250

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級				時間				
規格					単位		数量	1	単価 7,277
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.4	146	788	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計						7,277			
単価						7,277	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単 -49号 WK320190

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 53,010
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	日	1.24	10,000	12,400	L001010007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						53,010			
単価						53,010	円 / 日		

参考資料 (2)

単 - 50号 DE542690

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] (治山林道)圧送能力 90 ~ 110m3 / h				時間				
規格					単位		数量	1	単価 15,480
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.15	31,408	4,711	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	13	146	1,898	Z006702002 管理費区分 無		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90 ~ 110 m3 / h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無		
計						15,489			
単価						15,480	円 / 時間		
J01 圧送管組立の有無		無							

参考資料(2)

単-52号 DXC33220

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車打設手間				単位	m3	数量	10	単価	8,190
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.3	31,616	9,484	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.6	29,848	17,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.5	25,480	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式90～110m3/h		圧送管組立の有無 = 無 :	時間	1	15,480	15,480	DE540750 管理費区分 無 単-62号 Z1			
諸雑費		1%	式	1		810	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						81,902				
単価						8,190	円 / m3			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 設計日打設量 治山		30m3未満								
J03 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（２）

単-53号 DE130020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生工（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	978.8
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.08	31,616	2,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.25	25,480	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		10%	式	1		889	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,788				
単価						978.8	円 / m3			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 養生工の種類		一般養生								
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (2)

単 - 54号 DXK27005

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	180.6
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1	180,600	180,600	WB810010 管理費区分 無 単-63号			
計						180,600				
単価						180.6	円 / kg			
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料 (2)

単 -55号 DE230450

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込コンクリート工 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	42,300
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	1.2	29,848	35,817		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.3	25,480	58,604		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	11.2	28,500	319,200		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		10%		式	1		9,442		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							423,063			
単価							42,300		円 / m3	
J01 生コンクリート規格 J02 山林砂防工適用区分		18-8-25 (高炉) しない (普通作業員)								

参考資料（２）

単-56号 DE230460

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材工（碎石）（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	6,361
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.5	29,848	14,924	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1	25,480	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	11.2	2,000	22,400	Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費		2%	式	1		808	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						63,612				
単価						6,361	円 / m3			
J01 碎石規格		再生碎石 RC-40								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（２）

単-57号 DE541230

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ型)運転 (治山林道)クーン機能付き・排ガス(3次)山積0.45m3				単位	日	数量	1	単価	47,330
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,408		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	28	146		4,088		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.64	7,220		11,840		L001010005 管理費区分 無	
計							47,336			
単価							47,330		円 / 日	

参考資料 (2)

単 -58号 DE541100

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊				日	数量	1	単価	60,440
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無		
計						60,442			
単価						60,440	円 / 日		

参考資料 (2)

単 - 59号 DE540590

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機運転 排出ガス対策型 (治山林道)可搬式スクリーン型 3.5～3.7m3/min				日			
規格					単位		数量	1
								単価
								4,452
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	22.14	146	3,232	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]		吐出量 3 . 5 ～ 3 . 7 m 3 / m i n		日	1	1,220	1,220	L001090003 管理費区分 無
計							4,452	
単価							4,452	円 / 日

参考資料（２）

単-60号 DE540150

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 1次] (治山林道)山積0.8m3 (平積0.6m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価 11,740
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	15	146	2,190	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山積 0 . 8 m 3	時間	1	4,220	4,220	M000202031 管理費区分 無		
計						11,749			
単価						11,740	円 / 時間		

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高密度ポリエチレン管損料				式	数量	1	単価	174,100
規格	高密度PE管径250mm 3ヶ月未満(45%)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレン管		φ 250 （有孔管・無孔管） シングル構造	m	100	1,741.5	174,150	ZA10223040 管理費区分 無		
計						174,150			
単価						174,100	円 / 式		

参考資料 (3)

単-62号 DE540750

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h				時間				
規格					単位		数量	1	単価 15,480
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.15	31,408	4,711	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	13	146	1,898	Z006702002 管理費区分 無		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無		
計						15,489			
単価						15,480	円 / 時間		
J01 圧送管組立の有無		無							

参考資料 (3)

単-63号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				t				
規格					単位	数量	1	単価	180,600
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69,339.92	69,339	Q001001002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						180,600			
単価						180,600	円 / t		
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25							
J02 規格・仕様区分		一般構造物							
J03 施工規模		10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 トンネル内作業の補正		無							
J07 法面作業の補正		無							
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【試算】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143260-00011-16-01(0)	設	計	者	名					
費					目	本工事費		工		事	名	令和 8 年度小規模治山事業第四 - 2 号工事（小穴谷）		
所					属	名		四日市農林事務所 森林・林業室						
適					用	単		価						
入					札	日		(		開		札	日	
歩					掛	適		用		年		月	日	
単					価	適		用		年		月	日	
							令和 8年 6月17日							
適用単価 地 区					一		般		材		料		A00：桑名	
					生		コ		ン		A04：いなべ・四日市 / 小型 4 t			
					石				材		A02：桑名 / 小型 2 t ~ 4 t			
適					用		工		種		治山・地すべり防止工事			

積算時想定工事期間	
-----------	--

<計算処理>2026/06/22 09:42:28
<一括更新>2026/06/17 19:16:12

設計内訳書

工事名	令和 8 年度小規模治山事業第四 - 2 号工事（小穴谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	渓間工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工			式	1		1,515,854			
流路工			式	1		1,475,854			
補修工			式	1		1,475,854			
No1水叩き工			m3	11.7	39,660	464,022			単-1号 週休有
No1型枠			m2	2.3	9,841	22,634			単-2号 週休有
No2水叩き工			m3	3.4	39,660	134,844			単-3号 週休有
No2型枠			m2	1.9	9,841	18,697			単-4号 週休有
根継工			m3	4.5	39,660	178,470			単-5号 週休有
同上型枠			m2	7.5	9,841	73,807			単-6号 週休有
目地材			m2	1.9	4,159	7,902			単-7号 週休有
間詰工			m3	2	39,660	79,320			単-8号 週休有
石張工			m2	16.4	21,920	359,488			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 8 年度小規模治山事業第四 - 2 号工事（小穴谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削面整形		m2	23	712.5	16,387			単-10号 週休有
岩盤清掃		m2	18	1,589	28,602			単-11号 週休有
掘削	土砂	m3	19	661.6	12,570			単-12号 週休有
掘削	岩	m3	8	820.1	6,560			単-13号 週休有
埋戻		m3	1	661.6	661			単-14号 週休有
残土処理		m3	26	2,765	71,890			単-15号 週休有
渓間工付属物設置工		式	1		40,000			
銘板工		式	1		40,000			
表示板		枚	1	40,000	40,000			単-16号 週休有
仮設工		式	1		120,370			
仮設工		式	1		120,370			
水替工		式	1		120,370			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度小規模治山事業第四 - 2 号工事（小穴谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替			式	1		120,370			内-1号 週休有
直接工事費			式	1		1,636,224			
共通仮設			式	1		282,000			
共通仮設費（率計上） 1,636,224 × 17.25%			式	1		282,000			
純工事費			式	1		1,918,224			
現場管理費 1,918,224 × 48.58%			式	1		931,000			
工事原価			式	1		2,849,224			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,636,224	
4	直接工事費	1,636,224	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,636,224	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,636,224	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.25%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	282,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	282,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,636,224	
35	直接工事費	1,636,224	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	1,636,224	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.81%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.81%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	282,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,918,224	
3	単独（追加工事）直接工事費	1,636,224	
4	単独（追加工事）共通仮設費	282,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,918,224	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,918,224	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	48.58%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	931,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	931,000	

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	2,849,224	
2	純工事費	1,918,224	
3	現場管理費	931,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	2,849,224	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,849,224	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,849,224	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 1,139 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.17%	
25	計上額 単独（追加工事）	716,776	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	716,776	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水替						単価適用年月日		令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月17日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう締切		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1.8	15,570	28,026			DXC55460 管理費区分 無 単 - 28号
パイプ水替		高密度PE管径350mm 3ヶ月未満	m	28	3,298	92,344			WYB00001 管理費区分 無 単 - 29号
合 計						120,370			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	No1水叩き工				単位	m3	数量	1	単価	39,660
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1		39,660		39,660	DXC33020 管理費区分 無 単-17号
計									39,660	
単価									39,660	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	No2水叩き工				単位	m3	数量	1	単価	39,660
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	39,660	39,660		DXC33020 管理費区分 無 単-17号	
計							39,660			
単価							39,660		円 / m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根継工				単位	m3	数量	1	単価	39,660
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	39,660	39,660		DXC33020 管理費区分 無 単-17号	
計							39,660			
単価							39,660		円 / m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	同上型枠				単位	m2	数量	1	単価	9,841
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
県産間伐材塗装合板型枠		構造物種別 = 小型構造物：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m2	1	9,841	9,841		DXC34102 管理費区分 無 単-18号	
計							9,841			
単価							9,841		円 / m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地材				単位	m2	数量	1	単価	4,159
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	4,159	4,159	CB224710 管理費区分 無 単-19号			
計						4,159				
単価						4,159	円 / m2			

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間詰工				単位	m3	数量	1	単価	39,660
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物：設計日打設量 治山 = 30m3未満：配管長さ = 0m：生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40：セメント種別 = 高炉セメント使用：打継面清掃施工区分 = 施工なし：水セメント比 = W/C=60%以下：生コン区分 = 通常：養生工の種類 = 一般養生：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m3	1	39,660		39,660	DXC33020 管理費区分 無 単-17号	
計								39,660		
単価								39,660	円 / m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石張工				単位	m2	数量	1	単価	21,920
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
練石張工（治山林道）		石材の種類 = 野面石又は雑石：控長 = 30cm：裏込栗石平均厚50cm以上割増 = 割増無：間詰等の短い袖石張割増 = 割増無：ラフテレーンクレーン使用区分 = 使用しない：生コンの種類 = 18-8-40（高炉）：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m2	1	14,270	14,270	DE150750 管理費区分 無 単-20号			
石材採取（治山林道）		石材の種別 = 野面石：控長 = 30cm：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m2	1	7,644	7,644	DE150010 管理費区分 無 単-21号			
計						21,914				
単価						21,920	円 / m2			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削面整形				単位	m2	数量	1	単価	712.5
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂掘削面整形 (治山林道)		土質区分 = 粘性土、礫質土：山林砂防工適用 区分 = しない (普通作業員)：		m2	1	712.5	712.5		DE210110 管理費区分 無 単-22号	
計							712.5			
単価							712.5		円 / m2	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	岩盤清掃				単位	m2	数量	1	単価	1,589
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
岩盤清掃 (治山林道)		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m2	1	1,589	1,589		DE210130 管理費区分 無 単-23号	
計							1,589			
単価							1,589		円 / m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂							1		661.6
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	661.6		661.6	DE210050 管理費区分 無 単-24号	
計								661.6		
単価								661.6	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削			単位	m3	数量		単価	
規格	岩						1		820.1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝岩塊・玉石：現場条件＝普通：		m3	1	820.1		820.1	DE210050 管理費区分 無 単-25号
計								820.1	
単価								820.1	円 / m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻				単位 m3	数量	1	単価	661.6
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	661.6		661.6	DE210050 管理費区分 無 単-24号	
計							661.6		
単価							661.6	円 / m3	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理				単位	m3	数量	1	単価	2,765
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	661.6		661.6	DE210050 管理費区分 無 単-24号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1	1,964		1,964	DE120260 管理費区分 無 単-26号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	138.6		138.6	CB210610 管理費区分 無 単-27号	
計								2,764.2		
単価								2,765	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表示板				枚					
規格					単位		数量	1	単価	40,000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	山腹工板（鋼管ポール付）	550 × 400 × 2.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無			
	計					40,000				
	単価					40,000	円 / 枚			

参考資料（１）

単-17号 DXC33020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車打設			単位	m3	数量	10	単価	39,660
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート 単価補正を含む		生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント : 水セメント比 = W/C=60 %以下 : 生コン区分 = 通常 :	m3	10.7	28,500	304,950		DXC33990 管理費区分 無 単-30号	
コンクリートポンプ車打設手間		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	10	8,190	81,900		DXC33220 管理費区分 無 単-31号	
養生工 (治山林道)		構造物種別 = 無筋構造物 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	10	978.8	9,788		DE130020 管理費区分 無 単-32号	
計						396,638			
単価						39,660		円 / m3	
J01 構造物種別		無筋構造物							
J02 設計日打設量 治山		30m3未満							
J03 配管長さ		0 m							
J04 生コンクリート種別		18 - 8 - 40							
J05 セメント種別		高炉セメント使用							
J06 打継面清掃施工区分		施工なし							
J07 水セメント比		W/C=60%以下							
J08 生コン区分		通常							
J10 養生工の種類		一般養生							
J11 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)							

参考資料 (1)

単-18号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	100	単価	9,841
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.5	31,616	110,656	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工			人	13.5	33,592	453,492	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	11.1	25,480	282,828	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		16.2%	式	1		137,210	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						984,186				
単価						9,841	円 / m2			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	4,159
規格									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,077.3				
労務構成比率			%	64.4					
普通作業員			%	47.36	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	16.72	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	35.6					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍	%	35.6	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10							

参考資料 (1)

単 - 20号 DE150750

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	練石張工 (治山林道)				単位	m2	数量	1	単価	14,270
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.03	31,616	948		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
石工				人	0.1	35,984	3,598		R0107 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.27	25,480	6,879		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
野面石				個	21	0	0		Y001728000-005 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		m 3	0.1	28,500	2,850		Z002012010 管理費区分 無	
計							14,275			
単価							14,270		円 / m2	
J01 石材の種類		野面石又は雑石								
J02 控長		30cm								
J03 裏込栗石平均厚50cm以上割増		割増無								
J04 間詰等の短い袖石張割増		割増無								
J05 ラフテレーンクレーン使用区分		使用しない								
J09 生コンの種類		18-8-40 (高炉)								
J10 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

DE150010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石材採取（治山林道）					単位	m2	数量	1	単価	7,644
規格											
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
普通作業員			人	0.3	25,480		7,644		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計							7,644				
単価							7,644		円 / m2		
J01 石材の種別		野面石									
J02 控長		30cm									
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）									

参考資料（１）

単-22号 DE210110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂掘削面整形（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	712.5
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4	31,616	12,646	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	2.3	25,480	58,604	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						71,250				
単価						712.5	円 / m2			
J01 土質区分		粘性土、礫質土								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単 - 23号 DE210130

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	岩盤清掃 (治山林道)				単位	m2	数量	10	単価	1,589
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.4	25,480	10,192	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		19%	式	1		2,537	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						15,890				
単価						1,589	円 / m2			
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 131 -

DE210050

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量	100	単価	820.1
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）		バックホウ機種 = クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)：		日	1.19	68,920		82,014		DE541650 管理費区分 無 単-33号
計								82,014		
単価								820.1		円 / m3
J01 作業種別		ルーズな状態の積込								
J02 制限の有無		あり								
J03 山地治山工区分		B								
J04 工種区分		渓間工								
J05 土質名		岩塊・玉石								
J06 現場条件		普通								

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 133 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地			単位	m 3	数量	1	単価	138.6
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					127.07				
労務構成比率			%	52.33					
運転手（特殊）			%	52.33	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22					
軽油			%	25.22	138		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%	22.45	8,800		10,000		L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料 (1)

単 - 28号 DXC55460

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう締切				単位	m2	数量	10	単価	15,570
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無			
普通作業員			人	6	25,480	152,880	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						155,770				
単価						15,570	円 / m2			
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（２）

単-31号 DXC33220

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車打設手間				単位	m3	数量	10	単価	8,190
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.3	31,616	9,484	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.6	29,848	17,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.5	25,480	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式90～110m3/h		圧送管組立の有無 = 無 :	時間	1	15,480	15,480	DE540750 管理費区分 無 単-36号 Z1			
諸雑費		1%	式	1		810	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						81,902				
単価						8,190	円 / m3			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 設計日打設量 治山		30m3未満								
J03 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（２）

単-32号 DE130020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生工（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	978.8
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.08	31,616	2,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.25	25,480	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		10%	式	1		889	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,788				
単価						978.8	円 / m3			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 養生工の種類		一般養生								
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（２）

単-33号 DE541650

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）				日				
規格					単位		数量	1	単価 68,920
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	65	146	9,490	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	1.54	18,200	28,028	M000202123 管理費区分 無		
計						68,926			
単価						68,920	円 / 日		
J01 バックホウ機種		クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)							

参考資料（２）

単-34号 DE540250

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級				時間			
規格					単位	数量	1	単価 7,277
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.4	146	788	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無	
計						7,277		
単価						7,277	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

参考資料 (2)

単-35号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	高密度ポリエチレン管損料				単位	式	数量	1	単価	329,800
	高密度PE管径350mm 3ヶ月未満(45%)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレン管		φ 350 （有孔管・無孔管） シングル構造	m	100	3,298.5	329,850	ZA10223060 管理費区分 無			
計						329,850				
単価						329,800	円 / 式			

参考資料 (3)

単-36号 DE540750

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h				時間				
規格					単位		数量	1	単価 15,480
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.15	31,408	4,711	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	13	146	1,898	Z006702002 管理費区分 無		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無		
計						15,489			
単価						15,480	円 / 時間		
J01 圧送管組立の有無		無							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]