

50800775

1頁

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143640-00013-15(0)	設 計 者 名	県土地改良施設緊急復旧事業 安設ダム貯砂堰堤堆砂撤去工事
費 目	本工事費	工 事 名	県土地改良施設緊急復旧事業 安設ダム貯砂堰堤堆砂撤去工事
所 属 名	津農林水産事務所 安設ダム管理室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 6月 2日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 4月 9日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 4月 9日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00 : 津	
	生 コ ン	D01 : 津・久居	
	石 材	D01 : 津	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2026/04/15 11:07:21
 <一括更新>2026/04/15 11:04:55

- 1 -

諸経費情報

508-k143640-00013-15(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日側の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	01 : 河川工事
	施工地域補正	中山間地域
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名 県単土地改良施設緊急復旧事業 安治ダム貯砂堰堤堆砂撤去工事		当初		事業区分 土地改良工事		主たる工種 河川工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
堆砂対策工事		式		1		31,751,740		
堆砂対策工		式		1		26,512,540		
堆積土砂搬出工		式		1		26,512,540		
掘削・運搬・整地		ダム湖内（1号貯砂堰堤）～含水調整施設	m3	7,000	1,477	10,339,000		単-1号
掘削・運搬・整地		ダム湖内（2号貯砂堰堤）～含水調整施設	m3	1,000	1,293	1,293,000		単-2号
掘削・運搬・整地		ダム湖内（1号貯砂堰堤）～残土処分地	m3	2,400	5,658	13,579,200		単-3号
掘削・運搬・整地		ダム湖内（2号貯砂堰堤）～残土処分地	m3	230	5,658	1,301,340		単-4号
仮設工		式		1		5,239,200		
安全費		式		1		5,239,200		
交通誘導警備員		1号貯砂堰堤進入路	人	40	21,830	873,200		単-5号
交通誘導警備員		2号貯砂堰堤進入路	人	40	21,830	873,200		単-6号
交通誘導警備員		含水調整施設進入路	人	40	21,830	873,200		単-7号

- 1 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 県単土地改良施設緊急復旧事業 安治ダム貯砂堰堤堆砂撤去工事		当初		事業区分 土地改良工事		主たる工種 河川工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員		堆砂対策工事用道路（入口）	人	40	21,830	873,200		単-8号
交通誘導警備員		堆砂対策工事用道路（出口）	人	40	21,830	873,200		単-9号
交通誘導警備員		雲林院福祉会館前交差点	人	40	21,830	873,200		単-10号
直接工事費		式		1		31,751,740		
共通仮設		式		1		3,165,730		
共通仮設費		式		1		49,730		
技術管理費		式		1		49,730		
土質試験		式		1		49,730		内-1号
共通仮設費（串計上） 26,392,292×11.81%		式		1		3,116,000		
純工事費		式		1		34,917,470		
現場管理費 29,558,022×37.85%		式		1		11,187,000		
工事原価		式		1		46,104,470		

- 2 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		31,751,740
4	直接工事費		31,751,740
5	準備費 (処分費)		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		6,312,000
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (-)		5,359,448
11	管理費区分 1		0
12	管理費区分 2, 7		0
13	管理費区分 5		0
14	管理費区分 9		0
15	管理費区分 T		5,359,448
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		26,392,292
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		26,439,740
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 単 (補正前) 単独 (追加工事)		9.47%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2%
28	現工事		0
29	海上輸送補正率		0%
30	共通仮設費 (率分) 単 (補正後)		11.81%
31	計上額 単独 (追加工事)		3,116,000
32	現工事		0
33	合算工事		0

- 1 -

三重県 農林水産部

508-k143640-00013-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額		3,116,000
35	現場環境改善費対象工事費		31,751,740
36	直接工事費		31,751,740
37	非対象額計 (-)		6,312,000
38	管理費区分 1		0
39	管理費区分 2, 7		0
40	管理費区分 5		0
41	管理費区分 9		0
42	管理費区分 T		6,312,000
43	対象額支給品 (+)		0
44	無償貸付機械評価額 (+)		0
45	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		26,439,740
46	現工事		0
47	合算工事		0
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.22%
49	現工事		0%
50	合算工事		0%
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		1.22%
54	計上額 単独 (追加工事)		0
55	現工事		0
56	合算工事		0
57	調整工事計上額		0
58	共通仮設費 (額上分)		49,730
59	運搬費		0
60	準備費・仮設費		0
61	事業損失防止施設費		0
62	安全費		0
63	役務費		0
64	技術管理費		49,730
65	営繕費		0
66	現場環境改善費		0

- 2 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

河川工事

第 回変更

1	工事原価	46,104,470	
2	純工事費	34,917,470	
3	現場管理費	11,187,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	5,359,448	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁	5,359,448	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	40,745,022	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	39,792,470	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.04%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	40,745,022	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 16,298 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.08%	
25	計上額 単独(追加工事)	7,773,530	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,773,530	

- 1 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質試験	単価適用年月日 令和 8年 4月 9日 歩掛適用年月日 令和 8年 4月 9日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
締固めた土のコン指破試験		試料	1	28,100	28,100		
土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720		
土の液性限界試験		試料	1	8,300	8,300		
土の塑性限界試験		試料	1	4,010	4,010		
土の含水比試験		試料	1	1,600	1,600		
合 計					49,730		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-1号

単-1号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月 9日 令和 8年 4月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 掘削・運搬・整地				単位	m3	数量	1	単価	1,477
規格 ダム湖内（1号貯砂堰堤）～含水調整施設				単位		数量			
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂；施工方法＝オープンカット；押土の有無＝無し；障害の有無＝無し；施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満；		m 3		1	236.5	236.5	CB210100 管理費区分 無 単-11号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準；積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；D1D区間の有無＝無し；運搬距離（km）（D1D区間無）＝5.5km以下； 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】		m 3		1	1,106	1,106	CB210110 管理費区分 無 単-12号
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理；		m 3		1	134.5	134.5	CB210610 管理費区分 無 単-13号
計								1,477	
単価								1,477	円／m3

- 1 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-2号

単-2号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月 9日 令和 8年 4月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称 掘削・運搬・整地 規 則 ダム湖内（2号貯砂堰堤）～含水調整施設 格			単位	m3	数量	1	単価	1,293
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝土砂；施工方法＝オープンカット；押土の有無＝無し；障害の有無＝無し；施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満；	m 3	1	236.5	236.5	CB210100 管理費区分 無 単-14号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準；積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；D1D区間の有無＝無し；運搬距離（km）（D1D区間無）＝4.0km以下； 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】 【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m 3	1	921.3	921.3	CB210110 管理費区分 無 単-15号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理；	m 3	1	134.5	134.5	CB210610 管理費区分 無 単-16号	
計						1,292.3		
単価						1,293	円／m3	

- 2 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

名 掘削・運搬・整地		単位		数量		単価		金額		摘要	
規 ダム湖内（1号貯砂堰堤）～残土処分地		m3		1		236.5		236.5		CB210100 管理費区分 無 単-17号	
格											
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
掘削	土質＝土砂；施工方法＝スラット；押土の有無＝無し；障害の有無＝無し；施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満；	m3	1	236.5	236.5	CB210100 管理費区分 無 単-17号					
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準；積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下； 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,887	2,887	CB210110 管理費区分 無 単-18号					
整地	作業区分＝残土受け入れ地での処理；	m3	1	134.5	134.5	CB210610 管理費区分 無 単-13号					
建設発生土受入料金		m3	1.2	2,000	2,400	WVB00023 管理費区分 T					
計					5,658						
単価					5,658	円/m3					

- 3 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-4号

名 掘削・運搬・整地		単位		数量		単価		金額		摘要	
規 ダム湖内（2号貯砂堰堤）～残土処分地		m3		1		236.5		236.5		CB210100 管理費区分 無 単-17号	
格											
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
掘削	土質＝土砂；施工方法＝スラット；押土の有無＝無し；障害の有無＝無し；施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満；	m3	1	236.5	236.5	CB210100 管理費区分 無 単-17号					
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準；積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下； 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,887	2,887	CB210110 管理費区分 無 単-18号					
整地	作業区分＝残土受け入れ地での処理；	m3	1	134.5	134.5	CB210610 管理費区分 無 単-13号					
建設発生土受入料金		m3	1.2	2,000	2,400	WVB00024 管理費区分 T					
計					5,658						
単価					5,658	円/m3					

- 4 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 4月 9日 令和 8年 4月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 交通誘導警備員 称 規 1号貯砂堰堤進入路 格				単位	人	数量	1	単価	21,830
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1 /	21,830	21,830	WB010211 管理費区分 無 単-19号	
計							21,830		
単価							21,830	円／人	

- 5 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 令和 8年 4月 9日 歩掛適用年月日 令和 8年 4月 9日 労務等調整		令和 8年 4月 9日 令和 8年 4月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 交通誘導警備員					単位	数量	人	単価	21,830
称 規 2号貯砂堰堤進入路									
格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	21,830	21,830	WB010211 管理費区分 無 単-19号	
計							21,830		
単価							21,830	円／人	

- 6 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 令和 8年 4月 9日 歩掛適用年月日 令和 8年 4月 9日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	規格	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員	堆砂対策工事用道路（出口）	人日	1	21,830	21,830
交通誘導警備員A		人日	1	21,830	21,830
計					21,830
単価					21,830 円/人

- 9 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 令和 8年 4月 9日 歩掛適用年月日 令和 8年 4月 9日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	規格	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員	雲林院福祉会館前交差点	人日	1	21,830	21,830
交通誘導警備員A		人日	1	21,830	21,830
計					21,830
単価					21,830 円/人

- 10 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210100

名 称		単位	m ³	数量	1	単価	236.5
規 格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整					
土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満		令和 8年 4月 9日 令和 8年 4月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				230.97			
労務構成比率		%	37.91				
運転手 (特殊)		%	37.91	28,900	30,604	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	137	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満						

- 11 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210110

名 称		単位	m ³	数量	1	単価	1,106
規 格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整					
標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		令和 8年 4月 9日 令和 8年 4月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,050.3			
労務構成比率		%	40.44				
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	138	137	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t 積級]	【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込根拠・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下						

- 12 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210110

名 称		単位	m ³	数量	単価	921.3	
規 格							
標準 土砂等運搬							
規格 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%	40.44	875.28		
	運搬手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.69			
	軽油		%	14.69	138	137	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.67			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し	%	44.67	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下						

- 15 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210610

名 称		単位	m ³	数量	単価	134.5	
規 格							
標準 残土受入れ地での処理							
規格 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%	52.33	127.07		
	運搬手 (特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	25.22			
	軽油		%	25.22	138	137	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	22.45			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 16 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 9日 令和 8年 4月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 掘削 規 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 格		m ³		1	236.5	
標準単価				230.97		
労務構成比率		%	37.91			
運転手 (特殊)		%	37.91	28,800	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低 騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満					

- 17 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月 9日 令和 8年 4月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 土砂等運搬 規 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下 格		m ³		1	2,887	
標準単価				2,742.6		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] [タイヤ損耗費]	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	%	44.67	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5km以下					

- 18 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

個人用損料<データ無し>

[illegible]