

508-02141

508-k143450-00019-B1(0)

1頁

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k143450-00019-B1(0)	設計者名	白坂浩彦/県営池海岸保全事業
費目	本工事費	工事名	堤防改良その13工事
所属	津農林水産事務所 水産室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年7月28日		
歩掛適用年月日	令和6年6月11日		
単価適用年月日	令和6年6月11日		
適用単価 地区	一般材料	D00:津	
	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
適用工種	海岸工事(港湾・漁港)	(係数ランク1)	

積算時想定工事期間	令和6年6月7日 ~ 令和9年5月31日 (298日)
-----------	-----------------------------

- 1 -

508-k143450-00019-B1(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (87.7基準)
	主たる工程	68:海岸工事(港湾・漁港)
	施工地域補正	補正無
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	補正無
	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	白塚漁港 県営漁港海岸保全事業 堤防改良その1 3 工事	当 初	事業区分	沿岸整備	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)			
			工事区分	堤防改良工	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防改良工			式	1		145,492,543			
堤防改良工			式	1		145,492,543			
堤防改良工			式	1		145,492,543			
撤去工			式	1		16,783,031			内-1号 週休有
土工			式	1		6,806,322			内-2号 週休有
天端被覆工			式	1		7,860,205			内-3号 週休有
舗装工			式	1		5,161,686			内-4号 週休有
裏法被覆工			式	1		72,943,983			内-5号 週休有
道路工			式	1		24,126,166			内-6号 週休有
仮設工			式	1		11,811,150			内-7号 週休有
直接工事費			式	1		145,492,543			
共通仮設			式	1		10,677,000			

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	白塚漁港 県営漁港海岸保全事業 堤防改良その1.3工事	当 初	事業区分	南岸整備	主たる工種		海岸工事(港湾・漁港)		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		1,060,000			
現場環境改善費(串計上) 143,298,523× 0.74%			式	1		1,060,000			
共通仮設費(串計上) 145,492,543× 6.61%			式	1		9,617,000			
純工事費			式	1		156,169,543			
現場管理費 156,169,543×22.54%			式	1		35,200,000			
工事原価			式	1		191,369,543			
一般管理費等 191,369,543× (16.87%+ 0.04%)			式	1		32,360,457			
工事価格			式	1		223,730,000			
消費税相当額 223,730,000×10%			式	1		22,373,000			
工事費計			式	1		246,103,000			

- 4 -

三重県 農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

- 5 -

三重県 農林水産部

508-k143450-00019-B1 (0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	海岸工事 (港湾・漁港)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	145,492,543	✓
4	直接工事費	145,492,543	✓
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	2,194,020	✓
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	145,492,543	✓
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	143,298,523	✓ 調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	6.48%	✓
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地境等補正 単独 (追加工事)	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	6.61%	週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独 (追加工事)	9,617,000	✓
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 6 -

三重県 農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)	
2	単独(追加工事) 純工事費	156,169,543	
3	単独(追加工事) 直接工事費	145,492,543	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	10,677,000	
5	非対象額計(一)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	156,169,543	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	153,975,523	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	21.88%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正 冬期:151日 工期:298日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	22.54%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)	35,200,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	35,200,000	

- 9 -

三重県 農林水産部

508-k143450-00019-B1(0)

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 水産室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 海岸工事(港湾・漁港)

1	工事原価	191,369,543	
2	純工事費	156,169,543	
3	現場管理費	35,200,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	191,369,543	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	189,175,523	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.87%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	191,369,543	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 76,547 円
24	一般管理費等 率(補正後)	16.91%	
25	計上額 単独(追加工事)	32,360,457	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	32,360,457	

- 10 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書		土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の 種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	3,030	265.4	804,162			CB210030 管理費区分 無 単-7号
埋戻し	施工方法=最大埋戻し1m未満:	m ³	600	3,372	2,023,200			CB210410 管理費区分 無 単-8号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハ ッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土 砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DID区間有) =8.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10t積級 【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日	m ³	2,360	1,686	3,978,960			CB210110 管理費区分 無 単-9号
合 計					6,806,322			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		天端被覆工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8- 40(高炉):設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満:養生工の種類=一般養生:圧送管 延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全 ての費用:	m ³	152	34,240	5,204,480			CB240010 管理費区分 無 単-10号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物:	m ²	80	10,620	849,600			CB240210 管理費区分 無 単-11号
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	736	482	354,752			ZA10130020 管理費区分 無
目地板	1工事当り使用量=30m ² 以上:目地板の種 類=樹脂発泡体(15倍発泡)t=10:	m ²	57	3,971	226,347			CB224710 管理費区分 無 単-12号
基礎砕石	砕石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下:砕 石の種類=再生砕石(40~0:費用の内 訳=全ての費用:	m ²	759	1,614	1,225,026			CB221110 管理費区分 無 単-13号
合 計					7,860,205			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=コンクリートポンプ車打設；コンクリート規格=18-S-40（高炉）；設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満；養生工の種別=一般養生；圧送管延長距離区分=延長無し；費用の内訳=全ての費用；	m ³	66	34,240	2,259,840			CB240010 管理費区分 無 単-10号
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物；	m ²	271	10,620	2,878,020			CB240210 管理費区分 無 単-11号
目地板	1工事当り使用量=30m ² 以上；目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡）t=10；	m ²	6	3,971	23,826			CB224710 管理費区分 無 単-12号
合 計					5,161,686			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		裏法被覆工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏法被覆工		式	1	51,783,417	51,783,417			WYB00004 管理費区分 無 単-14号
裏法被覆基礎工		式	1	19,276,768	19,276,768			WYB00005 管理費区分 無 単-15号
裏法修設工		式	1	217,160	217,160			WYB00029 管理費区分 無 単-16号
小口止め工		式	1	1,666,638	1,666,638			WYB00093 管理費区分 無 単-17号
合 計					72,943,983			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		道路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車道舗装		式	1	13,514,320	13,514,320			WYB00158 管理費区分 無 単-18号
支道舗装B		式	1	355,820	355,820			WYB00166 管理費区分 無 単-19号
区画線工	溶融式	式	1	410,099	410,099			WYB00159 管理費区分 無 単-20号
ガードレール設置工	既型	式	1	6,051,550	6,051,550			WYB00167 管理費区分 無 単-21号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様 =Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算 =100m以上(標準):夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:曲 線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	式	339.7	10,900	3,702,730			WBS10510 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 17 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第6号内訳書		道路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規模=10t未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無:夜 間作業補正=無:トンネル内作業の補正= 無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正= 補正無(鉄筋割合10%未満含む):橋造物 種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.51	179,700	91,647			WBS10010 管理費区分 無 単-23号
合 計					24,126,166			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 18 -

三重県 農林水産部

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 20 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	842.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	%	7.96	10,500	9,840	1.001190004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				0.0000001 管理費区分 無
諸経費		式				2.0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cmを超え35cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 23 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号

WB924010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	8,513		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	疑問 機械施工 制約無	m ³	1	8,513	8,513	0.001611001 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	2.0000004 管理費区分 無
計					8,513	
単価					8,513	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 24 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-4号

NYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	アスファルト搬運機処分	単位 m ³	数量 1	単価 5,188	金額 5,188	単価 6,358
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬送機	搬送機作業=舗装機搬送:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=19.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積込】 【タイヤ損耗費10t積込 良好 供用日】	m ³	1	5,188	5,188	CB227010 管理費区分 無 単-25号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	1	1,170	1,170	ZA10653390 管理費区分 1
計					6,358	
単価					6,358	円/m ³

- 25 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

NYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート搬運機処分	単位 m ³	数量 1	単価 3,058	金額 3,058	単価 4,698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬送機	搬送機作業=コンクリート(無筋)構造物とこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=18.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積込】 【タイヤ損耗費10t積込 良好 供用日】	m ³	1	3,058	3,058	CB227010 管理費区分 無 単-26号
廃棄物受入料金 (無筋コン塊)		m ³	1	1,640	1,640	ZA10653380 管理費区分 1
計					4,698	
単価					4,698	円/m ³

- 26 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-6号

KB310530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	単位	m	数量	1	単価	1,693	摘要	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無								
名称	ガードレール撤去工 CO建込用	規格/条件	Gr-A、B、C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,693
諸雑費 (まるめ)		式		数量	1			0	
計								1,693	
単価								1,693	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様	Gr-C-2B								
J03 夜間作業の補正	無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								

- 27 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	265.4	摘要	
規格	土砂 標準 無し 無し								
標準単価						244.12			
労務構成比率		%		53.87					
運転手 (特殊)		%		53.87		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%		23.66					
軽油		%		23.66		138	153	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%		22.47					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%		22.47		8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式						ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	標準								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

- 28 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10 t 積級 [10 t 積級 良好 供用日]	%	44.67	20,847 (20,100)	20,847 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	8.5km以下					

- 31 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	28,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	26,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

- 32 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
				1		34,240
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 33 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²				
				1		10,620
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	目地板	単位	m ²	数量	1	単価	3,971
規格	30≧2以上 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,946.4			
労務構成比率		%	66.53				
普通作業員		%	48.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	17.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	33.47				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	33.47	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30≧2以上 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						

- 35 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,614
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,407.6			
労務構成比率		%	79.31				
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	13.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	24.91				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.46	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.42	138	153	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 36 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生リサイクル 40~0 全ての費用		m ²	1		1,614	
機械構成比率		%	4.78				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.75	8,800	9,810		1001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%					90090001 管理費区分 無
諸雑費		式					20000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下						
J02 砕石の種類	再生リサイクル 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 37 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-14号

FYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称			単位	式	数量	1	単価	
裏法被覆工								51,783,417
規格								
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝コンクリートポンプ車打設；コンクリート規格＝18-8-40（高炉）；設計日打設量＝10㎥以上100㎥未満；養生工の種類＝一般養生；圧送管延長距離区分＝延長無し；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	454	34,240	15,544,960	CB240010 管理費区分 無 単-10号
型枠			型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物；	m 2	2,294	10,620	24,362,280	CB240210 管理費区分 無 単-11号
目地板			1工事当り使用量＝30㎡以上；目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10；	m 2	171	3,971	679,041	CB224710 管理費区分 無 単-12号
基礎砕石			砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下；砕石の種類＝再生リサイクル 40～0；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	2,269	1,380	3,131,220	CB221110 管理費区分 無 単-27号
コンクリート			構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝コンクリートポンプ車打設；コンクリート規格＝18-8-40（高炉）；設計日打設量＝10㎥以上100㎥未満；養生工の種類＝一般養生；圧送管延長距離区分＝延長無し；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	227	34,240	7,772,490	CB240010 管理費区分 無 単-10号
型枠			型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝均しコンクリート；	m 2	54	5,434	293,436	CB240210 管理費区分 無 単-28号
計							51,783,417	
単価							51,783,417	円/式

- 38 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-15号

FYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
名称						
規格						
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	294	34,240	10,066,560	CB240010 管理費区分 無 単-10号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	692	10,620	7,349,040	CB240210 管理費区分 無 単-11号
目地板	1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	28	3,971	111,188	CB224710 管理費区分 無 単-12号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	40	34,240	1,369,600	CB240010 管理費区分 無 単-10号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	70	5,434	380,380	CB240210 管理費区分 無 単-28号
計					19,276,768	
単価					19,276,768	円/式

- 39 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-16号

FYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
名称						
規格						
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2	34,240	68,480	CB240010 管理費区分 無 単-10号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	14	10,620	148,680	CB240210 管理費区分 無 単-11号
計					217,160	
単価					217,160	円/式

- 40 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-17号

WYB00093

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	1,666,638
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口止め工							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	14	34,240	479,360	CB240010 管理費区分 無 単-10号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²	103	10,620	1,093,860	CB240210 管理費区分 無 単-11号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.3	34,240	44,512	CB240010 管理費区分 無 単-10号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	9	5,434	48,906	CB240210 管理費区分 無 単-28号	
計					1,666,638		
単価					1,666,638	円/式	

- 41 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-18号

WYB00158

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	13,514,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車道舗装							
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=60mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添着材料種類=プライマー PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	3,040	2,681	8,150,240	CB410260 管理費区分 無 単-29号	
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m ²	3,040	1,125	3,420,000	CB410340 管理費区分 無 単-30号	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分=1層施工:材料=再生リサイクル RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	3,040	639.5	1,944,080	CB410030 管理費区分 無 単-31号	
計					13,514,320		
単価					13,514,320	円/式	

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-19号

WYB00166

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支道舗装B		平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm; 材料=再生密粒度アスコン (13); 瀝青材料種類=アライメント PK-3; 費用の内訳=全ての費用;		m ²	129	1,920	247,680	CB410260 管理費区分 無 単-32号
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 (実数入力) =200mm; 施工区分=1層施工; 材料=再生アライメント RC-40; 費用の内訳=全ての費用;		m ²	129	838.3	108,140	CB410030 管理費区分 無 単-33号
計							355,820	
単価							355,820	円/式

- 43 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-20号

WYB00159

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	785	374	293,590	FB821210 管理費区分 無 単-34号
区画線設置		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	199	398	79,202	FB821210 管理費区分 無 単-35号
区画線設置		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	7	949	6,643	FB821210 管理費区分 無 単-36号
区画線設置		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	13	840	10,920	FB821210 管理費区分 無 単-37号

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-20号

NYB00169

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=削取り式:豪雪補正の有無=無し:時間的制約の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	32	617	19,744	NYB21220 管理費区分 無 単-38号
計					410,099	
単価					410,099	円/式

- 45 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-21号

NYB00167

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-2B (特) 片張出250mm 白色	m	213	9,700	2,066,100	NYB00168 管理費区分 無
型基礎	B400×H450×L2000	本	105	37,100	3,895,500	NYB00169 管理費区分 無
型基礎	B400×H450×L1000	本	1	19,500	19,500	NYB00177 管理費区分 無
型基礎	端部A	本	1	34,900	34,900	NYB00178 管理費区分 無
型基礎	端部B	本	1	35,550	35,550	NYB00179 管理費区分 無
計					6,051,550	
単価					6,051,550	円/式

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-22号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 (ガードレール設置工)						
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上 (標準) 無 無 無 加算無し	単位			1	10,900
名称	ガードレール設置工 CO建込用	規格/条件	Gr-C-2B 塗装	単位		
			1	10,900	10,900	Z001103003 管理費区分 無 Z1
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,900	
単価					10,900	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	100m以上 (標準)					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-23号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]						
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位			1	179,700
名称	鉄筋コンクリート用棒筋	規格/条件	SD295 D13	単位		
		t	1.03	105,000	108,150	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Z001001002 管理費区分 無 Z1
諸経費 (まるめ)		式	1		-3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					179,700	
単価					179,700	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-24号

WYB00171

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工			人日	673	17,550	11,811,150	0010212 管理費区分 無 単-39号
計						11,811,150	
単価						11,811,150	円/式

- 49 -

三重県 農林水産部

508-k143450-00019-B1(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-25号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版砕砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		m ³			1	5,183
標準単価					4,846.9		
労務構成比率		%		39.87			
運転手 (一般)		%		39.87	23,600	26,724	00115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.08			
軽油		%		16.08	138	153	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		44.05			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		44.05	20,847 (20,100) (747)		000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					2006001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版砕砕						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	有り						
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	19.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-26号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装	コンクリート(無筋) 構造物とこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³			1	3,058
標準単価				2,843.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t 積級 [10t 積級 良好 供用日]	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	R000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 発見生作業	コンクリート(無筋) 構造物とこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	18.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-27号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	1,380
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	153	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-27号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生リサイクル 40~0 全ての費用	m ²			1	1,380
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生リサイクル 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 53 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-28号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	5,434
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 基増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 基増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 基増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 基増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,681
規格	3.0m超 60mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,808.7			
労務構成比率		%	10.17				
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.45				
再生アスファルト混合料	再生密粒度アスコン (13)	%	80.7	580,000	906,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	139	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.49	138	153	Z006702002 管理費区分 無	

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,681
規格	3.0m超 60mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%	1.38			Z2000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラー [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,929	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラー [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚	60mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 運賃材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-30号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,125
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					637.83		
	労務構成比率		%	37.08			
	運転手 (特殊)		%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	51.35			
	粒度調整砕石	M-30	%	47.84	240,000	610,000	Z002124002 管理費区分 無
	軽油		%	3.03	138	153	Z005702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-30号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,125
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	11.57			
	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整砕石 M-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-31号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	639.5
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,289.3			
労務構成比率		%	18.33				
運転手 (特殊)		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	75.95				
再生クラッシャーレン	RC-40	%	74.21	753,000	234,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.5	138	153	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無	

- 59 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-31号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	639.5
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.72				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	3.95	37,600	37,600	R000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	120 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 60 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,920
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) グライコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,808.7			
労務構成比率		%	10.17				
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.45				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	89.7	580,000	604,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	139	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.49	138	153	Z006702002 管理費区分 無	

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	1,920
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕 鋤装幅 2.3～6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001050004 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量 10～12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 運賃材料種類	グライコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-33号

CB410030

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 全ての費用		m ²		1	838.3	
標準単価						1,289.3		
労務構成比率				%	18.33			
運転手 (特殊)				%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95			
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ		RC-40		%	74.21	753,000	390,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138	153	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-33号

CB410030

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 全ての費用		m ²		1	838.3	
機械構成比率				%	5.72			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 1m		%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13~14t		%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 金仕上り厚 (実数入力)		200mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 64 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-34号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	211	211,000	2001036091 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	実線 15cm 制約無し	m	1,000	211	211,000	2001036091 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	2004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	2004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	2004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	153	6,120	2006702002 管理費区分 無
諸雑費 (車+まるめ)	5%	式	1		7,780	258000004 管理費区分 無
計					374,600	
単価					374	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-34号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			374
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-35号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		区画線設置		00.00%-00.00%-1.0000 有				
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	398	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間		寒雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	234	234,000	Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
怪油				L	44	153	6,732	Z006702002 管理費区分 無
諸経費 (率+まるめ)		5%		式	1		7,768	ZS0000004 管理費区分 無
計							398,200	ZZ1
単価							398	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 寒雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		破線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-35号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	00.00%-00.00%-1.0000 有
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			398
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						
				</			

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-36号

WB921210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	466	466,000	2001036058 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	466	466,000	2001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	2004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	2004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	2004354001 管理費区分 無
軽油		L	89	153	13,617	2006702002 管理費区分 無
諸雑費 (串+まるめ)	5%	式	1		22,933	258000004 管理費区分 無
計					949,300	
単価					949	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 養分補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 69 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-36号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	949	949,000	
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 70 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-37号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		単位	m	数量	1,000	単価	840
規格		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	527	632,400	Z001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し
精油			L	120	153	18,360	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		9,900	ZS80000004 管理費区分 無し
計						840,300	
単価						840	円／m
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 施工方法区分		溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%					

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-37号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	840
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位					
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-38号

WB921220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	603	603,000	0001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	153	9,486	2006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	150	5,250	2006704001 管理費区分 無 Z1
諸経費 (まるめ)		式	1		64	2330000004 管理費区分 無 ZZ1
計					617,800	
単価					617	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 歪み矯正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-39号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,544	17,544	30804 管理費区分 無 対増率 0% Z1
諸経費 (まるめ)		式	1		6	2330000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円/人日

- 74 -

三重県 農林水産部

個人用損料<データ無し>