

[507-08433]

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143440-00025-15(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	高野尾花木の里地区 高度水利機能確保基盤整備事業舗装工事
所 属 名	津農林水産事務所 農村基盤室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 8月 4日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月30日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月30日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00 : 津	
	生 コ ン	D01 : 津・久居	
	石 材	D01 : 津	
適 用 工 種		舗装工事	

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	06 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	高野尾花木の里地区 高度水利機能確保基盤整備事業舗装工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工事			式	1		7,693,353			
土工			式	1		95,580			
掘削工			式	1		39,240			
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量1,000m3未満	m3	30	1,308	39,240			単-1号 週休有
作業残土処理工			式	1		56,340			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,878	56,340			単-2号 週休有
構造物撤去工			式	1		1,289,182			
構造物取壊し工			式	1		1,289,182			
コンクリート構造物取壊し		構造物種別無筋	m3	19	8,513	161,747			単-3号 週休有
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚15cm以下	m	4	1,294	5,176			単-4号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	332	713.6	236,915			単-5号 週休有

- 3 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

設計内訳書

工事名	高野尾花木の里地区 高度水利機能確保基盤整備事業舗装工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚4cmを超え10cm以下	m2	1,870	224	418,880			単-6号 週休有
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		殻種別アスファルト殻	m3	94	4,299	404,106			単-7号 週休有
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		殻種別コンクリート無筋殻	m3	19	3,282	62,358			単-8号 週休有
舗装工			式	1		5,516,924			
舗装準備工			式	1		407,206			
不陸整正		補足材有無補足材料無し;補足材種類・規格再生骨材 RC-40	m2	2,020	180.7	365,014			単-9号 週休有
不陸整正(人力)			m2	36	1,172	42,192			単-10号 週休有
アスファルト舗装工			式	1		4,930,270			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生骨材 RC-40;路盤材規格 ;仕上り厚200mm	m2	186	838.3	155,923			単-11号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度アスコン(13)再生材入り;材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1,221	2,407	2,938,947			単-12号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度アスコン(13)再生材入り;材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	798	2,300	1,835,400			単-13号 週休有

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	高野尾花木の里地区 高度水利機能確保基盤整備事業舗装工事	当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 舗装工事	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工		式	1		179,448			
張りコンクリート		式	1		179,448			内-1号 週休有
付帯施設工		式	1		82,971			
区画線工		式	1		82,971			
区画線	種別設置 溶融式;規格 実線 15cm	m	87	374.7	32,598			単-14号 週休有
区画線	種別設置 溶融式;規格 実線 30cm	m	5	658.9	3,294			単-15号 週休有
区画線	種別設置 溶融式;規格 矢印・記号・文字 15cm 換算	m	56	840.7	47,079			単-16号 週休有
仮設工		式	1		708,696			
安全費		式	1		708,696			
交通誘導警備員		式	1		708,696			内-2号 週休有
直接工事費		式	1		7,693,353			
共通仮設		式	1		1,817,000			

- 5 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

設計内訳書

工事名	高野尾花木の里地区 高度水利機能確保基盤整備事業舗装工事	当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上) 7,693,353×23.63%		式	1		1,817,000			
純工事費		式	1		9,510,353			
現場管理費 9,510,353×48.83%		式	1		4,643,000			
工事原価		式	1		14,153,353			
一般管理費等 14,153,353×(22.77%+0.04%)		式	1		3,227,647			
工事価格		式	1		17,381,000			
消費税相当額 17,381,000×10%		式	1		1,738,100			
工事費計		式	1		19,119,100			

- 6 -

三重県 農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 7 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	7,693,353	
4	直接工事費	7,693,353	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	141,140	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	7,693,353	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	7,552,213	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	16.23%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	23.63%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独 (追加工事)	1,817,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 8 -

三重県 農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		9,510,353	
3	単独（追加工事）直接工事費		7,693,353	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,817,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		9,510,353	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		9,369,213	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		38.75%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		48.83%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		4,643,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		4,643,000	

- 11 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 舗装工事

1	工事原価	14,153,353	
2	純工事費	9,510,353	
3	現場管理費	4,643,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	14,153,353	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	14,012,213	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.77%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	14,153,353	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 5,661 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.81%	
25	計上額 単独（追加工事）	3,227,647	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,227,647	

- 12 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		張りコンクリート					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.6	37,160	133,776			CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m ²	7.9	5,434	42,928			CB240210 管理費区分 無 単-33号
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m ²	0.47	5,840	2,744			CB224710 管理費区分 無 単-34号
合 計					179,448			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	18	21,828	392,904			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	18	17,544	315,792			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					708,696			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,308
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量1,000m3未満						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1	1,308	1,308	CB210100 管理費区分 無 単-17号
計						1,308	
単価						1,308	円/m3

- 15 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	1,878
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,878	1,878	CB210110 管理費区分 無 単-18号		
計						1,878			
単価						1,878	円／m3		

- 16 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート構造物取扱い					単位 m3	数量	1	単価	8,513
	構造物種別無筋									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,513		8,513	WB824010 管理費区分 無 単-19号	
計								8,513		
単価								8,513	円／m3	

- 17 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	1,294
	舗装版種別コンクリート舗装版:舗装厚15cm以下								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 (		舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1	1,294	1,294	CB430510 管理費区分 無 単-20号	
計							1,294		
単価							1,294	円/m	

- 18 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1	713.6	713.6	CB430510 管理費区分 無 単-21号
舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	713.6	713.6	CB430510 管理費区分 無 単-21号
計					713.6	
単価					713.6	円/m

- 19 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

1次単価表

単-6号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m ²	1	224	224	CB430310 管理費区分 無 単-22号
舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚4cmを超え10cm以下						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	224	224	CB430310 管理費区分 無 単-22号
計					224	
単価					224	円/m ²

- 20 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	般種別アスファルト般	m3	1	4,299		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,129	3,129	CB227010 管理費区分 無 単-23号
廃棄物受入料金		m3	1	1,170	1,170	WYB00004 管理費区分 有 単-24号
計					4,299	
単価					4,299	円/m3

- 21 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	般種別コンクリート無筋般	m3	1	3,282		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,642	1,642	CB227010 管理費区分 無 単-25号
廃棄物受入料金		m3	1	1,640	1,640	WYB00005 管理費区分 有 単-26号
計					3,282	
単価					3,282	円/m3

- 22 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材有無補足材料 無し;補足材種類 規格再生骨材 RC-40		m2		1		180.7		180.7		CB410010 管理費区分 無 単-27号	
計										180.7			
単価										180.7		円/m2	

- 23 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正(人力)				m2		1		1,172		1,172		WB240710 管理費区分 無 単-28号	
計										1,172			
単価										1,172		円/m2	

- 24 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線					単位 m	数量	1	単価	658.9
	種別設置 熔融式;規格実線 30cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	658.9	658.9	WB821210 管理費区分 無 単-36号			
計						658.9				
単価						658.9	円／m			

- 29 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線	単位	m	数量	1	単価	840.7
	種別設置 熔融式;規格矢印・記号・文字 15cm換算						
規格							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	840.7	840.7	WB821210 管理費区分 無 単-37号
	計					840.7	
	単価					840.7	円／m

- 30 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1		1,308	
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

- 31 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,878	
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手 (一般)		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571 (8,310) (261)	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 32 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-19号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,513	
単価					8,513	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 33 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,264.8	1,294	
標準単価				1,264.8		
労務構成比率		%	50.94			
特殊作業員		%	17.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.79	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.95			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	150	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.11			

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,294
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
	J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
	J05 費用の内訳	全ての費用					

- 35 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	713.6
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	150	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 36 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	713.6
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%	10. 24	13, 000	13, 000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

- 37 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎		単位	m 2	数量	1	単価	224
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				217.37				
労務構成比率		%	81.24					
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	5.91					
軽油		%	5.91	138	153	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	12.85					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	不要							

- 38 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-24号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3	1	1,170	1,170	ZA10653390 管理費区分 T
計					1,170	
単価					1,170	円/m3

- 41 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m3	1	1,642	1,642	
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-26号

WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m ³				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋コン塊)		m ³	1	1,640	1,640	ZA10653380 管理費区分 T
計					1,640	
単価					1,640	円/m ³

- 43 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					180.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3 ・ 1 m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410010

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正		無し 全ての費用		m 2	1		180.7	
名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		無し						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 45 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1)

単-28号

WB240710

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正				m2	100		1,172	
名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1.2	31,008	37,209	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	3.2	24,990	79,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)				式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							117,200	
単価							1,172	円/m2

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB410030

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		数量	1	838.3
標準単価						1,289.3		
労務構成比率				%	18.33			
運転手 (特殊)				%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世役				%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95			
再生クラッシャーラン		RC-40		%	74.21	753,000	390,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138	153	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無

- 47 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB410030

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		数量	1	838.3
機械構成比率				%	5.72			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13~14t		%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		200 mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,407
1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用							
規格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,912.7		
労務構成比率			%	14.97			
普通作業員			%	5.11	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.41			
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	76.32	580,000	755,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	139	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.28	138	153	Z006702002 管理費区分 無

- 49 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,407
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.04	14,800	15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	%	0.21	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.19	3,250	3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410260

名称 規格				単位	m ²	数量	1	単価	2,300
表層 (車道・路肩部)									
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,808.7					
労務構成比率		%	10.17						
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	88.45						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.7	580,000	755,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	139	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.49	138	153	Z006702002 管理費区分 無			

- 51 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410260

名称 規格				単位	m ²	数量	1	単価	2,300
表層 (車道・路肩部)									
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.38						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	37,160
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				30,615			
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	26,500	Z002012001 管理費区分 無	
		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 53 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,104.7			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m ²	数量	1	単価	5,840
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,077.3		
	労務構成比率		%	64.4			
	普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	35.6			
	瀝青質目地板	厚10mm	%	35.6	1,190	2,660	Z004150001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

- 55 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	374.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
	軽油		L	40	153	6,120	Z006702002 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,740	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						374,700	
単価						374.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			374.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 57 -

三重県 農林水産部

508-k143440-00025-15(0)

参考資料 (1)

単-36号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			658.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	336.6	336,600	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65	153	9,945	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,305	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					658,900	
単価					658.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

- 58 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

