

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k173920-00127-11(0)	設 計 者 名	令和7年度「熊野建設事務所管内（前期）」 舗装修繕業務委託（単価契約）
費 目	本工事費	工 事 名	
所 属 名	熊野建設事務所 保全室		
適 用 車 種	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和7年3月11日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年2月5日		
車 価 適 用 年 月 日	令和7年2月5日		
適用車種 地 区	一 般 材 料	ZB0：紀南2	
	生 コ ン	ZB1：紀南B	
	石 材	ZB1：紀南2	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年2月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響あり（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		1,022,686			
舗装工		式	1		1,022,686			
舗装工		式	1		1,022,686			
クラック補修		m	1	341	341			単-1号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む（密粒）	m2	1	6,501	6,501			単-2号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均 幅員1.4m未満 取壊し 運搬を含む（密粒・粗 粒）	m2	1	11,780	11,780			単-3号
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取 壊し運搬を含む（密粒 ・粗粒）	m2	1	9,971	9,971			単-4号
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均 幅員1.4m未満 取壊し 運搬を含む（密・粗・ 粗）	m2	1	16,730	16,730			単-5号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	6,612	6,612			単-6号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 取 壊し運搬を含む（密粒 ）	m2	1	2,931	2,931			単-7号

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響あり（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均 幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（ 密粒・粗粒）	m2	1	5,264	5,264			単-8号
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m 以下 取壊し運搬を含 む（密粒・粗粒）	m2	1	5,509	5,509			単-9号
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均 幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（ 密・粗・粗）	m2	1	7,597	7,597			単-10号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 取 壊し運搬を含む（改質 Ⅱ型）	m2	1	3,042	3,042			単-11号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均 幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（ 改質Ⅱ型・粗）	m2	1	5,375	5,375			単-12号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員 3.0m超 取壊し運搬を 含む（密粒）	m2	1	2,834	2,834			単-13号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む（密粒・粗粒 ）	m2	1	5,071	5,071			単-14号
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊 し運搬を含む（密粒・ 粗粒）	m2	1	5,316	5,316			単-15号
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む（密・粗・粗 ）	m2	1	7,308	7,308			単-16号

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		m2	1	2,945	2,945			単-17号
舗装打換工								
路盤工		m2	1	5,182	5,182			単-18号
路盤工								
路盤工		m2	1	1,228	1,228			単-19号
路盤工								
路盤工		m2	1	1,835	1,835			単-20号
路盤工								
路盤工		m2	1	2,443	2,443			単-21号
路盤工								
路盤工		m2	1	912.9	912			単-22号
路盤工								
路盤工		m2	1	1,206	1,206			単-23号
路盤工								
路盤工		m2	1	1,499	1,499			単-24号
路盤工								
不陸修正工		m2	1	124.3	124			単-25号
不陸修正工								
再生クラッシャーラン		m3	1	4,600	4,600			単-26号
再生クラッシャーラン								
加熱段差修正		t	1	37,180	37,180			単-27号
加熱段差修正								

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	割装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1				
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度75%以上混合 物(13) 平均幅員1.4m 未満	m2	1	2,662	2,662			単-28号	
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度75%以上混合 物(13) 平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	1	1,770	1,770			単-29号	
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度75%以上混合 物(13) 平均幅員1.3.0m 超	m2	1	1,673	1,673			単-30号	
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度75%以上混合 物(13) 平均幅員1.4m 未満	m2	1	3,373	3,373			単-31号	
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度75%以上混合 物(13) 平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	1	2,479	2,479			単-32号	
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度75%以上混合 物(13) 平均幅員3.0m 超	m2	1	2,383	2,383			単-33号	
樹脂系すべり止め舗装工		車道 RPN-301（全面 施工）	m2	1	7,182	7,182			単-34号	
樹脂系すべり止め舗装工		車道 RPN-303（ゼブ ラ施工）	m2	1	8,208	8,208			単-35号	
欠損部補修		日施工量1t未満	t	1	136,400	136,400			単-36号	
欠損部補修		日施工量1t以上～2t未 満	t	1	97,760	97,760			単-37号	
欠損部補修		日施工量2t以上～5t未 満	t	1	63,470	63,470			単-38号	
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737			単-39号	

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカープ工		再生細粒度757mmt混合物（13）	m	1	1,665	1,665			単-40号
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場 材利用	m2	1	3,780	3,780			単-41号
平板ブロック補修 材工共		取り外し・設置	m2	1	11,230	11,230			単-42号
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置	m2	1	5,008	5,008			単-43号
インターロッキングブロック 材料のみ		6 cm	m2	1	4,000	4,000			単-44号
インターロッキングブロック 材料のみ		8 cm	m2	1	4,250	4,250			単-45号
舗装版切断		757mmt舗装版 15cm以 下	m	1	676.2	676			単-46号
舗装版切断		757mmt舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,458	1,458			単-47号
舗装版破砕		757mmt舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	4,827	4,827			単-48号
舗装版破砕		757mmt舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,494	6,494			単-49号
舗装版破砕積込（小規模土工）			m2	1	1,692	1,692			単-50号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,165	8,165			単-51号

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	創装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	33,210	33,210			単-52号	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,640	16,640			単-53号	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	56,540	56,540			単-54号	
設迎撤（機械積込）		コンクリート設（無筋）	m3	1	1,348	1,348			単-55号	
設迎撤（機械積込）		コンクリート設（鉄筋）	m3	1	1,672	1,672			単-56号	
設迎撤（機械積込（小規模土工））		アスファルト設	m3	1	4,438	4,438			単-57号	
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	356.8	356			単-58号	
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムリ）	m	1	437.6	437			単-59号	
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	392.8	392			単-60号	
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・ケムリ）	m	1	473.6	473			単-61号	
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	627.9	627			単-62号	
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムリ）	m	1	788.1	788			単-63号	

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	別装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	690.7	690		単-64号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・ケム79-）	m	1	850.9	850		単-65号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	823.7	823		単-66号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・ケム79-）	m	1	1,064	1,064		単-67号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	906.2	906		単-68号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・ケム79-）	m	1	1,147	1,147		単-69号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	379.4	379		単-70号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	672.1	672		単-71号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.8	860		単-72号
高視認性区画線（97°式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1	678.9	678		単-73号
高視認性区画線（97°式・溶融式）		実線 幅 15cm 黄	m	1	850.2	850		単-74号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.9	796		単-75号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
		工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工（溶融式・手動）	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（ 鉛・ケム79-）	m	1	893.9	893			単-76号	
区画線消去	削取り式	m	1	580	580			単-77号	
道路銅設置工	設置手間のみ 小型・ 穿孔式	個	1	2,162	2,162			単-78号	
道路銅撤去工	穿孔式	個	1	1,081	1,081			単-79号	
人力積込	土砂	m3	1	3,178	3,178			単-80号	
人力掘削（床掘）	土砂	m3	1	9,534	9,534			単-81号	
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,448	5,448			単-82号	
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 発 生土	m3	1	6,973	6,973			単-83号	
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り RC -40	m3	1	13,220	13,220			単-84号	
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 手 間のみ	m3	1	6,973	6,973			単-85号	
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3	土砂 小規模	m3	1	1,211	1,211			単-86号	
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3	土砂 小規模	m3	1	2,594	2,594			単-87号	

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 創設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	創設	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理（機械搬込）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1	1,762	1,762			単-88号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25（高炉）W/C=60%以下	m3	1	48,590	48,590			単-89号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40（高炉）W/C 60%以下	m3	1	48,590	48,590			単-90号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉）W/C=60%以下	m3	1	43,200	43,200			単-91号
型枠		一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-92号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	186.6	186			単-93号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1	189.7	189			単-94号
土のう積		法面保護・小口並べ杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	11,870	11,870			単-95号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,308	1,308			単-96号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	6,553	6,553			単-97号
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8	時間	1	7,861	7,861			単-98号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	8,385	8,385			単-99号

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 創設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	一般交通影響あり（2）-1	
			工事区分	創設	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00～5:00 時間	1	9,171	9,171			単-100号
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00～5:00 時間	1	9,694	9,694			単-101号
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00～17:00 時間	1	13,620	13,620			単-102号
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8 時間	1	16,700	16,700			単-103号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8 時間	1	17,930	17,930			単-104号
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00～5:00 時間	1	19,780	19,780			単-105号
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00～5:00 時間	1	21,010	21,010			単-106号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,664	4,664			単-107号
各工事共通		式	1		1,208,740			
各工事共通		式	1		1,208,740			
各工事共通		式	1		1,208,740			
土木一般世帯役		平日用 8:00～17:00 人	1	28,300	28,300			単-108号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持・修繕 各工事共通		施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	35,380	35,380			単-109号
土木一般世話役	平日深夜 22～5	人	1	42,450	42,450			単-110号
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	38,210	38,210			単-111号
土木一般世話役	休日深夜 22～5	人	1	45,280	45,280			単-112号
特殊作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	26,400	26,400			単-113号
特殊作業員	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	33,000	33,000			単-114号
特殊作業員	平日深夜 22～5	人	1	39,600	39,600			単-115号
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	35,640	35,640			単-116号
特殊作業員	休日深夜 22～5	人	1	42,240	42,240			単-117号
普通作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700			単-118号
普通作業員	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	28,380	28,380			単-119号
普通作業員	平日深夜 22～5	人	1	34,050	34,050			単-120号

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			事業区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・細別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	30,650	30,650			単-121号
普通作業員	休日深夜 22～5	人	1	36,320	36,320			単-122号
軽作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	17,100	17,100			単-123号
軽作業員	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	21,380	21,380			単-124号
軽作業員	平日深夜 22～5	人	1	25,650	25,650			単-125号
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	23,090	23,090			単-126号
軽作業員	休日深夜 22～5	人	1	27,360	27,360			単-127号
交通誘導警備員A	平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-128号
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	23,380	23,380			単-129号
交通誘導警備員A	平日深夜 22～5	人	1	28,050	28,050			単-130号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	25,250	25,250			単-131号
交通誘導警備員A	休日深夜 22～5	人	1	29,920	29,920			単-132号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	規格	単位	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	一般交通影響あり（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00～17:00	人	1	15,500	15,500			単-133号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	19,380	19,380			単-134号
交通誘導警備員B	平日深夜 22～5	人	1	23,250	23,250			単-135号
交通誘導警備員B	休日4日間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	20,930	20,930			単-136号
交通誘導警備員B	休日深夜 22～5	人	1	24,800	24,800			単-137号
一般運転手	平日用 8:00～17:00	人	1	24,300	24,300			単-138号
一般運転手	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	30,380	30,380			単-139号
一般運転手	平日深夜 22～5	人	1	36,450	36,450			単-140号
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	32,810	32,810			単-141号
一般運転手	休日深夜 22～5	人	1	38,880	38,880			単-142号
特殊運転手	平日用 8:00～17:00	人	1	27,400	27,400			単-143号
特殊運転手	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	34,250	34,250			単-144号

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和7年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	規格	単位	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	一般交通影響あり（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手	平日深夜 22～5	人	1	41,100	41,100			単-145号
特殊運転手	休日4日間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	30,990	30,990			単-146号
特殊運転手	休日深夜 22～5	人	1	43,840	43,840			単-147号
直接工事費		式	1		2,231,426			
共通仮設		式	1		719,000			
共通仮設費（率計上） 2,231,426×32.24%		式	1		719,000			
純工事費		式	1		2,950,426			
現場管理費 2,950,426×68.04%		式	1		2,007,000			
工事原価		式	1		4,957,426			
一般管理費等 4,957,426×（24.75%+0%）		式	1		1,226,574			
工事価格		式	1		6,184,000			
消費税相当額 6,184,000×10%		式	1		618,400			

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

[illegible]

工場管理費

1	間接勞務費對象額 管理費区分 7	0	
2	間接勞務費率	40.8%	
3	間接勞務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,231,426	✓
4	直接工事費		2,231,426	✓
5	準備費（処分費）		0	✓
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（一）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	✓
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,231,426	✓
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,231,426	✓
22	現工事		0	調整工事人力で使用
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		23.03%	✓
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	✓
28	現工事		0	*補正係数を乗じる
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		32.24%	✓
30	計上額 単独（追加工事）		719,000	✓
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		719,000	✓

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		2,231,426	✓
35	直接工事費		2,231,426	✓
36	非対象額計（一）		0	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		0	
42	対象額支給品（+）		0	
43	無償貸付機械評価額（+）		0	✓
44	現場環境改善費対象額（P1） 単独（追加工事）		2,231,426	✓
45	現工事		0	
46	合算工事		0	✓
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		2.11%	✓
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）			市街地以外
51	現工事			
52	現場環境改善費 率（補正後）		2.11%	✓
53	計上額 単独（追加工事）		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費（積上分）		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		719,000	✓

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		2,950,426	✓
3	単独（追加工事）直接工事費		2,231,426	✓
4	単独（追加工事）共通仮設費		719,000	✓
5	非対象部計（一）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		2,950,426	✓
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,950,426	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		56.7%	✓
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		68.04%	✓
29	計上額 単独（追加工事）		2,007,000	✓
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,007,000	✓

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173920-00127-11(9)

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 保全室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 道路維持工事 第 回変更

1	工事原価		4,957,426	✓
2	純工事費		2,950,426	✓
3	現場管理費		2,007,000	✓
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	✓
5	工場製作原価		0	
6	非対象部計（一）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		4,957,426	✓
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		4,957,426	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		23.57%	✓
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1.05	✓
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	✓
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		4,957,426	✓
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率（補正後）		24.75%	✓
25	計上額 単独（追加工事）		1,226,574	✓
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		1,226,574	✓

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	341	341	WYB00114 管理費区分 無 01-1481
計					341	
単価					341	円/m

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	6,501	6,501	WYB00002 管理費区分 無 01-1491
計					6,501	
単価					6,501	円/m2

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	11,780	11,780	管理費区分 無 単-1503
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	11,780	11,780	管理費区分 無 単-1503
計					11,780	
単価					11,780	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	9,971	9,971	管理費区分 無 単-1512
(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	9,971	9,971	管理費区分 無 単-1512
計					9,971	
単価					9,971	円/m2

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-5号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	16,730	16,730	WYB00004 管理費区分 無 R-1521}
規格						
(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	16,730	16,730	WYB00004 管理費区分 無 R-1521}
計					16,730	
単価					16,730	円/m2

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-6号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	6,612	6,612	WYB00006 管理費区分 無 R-1531}
規格						
(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	6,612	6,612	WYB00006 管理費区分 無 R-1531}
計					6,612	
単価					6,612	円/m2

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	2,931	2,931	管理費区分 無
(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	2,931	2,931	管理費区分 無
計					2,931	
単価					2,931	円/m2

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	5,264	5,264	管理費区分 無
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	5,264	5,264	管理費区分 無
計					5,264	
単価					5,264	円/m2

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
名称	舗装打換工	単位	m2	数量	1	単価	5,509
規格	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,509	5,509	WYB00009 管理費区分 無 R-150号	
計					5,509		
単価					5,509	円/m2	

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
名称	舗装打換工	単位	m2	数量	1	単価	7,597
規格	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	7,597	7,597	WYB00010 管理費区分 無 R-157号	
計					7,597		
単価					7,597	円/m2	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	3,042	3,042	NYB00011 管理費区分 無 単-158号
(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	3,042	3,042	NYB00011 管理費区分 無 単-158号
計					3,042	
単価					3,042	円/m2

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	5,375	5,375	NYB00112 管理費区分 無 単-159号
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m2	1	5,375	5,375	NYB00112 管理費区分 無 単-159号
計					5,375	
単価					5,375	円/m2

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	2,834	2,834	WYB00012 管理費区分 無 R-1601}
規格						
(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,834	2,834	WYB00012 管理費区分 無 R-1601}
計					2,834	
単価					2,834	円/m2

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	5,071	5,071	WYB00106 管理費区分 無 R-1611}
規格						
(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,071	5,071	WYB00106 管理費区分 無 R-1611}
計					5,071	
単価					5,071	円/m2

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	2,945	2,945	管理費区分 無
規格						
(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	2,945	2,945	管理費区分 無
計					2,945	
単価					2,945	円/m2

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	5,182	5,182	管理費区分 無
規格						
(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	5,182	5,182	管理費区分 無
計					5,182	
単価					5,182	円/m2

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚50mm W-30		m2		1		1,228		1,228		1,228	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚(火数入力)=50mm:施工区分=1層施工:材料=粒度調整碎石 W-30:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,228		1,228		CB410041 管理費区分 無 単-1661)	
計										1,228			
単価										1,228		円/m2	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚100mm W-30		m2		1		1,835		1,835		1,835	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚(火数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=粒度調整碎石 W-30:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,835		1,835		CB410041 管理費区分 無 単-1671)	
計										1,835			
単価										1,835		円/m2	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		単位	m2	数量	単価	金額	摘要
規格					1		2,443
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(大数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	2,443	2,443	CB410041 管理費区分 無 単-168号
計						2,443	
単価						2,443	円/m2

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

名称		単位	m2	数量	単価	金額	摘要
規格					1		912.9
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		全仕上り厚(大数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワータラ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	912.9	912.9	CB410031 管理費区分 無 単-169号
計						912.9	
単価						912.9	円/m2

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸修正工		無し		m ²		1		124.3		124.3		124.3	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸修正		補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m ²		1		124.3		124.3		CB410010 管理費区分 無 17-17213	
計										124.3			
単価										124.3		円/m ²	

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³		1		4,600		4,600		4,600	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³		1		4,600		4,600		Z00212003 管理費区分 無	
計										4,600			
単価										4,600		円/m ³	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正				t	1	37,180	37,180	WYB00017 管理費区分 無 単-173号
計							37,180	
単価							37,180	円/t

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下				m ²	1	2,662	2,662	CB410260 管理費区分 無 単-174号
再生密粒質アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満				m ²	1	2,662	2,662	
平均幅員1.4m未満(仕上り50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再 生密粒質アスコン(13):割合材料割合= タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:								
計							2,662	
単価							2,662	円/m ²

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
表面処理工(A) 厚3cm以下		m2		1		1,770		1,770		CB410260 管理費区分 無 11-1751	
規格		再生密粒度7/77混合(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下									
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
表層(中道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(1:3):添付材料和割=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,770		1,770	
計								1,770			
単価								1,770		円/m2	

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
表面処理工(A) 厚3cm以下		m2		1		1,673		1,673		CB410260 管理費区分 無 11-1761	
規格		再生密粒度7/77混合(13) 平均幅員3.0m超									
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
表層(中道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(1:3):添付材料和割=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,673		1,673	
計								1,673			
単価								1,673		円/m2	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		m ²	1	3,373	3,373	CB410260 管理費区分 無 17-177号
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満		m ²	1	3,373	3,373	CB410260 管理費区分 無 17-177号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
表層(可道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上り50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添付材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	3,373	3,373
計					3,373	
単価					3,373	円/m ²

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		m ²	1	2,479	2,479	CB410260 管理費区分 無 17-178号
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m ²	1	2,479	2,479	CB410260 管理費区分 無 17-178号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
表層(可道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添付材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,479	2,479
計					2,479	
単価					2,479	円/m ²

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道 RPN-303 (ゼブラ施工)		m2		1		8,208		8,208		8,208	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-303 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :		m2		1		8,208		8,208		WB812020 管理費区分 無 単-181号	
計										8,208			
単価										8,208		円/m2	

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
欠損部補修		日施工量1t未満		t		1		136,400		136,400		136,400	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
加熱合材補修工		日当り施工量=1t未満 :		t		1		136,400		136,400		WB434610 管理費区分 無 単-182号	
計										136,400			
単価										136,400		円/t	

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
名称	インターロッキングブロック補修	単位	m ²	数量	1	単価	5,008
規格	手間のみ 取り外し・設置						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m ²	1	5,008	5,008	PYB00034 管理費区分 無 単-18913	
計					5,008		
単価					5,008	円/m ²	

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
名称	インターロッキングブロック	単位	m ²	数量	1	単価	4,000
規格	材料のみ 6 cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック	標準品 746 cm	m ²	1	4,000	4,000	ZA10700250 管理費区分 無	
計					4,000		
単価					4,000	円/m ²	

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
削装版切断		m	1	1,458	1,458	CB430510 管理費区分 無 R-191号
削装版厚 15cmを超え30cm以下						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
削装版切断		削装版厚別=アスファルト削装版:アスファルト削装版/A =15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての 費用:	m	1	1,458	1,458
計						1,458
単価						1,458 円/m

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
削装版破碎		m ²	1	4,827	4,827	CB430310 管理費区分 無 R-192号
削装版厚 4<≦10cm						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
削装版破碎		削装版厚別=アスファルト削装版:アスファルト削装版/B =4cmを超え10cm以下:積込 作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	4,827	4,827
計						4,827
単価						4,827 円/m ²

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m ²	1	6,494	6,494	CB430310 管理費区分 無 単-1931}
規格						
7x7x7舗装版厚 10<t≤15cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版厚別=7x7x7舗装版:既設等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用	m ²	1	6,494	6,494	CB430310 管理費区分 無 単-1931}
計					6,494	
単価					6,494	円/m ²

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²	1	1,692	1,692	CB210720 管理費区分 無 単-1941}
規格						
舗装版破砕積込(小規模土工)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,692	1,692	CB210720 管理費区分 無 単-1941}
計					1,692	
単価					1,692	円/m ²

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m3				
無筋構造物 機械施工			1	8,165	8,165	8,165
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1	8,165	8,165	管理費区分 無し 単-1951
計					8,165	
単価					8,165	円/m3

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m3				
無筋構造物 人力施工			1	33,210	33,210	33,210
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m3	1	33,210	33,210	管理費区分 無し 単-1961
計					33,210	
単価					33,210	円/m3

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m ³	1	16,640	16,640	管理費区分 無 19-1971
鉄筋構造物 機械施工						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m ³	1	16,640	16,640	管理費区分 無 19-1971
計					16,640	
単価					16,640	円/m ³

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m ³	1	56,540	56,540	管理費区分 無 19-1981
鉄筋構造物 人力施工						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m ³	1	56,540	56,540	管理費区分 無 19-1981
計					56,540	
単価					56,540	円/m ³

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
最速搬 (機械積込)		m3	1	1,348	1,348	CB227010 管理費区分 無 単-199号
規格						
コンクリート(無筋)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
最速搬	最速生作業=コンクリート(無筋) 積造物とこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積載 【タイヤ損耗費 10 t 積載 良好 供用日】	m3	1	1,348	1,348	CB227010 管理費区分 無 単-199号
計					1,348	
単価					1,348	円/m3

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
最速搬 (機械積込)		m3	1	1,672	1,672	CB227010 管理費区分 無 単-200号
規格						
コンクリート(鉄筋)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
最速搬	最速生作業=コンクリート(鉄筋) 積造物とこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積載 【タイヤ損耗費 10 t 積載 良好 供用日】	m3	1	1,672	1,672	CB227010 管理費区分 無 単-200号
計					1,672	
単価					1,672	円/m3

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	788.1	788.1	WB821210 管理費区分 無 1L-2071}
規格 実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	788.1	788.1	WB821210 管理費区分 無 1L-2071}
計					788.1	
単価					788.1	円/m

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	690.7	690.7	WB821210 管理費区分 無 1L-2081}
規格 ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.7	690.7	WB821210 管理費区分 無 1L-2081}
計					690.7	
単価					690.7	円/m

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-65号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	850.9	850.9	W821210 管理費区分 無 車-209号
規格						
ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	850.9	850.9	W821210 管理費区分 無 車-209号
計					850.9	
単価					850.9 / 円/m	

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-66号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	823.7	823.7	W821210 管理費区分 無 車-210号
規格						
実線 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	823.7	823.7	W821210 管理費区分 無 車-210号
計					823.7	
単価					823.7 / 円/m	

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	1,064	1,064	
規格						
実線 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	1,064	1,064	WB821210 管理費区分 無 単-211号
計					1,064	
単価					1,064	円/m

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	906.2	906.2	
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	906.2	906.2	WB821210 管理費区分 無 単-212号
計					906.2	
単価					906.2	円/m

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-69号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	1,147	1,147	WB821210 管理費区分 無 11-21313
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区画の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	1,147	1,147	WB821210 管理費区分 無 11-21313
計					1,147	
単価					1,147	円/m

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-70号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	379.4	379.4	WB821210 管理費区分 無 11-21413
規格						
破線 幅15cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区画の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	379.4	379.4	WB821210 管理費区分 無 11-21413
計					379.4	
単価					379.4	円/m

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	672.1	672.1	管理費区分 無 11-215}
規格 破線 幅30cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	672.1	672.1	管理費区分 無 11-215}
計					672.1	
単価					672.1	円/m

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	860.8	860.8	管理費区分 無 11-216}
規格 破線 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	860.8	860.8	管理費区分 無 11-216}
計					860.8	
単価					860.8	円/m

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(97'式・溶融式)		m	1	678.9	678.9	管理費区分 無 [1-217]
実線 幅 15cm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区画の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=54L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	678.9	678.9	管理費区分 無 [1-217]
計					678.9	
単価					678.9	円/m

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(97'式・溶融式)		m	1	850.2	850.2	管理費区分 無 [1-218]
実線 幅 15cm 黄						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区画の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=54L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	850.2	850.2	管理費区分 無 [1-218]
計					850.2	
単価					850.2	円/m

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	796.9	796.9	管理費区分 無 R-2191
規格						
矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区画の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	796.9	796.9	管理費区分 無 R-2191
計					796.9	
単価					796.9	円/m

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	893.9	893.9	管理費区分 無 R-2201
規格						
矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフ）						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区画の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	893.9	893.9	管理費区分 無 R-2201
計					893.9	
単価					893.9	円/m

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
道路新撤去工		個	1	1,081	1,081	管理費区分 無 単-222号
穿孔式		個	1	1,081	1,081	管理費区分 無 単-222号
計					1,081	
単価					1,081	円/個

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		m ³	1	3,178	3,178	管理費区分 無 単-223号
土砂		m ³	1	3,178	3,178	管理費区分 無 単-223号
計					3,178	
単価					3,178	円/m ³

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削（床掘）		m3	1	9,534	9,534	CB210030 管理費区分 無 単-2241}
規格		土質=土砂：施工方法=現場制約あり：				
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1	9,534	9,534	CB210030 管理費区分 無 単-2241}
計					9,534	
単価					9,534	円/m3

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）		m3	1	5,448	5,448	CB210410 管理費区分 無 単-2251}
規格		土砂 締固め無し 発生土				
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1	5,448	5,448	CB210410 管理費区分 無 単-2251}
規格		施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=無し：				
計					5,448	
単価					5,448	円/m3

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）		m3				
土砂 締固め有り 発生土				1	6,973	6,973
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m3	1	6,973	6,973	CE210410 管理区分 無 単-2261}
計					6,973	
単価					6,973	円/m3

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）		m3				
土砂 締固め有り RC-40				1	13,220	13,220
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	13,220	13,220	FYBC0116 管理区分 無 単-2271}
計					13,220	
単価					13,220	円/m3

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）		m3	1	6,973	6,973	管理費区分 無 R-228号
規格 土砂 締固め有り 手間のみ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 手間のみ	m3	1	6,973	6,973	管理費区分 無 R-228号
計					6,973	
単価					6,973	円/m3

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込（地山）		m3	1	1,211	1,211	管理費区分 無 R-229号
規格 土砂 小規模						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m3	1	1,211	1,211	管理費区分 無 R-229号
計					1,211	
単価					1,211	円/m3

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
名称	機械掘削積込(地山)	単位	m3	数量	1	単価	2,594
規格	山積0.13m3 土砂 小規模						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m3	1	2,594	2,594	CB210100 管理費区分 無 単-230号	
計					2,594		
単価					2,594	円/m3	

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
名称	残土処理(機械積込)	単位	m3	数量	1	単価	1,762
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ・カ姉山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 4 t 積載 【タイヤ駆動】 4 t 積載 良好 供用日	m3	1	1,762	1,762	CB210110 管理費区分 無 単-231号	
計					1,762		
単価					1,762	円/m3	

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工		m ³	1	48,590	48,590	CB240010 管理費区分 無 R-2321}
規格		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小規模構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の利無=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	48,590	48,590	CB240010 管理費区分 無 R-2321}
計					48,590	
単価					48,590	円/m ³

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工		m ³	1	48,590	48,590	CB240010 管理費区分 無 R-2331}
規格		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小規模構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の利無=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	48,590	48,590	CB240010 管理費区分 無 R-2331}
計					48,590	
単価					48,590	円/m ³

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない		m ²		10		11,870		118,700		11,870	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土のう積工		作業区分=小口並べ:作業内容=仕掛・積立		m ²		10		11,870		118,700		WB252020 管理費区分 無 単-238号	
計										118,700			
単価										11,870		円/m ²	

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm		本		1		1,308		1,308		1,308	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
木杭設置工		土のう工用		本		1		1,308		1,308		FYB00043 管理費区分 無 単-239号	
計										1,308			
単価										1,308		円/本	

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020			
名称	雑工(1) 昼間用	単位	時間	数量	1	単価	6,553
規格	平日用 8:00~17:00						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑工(1) 4(周用)	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,553	6,553	FYB00044 管理費区分 無 単-240)	
計					6,553		
単価					6,553	円/時間	

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020			
名称	雑工(1) 夜間・早朝用	単位	時間	数量	1	単価	7,861
規格	平日用 17~22 5~8						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,861	7,861	FYB00047 管理費区分 無 単-241)	
計					7,861		
単価					7,861	円/時間	

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

名称				時間	数量	1	単価	8,385
規格				単位	数量	1	単価	8,385
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用				時間	1	8,385	8,385	8,385
休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8				時間	1	8,385	8,385	8,385
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用				休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,385	8,385
計								8,385
単価								8,385 円/時間

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-100号

名称				時間	数量	1	単価	9,171
規格				単位	数量	1	単価	9,171
雑工(1) 深夜用				時間	1	9,171	9,171	9,171
平日用 22:00~5:00				時間	1	9,171	9,171	9,171
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額
雑工(1) 深夜用				平日用 22:00~5:00	時間	1	9,171	9,171
計								9,171
単価								9,171 円/時間

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	9,694	9,694	WYB00056 管理費区分 無 1L-2441
計							9,694	
単価							9,694	円/時間

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00~17:00		時間	1	13,620	13,620	WYB00059 管理費区分 無 1L-2451
計							13,620	
単価							13,620	円/時間

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用		時間		1			
規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
平日用 17~22 5~8		時間		1	16,700	16,700	管理費区分 無 単-2461)
計						16,700	
単価						16,700	円/時間

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-104号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		時間		1			
規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間		1	17,930	17,930	管理費区分 無 単-2471)
計						17,930	
単価						17,930	円/時間

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	19,780	19,780	WYB00068 管理費区分 無 R-2481
計							19,780	
単価							19,780	円/時間

- 105 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-106号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	21,010	21,010	WYB00071 管理費区分 無 R-2491
計							21,010	
単価							21,010	円/時間

- 106 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場確認打ち合わせ協議				式		1		4,664		4,664		4,664	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場確認打ち合わせ協議				式		1		4,664		4,664		MYB00074 管理費区分 無 別-2501)	
計										4,664			
単価										4,664		円/式	

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00		人		1		28,300		28,300		28,300	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		1		28,300		28,300		R0125 管理費区分 無 別附率 0%	
計										28,300			
単価										28,300		円/人	

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 増率 25%
計							35,375	
単価							35,380	円/人

- 109 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-110号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		平日深夜 22~5		人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 増率 50%
計							42,450	
単価							42,450	円/人

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	38,210	38,210	R0125 管理費区分 無 制増率 35%
休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8								
計							38,210	
単価							38,210	円/人

- 111 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-112号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 制増率 60%
休日深夜 22～5								
計							45,280	
単価							45,280	円/人

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	1	39,600	39,600	R0101 管理費区分 無 増増率 50%
平日深夜 22~5							39,600	
計							39,600	
単価							39,600	円/人

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-116号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	1	35,640	35,640	R0101 管理費区分 無 増増率 35%
休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8							35,640	
計							35,640	
単価							35,640	円/人

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-117号

名称 特殊作業員				単位 人		数量		1		単価		金額		摘要	
規格 休日深夜 22~5				単位		数量		1		単価		金額		42,240	
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要							
特殊作業員				人	1	42,240	42,240	R0101 管理費区分 無 割引率 60%							
計							42,240								
単価							42,240	円/人							

- 117 -

三笠県 県土整備部

1次単価表

車-118号

名称 普通作業員				単位 人		数量		1		単価		金額		摘要	
規格 平日用 8:00~17:00				単位		数量		1		単価		金額		22,700	
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要							
普通作業員				人	1	22,700	22,700	R0102 管理費区分 無 割引率 0%							
計							22,700								
単価							22,700	円/人							

- 118 -

三笠県 県土整備部

1次単価表

単-119号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員					人		1		28,375		28,375		R0102 管理費区分 無 増率 25%	
平日夜間、早朝 17～22 5～8														
普通作業員					人		1		28,375		28,375			
計											28,375			
単価											28,380		円/人	

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-120号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員					人		1		34,050		34,050		R0102 管理費区分 無 増率 50%	
平日深夜 22～5														
普通作業員					人		1		34,050		34,050			
計											34,050			
単価											34,050		円/人	

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	1	30,645	30,645	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
規格								
休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	30,645	30,645	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
計					30,645			
単価					30,650	円/人		

- 121 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-122号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	1	36,320	36,320	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
規格								
休日深夜 22～5								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	36,320	36,320	R0102 管理費区分 無 割増率 60%		
計					36,320			
単価					36,320	円/人		

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

名称 軽作業員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
規格 平日用 8:00~17:00					数量	1	単価	17,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 増増率 0%		
計					17,100			
単価					17,100	円/人		

- 123 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-124号

名称 軽作業員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
規格 平日夜間、早朝 17~22 5~8					数量	1	単価	21,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 増増率 25%		
計					21,375			
単価					21,380	円/人		

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

車-125号

車価適用年月日

令和 7年 2月 5日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 5日

労務調整-超過-規則

1.000-00000020

名称	軽作業員			単位	人	数量	1	単価	25,650
規格	平日深夜 22～5								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽作業員		人	1	25,650	25,650	R0103 管理費区分 無 割引率 50%		
	計					25,650			
	単価					25,650	円/人		

- 125 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-126号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
軽作業員		人				
休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			1	23,085	23,085	23,085
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割引率 35%
計					23,085	
単価					23,085	円/人

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
軽作業員				人		1		27,360		27,360		27,360	
休日深夜 22~5													
名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
軽作業員				人		1		27,360		27,360		27,360	
計										27,360			
単価										27,360		円/人	

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-128号

名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人		1		18,700		18,700		18,700	
平日用 8:00~17:00													
名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人		1		18,700		18,700		18,700	
計										18,700			
単価										18,700		円/人	

- 128 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-129号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員A				人				
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8				単位		数量	1	単価 23,380
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A		人	1	23,375	23,375	R0803 管理費区分 無 増率 25%		
	計					23,375			
	単価					23,380	円／人		

- 129 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-130号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 规格	交通誘導警備員A		单位 人	数量 1	单価 28,050	金額 28,050	摘要 R0803 管理費区分 無 削増率 50%
	平日深夜 22～5						
名称		规格/条件	单位	数量	单価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28,050	28,050	
計						28,050	
単価						28,050	円/人

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-133号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
平日用 8:00~17:00						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 割引率 0%
計					15,500	
単価					15,500	円/人

- 133 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-134号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員B		人	1	19,380	19,380	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
平日夜間、早朝 17~22 5~8						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	19,375	19,375	R0804 管理費区分 無 割引率 25%
計					19,375	
単価					19,380	円/人

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	23,250	23,250	管理費区分 無 増増率 50%
計							23,250	
単価							23,250	円/人

- 135 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-136号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	20,925	20,925	管理費区分 無 増増率 35%
計							20,925	
単価							20,930	円/人

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人		1		24,800		24,800		R0804 管理費区分 無 制増率 00%	
休日深夜 22~5													
交通誘導警備員B				人		1		24,800		24,800		R0804 管理費区分 無 制増率 00%	
計										24,800			
単価										24,800		円/人	

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-138号

名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
一般運転手				人		1		24,300		24,300		R0115 管理費区分 無 制増率 0%	
平日用 8:00~17:00													
運転手（一般）				人		1		24,300		24,300		R0115 管理費区分 無 制増率 0%	
計										24,300			
単価										24,300		円/人	

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-139号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				人	1	30,375	30,375	R0115 管理費区分 無 増増率 25%	
平日夜間、早朝 17～22 5～8.									
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				人	1	30,375	30,375		
計							30,375		
単価							30,380	円/人	

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-140号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				人	1	36,450	36,450	R0115 管理費区分 無 増増率 50%	
平日深夜 22～5									
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				人	1	36,450	36,450		
計							36,450		
単価							36,450	円/人	

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
一般運転手		人		1		32,805		32,805		R0115 管理費区分 無 割増率 35%	
規格		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8						1		32,810	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
運転手 (一般)				人		1		32,805		32,805	
計								32,805			
単価								32,810		円/人	

- 141 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
一般運転手		人		1		38,880		38,880		R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
規格		休日深夜 22~5						1		38,880	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
運転手 (一般)				人		1		38,880		38,880	
計								38,880			
単価								38,880		円/人	

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊運転手		平日用 8:00~17:00		人		1		27,400		27,400		27,400	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手(特殊)				人		1		27,400		27,400		R0114 管理費区分 無 制約率 0%	
計										27,400			
単価										27,400		円/人	

- 143 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-144号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人		1		34,250		34,250		34,250	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手(特殊)				人		1		34,250		34,250		R0114 管理費区分 無 制約率 25%	
計										34,250			
単価										34,250		円/人	

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				人	1	41,100	41,100	R0114 管理費区分 無 創増率 50%
規格								
平日深夜 22~5								
名称				単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1	41,100	41,100	R0114 管理費区分 無 創増率 50%
計							41,100	
単価							41,100	円/人

- 145 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-146号

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				人	1	36,990	36,990	R0114 管理費区分 無 創増率 35%
規格								
休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8								
名称				単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1	36,990	36,990	R0114 管理費区分 無 創増率 35%
計							36,990	
単価							36,990	円/人

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手		人	1	43,840	43,840	00114 管理費区分 無 割引率 60%	
規格							
休日深夜 22~5							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	43,840	43,840	00114 管理費区分 無 割引率 60%
計						43,840	
単価						43,840	円/人

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-148号

WYR00114

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	272.5	272.5	CB430920 管理費区分 無 引-2511)
規格						
アスファルト舗装用シール材		kg	0.2	345	69	ZA10700240 管理費区分 無
計						341
単価						341 円/m

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-149号

WY800002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²		100		6,501
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-252号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,824	282,400	CB430310 管理費区分 無 単-253号
取運搬	取発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	4,438	17,752	CB227010 管理費区分 無 単-254号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添付材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,229	322,900	CB410260 管理費区分 無 単-255号
計					650,100	
単価					6,501	円/m ²

参考資料 (1)

単-150号

WY800003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²		100		11,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-256号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,827	482,700	CB430310 管理費区分 無 単-257号
取運搬	取発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	8	4,438	35,504	CB227010 管理費区分 無 単-258号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添付材料種類=アライコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,136	313,600	CB410260 管理費区分 無 単-259号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):添付材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,199	319,900	CB410240 管理費区分 無 単-260号
計					1,178,752	
単価					11,780	円/m ²

参考資料 (1)

単-151号

WYR00005

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²		100		9,971
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	678.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-261号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2.824	282,400	CB430310 管理費区分 無 単-262号
搬運機	搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】 【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	4,438	17,752	CB227010 管理費区分 無 単-263号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,594	10,376	CB210100 管理費区分 無 単-264号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.3	12,430	CB410010 管理費区分 無 単-265号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハッパ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】 【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	3,414	13,656	CB210110 管理費区分 無 単-266号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒アスコン(13):添付材料種別=ケラコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,136	313,600	CB410260 管理費区分 無 単-267号

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-151号

WYR00005

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²		100		9,971
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒アスコン(20):添付材料種別=ケラコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,199	319,900	CB410240 管理費区分 無 単-268号
計					997,162	
単価					9,971	円/m ²

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-152号

WY800004

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100		16,730	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版間別=75mm未満舗装版:75mm未満舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-270号
舗装版破碎	舗装版間別=75mm未満舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,494	649,400	CB430310 管理費区分 無 単-270号
取壊し搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	12	4,438	53,256	CB227010 管理費区分 無 単-271号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添背材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,136	313,600	CB410260 管理費区分 無 単-272号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):添背材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,106	310,600	CB410250 管理費区分 無 単-273号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):添背材料種類=タックコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,199	319,900	CB410240 管理費区分 無 単-274号
計					1,673,804	
単価					16,730	円/m ²

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-153号

WY800006

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²	100		6,612	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版間別=75mm未満舗装版:75mm未満舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-275号
舗装版破碎	舗装版間別=75mm未満舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,824	282,400	CB430310 管理費区分 無 単-276号
取壊し搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	4,438	17,752	CB227010 管理費区分 無 単-277号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000:添背材料種類=タックコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,340	334,000	CB410260 管理費区分 無 単-278号
計					661,200	
単価					6,612	円/m ²

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-154号

WY800007

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²	100			
規格 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)						2,931
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版f=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-279号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版f=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-280号
取運搬	取運搬作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,993	11,972	CB227010 管理費区分 無 単-281号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添付材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,336	233,600	CB410260 管理費区分 無 単-282号
計					293,170	
単価					2,931	円/m ²

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-155号

WY800008

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²	100			
規格 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)						5,264
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版f=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-283号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版f=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-284号
取運搬	取運搬作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	8	2,993	23,944	CB227010 管理費区分 無 単-285号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添付材料種類=アライコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,243	224,300	CB410260 管理費区分 無 単-286号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):添付材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,306	230,600	CB410240 管理費区分 無 単-287号
計					526,442	
単価					5,264	円/m ²

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-156号

WYR00009

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 5日
令和 7年 2月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		5,509	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版/厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-288号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版/厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-289号
液運搬	液発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,993	11,972	CB227010 管理費区分 無 単-290号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,594	10,376	CB210100 管理費区分 無 単-291号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.3	12,430	CB410010 管理費区分 無 単-292号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハッパ山形10.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】12t積載】【タイヤ損耗費2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	3,414	13,656	CB210110 管理費区分 無 単-293号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒質アスコン(13):添付材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,243	224,300	CB410260 管理費区分 無 単-294号

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-156号

WYR00009

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 5日
令和 7年 2月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		5,509	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒質アスコン(20):添付材料種類=アタココート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,306	230,600	CB410240 管理費区分 無 単-295号
計					550,932	
単価					5,509	円/m ²

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-157号

WYR00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m ²		数量	100	7,597
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-296号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-297号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積載 10t 積載 良好 供用日】	m ³	12	2,993	35,916	CB227010 管理費区分 無 単-298号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):添付材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,243	224,300	CB410260 管理費区分 無 単-299号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):添付材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,213	221,300	CB410250 管理費区分 無 単-300号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):添付材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,306	230,600	CB410240 管理費区分 無 単-301号
計					759,714	
単価					7,597	円/m ²

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-158号

WYR00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)		m ²		数量	100	3,042
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-302号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-303号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積載 10t 積載 良好 供用日】	m ³	4	2,993	11,972	CB227010 管理費区分 無 単-304号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I 1型(20) DS3000:添付材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,447	244,700	CB410260 管理費区分 無 単-305号
計					304,270	
単価					3,042	円/m ²

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WYR00112

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m ²			100	5,375
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-308号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-307号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】10t積載 良好 供用日】	m ³	8	2,993	23,944	CB227010 管理費区分 無 単-308号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 1型(20)US3000:瀝青材料種類=タカコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,354	235,400	CB410260 管理費区分 無 単-309号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,306	230,600	CB410240 管理費区分 無 単-310号
計					537,542	
単価					5,375	円/m ²

参考資料 (1)

単-160号

WYR00012

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²			100	2,834
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-311号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-312号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,993	11,972	CB227010 管理費区分 無 単-313号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,239	223,900	CB410260 管理費区分 無 単-314号
計					283,470	
単価					2,834	円/m ²

参考資料 (1)

単-161号

WY800106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		5,071	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=757以外舗装版:757以外舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-315号
舗装版破碎	舗装版種別=757以外舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-316号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	8	2,993	23,944	CB227010 管理費区分 無 単-317号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,146	214,600	CB410260 管理費区分 無 単-318号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410240 管理費区分 無 単-319号
計					507,142	
単価					5,071	円/m ²

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WY800107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		5,316	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=757以外舗装版:757以外舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-320号
舗装版破碎	舗装版種別=757以外舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-321号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,993	11,972	CB227010 管理費区分 無 単-322号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,594	10,376	CB210100 管理費区分 無 単-323号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.3	12,430	CB410010 管理費区分 無 単-324号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハッパ山積0.13m ³ (平均0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】12t積載】【タイヤ損耗費12~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	3,414	13,656	CB210110 管理費区分 無 単-325号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,146	214,600	CB410260 管理費区分 無 単-326号

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WYR00107

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²	100			
規格 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (H3道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410240 管理費区分 無 単-327号
計					531,632	
単価					5,316	円/m ²

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WYR00108

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²	100			
規格 (3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版厚別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-328号
舗装版破碎	舗装版厚別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-329号
搬運機	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D/D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D/D区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積載】10t積載 良好 供用日】	m ³	12	2,993	35,916	CB227010 管理費区分 無 単-330号
表層 (H3道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,146	214,600	CB410260 管理費区分 無 単-331号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タカコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,117	211,700	CB410250 管理費区分 無 単-332号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410240 管理費区分 無 単-333号
計					730,814	
単価					7,308	円/m ²

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WY800109

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²	100		2,945	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版厚別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-334号
舗装版破碎	舗装版厚別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-335号
取壊搬	取壊生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D10区間の有無=無し:運搬距離(km)(D10区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,993	11,972	CB227010 管理費区分 無 単-336号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=アライメント PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,350	235,000	CB410260 管理費区分 無 単-337号
計					294,570	
単価					2,945	円/m ²

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WY800113

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²	100		5,182	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版厚別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-338号
舗装版破碎	舗装版厚別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.5	20,550	CB430310 管理費区分 無 単-339号
取壊搬	取壊生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D10区間の有無=無し:運搬距離(km)(D10区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	8	2,993	23,944	CB227010 管理費区分 無 単-340号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=タクト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,257	225,700	CB410260 管理費区分 無 単-341号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライメント PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410240 管理費区分 無 単-342号
計					518,242	
単価					5,182	円/m ²

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-166号

CB410041

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,228
規格				50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							848.39		
労務構成比率				%		67.43			
普通作業員				%		28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
運転手(特殊)				%		24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員				%		12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)				%					R0000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率				%		27.37			
粒度調整碎石				M-30	%	25.44	170,000	477,500	Z002124002 管理費区分 無
軽油					%	1.88	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)					%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%		5.2			

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-166号

CB410041

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,228
規格				50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小形バッチャ(加-ラ)標準				山形U.11m3(平形U.08m3)	%	2.09	3,410	3,000	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]				運転質量3~4t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)					%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費					式				Z0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)				50mm					
J02 施工区分				1層施工					
J03 材料				粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳				全ての費用					

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB410D41

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		上層路盤（歩道部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,835
規格		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					848.39				
労務構成比率			%	67.43					
普通作業員			%	28.22	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	24.35	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	12.9	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	27.37					
粒度調整砕石		M-30	%	25.44	170,000	955,000		Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%	1.88	134	148		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	5.2					

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB410D41

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)		単位	m 2	数量	1	単価	1,835
規格	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
小形圧路機(ローラ) [標準]	山形10.11m3(平地10.08m3)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ (組装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3〜4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	粒度調整砕石 M-30							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m ²			1	2,443
標準単価				848.39		
労務構成比率		%	67.43			
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.37			
粒度調整砕石	M-30	%	25.44	170,000	1,432,500	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.88	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.2			

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m ²			1	2,443
小型パッカー (クレーン) [標準]	山形10.11m ³ (平形10.08m ³)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB410031

名称		単位	m ²	数量	1	単価	912.9
規格		単位	m ²	数量	1	単価	912.9
下層路盤(歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	912.9
50mm 1層施工 再生クワッシュ RC-40 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	912.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				784.89			
労務構成比率		%	72.88				
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 例増率 0%	
運転手(特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 例増率 0%	
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 例増率 0%	
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 例増率 0%	
材料構成比率		%	21.5				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	230,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.62				

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB410031

名称		単位	m ²	数量	1	単価	912.9
規格		単位	m ²	数量	1	単価	912.9
下層路盤(歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	912.9
50mm 1層施工 再生クワッシュ RC-40 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	912.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ(クロー)標準機	山形70.11m3(平形10.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ(組装用) [搭乗・コンバインド式]	運転直径3~4t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	50mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クワッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CR410031

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,206
規格				100mm 1層施工 再生グラッサラン RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				784.89					
労務構成比率		%	72.88						
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	21.5						
再生グラッサラン	RC-40	%	19.41	120,000	460,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	5.62						

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CR410031

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,206
規格				100mm 1層施工 再生グラッサラン RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小形バック材(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.91	3,410	3,000	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他(機械)		%				RR000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 金仕上り厚(実数入力)	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生グラッサラン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CR410031

名称				単位	数量	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)				m ²	1	1,499	
150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				784.89			
労務構成比率		%	72.88				
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.5				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	690,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.62				

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CR410031

名称				単位	数量	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)				m ²	1	1,499	
150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小形バックホウ (標準)	山形10.11m3 (平地10.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (制振用) [搭載・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				R00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z00000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CR410010

名称 不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	124.3
規格 無し 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				124.5					
労務構成比率		%	68.86						
運転手 (特殊)		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%			
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%			
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%			
土木一般世帯役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%			
材料構成比率		%	8.02						
軽油		%	8.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	23.12						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,800	17,600	R000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	R000801009 管理費区分 無			

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CR410010

名称 不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	124.3
規格 無し 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	2.89	4,480	4,810	R001000003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 補正材料の付無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

WY800017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正				t	49	19,400	950,600	Z004101005 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)		時間	10	9,420	94,200	WY800018 管理費区分 無 単-343号 Z1
機械運搬費 振動ローラ		搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t		人	3	28,300	84,900	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
土木一般世帯役				人	9	26,400	237,600	R0101 管理費区分 無 制増率 0% Z1
特殊作業員				人	20	22,700	454,000	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員				式	1	700	700	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)							1,822,000	
計							37,180	円/t
単価								

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	m ²	1	2,662		
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用					
標準単価			2,767.4		
労務構成比率	%	43.6			
特殊作業員	%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員	%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
土木一般世帯役	%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
その他 (労務)	%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0% Z1
材料構成比率	%	55.96			
再生アスファルト混合物	%	54.13	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無 Z1
アスファルト乳剤	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無 Z1
ガソリン	%	0.17	149	104	Z006704001 管理費区分 無 Z1
軽油	%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無 Z1

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2.662
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.44				
振動ローラ (制装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	MO00804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	MO00807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 舗装材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,770
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						1,849.1			
労務構成比率				%	14.64				
普通作業員				%	4.97	23,900	22,700		RO102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.46	27,700	27,400		RO114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.33	26,700	26,400		RO101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.2	28,800	28,300		RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.68				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%	80.97	595,000	564,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.39	103	112		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.29	134	148		Z006702002 管理費区分 無

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,770	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	LO01210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,700	LO01070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,280	LO01060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 添付材料品類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,673	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,800	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	85.53	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-176号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) カクコト PK-4 全ての費用	m ²	1		1,673	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	LO01210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	LO01060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	LO01050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				NH000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 掘削材料種類	カクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-177号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) カクコト PK-4全ての費用	m ²	1		3,373	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,707.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業II		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	846,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-177号

CB410260

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)				m ²	1			
規格 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用							3,373	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	0.44					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	H000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	H000807001 管理費区分 無		
その他(機械)		%				H00000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)							
J06 添付材料品類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 191 -

三原県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-178号

CB410260

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)				m ²	1			
規格 1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用							2,479	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,849.1				
労務構成比率		%	14.64					
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%		
運転手(特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%		
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%		
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%		
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 創増率 0%		
材料構成比率		%	83.68					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.97	595,000	846,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無		
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無		

- 192 -

三原県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CR410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,479
表層(車道・路肩部)									
規格 1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.68						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 創設幅1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ(創設用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				NM0000001 管理費区分 無			
結雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)								
J06 基層材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CR410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,383
表層(車道・路肩部)									
規格 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,750.5					
労務構成比率		%	9.93						
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%			
運転手(特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%			
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%			
土木一般世話役		%	0.7	28,800	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%			
その他(労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 制増率 0%			
材料構成比率		%	88.64						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	85.53	595,000	846,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CR410260

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (HGD・路肩部)		m ²	1	2,383		
規格						
3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	LO01210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	LO01060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	LO01050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 舗装材料種類	カクート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-180号

WR812020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		m ²	1	7,182		
規格						
車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 未満 無 有 有 有 1.0m超え (標準)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	7,182	7,182	0001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,182	
単価					7,182	円/m ²
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m ² 未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	有					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-181号

WR812020

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工				m ²	1	8,208	8,208	0001598029 管理費区分 無
規格 車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m ² 未満 無 有 有 1.0m ² 以上 (標準)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							8,208	
単価							8,208	円/m ²
J01 施工区分								
J02 規格・仕様								
J03 施工規模								
J04 時間的制約を受ける場合の補正								
J05 夜間作業の補正								
J06 既設アスファルト舗装面の施工								
J07 コンクリート舗装面の施工								
J08 トップコートの有無								
J09 施工幅員								

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-182号

WB434610

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工				t	1	136,400	136,400	
規格 1t未満								
土木一般世帯役				人	0.98	28,300	27,734	R0125 管理費区分 無 増減率 0%
特殊作業員				人	1.51	26,400	39,864	R0101 管理費区分 無 増減率 0%
普通作業員				人	1.96	22,700	44,492	R0102 管理費区分 無 増減率 0%
再生アスファルト混合物				t	1	18,800	18,800	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1		5,510	ZS8000004 管理費区分 無
計							136,400	
単価							136,400	円/t
J01 日当り施工量								

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-183号

W6434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1		97,760	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	28,300	18,112	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.29	22,700	29,283	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	18,800	18,800	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1		5,165	ZS8000004 管理費区分 無
計					97,760	
単価					97,760	円/t
J01 日当り施工量	1t以上2t未満					

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-184号

W6434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1		63,470	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	28,300	6,792	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.53	26,400	13,992	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	22,700	11,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
振動ローラ運転		日	0.28	34,750	9,730	W430560 管理費区分 無 単-344号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	18,800	18,800	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1		2,579	ZS8000004 管理費区分 無
計					63,470	
単価					63,470	円/t
J01 日当り施工量	2t以上5t未満					

- 200 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-185号

WYR00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	RO101 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	RO102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,730	
単価					737.3	円/m

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CR410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,665	
標準単価				1,184.5		
労務構成比率		%	51.6			
普通作業員		%	23.35	23,900	22,700	RO102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	9.39	28,900	28,300	RO125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	8.67	26,700	26,400	RO101 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (一般)		%	7.28	22,400	24,300	RO115 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	44.78			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	43.47	10,000	19,400	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.33	149	164	Z006704001 管理費区分 無

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CR410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	アスカープ	単位	m	数量	1	単価	1,665
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	3.62				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t 積載 【2～3t 積載 良好 供用日】	%	2.05	4,873	5,702 (5,520) (182)	MO00301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5m3/h	%	1.37	2,500	2,500	MO01020001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用						

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-187号

WY800031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	平板ブロック補修 手間のみ			単 位	m2	数 量	100	単 価	3,780
規 格	取り外し・設置 現場材利用								
	名 称	規 格／条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	特殊ブロック割装	作業区分＝撤去：	m 2	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-345号		
	特殊ブロック割装	作業区分＝再利用設置：	m 2	100	2,520	252,000	CB422530 管理費区分 無 単-346号		
	計					378,000			
	単価					3,780	円／m2		

- 204 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-188号

WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平板ブロック補修	単位	m ²	数量	100	単価	11,230
規格	材工共 取り外し・設置						
名称	特殊ブロック創装	規格/条件	作業区分=撤去:	単位	m ²	数量	100
						1,260	126,000
名称	特殊ブロック創装	規格/条件	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	単位	m ²	数量	100
						9,971	997,100
計							1,123,100
単価							11,230 円/m ²

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-189号

WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック補修	単位	m ²	数量	100	単価	5,008
規格	取り外し・設置						
名称	インターロッキングブロック撤去工	規格/条件	再使用	単位	m ²	数量	100
						2,408	240,800
名称	インターロッキングブロック設置工 一般部	規格/条件	T=6cm 標準品 直線配置	単位	m ²	数量	100
						6,600	660,000
名称	インターロッキングブロック	規格/条件	標準品 T45cm	単位	m ²	数量	-100
						4,000	-400,000
諸雑費(まるめ)				式		1	0
計							500,800
単価							5,008 円/m ²

- 206 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 207 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	減式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	N001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸経費		%				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 208 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,458
創設版切断	アスファルト創設版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,434.6			
労務構成比率		%	42.83				
特殊作業員		%	14.64	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.93	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	44.93				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.04	149	164	Z006704001 管理費区分 無	

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,458
創設版切断	アスファルト創設版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.24				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm 板ブレード径φ75cm	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 創設版種別 J02 アスファルト創設版厚 J05 費用の内訳	アスファルト創設版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

- 210 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CR210720

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
創設版破砕積込 (小規模土工)				m ²	1	1,692		
規格								
全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,090.8				
労務構成比率		%	71.28					
運搬手 (特殊)		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	7.92					
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	20.8					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山崎0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	W000201034 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-195号

WR824010

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし				m ³	1	8,165		
規格								
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	利用 機械施工 制約無	m ³	1	8,165	8,165	Z001011001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					8,165			
単価					8,165	円/m ³		
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-196号

WR824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		m3	1	33,210	33,210	0001G11002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							33,210	
単価							33,210	円/m3
J01 構造物区分		無筋構造物						
J02 工法区分		人力施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-197号

WR824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1	16,635	16,635	0001G11007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計							16,640	
単価							16,640	円/m3
J01 構造物区分		鉄筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-198号

WR24010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
橋造物とりこわし		m 3				
鉄筋橋造物 人力施工 無し 無し			1		56,540	56,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋橋造物	鉄筋 人力施工 制約無し	m3	1	56,535	56,535	0001011008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,540	
単価					56,540	円/m 3
J01 構造区分	鉄筋橋造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CR227010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
コンクリート（無筋）橋造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3				
			1		1,348	1,348
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運搬手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	00115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t 積載 【10t 積載 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	0000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 発着生作業	コンクリート（無筋）橋造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CR227010

名称				単位	m ³	数量	1	単価	1,672
規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							1,582.8		
労務構成比率				%		43.88			
運搬手 (一般)				%		43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		14.43			
軽油				%		14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%		41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】				10 t 積載 【10 t 積載 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 発発生作業				コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし					
J02 積込工法区分				機械積込					
J03 DID区間の有無				無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)				5.7km以下					
J13 費用の内訳				全ての費用					

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CR227010

名称				単位	m ³	数量	1	単価	4,438
規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							4,025.3		
労務構成比率				%		72.35			
運搬手 (一般)				%		72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		9.08			
軽油				%		9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%		18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】				2 t 積載 【2~3 t 積載 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 発発生作業				舗装版破砕					
J02 積込工法区分				機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無				無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間有無)				4.5km以下					
J13 費用の内訳				全ての費用					

- 222 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三原県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-207号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000	788.1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 4日間	無し 実線30cm 制約無し	m	1,000	317	317,000	Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	360	406,800	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0: 100~0.850mm	kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	65	148	9,620	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,430	ZS9000004 管理費区分 無
計					788,100	
単価					788.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 寒害補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布量	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 233 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-207号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000	788.1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 材料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費川の内訳	全ての費川					

- 234 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三原縣 縣土整備部

参考資料 (1)

単-212号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	440	440,000	Z001030058 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 45mm	無し ゼブラ45cm 制約無し	m	1,000	440	440,000	Z001030058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.100~0.850mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	89	148	13,172	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,153	ZS8000004 管理費区分 無
計					906,200	
単価					906.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布量	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-212号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	906.2	906,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 244 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-215号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全での費用	m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 48mm	袋付無 破線30cm 制約無	m	1,000	360	360,000	Q001030031 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	148	10,804	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		14,796	ZS8000004 管理費区分 無
計					672,100	
単価					672.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 露雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区画の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-215号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全での費用	m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全での費用					

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-216号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	396	396,000	0001030034 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 45cm	破線 45cm 制約無し	m	1,000	396	396,000	0001030034 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.100~0.850mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	148	11,840	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,085	ZS8000004 管理費区分 無
計					860,800	
単価					860.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区画の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-216号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	860.8	860,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
111 塗料区分	白					
112 プライマー規格	アスファルト舗装					
113 費用の内訳	全ての費用					

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-217号

WBR21310

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置			単位	m	数量	1,000	単価	678.9
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	区画線用 実線15cm 制約無し	m	1,000	272	272,000	Z001055001 管理費区分 無し			
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	781	475	370,975	ZA10700220 管理費区分 無し			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無し			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無し			
軽油		L	54	148	7,992	Z006702002 管理費区分 無し			
ガソリン	レギュラー	L	2.5	164	410	Z006704001 管理費区分 無し			
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,898	ZS8000004 管理費区分 無し			
計					678,900				
単価					678.9	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	リブ式								
J03 色補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 未供用区間の場合の補正	無し								

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-217号

WBR21310

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		高視認性区画線設置		単位	m	数量	1.000	単価	678.9
規格		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J07 塗料使用量		781 kg/1000m							
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ							
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量		45 kg/1000m							
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m							
J12 軽油使用量		54 L/1000m							
J13 ガソリン使用量		2.5 L/1000m							
J14 費用の内訳		全ての費用							

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-218号

WBR21310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1	m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	690	538,890	ZA10700230 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	54	148	7,992	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	164	410	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,283	ZS8000004 管理費区分 無
計					850,200	
単価					850.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 塗料補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区画の場合の補正	無し					

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-218号

WBR21310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1	m	1,000			850.2
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	54 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-219号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		796.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 矢印	無し 矢印・記号・文字 規制無し	m	1,200	497	596,400	Q001030073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	148	17,760	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		9,490	ZS8000004 管理費区分 無
計					796,900	
単価					796.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 曇雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-219号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		796.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 材料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 排水溝の内訳	全ての費用					

- 258 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-220号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	区画線設置 (溶融式)	無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	497	596,400	Z001030073 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式)	無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	区画線設置 (溶融式)	無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	497	596,400	Z001030073 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	684	360	246,240	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.100~0.850mm		kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	120	148	17,760	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		14,150	Z58000004 管理費区分 無
計							893,900	
単価							893.9	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 兼重補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区画の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

- 259 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-220号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	区画線設置 (溶融式)	無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	497	596,400	Z001030073 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式)	無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	区画線設置 (溶融式)	無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	497	596,400	Z001030073 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	684	360	246,240	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.100~0.850mm		kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	120	148	17,760	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		14,150	Z58000004 管理費区分 無
計							893,900	
単価							893.9	円/m
J11 砕料区分		黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費川の内訳		全ての費川						

- 260 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-221号

WR21220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	580	580,000	0001038001 管理費区分 無
軽油		L	62	148	9,176	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	35	164	5,740	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		84	ZS3000004 管理費区分 無
計					580,000	
単価					580	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-222号

WR12380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鉄)	穿孔式 10個未満 無し	個	1	1,081.0	1,081	0001334002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,081	
単価					1,081	円/個
J01 施工区分	穿孔式					
J02 施工規模	10個未満					
J03 夜間作業の補正	無し					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無し					

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号

CR210830

名称				単位	m 3	数量	1	単価	3,178
規格									
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						3,346			
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
J01 土質等区分				土砂					

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CR210030

名称				単位	m 3	数量	1	単価	9,534
規格									
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						10,038			
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
J01 土質				土砂					
J02 施工方法				現場制約あり					

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-225号

CR210410

車-225号		CR210410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	5,448
規格	現場制約あり 土砂 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,736			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	無し						

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-226号

CR210410

名称 規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	m ³	1	6,973			
現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,300.3		
労務構成比率		%	99.38			
普通作業員		%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.36			
ガソリン	レギュラー	%	0.36	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.26			
タンバ及びランマ	質量 60-80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-227号

WY000116

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)		m3				
規格 土砂 締固め有り RC-40				10		13,220
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m3	10	6,973	69,730	CB210410 管理区分 無 R-34911
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	13.3	4,700	62,510	Z002122003 管理区分 無
計					132,240	
単価					13,220	円/m3

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-228号

WY000117

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)		m3				
規格 土砂 締固め有り 手間のみ				10		6,973
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m3	10	6,973	69,730	CB210410 管理区分 無 R-35011
計					69,730	
単価					6,973	円/m3

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-229号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	1,211
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
標準単価				1,212.3			
労務構成比率		%	61.7				
運搬手 (特殊)		%	61.7	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.04				
軽油		%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	27.26				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-230号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	2,594
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
標準単価				2,592.5			
労務構成比率		%	71.28				
運搬手 (特殊)		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.92				
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.8				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-231号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,762
規格	小規模 バックホウ積0.28m ³ (平均0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,589.8			
労務構成比率		%	63.42				
運搬手 (一般)		%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 創増率 0%	
材料構成比率		%	12.13				
軽油		%	12.13	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.45				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	4t 積載 【4t 積載 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	R000301002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ積0.28m ³ (平均0.2m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下						

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-232号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	48,590
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				33,825			
労務構成比率		%	42.01				
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%	
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%	
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 創増率 0%	
材料構成比率		%	57.99				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	32,900	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号

CR240010

名称				単位	m ³	数量	1	単価	48,580
規格				標準単価					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート				小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					
標準単価							33,825		
労務構成比率				%		42.01			
普通作業員				%		22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役				%		9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員				%		7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)				%					R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率				%		57.99			
生コンクリート				18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別				小型構造物					
J02 打設工法				人力打設					
J03 コンクリート規格				18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類				一般養生					
J07 現場内小運搬の有無				無し					
J13 費用の内訳				全ての費用					

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-234号

CR240010

名称				単位	m ³	数量	1	単価	43,200
規格				標準単価					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート				無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					
標準単価							28,051		
労務構成比率				%		29.4			
普通作業員				%		13.2	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員				%		7.51	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役				%		6.69	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)				%					R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率				%		70.6			
生コンクリート				18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別				無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法				人力打設					
J03 コンクリート規格				18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類				一般養生					
J07 現場内小運搬の有無				無し					
J13 費用の内訳				全ての費用					

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号

CR240210

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物		m ²	1		8,462	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						8,483.4		
労務構成比率				%	100			
型わく工				%	43.77	27,500	28,500	RO133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	31.27	23,900	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.92	28,900	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-236号

WR810010

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	1		186,600	
名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート川岸擁壁		SD295 D13		t	1.03	113,000	116,390	ZX01102009 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1		60	ZS30000004 管理費区分 無
計							186,600	
単価							186,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13						
J02 規格・仕様区分		一般構造物						
J03 施工規模		10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J05 夜間作業補正		無						
J06 トンネル内作業の補正		無						
J07 法面作業の補正		無						
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)						

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-237号

WR810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS30000004 管理費区分 無
計					189,700	
単価					189,700	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-238号

WR252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕掛・積立	m ²	10		11,870	
流川土		m ³	3.4	0	0	Y001013000-002 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 増減率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS30000004 管理費区分 無
計					118,700	
単価					11,870	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ					
J02 作業内容	仕掛・積立					

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-239号

WY800043

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		本				
規格 土のう工用		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
小杭		1.2m 径4cm 内径10本止	束	8.5	4,000	34,000
普通作業員			人	3.4	22,700	77,180
計						111,180
単価					1,308	円/本

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-240号

WY800044

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用		時間				
規格 平日用 8:00~17:00		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
軽作業I			人	1	17,100	17,100
ダンプトラック運転費			時間	6	5,888	35,328
計						52,428
単価					6,553	円/時間

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-241号

WYB00047

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8		人		1	21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 増増率 25%
ダンプトラック運転費				時間		6	6,920	41,520	WYB00048 管理費区分 無 車-352号
計								62,895	
単価								7,861	円/時間

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-242号

WYB00050

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		人		1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 増増率 35%
ダンプトラック運転費				時間		6	7,333	43,998	WYB00051 管理費区分 無 車-353号
計								67,083	
単価								8,385	円/時間

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-243号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	雑工(1) 深夜用		単位	時間	数量	8	単価	9,171
規格	平日用 22:00～5:00							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業11				人	1	25,050	25,050	R0103 管理費区分 無 増増率 50%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,953	47,718	WYB00054 管理費区分 無 単-354号
計							73,368	
単価							9,171	円／時間

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-244号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	雑工(1) 深夜用		単位	時間	数量	8	単価	9,694
規格	休日・祝祭日用 22:00～5:00							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業Ⅰ				人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 増増率 50%
ダンプトラック運転費				時間	6	8,366	50,196	WYB00057 管理費区分 無 単-355号
計							77,556	
単価							9,694	円/時間

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-245号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020			
名称	雑工(2) 昼間用	単位	時間	数量	8	単価	13,620
規格	平日用 8:00~17:00						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%	
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 創増率 0%	
ダンプトラック運転費		時間	6	5,888	35,328	WYB00060 管理費区分 無 単-356号	
計					109,028		
単価					13,620	円/時間	

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-246号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000025			
名称	雑工(2) 夜間・早朝用	単位	時間	数量	8	単価	16,700
規格	平日用 17~22 5~8						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 創増率 25%	
普通作業員		人	2	28,375	56,750	R0102 管理費区分 無 創増率 25%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,920	41,520	WYB00063 管理費区分 無 単-357号	
計					133,645		
単価					16,700	円/時間	

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-247号

WY800065

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8				8		17,930	
土木一般世話役				人		1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 創増率 35%
普通作業員				人		2	30,645	61,290	R0102 管理費区分 無 創増率 35%
ダンプトラック運搬費				時間		6	7,333	43,998	WY600066 管理費区分 無 単-358号
計								143,493	
単価								17,930	円/時間

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-248号

WY800068

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00				8		19,780	
土木一般世話役				人		1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 創増率 50%
普通作業員				人		2	34,050	68,100	R0102 管理費区分 無 創増率 50%
ダンプトラック運搬費				時間		6	7,953	47,718	WY300069 管理費区分 無 単-359号
計								158,268	
単価								19,780	円/時間

- 288 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-249号

WY800071

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					
土木一般世帯役		人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 創増率 60%
普通作業員		人	2	36,320	72,640	R0102 管理費区分 無 創増率 60%
ダンプトラック運搬費		時間	6	8,366	50,196	WY800072 管理費区分 無 車-360号
計					168,116	
単価					21,010	円/時間

- 289 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-250号

WY800074

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式				
土木一般世帯役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543	WY800075 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.7	164	442	Z000704001 管理費区分 無
計					4,664	
単価					4,664	円/式

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CR430920

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クラック補修			単位	m	数量	1	単価	272.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						284.08			
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	64.8		23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.22		28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.27		26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CR430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格		単位	m	数量	1	単価	676.2
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.20		
労務構成比率			%	57.13			
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ		%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42			

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格							
舗装版切断							
757mm舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	鋸式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	R001101013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				R00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	757mm舗装版						
J02 757mm舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB430310

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,824
規格							
舗装版破碎							
757mm舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,895.7			
労務構成比率		%	96.31				
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.03				
軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.66				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	J001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.37	157	160	R000603016 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	757mm舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CR430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	7577外舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,824	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CR227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運機	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,438	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手(一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t積載 【2～3t積載 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	X000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 製発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) アライメント PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	3,229
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準車幅				2,852.9			
労務構成比率		%	42.3				
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%	
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%	
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 創増率 0%	
材料構成比率		%	57.27				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.51	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.10	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 297 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) アライメント PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	3,229
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.43				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	総重量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械重量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 沥青材料種類	アライメント PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 298 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	676.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				073.20			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業II		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 299 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	676.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	箱式 切削深20cm級 ブレード径φ55cm	%	10.49	12,800	13,000	R001101013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無	
材料		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種類	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 300 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,827		
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業I		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュウ型]	吐出量 3.5~3.7 m ³ /min	%	1.47	1,100	1,170	J001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 有/無等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,827		
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB227D10

名称 規格	名称 規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		m 3		数量	1	4,438
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手(一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積載 【2～3 t 積載 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	R000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 混発生作業	舗装版砕					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

名称 規格	名称 規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m 2		数量	1	3,136
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業L1		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	54.13	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 304 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CR410260

名称		単位	数量	単価	金額
表層 (車道・路肩部)		m ²	1		3,136
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコト PK-4全ての費用			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
その他 (材料)		%			
機械構成比率		%	0.44		
振動ローラ (制装川) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356
その他 (機械)		%			
諸雑費		式			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm				
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)				
J06 舗装材料種類	カクコト PK-4				
J07 費用の内訳	全ての費用				

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CR410240

名称		単位	数量	単価	金額
基層 (車道・路肩部)		m ²	1		3,199
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グラコト PK-3全ての費用			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価				2,570	
労務構成比率		%	46.95		
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300
その他 (労務)		%			
材料構成比率		%	52.57		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	740,000
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	184
軽油		%	0.04	134	148

- 306 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価	3,199
規格							
基層 (車道・路肩部)							
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライコート PK-3全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.48				
振動ローラ (鋪装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 舗装材料種類	アライコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 307 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格							
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.20			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業11		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 308 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	鋸式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,824	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 砕石等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 310 -

三重県 県土整備部

三原県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	2,594
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,592.5			
労務構成比率		%	71.28				
運搬手 (特殊)		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.92				
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.8				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	M00201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	124.3
不陸整正	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				124.5			
労務構成比率		%	68.86				
運搬手 (特殊)		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.59	23,800	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.32	28,800	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.02				
軽油		%	8.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.12				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,800	17,600	M00701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M00801009 管理費区分 無	

- 314 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB410010

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²	1			
無し 全ての費用					124.3	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	%	2.89	4,480	4,810	EX01000003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号

CB210110

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m ³	1			
小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下					3,414	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運搬手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積載 【2~3 t 積載 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	X000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 316 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-267号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位 m ²	数量	1	単価	3,136
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業II		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	54.13	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 317 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-267号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位 m ²	数量	1	単価	3,136
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 5~6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 添付材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-268号

CR410240

名称				m ²		数量		単価		単価	
基層(車道・路肩部)				単位		1				3,199	
規格											
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グライコート PK-3全ての費用											
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						2,570					
労務構成比率				%	46.95						
特殊作業員				%	20.77	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	14.87	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	4.49	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%						R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	52.57						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		%	47.28	482,500		740,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	5.04	103		112		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%	0.18	149		164		Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%	0.04	134		148		Z006702002 管理費区分 無	

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-268号

CR410240

名称				m ²		数量		単価		単価	
基層(車道・路肩部)				単位		1				3,199	
規格											
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グライコート PK-3全ての費用											
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	0.48						
振動ローラ(制振用) [ハンドガイド式]		制振質量0.5~0.6t		%	0.26	1,390		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量40~60kg		%	0.15	346		356		M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)				%						M0000001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm									
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)									
J06 運賃材料種類		グライコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	削装版切断 757mm削装版 15cm以下 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 676.2
標準単価			673.26	
労務構成比率		%	57.13	
特殊作業II		%	19.6	26,700
土木一般世話役		%	10.55	28,900
普通作業員		%	8.73	23,900
その他(労務)		%		
材料構成比率		%		
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	27.45	
ガソリン	レギュラー	%	23.29	68,200
その他(材料)		%	2.83	149
機械構成比率		%	15.42	

- 321 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	削装版切断				単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	757mm削装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]		掘式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800		13,000		M001161013 管理費区分 無	
その他(機械)			%						M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						Z0000001 管理費区分 無	
J01 削装版種別 J02 757mm削装版厚 J05 費用の内訳		757mm削装版 / 15cm以下 / 全ての費用 /								

- 322 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430310

名称				単位	m ²	数量	1	単価	6,494
規格									
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破砕									
アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用									
標準単価						6,654.7			
労務構成比率				%	95.59				
特殊作業員				%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員				%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率				%	2.43				
軽油				%	2.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.98				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]				%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)				%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費				式				Z00000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別									
J02 砕き等の有無									
J04 舗装版厚									

- 323 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430310

名称				単位	m ²	数量	1	単価	6,494
規格									
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J06 和込作業の有無									
J07 費用の内訳									

- 324 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-271号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m ³	数量	1	単価	4,438
創装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積載 【2~3 t 積載 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
路難費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 発着生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 325 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-272号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,136
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業II		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-272号

CR410260

名称				m ²	数量	1	単位	3,136
表層(車道・路肩部)				単位				
規格 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヶコート PK-4全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	0.44					
振動ローラ(制装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	X000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	X000807001 管理費区分 無		
その他(機械)		%				X00000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)							
J06 舗背材料種類	ヱコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-273号

CR410250

名称				m ²	数量	1	単位	3,106
中間層(車道・路肩部)				単位				
規格 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヶコート PK-4全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				2,484.5				
労務構成比率		%	48.59					
特殊作業員		%	21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	50.92					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	48.88	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.78	103	112	Z004130003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	164	Z006704001 管理費区分 無		
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無		

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	3,106
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タカコート PK-4全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】	運転質量 0.5～0.6 t	%	0.27	1,390	1,430	MX00804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ【前進型】	機械質量 40～60 kg	%	0.15	346	356	MX00807001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MX000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タカコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	3,199
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,570					
労務構成比率		%	46.95						
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%			
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%			
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%			
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 創増率 0%			
材料構成比率		%	52.57						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-274号

CR410240

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎(車道・路肩部)				m ²	1			
規格 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グラウト PK-3全ての費用							3,199	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	0.48					
振動ローラ(割装川) [ハンドガイド式]	延幅質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無		
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm							
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)							
J06 添付材料種類	グラウト PK-3/							
J07 費用の内訳	全ての費用/							

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-275号

CR430510

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断				m	1			
規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				673.20				
労務構成比率		%	57.13					
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	27.45					
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	15.42					

- 332 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	7577外舗装版 15cm以下 全ての費用						1		676.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	型式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001101013 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別 J02 7577外舗装版厚 J05 費用の内訳	7577外舗装版 15cm以下 全ての費用								

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	2,824
規格	757外舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						
標準単価					2,895.7		
労務構成比率		%	96.31				
特殊作業II		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.03				
軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.66				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20 kg 級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 砕石等の有無 J04 舗装版厚	757外舗装版 有り 4cm以下						

- 334 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-278号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	3,340
表層(車道・路肩部)									
規格									
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 11型(20) DS3000 アライコート PK-3全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,852.9					
労務構成比率		%	42.3						
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	57.27						
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 11型(20) DS3000	%	52.51	595,000	796,000	Z004103005 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 337 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-278号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	3,340
表層(車道・路肩部)									
規格									
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 11型(20) DS3000 アライコート PK-3全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.43						
振動ローラ(鋪設用) [ハンドガイド式]	運転重量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm								
J05 材料	改質As 密粒 11型(20) DS3000								
J06 舗青材料種類	アライコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 338 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-279号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.20		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業II		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z005540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 339 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-279号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]		縦式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無		
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無		
諸経費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 舗装版利用 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							

- 340 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-281号

CB227010

名称				単位	m 3	数量	1	単価	2,993
規格									
舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,839.5					
労務構成比率		%	38.97						
運転手(一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 創増率 0%			
材料構成比率		%	16.08						
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	44.95						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積載 【10t積載 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	R000301005 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZK0000001 管理費区分 無			
J01 設発生作業	舗装版破碎								
J02 軌込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								
J03 DID区間の有無	無し								
J07 運搬距離(km) (DID区間無)	6.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 343 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-282号

CB410260

名称				単位	m 2	数量	1	単価	2,336
規格									
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,934.6					
労務構成比率		%	13.99						
普通作業員		%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%			
運転手(特殊)		%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%			
特殊作業員		%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%			
土木一般世帯役		%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%			
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 創増率 0%			
材料構成比率		%	84.4						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	77.4	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.27	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) グライコト PK-3 全ての費用	m ²	1		2,336	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.03	14,800	15,200	LO01210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.21	3,540	3,700	LO01070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.19	3,250	3,280	LO01060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				HM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 舗装材料種類	グライコト PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 345 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	7x7x1.5cm 舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業II		%	19.6	26,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	ZX06540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	ZC06704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 346 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		型式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M011G1013 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

- 347 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号

CB430310

名称		単位	m ²	数量	1	単価	205.5
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕							
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
標準単価					207.00		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 除雪等の有無		無し					
J03 騒音振動対策		不要					

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号

CB430310

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎				m ²	1			
規格								
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							205.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB227010

車-285号

CR227010

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 5日

令和 7年 2月 5日

1.000-G0G00020

名称	搬運機			単位	m 3	数量	1	単価	2,993
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,839.5					
労務構成比率		%	38.97						
運転手（一般）		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	16.08						
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	44.95						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t 積載 【10t 積載 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 搬発生作業	舗装版破碎								
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無	無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CR410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,243
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) カクコト PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,849.1			
労務構成比率		%	14.64				
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	83.68				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CR410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,243
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) カクコト PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.68				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均位上厚	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 添付材料種類	カクコト PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-288号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	創装版切斷 75mm鋪装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 676.2		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.20		
労務構成比率			%	57.13			
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ		%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42			

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-288号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	鋸式 切削深20cm級 ブレード径φ50cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
材料費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 356 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB430310

名称		単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
運転手(特殊)			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m3 (平積0.35m3)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版破砕		757mm外舗装版					
J02 砂詰め等の有無		無し					
J03 騒音振動対策		不要					

- 357 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB430310

名称		単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版破砕		15cm以下					
J06 砂詰め作業の有無		有り					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 358 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CR227010

名称				単位		数量		単価		単価	
規格				m 3		1		2,993			
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
標準単価								2,839.5			
労務構成比率						%		38.97			
運搬手 (一般)						%		38.97		22,400	
材料構成比率						%		16.08		24,300	
軽油						%		16.08		134	
機械構成比率						%		44.95		148	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				10 t 積載		%		44.95		20,847	
【タイヤ損耗費】				【10 t 積載 良好 供用日】				20,667		(20,100)	
諸雑費						式				(747)	
J01 役発生作業				舗装版破砕						R000301005	
J02 積込工法区分				機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						管理費区分 無	
J03 DID区間の有無				無し						割増率 0%	
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)				6.5km以下						Z006702002	
J13 費用の内訳				全ての費用						管理費区分 無	

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-291号

CR210100

名称				単位		数量		単価		単価	
規格				m 3		1		2,594			
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
標準単価								2,592.5			
労務構成比率						%		71.28			
運搬手 (特殊)						%		71.28		27,700	
材料構成比率						%		7.92		27,400	
軽油						%		7.92		134	
機械構成比率						%		20.8		148	
小型バックホウ (クローラ) [標準]				排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%		20.8		6,080	
諸雑費						式				6,080	
J01 土質				土砂						R000201034	
J02 施工方法				上記以外 (小規模)						管理費区分 無	
J05 施工数量				小規模 (標準以外)						割増率 0%	

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 無し 全ての費用	単位 m 2	数量 1	単価 124.3
標準単価		124.5	
労務構成比率	%	68.86	
運転手 (特殊)	%	44.09	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員	%	12.86	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員	%	9.59	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役	%	2.32	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率	%	8.02	
軽油	%	8.02	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%	23.12	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	X000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1m	%	X000801009 管理費区分 無

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	不陸整正			単位	m ²	数量	1	単価	124.3
	無し 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%	2.89	4,480	4,810	L001000003 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

- 362 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1	3,414		
標準単価				3,095.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積載 【2~3 t 積載 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	R000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZXXXXXXX1 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 搬込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 363 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,243		
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-294号

CB410260

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,243
表層(車道・路肩部)							
規格		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) クラコト PK-4 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.68				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 割装幅1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	LO01210001 管理費区分 無	
振動ローラ(割装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,700	LO01070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,280	LO01060001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 舗装材料種類	クラコト PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-295号

CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,306
表層(車道・路肩部)							
規格		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,651.7			
労務構成比率		%	16.39				
普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.74				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	73.53	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-295号

CR410240

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎(車道・路肩部)		m ²	1			
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グライコト PK-3 全ての費用					2,306	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.2	14,800	15,200	LR01210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.24	3,540	3,700	LR01070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.22	3,250	3,280	LR01060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 運賃材料種類	グライコト PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-296号

CR430510

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m	1			
規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業II		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 368 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-296号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	箱式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	R001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種類	757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 369 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-297号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		205.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.00		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種類	757mm舗装版					
J02 破砕等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 370 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-299号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	2,243
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,849.1					
労務構成比率		%	14.64						
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%			
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%			
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%			
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%			
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 創増率 0%			
材料構成比率		%	83.68						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 373 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-299号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	2,243
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				Z00000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.68						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				H0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				Z00000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 舗装材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-300号

CB410250

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,213
中間層(車道・路肩部)									
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,500.2					
労務構成比率		%	17.29						
普通作業員		%	5.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	4.08	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.93	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.42	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	80.72						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	77.52	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.82	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.34	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-300号

CB410250

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,213
中間層(車道・路肩部)									
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.99						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.27	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラー(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラー [普通型]	運転質量3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚	40mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)								
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,306
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,051.7			
労務構成比率		%	16.39				
普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.74				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	73.53	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,306
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.87				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラー (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラー [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 沥青材料種類	アライコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 378 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					673.26	-			
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業II			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ		%	23.29	68,200	71,500	Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー		%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無		
その他（材料）			%				Z2000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	15.42					

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	箱式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05	費用の内訳	全ての費用						

- 380 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB227010

車-304号

C8227010

車価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 5日
令和 7年 2月 5日
1.000-00000020

名称	搬運機			単位	m 3	数量	1	単価	2,993
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				2,839.5				
	労務構成比率		%	38.97					
	運転手（一般）		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 創増率 0%		
	材料構成比率		%	16.08					
	軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	44.95					
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t 積極 【10t 積極 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	R00301005 管理費区分 無		
	諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無		
J01	殺発生作業	舗装版破碎							
J02	積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03	DID区間の有無	無し							
J07	運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下							
J13	費用の内訳	全ての費用							

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-305号

CB410260

車-305号		C9410260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020		
名称 規格 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用				単位 m 2	数量 1	単価 2,447		
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,934.6		
労務構成比率				%	13.99			
普通作業員				%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
運転手(特殊)				%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員				%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役				%	1.15	28,800	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)				%				R0000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率				%	84.4			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	77.4	595,000	796,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.27	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-305号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 11型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,447
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.61				
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】 舗装幅1.4～3.0m	%	1.03	14,800	15,200	LO01210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】	運転質量3～4 t	%	0.21	3,540	3,700	LO01070011 管理費区分 無	
タイヤローラ【普通型】	運転質量3～4 t	%	0.19	3,250	3,280	LO01060001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 11型（20）DS3000						
J06 舗装材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

車-306号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切斷			単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
規格									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ		%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー		%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無		
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	15.42					

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-306号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [パキウム式 (超低騒音型)]	刃式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	MO01161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MO000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-307号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	205.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				207.00			
労務構成比率		%	80.49				
土木一般活役		%	28.91	28,900	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	27.69	27,700	27,400	RO114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.02				
軽油		%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.49				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	LO01010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 軽油等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,306
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,651.7			
労務構成比率		%	16.39				
普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	81.74				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	73.53	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 393 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,306
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.87				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				R000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 舗装材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 394 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-311号

CR430510

名称				m		数量		1		676.2	
規格				単位		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断											
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用											
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
標準単価										673.26	
労務構成比率								57.13			
特殊作業員								19.6		26,700	
土木一般世帯役								10.55		28,900	
普通作業員								8.73		23,900	
その他(労務)											
材料構成比率								27.45			
コンクリートカッター (ブレード)				径18インチ				23.29		68,200	
ガソリン				レギュラー				2.83		149	
その他(材料)										164	
機械構成比率								15.42			

- 395 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-311号

CR430510

名称				m		数量		1		676.2	
規格				単位		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断											
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用											
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
コンクリートカッター [バキューム式 (超低騒音型)]				履式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				10.49		12,800	
その他(機械)										13,000	
材料											
J01 舗装版剥離				アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚				15cm以下							
J05 費用の内訳				全ての費用							

- 396 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CR227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷設機	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,993	
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積載 【10 t 積載 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	#000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J02 積込工法区分						
J03 DID区間の有無						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 399 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CR410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,239	
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				RK0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CR410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 5日
令和 7年 2月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) アライコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,239	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,300	LD01210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,810	LD01060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,610	LD01050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 舗装材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 401 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-315号

CR430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 5日
令和 7年 2月 5日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切斷	75x75x15cm以下 全ての費用	m	1		676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.20		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	RD101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	28,300	RD125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	RD102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	ZD06540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	ZD06704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 402 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-318号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	2,146
規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用									
標準単価							1,750.5		
労務構成比率				%	9.93				
普通作業員				%	3.56	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 創増率 0%
運転手(特殊)				%	2.04	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員				%	1.98	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役				%	0.7	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)				%					R000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率				%	88.64				
再生アスファルト混合物				%	85.63	595,000	752,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤				%	2.53	103	112		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.49	134	148		Z006702002 管理費区分 無

- 407 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-318号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	2,146
規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用									
その他(材料)				%					Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.43				
アスファルトフィニッシャー				%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]				%	0.14	4,480	4,810		L001050003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]				%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
その他(機械)				%					R0000001 管理費区分 無
諸雑費				式					Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下									
J05 材料									
J06 運賃材料種類									
J07 費用の内訳									

- 408 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-319号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,210	
標準単価				1,553.1		
労務構成比率		%	11.21			
普通作業員		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 409 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-319号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,210	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 前転幅2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				NM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 運搬材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 410 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CR430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.20			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 411 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CR430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)]	刃式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
機種別		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 412 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-322号

CR227010

名称				単位				数量				単価			
規格				m3				1				2,993			
砕装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用															
名称				規格/条件				単位				標準単価			
標準単価												2,839.5			
労務構成比率															
運転手(一般)															
材料構成比率															
軽油															
機械構成比率															
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】				10t積載 【10t積載 良好 供用日】											
諸雑費															
J01 設営生作業				舗装版破砕											
J02 軌道工法区分				機械(騒音対策不要、厚15cm以下)											
J03 DID区間の有無				無し											
J07 運搬距離(km) (DID区間無)				6.5km以下											
J13 費用の内訳				全ての費用											

- 415 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-323号

CR210100

名称				単位				数量				単価			
規格				m3				1				2,594			
土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)															
名称				規格/条件				単位				標準単価			
標準単価												2,592.5			
労務構成比率															
運転手(特殊)															
材料構成比率															
軽油															
機械構成比率															
小型バックホウ(クローラ)【標準】				排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3											
諸雑費															
J01 土質				土砂											
J02 施工方法				上記以外(小規模)											
J05 施工数量				小規模(標準以外)											

- 416 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-324号

CR410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	124.3
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				124.5			
労務構成比率		%	68.86				
運搬手 (特殊)		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	8.02				
軽油		%	8.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.12				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M00701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M00801009 管理費区分 無	

- 417 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-324号

CR410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	124.3
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	2.89	4,480	4,810	L001030003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 補正材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-325号

CR210110

名称				単位	m ³	数量	1	単価	3,414
規格									
土砂等運搬									
小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				3,086.4					
労務構成比率		%	72.35						
運転手(一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 創増率 0%			
材料構成比率		%	9.08						
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	18.57						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t積載 【2〜3t積載 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,620) (182)	R000301001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZXXXX0001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)								
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下								

- 419 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-326号

CR410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,146
規格									
表層(国道・路肩部)									
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,750.5					
労務構成比率		%	9.93						
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%			
運転手(特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%			
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%			
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%			
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 創増率 0%			
材料構成比率		%	88.64						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	85.53	595,000	762,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 420 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-326号

CB410260

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,146
基層 (車道・路肩部)							
規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.43				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール幅] 割装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	LU01210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	LU01060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	LU01050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 舗装材料種類	ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 421 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-327号

CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,210
基層 (車道・路肩部)							
規格 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%	11.21				
普通作業員		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%	
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%	
土木一般世話役		%	0.8	28,800	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%	
材料構成比率		%	87.18				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.56	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 422 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-327号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (国道・路肩部)	3.0mm超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライコート PK-3 全ての費用			1		2,210	
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 卸装幅2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300		LO01210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810		LO01060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610		LO01050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0mm超 / 40mm						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	再生粗粒度アスコン (20)						
J05 材料	アライコート PK-3						
J06 運賃材料種類	全ての費用						
J07 費用の内訳							

- 423 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-328号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		676.2	
標準単価					673.26		
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42				

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッター [バキューム式 (超低騒音型)]	鋸式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 425 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-329号

CR430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	205.5
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率		%		80.49			
土木一般世話役		%		28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		6.02			
軽油		%		6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方起小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%		13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 砕石等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 426 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	2,146
規格 3.0mm超 40mm 再生密粒度アスコン (13) カクコト PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,750.5					
労務構成比率		%	9.93						
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	88.64						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	85.53	595,000	752,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 429 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	2,146
規格 3.0mm超 40mm 再生密粒度アスコン (13) カクコト PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.43						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0mm超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 添付材料利損	カクコト PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号

CR410250

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,117
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲカコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,467.6					
労務構成比率		%	11.85						
普通作業員		%	4.25	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	2.43	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.35	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.84	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	86.45						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	82.74	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.01	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.59	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 431 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号

CR410250

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,117
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲカコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.7						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.08	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラー [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラー [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 舗装材料種類	カカート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 432 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20)	プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	2,210
標準単価					1,553.1		
労務構成比率		%		11.21			
普通作業員		%		4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般庶務役		%		0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	78.16	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.56	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 433 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20)	プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	2,210
その他 (材料)		%					Z00000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%		1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%		0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%		0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 舗青材料価額	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 434 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
名称	規格						
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					673.26		
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42				

- 435 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	刃式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
管理費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 436 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-336号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
冠道搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,839.5	2,993	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手(一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積載 【10 t 積載 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	R000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 投発生作業	舗装版破碎					
J02 軌込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離(km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 439 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-337号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,836	2,350	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.94	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%	81.56	595,000	796,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 440 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB410260

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²	1			
規格 3.0m超 40mm 改質As 密粒 11型 (20) DS3000 アライコート PK-3 全ての費用					2,350	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,300	LO01210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,810	LO01060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,610	LO01050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				NN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 11型 (20) DS3000					
J06 舗青材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 441 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-338号

CB430510

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格 舗装版切断		m	1			
規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	ZX06540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 442 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-338号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)]	溝式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	R001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 443 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		205.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世帯役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
運転手(特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 砕石等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 444 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-341号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,257
表層 (H道・路肩部)									
規格 3.0m超 40mm 改質As 密粒 11型 (20) DS3000 タグコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,750.5					
労務構成比率		%	9.93						
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	88.64						
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 11型(20)DS3000	%	85.53	595,000	796,000	Z004103005 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	P K-4 タグコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 447 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-341号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,257
表層 (H道・路肩部)									
規格 3.0m超 40mm 改質As 密粒 11型 (20) DS3000 タグコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.43						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 割装幅 2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラー [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラー [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	改質As 密粒 11型 (20) DS3000								
J06 温習材料種類	タグコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 448 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-342号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,210	
標準単価				1,553.1		
労務構成比率		%	11.21			
普通作業II		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	740,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 449 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-342号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,210	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				R0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 沥青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 450 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

車-343号

WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運搬費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t					
運搬手 (特殊)		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割引率 0%
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械材料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無
計					9,420	
単価					9,420	円/時間

- 451 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

車-344号

WK430560

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転						
特殊作業員		人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割引率 0%
軽油		L	11	148	1,628	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (組装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 2.4~2.6t	日	1.4	4,800	6,720	L001070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					34,750	
単価					34,750	円/日

- 452 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去		m ²			1	1,260
標準単価					1,243.1		
労務構成比率		%	100				
洋道作業1		%	29.82	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 創増率 0%
ブロック工		%	26.64	27,600	30,600		R0108 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	15.11	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	5.36	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%					RK000001 管理費区分 無 創増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去						

- 453 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-346号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置		m ²			1	2,520
標準単価					2,486.3		
労務構成比率		%	100				
洋道作業1		%	29.82	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 創増率 0%
ブロック工		%	26.64	27,600	30,600		R0108 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	15.11	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	5.36	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%					RK000001 管理費区分 無 創増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置						

- 454 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-347号

CR422530

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,260
規格				単位	m ²	数量	1	単価	1,260
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊ブロック舗装						1,243.1			
撤去									
標準単価									
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	29.82	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工				%	26.64	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	15.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	5.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分				撤去					

- 455 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-348号

CR422530

名称				単位	m ²	数量	1	単価	9,971
規格				単位	m ²	数量	1	単価	9,971
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊ブロック舗装						10,559			
設置 30cm×30cm									
標準単価									
労務構成比率				%	23.52				
普通作業員				%	7.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工				%	6.27	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	3.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	1.26	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	76.48				
歩道用平板				30×30×6cm	%	76.48	715	660	ZA10063030 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分				設置					
J02 ブロック規格				30cm×30cm					

- 456 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-349号

CB210410

名称 規格	埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	単位	m ³	数量	1	単価	6,973
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					7,300.3		
労務構成比率			%	99.38			
普通作業員			%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.36			
ガソリン	レギュラー		%	0.36	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.26			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg		%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締めめの有無	現場制約あり 土砂 有り						

- 457 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

車-350号

CB210410

名称 規格	埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	単位	m ³	数量	1	単価	6,973
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					7,300.3		
労務構成比率			%	99.38			
普通作業員			%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.36			
ガソリン	レギュラー		%	0.36	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.26			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg		%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締めめの有無	現場制約あり 土砂 有り						

- 458 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-351号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ダンプトラック運転費		単位	時間	数量	1	単価	5,888
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	RD115 管理費区分 無 増増率 0%		
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械燃料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00046 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					5,888			
単価					5,888	円/時間		

- 459 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-352号

WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-00000025
----------------------------------	--

名称 規格		単位	時間	数量	1	単価	6,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	30,375	5,163	RD115 管理費区分 無 増率 25%	
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械燃料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00049 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					6,920		
単価					6,920	円/時間	

- 460 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-353号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間		1	7,333	
運転手 (一般)			人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 利率率 35%
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00052 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,333	
単価						7,333	円/時間

- 461 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-354号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間		1	7,953	
運転手 (一般)			人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 利率率 50%
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00055 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,953	
単価						7,953	円/時間

- 462 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-355号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 増増率 60%
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00058 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,366	
単価					8,366	円/時間

- 463 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-356号

WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 増増率 0%
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00061 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					5,888	
単価					5,888	円/時間

- 464 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-357号

WY800063

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 5日
 令和 7年 2月 5日
 1.000-000000225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1		6,920	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 制約率 25%
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械燃料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WY800064 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					6,920	
単価					6,920	円/時間

- 465 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-358号

WY800066

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 5日
 令和 7年 2月 5日
 1.000-000000235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1		7,333	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 制約率 35%
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械燃料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WY800067 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,333	
単価					7,333	円/時間

- 466 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

車-359号

WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格		単位	時間	数量	1	単価	7,953
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 増増率 50%	
軽油		L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00070 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					7,953		
単価					7,953	円/時間	

- 467 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

車-360号

WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称 規格		単位	時間	数量	1	単価	8,366
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 増増率 60%
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00073 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,366	
単価						8,366	円/時間

- 468 -

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>