【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173930-00073-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	【当初】一般国道309号（野口）道路改良（道路詳細設計）業務委託
所属名	熊野建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年 7月 8日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日		
単価適用年月日	令和 7年 5月29日		
適用単価地区	一般材料	ZB0：紀南２	
	生コン	ZB1：紀南B	
	石材	ZB1：紀南２	
適用工種	（係数ランク　1）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	【当初】一般国道309号（野口）道路改良（道路詳細設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		2,967,079			
道路設計		式	1		2,967,079			
道路詳細設計		式	1		2,967,079			
道路詳細設計（A）	規格縮尺1／1,000	(km)式	1		2,967,079			内-1号 P1
共通		式	1		814,820			
共通（設計業務）		式	1		814,820			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		業務	1	612,500	612,500			単-1号 P1
その他		式	1		66,900			
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単-2号 P1
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1	135,420	135,420			単-3号 P1

三重県　県土整備部

507-k173930-00073-41(0)

設計内訳書

業務名	【当初】一般国道309号（野口）道路改良（道路詳細設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		302,459			
直接経費		式	1		302,459			
旅費交通費		式	1		23,459			
旅費交通費（率計上）（設計） 3,723,727× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		23,459			P1
電子成果品作成費		式	1		279,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×3,723千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		279,000			
直接原価		式	1		4,084,358			
その他原価		式	1		2,005,226			
業務原価		式	1		6,089,584			
一般管理費等		式	1		3,278,416			
設計業務価格		式	1		9,368,000			
消費税相当額 9,368,000×10%		式	1		936,800			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	【当初】一般国道309号（野口）道路改良（道路詳細設計）業務委託	当　初	業　種	業務委託料
			項　目	業務費計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		10,304,800			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名 令和 7年度 【当初】一般国道309号（野口）道路改良

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費 ）

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	3,723,727
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	2,005,226
直接原価	4,084,358
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	6,089,584
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	3,279,240
調整額	824
一般管理費等計上額	3,278,416

（直接経費 360,631 ）

507-k173930-00073-41(0)

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月29日 令和 7年 5月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.4km：平地 延長＝0.4（km）式：１～２車線 延長＝0.4（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝する［+10%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計する［ 0%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］	(km)式	1	125,932	125,932			WS400811 管理費区分 無 単-4号
施工計画 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	160,793	160,793			WS400812 管理費区分 無 単-5号
現地踏査 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	128,230	128,230			WS400802 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月29日 令和 7年 5月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.4km：平地 延長＝0.4（km）式：１～２車線 延長＝0.4（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝する［+10%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計する［ 0%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km) 式	1	363,137	363,137			WS400803 管理費区分 無 単-7号
横断設計 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	364,437	364,437			WS400804 管理費区分 無 単-8号
道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	142,245	142,245			WS400813 管理費区分 無 単-9号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k173930-00073-41(0)

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月29日 令和 7年 5月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小構造物設計 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.4km：平地 延長＝0.4（km）式：１～２車線 延長＝0.4（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝する［+10%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計する［ 0%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］	(km)式	1	169,050	169,050			WS400814 管理費区分 無 単-10号
仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	60,502	60,502			WS400815 管理費区分 無 単-11号
用排水設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	93,784	93,784			WS400816 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月29日 令和 7年 5月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計図 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.4km：平地 延長＝0.4（km）式：１～２車線 延長＝0.4（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計する［ 0%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km) 式	1	358,534	358,534			WS400807 管理費区分 無 単-13号
数量計算 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	395,538	395,538			WS400808 管理費区分 無 単-14号
照査 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	320,463	320,463			WS400809 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月29日 令和 7年 5月29日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.4km：平地 延長＝0.4（km）式：１～２車線 延長＝0.4（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計する［ 0%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km) 式	1	284,434	284,434			WS400810 管理費区分 無 単-16号
合　計					2,967,079			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	612,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝5回：	業務	1	612,500	612,500	WS505501 管理費区分 無 単-17号
計					612,500	
単価					612,500	円／業務

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	WS505801 管理費区分 無 単-18号
計					33,450	
単価					33,450	円／回

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	135,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公開成果品作成		業務	1	135,420	135,420	WS506601 管理費区分 無 単-19号
計					135,420	
単価					135,420	円／業務

参考資料（1）

単-4号　　WS400811

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	125,932
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	0.147	77,500	11,392	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.368	66,900	24,619	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.809	59,600	48,216	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.809	48,500	39,236	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,469	ZS7ST0600 管理費区分 無
計					125,932	
単価					125,932	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地・延長 丘陵地 延長	 0.4 (km) 0 (km)	) 式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	１～２車線 延長 ３～４車線 延長 ５車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 0 (km)	) 式 式			
J04 複断面の延長	６～７車線 延長 ８車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			

参考資料（1）

単-4号　　WS400811

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	125,932
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-5号　　WS400812

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	160,793
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.221	66,900	14,784	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.662	59,600	39,455	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.132	48,500	103,402	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,152	ZS7S70600 管理費区分 無
計					160,793	
単価					160,793	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km)	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					

参考資料（1）

単-5号　　WS400812

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	160,793
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

三重県　県土整備部

507-k173930-00073-41(0)

参考資料（1）

単-6号　　WS400802

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	128,230
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.735	59,600	43,806	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.956	48,500	46,366	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.882	40,300	35,544	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,514	ZS7S70600 管理費区分 無
計					128,230	
単価					128,230	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km) 式				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-6号　　WS400802

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	128,230
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-7号　　WS400803

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	363,137
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.441	66,900	29,502	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.956	59,600	56,977	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.132	48,500	103,402	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.279	40,300	91,843	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.058	36,100	74,293	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,120	ZS7S70600 管理費区分 無
計					363,137	
単価					363,137	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km)	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式			

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-7号　　WS400803

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	363,137
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 複断面の延長	６～７車線 延長 ８車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-8号　　WS400804

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	364,437
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.441	59,600	26,283	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.617	48,500	78,424	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.646	40,300	106,633	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.043	36,100	145,952	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,145	ZS7S70600 管理費区分 無
計					364,437	
単価					364,437	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km)	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	１～２車線 延長 ３～４車線 延長 ５車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	６～７車線 延長 ８車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			

参考資料（1）

単-8号　　WS400804

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	364,437
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

三重県　県土整備部

507-k173930-00073-41(0)

参考資料（1）

単-9号　　WS400813

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	142,245
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.221	59,600	13,171	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.368	48,500	17,848	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.176	40,300	47,392	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.691	36,100	61,045	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,789	ZS7S70600 管理費区分 無
計					142,245	
単価					142,245	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km) 式				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-9号　　WS400813

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	142,245
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

507-k173930-00073-41(0)

参考資料（1）

単-10号　　WS400814

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	169,050
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.147	59,600	8,761	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.441	48,500	21,388	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.323	40,300	53,316	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.279	36,100	82,271	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,314	ZS7S70600 管理費区分 無
計					169,050	
単価					169,050	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km)	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			

参考資料（1）

単-10号　　WS400814

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価 169,050
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-11号　　WS400815

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価 60,502
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.368	48,500	17,848	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.029	40,300	41,468	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,186	ZS7S70600 管理費区分 無
計					60,502	
単価					60,502	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km)	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-11号　　WS400815

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	60,502
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-12号　　WS400816

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	93,784
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.735	48,500	35,647	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.397	40,300	56,299	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,838	ZS7S70600 管理費区分 無
計					93,784	
単価					93,784	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km)	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式			
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-12号　　WS400816

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	93,784
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-13号　　WS400807

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	358,534
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	3.455	40,300	139,236	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	5.88	36,100	212,268	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,030	ZS7S70600 管理費区分 無
計					358,534	
単価					358,534	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	 0.4 (km) 0 (km)	) 式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km 0 (km) 0 (km)	) 式 式			
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-13号　　WS400807

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	358,534
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-14号　　WS400808

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	395,538
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.368	59,600	21,932	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.544	48,500	74,884	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.94	40,300	118,482	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.778	36,100	172,485	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,755	ZS7S70600 管理費区分 無
計					395,538	
単価					395,538	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km) 式				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-14号　　WS400808

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	395,538
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-15号　　WS400809

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	320,463
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.735	66,900	49,171	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.47	59,600	87,612	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.764	48,500	85,554	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.279	40,300	91,843	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,283	ZS7S70600 管理費区分 無
計					320,463	
単価					320,463	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km)	) 式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km 0 (km) 0 (km)	) 式 式			
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	0 km					

参考資料（1）

単-15号　　WS400809

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	320,463
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-16号　　WS400810

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	284,434
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.368	66,900	24,619	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.397	59,600	83,261	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.426	48,500	117,661	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.323	40,300	53,316	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,577	ZS7S70600 管理費区分 無
計					284,434	
単価					284,434	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.4 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.4 (km) 0 (km)	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.4 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			

参考資料（1）

単-16号　　WS400810

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	284,434
規格	0.4km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-17号　　WS505501

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	612,500
規格	5回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	66,900	234,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.5	59,600	208,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.5	48,500	169,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					612,500	
単価					612,500	円／業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

参考資料（1）

単-18号　　WS505801

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,450	
単価					33,450	円／回

参考資料（1）

単-19号　　WS506601

単価適用年月日	令和 7年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	135,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.3	40,300	52,390	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.3	36,100	83,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					135,420	
単価					135,420	円／業務

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	【当初】一般国道309号（野口）道路改良 （道路詳細設計）業務委託					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	【当初】一般国道309号（野口）道路改良 （道路詳細設計）業務委託						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	