【実施】

# 積算情報

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 設計書番号 | | 507-k173930-00045-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | | 本工事費 | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 |
| 所属名 | | 熊野建設事務所　事業推進室 | | |
| 適用単価 | | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | | 令和 7年 7月15日 | | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 7年 5月 7日 | | |
| 単価適用年月日 | | 令和 7年 5月 7日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | ZB0：紀南２ | | |
| | 生コン | ZB1：紀南B | | |
| | 石材 | ZB1：紀南２ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適用工種 | | 橋梁保全工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（ 日） |





# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上(月単位) |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | １２：橋梁保全工事 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（２）－１ |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（２）－１ |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁保全工事 | | 式 | 1 | | 43,772,305 | | | |
| 工場製作工 | | 式 | 1 | | 43,772,305 | | | |
| A1水平力分担構造補強材製作工 | | 式 | 1 | | 1,225,202 | | | |
| （アンカーバー） | | | | | | | | |
| 鋼板材料費 | A1水平力分担構造 | 式 | 1 | | 414,765 | | | 内-1号 週休無 |
| 製作加工 | A1水平力分担構造 | 式 | 1 | | 717,600 | | | 内-2号 週休無 |
| 工場塗装工 | A1水平力分担構造 | 式 | 1 | | 92,837 | | | 内-3号 週休無 |
| P1水平力分担構造段差防止構造補強材製作工 | | 式 | 1 | | 7,882,572 | | | |
| （鋼製ブラケット） | | | | | | | | |
| 鋼板材料費 | P1水平力分担構造段差防止構造 | 式 | 1 | | 2,561,180 | | | 内-4号 週休無 |
| 製作加工 | P1水平力分担構造段差防止構造 | 式 | 1 | | 4,465,000 | | | 内-5号 週休無 |
| 工場塗装工 | P1水平力分担構造段差防止構造 | 式 | 1 | | 856,392 | | | 内-6号 週休無 |
| A1,P1上揚力防止構造補強材製作工 | | 式 | 1 | | 13,554,219 | | | |
| 鋼板材料費 | A1,P1上揚力防止構造 | 式 | 1 | | 4,762,321 | | | 内-7号 週休無 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作加工 | A1,P1上揚力防止構造 | 式 | 1 | | 7,785,000 | | | 内-8号 週休無 |
| 工場塗装工 | A1,P1上揚力防止構造 | 式 | 1 | | 1,006,898 | | | 内-9号 週休無 |
| A1ダンパー耐震構造補強材製作工 | | 式 | 1 | | 1,219,954 | | | |
| 鋼板材料費 | A1ダンパー耐震構造 | 式 | 1 | | 396,729 | | | 内-10号 週休無 |
| 製作加工 | A1ダンパー耐震構造 | 式 | 1 | | 709,500 | | | 内-11号 週休無 |
| 工場塗装工 | A1ダンパー耐震構造 | 式 | 1 | | 113,725 | | | 内-12号 週休無 |
| P1ダンパーブレース補強材製作工 | | 式 | 1 | | 2,222,552 | | | |
| 鋼板材料費 | P1ダンパーブレース | 式 | 1 | | 617,841 | | | 内-13号 週休無 |
| 製作加工 | P1ダンパーブレース | 式 | 1 | | 1,509,000 | | | 内-14号 週休無 |
| 工場塗装工 | P1ダンパーブレース | 式 | 1 | | 95,711 | | | 内-15号 週休無 |
| P1基部補強補強材製作工 | | 式 | 1 | | 732,340 | | | |
| 鋼板材料費 | P1基部補強 | 式 | 1 | | 269,640 | | | 内-16号 週休無 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作加工 | P1基部補強 | 式 | 1 | | 462,700 | | | 内-17号 週休無 |
| 当て板補強補強材製作工 | | 式 | 1 | | 5,097,139 | | | |
| 鋼板材料費 | 当て板補強 | 式 | 1 | | 1,615,294 | | | 内-18号 週休無 |
| 製作加工 | 当て板補強 | 式 | 1 | | 3,166,000 | | | 内-19号 週休無 |
| 工場塗装工 | 当て板補強 | 式 | 1 | | 315,845 | | | 内-20号 週休無 |
| A2水平力分担構造補強材製作工<br>（アンカーバー） | | 式 | 1 | | 1,213,089 | | | |
| 鋼板材料費 | A2水平力分担構造 | 式 | 1 | | 409,378 | | | 内-21号 週休無 |
| 製作加工 | A2水平力分担構造 | 式 | 1 | | 708,000 | | | 内-22号 週休無 |
| 工場塗装工 | A2水平力分担構造 | 式 | 1 | | 95,711 | | | 内-23号 週休無 |
| P2水平力分担構造段差防止構造補強材製作工<br>（鋼製ブラケット） | | 式 | 1 | | 4,329,454 | | | |
| 鋼板材料費 | P2水平力分担構造段差防止構造 | 式 | 1 | | 1,427,922 | | | 内-24号 週休無 |
| 製作加工 | P2水平力分担構造段差防止構造 | 式 | 1 | | 2,557,000 | | | 内-25号 週休無 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場塗装工 | P2水平力分担構造段差防止構造 | 式 | 1 | | 344,532 | | | 内-26号 週休無 |
| P2,A2上揚力防止構造補強材製作工 | | 式 | 1 | | 5,102,147 | | | |
| 鋼板材料費 | P2,A2上揚力防止構造 | 式 | 1 | | 1,665,395 | | | 内-27号 週休無 |
| 製作加工 | P2,A2上揚力防止構造 | 式 | 1 | | 3,014,000 | | | 内-28号 週休無 |
| 工場塗装工 | P2,A2上揚力防止構造 | 式 | 1 | | 422,752 | | | 内-29号 週休無 |
| A2ダンパー耐震構造補強材製作工 | | 式 | 1 | | 1,193,637 | | | |
| 鋼板材料費 | A2ダンパー耐震構造 | 式 | 1 | | 382,994 | | | 内-30号 週休無 |
| 製作加工 | A2ダンパー耐震構造 | 式 | 1 | | 695,200 | | | 内-31号 週休無 |
| 工場塗装工 | A2ダンパー耐震構造 | 式 | 1 | | 115,443 | | | 内-32号 週休無 |
| 間接労務費<br>25,789,000×40.8% | | 式 | 1 | | 10,521,912 | | | |
| 工場純工事費 | | 式 | 1 | | 54,294,217 | | | |
| 工場管理費<br>37,620,428×33.5% | | 式 | 1 | | 12,602,843 | | | |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | （工場製作原価） | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | （工場製作原価） | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （工場製作原価） | | 式 | 1 | | 66,897,060 | | | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | 1 | | 141,359,030 | | | |
| 工場製品輸送工 | | 式 | 1 | | 1,052,300 | | | |
| 輸送工 | | 式 | 1 | | 1,052,300 | | | |
| 輸送 | | t | 61.9 | 17,000 | 1,052,300 | | | 単-1号 週休有 |
| 落橋防止システム | | 式 | 1 | | 119,651,614 | | | |
| A1橋台水平分担構造 | | 式 | 1 | | 1,154,045 | | | |
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 2.4 | 16,970 | 40,728 | | | 単-2号 週休有 |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 0.5 | 36,140 | 18,070 | | | 単-3号 週休有 |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 20 | 1,413 | 28,260 | | | 単-4号 週休有 |
| 部材取付工 | | 組 | 1 | 258,900 | 258,900 | | | 単-5号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 40 | 2,605 | 104,200 | | | 単-6号 週休有 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 10,160 | | | 内-33号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 40 | 410.5 | 16,420 | | | 単-7号 週休有 |
| 現場塗装工 | 一般部塗装系：C-5 | m2 | 1 | 42,000 | 42,000 | | | 単-8号 週休有 |
| アンカーバー設置工 | S35CN　φ36×L740 | ヶ所 | 19 | 17,760 | 337,440 | | | 単-9号 週休有 |
| 鉄筋アンカー設置工 | SD345　D22×L830 | ヶ所 | 44 | 4,558 | 200,552 | | | 単-10号 週休有 |
| チッピング | 台座部 | m2 | 3 | 8,707 | 26,121 | | | 単-11号 週休有 |
| 型枠 | 台座部 | m2 | 3 | 10,190 | 30,570 | | | 単-12号 週休有 |
| 鉄筋 | 台座部 | kg | 40 | 187.3 | 7,492 | | | 単-13号 週休有 |
| コンクリート | 台座部 | m3 | 0.6 | 55,220 | 33,132 | | | 単-14号 週休有 |
| P1橋脚水平分担構造・段差防止構造 鋼製ブラケット | | 式 | 1 | | 8,968,599 | | | |
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 8.3 | 16,970 | 140,851 | | | 単-15号 週休有 |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 2.5 | 36,140 | 90,350 | | | 単-16号 週休有 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカーボルト設置工 | SD345　D51×L905 | ヶ所 | 112 | 35,600 | 3,987,200 | | | 単-17号 週休有 |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 128 | 1,413 | 180,864 | | | 単-18号 週休有 |
| 部材取付工 | 上部工ブラケット | 組 | 4 | 159,600 | 638,400 | | | 単-19号 週休有 |
| 部材取付工<br>橋軸方向 | 下部工ブラケット | 組 | 4 | 341,600 | 1,366,400 | | | 単-20号 週休有 |
| 部材取付工<br>橋軸直角方向 | 下部工ブラケット | 組 | 8 | 211,800 | 1,694,400 | | | 単-21号 週休有 |
| チッピング | | m2 | 8.3 | 8,707 | 72,268 | | | 単-22号 週休有 |
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 8.3 | 30,720 | 254,976 | | | 単-23号 週休有 |
| シール工 | ブラケット周り | m | 19.4 | 4,149 | 80,490 | | | 単-24号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 128 | 1,628 | 208,384 | | | 単-25号 週休有 |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 67,072 | | | 内-34号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 128 | 410.5 | 52,544 | | | 単-26号 週休有 |
| 現場塗装工 | | m2 | 3.2 | 42,000 | 134,400 | | | 単-27号 週休有 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1，P1上揚力防止構造 | | 式 | 1 | | 23,629,283 | | | |
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 7.7 | 16,970 | 130,669 | | | 単-28号 週休有 |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 3.9 | 36,140 | 140,946 | | | 単-29号 週休有 |
| アンカーボルト設置工<br>A1橋台 | SD345　D51×L895 | ヶ所 | 48 | 35,160 | 1,687,680 | | | 単-30号 週休有 |
| アンカーボルト設置工<br>P1橋脚 | SD345　D51×L900 | ヶ所 | 48 | 34,550 | 1,658,400 | | | 単-31号 週休有 |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 118 | 1,413 | 166,734 | | | 単-32号 週休有 |
| 部材取付工<br>A1橋台 | 落橋防止装置：④-2 | 組 | 4 | 172,500 | 690,000 | | | 単-33号 週休有 |
| 部材取付工<br>P1橋脚 | 落橋防止装置：④-2 | 組 | 8 | 129,400 | 1,035,200 | | | 単-34号 週休有 |
| 連結ケーブル材料費 | | 式 | 1 | | 14,076,000 | | | 内-35号 週休有 |
| 部材取付工<br>P1橋脚<br>主桁連結部材取付参照 | 補強部材：上部工付ブラケット | 組 | 2 | 1,382,000 | 2,764,000 | | | 単-35号 週休有 |
| チッピング | | m2 | 9.7 | 8,707 | 84,457 | | | 単-36号 週休有 |
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 7.7 | 30,720 | 236,544 | | | 単-37号 週休有 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シール工 | ブラケット周り | m | 16.1 | 4,149 | 66,798 | | | 単-38号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 A1橋台 | | 本 | 70 | 2,978 | 208,460 | | | 単-39号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 P1橋脚 | | 本 | 48 | 2,171 | 104,208 | | | 単-40号 週休有 |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 31,768 | | | 内-36号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 118 | 410.5 | 48,439 | | | 単-41号 週休有 |
| 現場塗装工 A1橋台 | | m2 | 2.3 | 42,000 | 96,600 | | | 単-42号 週休有 |
| 現場塗装工 P1橋脚 | | m2 | 31 | 12,980 | 402,380 | | | 単-43号 週休有 |
| A1ダンパー（耐震構造） | | 式 | 1 | | 9,105,786 | | | |
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1.4 | 16,970 | 23,758 | | | 単-44号 週休有 |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 2.3 | 36,140 | 83,122 | | | 単-45号 週休有 |
| アンカーボルト設置工 A1橋台 | SD345　D29×L555 | ヶ所 | 16 | 12,890 | 206,240 | | | 単-46号 週休有 |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 60 | 1,413 | 84,780 | | | 単-47号 週休有 |





507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | ダンパー | 組 | 2 | 4,096,000 | 8,192,000 | | | 単-48号 週休有 |
| 主桁補強材取付工 | G≦20kg | 部材 | 8 | 15,700 | 125,600 | | | 単-49号 週休有 |
| チッピング | | m2 | 1.7 | 8,707 | 14,801 | | | 単-50号 週休有 |
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 1.4 | 30,720 | 43,008 | | | 単-51号 週休有 |
| シール工 | ブラケット周り | m | 2.9 | 4,149 | 12,032 | | | 単-52号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 60 | 1,736 | 104,160 | | | 単-53号 週休有 |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 19,455 | | | 内-37号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 60 | 410.5 | 24,630 | | | 単-54号 週休有 |
| 現場塗装工 | | m2 | 4.1 | 42,000 | 172,200 | | | 単-55号 週休有 |
| P1ダンパーブレース | | 式 | 1 | | 31,397,098 | | | |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 7.7 | 36,140 | 278,278 | | | 単-56号 週休有 |
| 高力ボルト撤去工 P1橋脚 | | 本 | 464 | 1,468 | 681,152 | | | 単-57号 週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 橋梁保全工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 既設対傾構撤去工 | 既設対傾構2組 | 組 | 12 | 50,240 | 602,880 | | | 単-58号 週休有 | |
| 足場上部材運搬工 | 既設部材撤去時 | 部材 | 12 | 13,050 | 156,600 | | | 単-59号 週休有 | |
| ガス切断切削仕上工 | 6mm≦ｔ≦10mm | m | 0.4 | 67,720 | 27,088 | | | 単-60号 週休有 | |
| ガス切断切削仕上工 | 10mm＜ｔ≦15mm | m | 12.3 | 82,450 | 1,014,135 | | | 単-61号 週休有 | |
| 既設部材撤去 | ガス切断部材（平均：40＜G≦100kg） | 部材 | 18 | 31,400 | 565,200 | | | 単-62号 週休有 | |
| 足場上部材運搬工 | ガス切断部材撤去時 | 部材 | 18 | 12,460 | 224,280 | | | 単-63号 週休有 | |
| 現場溶接工<br>ガセット<br>部材取付等 | 現場溶接鋼桁補強工 | m | 284 | 15,300 | 4,345,200 | | | 単-64号 週休有 | |
| 足場上部材運搬工 | ガセット部材（取付時） | 部材 | 18 | 13,050 | 234,900 | | | 単-65号 週休有 | |
| 足場上部材運搬工 | 座屈拘束ブレース | 本 | 12 | 15,220 | 182,640 | | | 単-66号 週休有 | |
| 座屈拘束ブレース設置 | 考え方：座屈拘束ブレース２本 | 本 | 12 | 226,700 | 2,720,400 | | | 単-67号 週休有 | |
| 座屈拘束ブレース材料費 | ダンパー：アンボンドブレース | 式 | 1 | | 18,340,000 | | | 内-38号 週休有 | |
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 640 | 1,457 | 932,480 | | | 単-68号 週休有 | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 橋梁保全工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 164,563 | | | 内-39号 週休有 | |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 640 | 102.6 | 65,664 | | | 単-69号 週休有 | |
| 現場塗装工 | | m2 | 18.5 | 42,000 | 777,000 | | | 単-70号 週休有 | |
| スクラップ運搬 | 全体数量を計上 | 式 | 1 | | 84,638 | | | 内-40号 週休有 | |
| P1橋脚基部補強 | | 式 | 1 | | 7,866,940 | | | | |
| 補強用鋼板取付工 | 現場溶接鋼桁補強工 | m | 602 | 11,420 | 6,874,840 | | | 単-71号 週休有 | |
| 無収縮モルタル | | m3 | 3.14 | 225,000 | 706,500 | | | 単-72号 週休有 | |
| 現場塗装工 | | m2 | 6.8 | 42,000 | 285,600 | | | 単-73号 週休有 | |
| 当て板補強 | | 式 | 1 | | 11,262,521 | | | | |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 43.1 | 36,140 | 1,557,634 | | | 単-74号 週休有 | |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 1,582 | 1,413 | 2,235,366 | | | 単-75号 週休有 | |
| 部材取付工 | | 組 | 210 | 20,930 | 4,395,300 | | | 単-76号 週休有 | |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 1,606 | 1,150 | 1,846,900 | | | 単-77号 週休有 |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 369,414 | | | 内-41号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 1,606 | 102.6 | 164,775 | | | 単-78号 週休有 |
| 現場塗装工 | | m2 | 53.4 | 12,980 | 693,132 | | | 単-79号 週休有 |
| A2橋台水平分担構造 アンカーバー | | 式 | 1 | | 1,156,617 | | | |
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 2 | 16,970 | 33,940 | | | 単-80号 週休有 |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 0.5 | 36,140 | 18,070 | | | 単-81号 週休有 |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 20 | 1,413 | 28,260 | | | 単-82号 週休有 |
| 部材取付工（落橋防止装置） | タイプ：⑥-2 | 組 | 1 | 258,900 | 258,900 | | | 単-83号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 40 | 2,605 | 104,200 | | | 単-84号 週休有 |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 10,160 | | | 内-42号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 40 | 410.5 | 16,420 | | | 単-85号 週休有 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場塗装工 | 一般部塗装系：C-5 | m2 | 1 | 42,000 | 42,000 | | | 単-86号 週休有 |
| アンカーバー設置工 | S35CN　φ36×L750 | ヶ所 | 19 | 19,410 | 368,790 | | | 単-87号 週休有 |
| 鉄筋アンカー設置工 | SD345　D22×L740 | ヶ所 | 42 | 4,508 | 189,336 | | | 単-88号 週休有 |
| チッピング | 台座部 | m2 | 2.6 | 8,707 | 22,638 | | | 単-89号 週休有 |
| 型枠 | 台座部 | m2 | 2.9 | 10,190 | 29,551 | | | 単-90号 週休有 |
| 鉄筋 | 台座部 | kg | 36 | 187.3 | 6,742 | | | 単-91号 週休有 |
| コンクリート | 台座部 | m3 | 0.5 | 55,220 | 27,610 | | | 単-92号 週休有 |
| P2橋脚水平分担構造・段差防止構造 鋼製ブラケット | | 式 | 1 | | 5,310,188 | | | |
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 3.9 | 16,970 | 66,183 | | | 単-93号 週休有 |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 3.7 | 36,140 | 133,718 | | | 単-94号 週休有 |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 152 | 1,413 | 214,776 | | | 単-95号 週休有 |
| 部材取付工（水平力分担構造：橋軸方向上部工ブラケット） | タイプ：⑤（600kg以下） | 組 | 2 | 97,120 | 194,240 | | | 単-96号 週休有 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工（水平力分担構造：橋軸直角方向下部工ブラケット） | タイプ：⑥-1（600kg以下） | 組 | 4 | 209,800 | 839,200 | | | 単-97号 週休有 |
| 部材取付工（水平力分担構造：橋軸方向下部工ブラケット） | タイプ：⑥-1（600kgを超え2000kg以下） | 組 | 2 | 299,800 | 599,600 | | | 単-98号 週休有 |
| 部材取付工（水平力分担構造・段差防止構造：上部工ブラケット） | タイプ：⑤（600kgを超え2000kg以下） | 組 | 2 | 166,200 | 332,400 | | | 単-99号 週休有 |
| 補強部材取付工（水平力分担構造・段差防止構造：上部工ブラケット） | 20kg＜G≦40kg | 部材 | 8 | 20,930 | 167,440 | | | 単-100号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 152 | 1,603 | 243,656 | | | 単-101号 週休有 |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 75,125 | | | 内-43号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 152 | 410.5 | 62,396 | | | 単-102号 週休有 |
| 現場塗装工 | | m2 | 4.4 | 42,000 | 184,800 | | | 単-103号 週休有 |
| アンカーボルト設置工 | SD345　D51×L1230 | ヶ所 | 10 | 52,780 | 527,800 | | | 単-104号 週休有 |
| アンカーボルト設置工 | SD345　D51×L980 | ヶ所 | 10 | 37,220 | 372,200 | | | 単-105号 週休有 |
| アンカーボルト設置工 | SD345　D51×L905 | ヶ所 | 34 | 35,600 | 1,210,400 | | | 単-106号 週休有 |
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 2.2 | 30,720 | 67,584 | | | 単-107号 週休有 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シール工 | ブラケット周り | m | 4.5 | 4,149 | 18,670 | | | 単-108号 週休有 |
| A2，P2上揚力防止構造 | | 式 | 1 | | 10,649,475 | | | |
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 4 | 16,970 | 67,880 | | | 単-109号 週休有 |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 2.8 | 36,140 | 101,192 | | | 単-110号 週休有 |
| アンカーボルト設置工 A2橋台 | SD345　D29×L525 | ヶ所 | 16 | 12,620 | 201,920 | | | 単-111号 週休有 |
| アンカーボルト設置工 P2橋脚 | SD345　D41×L725 | ヶ所 | 40 | 23,570 | 942,800 | | | 単-112号 週休有 |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 216 | 1,413 | 305,208 | | | 単-113号 週休有 |
| 部材取付工（落橋防止装置） A2橋台 | タイプ：④-2（600kg以下） | 組 | 4 | 129,400 | 517,600 | | | 単-114号 週休有 |
| 部材取付工（落橋防止装置） P2橋脚 | タイプ：④-2　600kgを超え2000kg以下 | 組 | 2 | 224,900 | 449,800 | | | 単-115号 週休有 |
| 連結ケーブル材料費 | | 式 | 1 | | 5,804,000 | | | 内-44号 週休有 |
| 補強部材取付工 P2橋脚 | G＞200kg | 組 | 4 | 56,500 | 226,000 | | | 単-116号 週休有 |
| 補強部材取付工 P2橋脚 | 40kg＜G≦100kg（ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ） | 組 | 4 | 31,400 | 125,600 | | | 単-117号 週休有 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング | | m2 | 10.5 | 8,707 | 91,423 | | | 単-118号 週休有 |
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 10.5 | 30,720 | 322,560 | | | 単-119号 週休有 |
| シール工 | ブラケット周り | m | 8.4 | 4,149 | 34,851 | | | 単-120号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 A2橋台 | 極小規模作業：ｘ/D＜1/2 | 本 | 24 | 4,342 | 104,208 | | | 単-121号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 P2橋脚 | 標準作業 | 本 | 276 | 1,603 | 442,428 | | | 単-122号 週休有 |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 107,896 | | | 内-45号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 A2橋台 | Dr＜250本 | 本 | 24 | 410.5 | 9,852 | | | 単-123号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 P2橋脚 | Dr≧250本 | 本 | 276 | 102.6 | 28,317 | | | 単-124号 週休有 |
| 現場塗装工 A2橋台 | | m2 | 0.95 | 42,000 | 39,900 | | | 単-125号 週休有 |
| 現場塗装工 P2橋脚 | | m2 | 8.26 | 42,000 | 346,920 | | | 単-126号 週休有 |
| ガス切断部材撤去工 P2橋脚 | 水平補剛材 | m | 2.8 | 135,400 | 379,120 | | | 単-127号 週休有 |
| A2ダンパー（耐震構造） | | 式 | 1 | | 9,151,062 | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 0.9 | 16,970 | 15,273 | | | 単-128号 週休有 |
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 2.4 | 36,140 | 86,736 | | | 単-129号 週休有 |
| アンカーボルト設置工 A2橋台 | SD345　D32×L605 | ヶ所 | 12 | 15,670 | 188,040 | | | 単-130号 週休有 |
| 鋼桁孔明工 | | 本 | 60 | 1,413 | 84,780 | | | 単-131号 週休有 |
| 部材取付工 | ダンパー | 組 | 2 | 4,096,000 | 8,192,000 | | | 単-132号 週休有 |
| 主桁補強材取付工 | G≦20kg | 部材 | 8 | 15,700 | 125,600 | | | 単-133号 週休有 |
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 0.9 | 30,720 | 27,648 | | | 単-134号 週休有 |
| シール工 | ブラケット周り | m | 1.8 | 4,149 | 7,468 | | | 単-135号 週休有 |
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 60 | 1,736 | 104,160 | | | 単-136号 週休有 |
| 本締めボルト材料費 | トルシアボルト（S10T） | 式 | 1 | | 19,351 | | | 内-46号 週休有 |
| ピンテール仕上げ工 | | 本 | 60 | 410.5 | 24,630 | | | 単-137号 週休有 |
| 現場塗装工 | | m2 | 4.3 | 42,000 | 180,600 | | | 単-138号 週休有 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス切断部材撤去工<br>A2橋台 | 垂直補剛材 | m | 0.88 | 107,700 | 94,776 | | | 単-139号<br>週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 20,655,116 | | | |
| 足場 | | 式 | 1 | | 14,101,366 | | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 14,101,366 | | | 内-47号<br>週休有 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 6,553,750 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 175 | 20,490 | 3,585,750 | | | 単-140号<br>週休有 |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 175 | 16,960 | 2,968,000 | | | 単-141号<br>週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 141,359,030 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 22,033,000 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,940,000 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 3,940,000 | | | |
| 施工調査費 | | 式 | 1 | | 3,940,000 | | | 内-48号<br>週休有 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－１ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上）<br>141,359,030×12.8% | | 式 | 1 | | 18,093,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 163,392,030 | | | |
| 現場管理費<br>163,392,030×44.66% | | 式 | 1 | | 72,970,000 | | | |
| （現場原価） | | 式 | 1 | | 236,362,030 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 303,259,090 | | | |
| 一般管理費等<br>302,110,189×（14.71%＋0.04%） | | 式 | 1 | | 44,560,480 | | | |
| スクラップ | | 式 | 1 | | -138,570 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 347,681,000 | | | |
| 消費税相当額<br>347,681,000×10% | | 式 | 1 | | 34,768,100 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 382,449,100 | | | |



三重県　県土整備部

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 25,789,000 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 10,521,912 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 54,294,217 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 16,673,789 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 37,620,428 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 12,602,843 | |





507-k173930-00045-11(0)

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 橋梁保全工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 141,359,030 | |
| 4 | 直接工事費 | 141,359,030 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 0 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 141,359,030 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 141,359,030 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 8.88% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.4 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 12.8% | 週休２日制補正係数　1.03有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 18,093,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 18,093,000 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 141,359,030 | |
| 35 | 直接工事費 | 141,359,030 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 0 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事） | 141,359,030 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | 0.92% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | 0.92% | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 3,940,000 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 3,940,000 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 22,033,000 | |







# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 163,392,030 | |
| 3 | 単独（追加工事） 直接工事費 | 141,359,030 | |
| 4 | 単独（追加工事） 共通仮設費 | 22,033,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 163,392,030 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | 163,392,030 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | 35.44% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 1.2 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 44.66% | 週休２日制補正係数 1.05有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | 72,970,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 72,970,000 | |
| | | | |

# 一般管理費等

所属名　熊野建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 303,259,090 | |
| 2 | 純工事費 | 163,392,030 | |
| 3 | 現場管理費 | 72,970,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 66,897,060 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 1,148,901 | |
| 7 | 管理費区分９ | 1,148,901 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 302,110,189 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 302,110,189 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 14.71% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 302,110,189 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　120,844 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 14.75% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 44,560,480 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 44,560,480 | |
| | | | |







# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1,000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝30＜t≦35： | t | 0.892 | 208,800 | 186,249 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-142号 |
| 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝25＜t≦30： | t | 0.878 | 207,700 | 182,360 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-143号 |
| 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 0.055 | 206,500 | 11,357 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-144号 |
| 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | SS400 6≦t≦25 | t | 0.01 | 203,900 | 2,039 | | | WYB00245<br>管理費区分 有<br>単-145号<br>(WB470040) |
| 副資材費（鋼橋製作用） | 溶接材料込み | t | 1.8 | 18,200 | 32,760 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合　計 | | | | | 414,765 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 製作加工 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費（橋桁） | 橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝23： | 式 | 1 | 717,600 | 717,600 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-146号 |
| 合　計 | | | | | 717,600 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m 2 | 9.7 | 3,079 | 29,866 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9.7 | 1,778 | 17,246 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9.7 | 882.2 | 8,557 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9.7 | 1,494 | 14,491 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9.7 | 897.9 | 8,709 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9.7 | 1,440 | 13,968 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | 92,837 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490YB 25＜t≦38：厚みエキストラ＝30＜t≦35： | t | 1.5 | 227,000 | 340,500 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-153号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | SM400B 38＜t≦50 35＜t≦40 | t | 2.6 | 220,500 | 573,300 | | | WYB00239<br>管理費区分 有<br>単-154号<br>(WB470040) |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400B 6＜t≦25： | t | 6.9 | 210,000 | 1,449,000 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-155号 |
| 副資材費 (鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | 10.9 | 18,200 | 198,380 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合 計 | | | | | 2,561,180 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費（橋桁） | 橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝143.1： | 式 | 1 | 4,465,000 | 4,465,000 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-156号 |
| 合　計 | | | | | 4,465,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m 2 | 39 | 3,079 | 120,081 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 39 | 1,778 | 69,342 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 39 | 882.2 | 34,405 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 39 | 1,494 | 58,266 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 39 | 897.9 | 35,018 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 39 | 1,440 | 56,160 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工場塗装 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 6.1 | 79,200 | 483,120 | | | WYB00002<br>管理費区分 9<br>単-157号<br>(WB020032) |
| 合　計 | | | | | 856,392 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | SM490YB 38＜t≦50 35＜t≦40 | t | 12.2 | 231,600 | 2,825,520 | | | WYB00004<br>管理費区分 有<br>単-158号<br>(WB470040) |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490YB 6＜t≦25： | t | 0.327 | 221,100 | 72,299 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-159号 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490B 25＜t≦38：厚みエキストラ＝30＜t≦35： | t | 1.6 | 225,800 | 361,280 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-160号 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490B 25＜t≦38：厚みエキストラ＝25＜t≦30： | t | 0.204 | 224,600 | 45,818 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-161号 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490A 6＜t≦50：厚みエキストラ＝無し： | t | 5.1 | 216,400 | 1,103,640 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-162号 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | SS400 1.6≦t＜3 | t | 0.005 | 136,900 | 684 | | | WYB00005<br>管理費区分 有<br>単-163号<br>(WB470040) |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

# 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 副資材費（鋼橋製作用） | 溶接材料込み | t | 19.4 | 18,200 | 353,080 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合　計 | | | | | 4,762,321 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費（橋桁）, | 橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝249.5： | 式 | 1 | 7,785,000 | 7,785,000 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-164号 |
| 合　計 | | | | | 7,785,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m２ | 63 | 3,079 | 193,977 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 63 | 1,778 | 112,014 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 63 | 882.2 | 55,578 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 63 | 1,494 | 94,122 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 63 | 897.9 | 56,567 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 63 | 1,440 | 90,720 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工場塗装 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 5.1 | 79,200 | 403,920 | | | WYB00003<br>管理費区分 9<br>単-165号<br>(WB020032) |
| 合　計 | | | | | 1,006,898 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

# 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | SM400C 50<t≦100 50<t≦60 | t | 0.594 | 233,400 | 138,639 | | | WYB00006<br>管理費区分 有<br>単-166号<br>(WB470040) |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6<t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 1.1 | 206,500 | 227,150 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-144号 |
| 副資材費 (鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | 1.7 | 18,200 | 30,940 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合 計 | | | | | 396,729 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費 (橋桁) | 橋梁形式＝各種：全体工数 (Y) ＝22.74： | 式 | 1 | 709,500 | 709,500 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-167号 |
| 合 計 | | | | | 709,500 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第12号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m 2 | 7 | 3,079 | 21,553 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 7 | 1,778 | 12,446 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 7 | 882.2 | 6,175 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 7 | 1,494 | 10,458 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 7 | 897.9 | 6,285 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 7 | 1,440 | 10,080 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第12号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工場塗装 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 0.59 | 79,200 | 46,728 | | | WYB00007<br>管理費区分 9<br>単-168号<br>(WB020032) |
| 合　計 | | | | | 113,725 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第13号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490B 25＜t≦38：厚みエキストラ＝25＜t≦30： | t | 0.571 | 224,600 | 128,246 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-169号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490A 6＜t≦50：厚みエキストラ＝無し： | t | 0.604 | 216,400 | 130,705 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-170号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 1.5 | 206,500 | 309,750 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-144号 |
| 副資材費 (鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | 2.7 | 18,200 | 49,140 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合 計 | | | | | 617,841 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第14号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費 (橋桁) | 橋梁形式＝各種：全体工数 (Y) ＝48.36： | 式 | 1 | 1,509,000 | 1,509,000 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-171号 |
| 合 計 | | | | | 1,509,000 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第15号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m２ | 10 | 3,079 | 30,790 | | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 1,778 | 17,780 | | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 882.2 | 8,822 | | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 1,494 | 14,940 | | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 897.9 | 8,979 | | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 1,440 | 14,400 | | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第15号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | 摘要 |
| 合　計 | | | | | 95,711 | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第16号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 1.2 | 206,500 | 247,800 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-172号 |
| 副資材費 (鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | 1.2 | 18,200 | 21,840 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合 計 | | | | | 269,640 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第17号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費 (橋桁) | 橋梁形式＝各種：全体工数 (Y) ＝14.83： | 式 | 1 | 462,700 | 462,700 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-173号 |
| 合 計 | | | | | 462,700 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第18号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490YA 6＜t≦25： | t | 0.138 | 217,600 | 30,028 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-174号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝30＜t≦35： | t | 1.84 | 208,800 | 384,192 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-175号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 3.71 | 206,500 | 766,115 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-144号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SS400 12≦t≦25： | t | 1.08 | 203,900 | 220,212 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-176号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | SS400 3≦t＜6 | t | 0.586 | 135,700 | 79,520 | | | WYB00010<br>管理費区分 有<br>単-177号<br>(WB470040) |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | SS400 1.6≦t＜3 | t | 0.004 | 136,900 | 547 | | | WYB00011<br>管理費区分 有<br>単-178号<br>(WB470040) |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





507-k173930-00045-11(0)

# 一式当たり内訳書

| 第18号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 副資材費 (鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | 7.4 | 18,200 | 134,680 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合 計 | | | | | 1,615,294 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第19号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費（橋桁） | 橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝101.47<br>： | 式 | 1 | 3,166,000 | 3,166,000 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-179号 |
| 合　計 | | | | | 3,166,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第20号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m 2 | 33 | 3,079 | 101,607 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 33 | 1,778 | 58,674 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 33 | 882.2 | 29,112 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 33 | 1,494 | 49,302 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回<br>： | m 2 | 33 | 897.9 | 29,630 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回<br>： | m 2 | 33 | 1,440 | 47,520 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第20号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | 315,845 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第21号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝30＜t≦35： | t | 0.902 | 208,800 | 188,337 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-142号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝25＜t≦30： | t | 0.843 | 207,700 | 175,091 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-143号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 0.054 | 206,500 | 11,151 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-144号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | SS400 6≦t≦25 | t | 0.01 | 203,900 | 2,039 | | | WYB00246<br>管理費区分 有<br>単-180号<br>(WB470040) |
| 副資材費 (鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | 1.8 | 18,200 | 32,760 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合 計 | | | | | 409,378 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第22号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費（橋桁） | 橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝22.69： | 式 | 1 | 708,000 | 708,000 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-181号 |
| 合　計 | | | | | 708,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第23号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m２ | 10 | 3,079 | 30,790 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 1,778 | 17,780 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 882.2 | 8,822 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 1,494 | 14,940 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 897.9 | 8,979 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 10 | 1,440 | 14,400 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第23号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 | | | | | 95,711 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第24号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | SM490YB 38＜t≦50 35＜t≦40 | t | 0.99 | 231,600 | 229,284 | | | WYB00117<br>管理費区分 有<br>単-182号<br>(WB470040) |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | SM400B 38＜t≦50 35＜t≦40 | t | 0.472 | 220,500 | 104,076 | | | WYB00240<br>管理費区分 有<br>単-183号<br>(WB470040) |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝30＜t≦35： | t | 0.548 | 208,800 | 114,422 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-184号 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 4.2 | 206,500 | 867,300 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-185号 |
| 副資材費 (鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | 6.2 | 18,200 | 112,840 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合 計 | | | | | 1,427,922 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第25号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費（橋桁） | 橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝81.94： | 式 | 1 | 2,557,000 | 2,557,000 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-186号 |
| 合　計 | | | | | 2,557,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書

| 第26号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m２ | 12 | 3,079 | 36,948 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 12 | 1,778 | 21,336 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 12 | 882.2 | 10,586 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 12 | 1,494 | 17,928 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 12 | 897.9 | 10,774 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m２ | 12 | 1,440 | 17,280 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第26号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工場塗装 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 2.9 | 79,200 | 229,680 | | | WYB00116<br>管理費区分 9<br>単-187号<br>(WB020032) |
| 合　計 | | | | | 344,532 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第27号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | SM490B 38＜t≦50 35＜t≦40 | t | 1.1 | 230,500 | 253,550 | | | WYB00121<br>管理費区分 有<br>単-188号<br>(WB470040) |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 材質＝SM490B 25＜t≦38：厚みエキストラ＝35＜t≦40： | t | 1.6 | 227,000 | 363,200 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-189号 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝30＜t≦35： | t | 1.4 | 208,800 | 292,320 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-190号 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6＜t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 2.8 | 206,500 | 578,200 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-191号 |
| 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | SS400 6≦t | t | 0.222 | 203,900 | 45,265 | | | WYB00247<br>管理費区分 有<br>単-192号<br>(WB470040) |
| 副資材費（鋼橋製作用） | 溶接材料込み | t | 7.3 | 18,200 | 132,860 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第27号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | 1,665,395 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





507-k173930-00045-11(0)

# 一式当たり内訳書

| 第28号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費（橋桁） | 橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝96.59： | 式 | 1 | 3,014,000 | 3,014,000 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-193号 |
| 合 計 | | | | | 3,014,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第29号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m 2 | 21 | 3,079 | 64,659 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 21 | 1,778 | 37,338 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 21 | 882.2 | 18,526 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 21 | 1,494 | 31,374 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 21 | 897.9 | 18,855 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 21 | 1,440 | 30,240 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第29号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工場塗装 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 2.8 | 79,200 | 221,760 | | | WYB00120<br>管理費区分 9<br>単-194号<br>(WB020032) |
| 合　計 | | | | | 422,752 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第30号内訳書 | 鋼板材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | SM400C 50<t≦100 50<t≦60 | t | 0.366 | 233,400 | 85,424 | | | WYB00122<br>管理費区分 有<br>単-195号<br>(WB470040) |
| 鋼材費 (鋼板2 トラス・アーチ形式) | 材質＝SM400A 6<t≦38：厚みエキストラ＝無し： | t | 1.3 | 206,500 | 268,450 | | | WB470040<br>管理費区分 有<br>単-144号 |
| 副資材費 (鋼橋製作用) | 溶接材料込み | t | 1.6 | 18,200 | 29,120 | | | Z001001001<br>管理費区分 5 |
| 合 計 | | | | | 382,994 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第31号内訳書 | 製作加工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 製作直接労務費 (橋桁) | 橋梁形式＝各種：全体工数 (Y) ＝22.28： | 式 | 1 | 695,200 | 695,200 | | | WB470130<br>管理費区分 有<br>単-196号 |
| 合 計 | | | | | 695,200 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第32号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 塗装前処理（二次素地調整） | 原板ブラスト・プライマーの区分＝原板ブラスト・ジンクリッジプライマー：二次素地調整の区分＝製品ブラスト： | m 2 | 9 | 3,079 | 27,711 | | | WB470310<br>管理費区分 有<br>単-147号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機ジンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9 | 1,778 | 16,002 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-148号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9 | 882.2 | 7,939 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-149号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9 | 1,494 | 13,446 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-150号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9 | 897.9 | 8,081 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-151号 |
| 工場塗装 | 塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回： | m 2 | 9 | 1,440 | 12,960 | | | WB470320<br>管理費区分 有<br>単-152号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 一式当たり内訳書

| 第32号内訳書 | 工場塗装工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工場塗装 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 0.37 | 79,200 | 29,304 | | | WYB00123<br>管理費区分 9<br>単-197号<br>(WB020032) |
| 合　計 | | | | | 115,443 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

# 一式当たり内訳書

| 第33号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×95 | 組 | 40 | 254 | 10,160 | | | WYB00151<br>管理費区分 無<br>単-204号 |
| 合 計 | | | | | 10,160 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第34号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×95 (2-W) | 組 | 128 | 524 | 67,072 | | | WYB00152<br>管理費区分 無<br>単-240号 |
| 合 計 | | | | | 67,072 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第35号内訳書 | 連結ケーブル材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 連結ケーブル | F270TD L=2260mm | 組 | 4 | 1,310,000 | 5,240,000 | | | WYB00199<br>管理費区分 無<br>単-260号 |
| 連結ケーブル | F270TD L=2055mm | 組 | 4 | 1,310,000 | 5,240,000 | | | WYB00200<br>管理費区分 無<br>単-261号 |
| 連結ケーブル | F200TD L=2000mm | 組 | 4 | 899,000 | 3,596,000 | | | WYB00201<br>管理費区分 無<br>単-262号 |
| 合 計 | | | | | 14,076,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第36号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×100 | 組 | 24 | 260.2 | 6,244 | | | WYB00153<br>管理費区分 無<br>単-269号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×105 | 組 | 24 | 266.7 | 6,400 | | | WYB00154<br>管理費区分 無<br>単-270号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×110 | 組 | 70 | 273.2 | 19,124 | | | WYB00155<br>管理費区分 無<br>単-271号 |
| 合 計 | | | | | 31,768 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第37号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト（S10T） | M22×85 | 組 | 20 | 241.2 | 4,824 | | | WYB00156<br>管理費区分 無<br>単-297号 |
| 高力ボルト（S10T） | M22×90 | 組 | 24 | 247.5 | 5,940 | | | WYB00157<br>管理費区分 無<br>単-298号 |
| 高力ボルト（S10T） | M22×110（2-W） | 組 | 16 | 543.2 | 8,691 | | | WYB00159<br>管理費区分 無<br>単-299号 |
| 合　計 | | | | | 19,455 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第38号内訳書 | 座屈拘束ブレース材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1300　L=4700mm | 本 | 1 | 1,520,000 | 1,520,000 | | | Y000800004-002<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1300　L=4830mm | 本 | 1 | 1,520,000 | 1,520,000 | | | Y000800004-003<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1300　L=4480mm | 本 | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 | | | Y000800004-004<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1300　L=4540mm | 本 | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 | | | Y000800004-005<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1500　L=4660mm | 本 | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | | | Y000800004-006<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1500　L=4780mm | 本 | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | | | Y000800004-007<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第38号内訳書 | 座屈拘束ブレース材料費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1500　L=4435mm | 本 | 1 | 1,520,000 | 1,520,000 | | | Y000800004-008<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1500　L=4510mm | 本 | 1 | 1,520,000 | 1,520,000 | | | Y000800004-009<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1700　L=4520mm | 本 | 1 | 1,570,000 | 1,570,000 | | | Y000800004-010<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1700　L=4620mm | 本 | 1 | 1,570,000 | 1,570,000 | | | Y000800004-011<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1700　L=4280mm | 本 | 1 | 1,530,000 | 1,530,000 | | | Y000800004-012<br>管理費区分 無 |
| ダンパー：アンボンドブレース | UB-1700　L=4380mm | 本 | 1 | 1,530,000 | 1,530,000 | | | Y000800004-013<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 一式当たり内訳書

| 第38号内訳書 | 座屈拘束ブレース材料費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | | | | 18,340,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

# 一式当たり内訳書

| 第39号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×90 | 組 | 192 | 247.5 | 47,520 | | | WYB00160<br>管理費区分 無<br>単-319号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×95 | 組 | 192 | 254 | 48,768 | | | WYB00161<br>管理費区分 無<br>単-320号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×105 | 組 | 256 | 266.7 | 68,275 | | | WYB00162<br>管理費区分 無<br>単-321号 |
| 合 計 | | | | | 164,563 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書

| 第40号内訳書 | スクラップ運搬 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離 (km) DID無＝17.0km以下： | t | 4.619 | 8,550 | 39,492 | | | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-328号 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t： | t | 4.619 | 9,774 | 45,146 | | | CB010420<br>管理費区分 無<br>単-329号 |
| 合 計 | | | | | 84,638 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第41号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×60 | 組 | 150 | 209.5 | 31,425 | | | WYB00163<br>管理費区分 無<br>単-341号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×65 | 組 | 562 | 215.7 | 121,223 | | | WYB00164<br>管理費区分 無<br>単-342号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×70 | 組 | 140 | 222.2 | 31,108 | | | WYB00165<br>管理費区分 無<br>単-343号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×75 | 組 | 10 | 228.5 | 2,285 | | | WYB00166<br>管理費区分 無<br>単-344号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×80 | 組 | 52 | 234.7 | 12,204 | | | WYB00167<br>管理費区分 無<br>単-345号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×85 | 組 | 16 | 241.2 | 3,859 | | | WYB00168<br>管理費区分 無<br>単-346号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第41号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×90 | 組 | 676 | 247.5 | 167,310 | | | WYB00169<br>管理費区分 無<br>単-347号 |
| 合　計 | | | | | 369,414 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第42号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×95 | 組 | 40 | 254 | 10,160 | | | WYB00170<br>管理費区分 無<br>単-354号 |
| 合 計 | | | | | 10,160 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第43号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×95 | 組 | 32 | 254 | 8,128 | | | WYB00171<br>管理費区分 無<br>単-384号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×100 (2-W) | 組 | 24 | 530.2 | 12,724 | | | WYB00172<br>管理費区分 無<br>単-385号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×115 (2-W) | 組 | 48 | 549.5 | 26,376 | | | WYB00173<br>管理費区分 無<br>単-386号 |
| 高力ボルト (S10T) | M22×140 (2-W) | 組 | 48 | 581.2 | 27,897 | | | WYB00177<br>管理費区分 無<br>単-387号 |
| 合 計 | | | | | 75,125 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第44号内訳書 | 連結ケーブル材料費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 連結ケーブル | F360TD L=4140mm | 組 | 2 | 2,420,000 | 4,840,000 | | | WYB00202<br>管理費区分 無<br>単-422号 |
| 連結ケーブル | F40TD L=2000mm | 組 | 4 | 241,000 | 964,000 | | | WYB00203<br>管理費区分 無<br>単-423号 |
| 合 計 | | | | | 5,804,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





507-k173930-00045-11(0)

# 一式当たり内訳書

| 第45号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト | S10T M22×135 (2-W) | 組 | 84 | 575 | 48,300 | | | WYB00189<br>管理費区分 無<br>単-431号 |
| 高力ボルト | S10T M22×130 | 組 | 96 | 298.5 | 28,656 | | | WYB00190<br>管理費区分 無<br>単-432号 |
| 高力ボルト | S10T M22×110 | 組 | 24 | 273.2 | 6,556 | | | WYB00191<br>管理費区分 無<br>単-433号 |
| 高力ボルト | S10T M22×95 | 組 | 96 | 254 | 24,384 | | | WYB00204<br>管理費区分 無<br>単-434号 |
| 合 計 | | | | | 107,896 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第46号内訳書 | 本締めボルト材料費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高力ボルト（S10T） | M22×85 | 組 | 20 | 241.2 | 4,824 | | | WYB00218<br>管理費区分 無<br>単-461号 |
| 高力ボルト（S10T） | M22×90 | 組 | 24 | 247.5 | 5,940 | | | WYB00219<br>管理費区分 無<br>単-462号 |
| 高力ボルト（S10T） | M22×105（2-W） | 組 | 16 | 536.7 | 8,587 | | | WYB00220<br>管理費区分 無<br>単-463号 |
| 合　計 | | | | | 19,351 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書

| 第47号内訳書 | 足場工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 上部工補強用足場 | 吊足場 | 式 | 1 | 5,236,122 | 5,236,122 | | | WYB00112<br>管理費区分 無 |
| A1橋台部足場 | 脚廻り足場 | 式 | 1 | 590,871 | 590,871 | | | WYB00113<br>管理費区分 無 |
| P1橋脚部足場 | 橋脚回り足場 | 式 | 1 | 5,591,458 | 5,591,458 | | | WYB00114<br>管理費区分 無 |
| P2橋脚部足場 | 同上 | 式 | 1 | 621,670 | 621,670 | | | WYB00236<br>管理費区分 無 |
| A2橋台部足場 | 脚廻り足場 | 式 | 1 | 573,889 | 573,889 | | | WYB00237<br>管理費区分 無 |
| 昇降設備 | P1,P2橋脚 | 式 | 1 | 1,487,356 | 1,487,356 | | | WYB00115<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第47号内訳書 | 足場工 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | 14,101,366 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県 県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 一式当たり内訳書

| 第48号内訳書 | 施工調査費 | | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 5月 7日<br>令和 7年 5月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋探査工 | | 式 | 1 | 747,000 | 747,000 | | | WYB00099<br>管理費区分 無<br>単-473号 |
| 近接調査計測工 | | 式 | 1 | 3,193,000 | 3,193,000 | | | WYB00100<br>管理費区分 無<br>単-474号 |
| 合 計 | | | | | 3,940,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県 県土整備部

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 輸送 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁工場製作輸送工 | 輸送対象橋種＝ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ：運搬距離（実数入力）＝101km： | t | 1 | 17,000 | 17,000 | WB470200<br>管理費区分 無<br>単-198号 |
| 計 | | | | | 17,000 | |
| 単価 | | | | | 17,000 | 円／t |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1 | 16,970 | 16,970 | WYB00012<br>管理費区分 無<br>単-199号 |
| 計 | | | | | 16,970 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-200号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用： | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-201号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 258,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑥-2 | 組 | 1 | 258,900 | 258,900 | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-202号 |
| 計 | | | | | 258,900 | |
| 単価 | | | | | 258,900 | 円／組 |





# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | 本 | 1 | 2,605 | 2,605 | WYB00015<br>管理費区分 無<br>単-203号 |
| 計 | | | | | 2,605 | |
| 単価 | | | | | 2,605 | 円／本 |

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 410.5 | 410.5 | WYB00016<br>管理費区分 無<br>単-205号 |
| 計 | | | | | 410.5 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |







# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般部塗装系：C-5 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00017<br>管理費区分 無<br>単-206号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00018<br>管理費区分 無<br>単-207号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00020<br>管理費区分 無<br>単-208号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00021<br>管理費区分 無<br>単-209号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00022<br>管理費区分 無<br>単-210号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーバー設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 17,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S35CN φ36×L740 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]) | 削孔深さ＝200㎜を超え500㎜以下： | 孔 | 1 | 2,184 | 2,184 | CB435930<br>管理費区分 無<br>単-211号<br>Z1 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝25㎜を超え40㎜以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 1 | 1,675 | 1,675 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-212号<br>Z1 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 13,110 | 13,110 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-213号<br>Z1 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.298kg/本： | 本 | 1 | 783.8 | 783.8 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-214号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 17,759.8 | |
| 単価 | | | | | 17,760 | 円／ヶ所 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋アンカー設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 10 | 単価 | 4,558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345 D22×L830 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]) | 削孔深さ＝200㎜を超え500㎜以下： | 孔 | 10 | 2,184 | 21,840 | CB435930<br>管理費区分 無<br>単-215号<br>Z1 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝25㎜以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 10 | 1,442 | 14,420 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-216号<br>Z1 |
| アンカー鉄筋 | SD345 D22×L830 | 本 | 10 | 463 | 4,630 | WYB00134<br>管理費区分 無<br>単-217号<br>Z1 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.178kg/本： | 本 | 10 | 468.2 | 4,682 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-218号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 45,580 | |
| 単価 | | | | | 4,558 | 円／ヶ所 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 台座部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング（厚２ｃｍ以下） | | m２ | 1 | 8,707 | 8,707 | CB434210<br>管理費区分 無<br>単-219号 |
| 計 | | | | | 8,707 | |
| 単価 | | | | | 8,707 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 台座部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m２ | 1 | 10,190 | 10,190 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-220号 |
| 計 | | | | | 10,190 | |
| 単価 | | | | | 10,190 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 187.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 台座部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t | 0.001 | 187,300 | 187.3 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-221号 |
| 計 | | | | | 187.3 | |
| 単価 | | | | | 187.3 | 円／kg |







# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 55,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 台座部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1 | 55,220 | 55,220 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-222号 |
| 計 | | | | | 55,220 | |
| 単価 | | | | | 55,220 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1 | 16,970 | 16,970 | WYB00023<br>管理費区分 無<br>単-223号 |
| 計 | | | | | 16,970 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00024<br>管理費区分 無<br>単-224号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 35,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D51×L905 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝43mmを超え54mm以下：削孔深さ＝500mmを超え1000mm以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 9,080 | 9,080 | CB435910<br>管理費区分 無<br>単-225号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 1 | 1,964 | 1,964 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-226号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 22,340 | 22,340 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-227号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.842kg/本： | 本 | 1 | 2,215 | 2,215 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-228号 |
| 計 | | | | | 35,599 | |
| 単価 | | | | | 35,600 | 円／ヶ所 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用： | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-229号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 159,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 上部工ブラケット | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑤ | 組 | 1 | 129,400 | 129,400 | WYB00025<br>管理費区分 無<br>単-230号 |
| ゴムパッド | 200×50×300　クロロプレンゴム取付ボルト含む | 枚 | 2 | 15,100 | 30,200 | WYB00037<br>管理費区分 無<br>単-231号 |
| 計 | | | | | 159,600 | |
| 単価 | | | | | 159,600 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工<br>橋軸方向 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 341,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 下部工ブラケット | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑥-1 | 組 | 1 | 258,900 | 258,900 | WYB00026<br>管理費区分 無<br>単-232号 |
| ゴムパッド | 300×50×1250　クロロプレンゴム取付ボルト含む | 枚 | 1 | 82,680 | 82,680 | WYB00038<br>管理費区分 無<br>単-233号 |
| 計 | | | | | 341,580 | |
| 単価 | | | | | 341,600 | 円／組 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 211,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 橋軸直角方向<br>下部工ブラケット | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑥-1 | 組 | 1 | 194,200 | 194,200 | WYB00027<br>管理費区分 無<br>単-234号 |
| ゴムパッド | 250×50×300　クロロプレンゴム取付ボルト含む | 枚 | 1 | 17,580 | 17,580 | WYB00039<br>管理費区分 無<br>単-235号 |
| 計 | | | | | 211,780 | |
| 単価 | | | | | 211,800 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング（厚２ｃｍ以下） | | ｍ２ | 1 | 8,707 | 8,707 | CB434210<br>管理費区分 無<br>単-236号 |
| 計 | | | | | 8,707 | |
| 単価 | | | | | 8,707 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 1 | 30,720 | 30,720 | WYB00249<br>管理費区分 無<br>単-237号 |
| 計 | | | | | 30,720 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール工 | ブラケット周り　△20×20 | m | 1 | 4,149 | 4,149 | WYB00250<br>管理費区分 無<br>単-238号 |
| 計 | | | | | 4,149 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 極小規模作業：1/2＜ｘ/Ｄ＜1 | 本 | 1 | 1,628 | 1,628 | WYB00028<br>管理費区分 無<br>単-239号 |
| 計 | | | | | 1,628 | |
| 単価 | | | | | 1,628 | 円／本 |







# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 410.5 | 410.5 | WYB00029<br>管理費区分 無<br>単-241号 |
| 計 | | | | | 410.5 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |

# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00030<br>管理費区分 無<br>単-242号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00031<br>管理費区分 無<br>単-243号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00034<br>管理費区分 無<br>単-244号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00035<br>管理費区分 無<br>単-245号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00036<br>管理費区分 無<br>単-246号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1 | 16,970 | 16,970 | WYB00040<br>管理費区分 無<br>単-247号 |
| 計 | | | | | 16,970 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-29号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00041<br>管理費区分 無<br>単-248号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-30号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 35,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A1橋台<br>SD345　D51×L895 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝43mmを超え54mm以下：削孔深さ＝500mmを超え1000mm以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 9,080 | 9,080 | CB435910<br>管理費区分 無<br>単-249号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝横方向： | 本 | 1 | 2,701 | 2,701 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-250号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 21,160 | 21,160 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-251号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.842kg/本： | 本 | 1 | 2,215 | 2,215 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-252号 |
| 計 | | | | | 35,156 | |
| 単価 | | | | | 35,160 | 円／ヶ所 |

# 1次単価表

単-31号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 34,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D51×L900 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝43mmを超え54mm以下：削孔深さ＝500mmを超え1000mm以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 9,080 | 9,080 | CB435910<br>管理費区分 無<br>単-253号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 1 | 1,964 | 1,964 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-254号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 21,290 | 21,290 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-255号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.842kg/本： | 本 | 1 | 2,215 | 2,215 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-256号 |
| 計 | | | | | 34,549 | |
| 単価 | | | | | 34,550 | 円／ヶ所 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-32号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用： | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-257号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-33号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 172,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置：④-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：④-2600kgを超え2000kg以下 | 組 | 1 | 172,500 | 172,500 | WYB00042<br>管理費区分 無<br>単-258号 |
| 計 | | | | | 172,500 | |
| 単価 | | | | | 172,500 | 円／組 |







# 1次単価表

単-34号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 129,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置：④-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：④-2600kg以下 | 組 | 1 | 129,400 | 129,400 | WYB00044<br>管理費区分 無<br>単-259号 |
| 計 | | | | | 129,400 | |
| 単価 | | | | | 129,400 | 円／組 |

# 1次単価表

単-35号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 1,382,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1橋脚　主桁連結部材取付参照<br>補強部材：上部工付ブラケット | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 橋脚上ブラケット取付　主桁連結部材取付：ノージョイント工法参照平均質量：6.258 | t | 6.258 | 220,700 | 1,381,140.6 | WYB00045<br>管理費区分 無<br>単-263号 |
| 計 | | | | | 1,381,140.6 | |
| 単価 | | | | | 1,382,000 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-36号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング（厚２ｃｍ以下） | | m２ | 1 | 8,707 | 8,707 | CB434210<br>管理費区分 無<br>単-264号 |
| 計 | | | | | 8,707 | |
| 単価 | | | | | 8,707 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-37号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 1 | 30,720 | 30,720 | WYB00046<br>管理費区分 無<br>単-265号 |
| 計 | | | | | 30,720 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-38号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール工 | ブラケット周り　△20×20 | m | 1 | 4,149 | 4,149 | WYB00047<br>管理費区分 無<br>単-266号 |
| 計 | | | | | 4,149 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |

# 1次単価表

単-39号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A1橋台 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 極小規模作業：1/2＜ｘ/Ｄ＜1 | 本 | 1 | 2,978 | 2,978 | WYB00048<br>管理費区分 無<br>単-267号 |
| 計 | | | | | 2,978 | |
| 単価 | | | | | 2,978 | 円／本 |







# 1次単価表

単-40号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1橋脚 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 極小規模作業：ｘ/Ｄ＜1/2 | 本 | 1 | 2,171 | 2,171 | WYB00049<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計 | | | | | 2,171 | |
| 単価 | | | | | 2,171 | 円／本 |

# 1次単価表

単-41号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 410.5 | 410.5 | WYB00050<br>管理費区分 無<br>単-272号 |
| 計 | | | | | 410.5 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |







# 1次単価表

単-42号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工<br>A1橋台 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00051<br>管理費区分 無<br>単-273号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00052<br>管理費区分 無<br>単-274号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00053<br>管理費区分 無<br>単-275号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00054<br>管理費区分 無<br>単-276号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00055<br>管理費区分 無<br>単-277号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-43号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 12,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1橋脚 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 素地調整方法＝動力工具処理：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m 2 | 1 | 5,338 | 5,338 | WB821510<br>管理費区分 無<br>単-278号<br>Z1 |
| 継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 塗料区分＝ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（1層）：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m 2 | 1 | 1,214 | 1,214 | WB821520<br>管理費区分 無<br>単-279号<br>Z1 |
| 継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 塗料区分＝変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（2層）：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m 2 | 1 | 2,970 | 2,970 | WB821520<br>管理費区分 無<br>単-280号<br>Z1 |
| 中塗り・上塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 塗装区分＝新橋継手部現場塗装：作業区分＝中塗り：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：塗料区分＝ふっ素樹脂塗料用：色彩＝淡彩： | m 2 | 1 | 1,399 | 1,399 | WB821540<br>管理費区分 無<br>単-281号<br>Z1 |
| 中塗り・上塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 塗装区分＝新橋継手部現場塗装：作業区分＝上塗り：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：塗料区分＝ふっ素樹脂塗料：色彩＝淡彩： | m 2 | 1 | 2,055 | 2,055 | WB821540<br>管理費区分 無<br>単-282号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 12,980 | |
| 単価 | | | | | 12,980 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-44号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1 | 16,970 | 16,970 | WYB00056<br>管理費区分 無<br>単-283号 |
| 計 | | | | | 16,970 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-45号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00057<br>管理費区分 無<br>単-284号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-46号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 12,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A1橋台<br>SD345　D29×L555 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝23mmを超え30mm以下：削孔深さ＝500mm以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 5,784 | 5,784 | CB435910<br>管理費区分 無<br>単-285号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝25mmを超え40mm以下：削孔方向＝横方向： | 本 | 1 | 2,111 | 2,111 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-286号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 4,216 | 4,216 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-287号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.293kg/本： | 本 | 1 | 770.6 | 770.6 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-288号 |
| 計 | | | | | 12,881.6 | |
| 単価 | | | | | 12,890 | 円／ヶ所 |

# 1次単価表

単-47号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用： | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-289号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |







# 1次単価表

単-48号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 4,096,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ダンパー | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：④-3 | 組 | 1 | 235,300 | 235,300 | WYB00058<br>管理費区分 無<br>単-290号<br>Z1 |
| ダンパー | BM-S　750kN±150mm | 基 | 1 | 3,860,000 | 3,860,000 | WYB00241<br>管理費区分 無<br>単-291号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 700 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 4,096,000 | |
| 単価 | | | | | 4,096,000 | 円／組 |

# 1次単価表

単-49号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 主桁補強材取付工 | 単位 | 部材 | 数量 | 1 | 単価 | 15,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | G≦20kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強部材取付工 | ボルトによる部材取付　G≦20kg | 部材 | 1 | 15,700 | 15,700 | WYB00243<br>管理費区分 無<br>単-292号 |
| 計 | | | | | 15,700 | |
| 単価 | | | | | 15,700 | 円／部材 |







# 1次単価表

単-50号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング（厚２ｃｍ以下） | | ｍ２ | 1 | 8,707 | 8,707 | CB434210<br>管理費区分 無<br>単-293号 |
| 計 | | | | | 8,707 | |
| 単価 | | | | | 8,707 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-51号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 1 | 30,720 | 30,720 | WYB00059<br>管理費区分 無<br>単-294号 |
| 計 | | | | | 30,720 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-52号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール工 | ブラケット周り　△20×20 | m | 1 | 4,149 | 4,149 | WYB00060<br>管理費区分 無<br>単-295号 |
| 計 | | | | | 4,149 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |

# 1次単価表

単-53号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | 本 | 1 | 1,736 | 1,736 | WYB00061<br>管理費区分 無<br>単-296号 |
| 計 | | | | | 1,736 | |
| 単価 | | | | | 1,736 | 円／本 |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-54号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 410.5 | 410.5 | WYB00062<br>管理費区分 無<br>単-300号 |
| 計 | | | | | 410.5 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-55号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00063<br>管理費区分 無<br>単-301号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00064<br>管理費区分 無<br>単-302号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00066<br>管理費区分 無<br>単-303号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00067<br>管理費区分 無<br>単-304号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00068<br>管理費区分 無<br>単-305号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-56号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00069<br>管理費区分 無<br>単-306号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-57号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト撤去工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,468 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1橋脚 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト撤去工 | 対傾構取替 | 本 | 1 | 1,468 | 1,468 | WYB00070<br>管理費区分 無<br>単-307号 |
| 計 | | | | | 1,468 | |
| 単価 | | | | | 1,468 | 円／本 |







# 1次単価表

単-58号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 既設対傾構撤去工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 50,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 既設対傾構2組 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既設対傾構撤去工 | 既設下横構2組 | 組 | 1 | 50,240 | 50,240 | WYB00071<br>管理費区分 無<br>単-308号 |
| 計 | | | | | 50,240 | |
| 単価 | | | | | 50,240 | 円／組 |

# 1次単価表

単-59号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場上部材運搬工 | 単位 | 部材 | 数量 | 1 | 単価 | 13,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 既設部材撤去時 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場上部材運搬工 | 既設部材撤去時 | 部材 | 1 | 13,050 | 13,050 | WYB00072<br>管理費区分 無<br>単-309号 |
| 計 | | | | | 13,050 | |
| 単価 | | | | | 13,050 | 円／部材 |







# 1次単価表

単-60号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ガス切断切削仕上工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 67,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 6㎜≦ t ≦10㎜ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス切断切削仕上工 | 6㎜≦ t ≦10㎜ | m | 1 | 67,720 | 67,720 | WYB00073<br>管理費区分 無<br>単-310号 |
| 計 | | | | | 67,720 | |
| 単価 | | | | | 67,720 | 円／m |

# 1次単価表

単-61号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ガス切断切削仕上工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 82,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10㎜＜ｔ≦15㎜ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス切断切削仕上工 | 10㎜＜ｔ≦15㎜ | m | 1 | 82,450 | 82,450 | WYB00074<br>管理費区分 無<br>単-311号 |
| 計 | | | | | 82,450 | |
| 単価 | | | | | 82,450 | 円／m |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-62号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 既設部材撤去 | 単位 | 部材 | 数量 | 1 | 単価 | 31,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ガス切断部材（平均：40＜G≦100kg） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材撤去工 | ガス切断部材　平均質量：40＜G≦100kg | 部材 | 1 | 31,400 | 31,400 | WYB00075<br>管理費区分 無<br>単-312号 |
| 計 | | | | | 31,400 | |
| 単価 | | | | | 31,400 | 円／部材 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-63号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場上部材運搬工 | 単位 | 部材 | 数量 | 1 | 単価 | 12,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ガス切断部材撤去時 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場上部材運搬工 | ガス切断部材撤去時 | 部材 | 1 | 12,460 | 12,460 | WYB00076<br>管理費区分 無<br>単-313号 |
| 計 | | | | | 12,460 | |
| 単価 | | | | | 12,460 | 円／部材 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-64号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場溶接工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ガセット　部材取付等<br>現場溶接鋼桁補強工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場溶接鋼桁補強 | | m | 1 | 15,300 | 15,300 | CB431910<br>管理費区分 無<br>単-314号 |
| 計 | | | | | 15,300 | |
| 単価 | | | | | 15,300 | 円／m |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-65号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場上部材運搬工 | 単位 | 部材 | 数量 | 1 | 単価 | 13,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ガセット部材（取付時） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場上部材運搬工 | ガセット部材取付時 | 部材 | 1 | 13,050 | 13,050 | WYB00242<br>管理費区分 無<br>単-315号 |
| 計 | | | | | 13,050 | |
| 単価 | | | | | 13,050 | 円／部材 |







# 1次単価表

単-66号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場上部材運搬工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 座屈拘束ブレース | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場上部材運搬工 | 座屈拘束ブレース | 本 | 1 | 15,220 | 15,220 | WYB00079<br>管理費区分 無<br>単-316号 |
| 計 | | | | | 15,220 | |
| 単価 | | | | | 15,220 | 円／本 |

# 1次単価表

単-67号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 座屈拘束ブレース設置 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 226,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 考え方：座屈拘束ブレース２本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 座屈拘束ブレース設置工 | 考え方：座屈拘束ブレース２本　単部材質量：600kg～2000kg/本 | 本 | 1 | 226,700 | 226,700 | WYB00080<br>管理費区分 無<br>単-317号 |
| 計 | | | | | 226,700 | |
| 単価 | | | | | 226,700 | 円／本 |







# 1次単価表

単-68号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 1 | 1,457 | 1,457 | WYB00081<br>管理費区分 無<br>単-318号 |
| 計 | | | | | 1,457 | |
| 単価 | | | | | 1,457 | 円／本 |

# 1次単価表

単-69号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 102.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 102.6 | 102.6 | WYB00082<br>管理費区分 無<br>単-322号 |
| 計 | | | | | 102.6 | |
| 単価 | | | | | 102.6 | 円／本 |







# 1次単価表

単-70号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00083<br>管理費区分 無<br>単-323号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00084<br>管理費区分 無<br>単-324号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00085<br>管理費区分 無<br>単-325号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00086<br>管理費区分 無<br>単-326号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00087<br>管理費区分 無<br>単-327号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-71号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 補強用鋼板取付工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 現場溶接鋼桁補強工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場溶接 | 溶接種別＝すみ肉脚長6mm： | m | 1 | 11,420 | 11,420 | CB431580<br>管理費区分 無<br>単-330号 |
| 計 | | | | | 11,420 | |
| 単価 | | | | | 11,420 | 円／m |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-72号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 無収縮モルタル | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 225,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無収縮モルタル | 1875kg/m3　プレミックスタイプ | m3 | 1 | 225,000 | 225,000 | WYB00089<br>管理費区分 無<br>単-331号 |
| 計 | | | | | 225,000 | |
| 単価 | | | | | 225,000 | 円／m3 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-73号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00090<br>管理費区分 無<br>単-332号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00091<br>管理費区分 無<br>単-333号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00092<br>管理費区分 無<br>単-334号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00093<br>管理費区分 無<br>単-335号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上. | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00094<br>管理費区分 無<br>単-336号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |
| | | | | | | |







# 1次単価表

単-74号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00095<br>管理費区分 無<br>単-337号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-75号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用； | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-338号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |







# 1次単価表

単-76号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 20,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強部材取付工 | 平均質量：20＜Ｇ≦40kg | 部材 | 1 | 20,930 | 20,930 | WYB00096<br>管理費区分 無<br>単-339号 |
| 計 | | | | | 20,930 | |
| 単価 | | | | | 20,930 | 円／組 |

# 1次単価表

単-77号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | | 本 | 1 | 1,150 | 1,150 | WYB00097<br>管理費区分 無<br>単-340号 |
| 計 | | | | | 1,150 | |
| 単価 | | | | | 1,150 | 円／本 |







# 1次単価表

単-78号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 102.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 102.6 | 102.6 | WYB00098<br>管理費区分 無<br>単-348号 |
| 計 | | | | | 102.6 | |
| 単価 | | | | | 102.6 | 円／本 |

# 1次単価表

単-79号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 12,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 素地調整方法＝動力工具処理：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m 2 | 1 | 5,338 | 5,338 | WB821510<br>管理費区分 無<br>単-278号<br>Z1 |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 塗料区分＝ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 (1層) ：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m 2 | 1 | 1,214 | 1,214 | WB821520<br>管理費区分 無<br>単-279号<br>Z1 |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 塗料区分＝変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 (2層) ：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m 2 | 1 | 2,970 | 2,970 | WB821520<br>管理費区分 無<br>単-280号<br>Z1 |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 塗装区分＝新橋継手部現場塗装：作業区分＝中塗り：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：塗料区分＝ふっ素樹脂塗料用：色彩＝淡彩： | m 2 | 1 | 1,399 | 1,399 | WB821540<br>管理費区分 無<br>単-281号<br>Z1 |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 塗装区分＝新橋継手部現場塗装：作業区分＝上塗り：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：塗料区分＝ふっ素樹脂塗料：色彩＝淡彩： | m 2 | 1 | 2,055 | 2,055 | WB821540<br>管理費区分 無<br>単-282号<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 12,980 | |
| 単価 | | | | | 12,980 | 円／m2 |
| | | | | | | |







# 1次単価表

単-80号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1 | 16,970 | 16,970 | WYB00124<br>管理費区分 無<br>単-349号 |
| 計 | | | | | 16,970 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-81号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00125<br>管理費区分 無<br>単-350号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-82号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用： | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-351号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |

# 1次単価表

単-83号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 258,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑥-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑥-2 | 組 | 1 | 258,900 | 258,900 | WYB00126<br>管理費区分 無<br>単-352号 |
| 計 | | | | | 258,900 | |
| 単価 | | | | | 258,900 | 円／組 |







# 1次単価表

単-84号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 極小規模作業：ｘ/Ｄ＜1/2 | 本 | 1 | 2,605 | 2,605 | WYB00127<br>管理費区分 無<br>単-353号 |
| 計 | | | | | 2,605 | |
| 単価 | | | | | 2,605 | 円／本 |

# 1次単価表

単-85号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 410.5 | 410.5 | WYB00128<br>管理費区分 無<br>単-355号 |
| 計 | | | | | 410.5 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |







# 1次単価表

単-86号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般部塗装系：C-5 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00129<br>管理費区分 無<br>単-356号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00130<br>管理費区分 無<br>単-357号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00131<br>管理費区分 無<br>単-358号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00132<br>管理費区分 無<br>単-359号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00133<br>管理費区分 無<br>単-360号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-87号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーバー設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 19,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S35CN φ36×L750 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]) | 削孔深さ＝200mmを超え500mm以下： | 孔 | 1 | 2,184 | 2,184 | CB435930<br>管理費区分 無<br>単-361号<br>Z1 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝25mmを超え40mm以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 1 | 1,675 | 1,675 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-362号<br>Z1 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 14,760 | 14,760 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-363号<br>Z1 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.298kg/本： | 本 | 1 | 783.8 | 783.8 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-364号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 19,409.8 | |
| 単価 | | | | | 19,410 | 円／ヶ所 |



三重県 県土整備部



# 1次単価表

単-88号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋アンカー設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 10 | 単価 | 4,508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345 D22×L740 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]) | 削孔深さ＝200mmを超え500mm以下： | 孔 | 10 | 2,184 | 21,840 | CB435930<br>管理費区分 無<br>単-365号<br>Z1 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝25mm以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 10 | 1,442 | 14,420 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-366号<br>Z1 |
| アンカー鉄筋 | SD345 D22×L740 | 本 | 10 | 413.4 | 4,134 | WYB00135<br>管理費区分 無<br>単-367号<br>Z1 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.178kg/本： | 本 | 10 | 468.2 | 4,682 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-368号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 45,080 | |
| 単価 | | | | | 4,508 | 円／ヶ所 |



三重県 県土整備部

# 1次単価表

単-89号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 台座部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング（厚２ｃｍ以下） | | m２ | 1 | 8,707 | 8,707 | CB434210<br>管理費区分 無<br>単-369号 |
| 計 | | | | | 8,707 | |
| 単価 | | | | | 8,707 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-90号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 台座部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m２ | 1 | 10,190 | 10,190 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-370号 |
| 計 | | | | | 10,190 | |
| 単価 | | | | | 10,190 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-91号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 187.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 台座部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t | 0.001 | 187,300 | 187.3 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-221号 |
| 計 | | | | | 187.3 | |
| 単価 | | | | | 187.3 | 円／kg |







# 1次単価表

単-92号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 55,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 台座部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 1 | 55,220 | 55,220 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-371号 |
| 計 | | | | | 55,220 | |
| 単価 | | | | | 55,220 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-93号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1 | 16,970 | 16,970 | WYB00136<br>管理費区分 無<br>単-372号 |
| 計 | | | | | 16,970 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-94号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00137<br>管理費区分 無<br>単-373号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-95号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用： | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-374号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |







# 1次単価表

単-96号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（水平力分担構造：橋軸方向上部工ブラケット） | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 97,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑤（600kg以下） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工（落橋防止装置） | タイプ：⑤　600kg以下 | 組 | 1 | 97,120 | 97,120 | WYB00138<br>管理費区分 無<br>単-375号 |
| 計 | | | | | 97,120 | |
| 単価 | | | | | 97,120 | 円／組 |

# 1次単価表

単-97号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（水平力分担構造：橋軸直角方向下部工ブラケット） | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 209,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑥-1（600kg以下） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工（落橋防止装置） | タイプ：⑥-1　600kg以下 | 組 | 1 | 194,200 | 194,200 | WYB00140<br>管理費区分 無<br>単-376号 |
| ゴムパッド | 250×50×250　クロロプレンゴム取付ボルト含む | 枚 | 1 | 15,520 | 15,520 | WYB00141<br>管理費区分 無<br>単-377号 |
| 計 | | | | | 209,720 | |
| 単価 | | | | | 209,800 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-98号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（水平力分担構造：橋軸方向下部工ブラケット） | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 299,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑥-1（600kgを超え2000kg以下） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工（落橋防止装置） | タイプ：⑥-1　600kgを超え2000kg以下 | 組 | 1 | 258,900 | 258,900 | WYB00142<br>管理費区分 無<br>単-378号 |
| ゴムパッド | 400×50×500　クロロプレンゴム取付ボルト含む | 枚 | 1 | 40,810 | 40,810 | WYB00143<br>管理費区分 無<br>単-379号 |
| 計 | | | | | 299,710 | |
| 単価 | | | | | 299,800 | 円／組 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-99号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（水平力分担構造・段差防止構造：上部工ブラケット） | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 166,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑤（600kgを超え2000kg以下） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工（落橋防止装置） | タイプ：⑤　600kgを超え2000kg以下 | 組 | 1 | 129,400 | 129,400 | WYB00174<br>管理費区分 無<br>単-380号 |
| ゴムパッド | 200×50×400　クロロプレンゴム取付ボルト含む | 枚 | 2 | 18,400 | 36,800 | WYB00175<br>管理費区分 無<br>単-381号 |
| 計 | | | | | 166,200 | |
| 単価 | | | | | 166,200 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-100号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 補強部材取付工（水平力分担構造・段差防止構造：上部工ブラケット） | 単位 | 部材 | 数量 | 1 | 単価 | 20,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 20kg＜G≦40kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強部材取付工 | ボルトによる部材取付　20＜G≦40kg | 部材 | 1 | 20,930 | 20,930 | WYB00176<br>管理費区分 無<br>単-382号 |
| 計 | | | | | 20,930 | |
| 単価 | | | | | 20,930 | 円／部材 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-101号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 標準作業 | 本 | 1 | 1,603 | 1,603 | WYB00144<br>管理費区分 無<br>単-383号 |
| 計 | | | | | 1,603 | |
| 単価 | | | | | 1,603 | 円／本 |







# 1次単価表

単-102号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 410.5 | 410.5 | WYB00145<br>管理費区分 無<br>単-388号 |
| 計 | | | | | 410.5 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |

# 1次単価表

単-103号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00146<br>管理費区分 無<br>単-389号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00147<br>管理費区分 無<br>単-390号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00148<br>管理費区分 無<br>単-391号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00149<br>管理費区分 無<br>単-392号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00150<br>管理費区分 無<br>単-393号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |
| | | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-104号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 52,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D51×L1230 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝43㎜を超え54㎜以下：削孔深さ＝1000㎜を超え1300㎜以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 19,990 | 19,990 | CB435910<br>管理費区分 無<br>単-394号<br>Z1 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝40㎜を超え55㎜以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 1 | 1,964 | 1,964 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-395号<br>Z1 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 27,700 | 27,700 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-396号<br>Z1 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝1.186kg/本： | 本 | 1 | 3,120 | 3,120 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-397号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 52,780 | |
| 単価 | | | | | 52,780 | 円／ヶ所 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-105号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 37,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D51×L980 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝43mmを超え54mm以下：削孔深さ＝500mmを超え1000mm以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 9,080 | 9,080 | CB435910 管理費区分 無 単-398号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 1 | 1,964 | 1,964 | CB435940 管理費区分 無 単-399号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 23,750 | 23,750 | CB435941 管理費区分 無 単-400号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.922kg/本： | 本 | 1 | 2,425 | 2,425 | CB435942 管理費区分 無 単-401号 |
| 計 | | | | | 37,219 | |
| 単価 | | | | | 37,220 | 円／ヶ所 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-106号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 35,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D51×L905 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝43mmを超え54mm以下：削孔深さ＝500mmを超え1000mm以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 9,080 | 9,080 | CB435910 管理費区分 無 単-402号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 1 | 1,964 | 1,964 | CB435940 管理費区分 無 単-403号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 22,340 | 22,340 | CB435941 管理費区分 無 単-404号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.842kg/本： | 本 | 1 | 2,215 | 2,215 | CB435942 管理費区分 無 単-405号 |
| 計 | | | | | 35,599 | |
| 単価 | | | | | 35,600 | 円／ヶ所 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-107号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 1 | 30,720 | 30,720 | WYB00178<br>管理費区分 無<br>単-406号 |
| 計 | | | | | 30,720 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-108号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール工 | ブラケット周り　△20×20 | m | 1 | 4,149 | 4,149 | WYB00179<br>管理費区分 無<br>単-407号 |
| 計 | | | | | 4,149 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |

# 1次単価表

単-109号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1 | 16,970 | 16,970 | WYB00180<br>管理費区分 無<br>単-408号 |
| 計 | | | | | 16,970 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-110号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00181<br>管理費区分 無<br>単-409号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-111号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 12,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D29×L525 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝23㎜を超え30㎜以下：削孔深さ＝500㎜以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 5,784 | 5,784 | CB435910<br>管理費区分 無<br>単-410号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝25㎜を超え40㎜以下：削孔方向＝横方向： | 本 | 1 | 2,111 | 2,111 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-411号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 3,950 | 3,950 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-412号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.293kg/本： | 本 | 1 | 770.6 | 770.6 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-413号 |
| 計 | | | | | 12,615.6 | |
| 単価 | | | | | 12,620 | 円／ヶ所 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-112号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 23,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D41×L725 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝30㎜を超え43㎜以下：削孔深さ＝500㎜を超え1000㎜以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 8,870 | 8,870 | CB435910<br>管理費区分 無<br>単-414号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝40㎜を超え55㎜以下：削孔方向＝下方向： | 本 | 1 | 1,964 | 1,964 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-415号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 11,260 | 11,260 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-416号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.558kg/本： | 本 | 1 | 1,468 | 1,468 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-417号 |
| 計 | | | | | 23,562 | |
| 単価 | | | | | 23,570 | 円／ヶ所 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-113号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用： | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-418号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |







# 1次単価表

単-114号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 129,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A2橋台<br>タイプ：④-2（600kg以下） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工（落橋防止装置） | タイプ：④-2　600kg以下 | 組 | 1 | 129,400 | 129,400 | WYB00182<br>管理費区分 無<br>単-419号 |
| 計 | | | | | 129,400 | |
| 単価 | | | | | 129,400 | 円／組 |

# 1次単価表

単-115号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 224,900 |
| 規格 | P2橋脚<br>タイプ：④-2　600kgを超え2000kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工（落橋防止装置） | タイプ：④-2　600kgを超え2000kg以下 | 組 | 1 | 172,500 | 172,500 | WYB00183<br>管理費区分 無<br>単-420号 |
| ゴムパッド | 300×50×900　クロロプレンゴム取付ボルト含む | 枚 | 1 | 52,360 | 52,360 | WYB00251<br>管理費区分 無<br>単-421号 |
| 計 | | | | | 224,860 | |
| 単価 | | | | | 224,900 | 円／組 |







# 1次単価表

単-116号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 補強部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 56,500 |
| 規格 | P2橋脚<br>G＞200kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強部材取付工 | G＞200kg | t | 0.256 | 220,700 | 56,499.2 | WYB00184<br>管理費区分 無<br>単-424号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 56,499.2 | |
| 単価 | | | | | 56,500 | 円／組 |

# 1次単価表

単-117号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 補強部材取付工 | | | | | | |
| 規格 | P2橋脚 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 31,400 |
| | 40kg＜G≦100kg (ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強部材取付工 | ボルトによる部材取付　40kg＜G≦100kg | 部材 | 1 | 31,400 | 31,400 | WYB00198<br>管理費区分 無<br>単-425号 |
| 計 | | | | | 31,400 | |
| 単価 | | | | | 31,400 | 円／組 |







# 1次単価表

単-118号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | チッピング | | | | | | |
| 規格 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング（厚２ｃｍ以下） | | ｍ２ | 1 | 8,707 | 8,707 | CB434210<br>管理費区分 無<br>単-426号 |
| 計 | | | | | 8,707 | |
| 単価 | | | | | 8,707 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-119号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 1 | 30,720 | 30,720 | WYB00185<br>管理費区分 無<br>単-427号 |
| 計 | | | | | 30,720 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-120号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール工 | ブラケット周り　△20×20 | m | 1 | 4,149 | 4,149 | WYB00186<br>管理費区分 無<br>単-428号 |
| 計 | | | | | 4,149 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-121号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,342 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A2橋台 | | | | | | |
| | 極小規模作業：x/D＜1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | 本 | 1 | 4,342 | 4,342 | WYB00187<br>管理費区分 無<br>単-429号 |
| 計 | | | | | 4,342 | |
| 単価 | | | | | 4,342 | 円／本 |







# 1次単価表

単-122号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P2橋脚 | | | | | | |
| | 標準作業 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 標準作業：130本/日 | 本 | 1 | 1,603 | 1,603 | WYB00188<br>管理費区分 無<br>単-430号 |
| 計 | | | | | 1,603 | |
| 単価 | | | | | 1,603 | 円／本 |

# 1次単価表

単-123号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ピンテール仕上げ工 | | | | | | |
| 名称 | A2橋台 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 410.5 |
| 規格 | Dr＜250本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト　Dr＜250本 | 本 | 1 | 410.5 | 410.5 | WYB00192<br>管理費区分 無<br>単-435号 |
| 計 | | | | | 410.5 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |







# 1次単価表

単-124号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ピンテール仕上げ工 | | | | | | |
| 名称 | P2橋脚 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 102.6 |
| 規格 | Dr≧250本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト　Dr≧250本 | 本 | 1 | 102.6 | 102.6 | WYB00205<br>管理費区分 無<br>単-436号 |
| 計 | | | | | 102.6 | |
| 単価 | | | | | 102.6 | 円／本 |

# 1次単価表

単-125号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工<br>A2橋台 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00193<br>管理費区分 無<br>単-437号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00194<br>管理費区分 無<br>単-438号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00195<br>管理費区分 無<br>単-439号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00196<br>管理費区分 無<br>単-440号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00197<br>管理費区分 無<br>単-441号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-126号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工<br>P2橋脚 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00206<br>管理費区分 無<br>単-442号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00207<br>管理費区分 無<br>単-443号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00208<br>管理費区分 無<br>単-444号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00209<br>管理費区分 無<br>単-445号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00210<br>管理費区分 無<br>単-446号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-127号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ガス切断部材撤去工 | | | | | | |
| | P2橋脚 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 135,400 |
| 規格 | 水平補剛材 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス切断切削仕上工 | 板厚：10＜ｔ≦15　施工部位：桁外面 | m | 1 | 135,400 | 135,400 | WYB00211<br>管理費区分 無<br>単-447号<br>極小規模 |
| 計 | | | | | 135,400 | |
| 単価 | | | | | 135,400 | 円／m |







# 1次単価表

単-128号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 芯出し調整工 | | | | | | |
| | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,970 |
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | コンクリート面用 | m2 | 1 | 16,970 | 16,970 | WYB00212<br>管理費区分 無<br>単-448号 |
| 計 | | | | | 16,970 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-129号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯出し調整工 | 鋼材面用 | m2 | 1 | 36,140 | 36,140 | WYB00213<br>管理費区分 無<br>単-449号 |
| 計 | | | | | 36,140 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-130号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカーボルト設置工 | 単位 | ヶ所 | 数量 | 1 | 単価 | 15,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A2橋台<br>SD345　D32×L605 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | ｱﾝｶｰ材径＝30mmを超え43mm以下：削孔深さ＝500mm以下：費用の内訳＝全ての費用： | 孔 | 1 | 7,312 | 7,312 | CB435910<br>管理費区分 無<br>単-450号 |
| アンカー | 適用ｱﾝｶｰ材径＝25mmを超え40mm以下：削孔方向＝横方向： | 本 | 1 | 2,111 | 2,111 | CB435940<br>管理費区分 無<br>単-451号 |
| アンカー材（材料費） | | 本 | 1 | 5,312 | 5,312 | CB435941<br>管理費区分 無<br>単-452号 |
| 注入材（材料費） | 注入材の注入量（実数入力）＝0.352kg/本： | 本 | 1 | 925.8 | 925.8 | CB435942<br>管理費区分 無<br>単-453号 |
| 計 | | | | | 15,660.8 | |
| 単価 | | | | | 15,670 | 円／ヶ所 |

# 1次単価表

単-131号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼桁孔明工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場孔明（鋼構造物） | 作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全ての費用： | 本 | 1 | 1,413 | 1,413 | CB431860<br>管理費区分 無<br>単-454号 |
| 計 | | | | | 1,413 | |
| 単価 | | | | | 1,413 | 円／本 |







# 1次単価表

単-132号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 4,096,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ダンパー | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材取付工 | 落橋防止装置取付　タイプ：④-3 | 組 | 1 | 235,300 | 235,300 | WYB00214<br>管理費区分 無<br>単-455号 |
| ダンパー | BM-S　750kN±150㎜ | 本 | 1 | 3,860,000 | 3,860,000 | WYB00227<br>管理費区分 無<br>単-456号 |
| 計 | | | | | 4,095,300 | |
| 単価 | | | | | 4,096,000 | 円／組 |

# 1次単価表

単-133号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 主桁補強材取付工 | 単位 | 部材 | 数量 | 1 | 単価 | 15,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | G≦20kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強部材取付工 | ボルトによる部材取付　G≦20kg | 部材 | 1 | 15,700 | 15,700 | WYB00244<br>管理費区分 無<br>単-457号 |
| 計 | | | | | 15,700 | |
| 単価 | | | | | 15,700 | 円／部材 |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-134号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸修正工 | ブラケット背面部 | m2 | 1 | 30,720 | 30,720 | WYB00215<br>管理費区分 無<br>単-458号 |
| 計 | | | | | 30,720 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-135号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール工 | ブラケット周り　△20×20 | m | 1 | 4,149 | 4,149 | WYB00216<br>管理費区分 無<br>単-459号 |
| 計 | | | | | 4,149 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |







# 1次単価表

単-136号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト本締工 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | 本 | 1 | 1,736 | 1,736 | WYB00217<br>管理費区分 無<br>単-460号 |
| 計 | | | | | 1,736 | |
| 単価 | | | | | 1,736 | 円／本 |

# 1次単価表

単-137号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンテール仕上げ工 | トルシア型ボルト | 本 | 1 | 410.5 | 410.5 | WYB00221<br>管理費区分 無<br>単-464号 |
| 計 | | | | | 410.5 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |







# 1次単価表

単-138号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場塗装工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整工 | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | WYB00222<br>管理費区分 無<br>単-465号<br>Z1 |
| 下塗り工 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 1 | 3,326 | 3,326 | WYB00223<br>管理費区分 無<br>単-466号<br>Z1 |
| 下塗り工 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | m2 | 2 | 3,875 | 7,750 | WYB00224<br>管理費区分 無<br>単-467号<br>Z1 |
| 中塗り工 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | m2 | 1 | 3,341 | 3,341 | WYB00225<br>管理費区分 無<br>単-468号<br>Z1 |
| 上塗り工 | 同上 | m2 | 1 | 3,774 | 3,774 | WYB00226<br>管理費区分 無<br>単-469号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 42,000 | |
| 単価 | | | | | 42,000 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-139号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ガス切断部材撤去工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 107,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A2橋台<br>垂直補剛材 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス切断切削仕上工 | 板厚：10＜ｔ≦15　施工部位：桁外面 | m | 1 | 107,700 | 107,700 | WYB00228<br>管理費区分 無<br>単-470号<br>極小規模 |
| 計 | | | | | 107,700 | |
| 単価 | | | | | 107,700 | 円／m |





507-k173930-00045-11(0)

# 1次単価表

単-140号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 20,490 | 20,490 | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-471号 |
| 計 | | | | | 20,490 | |
| 単価 | | | | | 20,490 | 円／人日 |

# 1次単価表

単-141号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 16,960 | 16,960 | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-472号 |
| 計 | | | | | 16,960 | |
| 単価 | | | | | 16,960 | 円／人日 |







# 参考資料（1）

単-142号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 208,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6＜t≦38 30＜t≦35 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 1.17 | 2,000 | 2,340 | Z001063002<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 27 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 208,800 | |
| 単価 | | | | | 208,800 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6＜t≦38<br>30＜t≦35 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-143号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 207,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ２５＜ｔ≦３０ | t | 1.17 | 1,000 | 1,170 | Z001063001<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 97 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 207,700 | |
| 単価 | | | | | 207,700 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6＜t≦38<br>25＜t≦30 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-144号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 206,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6＜t≦38 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 67 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 206,500 | |
| 単価 | | | | | 206,500 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6＜t≦38<br>無し | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-145号　　WYB00245

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 203,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SS400 6≦t≦25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1.17 | 1,300 | 1,521 | Z001062001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 203,900 | |
| 単価 | | | | | 203,900 | 円／ｔ |







# 参考資料（1）

単-146号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 717,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 23 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 23 | 31,200 | 717,600 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率　0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 717,600 | |
| 単価 | | | | | 717,600 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>23 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-147号　　WB470310

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 塗装前処理（二次素地調整） | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,079 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 原板ブラスト・ジンクリッジプライマー　製品ブラスト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジンクリッチプライマー | 原板ブラスト | m２ | 100 | 340 | 34,000 | Z006143003<br>管理費区分 5 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.3 | 39,900 | 251,370 | R0123<br>管理費区分 2<br>割増率　0% |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% | 式 | 1 | | 22,530 | ZS8000004<br>管理費区分 2 |
| 計 | | | | | 307,900 | |
| 単価 | | | | | 3,079 | 円／m２ |
| J01 原板ブラスト・プライマーの区分<br>J02 二次素地調整の区分 | 原板ブラスト・ジンクリッジプライマー<br>製品ブラスト | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-148号　　WB470320

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,778 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジンクリッチ　ペイント | 無機厚膜 | kｇ | 60 | 1,770 | 106,200 | Z006152002<br>管理費区分 2 |
| ジンクリッチプライマー用シンナー | 無機 | L | 7.059 | 670 | 4,729 | Z006170004<br>管理費区分 2 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 39,900 | 55,860 | R0123<br>管理費区分 5<br>割増率　0% |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 10% | 式 | 1 | | 11,011 | ZS8000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 177,800 | |
| 単価 | | | | | 1,778 | 円／m２ |
| J01 塗装種別<br>J02 塗装種類<br>J03 箱桁構造内面歩掛補正 | 下塗り<br>無機ジンクリッチペイント<br>上記以外 | | | | | |
| J04 塗装回数（実数入力） | 1 回 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-149号　　WB470320

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 882.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 下塗り ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗） 上記以外 1回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂塗料 | 下塗り | ｋｇ | 16 | 1,500 | 24,000 | Z006154001<br>管理費区分 2 |
| エポキシ樹脂塗料用シンナー | | L | 8.471 | 640 | 5,421 | Z006170007<br>管理費区分 2 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 39,900 | 55,860 | R0123<br>管理費区分 5<br>割増率 0% |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 10% | 式 | 1 | | 2,939 | ZS8000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 88,220 | |
| 単価 | | | | | 882.2 | 円／ｍ２ |
| J01 塗装種別<br>J02 塗装種類<br>J03 箱桁構造内面歩掛補正 | 下塗り<br>ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）<br>上記以外 | | | | | |
| J04 塗装回数（実数入力） | 1 回 | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-150号　　WB470320

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 下塗り エポキシ樹脂塗料下塗 上記以外 1回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ樹脂塗料 | 下塗り | ｋｇ | 54 | 1,500 | 81,000 | Z006154001<br>管理費区分 2 |
| エポキシ樹脂塗料用シンナー | | L | 6.353 | 640 | 4,065 | Z006170007<br>管理費区分 2 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 39,900 | 55,860 | R0123<br>管理費区分 5<br>割増率 0% |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 10% | 式 | 1 | | 8,475 | ZS8000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 149,400 | |
| 単価 | | | | | 1,494 | 円／ｍ２ |
| J01 塗装種別<br>J02 塗装種類<br>J03 箱桁構造内面歩掛補正 | 下塗り<br>エポキシ樹脂塗料下塗<br>上記以外 | | | | | |
| J04 塗装回数（実数入力） | 1 回 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-151号　　WB470320

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 897.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗料 | 中塗り用　淡彩色 | ｋｇ | 17 | 1,740 | 29,580 | Z006163001<br>管理費区分 2 |
| 塗料用シンナー | ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 | L | 2 | 635 | 1,270 | Z006170014<br>管理費区分 2 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 39,900 | 55,860 | R0123<br>管理費区分 5<br>割増率　0% |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 10% | 式 | 1 | | 3,080 | Z58000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 89,790 | |
| 単価 | | | | | 897.9 | 円／ｍ２ |
| J01 塗装種別<br>J02 塗装種類<br>J03 箱桁構造内面歩掛補正 | 中塗り<br>ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩<br>上記以外 | | | | | |
| J04 塗装回数（実数入力） | 1 回 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-152号　　WB470320

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗料 | 上塗り用　淡彩色 | ｋｇ | 14 | 5,640 | 78,960 | Z006163002<br>管理費区分 2 |
| 塗料用シンナー | ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 | L | 1.647 | 732 | 1,205 | Z006170015<br>管理費区分 2 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 1.4 | 39,900 | 55,860 | R0123<br>管理費区分 5<br>割増率　0% |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 10% | 式 | 1 | | 7,975 | Z58000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 144,000 | |
| 単価 | | | | | 1,440 | 円／ｍ２ |
| J01 塗装種別<br>J02 塗装種類<br>J03 箱桁構造内面歩掛補正 | 上塗り<br>ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩<br>上記以外 | | | | | |
| J04 塗装回数（実数入力） | 1 回 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-153号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 227,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ | t | 1.17 | 19,000 | 22,230 | Z001062018<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 1.17 | 2,000 | 2,340 | Z001063002<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 92 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 227,000 | |
| 単価 | | | | | 227,000 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM490YB 25＜t≦38<br>30＜t≦35 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-154号　　WYB00239

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 220,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400B 38＜t≦50 35＜t≦40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ | t | 1.17 | 12,500 | 14,625 | Y000800008-008<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | Z001063003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 27 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 220,500 | |
| 単価 | | | | | 220,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-155号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 210,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400B 6＜t≦25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２.≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ | t | 1.17 | 6,500 | 7,605 | Z001062005<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 57 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 210,000 | |
| 単価 | | | | | 210,000 | 円／ｔ |
| J01 材質 | SM400B 6＜t≦25 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-156号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 4,465,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 143.1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 143.1 | 31,200 | 4,464,720 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率　0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 280 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 4,465,000 | |
| 単価 | | | | | 4,465,000 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>143.1 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-157号　　WYB00002

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 79,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 1 | 79,200 | 79,200 | Y000800008-001<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 79,200 | |
| 単価 | | | | | 79,200 | 円／t |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-158号　　WYB00004

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 231,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490YB 38＜t≦50 35＜t≦40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | SM490YB　38＜ｔ≦50 | t | 1.17 | 22,000 | 25,740 | Y000800008-002<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | Z001063003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 231,600 | |
| 単価 | | | | | 231,600 | 円／t |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-159号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 221,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490YB 6＜t≦25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ | t | 1.17 | 16,000 | 18,720 | Z001062017<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 42 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 221,100 | |
| 単価 | | | | | 221,100 | 円／ｔ |
| J01 材質 | SM490YB 6＜t≦25 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-160号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 225,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490B 25＜t≦38 30＜t≦35 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ | t | 1.17 | 18,000 | 21,060 | Z001062012<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 1.17 | 2,000 | 2,340 | Z001063002<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 225,800 | |
| 単価 | | | | | 225,800 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM490B 25＜t≦38<br>30＜t≦35 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-161号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2 トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 224,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490B 25＜t≦38 25＜t≦30 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板） （販売） | 無規格 １２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板 規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｂ ２５＜ｔ≦３８ | t | 1.17 | 18,000 | 21,060 | Z001062012<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ２５＜ｔ≦３０ | t | 1.17 | 1,000 | 1,170 | Z001063001<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 32 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 224,600 | |
| 単価 | | | | | 224,600 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM490B 25＜t≦38<br>25＜t≦30 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-162号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2 トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 216,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490A 6＜t≦50 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板） （販売） | 無規格 １２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板 規格エキストラ | ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０ | t | 1.17 | 12,000 | 14,040 | Z001062010<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 22 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 216,400 | |
| 単価 | | | | | 216,400 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM490A 6＜t≦50<br>無し | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-163号　　WYB00005

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 136,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SS400 1.6≦t＜3 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通鋼板（熱延薄板） | SS400　1.6≦ｔ＜3 | t | 1.17 | 119,000 | 139,230 | Y000800008-003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 82 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 136,900 | |
| 単価 | | | | | 136,900 | 円／ｔ |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-164号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 7,785,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 249.5 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 249.5 | 31,200 | 7,784,400 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率　0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 600 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 7,785,000 | |
| 単価 | | | | | 7,785,000 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>249.5 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-165号　　WYB00003

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 79,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 1 | 79,200 | 79,200 | Y000800008-001<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 79,200 | |
| 単価 | | | | | 79,200 | 円／t |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-166号　　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 233,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400C 50＜t≦100 50＜t≦60 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | SM400C　50＜ｔ≦100 | t | 1.17 | 20,500 | 23,985 | Y000800008-004<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 厚みエキストラ | 50＜ｔ≦60 | t | 1.17 | 6,000 | 7,020 | Y000800008-005<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 57 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 233,400 | |
| 単価 | | | | | 233,400 | 円／t |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-167号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 709,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 22.74 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 22.74 | 31,200 | 709,488 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 709,500 | |
| 単価 | | | | | 709,500 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>22.74 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-168号　　WYB00007

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 79,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 1 | 79,200 | 79,200 | Y000800008-001<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 79,200 | |
| 単価 | | | | | 79,200 | 円／t |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-169号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 224,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490B 25＜t≦38 25＜t≦30 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ | t | 1.17 | 18,000 | 21,060 | Z001062012<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ２５＜ｔ≦３０ | t | 1.17 | 1,000 | 1,170 | Z001063001<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 32 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 224,600 | |
| 単価 | | | | | 224,600 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM490B 25＜t≦38<br>25＜t≦30 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-170号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 216,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490A 6＜t≦50 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ | t | 1.17 | 12,000 | 14,040 | Z001062010<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 22 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 216,400 | |
| 単価 | | | | | 216,400 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM490A 6＜t≦50<br>無し | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-171号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,509,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 48.36 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 48.36 | 31,200 | 1,508,832 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 168 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 1,509,000 | |
| 単価 | | | | | 1,509,000 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>48.36 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-172号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2 トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 206,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6<t≦38 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 67 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 206,500 | |
| 単価 | | | | | 206,500 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6<t≦38<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）

単-173号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 462,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 14.83 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 14.83 | 31,200 | 462,696 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 462,700 | |
| 単価 | | | | | 462,700 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>14.83 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-174号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 217,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490YA 6＜t≦25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ | t | 1.17 | 13,000 | 15,210 | Z001062016<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 52 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 217,600 | |
| 単価 | | | | | 217,600 | 円／ｔ |
| J01 材質 | SM490YA 6＜t≦25 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-175号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 208,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6＜t≦38 30＜t≦35 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 1.17 | 2,000 | 2,340 | Z001063002<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 27 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 208,800 | |
| 単価 | | | | | 208,800 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6＜t≦38<br>30＜t≦35 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-176号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 203,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SS400 12≦t≦25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1.17 | 1,300 | 1,521 | Z001062001<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 203,900 | |
| 単価 | | | | | 203,900 | 円／ｔ |
| J01 材質 | SS400 12≦t≦25 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-177号　　WYB00010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 135,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SS400 3≦t＜6 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通鋼板（中板） | SS400　3≦ｔ＜6 | t | 1.17 | 118,000 | 138,060 | Y000800008-006<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 52 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 135,700 | |
| 単価 | | | | | 135,700 | 円／ｔ |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-178号　　WYB00011

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 136,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SS400 1.6≦t＜3 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通鋼板（熱延薄板） | SS400　1.6≦ｔ＜3 | t | 1.17 | 119,000 | 139,230 | Y000800008-003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 82 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 136,900 | |
| 単価 | | | | | 136,900 | 円／ｔ |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-179号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 3,166,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 101.47 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 101.47 | 31,200 | 3,165,864 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 136 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 3,166,000 | |
| 単価 | | | | | 3,166,000 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>101.47 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-180号　　WYB00246

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2 トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 203,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SS400 6≦t≦25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1.17 | 1,300 | 1,521 | Z001062001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 203,900 | |
| 単価 | | | | | 203,900 | 円／ｔ |

# 参考資料（1）

単-181号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 708,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 22.69 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 22.69 | 31,200 | 707,928 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 708,000 | |
| 単価 | | | | | 708,000 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>22.69 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-182号　　WYB00117

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 231,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490YB 38＜t≦50 35＜t≦40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | SM490YB　38＜ｔ≦50 | t | 1.17 | 22,000 | 25,740 | Y000800008-002<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | Z001063003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 231,600 | |
| 単価 | | | | | 231,600 | 円／ｔ |

# 参考資料（1）

単-183号　　WYB00240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 220,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400B 38＜t≦50 35＜t≦40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ | t | 1.17 | 12,500 | 14,625 | Y000800008-008<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | Z001063003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 27 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 220,500 | |
| 単価 | | | | | 220,500 | 円／ｔ |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-184号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　(鋼板2　トラス・アーチ形式) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 208,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6＜t≦38 30＜t≦35 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 1.17 | 2,000 | 2,340 | Z001063002<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 27 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 208,800 | |
| 単価 | | | | | 208,800 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6＜t≦38<br>30＜t≦35 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-185号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 206,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6<t≦38 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 67 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 206,500 | |
| 単価 | | | | | 206,500 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6<t≦38<br>無し | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-186号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,557,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 81.94 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 81.94 | 31,200 | 2,556,528 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率　0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 472 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 2,557,000 | |
| 単価 | | | | | 2,557,000 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>81.94 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-187号　　WYB00116

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 79,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 1 | 79,200 | 79,200 | Y000800008-001<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 79,200 | |
| 単価 | | | | | 79,200 | 円／t |







# 参考資料（1）

単-188号　　WYB00121

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 230,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490B 38＜t≦50 35＜t≦40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | SM490B　38＜ｔ≦50 | t | 1.17 | 21,000 | 24,570 | Y000800008-007<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | Z001063003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 82 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 230,500 | |
| 単価 | | | | | 230,500 | 円／t |

# 参考資料（1）

単-189号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 227,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM490B 25＜t≦38 35＜t≦40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ | t | 1.17 | 18,000 | 21,060 | Z001062012<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 1.17 | 3,000 | 3,510 | Z001063003<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 92 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 227,000 | |
| 単価 | | | | | 227,000 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM490B 25＜t≦38<br>35＜t≦40 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-190号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費　（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 208,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6＜t≦38 30＜t≦35 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 1.17 | 2,000 | 2,340 | Z001063002<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 27 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 208,800 | |
| 単価 | | | | | 208,800 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6＜t≦38<br>30＜t≦35 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-191号　　WB470040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 206,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400A 6<t≦38 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 1.17 | 3,500 | 4,095 | Z001062004<br>管理費区分 5 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 67 | ZS3000004<br>管理費区分 5 |
| 計 | | | | | 206,500 | |
| 単価 | | | | | 206,500 | 円／ｔ |
| J01 材質<br>J02 厚みエキストラ | SM400A 6<t≦38<br>無し | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-192号　　WYB00247

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費 （鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 203,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SS400 6≦t | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1.17 | 1,300 | 1,521 | Z001062001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 203,900 | |
| 単価 | | | | | 203,900 | 円／ｔ |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-193号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 3,014,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 96.59 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 96.59 | 31,200 | 3,013,608 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 392 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 3,014,000 | |
| 単価 | | | | | 3,014,000 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>96.59 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-194号　　WYB00120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 79,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 1 | 79,200 | 79,200 | Y000800008-001<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 79,200 | |
| 単価 | | | | | 79,200 | 円／t |

# 参考資料（1）

単-195号　　WYB00122

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼材費（鋼板2　トラス・アーチ形式） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 233,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SM400C 50＜t≦100 50＜t≦60 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 1.17 | 175,000 | 204,750 | Z001026001<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 中厚板　規格エキストラ | SM400C　50＜ｔ≦100 | t | 1.17 | 20,500 | 23,985 | Y000800008-004<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 厚みエキストラ | 50＜ｔ≦60 | t | 1.17 | 6,000 | 7,020 | Y000800008-005<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1.17 | 1,600 | 1,872 | Z001002003<br>管理費区分 5<br>Z1 |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.136 | 31,500 | -4,284 | Z006730001<br>管理費区分 9<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 57 | ZS3000004<br>管理費区分 5<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 233,400 | |
| 単価 | | | | | 233,400 | 円／ｔ |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-196号　　WB470130

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 製作直接労務費（橋桁） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 695,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 各種 22.28 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工（橋梁） | | 人工 | 22.28 | 31,200 | 695,136 | R0153<br>管理費区分 7<br>割増率　0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 64 | ZS3000004<br>管理費区分 7 |
| 計 | | | | | 695,200 | |
| 単価 | | | | | 695,200 | 円／式 |
| J01 橋梁形式<br>J20 全体工数（Y） | 各種<br>22.28 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-197号　　WYB00123

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 工場塗装 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 79,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 溶融亜鉛メッキ　HDZ55（新JIS HTZ77） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 1 | 79,200 | 79,200 | Y000800008-001<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 79,200 | |
| 単価 | | | | | 79,200 | 円／t |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-198号　　WB470200

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 橋梁工場製作輸送工 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ 101km | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼橋工場製作輸送費 | | t | 1 | 17,000 | 17,000 | Y007430000-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 17,000 | |
| 単価 | | | | | 17,000 | 円／t |
| J01 輸送対象橋種 | ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ･ﾗｰﾒﾝ | | | | | |
| J02 運搬距離（実数入力） | 101 km | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-199号　　WYB00012

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,300 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 169,700 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-200号　　WYB00013

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　　CB431860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | １ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-202号　　WYB00014

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 258,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑥-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 7.407 | 44,304 | 328,159 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 29.63 | 36,400 | 1,078,532 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 14.815 | 24,648 | 365,160 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 7.407 | 33,900 | 251,097 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 566,052 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,589,000 | |
| 単価 | | | | | 258,900 | 円／組 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-203号　　WYB00015

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.25 | 44,304 | 55,380 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3.75 | 36,400 | 136,500 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.25 | 24,648 | 30,810 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 37,810 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 260,500 | |
| 単価 | | | | | 2,605 | 円／本 |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-204号　　WYB00151

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 254 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×95 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×95 | 組 | 10 | 254 | 2,540 | Y000800009-008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,540 | |
| 単価 | | | | | 254 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-205号　　WYB00016

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.8 | 36,400 | 29,120 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 11,930 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,050 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-206号　　WYB00017

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-207号　　WYB00018

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-208号　　WYB00020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-209号　　WYB00021

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-210号　　WYB00022

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　　CB435930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔　（さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 2,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 200mmを超え500mm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,040.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 54.54 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 29.5 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 200mmを超え500mm以下 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 25mmを超え40mm以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,577.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 25mmを超え40mm以下<br>下方向 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーバー | S35CN　φ36×L740 | % | 100 | 1 | 13,110 | Y000116000-001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 783.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.298kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 783.74 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.298 kg/本 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　　CB435930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔 （さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 2,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 200㎜を超え500㎜以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,040.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 54.54 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 29.5 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 200㎜を超え500㎜以下 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,442 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 25㎜以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,357.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 25㎜以下<br>下方向 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-217号　　WYB00134

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー鉄筋 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 463 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D22×L830 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理： | t | 0.252 | 183,700 | 46,292 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-475号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 46,300 | |
| 単価 | | | | | 463 | 円／本 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 468.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.178kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 468.14 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.178 kg/本 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　　CB434210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング（厚２ｃｍ以下） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,147.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 72.11 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 10.56 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.93 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 10,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 9,352.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.19 | 27,500 | 30,992 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.55 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.57 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-221号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 187,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 111,000 | 114,330 | Z001102020<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 72,956 | 72,956 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 14 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 187,300 | |
| 単価 | | | | | 187,300 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D16～25<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>補正無（一般構造物） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 55,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | ２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下 | % | 52.93 | 18,500 | 34,900 | Z002012004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>24-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-223号　　WYB00023

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,300 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 169,700 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-224号　　WYB00024

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号　　CB435910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 9,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 43㎜を超え54㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,539 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.03 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 37.61 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 34.74 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.97 | | | |
| ダイヤモンドビット | ６４．７ｍｍスタンダード | % | 18.97 | 16,200 | 16,900 | Z006531001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 43㎜を超え54㎜以下<br>500㎜を超え1000㎜以下<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 40㎜を超え55㎜以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,849.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 40㎜を超え55㎜以下<br>下方向 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345　D51×L905 | % | 100 | 1 | 22,340 | Y000116000-002<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.842kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 2,214.46 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.842 kg/本 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　　CB431860

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | １ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-230号　　WYB00025

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 129,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑤ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.704 | 44,304 | 164,102 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 14.815 | 36,400 | 539,266 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 7.407 | 24,648 | 182,567 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 3.704 | 33,900 | 125,565 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 282,500 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,294,000 | |
| 単価 | | | | | 129,400 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-231号　　WYB00037

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ゴムパッド | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 15,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 200×50×300　クロロプレンゴム取付ボルト含む | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴムパッド | 200×50×300（CR） | 枚 | 1 | 14,940 | 14,940 | Y000800006-004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ボルト（SS400） | M12×70（メッキ） | 本 | 4 | 30.1 | 120 | Y000800004-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ナット（SS400） | M12（メッキ） | 個 | 4 | 6.35 | 25 | Y000800005-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金（SS400） | 同上 | 枚 | 4 | 3.85 | 15 | Y000800006-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 15,100 | |
| 単価 | | | | | 15,100 | 円／枚 |







# 参考資料（1）

単-232号　　WYB00026

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 258,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑥-1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 7.407 | 44,304 | 328,159 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 29.63 | 36,400 | 1,078,532 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 14.815 | 24,648 | 365,160 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 7.407 | 33,900 | 251,097 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 566,052 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,589,000 | |
| 単価 | | | | | 258,900 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-233号　　WYB00038

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ゴムパッド | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 82,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 300×50×1250　クロロプレンゴム取付ボルト含む | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴムパッド | 300×50×1250（CR） | 枚 | 1 | 82,035 | 82,035 | Y000800006-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ボルト（SS400） | M12×70（メッキ） | 本 | 16 | 30.1 | 481 | Y000800004-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ナット（SS400） | M12（メッキ） | 個 | 16 | 6.35 | 101 | Y000800005-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金（SS400） | 同上 | 枚 | 16 | 3.85 | 61 | Y000800006-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 82,680 | |
| 単価 | | | | | 82,680 | 円／枚 |







# 参考資料（1）

単-234号　　WYB00027

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 194,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑥-1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 5.556 | 44,304 | 246,153 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 22.222 | 36,400 | 808,880 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 11.111 | 24,648 | 273,863 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 5.556 | 33,900 | 188,348 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 424,756 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,942,000 | |
| 単価 | | | | | 194,200 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-235号　　WYB00039

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ゴムパッド | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 17,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 250×50×300　クロロプレンゴム取付ボルト含む | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴムパッド | 250×50×300（CR） | 枚 | 1 | 17,415 | 17,415 | Y000800006-003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ボルト（SS400） | M12×70（メッキ） | 本 | 4 | 30.1 | 120 | Y000800004-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ナット（SS400） | M12（メッキ） | 個 | 4 | 6.35 | 25 | Y000800005-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金（SS400） | 同上 | 枚 | 4 | 3.85 | 15 | Y000800006-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 17,580 | |
| 単価 | | | | | 17,580 | 円／枚 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　　CB434210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング（厚２ｃｍ以下） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,147.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 72.11 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 10.56 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.93 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-237号　　WYB00249

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | プラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 不陸修正材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド＃101相当 | kg | 69 | 2,630 | 181,470 | Y000800007-004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,634 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 307,200 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-238号　　WYB00250

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | プラケット周り　△20×20 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.347 | 30,680 | 10,645 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.694 | 28,704 | 19,920 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| シール材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド＃101相当 | kg | 2.76 | 2,630 | 7,258 | Y000800007-005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 12% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,667 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,490 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-239号　　WYB00028

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模作業：1/2＜ｘ/Ｄ＜1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.781 | 44,304 | 34,601 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.344 | 36,400 | 85,321 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.781 | 24,648 | 19,250 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,628 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 162,800 | |
| 単価 | | | | | 1,628 | 円／本 |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-240号　　WYB00152

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 524 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×95（2-W） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×95 | 組 | 10 | 254 | 2,540 | Y000800009-008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金 | S10T M22用 | 枚 | 10 | 270 | 2,700 | Y000800006-009<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,240 | |
| 単価 | | | | | 524 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-241号　　WYB00029

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.8 | 36,400 | 29,120 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 11,930 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,050 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |







# 参考資料（1）

単-242号　　WYB00030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-243号　　WYB00031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-244号　　WYB00034

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-245号　　WYB00035

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-246号　　WYB00036

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-247号　　WYB00040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,300 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 169,700 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-248号　　WYB00041

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-249号　　CB435910

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 9,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 43㎜を超え54㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,539 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.03 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 37.61 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 34.74 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.97 | | | |
| ダイヤモンドビット | ６４．７ｍｍスタンダード | % | 18.97 | 16,200 | 16,900 | Z006531001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 43㎜を超え54㎜以下<br>500㎜を超え1000㎜以下<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-250号　　CB435940

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,701 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 40㎜を超え55㎜以下 横方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,544 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 48.82 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.42 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 21.85 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 40㎜を超え55㎜以下<br>横方向 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-251号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345　D51×L895 | % | 100 | 1 | 21,160 | Y000116000-004<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.842kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 2,214.46 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.842 kg/本 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-253号　　CB435910

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 9,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,539 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.03 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 37.61 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 34.74 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.97 | | | |
| ダイヤモンドビット | ６４．７ｍｍスタンダード | % | 18.97 | 16,200 | 16,900 | Z006531001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-254号　　CB435940

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 40mmを超え55mm以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,849.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 40mmを超え55mm以下<br>下方向 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345　D51×L900 | % | 100 | 1 | 21,290 | Y000116000-003<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-256号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.842kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 2,214.46 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.842 kg/本 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-257号　　CB431860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | １ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-258号　　WYB00042

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 172,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：④-2600kgを超え2000kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.704 | 44,304 | 164,102 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 25.926 | 36,400 | 943,706 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 7.407 | 24,648 | 182,567 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 3.704 | 33,900 | 125,565 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 24%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 309,060 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,725,000 | |
| 単価 | | | | | 172,500 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-259号　　WYB00044

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 129,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：④-2600kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.778 | 44,304 | 123,076 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 19.444 | 36,400 | 707,761 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.556 | 24,648 | 136,944 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 2.778 | 33,900 | 94,174 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 24%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 232,045 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,294,000 | |
| 単価 | | | | | 129,400 | 円／組 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-260号　　WYB00199

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 連結ケーブル | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 1,310,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | F270TD　L=2260mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結ケーブル | F270TD　L=2260mm | 組 | 1 | 1,310,000 | 1,310,000 | Y000800009-017<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,310,000 | |
| 単価 | | | | | 1,310,000 | 円／組 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-261号　　WYB00200

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 連結ケーブル | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 1,310,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | F270TD　L=2055mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結ケーブル | F270TD　L=2055mm | 組 | 1 | 1,310,000 | 1,310,000 | Y000800009-018<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,310,000 | |
| 単価 | | | | | 1,310,000 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-262号　　WYB00201

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 連結ケーブル | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 899,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | F200TD　L=2000mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結ケーブル | F200TD　L=2000mm | 組 | 1 | 899,000 | 899,000 | Y000800009-019<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 899,000 | |
| 単価 | | | | | 899,000 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-263号　　WYB00045

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 220,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 橋脚上ブラケット取付　主桁連結部材取付：ノージョイント工法参照平均質量：6.258 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 7.143 | 44,304 | 316,463 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 28.571 | 36,400 | 1,039,984 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 14.286 | 24,648 | 352,121 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 7.143 | 33,900 | 242,147 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 15%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 256,285 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,207,000 | |
| 単価 | | | | | 220,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-264号　　CB434210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング（厚２ｃｍ以下） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,147.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 72.11 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 10.56 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.93 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-265号　　WYB00046

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 不陸修正材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 69 | 2,630 | 181,470 | Y000800007-004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,634 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 307,200 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-266号　　WYB00047

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り　△20×20 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.347 | 30,680 | 10,645 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.694 | 28,704 | 19,920 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| シール材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2.76 | 2,630 | 7,258 | Y000800007-005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 12% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,667 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,490 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |

# 参考資料（1）

単-267号　　WYB00048

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模作業：1/2＜x/D＜1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.429 | 44,304 | 63,310 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4.286 | 36,400 | 156,010 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.429 | 24,648 | 35,221 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 43,259 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 297,800 | |
| 単価 | | | | | 2,978 | 円／本 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-268号　　WYB00049

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.042 | 44,304 | 46,164 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3.125 | 36,400 | 113,750 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.042 | 24,648 | 25,683 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 31,503 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 217,100 | |
| 単価 | | | | | 2,171 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-269号　　WYB00153

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 260.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×100 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×100 | 組 | 10 | 260.2 | 2,602 | Y000800009-007<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,602 | |
| 単価 | | | | | 260.2 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-270号　　WYB00154

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 266.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×105 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×105 | 組 | 10 | 266.7 | 2,667 | Y000800009-006<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,667 | |
| 単価 | | | | | 266.7 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-271号　　WYB00155

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 273.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×110 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×110 | 組 | 10 | 273.2 | 2,732 | Y000800009-005<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,732 | |
| 単価 | | | | | 273.2 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-272号　　WYB00050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.8 | 36,400 | 29,120 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 11,930 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,050 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-273号　　WYB00051

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-274号　　WYB00052

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-275号　　WYB00053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-276号　　WYB00054

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-277号　　WYB00055

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-278号　　WB821510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 継手部素地調整　（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 5,338 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 動力工具処理 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 | 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m2 | 100 | 5,337.46 | 533,746 | Q001501001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 54 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 533,800 | |
| 単価 | | | | | 5,338 | 円／ｍ２ |
| J01 素地調整方法<br>J03 時間的制約の有無<br>J04 夜間作業の有無 | 動力工具処理<br>無し<br>無し | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-279号　　WB821520

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 継手部下塗り　（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｼｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（1層）　無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 | ｼｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 | m2 | 100 | 1,213.258 | 121,325 | Q001505001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 75 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 121,400 | |
| 単価 | | | | | 1,214 | 円／m２ |
| J01 塗料区分<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | ｼｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（1層）<br>無し<br>無し | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-280号　　WB821520

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 継手部下塗り　（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（2層）　無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 | m2 | 100 | 2,969.366 | 296,936 | Q001505013<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 64 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 297,000 | |
| 単価 | | | | | 2,970 | 円／m２ |
| J01 塗料区分<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（2層）<br>無し<br>無し | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-281号　　WB821540

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り・上塗り　（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 1,399 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し　ふっ素樹脂塗料用 淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 | ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 | m2 | 100 | 1,398.658 | 139,865 | Q001507013<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 35 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 139,900 | |
| 単価 | | | | | 1,399 | 円／m２ |
| J01 塗装区分<br>J02 作業区分<br>J04 時間的制約の有無 | 新橋継手部現場塗装<br>中塗り<br>無し | | | | | |
| J05 夜間作業の有無<br>J06 塗料区分<br>J07 色彩 | 無し<br>ふっ素樹脂塗料用<br>淡彩 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-282号　　WB821540

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り・上塗り　（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し　ふっ素樹脂塗料 淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 | ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m2 | 100 | 2,054.232 | 205,423 | Q001509013<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 77 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 205,500 | |
| 単価 | | | | | 2,055 | 円／m２ |
| J01 塗装区分<br>J02 作業区分<br>J04 時間的制約の有無 | 新橋継手部現場塗装<br>上塗り<br>無し | | | | | |
| J05 夜間作業の有無<br>J06 塗料区分<br>J07 色彩 | 無し<br>ふっ素樹脂塗料<br>淡彩 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-283号　　WYB00056

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 |
| 規格 | コンクリート面用 | | | 単価 | 16,970 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,300 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 169,700 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-284号　　WYB00057

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 |
| 規格 | 鋼材面用 | | | 単価 | 36,140 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-285号　　CB435910

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 5,784 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,452.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 78.18 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 35.35 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 32.64 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.82 | | | |
| ダイヤモンドビット | ４０mm スタンダード | % | 21.82 | 11,900 | 12,300 | Z006531011<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 23mmを超え30mm以下<br>500mm以下<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-286号　　CB435940

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 25mmを超え40mm以下 横方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,988.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 48.83 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.42 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 21.84 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 25mmを超え40mm以下<br>横方向 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-287号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345　D29×L555 | % | 100 | 1 | 4,216 | Y000116000-005<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-288号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 770.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.293kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 770.59 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.293 kg/本 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-289号　CB431860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | １ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-290号　WYB00058

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 235,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：④-3 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 5.051 | 44,304 | 223,779 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 35.354 | 36,400 | 1,286,885 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 10.101 | 24,648 | 248,969 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 5.051 | 33,900 | 171,228 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 24%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 422,139 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,353,000 | |
| 単価 | | | | | 235,300 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-291号　　WYB00241

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ダンパー | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,860,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | BM-S　750kN±150mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンパー | BM-S　750kN±150mm | 基 | 1 | 3,860,000 | 3,860,000 | Y000800015-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,860,000 | |
| 単価 | | | | | 3,860,000 | 円／基 |







# 参考資料（1）

単-292号　　WYB00243

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 補強部材取付工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10. | 単価 | 15,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ボルトによる部材取付　G≦20kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.625 | 44,304 | 27,690 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.875 | 36,400 | 68,250 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.625 | 24,648 | 15,405 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 0.625 | 33,900 | 21,187 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 22%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 24,468 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 157,000 | |
| 単価 | | | | | 15,700 | 円／部材 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-293号　CB434210

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング（厚２ｃｍ以下） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,147.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 72.11 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 10.56 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.93 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-294号　WYB00059

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 不陸修正材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド＃101相当 | ｋｇ | 69 | 2,630 | 181,470 | Y000800007-004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,634 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 307,200 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-295号　　WYB00060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | プラケット周り　△20×20 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.347 | 30,680 | 10,645 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.694 | 28,704 | 19,920 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| シール材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2.76 | 2,630 | 7,258 | Y000800007-005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 12%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,667 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,490 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-296号　　WYB00061

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.833 | 44,304 | 36,905 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.5 | 36,400 | 91,000 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.833 | 24,648 | 20,531 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,164 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 173,600 | |
| 単価 | | | | | 1,736 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-297号　　WYB00156

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 241.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×85 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×85 | 組 | 10 | 241.2 | 2,412 | Y000800009-010<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,412 | |
| 単価 | | | | | 241.2 | 円／組 |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-298号　　WYB00157

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 247.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×90 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×90 | 組 | 10 | 247.5 | 2,475 | Y000800009-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,475 | |
| 単価 | | | | | 247.5 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-299号　　WYB00159

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 543.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×110（2-W） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×110 | 組 | 10 | 273.2 | 2,732 | Y000800009-005<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金 | S10T　M22用 | 枚 | 10 | 270 | 2,700 | Y000800006-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,432 | |
| 単価 | | | | | 543.2 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-300号　　WYB00062

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.8 | 36,400 | 29,120 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 11,930 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,050 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-301号　　WYB00063

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-302号　　WYB00064

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-303号　　WYB00066

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-304号　　WYB00067

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-305号　　WYB00068

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-306号　　WYB00069

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-307号　　WYB00070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト撤去工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,468 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 対傾構取替 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.5 | 44,304 | 22,152 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.5 | 36,400 | 91,000 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 24,648 | 12,324 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 21,324 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 146,800 | |
| 単価 | | | | | 1,468 | 円／本 |







# 参考資料（1）

単-308号　　WYB00071

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 既設対傾構撤去工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 50,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 既設下横構2組 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2 | 44,304 | 88,608 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 6 | 36,400 | 218,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 2 | 33,900 | 67,800 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 22% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 78,296 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 502,400 | |
| 単価 | | | | | 50,240 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-309号　　WYB00072

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場上部材運搬工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10 | 単価 | 13,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 既設部材撤去時 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.529 | 44,304 | 23,436 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.116 | 36,400 | 77,022 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.529 | 24,648 | 13,038 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 15% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 17,004 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 130,500 | |
| 単価 | | | | | 13,050 | 円／部材 |







# 参考資料（1）

単-310号　　WYB00073

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ガス切断切削仕上工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 67,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 6mm≦ｔ≦10mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.571 | 44,304 | 158,209 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 9.643 | 36,400 | 351,005 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 33% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 167,986 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 677,200 | |
| 単価 | | | | | 67,720 | 円／m |

# 参考資料（1）

単-311号　　WYB00074

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ガス切断切削仕上工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 82,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10mm＜t≦15mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 4.348 | 44,304 | 192,633 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 11.739 | 36,400 | 427,299 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 33% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 204,568 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 824,500 | |
| 単価 | | | | | 82,450 | 円／m |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-312号　　WYB00075

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材撤去工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10 | 単価 | 31,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ガス切断部材　平均質量：40＜G≦100kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.25 | 44,304 | 55,380 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3.75 | 36,400 | 136,500 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.25 | 24,648 | 30,810 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 1.25 | 33,900 | 42,375 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 22% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 48,935 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 314,000 | |
| 単価 | | | | | 31,400 | 円／部材 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-313号　　WYB00076

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場上部材運搬工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10 | 単価 | 12,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ガス切断部材撤去時 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.505 | 44,304 | 22,373 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.02 | 36,400 | 73,528 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.505 | 24,648 | 12,447 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 15% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 16,252 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 124,600 | |
| 単価 | | | | | 12,460 | 円／部材 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-314号　　CB431910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場溶接鋼桁補強 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 13,124 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 69.61 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.68 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-315号　　WYB00242

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場上部材運搬工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10 | 単価 | 13,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ガセット部材取付時 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.529 | 44,304 | 23,436 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.116 | 36,400 | 77,022 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.529 | 24,648 | 13,038 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 15% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 17,004 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 130,500 | |
| 単価 | | | | | 13,050 | 円／部材 |
| | | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-316号　　WYB00079

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場上部材運搬工 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 15,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 座屈拘束ブレース | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.617 | 44,304 | 27,335 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.469 | 36,400 | 89,871 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.617 | 24,648 | 15,207 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 15% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 19,787 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 152,200 | |
| 単価 | | | | | 15,220 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-317号　　WYB00080

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 座屈拘束ブレース設置工 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 226,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 考え方：座屈拘束ブレース２本　単部材質量：600kg～2000kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 6.667 | 44,304 | 295,374 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 33.333 | 36,400 | 1,213,321 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.667 | 24,648 | 164,328 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 6.667 | 33,900 | 226,011 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 22%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 367,966 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,267,000 | |
| 単価 | | | | | 226,700 | 円／本 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-318号　　WYB00081

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.699 | 44,304 | 30,968 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.098 | 36,400 | 76,367 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.699 | 24,648 | 17,228 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 21,137 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 145,700 | |
| 単価 | | | | | 1,457 | 円／本 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-319号　　WYB00160

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 247.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×90 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×90 | 組 | 10 | 247.5 | 2,475 | Y000800009-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,475 | |
| 単価 | | | | | 247.5 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-320号　　WYB00161

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 254 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×95 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×95 | 組 | 10 | 254 | 2,540 | Y000800009-008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,540 | |
| 単価 | | | | | 254 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-321号　　WYB00162

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 266.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×105 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×105 | 組 | 10 | 266.7 | 2,667 | Y000800009-006<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,667 | |
| 単価 | | | | | 266.7 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-322号　　WYB00082

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 102.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.2 | 36,400 | 7,280 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,980 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 10,260 | |
| 単価 | | | | | 102.6 | 円／本 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-323号　　WYB00083

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-324号　　WYB00084

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-325号　　WYB00085

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-326号　　WYB00086

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-327号　　WYB00087

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-328号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1. | 単価 | 8,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 7,944.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.54 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.54 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 41 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.88 | | | |
| 軽油 | | % | 2.88 | 134 | 155 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.58 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ | % | 13.58 | 7,190 | 7,690 | M000302010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離（km）DID無 | ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t<br>無し<br>17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-329号　　CB010420

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 9,082.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.62 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.39 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 40.83 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.86 | | | |
| 軽油 | | % | 2.86 | 134 | 155 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.52 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ | % | 13.52 | 7,190 | 7,690 | M000302010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種 | ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-330号　　CB431580

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場溶接 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | すみ肉脚長6mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,666 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 溶接工 | | % | 78.99 | 32,400 | 34,736 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 16.25 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 溶接種別 | すみ肉脚長6mm | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-331号　　WYB00089

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 無収縮モルタル | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 225,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1875kg/m3　プレミックスタイプ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無収縮モルタル | 1875kg/m3 | kg | 1,875 | 120 | 225,000 | Y000800007-006<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 225,000 | |
| 単価 | | | | | 225,000 | 円／m3 |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-332号　　WYB00090

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-333号　　WYB00091

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-334号　　WYB00092

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-335号　　WYB00093

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-336号　　WYB00094

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-337号　　WYB00095

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-338号　　CB431860

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | 1ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-339号　　WYB00096

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 補強部材取付工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10 | 単価 | 20,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 平均質量：20＜G≦40kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.833 | 44,304 | 36,905 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.5 | 36,400 | 91,000 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.833 | 24,648 | 20,531 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 0.833 | 33,900 | 28,238 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 22% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 32,626 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 209,300 | |
| 単価 | | | | | 20,930 | 円／部材 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-340号　　WYB00097

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.552 | 44,304 | 24,455 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.657 | 36,400 | 60,314 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.552 | 24,648 | 13,605 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 16,626 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 115,000 | |
| 単価 | | | | | 1,150 | 円／本 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-341号　　WYB00163

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 209.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×60 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×60 | 組 | 10 | 209.5 | 2,095 | Y000800009-015<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,095 | |
| 単価 | | | | | 209.5 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-342号　　WYB00164

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 215.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×65 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×65 | 組 | 10 | 215.7 | 2,157 | Y000800009-014<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,157 | |
| 単価 | | | | | 215.7 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-343号　　WYB00165

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 222.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×70 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×70 | 組 | 10 | 222.2 | 2,222 | Y000800009-013<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,222 | |
| 単価 | | | | | 222.2 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-344号　　WYB00166

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 228.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×75 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×75 | 組 | 10 | 228.5 | 2,285 | Y000800009-012<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,285 | |
| 単価 | | | | | 228.5 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-345号　　WYB00167

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 234.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×80 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×80 | 組 | 10 | 234.7 | 2,347 | Y000800009-011<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,347 | |
| 単価 | | | | | 234.7 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-346号　　WYB00168

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 241.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×85 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×85 | 組 | 10 | 241.2 | 2,412 | Y000800009-010<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,412 | |
| 単価 | | | | | 241.2 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-347号　　WYB00169

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 247.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×90 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×90 | 組 | 10 | 247.5 | 2,475 | Y000800009-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,475 | |
| 単価 | | | | | 247.5 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-348号　　WYB00098

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 102.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.2 | 36,400 | 7,280 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,980 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 10,260 | |
| 単価 | | | | | 102.6 | 円／本 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-349号　　WYB00124

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,300 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 169,700 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-350号　　WYB00125

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-351号　　CB431860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | １ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-352号　　WYB00126

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 258,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：⑥-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 7.407 | 44,304 | 328,159 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 29.63 | 36,400 | 1,078,532 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 14.815 | 24,648 | 365,160 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 7.407 | 33,900 | 251,097 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 566,052 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,589,000 | |
| 単価 | | | | | 258,900 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-353号　　WYB00127

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.25 | 44,304 | 55,380 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3.75 | 36,400 | 136,500 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.25 | 24,648 | 30,810 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 37,810 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 260,500 | |
| 単価 | | | | | 2,605 | 円／本 |







# 参考資料（1）

単-354号　　WYB00170

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 254 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×95 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×95 | 組 | 10 | 254 | 2,540 | Y000800009-008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,540 | |
| 単価 | | | | | 254 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-355号　　WYB00128

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.8 | 36,400 | 29,120 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 11,930 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,050 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |







# 参考資料（1）

単-356号　　WYB00129

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-357号　　WYB00130

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-358号　　WYB00131

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-359号　　WYB00132

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-360号　　WYB00133

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-361号　　CB435930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔 （さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 2,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 200mmを超え500mm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,040.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 54.54 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 29.5 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 200mmを超え500mm以下 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-362号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 25mmを超え40mm以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,577.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 25mmを超え40mm以下<br>下方向 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-363号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーバー | S35CN　φ36×L750 | % | 100 | 1 | 14,760 | Y000116000-011<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-364号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 783.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.298kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 783.74 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.298 kg/本 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-365号　　CB435930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔 （さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 2,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 200mmを超え500mm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,040.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 54.54 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 29.5 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 200mmを超え500mm以下 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-366号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,442 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 25mm以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,357.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 25mm以下<br>下方向 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-367号　　WYB00135

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー鉄筋 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 413.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345　D22×L740 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理： | t | 0.225 | 183,700 | 41,332 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-476号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,340 | |
| 単価 | | | | | 413.4 | 円／本 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-368号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 468.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.178kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 468.14 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.178 kg/本 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-369号　　CB434210

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整・超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング（厚２ｃｍ以下） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,147.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 72.11 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 10.56 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.93 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-370号　　CB240210

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 10,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 9,352.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.19 | 27,500 | 30,992 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.55 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.57 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-371号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 55,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 37,056 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.07 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.15 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.5 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.2 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.93 | | | |
| 生コンクリート | ２４－８－２５（２０） 高炉 W/C=55%以下 | % | 52.93 | 18,500 | 34,900 | Z002012004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>24-8-25（20） （高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-372号　　WYB00136

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,300 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 169,700 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-373号　　WYB00137

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-374号　　CB431860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | １ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-375号　　WYB00138

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 97,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑤　600kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.778 | 44,304 | 123,076 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 11.111 | 36,400 | 404,440 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.556 | 24,648 | 136,944 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 2.778 | 33,900 | 94,174 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 212,566 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 971,200 | |
| 単価 | | | | | 97,120 | 円／組 |
| | | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-376号　　WYB00140

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 194,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑥-1　600kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 5.556 | 44,304 | 246,153 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 22.222 | 36,400 | 808,880 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 11.111 | 24,648 | 273,863 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 5.556 | 33,900 | 188,348 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 424,756 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,942,000 | |
| 単価 | | | | | 194,200 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-377号　　WYB00141

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ゴムパッド | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 15,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 250×50×250　クロロプレンゴム取付ボルト含む | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴムパッド（CR） | 250×50×250（孔加工4箇所） | 枚 | 1 | 15,352 | 15,352 | Y000800006-010<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ボルト（SS400） | M12×70（メッキ） | 本 | 4 | 30.1 | 120 | Y000800004-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ナット（SS400） | M12（メッキ） | 個 | 4 | 6.35 | 25 | Y000800005-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金（SS400） | 同上 | 枚 | 4 | 3.85 | 15 | Y000800006-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 15,520 | |
| 単価 | | | | | 15,520 | 円／枚 |







# 参考資料（1）

単-378号　　WYB00142

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 258,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑥-1　600kgを超え2000kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 7.407 | 44,304 | 328,159 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 29.63 | 36,400 | 1,078,532 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 14.815 | 24,648 | 365,160 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 7.407 | 33,900 | 251,097 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 566,052 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,589,000 | |
| 単価 | | | | | 258,900 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-379号　　WYB00143

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ゴムパッド | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 40,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 400×50×500　クロロプレンゴム取付ボルト含む | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴムパッド（CR） | 400×50×500（孔加工6箇所） | 枚 | 1 | 40,560 | 40,560 | Y000800006-011<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ボルト（SS400） | M12×70（メッキ） | 本 | 6 | 30.1 | 180 | Y000800004-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ナット（SS400） | M12（メッキ） | 個 | 6 | 6.35 | 38 | Y000800005-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金（SS400） | 同上 | 枚 | 6 | 3.85 | 23 | Y000800006-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 40,810 | |
| 単価 | | | | | 40,810 | 円／枚 |







# 参考資料（1）

単-380号　　WYB00174

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 129,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：⑤　600kgを超え2000kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.704 | 44,304 | 164,102 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 14.815 | 36,400 | 539,266 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 7.407 | 24,648 | 182,567 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 3.704 | 33,900 | 125,565 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 32%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 282,500 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,294,000 | |
| 単価 | | | | | 129,400 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-381号　　WYB00175

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ゴムパッド | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 18,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 200×50×400　クロロプレンゴム取付ボルト含む | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴムパッド（CR） | 200×50×400（孔加工4箇所） | 枚 | 1 | 18,240 | 18,240 | Y000800006-012<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ボルト（SS400） | M12×70（メッキ） | 本 | 4 | 30.1 | 120 | Y000800004-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ナット（SS400） | M12（メッキ） | 個 | 4 | 6.35 | 25 | Y000800005-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金（SS400） | 同上 | 枚 | 4 | 3.85 | 15 | Y000800006-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 18,400 | |
| 単価 | | | | | 18,400 | 円／枚 |







# 参考資料（1）

単-382号　　WYB00176

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 補強部材取付工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10 | 単価 | 20,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ボルトによる部材取付　20＜Ｇ≦40kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.833 | 44,304 | 36,905 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.5 | 36,400 | 91,000 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.833 | 24,648 | 20,531 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 0.833 | 33,900 | 28,238 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 22%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 32,626 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 209,300 | |
| 単価 | | | | | 20,930 | 円／部材 |

# 参考資料（1）

単-383号　　WYB00144

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 標準作業 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.769 | 44,304 | 34,069 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.308 | 36,400 | 84,011 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.769 | 24,648 | 18,954 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,266 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 160,300 | |
| 単価 | | | | | 1,603 | 円／本 |







# 参考資料（1）

単-384号　　WYB00171

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 254 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×95 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×95 | 組 | 10 | 254 | 2,540 | Y000800009-008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,540 | |
| 単価 | | | | | 254 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-385号　　WYB00172

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 530.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×100（2-W） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×100 | 組 | 10 | 260.2 | 2,602 | Y000800009-007<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金 | S10T　M22用 | 枚 | 10 | 270 | 2,700 | Y000800006-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,302 | |
| 単価 | | | | | 530.2 | 円／組 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-386号　　WYB00173

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 549.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×115（2-W） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×115 | 組 | 10 | 279.5 | 2,795 | Y000800009-023<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金 | S10T　M22用 | 枚 | 10 | 270 | 2,700 | Y000800006-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,495 | |
| 単価 | | | | | 549.5 | 円／組 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-387号　　WYB00177

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 581.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×140（2-W） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×140 | 組 | 10 | 311.2 | 3,112 | Y000800009-020<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金 | S10T　M22用 | 枚 | 10 | 270 | 2,700 | Y000800006-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,812 | |
| 単価 | | | | | 581.2 | 円／組 |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-388号　　WYB00145

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.8 | 36,400 | 29,120 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 11,930 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,050 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-389号　　WYB00146

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-390号　　WYB00147

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-391号　　WYB00148

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |
| | | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-392号　　WYB00149

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-393号　　WYB00150

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橘りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-394号　　CB435910

| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 19,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 43mmを超え54mm以下 1000mmを超え1300mm以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 18,796 | | |
| 労務構成比率 | | % | 80.61 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 38.45 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 35.51 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.39 | | | |
| ダイヤモンドビット | ６４．７ｍｍスタンダード | % | 19.39 | 16,200 | 16,900 | Z006531001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 43mmを超え54mm以下<br>1000mmを超え1300mm以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-395号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 40mmを超え55mm以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,849.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 40mmを超え55mm以下<br>下方向 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-396号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 27,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345 D51×L1230 | % | 100 | 1 | 27,700 | Y000116000-006<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-397号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.186kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 3,119.18 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 1.186 kg/本 | | | | | |





# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-398号　　CB435910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 9,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,539 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.03 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 37.61 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 34.74 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.97 | | | |
| ダイヤモンドビット | 64．7mmスタンダード | % | 18.97 | 16,200 | 16,900 | Z006531001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 43mmを超え54mm以下<br>500mmを超え1000mm以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-399号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 40mmを超え55mm以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,849.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 40mmを超え55mm以下<br>下方向 | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-400号　　'CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 23,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345 D51×L980 | % | 100 | 1 | 23,750 | Y000116000-007<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-401号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,425 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.922kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 2,424.86 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.922 kg/本 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-402号　　CB435910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 9,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 43㎜を超え54㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,539 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.03 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 37.61 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 34.74 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.97 | | | |
| ダイヤモンドビット | ６４．７ｍｍスタンダード | % | 18.97 | 16,200 | 16,900 | Z006531001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 43㎜を超え54㎜以下<br>500㎜を超え1000㎜以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-403号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 40mmを超え55mm以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,849.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 40mmを超え55mm以下<br>下方向 | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-404号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 22,340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345 D51×L905 | % | 100 | 1 | 22,340 | Y000116000-002<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-405号　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.842kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 2,214.46 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.842 kg/本 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-406号　WYB00178

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 不陸修正材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド＃101相当 | kg | 69 | 2,630 | 181,470 | Y000800007-004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,634 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 307,200 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-407号　　WYB00179

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り　△20×20 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.347 | 30,680 | 10,645 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.694 | 28,704 | 19,920 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| シール材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド＃101相当 | kg | 2.76 | 2,630 | 7,258 | Y000800007-005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 12%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,667 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,490 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |
| | | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-408号　　WYB00180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,300 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 169,700 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-409号　　WYB00181

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-410号　　CB435910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 5,784 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,452.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 78.18 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 35.35 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 32.64 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 21.82 | | | |
| ダイヤモンドビット | ４０mm スタンダード | % | 21.82 | 11,900 | 12,300 | Z006531011<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 23mmを超え30mm以下<br>500mm以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-411号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 25㎜を超え40㎜以下 横方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,988.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 48.83 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.42 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 21.84 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 25㎜を超え40㎜以下<br>横方向 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-412号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345 D29×L525 | % | 100 | 1 | 3,950 | Y000116000-008<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-413号　　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 770.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.293kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 770.59 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.293 kg/本 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-414号　　CB435910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 8,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 30㎜を超え43㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,329 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.08 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 38.57 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 35.61 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | |
| ダイヤモンドビット | ５３．１ｍｍ　スタンダード | % | 16.92 | 14,100 | 14,800 | Z006531012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 30㎜を超え43㎜以下<br>500㎜を超え1000㎜以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-415号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 40mmを超え55mm以下 下方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,849.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 49.79 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.94 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 22.28 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 40mmを超え55mm以下<br>下方向 | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-416号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345 D41×L725 | % | 100 | 1 | 11,260 | Y000116000-009<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-417号　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,468 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.558kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 1,467.54 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.558 kg/本 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-418号　CB431860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | １ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-419号　　WYB00182

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 129,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：④-2　600kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.778 | 44,304 | 123,076 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 19.444 | 36,400 | 707,761 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.556 | 24,648 | 136,944 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 2.778 | 33,900 | 94,174 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 24%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 232,045 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,294,000 | |
| 単価 | | | | | 129,400 | 円／組 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-420号　　WYB00183

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工（落橋防止装置） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 172,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | タイプ：④-2　600kgを超え2000kg以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.704 | 44,304 | 164,102 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 25.926 | 36,400 | 943,706 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 7.407 | 24,648 | 182,567 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 3.704 | 33,900 | 125,565 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 24%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 309,060 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,725,000 | |
| 単価 | | | | | 172,500 | 円／組 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-421号　　WYB00251

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ゴムパッド | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 52,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 300×50×900　クロロプレンゴム取付ボルト含む | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴムパッド（CR） | 300×50×900（孔加工6箇所） | 枚 | 1 | 52,110 | 52,110 | Y000800006-013<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ボルト（SS400） | M12×70（メッキ） | 本 | 6 | 30.1 | 180 | Y000800004-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ナット（SS400） | M12（メッキ） | 個 | 6 | 6.35 | 38 | Y000800005-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金（SS400） | 同上 | 枚 | 6 | 3.85 | 23 | Y000800006-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 52,360 | |
| 単価 | | | | | 52,360 | 円／枚 |







# 参考資料（1）

単-422号　　WYB00202

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 連結ケーブル | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 2,420,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | F360TD　L=4140mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結ケーブル | F360TD　L=4140mm | 組 | 1 | 2,420,000 | 2,420,000 | Y000800009-024<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,420,000 | |
| 単価 | | | | | 2,420,000 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-423号　　WYB00203

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 連結ケーブル | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 241,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | F40TD　L=2000mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結ケーブル | F40TD　L=2000mm | 組 | 1 | 241,000 | 241,000 | Y000800009-025<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 241,000 | |
| 単価 | | | | | 241,000 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-424号　　WYB00184

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 補強部材取付工 | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 220,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | G＞200kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 7.143 | 44,304 | 316,463 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 28.571 | 36,400 | 1,039,984 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 14.286 | 24,648 | 352,121 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 7.143 | 33,900 | 242,147 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 15%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 256,285 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,207,000 | |
| 単価 | | | | | 220,700 | 円／ｔ |

# 参考資料（1）

単-425号　　WYB00198

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 補強部材取付工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10 | 単価 | 31,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ボルトによる部材取付　40kg＜G≦100kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.25 | 44,304 | 55,380 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3.75 | 36,400 | 136,500 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.25 | 24,648 | 30,810 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 1.25 | 33,900 | 42,375 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 22%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 48,935 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 314,000 | |
| 単価 | | | | | 31,400 | 円／部材 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-426号　　CB434210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チッピング（厚２ｃｍ以下） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 8,707 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,147.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 72.11 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 10.56 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.93 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-427号　　WYB00185

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 不陸修正材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 69 | 2,630 | 181,470 | Y000800007-004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,634 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 307,200 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |
| | | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-428号　　WYB00186

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット周り　△20×20 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.347 | 30,680 | 10,645 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.694 | 28,704 | 19,920 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| シール材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2.76 | 2,630 | 7,258 | Y000800007-005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 12% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,667 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,490 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-429号　　WYB00187

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 4,342 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.083 | 44,304 | 92,285 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 6.25 | 36,400 | 227,500 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.083 | 24,648 | 51,341 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 63,074 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 434,200 | |
| 単価 | | | | | 4,342 | 円／本 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-430号　　WYB00188

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 標準作業：130本/日 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.769 | 44,304 | 34,069 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.308 | 36,400 | 84,011 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.769 | 24,648 | 18,954 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,266 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 160,300 | |
| 単価 | | | | | 1,603 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-431号　　WYB00189

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 575 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S10T　M22×135 (2-W) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト (S10T) | M22×135 | 組 | 10 | 305 | 3,050 | Y000800009-021<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金 | S10T　M22用 | 枚 | 10 | 270 | 2,700 | Y000800006-009<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,750 | |
| 単価 | | | | | 575 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-432号　　WYB00190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 298.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S10T　M22×130 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト (S10T) | M22×130 | 組 | 10 | 298.5 | 2,985 | Y000800009-022<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,985 | |
| 単価 | | | | | 298.5 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-433号　　WYB00191

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 273.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S10T　M22×110 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×110 | 組 | 10 | 273.2 | 2,732 | Y000800009-005<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,732 | |
| 単価 | | | | | 273.2 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-434号　　WYB00204

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 254 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S10T　M22×95 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×95 | 組 | 10 | 254 | 2,540 | Y000800009-008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,540 | |
| 単価 | | | | | 254 | 円／組 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-435号　　WYB00192

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト　Dr＜250本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.8 | 36,400 | 29,120 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 11,930 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,050 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-436号　　WYB00205

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 102.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト　Dr≧250本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.2 | 36,400 | 7,280 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,980 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 10,260 | |
| 単価 | | | | | 102.6 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-437号　　WYB00193

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-438号　　WYB00194

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-439号　　WYB00195

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-440号　　WYB00196

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-441号　　WYB00197

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-442号　　WYB00206

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-443号　　WYB00207

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-444号　　WYB00208

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-445号　　WYB00209

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-446号　　WYB00210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-447号　　WYB00211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ガス切断切削仕上工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 135,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模<br>板厚：10＜ｔ≦15　施工部位：桁外面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 7.143 | 44,304 | 316,463 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 19.286 | 36,400 | 702,010 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 33%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 335,527 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,354,000 | |
| 単価 | | | | | 135,400 | 円／m |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-448号　　WYB00212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,300 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 169,700 | |
| 単価 | | | | | 16,970 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-449号　　WYB00213

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芯出し調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鋼材面用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 44,304 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 24,648 | 147,888 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 23,608 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 361,400 | |
| 単価 | | | | | 36,140 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-450号　　CB435910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 7,312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 6,865.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.2 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 38.28 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 35.35 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.8 | | | |
| ダイヤモンドビット | ５３．１ｍｍ スタンダード | % | 16.8 | 14,100 | 14,800 | Z006531012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔深さ<br>J03 費用の内訳 | 30mmを超え43mm以下<br>500mm以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-451号　　CB435940

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 25㎜を超え40㎜以下 横方向 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,988.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 48.83 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.42 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 21.84 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 適用ｱﾝｶｰ材径<br>J02 削孔方向 | 25㎜を超え40㎜以下<br>横方向 | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-452号　　CB435941

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アンカー材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| アンカーボルト | SD345 D32×L605 | % | 100 | 1 | 5,312 | Y000116000-010<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-453号　CB435942

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 注入材（材料費） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 925.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 0.352kg/本 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 注入材 | エポキシ | % | 100 | 1 | 925.76 | Z004720001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 注入材の注入量（実数入力） | 0.352 kg/本 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-454号　CB431860

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現場孔明（鋼構造物） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 10本以上/箇所 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,211.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.16 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | % | 65.01 | 31,500 | 36,400 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 橋りょう世話役 | | % | 19.03 | 36,900 | 44,304 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.59 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.59 | 149 | 175 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.25 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | １ｋＶＡ | % | 0.25 | 185 | 189 | M001510001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業条件<br>J02 費用の内訳 | 10本以上/箇所<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-455号　　WYB00214

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 部材取付工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 235,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 落橋防止装置取付　タイプ：④-3 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 5.051 | 44,304 | 223,779 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 35.354 | 36,400 | 1,286,885 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 10.101 | 24,648 | 248,969 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 5.051 | 33,900 | 171,228 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 24%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 422,139 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,353,000 | |
| 単価 | | | | | 235,300 | 円／組 |
| | | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-456号　　WYB00227

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ダンパー | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,860,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | BM-S　750kN±150mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンパー | BM-S　750kN±150mm | 基 | 1 | 3,860,000 | 3,860,000 | Y000800015-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,860,000 | |
| 単価 | | | | | 3,860,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-457号　　WYB00244

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 補強部材取付工 | 単位 | 部材 | 数量 | 10 | 単価 | 15,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ボルトによる部材取付　G≦20kg | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.625 | 44,304 | 27,690 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.875 | 36,400 | 68,250 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.625 | 24,648 | 15,405 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 4．9ｔ吊 | 日 | 0.625 | 33,900 | 21,187 | L001130001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 22%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 24,468 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 157,000 | |
| 単価 | | | | | 15,700 | 円／部材 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-458号　　WYB00215

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 30,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ブラケット背面部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 36,400 | 72,800 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,648 | 49,296 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 不陸修正材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | ｋｇ | 69 | 2,630 | 181,470 | Y000800007-004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,634 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 307,200 | |
| 単価 | | | | | 30,720 | 円／m2 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-459号　　WYB00216

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | シール工 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | プラケット周り　△20×20 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.347 | 30,680 | 10,645 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.694 | 28,704 | 19,920 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| シール材 | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2.76 | 2,630 | 7,258 | Y000800007-005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 12%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 3,667 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,490 | |
| 単価 | | | | | 4,149 | 円／m |
| | | | | | | |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-460号　　WYB00217

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト本締工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 極小規模作業：x/D＜1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.833 | 44,304 | 36,905 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.5 | 36,400 | 91,000 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.833 | 24,648 | 20,531 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 17%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,164 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 173,600 | |
| 単価 | | | | | 1,736 | 円／本 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-461号　　WYB00218

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 241.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×85 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×85 | 組 | 10 | 241.2 | 2,412 | Y000800009-010<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,412 | |
| 単価 | | | | | 241.2 | 円／組 |







# 参考資料（1）

単-462号　　WYB00219

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 247.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×90 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×90 | 組 | 10 | 247.5 | 2,475 | Y000800009-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,475 | |
| 単価 | | | | | 247.5 | 円／組 |

# 参考資料（1）

単-463号　　WYB00220

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 高力ボルト（S10T） | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 536.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | M22×105（2-W） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ボルト（S10T） | M22×105 | 組 | 10 | 266.7 | 2,667 | Y000800009-006<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 座金 | S10T　M22用 | 枚 | 10 | 270 | 2,700 | Y000800006-009<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,367 | |
| 単価 | | | | | 536.7 | 円／組 |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-464号　　WYB00221

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ピンテール仕上げ工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | トルシア型ボルト | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.8 | 36,400 | 29,120 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 41%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 11,930 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 41,050 | |
| 単価 | | | | | 410.5 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-465号　　WYB00222

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 素地調整工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 52.632 | 41,496 | 2,184,017 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 195,983 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,380,000 | |
| 単価 | | | | | 23,800 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-466号　　WYB00223

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 13 | 1,500 | 19,500 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 6.882 | 640 | 4,404 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,445 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 332,600 | |
| 単価 | | | | | 3,326 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-467号　　WYB00224

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1回塗り　変性エポキシ樹脂塗料 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性エポキシ樹脂塗料 | | kg | 50 | 1,500 | 75,000 | Y000800007-001<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 5.882 | 640 | 3,764 | Y000800010-001<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,485 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 387,500 | |
| 単価 | | | | | 3,875 | 円／m2 |







# 参考資料（1）

単-468号　　WYB00225

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,341 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 中塗り（淡彩） | kg | 14 | 1,740 | 24,360 | Y000800007-002<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 1.647 | 635 | 1,045 | Y000800010-002<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,444 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,100 | |
| 単価 | | | | | 3,341 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-469号　　WYB00226

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 上塗り工 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ふっ素樹脂塗料　淡彩 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ素樹脂塗装 | 上塗り（淡彩） | kg | 12 | 5,640 | 67,680 | Y000800007-003<br>管理費区分 無 |
| 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 1.412 | 732 | 1,033 | Y000800010-003<br>管理費区分 無 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 6.826 | 41,496 | 283,251 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 9%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 25,436 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 377,400 | |
| 単価 | | | | | 3,774 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-470号　　WYB00228

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ガス切断切削仕上工<br>極小規模 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 107,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 板厚：10＜ｔ≦15　施工部位：桁外面 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 5.682 | 44,304 | 251,735 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 15.341 | 36,400 | 558,412 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 33%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 266,853 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,077,000 | |
| 単価 | | | | | 107,700 | 円／m |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-471号　　WB010211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員Ａ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 20,488 | 20,488 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,490 | |
| 単価 | | | | | 20,490 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（1）

単-472号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員Ｂ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 16,952 | 16,952 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,960 | |
| 単価 | | | | | 16,960 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-473号　　WYB00099

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋探査工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 747,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋探査工 | A1橋台　極小規模作業：1/2≦x/D<1 | m2 | 7.45 | 33,430 | 249,053 | WYB00101<br>管理費区分 無<br>単-477号 |
| 鉄筋探査工 | P1橋脚　極小規模作業：1/2≦x/D<1 | m2 | 12.3 | 20,240 | 248,952 | WYB00102<br>管理費区分 無<br>単-478号 |
| 鉄筋探査工 | P2橋脚　極小規模作業：x/D<1/2 | m2 | 7.39 | 16,850 | 124,521 | WYB00229<br>管理費区分 無<br>単-479号 |
| 鉄筋探査工 | A2橋台　極小規模作業：x/D<1/2 | m2 | 3.39 | 36,730 | 124,514 | WYB00230<br>管理費区分 無<br>単-480号 |
| 計 | | | | | 747,040 | |
| 単価 | | | | | 747,000 | 円／式 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-474号　　WYB00100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 3,193,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接調査計測工 | 当て板補強 | m2 | 43.11 | 36,260 | 1,563,168 | WYB00103<br>管理費区分 無<br>単-481号 |
| 近接調査計測工 | P1基部補強 | m2 | 6.82 | 36,260 | 247,293 | WYB00110<br>管理費区分 無<br>単-482号 |
| 近接調査計測工 | A1水平力分担構造　取付部材：タイプ⑥-2 | 組 | 1 | 25,900 | 25,900 | WYB00104<br>管理費区分 無<br>単-483号 |
| 近接調査計測工 | P1水平力分担構造・段差防止構造　取付部材：タイプ⑥-1 | 組 | 12 | 25,900 | 310,800 | WYB00105<br>管理費区分 無<br>単-484号 |
| 近接調査計測工 | P1水平力分担構造・段差防止構造　取付部材：タイプ⑤ | 組 | 4 | 12,950 | 51,800 | WYB00106<br>管理費区分 無<br>単-485号 |
| 近接調査計測工 | A1,P1上揚力防止構造　取付部材：タイプ④-2 | 組 | 12 | 25,900 | 310,800 | WYB00107<br>管理費区分 無<br>単-486号 |
| 近接調査計測工 | A1ダンパー耐震構造　取付部材：タイプ④-3 | 組 | 2 | 25,900 | 51,800 | WYB00109<br>管理費区分 無<br>単-487号 |
| 近接調査計測工 | P1ダンパーブレース | 格間 | 6 | 36,260 | 217,560 | WYB00111<br>管理費区分 無<br>単-488号 |
| 近接調査計測工 | A2水平力分担構造　取付部材：タイプ⑥-2 | 組 | 1 | 25,900 | 25,900 | WYB00248<br>管理費区分 無<br>単-489号 |
| 近接調査計測工 | A2ダンパー耐震構造　取付部材：タイプ④-3 | 組 | 2 | 25,900 | 51,800 | WYB00231<br>管理費区分 無<br>単-490号 |
| 近接調査計測工 | A2,P2上揚力防止構造　取付部材：タイプ④-2 | 組 | 6 | 25,900 | 155,400 | WYB00232<br>管理費区分 無<br>単-491号 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-474号　　WYB00100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 3,193,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接調査計測工 | P2水平力分担構造・段差防止構造　取付部材：タイプ⑥-1 | 組 | 6 | 12,950 | 77,700 | WYB00234<br>管理費区分 無<br>単-492号 |
| 近接調査計測工 | P2水平力分担構造・段差防止構造　取付部材：タイプ⑤ | 組 | 4 | 25,900 | 103,600 | WYB00235<br>管理費区分 無<br>単-493号 |
| 計 | | | | | 3,193,521 | |
| 単価 | | | | | 3,193,000 | 円／式 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（2）

単-475号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 183,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 111,000 | 114,330 | Z001102020<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 69,339.92 | 69,339 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 31 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 183,700 | |
| 単価 | | | | | 183,700 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D16～25<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>差筋及び杭頭処理 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-476号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 183,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 111,000 | 114,330 | Z001102020<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 69,339.92 | 69,339 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 31 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 183,700 | |
| 単価 | | | | | 183,700 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D16～25<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>補正無（鉄筋割合10%未満含む）<br>差筋及び杭頭処理 | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（2）

単-477号　　WYB00101

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋探査工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 33,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A1橋台　極小規模作業：1/2≦x/D<1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.342 | 59,600 | 79,983 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2.685 | 48,500 | 130,222 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2.685 | 40,300 | 108,205 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 15,890 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 334,300 | |
| 単価 | | | | | 33,430 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-478号　　WYB00102

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋探査工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 20,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1橋脚　極小規模作業：1/2≦x/D<1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.813 | 59,600 | 48,454 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.626 | 48,500 | 78,861 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.626 | 40,300 | 65,527 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 9,558 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 202,400 | |
| 単価 | | | | | 20,240 | 円／m2 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（2）

単-479号　　WYB00229

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋探査工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 16,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P2橋脚　極小規模作業：x/D<1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.677 | 59,600 | 40,349 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.353 | 48,500 | 65,620 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.353 | 40,300 | 54,525 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 8,006 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 168,500 | |
| 単価 | | | | | 16,850 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-480号　　WYB00230

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鉄筋探査工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A2橋台　極小規模作業：x/D＜1/2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.475 | 59,600 | 87,910 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2.95 | 48,500 | 143,075 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2.95 | 40,300 | 118,885 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 17,430 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 367,300 | |
| 単価 | | | | | 36,730 | 円／m2 |







# 参考資料（2）

単-481号　　WYB00103

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 当て板補強 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 17,200 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 362,600 | |
| 単価 | | | | | 36,260 | 円／m2 |

# 参考資料（2）

単-482号　　WYB00110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 36,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1基部補強 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 17,200 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 362,600 | |
| 単価 | | | | | 36,260 | 円／m2 |





507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（2）

単-483号　　WYB00104

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 25,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A1水平力分担構造　取付部材：タイプ⑥-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.429 | 59,600 | 85,168 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.429 | 40,300 | 57,588 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.857 | 36,400 | 103,994 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,250 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 25,900 | 円／組 |

# 参考資料（2）

単-484号　　WYB00105

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 25,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1水平力分担構造・段差防止構造　取付部材：タイプ⑥-1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.429 | 59,600 | 85,168 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.429 | 40,300 | 57,588 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.857 | 36,400 | 103,994 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,250 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 25,900 | 円／組 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（2）

単-485号　　WYB00106

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 12,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1水平力分担構造・段差防止構造　取付部材：タイプ⑤ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.714 | 59,600 | 42,554 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.714 | 40,300 | 28,774 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.429 | 36,400 | 52,015 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 6,157 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 12,950 | 円／組 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-486号　　WYB00107

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 25,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A1,P1上揚力防止構造　取付部材：タイプ④-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.429 | 59,600 | 85,168 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.429 | 40,300 | 57,588 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.857 | 36,400 | 103,994 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,250 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 25,900 | 円／組 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（2）

単-487号　　WYB00109

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 25,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A1ダンパー耐震構造　取付部材：タイプ④-3 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.429 | 59,600 | 85,168 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.429 | 40,300 | 57,588 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.857 | 36,400 | 103,994 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,250 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 25,900 | 円／組 |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-488号　　WYB00111

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 格間 | 数量 | 10 | 単価 | 36,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P1ダンパーブレース | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | 36,400 | 145,600 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 17,200 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 362,600 | |
| 単価 | | | | | 36,260 | 円／格間 |







# 参考資料（2）

単-489号　　WYB00248

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 25,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A2水平力分担構造　取付部材：タイプ⑥-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.429 | 59,600 | 85,168 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.429 | 40,300 | 57,588 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.857 | 36,400 | 103,994 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,250 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 25,900 | 円／組 |

# 参考資料（2）

単-490号　　WYB00231

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 25,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A2ダンパー耐震構造　取付部材：タイプ④-3 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.429 | 59,600 | 85,168 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.429 | 40,300 | 57,588 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.857 | 36,400 | 103,994 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,250 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 25,900 | 円／組 |



三重県　県土整備部

507-k173930-00045-11(0)

# 参考資料（2）

単-491号　　WYB00232

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 25,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | A2,P2上揚力防止構造　取付部材：タイプ④-2 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.429 | 59,600 | 85,168 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.429 | 40,300 | 57,588 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.857 | 36,400 | 103,994 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,250 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 25,900 | 円／組 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-492号　　WYB00234

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 12,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P2水平力分担構造・段差防止構造　取付部材：タイプ⑥-1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.714 | 59,600 | 42,554 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.714 | 40,300 | 28,774 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.429 | 36,400 | 52,015 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 6,157 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 12,950 | 円／組 |







# 参考資料（2）

単-493号　　WYB00235

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 5月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 近接調査計測工 | 単位 | 組 | 数量 | 10 | 単価 | 25,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | P2水平力分担構造・段差防止構造　取付部材：タイプ⑤ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1.429 | 59,600 | 85,168 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.429 | 40,300 | 57,588 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.857 | 36,400 | 103,994 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,250 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 25,900 | 円／組 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000116000-001 | アンカーバー | | S35CN φ36×L740 | 本 | 13,110 | 令和 7 | 5 | 単-213 |
| Y000116000-002 | アンカーボルト | | SD345 D51×L905 | 本 | 22,340 | 令和 7 | 5 | 単-227 |
| Y000116000-002 | アンカーボルト | | SD345 D51×L905 | 本 | 22,340 | 令和 7 | 5 | 単-404 |
| Y000116000-003 | アンカーボルト | | SD345 D51×L900 | 本 | 21,290 | 令和 7 | 5 | 単-255 |
| Y000116000-004 | アンカーボルト | | SD345 D51×L895 | 本 | 21,160 | 令和 7 | 5 | 単-251 |
| Y000116000-005 | アンカーボルト | | SD345 D29×L555 | 本 | 4,216 | 令和 7 | 5 | 単-287 |
| Y000116000-006 | アンカーボルト | | SD345 D51×L1230 | 本 | 27,700 | 令和 7 | 5 | 単-396 |
| Y000116000-007 | アンカーボルト | | SD345 D51×L980 | 本 | 23,750 | 令和 7 | 5 | 単-400 |
| Y000116000-008 | アンカーボルト | | SD345 D29×L525 | 本 | 3,950 | 令和 7 | 5 | 単-412 |
| Y000116000-009 | アンカーボルト | | SD345 D41×L725 | 本 | 11,260 | 令和 7 | 5 | 単-416 |
| Y000116000-010 | アンカーボルト | | SD345 D32×L605 | 本 | 5,312 | 令和 7 | 5 | 単-452 |
| Y000116000-011 | アンカーバー | | S35CN φ36×L750 | 本 | 14,760 | 令和 7 | 5 | 単-363 |
| Y000800004-001 | ボルト（SS400） | | M12×70（メッキ） | 本 | 30.1 | 令和 7 | 5 | 単-231 |
| Y000800004-001 | ボルト（SS400） | | M12×70（メッキ） | 本 | 30.1 | 令和 7 | 5 | 単-233 |
| Y000800004-001 | ボルト（SS400） | | M12×70（メッキ） | 本 | 30.1 | 令和 7 | 5 | 単-235 |
| Y000800004-001 | ボルト（SS400） | | M12×70（メッキ） | 本 | 30.1 | 令和 7 | 5 | 単-377 |
| Y000800004-001 | ボルト（SS400） | | M12×70（メッキ） | 本 | 30.1 | 令和 7 | 5 | 単-379 |
| Y000800004-001 | ボルト（SS400） | | M12×70（メッキ） | 本 | 30.1 | 令和 7 | 5 | 単-381 |
| Y000800004-001 | ボルト（SS400） | | M12×70（メッキ） | 本 | 30.1 | 令和 7 | 5 | 単-421 |
| Y000800004-002 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1300 L=4700mm | 本 | 1,520,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-003 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1300 L=4830mm | 本 | 1,520,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-004 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1300 L=4480mm | 本 | 1,480,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-005 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1300 L=4540mm | 本 | 1,480,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-006 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1500 L=4660mm | 本 | 1,550,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-007 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1500 L=4780mm | 本 | 1,550,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-008 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1500 L=4435mm | 本 | 1,520,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-009 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1500 L=4510mm | 本 | 1,520,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-010 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1700 L=4520mm | 本 | 1,570,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-011 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1700 L=4620mm | 本 | 1,570,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-012 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1700 L=4280mm | 本 | 1,530,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800004-013 | ダンパー：アンボンドブレース | | UB-1700 L=4380mm | 本 | 1,530,000 | 令和 7 | 5 | 内-38 |
| Y000800005-001 | ナット（SS400） | | M12（メッキ） | 個 | 6.35 | 令和 7 | 5 | 単-231 |



507-k173930-00045-11(0)

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000800005-001 | ナット（SS400） | | M12（メッキ） | 個 | 6.35 | 令和 7 | 5 | 単-233 |
| Y000800005-001 | ナット（SS400） | | M12（メッキ） | 個 | 6.35 | 令和 7 | 5 | 単-235 |
| Y000800005-001 | ナット（SS400） | | M12（メッキ） | 個 | 6.35 | 令和 7 | 5 | 単-377 |
| Y000800005-001 | ナット（SS400） | | M12（メッキ） | 個 | 6.35 | 令和 7 | 5 | 単-379 |
| Y000800005-001 | ナット（SS400） | | M12（メッキ） | 個 | 6.35 | 令和 7 | 5 | 単-381 |
| Y000800005-001 | ナット（SS400） | | M12（メッキ） | 個 | 6.35 | 令和 7 | 5 | 単-421 |
| Y000800006-001 | ゴムパッド | | 300×50×1250（CR） | 枚 | 82,035 | 令和 7 | 5 | 単-233 |
| Y000800006-002 | 座金（SS400） | | M12（メッキ） | 枚 | 3.85 | 令和 7 | 5 | 単-231 |
| Y000800006-002 | 座金（SS400） | | M12（メッキ） | 枚 | 3.85 | 令和 7 | 5 | 単-233 |
| Y000800006-002 | 座金（SS400） | | M12（メッキ） | 枚 | 3.85 | 令和 7 | 5 | 単-235 |
| Y000800006-002 | 座金（SS400） | | M12（メッキ） | 枚 | 3.85 | 令和 7 | 5 | 単-377 |
| Y000800006-002 | 座金（SS400） | | M12（メッキ） | 枚 | 3.85 | 令和 7 | 5 | 単-379 |
| Y000800006-002 | 座金（SS400） | | M12（メッキ） | 枚 | 3.85 | 令和 7 | 5 | 単-381 |
| Y000800006-002 | 座金（SS400） | | M12（メッキ） | 枚 | 3.85 | 令和 7 | 5 | 単-421 |
| Y000800006-003 | ゴムパッド | | 250×50×300（CR） | 枚 | 17,415 | 令和 7 | 5 | 単-235 |
| Y000800006-004 | ゴムパッド | | 200×50×300（CR） | 枚 | 14,940 | 令和 7 | 5 | 単-231 |
| Y000800006-009 | 座金 | | S10T M22用 | 枚 | 270 | 令和 7 | 5 | 単-240 |
| Y000800006-009 | 座金 | | S10T M22用 | 枚 | 270 | 令和 7 | 5 | 単-299 |
| Y000800006-009 | 座金 | | S10T M22用 | 枚 | 270 | 令和 7 | 5 | 単-385 |
| Y000800006-009 | 座金 | | S10T M22用 | 枚 | 270 | 令和 7 | 5 | 単-386 |
| Y000800006-009 | 座金 | | S10T M22用 | 枚 | 270 | 令和 7 | 5 | 単-387 |
| Y000800006-009 | 座金 | | S10T M22用 | 枚 | 270 | 令和 7 | 5 | 単-431 |
| Y000800006-009 | 座金 | | S10T M22用 | 枚 | 270 | 令和 7 | 5 | 単-463 |
| Y000800006-010 | ゴムパッド（CR） | | 250×50×250（孔加工4箇所） | 枚 | 15,352 | 令和 7 | 5 | 単-377 |
| Y000800006-011 | ゴムパッド（CR） | | 400×50×500（孔加工6箇所） | 枚 | 40,560 | 令和 7 | 5 | 単-379 |
| Y000800006-012 | ゴムパッド（CR） | | 200×50×400（孔加工4箇所） | 枚 | 18,240 | 令和 7 | 5 | 単-381 |
| Y000800006-013 | ゴムパッド（CR） | | 300×50×900（孔加工6箇所） | 枚 | 52,110 | 令和 7 | 5 | 単-421 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-207 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-208 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-243 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-244 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-274 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-275 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-302 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-303 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-324 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-325 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-333 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-334 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-357 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-358 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-390 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-391 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-438 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-439 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-443 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-444 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-466 |
| Y000800007-001 | 変性エポキシ樹脂塗料 | | | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-467 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-209 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-245 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-276 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-304 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-326 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-335 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-359 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-392 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-440 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-445 |
| Y000800007-002 | ふっ素樹脂塗装 | | 中塗り（淡彩） | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-468 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-210 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-246 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-277 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-305 |



507-k173930-00045-11(0)

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-327 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-336 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-360 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-393 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-441 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-446 |
| Y000800007-003 | ふっ素樹脂塗装 | | 上塗り（淡彩） | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-469 |
| Y000800007-004 | 不陸修正材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-237 |
| Y000800007-004 | 不陸修正材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-265 |
| Y000800007-004 | 不陸修正材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-294 |
| Y000800007-004 | 不陸修正材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-406 |
| Y000800007-004 | 不陸修正材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-427 |
| Y000800007-004 | 不陸修正材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-458 |
| Y000800007-005 | シール材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-238 |
| Y000800007-005 | シール材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-266 |
| Y000800007-005 | シール材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-295 |
| Y000800007-005 | シール材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-407 |
| Y000800007-005 | シール材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-428 |
| Y000800007-005 | シール材 | | エポキシ樹脂系：ショーボンド#101相当 | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-459 |
| Y000800007-006 | 無収縮モルタル | | 1875kg/m3 | kg | 120 | 令和 7 | 5 | 単-331 |
| Y000800008-001 | 溶融亜鉛メッキ | | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 79,200 | 令和 7 | 5 | 単-157 |
| Y000800008-001 | 溶融亜鉛メッキ | | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 79,200 | 令和 7 | 5 | 単-165 |
| Y000800008-001 | 溶融亜鉛メッキ | | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 79,200 | 令和 7 | 5 | 単-168 |
| Y000800008-001 | 溶融亜鉛メッキ | | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 79,200 | 令和 7 | 5 | 単-187 |
| Y000800008-001 | 溶融亜鉛メッキ | | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 79,200 | 令和 7 | 5 | 単-194 |
| Y000800008-001 | 溶融亜鉛メッキ | | HDZ55（新JIS HTZ77） | t | 79,200 | 令和 7 | 5 | 単-197 |
| Y000800008-002 | 中厚板　規格エキストラ | | SM490YB　38＜ｔ≦50 | t | 22,000 | 令和 7 | 5 | 単-158 |
| Y000800008-002 | 中厚板　規格エキストラ | | SM490YB　38＜ｔ≦50 | t | 22,000 | 令和 7 | 5 | 単-182 |
| Y000800008-003 | 普通鋼板（熱延薄板） | | SS400　1.6≦ｔ＜3 | t | 119,000 | 令和 7 | 5 | 単-163 |
| Y000800008-003 | 普通鋼板（熱延薄板） | | SS400　1.6≦ｔ＜3 | t | 119,000 | 令和 7 | 5 | 単-178 |
| Y000800008-004 | 中厚板　規格エキストラ | | SM400C　50＜ｔ≦100 | t | 20,500 | 令和 7 | 5 | 単-166 |
| Y000800008-004 | 中厚板　規格エキストラ | | SM400C　50＜ｔ≦100 | t | 20,500 | 令和 7 | 5 | 単-195 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000800008-005 | 厚みエキストラ | | 50＜ｔ≦60 | t | 6,000 | 令和 7 | 5 | 単-166 |
| Y000800008-005 | 厚みエキストラ | | 50＜ｔ≦60 | t | 6,000 | 令和 7 | 5 | 単-195 |
| Y000800008-006 | 普通鋼板（中板） | | SS400　3≦ｔ＜6 | t | 118,000 | 令和 7 | 5 | 単-177 |
| Y000800008-007 | 中厚板　規格エキストラ | | SM490B　38＜ｔ≦50 | t | 21,000 | 令和 7 | 5 | 単-188 |
| Y000800008-008 | 中厚板　規格エキストラ | | ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ | t | 12,500 | 令和 7 | 5 | 単-154 |
| Y000800008-008 | 中厚板　規格エキストラ | | ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ | t | 12,500 | 令和 7 | 5 | 単-183 |
| Y000800009-005 | 高力ボルト（S10T） | | M22×110 | 組 | 273.2 | 令和 7 | 5 | 単-271 |
| Y000800009-005 | 高力ボルト（S10T） | | M22×110 | 組 | 273.2 | 令和 7 | 5 | 単-299 |
| Y000800009-005 | 高力ボルト（S10T） | | M22×110 | 組 | 273.2 | 令和 7 | 5 | 単-433 |
| Y000800009-006 | 高力ボルト（S10T） | | M22×105 | 組 | 266.7 | 令和 7 | 5 | 単-270 |
| Y000800009-006 | 高力ボルト（S10T） | | M22×105 | 組 | 266.7 | 令和 7 | 5 | 単-321 |
| Y000800009-006 | 高力ボルト（S10T） | | M22×105 | 組 | 266.7 | 令和 7 | 5 | 単-463 |
| Y000800009-007 | 高力ボルト（S10T） | | M22×100 | 組 | 260.2 | 令和 7 | 5 | 単-269 |
| Y000800009-007 | 高力ボルト（S10T） | | M22×100 | 組 | 260.2 | 令和 7 | 5 | 単-385 |
| Y000800009-008 | 高力ボルト（S10T） | | M22×95 | 組 | 254 | 令和 7 | 5 | 単-204 |
| Y000800009-008 | 高力ボルト（S10T） | | M22×95 | 組 | 254 | 令和 7 | 5 | 単-240 |
| Y000800009-008 | 高力ボルト（S10T） | | M22×95 | 組 | 254 | 令和 7 | 5 | 単-320 |
| Y000800009-008 | 高力ボルト（S10T） | | M22×95 | 組 | 254 | 令和 7 | 5 | 単-354 |
| Y000800009-008 | 高力ボルト（S10T） | | M22×95 | 組 | 254 | 令和 7 | 5 | 単-384 |
| Y000800009-008 | 高力ボルト（S10T） | | M22×95 | 組 | 254 | 令和 7 | 5 | 単-434 |
| Y000800009-009 | 高力ボルト（S10T） | | M22×90 | 組 | 247.5 | 令和 7 | 5 | 単-298 |
| Y000800009-009 | 高力ボルト（S10T） | | M22×90 | 組 | 247.5 | 令和 7 | 5 | 単-319 |
| Y000800009-009 | 高力ボルト（S10T） | | M22×90 | 組 | 247.5 | 令和 7 | 5 | 単-347 |
| Y000800009-009 | 高力ボルト（S10T） | | M22×90 | 組 | 247.5 | 令和 7 | 5 | 単-462 |
| Y000800009-010 | 高力ボルト（S10T） | | M22×85 | 組 | 241.2 | 令和 7 | 5 | 単-297 |
| Y000800009-010 | 高力ボルト（S10T） | | M22×85 | 組 | 241.2 | 令和 7 | 5 | 単-346 |
| Y000800009-010 | 高力ボルト（S10T） | | M22×85 | 組 | 241.2 | 令和 7 | 5 | 単-461 |
| Y000800009-011 | 高力ボルト（S10T） | | M22×80 | 組 | 234.7 | 令和 7 | 5 | 単-345 |
| Y000800009-012 | 高力ボルト（S10T） | | M22×75 | 組 | 228.5 | 令和 7 | 5 | 単-344 |
| Y000800009-013 | 高力ボルト（S10T） | | M22×70 | 組 | 222.2 | 令和 7 | 5 | 単-343 |
| Y000800009-014 | 高力ボルト（S10T） | | M22×65 | 組 | 215.7 | 令和 7 | 5 | 単-342 |
| Y000800009-015 | 高力ボルト（S10T） | | M22×60 | 組 | 209.5 | 令和 7 | 5 | 単-341 |





# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000800009-017 | 連結ケーブル | | F270TD　L=2260mm | 組 | 1,310,000 | 令和 7 | 5 | 単-260 |
| Y000800009-018 | 連結ケーブル | | F270TD　L=2055mm | 組 | 1,310,000 | 令和 7 | 5 | 単-261 |
| Y000800009-019 | 連結ケーブル | | F200TD　L=2000mm | 組 | 899,000 | 令和 7 | 5 | 単-262 |
| Y000800009-020 | 高力ボルト（S10T） | | M22×140 | 組 | 311.2 | 令和 7 | 5 | 単-387 |
| Y000800009-021 | 高力ボルト（S10T） | | M22×135 | 組 | 305 | 令和 7 | 5 | 単-431 |
| Y000800009-022 | 高力ボルト（S10T） | | M22×130 | 組 | 298.5 | 令和 7 | 5 | 単-432 |
| Y000800009-023 | 高力ボルト（S10T） | | M22×115 | 組 | 279.5 | 令和 7 | 5 | 単-386 |
| Y000800009-024 | 連結ケーブル | | F360TD　L=4140mm | 組 | 2,420,000 | 令和 7 | 5 | 単-422 |
| Y000800009-025 | 連結ケーブル | | F40TD　L=2000mm | 組 | 241,000 | 令和 7 | 5 | 単-423 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-207 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-208 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-243 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-244 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-274 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-275 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-302 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-303 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-324 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-325 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-333 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-334 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-357 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-358 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-390 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-391 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-438 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-439 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-443 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-444 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-466 |
| Y000800010-001 | 希釈材 | | エポキシ樹脂塗料用シンナー | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-467 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-209 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-245 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-276 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-304 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-326 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-335 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-359 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-392 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-440 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-445 |
| Y000800010-002 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（中塗り用） | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-468 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-210 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-246 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-277 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-305 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-327 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-336 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-360 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-393 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-441 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-446 |
| Y000800010-003 | 希釈材 | ふっ素樹脂塗装用シンナー（上塗り用） | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-469 |
| Y000800015-001 | ダンパー | BM-S　750kN±150mm | 基 | 3,860,000 | 令和 7 | 5 | 単-291 |
| Y000800015-001 | ダンパー | BM-S　750kN±150mm | 基 | 3,860,000 | 令和 7 | 5 | 単-456 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-142 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-143 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-144 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-145 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-153 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-154 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-155 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-158 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-159 |



507-k173930-00045-11(0)

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-160 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-161 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-162 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-163 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-166 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-169 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-170 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-172 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-174 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-175 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-176 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-177 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-178 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-180 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-182 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-183 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-184 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-185 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-188 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-189 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-190 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-191 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-192 |
| Z001002003 | 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | トラス・アーチ形式 | t | 1,600 | 令和 7 | 5 | 単-195 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-142 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-143 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-144 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-145 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-153 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-154 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-155 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　（販売） | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-158 |

# 登録単価／オプション単価

工事名　【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-159 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-160 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-161 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-162 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-166 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-169 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-170 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-172 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-174 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-175 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-176 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-180 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-182 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-183 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-184 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-185 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-188 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-189 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-190 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-191 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-192 |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）　(販売) | 無規格　１２≦ｔ≦２５ | t | 175,000 | 令和 7 | 5 | 単-195 |
| Z001062001 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1,300 | 令和 7 | 5 | 単-145 |
| Z001062001 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1,300 | 令和 7 | 5 | 単-176 |
| Z001062001 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1,300 | 令和 7 | 5 | 単-180 |
| Z001062001 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＳ４００ | t | 1,300 | 令和 7 | 5 | 単-192 |
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-142 |
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-143 |
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-144 |
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-172 |
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-175 |
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-184 |





# 登録単価／オプション単価

工事名　【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-185 |
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-190 |
| Z001062004 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ | t | 3,500 | 令和 7 | 5 | 単-191 |
| Z001062005 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ | t | 6,500 | 令和 7 | 5 | 単-155 |
| Z001062010 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ | t | 12,000 | 令和 7 | 5 | 単-162 |
| Z001062010 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ | t | 12,000 | 令和 7 | 5 | 単-170 |
| Z001062012 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ | t | 18,000 | 令和 7 | 5 | 単-160 |
| Z001062012 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ | t | 18,000 | 令和 7 | 5 | 単-161 |
| Z001062012 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ | t | 18,000 | 令和 7 | 5 | 単-169 |
| Z001062012 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ | t | 18,000 | 令和 7 | 5 | 単-189 |
| Z001062016 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ | t | 13,000 | 令和 7 | 5 | 単-174 |
| Z001062017 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ | t | 16,000 | 令和 7 | 5 | 単-159 |
| Z001062018 | 中厚板　規格エキストラ | ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ | t | 19,000 | 令和 7 | 5 | 単-153 |
| Z001063001 | 厚みエキストラ | ２５＜ｔ≦３０ | t | 1,000 | 令和 7 | 5 | 単-143 |
| Z001063001 | 厚みエキストラ | ２５＜ｔ≦３０ | t | 1,000 | 令和 7 | 5 | 単-161 |
| Z001063001 | 厚みエキストラ | ２５＜ｔ≦３０ | t | 1,000 | 令和 7 | 5 | 単-169 |
| Z001063002 | 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 2,000 | 令和 7 | 5 | 単-142 |
| Z001063002 | 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 2,000 | 令和 7 | 5 | 単-153 |
| Z001063002 | 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 2,000 | 令和 7 | 5 | 単-160 |
| Z001063002 | 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 2,000 | 令和 7 | 5 | 単-175 |
| Z001063002 | 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 2,000 | 令和 7 | 5 | 単-184 |
| Z001063002 | 厚みエキストラ | ３０＜ｔ≦３５ | t | 2,000 | 令和 7 | 5 | 単-190 |
| Z001063003 | 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 3,000 | 令和 7 | 5 | 単-154 |
| Z001063003 | 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 3,000 | 令和 7 | 5 | 単-158 |
| Z001063003 | 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 3,000 | 令和 7 | 5 | 単-182 |
| Z001063003 | 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 3,000 | 令和 7 | 5 | 単-183 |
| Z001063003 | 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 3,000 | 令和 7 | 5 | 単-188 |
| Z001063003 | 厚みエキストラ | ３５＜ｔ≦４０ | t | 3,000 | 令和 7 | 5 | 単-189 |
| Z004720001 | 注入材 | エポキシ | ｋｇ | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-214 |
| Z004720001 | 注入材 | エポキシ | ｋｇ | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-218 |
| Z004720001 | 注入材 | エポキシ | ｋｇ | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-228 |
| Z004720001 | 注入材 | エポキシ | ｋｇ | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-252 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-256 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-288 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-364 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-368 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-397 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-401 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-405 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-413 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-417 |
| Z004720001 | 注入材 | | エポキシ | kg | 2,630 | 令和 7 | 5 | 単-453 |
| Z006152002 | ジンクリッチ　ペイント | | 無機厚膜 | kg | 1,770 | 令和 7 | 5 | 単-148 |
| Z006154001 | エポキシ樹脂塗料 | | 下塗り | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-149 |
| Z006154001 | エポキシ樹脂塗料 | | 下塗り | kg | 1,500 | 令和 7 | 5 | 単-150 |
| Z006163001 | ふっ素樹脂塗料 | | 中塗り用　淡彩色 | kg | 1,740 | 令和 7 | 5 | 単-151 |
| Z006163002 | ふっ素樹脂塗料 | | 上塗り用　淡彩色 | kg | 5,640 | 令和 7 | 5 | 単-152 |
| Z006170004 | ジンクリッチプライマー用シンナー | | 無機 | L | 670 | 令和 7 | 5 | 単-148 |
| Z006170007 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | | | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-149 |
| Z006170007 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | | | L | 640 | 令和 7 | 5 | 単-150 |
| Z006170014 | 塗料用シンナー | | ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 | L | 635 | 令和 7 | 5 | 単-151 |
| Z006170015 | 塗料用シンナー | | ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 | L | 732 | 令和 7 | 5 | 単-152 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-142 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-143 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-144 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-145 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-153 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-154 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-155 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-158 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-159 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-160 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-161 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-162 |



507-k173930-00045-11(0)

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-163 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-166 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-169 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-170 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-172 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-174 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-175 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-176 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-177 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-178 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-180 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-182 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-183 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-184 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-185 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-188 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-189 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-190 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-191 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-192 |
| Z006730001 | スクラップ | | ヘビーH1 | t | 31,500 | 令和 7 | 5 | 単-195 |
| WYB00112 | 上部工補強用足場 | | 吊足場 | 式 | 5,236,122 | | | 内-47 |
| WYB00113 | A1橋台部足場 | | 脚廻り足場 | 式 | 590,871 | | | 内-47 |
| WYB00114 | P1橋脚部足場 | | 橋脚回り足場 | 式 | 5,591,458 | | | 内-47 |
| WYB00236 | P2橋脚部足場 | | 橋脚回り足場 | 式 | 621,670 | | | 内-47 |
| WYB00237 | A2橋台部足場 | | 脚廻り足場 | 式 | 573,889 | | | 内-47 |
| WYB00115 | 昇降設備 | | P1,P2橋脚 | 式 | 1,487,356 | | | 内-47 |

# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 【当初】一般国道311号（西の谷橋）橋梁補強工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |