【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173930-00020-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一般国道３１１号（甫母Ⅱ期２工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託
所属名	熊野建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年 8月 5日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日		
単価適用年月日	令和 7年 6月25日		
適用単価地区	一般材料	ZB0：紀南２	
	生コン		
	石材		
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道３１１号（甫母Ⅱ期２工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		8,386,366			
道路設計		式	1		2,857,862			
道路詳細設計		式	1		2,857,862			
道路詳細設計（A）	規格縮尺1／1,000	(km)式	1		2,857,862			内-1号 P1
一般構造物設計		式	1		5,528,504			
一般構造物詳細設計		式	1		3,977,960			
箱型函渠		(箇所)式	1		1,460,328			内-2号 P1
形式検討比較	箱形函渠	(箇所)式	1		221,493			内-3号 P1
アンカー付場所打ち法枠		(箇所)式	1		1,509,985			内-4号 P1
形式検討比較	法面工	(箇所)式	1		227,154			内-5号 P1
施工計画検討		式	1	559,000	559,000			単-1号 P1
落石対策工詳細設計		式	1		1,550,544			

507-k173930-00020-41(0)

設計内訳書

業務名	一般国道３１１号（甫母Ⅱ期２工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石対策工		(箇所)式	1		791,291			内-6号 P1
形式検討比較	落石対策工	(箇所)式	1		227,154			内-7号 P1
落石調査		式	1		532,099			内-8号 P1
共通		式	1		679,400			
共通（設計業務）		式	1		679,400			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		業務	1	612,500	612,500			単-2号 P1
その他		式	1		66,900			
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単-3号 P1
直接経費		式	1		469,213			
直接経費		式	1		469,213			
旅費交通費		式	1		56,213			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道３１１号（甫母Ⅱ期２工区）道路改良 （道路詳細設計）業務委託	当　初	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費（率計上）（設計） 8,922,735× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		56,213			P1
電子成果品作成費		式	1		413,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×8,922千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		413,000			
直接原価		式	1		9,534,979			
その他原価		式	1		4,804,892			
業務原価		式	1		14,339,871			
一般管理費等		式	1		7,721,129			
設計業務価格		式	1		22,061,000			
消費税相当額 22,061,000×10%		式	1		2,206,100			
業務費計		式	1		24,267,100			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 一般国道３１１号（甫母Ⅱ期２工区）道路改良

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	8,922,735
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	4,804,892
直接原価	9,534,979
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	14,339,871
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	7,722,020
調整額	891
一般管理費等計上額	7,721,129

（直接経費　612,244 ）

507-k173930-00020-41(0)

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.46km：丘陵地 延長＝0.24（km）式：山地 延長＝0.22（km）式：１～２車線 延長＝0.46（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km)式	1	121,273	121,273			WS400811 管理費区分 無 単-4号
施工計画 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	154,751	154,751			WS400812 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地踏査 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.46km：丘陵地 延長＝0.24（km）式：山地 延長＝0.22（km）式：１～２車線 延長＝0.46（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km) 式	1	123,541	123,541			WS400802 管理費区分 無 単-6号
平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	349,795	349,795			WS400803 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断設計 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.46km：丘陵地 延長＝0.24（km）式：山地 延長＝0.22（km）式：１～２車線 延長＝0.46（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km) 式	1	351,110	351,110			WS400804 管理費区分 無 単-8号
道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	136,954	136,954			WS400813 管理費区分 無 単-9号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小構造物設計 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.46km：丘陵地 延長＝0.24（km）式：山地 延長＝0.22（km）式：１～２車線 延長＝0.46（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km)式	1	162,889	162,889			WS400814 管理費区分 無 単-10号
仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	58,248	58,248			WS400815 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用排水設計 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.46km：丘陵地 延長＝0.24（km）式：山地 延長＝0.22（km）式：１～２車線 延長＝0.46（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km)式	1	90,311	90,311			WS400816 管理費区分 無 単-12号
設計図 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	345,396	345,396			WS400807 管理費区分 無 単-13号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
数量計算 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.46km：丘陵地 延長＝0.24（km）式：山地 延長＝0.22（km）式：１～２車線 延長＝0.46（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km) 式	1	380,984	380,984			WS400808 管理費区分 無 単-14号
照査 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	308,669	308,669			WS400809 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(km)式当たり内訳書

第1号内訳書	道路詳細設計（A）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成 道路詳細設計（A）	設計延長＝0.46km：丘陵地 延長＝0.24（km）式：山地 延長＝0.22（km）式：１～２車線 延長＝0.46（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれも設計しない［－10%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km) 式	1	273,941	273,941			WS400810 管理費区分 無 単-16号
合　計					2,857,862			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第2号内訳書	箱型函渠	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画	断面形状＝１連１層［　0%］：増減率適用条件＝条件なし［　0%］：斜角＝θ=90°未満～70°以上［+10%］：ウイングの設計＝片側ウイング［+30%］：設計断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	90,321	90,321			WS403101 管理費区分 無 単-17号
設計条件の確認	同上	(箇所) 式	1	42,554	42,554			WS403102 管理費区分 無 単-18号
設計計算	同上	(箇所) 式	1	304,092	304,092			WS403103 管理費区分 無 単-19号
設計図	同上	(箇所) 式	1	411,264	411,264			WS403104 管理費区分 無 単-20号
数量計算	同上	(箇所) 式	1	109,099	109,099			WS403105 管理費区分 無 単-21号
照査	同上	(箇所) 式	1	345,490	345,490			WS403106 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第2号内訳書	箱型函渠	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成	断面形状＝１連１層［　0%］：増減率適用条件＝条件なし［　0%］：斜角＝θ=90°未満～70°以上［+10%］：ウイングの設計＝片側ウイング［+30%］：設計断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	157,508	157,508			WS403107 管理費区分 無 単-23号
合　計					1,460,328			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第3号内訳書	形式検討比較	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
比較形式選定	箇所数＝1箇所：概略設計計算等の簡略化＝簡略化できない［ 0%］：	(箇所) 式	1	30,396	30,396			WS402403 管理費区分 無 単-24号
概算工事費	同上	(箇所) 式	1	166,362	166,362			WS402408 管理費区分 無 単-25号
比較一覧表の作成	同上	(箇所) 式	1	24,735	24,735			WS402409 管理費区分 無 単-26号
合 計					221,493			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第4号内訳書	アンカー付場所打ち法枠	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画 アンカー付場所打ち法枠	予備設計で概略設計計算済＝はい［－10%］：計算面積（1断面当り）＝1,000m2以上［＋20%］：断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	108,497	108,497			WS404101 管理費区分 無 単-27号
設計条件の確認 アンカー付場所打ち法枠	同上	(箇所) 式	1	33,435	33,435			WS404102 管理費区分 無 単-28号
設計計算 アンカー付場所打ち法枠	スベリ安定計算＝行う：予備設計で概略設計計算済＝はい［－10%］：計算面積（1断面当り）＝1,000m2以上［＋20%］：断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	459,851	459,851			WS404103 管理費区分 無 単-29号
設計図 アンカー付場所打ち法枠	予備設計で概略設計計算済＝はい［－10%］：計算面積（1断面当り）＝1,000m2以上［＋20%］：断面数＝1断面：	(箇所) 式	1	343,388	343,388			WS404104 管理費区分 無 単-30号
数量計算 アンカー付場所打ち法枠	同上	(箇所) 式	1	266,362	266,362			WS404105 管理費区分 無 単-31号
照査 アンカー付場所打ち法枠	同上	(箇所) 式	1	208,131	208,131			WS404106 管理費区分 無 単-32号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第4号内訳書	アンカー付場所打ち法枠					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成 アンカー付場所打ち法枠	予備設計で概略設計計算済＝はい［－10%］：計算面積（1断面当り）＝1,000m2以上［＋20%］：断面数＝1断面：	(箇所)式	1	90,321	90,321			WS404107 管理費区分 無 単-33号
合 計					1,509,985			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第5号内訳書	形式検討比較					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
比較形式選定	箇所数＝1箇所：概略設計計算等の簡略化＝簡略化できない［ 0%］：	(箇所)式	1	60,792	60,792			WS402603 管理費区分 無 単-34号
概算工事費	同上	(箇所)式	1	121,074	121,074			WS402608 管理費区分 無 単-35号
比較一覧表の作成	同上	(箇所)式	1	45,288	45,288			WS402609 管理費区分 無 単-36号
合 計					227,154			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書	落石対策工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画	設計延長＝130m：補正内容選択＝同一法面で設計する場合（標準）：同一法面で設計する場合（標準）＝1断面：	(箇所) 式	1	65,159	65,159			WS404401 管理費区分 無 単-38号
設計条件の確認	同上	(箇所) 式	1	166,119	166,119			WS404402 管理費区分 無 単-39号
設計計算及び設計図	同上	(箇所) 式	1	180,129	180,129			WS404403 管理費区分 無 単-40号
数量計算	同上	(箇所) 式	1	39,352	39,352			WS404404 管理費区分 無 単-41号
照査	同上	(箇所) 式	1	191,102	191,102			WS404405 管理費区分 無 単-42号
報告書作成	同上	(箇所) 式	1	149,430	149,430			WS404406 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第6号内訳書	落石対策工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					791,291			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(箇所)式当たり内訳書

第7号内訳書	形式検討比較					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
比較形式選定	箇所数＝1箇所：概略設計計算等の簡略化 ＝簡略化できない［ 0%］：	(箇所) 式	1	60,792	60,792			WS402603 管理費区分 無 単-34号
概算工事費	同上	(箇所) 式	1	121,074	121,074			WS402608 管理費区分 無 単-35号
比較一覧表の作成	同上	(箇所) 式	1	45,288	45,288			WS402609 管理費区分 無 単-36号
合 計					227,154			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	落石調査					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石調査(安定度調査)		式	1	387,218	387,218			WYB00003 管理費区分 無 単-44号
報告書作成		式	1	144,881	144,881			WYB00004 管理費区分 無 単-45号
合 計					532,099			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画検討	単位	式	数量	1	単価	559,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画		橋	1	559,000	559,000	WS406202 管理費区分 無 単-37号
計					559,000	
単価					559,000	円／式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	612,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝5回：	業務	1	612,500	612,500	WS505501 管理費区分 無 単-46号
計					612,500	
単価					612,500	円／業務

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	WS505801 管理費区分 無 単-47号
計					33,450	
単価					33,450	円／回

参考資料（1）

単-4号　　WS400811

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	121,273
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	0.142	77,500	11,005	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.354	66,900	23,682	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.779	59,600	46,428	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.779	48,500	37,781	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,377	ZS7S70600 管理費区分 無
計					121,273	
単価					121,273	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-4号　　WS400811

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	121,273
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-5号　　WS400812

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	154,751
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.212	66,900	14,182	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.637	59,600	37,965	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.053	48,500	99,570	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,034	ZS7S70600 管理費区分 無
計					154,751	
単価					154,751	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					

参考資料（1）

単-5号　　WS400812

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	154,751
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［－10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-6号　　WS400802

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	123,541
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［－10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.708	59,600	42,196	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.921	48,500	44,668	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.85	40,300	34,255	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,422	ZS7S70600 管理費区分 無
計					123,541	
単価					123,541	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［－10%］					

参考資料（1）

単-6号　　WS400802

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	123,541
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-7号　　WS400803

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	349,795
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.425	66,900	28,432	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.921	59,600	54,891	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.053	48,500	99,570	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.195	40,300	88,458	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.983	36,100	71,586	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,858	ZS7S70600 管理費区分 無
計					349,795	
単価					349,795	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-7号　　WS400803

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価 349,795
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-8号　　WS400804

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価 351,110
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.425	59,600	25,330	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.558	48,500	75,563	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.549	40,300	102,724	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.895	36,100	140,609	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,884	ZS7S70600 管理費区分 無
計					351,110	
単価					351,110	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-8号　　WS400804

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	351,110
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-9号　　WS400813

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	136,954
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.212	59,600	12,635	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.354	48,500	17,169	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.133	40,300	45,659	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.629	36,100	58,806	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,685	ZS7S70600 管理費区分 無
計					136,954	
単価					136,954	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					

参考資料（1）

単-9号　　WS400813

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	136,954
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-10号　　WS400814

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	162,889
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.142	59,600	8,463	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.425	48,500	20,612	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.275	40,300	51,382	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.195	36,100	79,239	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,193	ZS7S70600 管理費区分 無
計					162,889	
単価					162,889	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	 0 (km) 式 0.24 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-10号　　WS400814

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	162,889
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-11号　　WS400815

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	58,248
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.354	48,500	17,169	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.991	40,300	39,937	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,142	ZS7S70600 管理費区分 無
計					58,248	
単価					58,248	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	 0 (km) 式 0.24 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-11号　　WS400815

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	58,248
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-12号　　WS400816

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	90,311
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.708	48,500	34,338	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.345	40,300	54,203	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,770	ZS7S70600 管理費区分 無
計					90,311	
単価					90,311	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	 0 (km) 式 0.24 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-12号　　WS400816

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	90,311
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-13号　　WS400807

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	345,396
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	3.328	40,300	134,118	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	5.665	36,100	204,506	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,772	ZS7S70600 管理費区分 無
計					345,396	
単価					345,396	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-13号　　WS400807

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	345,396
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-14号　　WS400808

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	380,984
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.354	59,600	21,098	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.487	48,500	72,119	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.832	40,300	114,129	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.603	36,100	166,168	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,470	ZS7S70600 管理費区分 無
計					380,984	
単価					380,984	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	 0 (km) 式 0.24 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-14号　　WS400808

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価 380,984
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-15号　　WS400809

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価 308,669
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.708	66,900	47,365	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.416	59,600	84,393	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.699	48,500	82,401	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.195	40,300	88,458	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,052	ZS7S70600 管理費区分 無
計					308,669	
単価					308,669	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-15号　　WS400809

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	308,669
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-16号　　WS400810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	273,941
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.354	66,900	23,682	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.345	59,600	80,162	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.337	48,500	113,344	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.275	40,300	51,382	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,371	ZS7S70600 管理費区分 無
計					273,941	
単価					273,941	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.46 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.24 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.22 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.46 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-16号　　WS400810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 道路詳細設計（A）	単位	（km）式	数量	1	単価	273,941
規格	0.46km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-17号　　WS403101

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	（箇所）式	数量	1	単価	90,321
規格	1連1層［ 0%］ 条件なし［ 0%］ θ=90° 未満～70° 以上［+10%］片側ウイング［+30%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.7	66,900	46,830	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.7	59,600	41,720	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,771	ZS7S70600 管理費区分 無
計					90,321	
単価					90,321	円／（箇所）式
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角	1連1層［ 0%］ 条件なし［ 0%］ θ=90° 未満～70° 以上［+10%］					
J04 ウイングの設計 J05 設計断面数	片側ウイング［+30%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-18号　　WS403102

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計条件の確認	単位	（箇所）式	数量	1	単価	42,554
規格	1連1層［　0%］　条件なし［　0%］　θ=90°未満～70°以上［+10%］片側ウイング［+30%］　1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.7	59,600	41,720	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		834	ZS7S70600 管理費区分 無
計					42,554	
単価					42,554	円／（箇所）式
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角	1連1層［　0%］ 条件なし［　0%］ θ=90°未満～70°以上［+10%］					
J04 ウイングの設計 J05 設計断面数	片側ウイング［+30%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-19号　　WS403103

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算	単位	（箇所）式	数量	1	単価	304,092
規格	1連1層［　0%］　条件なし［　0%］　θ=90°未満～70°以上［+10%］片側ウイング［+30%］　1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.4	59,600	83,440	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	2.1	48,500	101,850	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	2.8	40,300	112,840	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,962	ZS7S70600 管理費区分 無
計					304,092	
単価					304,092	円／（箇所）式
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角	1連1層［　0%］ 条件なし［　0%］ θ=90°未満～70°以上［+10%］					
J04 ウイングの設計 J05 設計断面数	片側ウイング［+30%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-20号　　WS403104

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図	単位	（箇所）式	数量	1	単価	411,264
規格	1連1層［　0%］　条件なし［　0%］　θ=90°　未満～70°　以上［+10%］片側ウイング［+30%］　1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2.8	48,500	135,800	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	3.5	40,300	141,050	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
技術員	同上	人	3.5	36,100	126,350	R0406 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		8,064	ZS7S70600 管理費区分 無
計					411,264	
単価					411,264	円／（箇所）式
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角	1連1層［　0%］ 条件なし［　0%］ θ=90°　未満～70°　以上［+10%］					
J04 ウイングの設計 J05 設計断面数	片側ウイング［+30%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-21号　　WS403105

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算	単位	（箇所）式	数量	1	単価	109,099
規格	1連1層［　0%］　条件なし［　0%］　θ=90°　未満～70°　以上［+10%］片側ウイング［+30%］　1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.4	40,300	56,420	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
技術員	同上	人	1.4	36,100	50,540	R0406 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,139	ZS7S70600 管理費区分 無
計					109,099	
単価					109,099	円／（箇所）式
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角	1連1層［　0%］ 条件なし［　0%］ θ=90°　未満～70°　以上［+10%］					
J04 ウイングの設計 J05 設計断面数	片側ウイング［+30%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-22号　　WS403106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	（箇所）式	数量	1	単価	345,490
規格	1連1層［　0%］　条件なし［　0%］　θ=90°未満～70°以上［+10%］片側ウイング［+30%］　1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.4	66,900	93,660	R0402 管理費区分 無 割増率　0%
技師（A）	同上	人	1.4	59,600	83,440	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	1.82	48,500	88,270	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	1.82	40,300	73,346	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,774	ZS7S70600 管理費区分 無
計					345,490	
単価					345,490	円／（箇所）式
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角	1連1層［　0%］ 条件なし［　0%］ θ=90°未満～70°以上［+10%］					
J04 ウイングの設計 J05 設計断面数	片側ウイング［+30%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-23号　　WS403107

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	（箇所）式	数量	1	単価	157,508
規格	1連1層［　0%］　条件なし［　0%］　θ=90°未満～70°以上［+10%］片側ウイング［+30%］　1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.7	59,600	41,720	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	0.7	48,500	33,950	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	0.7	40,300	28,210	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
技術員	同上	人	1.4	36,100	50,540	R0406 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,088	ZS7S70600 管理費区分 無
計					157,508	
単価					157,508	円／（箇所）式
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角	1連1層［　0%］ 条件なし［　0%］ θ=90°未満～70°以上［+10%］					
J04 ウイングの設計 J05 設計断面数	片側ウイング［+30%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-24号　　WS402403

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	比較形式選定	単位	（箇所）式	数量	1	単価	30,396
規格	1箇所 簡略化できない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		596	ZS7S70600 管理費区分 無
計					30,396	
単価					30,396	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない［ 0%］					

参考資料（1）

単-25号　　WS402408

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費	単位	（箇所）式	数量	1	単価	166,362
規格	1箇所 簡略化できない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.5	40,300	60,450	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.5	36,100	54,150	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,262	ZS7S70600 管理費区分 無
計					166,362	
単価					166,362	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない［ 0%］					

参考資料（1）

単-26号　　WS402409

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	比較一覧表の作成	単位	（箇所）式	数量	1	単価	24,735
規格	1箇所 簡略化できない［　0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		485	ZS7S70600 管理費区分 無
計					24,735	
単価					24,735	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない［　0%］					

参考資料（1）

単-27号　　WS404101

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 アンカー付場所打ち法枠	単位	（箇所）式	数量	1	単価	108,497
規格	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.1	66,900	73,590	R0402 管理費区分 無 割増率　0%
技師（A）	同上	人	0.55	59,600	32,780	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,127	ZS7S70600 管理費区分 無
計					108,497	
単価					108,497	円／（箇所）式
J01 予備設計で概略設計計算済 J02 計算面積（1断面当り） J03 断面数	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-28号　　WS404102

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計条件の確認 アンカー付場所打ち法枠	単位	（箇所）式	数量	1	単価	33,435
規格	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.55	59,600	32,780	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		655	ZS7S70600 管理費区分 無
計					33,435	
単価					33,435	円／（箇所）式
J01 予備設計で概略設計計算済 J02 計算面積（1断面当り） J03 断面数	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-29号　　WS404103

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算 アンカー付場所打ち法枠	単位	（箇所）式	数量	1	単価	459,851
規格	行う はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.2	59,600	131,120	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.85	48,500	186,725	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.3	40,300	132,990	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		9,016	ZS7S70600 管理費区分 無
計					459,851	
単価					459,851	円／（箇所）式
J01 スベリ安定計算 J02 予備設計で概略設計計算済 J03 計算面積（1断面当り）	行う はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］					
J04 断面数	1 断面					

参考資料（1）

単-30号　　WS404104

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 アンカー付場所打ち法枠	単位	（箇所）式	数量	1	単価	343,388
規格	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2.2	48,500	106,700	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.75	40,300	110,825	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.3	36,100	119,130	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,733	ZS7S70600 管理費区分 無
計					343,388	
単価					343,388	円／（箇所）式
J01 予備設計で概略設計計算済 J02 計算面積（1断面当り） J03 断面数	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-31号　　WS404105

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 アンカー付場所打ち法枠	単位	（箇所）式	数量	1	単価	266,362
規格	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.1	48,500	53,350	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.2	40,300	88,660	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.3	36,100	119,130	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,222	ZS7S70600 管理費区分 無
計					266,362	
単価					266,362	円／（箇所）式
J01 予備設計で概略設計計算済 J02 計算面積（1断面当り） J03 断面数	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-32号　　WS404106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 アンカー付場所打ち法枠	単位	（箇所）式	数量	1	単価	208,131
規格	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.1	66,900	73,590	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.55	59,600	32,780	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.1	48,500	53,350	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.1	40,300	44,330	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,081	ZS7S70600 管理費区分 無
計					208,131	
単価					208,131	円／（箇所）式
J01 予備設計で概略設計計算済 J02 計算面積（1断面当り） J03 断面数	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-33号　　WS404107

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 アンカー付場所打ち法枠	単位	（箇所）式	数量	1	単価	90,321
規格	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.55	48,500	26,675	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.55	40,300	22,165	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.1	36,100	39,710	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,771	ZS7S70600 管理費区分 無
計					90,321	
単価					90,321	円／（箇所）式
J01 予備設計で概略設計計算済 J02 計算面積（1断面当り） J03 断面数	はい［－10%］ 1,000m2以上［＋20%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-34号　　WS402603

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	比較形式選定	単位	（箇所）式	数量	1	単価	60,792
規格	1箇所 簡略化できない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,192	ZS7S70600 管理費区分 無
計					60,792	
単価					60,792	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない［ 0%］					

参考資料（1）

単-35号　　WS402608

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費	単位	（箇所）式	数量	1	単価	121,074
規格	1箇所 簡略化できない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.5	36,100	54,150	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,374	ZS7S70600 管理費区分 無
計					121,074	
単価					121,074	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない［ 0%］					

参考資料（1）

単-36号　　WS402609

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	比較一覧表の作成	単位	（箇所）式	数量	1	単価	45,288
規格	1箇所 簡略化できない［　0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	0.5	40,300	20,150	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		888	ZS7S70600 管理費区分 無
計					45,288	
単価					45,288	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない［　0%］					

参考資料（1）

単-37号　　WS406202

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画	単位	橋	数量	1	単価	559,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	3	59,600	178,800	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	4.1	48,500	198,850	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	4.5	40,300	181,350	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
計					559,000	
単価					559,000	円／橋

参考資料（1）

単-38号　　WS404401

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	（箇所）式	数量	1	単価	65,159
規格	130m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.505	66,900	33,784	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.505	59,600	30,098	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,277	ZS7S70600 管理費区分 無
計					65,159	
単価					65,159	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	130 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-39号　　WS404402

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計条件の確認	単位	（箇所）式	数量	1	単価	166,119
規格	130m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.01	66,900	67,569	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.505	59,600	30,098	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.505	48,500	24,492	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.01	40,300	40,703	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,257	ZS7S70600 管理費区分 無
計					166,119	
単価					166,119	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	130 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-40号　　WS404403

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算及び設計図	単位	（箇所）式	数量	1	単価	180,129
規格	130m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.505	59,600	30,098	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.01	48,500	48,985	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.515	40,300	61,054	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.01	36,100	36,461	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,531	ZS7S70600 管理費区分 無
計					180,129	
単価					180,129	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	130 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-41号　　WS404404

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算	単位	（箇所）式	数量	1	単価	39,352
規格	130m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.505	40,300	20,351	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.505	36,100	18,230	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		771	ZS7S70600 管理費区分 無
計					39,352	
単価					39,352	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	130 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-42号　　WS404405

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	（箇所）式	数量	1	単価	191,102
規格	130m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.01	66,900	67,569	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.505	59,600	30,098	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.01	48,500	48,985	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.01	40,300	40,703	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,747	ZS7S70600 管理費区分 無
計					191,102	
単価					191,102	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	130 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-43号　　WS404406

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	（箇所）式	数量	1	単価	149,430
規格	130m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.01	48,500	48,985	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.515	40,300	61,054	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.01	36,100	36,461	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,930	ZS7S70600 管理費区分 無
計					149,430	
単価					149,430	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	130 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-44号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石調査(安定度調査)	単位	式	数量	1	単価	387,218
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.48	59,600	147,808	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.48	48,500	120,280	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.3	36,100	119,130	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					387,218	
単価					387,218	円／式

参考資料（1）

単-45号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	式	数量	1	単価	144,881
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.17	66,900	11,373	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.83	59,600	49,468	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.1	40,300	44,330	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.1	36,100	39,710	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					144,881	
単価					144,881	円／式

参考資料（1）

単-46号　　WS505501

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	612,500
規格	5回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	66,900	234,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.5	59,600	208,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.5	48,500	169,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					612,500	
単価					612,500	円／業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

参考資料（1）

単-47号　　WS505801

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,450	
単価					33,450	円／回

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	一般国道３１１号（甫母Ⅱ期２工区）道路改良 （道路詳細設計）業務委託					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道３１１号（甫母Ⅱ期２工区）道路改良 （道路詳細設計）業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考