積　算　情　報

設計書番号	506-k306100-00107-31(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	大里浄水場芸濃送水向３号送水ポンプ分解点検工事
所属名	中勢水道事務所		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）			
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日		
単価適用年月日	令和 6年 6月 3日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン		
	石材		
適用工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	３１：揚排水ポンプ設備（維持修繕）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	大里浄水場芸濃送水向３号送水ポンプ分解点検工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		9,905,776			
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式	1		9,905,776			
芸濃送水向３号送水ポンプ材料費		式	1		7,291,900			
ポンプ整備部品		式	1		5,903,100			内-1号 週休有
フライホイール整備部品		式	1		96,800			内-2号 週休有
電動機整備部品		式	1		54,000			内-3号 週休有
逆止弁整備部品		式	1		1,238,000			内-4号 週休有
補助材料		式	1		291,676			
補助材料		式	1		291,676			内-5号 週休有
芸濃送水向３号送水ポンプ労務費		式	1		2,322,200			
ポンプ精密点検工 工場		台	1		683,000			内-6号 週休有
フライホイール精密点検工 工場		台	1		341,500			内-7号 週休有

設計内訳書

工事名	大里浄水場芸濃送水向３号送水ポンプ分解点検工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動機精密点検工 工場		台	1		1,126,950			内-8号 週休有
逆止弁精密点検工 工場		台	1		170,750			内-9号 週休有
間接労務費		式	1		2,089,000			
純製作費		式	1		11,994,776			
工場管理費		式	1		1,544,000			
製作原価		式	1		13,538,776			
据付工		式	1		3,111,883			
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備		式	1		3,111,883			
輸送費		式	1		59,300			
輸送費		式	1		59,300			内-10号 週休有
材料費		式	1		858,636			
芸濃送水向３号送水ポンプ用電動吐出弁整備部品		式	1		841,800			内-11号 週休有

三重県　企業庁

設計内訳書

工事名	大里浄水場芸濃送水向３号送水ポンプ分解点検工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料費		式	1		16,836			内-12号 週休有
労務費		式	1		2,034,544			
芸濃送水向３号送水ポンプ用電動吐出弁精密点検工　現地		台	1		819,600			内-13号 週休有
芸濃向３号送水ポンプ設備撤去搬出工		組	1		438,628			内-14号 週休有
芸濃送水向３号ポンプ設備搬入据付工		組	1		731,086			内-15号 週休有
芸濃送水向３号送水ポンプ用逆止弁撤去搬出工		台	1		16,994			内-16号 週休有
芸濃送水向３号送水ポンプ用逆止弁搬入据付工		台	1		28,236			内-17号 週休有
直接経費		式	1		159,403			
機械経費		式	1		142,418			内-18号 週休有
産業廃棄物運搬処分費		式	1		16,985			内-19号 週休有
共通仮設		式	1		827,000			
共通仮設費（率計上） 3,111,383×26.58%		式	1		827,000			

設計内訳書

工事名	大里浄水場芸濃送水向３号送水ポンプ分解点検工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		3,938,883			
現場管理費 3,938,883×25.56%		式	1		1,006,000			
据付間接費		式	1		1,671,000			
据付工事原価		式	1		6,615,883			
設計技術費 20,154,659× 3.98%		式	1		802,000			
工事原価		式	1		20,956,659			
一般管理費等 20,956,659× (25.28%+ 0.04%)		式	1		5,305,341			
工事価格		式	1		26,262,000			
消費税相当額 26,262,000×10%		式	1		2,626,200			
工事費計		式	1		28,888,200			

三重県　企業庁

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	4,412,180	35%	1,544,263
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			1,544,000

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	4,412,180	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	4,412,180	
15	非対象額計（−）	7,583,576	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	0	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	7,583,576	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	0	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	1,544,000	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,111,883	
4	据付直接工事費	3,111,883	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,111,883	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,111,883	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	25.56%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	26.58%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	827,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	827,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	827,000	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	1,193,707	140%	1,671,189
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			1,671,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	3,938,883	
14	単独（追加工事）据付直接工事	3,111,883	
15	単独（追加工事）共通仮設費	827,000	
16	非対象額計（-）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,938,883	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	3,938,883	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	24.11%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37		0%	(0)
38	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	25.56%	週休２日制補正係数　1.06有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	1,006,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	1,006,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	
2	工事原価　単独（追加工事）	20,956,659	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	20,956,659	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	20,956,659	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	25.28%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	0	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	1	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	20,956,659	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　8,382 円
28	一般管理費等 率（補正後）	25.32%	
29	計上額　単独（追加工事）	5,305,341	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,305,341	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉軸受	#6314 (B111)	個	1	15,000	15,000			WYB00001 管理費区分 F
玉軸受	#7314BDB (B112)	個	1	51,000	51,000			WYB00161 管理費区分 F
軸受上・下ケース	FC200 (B221,2)	式	1	1,083,000	1,083,000			WYB00162 管理費区分 F
軸受上・下ケース	FC200 (B223,4)	式	1	1,160,000	1,160,000			WYB00163 管理費区分 F
軸受カバー（パッキン含む）	FC200 (B225)	個	1	88,000	88,000			WYB00164 管理費区分 F
軸受カバー（パッキン含む）	FC200 (B228)	個	1	70,000	70,000			WYB00165 管理費区分 F

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸受ロックナット	#AN14 (B811)	個	2	1,300	2,600			WYB00166 管理費区分 F
軸受ロックプレート	#AW14 (B812)	個	2	500	1,000			WYB00167 管理費区分 F
ケーシングパッキン	V#6500 (C261)	式	1	19,000	19,000			WYB00168 管理費区分 F
ライナリング	SUS304 (C711)	個	2	548,000	1,096,000			WYB00169 管理費区分 F
Oリング	NBR (C701)	個	2	500	1,000			WYB00170 管理費区分 F
軸スリーブ	SUS304 (R231)	個	2	272,000	544,000			WYB00171 管理費区分 F

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Oリング	NBR (R201)	個	2	500	1,000			WYB00172 管理費区分 F
スリーブナット	SUS403 (R281)	個	2	47,000	94,000			WYB00173 管理費区分 F
パッキン押え	CAC406 (S121)	組	2	130,000	260,000			WYB00174 管理費区分 F
グランドパッキン		式	1	32,500	32,500			WYB00175 管理費区分 F
カップリング用ボルト・ナット・ゴムリング	電動機-フライホイール間	組	8	5,000	40,000			WYB00176 管理費区分 F
カップリング用ボルト・ナット・ゴムリング	フライホイール-ポンプ間	組	10	2,500	25,000			WYB00177 管理費区分 F

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
満水検知器用検水窓・パッキン		組	2	8,400	16,800			WYB00178 管理費区分 F
油面計		個	4	2,300	9,200			WYB00179 管理費区分 F
軸受温度計（最高指針付き）	(4321-1～4,PP13-1)	個	6	172,500	1,035,000			WYB00180 管理費区分 F
圧力計・連成計（グルセリン入り）	(4111-1,3)	個	2	92,000	184,000			WYB00181 管理費区分 F
圧力スイッチ	SNS-C106 (4151-2)	個	1	25,000	25,000			WYB00183 管理費区分 F
圧力スイッチ	SNS-C110 (4151-1,3)	個	2	25,000	50,000			WYB00182 管理費区分 F

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ整備部品						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					5,903,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	フライホイール整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉軸受	#6320 (B11)	個	2	38,000	76,000			WYB00032 管理費区分 F
ロックプレート	#AW26 (B823)	個	1	1,000	1,000			WYB00033 管理費区分 F
ロックナット	#AN26 (B822)	個	1	3,400	3,400			WYB00034 管理費区分 F
ベアリングプレート	#AW20 (B812)	個	2	700	1,400			WYB00035 管理費区分 F
ベアリングナット	#AN20 (B811)	個	2	2,400	4,800			WYB00036 管理費区分 F
パッキン	NBR (B209)	個	2	500	1,000			WYB00184 管理費区分 F

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	フライホイール整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油面計		個	4	2,300	9,200			WYB00185 管理費区分 F
合　計					96,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	電動機整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸受	#6220CM	個	2	27,000	54,000			WYB00037 管理費区分 F
合　計					54,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	逆止弁整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
弁ブッシュ	本体部	個	2	99,000	198,000			WYB00186 管理費区分 F
軸ブッシュ	同上	個	2	99,000	198,000			WYB00187 管理費区分 F
アームブッシュ	同上	個	1	55,000	55,000			WYB00188 管理費区分 F
パッキンピース	同上	個	2	80,000	160,000			WYB00189 管理費区分 F
バイパス弁	同上	個	1	31,500	31,500			WYB00190 管理費区分 F
バイパス配管	同上	式	1	125,000	125,000			WYB00191 管理費区分 F

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	逆止弁整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リミットスイッチ	本体部	個	1	33,000	33,000			WYB00192 管理費区分 F
スイッチ取付板	同上	個	1	42,000	42,000			WYB00193 管理費区分 F
弁体弁座	同上	個	1	21,000	21,000			WYB00194 管理費区分 F
ボルト・ナット・パッキン・キー	同上	式	1	31,500	31,500			WYB00195 管理費区分 F
ブッシュ	ダッシュポット部	個	1	73,500	73,500			WYB00196 管理費区分 F
ピストンリング	同上	個	2	10,500	21,000			WYB00197 管理費区分 F

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	逆止弁整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ニードル弁	ダッシュポット部	個	2	37,000	74,000			WYB00198 管理費区分 F
ボール弁	同上	個	1	10,500	10,500			WYB00199 管理費区分 F
配管材	同上	式	1	52,500	52,500			WYB00200 管理費区分 F
オイル	同上	式	1	10,500	10,500			WYB00201 管理費区分 F
ボルト・ナット・パッキン	同上	式	1	21,000	21,000			WYB00202 管理費区分 F
空気抜きバルブ		個	1	80,000	80,000			WYB00299 管理費区分 F

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	逆止弁整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,238,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	補助材料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料		式	1	291,676	291,676			WYB00277 管理費区分 F
合　計					291,676			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1台当たり内訳書

第6号内訳書	ポンプ精密点検工 工場	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備複合単価		人工	20	34,150	683,000			WYB00070 管理費区分 8 単-1号
合　計					683,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1台当たり内訳書

第7号内訳書	フライホイール精密点検工 工場	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備複合単価		人工	10	34,150	341,500			WYB00080 管理費区分 8 単-2号
合　計					341,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1台当たり内訳書

第8号内訳書	電動機精密点検工 工場	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備複合単価		人工	33	34,150	1,126,950			WYB00083 管理費区分 8 単-3号
合　計					1,126,950			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1台当たり内訳書

第9号内訳書	逆止弁精密点検工 工場					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備複合単価		人工	5	34,150	170,750			WYB00250 管理費区分 8 単-4号
合　計					170,750			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	輸送費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	59,300	59,300			WYB00271 管理費区分 無
合　計					59,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	芸濃送水向３号送水ポンプ用電動吐出弁整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リミットスイッチ	ES-42	組	1	130,000	130,000			WYB00255 管理費区分 無
トルク用マイクロスイッチ		組	1	8,500	8,500			WYB00257 管理費区分 無
インターロック用マイクロスイッチ		個	1	3,800	3,800			WYB00259 管理費区分 無
ターミナル及びターミナルサポート		組	1	18,000	18,000			WYB00260 管理費区分 無
スペースヒータ		個	1	3,800	3,800			WYB00261 管理費区分 無
リミットスイッチギヤユニット		個	1	120,000	120,000			WYB00262 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	芸濃送水向３号送水ポンプ用電動吐出弁整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機内配線材		式	1	12,000	12,000			WYB00263 管理費区分 無
潤滑グリース	電動開閉装置用	式	1	8,500	8,500			WYB00264 管理費区分 無
ガスケット・ボルト類		式	1	22,700	22,700			WYB00278 管理費区分 無
ポテンションメーター		個	1	330,000	330,000			WYB00279 管理費区分 無
トルクスイッチユニット		個	1	123,000	123,000			WYB00280 管理費区分 無
インターロックスイッチユニット		個	1	42,000	42,000			WYB00281 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	芸濃送水向３号送水ポンプ用電動吐出弁整備部品	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Oリング		組	1	3,200	3,200			WYB00265 管理費区分 無
潤滑グリース	駆動部用	式	1	8,600	8,600			WYB00266 管理費区分 無
ボルト類		式	1	7,700	7,700			WYB00267 管理費区分 無
合　計					841,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	補助材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料費	現地	式	1	16,836	16,836			WYB00131 管理費区分 無
合　計					16,836			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1台当たり内訳書

第13号内訳書	芸濃送水向３号送水ポンプ用電動吐出弁精密点検工 現地	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備複合単価		人工	24	34,150	819,600			WYB00084 管理費区分 有 単-5号
合　計					819,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1組当たり内訳書

第14号内訳書	芸濃向３号送水ポンプ設備撤去搬出工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	13.55	29,715	402,638			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.51	23,835	35,990			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					438,628			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1組当たり内訳書

第15号内訳書	芸濃送水向３号ポンプ設備搬入据付工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	22.59	29,715	671,261			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	2.51	23,835	59,825			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					731,086			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1台当たり内訳書

第16号内訳書	芸濃送水向３号送水ポンプ用逆止弁撤去搬出工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管工		人	0.65	26,145	16,994			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					16,994			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1台当たり内訳書

第17号内訳書	芸濃送水向３号送水ポンプ用逆止弁搬入据付工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管工		人	1.08	26,145	28,236			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					28,236			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	機械経費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費	現地	式	1	142,418	142,418			WYB00133 管理費区分 無
合　計					142,418			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	産業廃棄物運搬処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 3日 令和 6年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物処分		式	1	105	105			WYB00301 管理費区分 無
トラック	片道所要時間＝1時間:	台・日	1	16,880	16,880			KS100301 管理費区分 無 単-6号
合 計					16,985			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備複合単価	単位	人工	数量	1	単価	34,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.13	38,400	4,992	R0405 管理費区分 8 割増率 0%
技術員	同上	人	0.17	33,600	5,712	R0406 管理費区分 8 割増率 0%
機械工		人	0.7	33,495	23,446	R0164 管理費区分 8 割増率 0%
計					34,150	
単価					34,150	円／人工

参考資料（1）

単-2号　　WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備複合単価	単位	人工	数量	1	単価	34,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.13	38,400	4,992	R0405 管理費区分 8 割増率 0%
技術員	同上	人	0.17	33,600	5,712	R0406 管理費区分 8 割増率 0%
機械工		人	0.7	33,495	23,446	R0164 管理費区分 8 割増率 0%
計					34,150	
単価					34,150	円／人工

参考資料（1）

単-3号　　WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備複合単価	単位	人工	数量	1	単価	34,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.13	38,400	4,992	R0405 管理費区分 8 割増率 0%
技術員	同上	人	0.17	33,600	5,712	R0406 管理費区分 8 割増率 0%
機械工		人	0.7	33,495	23,446	R0164 管理費区分 8 割増率 0%
計					34,150	
単価					34,150	円／人工

参考資料（1）

単-4号　　WYB00250

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備複合単価	単位	人工	数量	1	単価	34,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.13	38,400	4,992	R0405 管理費区分 8 割増率 0%
技術員	同上	人	0.17	33,600	5,712	R0406 管理費区分 8 割増率 0%
機械工		人	0.7	33,495	23,446	R0164 管理費区分 8 割増率 0%
計					34,150	
単価					34,150	円／人工

参考資料（1）

単-5号　　WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備複合単価	単位	人工	数量	1	単価	34,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.13	38,400	4,992	R0405 管理費区分 4 割増率 0%
技術員	同上	人	0.17	33,600	5,712	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
機械工		人	0.7	33,495	23,446	R0164 管理費区分 無 割増率 0%
計					34,150	
単価					34,150	円／人工

参考資料（1）

単-6号　　KS100301

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	台・日	数量	1	単価	16,880
規格	1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	7.8	144	1,123	Z040011002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	0.34	28,770	9,781	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付2.9t吊2t積	時間	2	441	882	MT40010026 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	5,100	5,100	ML40010026 管理費区分 無
計					16,886	
単価					16,880	円／台・日
J01 片道所要時間	1 時間					

登録単価<データ無し>

		工事名	大里浄水場芸濃送水向３号送水ポンプ分解点検工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	大里浄水場芸濃送水向３号送水ポンプ分解点検工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考