【実施】

積　算　情　報

設計書番号	506-k306100-00258-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）
所属名	中勢水道事務所		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年10月 1日		
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日		
単価適用年月日	令和 6年 9月 2日		
適用単価地区	一般材料	E00：久居１	
	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居１	
適用工種	構造物工事（浄水場等）		

積算時想定工事期間	年　月　日 ～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９３：構造物工事（浄水場等）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	上水道工事（1）

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）	式	1		5,225,972			
コンクリート増厚補強工（急速ろ過池）	式	1		5,225,972			
既設撤去工	式	1		535,674			
耐震補強工	式	1		4,690,298			
直接工事費	式	1		5,225,972			
共通仮設	式	1		1,683,530			
共通仮設費	式	1		1,268,530			
技術管理費	式	1		1,268,530			
共通仮設費（率計上）	式	1		415,000			
純工事費	式	1		6,909,502			
現場管理費	式	1		2,376,000			
工事原価	式	1		9,285,502			
一般管理費等	式	1		2,068,498			

設計総括表

		工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）	当　初	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格	式	1		11,354,000			
消費税相当額	式	1		1,135,400			
工事費計	式	1		12,489,400			

設計内訳書

工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）		式	1		5,225,972			
コンクリート増厚補強工（急速ろ過池）		式	1		5,225,972			
既設撤去工		式	1		535,674			
カッター入れ	コンクリート面　厚30mm程度	m	183	790	144,570			単-1号 週休有
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	m3	4	33,880	135,520			単-2号 週休有
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m2	27	5,137	138,699			単-3号 週休有
殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	5	1,593	7,965			単-4号 週休有
建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート殻	m3	5	2,350	11,750			単-5号 週休有
水洗い工	高圧ポンプによる水洗い・清掃	m2	66	185	12,210			単-6号 週休有
泥水運搬工		m3	3	13,820	41,460			単-7号 週休有
建設廃棄物受入れ料金	汚泥	m3	3	14,500	43,500			単-8号 週休有
耐震補強工		式	1		4,690,298			

設計内訳書

工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25（20）（高炉）10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m3	16	31,320	501,120			単-9号 週休有
型枠工	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,844	9,844			単-10号 週休有
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t未 満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割 合10%未満含む）補正無（一般構 造物）	kg	1,660	192	318,720			単-11号 週休有
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合1 0%未満含む）補正無（一般構造物 ）	kg	1,070	194	207,580			単-12号 週休有
あと施工アンカー工（アンカー筋）	D16 横向き 注入方式 寸切り 削孔長200mm 鉄筋本体別途	本	908	1,900	1,725,200			単-13号 週休有
あと施工アンカー工（アンカー筋）	D13 横向き 注入方式 寸切り 削孔長160mm 鉄筋本体別途	本	12	2,082	24,984			単-14号 週休有
あと施工アンカー工（ジベル筋）	D13 下向き 回転・打撃方式 先端 45° カット 削孔長110mm 鉄筋本体別途	本	679	1,150	780,850			単-15号 週休有
締切排水工	61日 バックホウ 1回 常時排水 排水量0～40（m3/h）未満	式	1	1,122,000	1,122,000			単-16号 週休有
直接工事費		式	1		5,225,972			

設計内訳書

工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		1,683,530			
共通仮設費		式	1		1,268,530			
技術管理費		式	1		1,268,530			
鉄筋探査工	横向き	m2	28	19,160	536,480			単-17号 週休有
鉄筋探査工	下向き	m2	55	13,310	732,050			単-18号 週休有
共通仮設費（率計上） 5,225,972× 7.95%		式	1		415,000			
純工事費		式	1		6,909,502			
現場管理費 6,909,502×34.39%		式	1		2,376,000			
工事原価		式	1		9,285,502			
一般管理費等 9,285,502× (22.24%+ 0.04%)		式	1		2,068,498			
工事価格		式	1		11,354,000			
消費税相当額 11,354,000×10%		式	1		1,135,400			

設計内訳書

工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		12,489,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	構造物工事（浄水場等）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	5,225,972	
4	直接工事費	5,225,972	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	55,250	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	5,225,972	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	5,170,722	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.64%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	7.95%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	415,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	415,000	
35	現場環境改善費対象工事費	5,225,972	
36	直接工事費	5,225,972	
37	非対象額計（－）	55,250	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	55,250	
43	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	5,170,722	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.78%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	1.78%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	1,268,530	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	1,268,530	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	1,683,530	

現場管理費

1	主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
2	単独（追加工事）純工事費	6,909,502	
3	単独（追加工事）　直接工事費	5,225,972	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	1,683,530	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	6,909,502	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	6,854,252	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	32.44%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	34.39%	週休２日制補正係数　1.06有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,376,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,376,000	

一般管理費等

所属名　中勢水道事務所　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　構造物工事（浄水場等）

1	工事原価	9,285,502	
2	純工事費	6,909,502	
3	現場管理費	2,376,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	9,285,502	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	9,230,252	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	22.24%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	9,285,502	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	
21	一般管理費等 率（補正後）	22.28%	
22	計上額　単独（追加工事）	2,068,498	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	2,068,498	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カッター入れ	単位	m	数量	1	単価	790
規格	コンクリート面　厚30mm程度						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター入れ	コンクリート面　厚30mm程度	m	1	790	790	WYB00001 管理費区分 無 単-19号
計					790	
単価					790	円／m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし工	単位	m3	数量	1	単価	33,880
規格	無筋構造物 人力施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	1	33,880	33,880	WB824010 管理費区分 無 単-20号
計					33,880	
単価					33,880	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	5,137
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,137	5,137	CB224250 管理費区分 無 単-21号
計					5,137	
単価					5,137	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,593
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	1,593	1,593	CB227010 管理費区分 無 単-22号
計					1,593	
単価					1,593	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート殻	m3	1	2,350	2,350	WYB00003 管理費区分 T 単-23号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水洗い工	単位	m2	数量	1	単価	185
規格	高圧ポンプによる水洗い・清掃						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水洗い工	高圧ポンプによる水洗い・清掃	m2	1	185	185	WYB00005 管理費区分 無 単-24号
計					185	
単価					185	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥水運搬工	単位	m3	数量	1	単価	13,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝31.0ｋｍ以下：	m3	1	13,820	13,820	WB232010 管理費区分 無 単-25号
計					13,820	
単価					13,820	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	m3	数量	1	単価	14,500
規格	汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	汚泥	m3	1	14,500	14,500	WYB00007 管理費区分 T 単-26号
計					14,500	
単価					14,500	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	31,320
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25 (20) (高炉)：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	31,320	31,320	CB240010 管理費区分 無 単-27号
計					31,320	
単価					31,320	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠 構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-28号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1,000	単価	192
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未 満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割 合10%未満含む）補正無（一般構 造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	192,000	192,000	WB810010 管理費区分 無 単-29号
計					192,000	
単価					192	円／kg

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1,000	単価	194
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満　無 無 無 無　補正無（鉄筋割合1 0%未満含む）補正無（一般構造物).						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	194,000	194,000	WB810010 管理費区分 無 単-30号
計					194,000	
単価					194	円／kg

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	あと施工アンカー工（アンカー筋）	単位	本	数量	1	単価	1,900
規格	D16 横向き 注入方式 寸切り 削孔長200mm 鉄筋本体別途						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー工（アンカー筋）	D16 横向き 注入方式 寸切り 削孔長200mm 鉄筋本体別途	本	1	1,900	1,900	WYB00012 管理費区分 無 単-31号
計					1,900	
単価					1,900	円／本

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	あと施工アンカー工（アンカー筋）	単位	本	数量	1	単価	2,082
規格	D13 横向き 注入方式 寸切り 削孔長160mm 鉄筋本体別途						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー工（アンカー筋）	D13 横向き 注入方式 寸切り 削孔長160mm 鉄筋本体別途	本	1	2,082	2,082	WYB00014 管理費区分 無 単-32号
計					2,082	
単価					2,082	円／本

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	あと施工アンカー工（ジベル筋）	単位	本	数量	1	単価	1,150
規格	D13 下向き 回転・打撃方式 先端 45° カット 削孔長110㎜ 鉄筋本体別途						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー工（ジベル筋）	D13 下向き 回転・打撃方式 先端 45° カット 削孔長110㎜ 鉄筋本体別途	本	1	1,150	1,150	WYB00016 管理費区分 無 単-33号
計					1,150	
単価					1,150	円／本

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	締切排水工	単位	式	数量	1	単価	1,122,000
規格	61日 バックホウ 1回 常時排水　排水量0～40 (m3/h) 未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	水替日数(日)＝61日：撤去・設置(バックホウ運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回)＝1回：排水方法＝常時排水：排水量＝排水量0～40 (m3/h) 未満：	式	1	1,122,000	1,122,000	DXA09126 管理費区分 無 単-34号
計					1,122,000	
単価					1,122,000	円／式

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	1	単価	19,160
規格	横向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	横向き	m2	1	19,160	19,160	WYB00010 管理費区分 無 単-35号
計					19,160	
単価					19,160	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	1	単価	13,310
規格	下向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	下向き	m2	1	13,310	13,310	WYB00011 管理費区分 無 単-36号
計					13,310	
単価					13,310	円／m2

参考資料（1）

単-19号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カッター入れ	単位	m	数量	1	単価	790
規格	コンクリート面　厚30mm程度						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カッター入れ	コンクリート面　厚30mm程度	m	1	790	790	WYB00002 管理費区分 無
計					790	
単価					790	円／m

参考資料（1）

単-20号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	33,880
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	33,874.2	33,874	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,880	
単価					33,880	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB224250

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	5,137
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,008.5		
労務構成比率		%	95.12			
特殊作業員		%	37.89	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.97	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.5	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.35			
軽油		%	3.26	134	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.53			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	%	1.49	1,590	1,850	L001090004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB224250

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	5,137
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,593
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,480.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-23号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート殻	m3	1	2,350	2,350	WYB00004 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

参考資料（1）

単-24号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水洗い工	単位	m2	数量	1	単価	185
規格	高圧ポンプによる水洗い・清掃						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水洗い工	高圧ポンプによる水洗い・清掃	m2	1	185	185	WYB00006 管理費区分 無
計					185	
単価					185	円／m2

参考資料（1）

単-25号　　WB232010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	13,820
規格	31.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	12.987	23,835	309,545	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
側溝清掃車運転		日	12.987	82,520	1,071,687	WK230370 管理費区分 無 単-37号
諸雑費（まるめ）		式	1		768	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,382,000	
単価					13,820	円／m3
J01 運搬距離	31.0ｋｍ以下					

参考資料（1）

単-26号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	m3	数量	1	単価	14,500
規格	汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	汚泥	m3	1	14,500	14,500	WYB00008 管理費区分 T
計					14,500	
単価					14,500	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,320
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	24,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,320
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-29号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量		単価	
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）				1		192,000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,450	72,450	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					192,000	
単価					192,000	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-30号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	194,000
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,450	72,450	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					194,000	
単価					194,000	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-31号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	あと施工アンカー工（アンカー筋）	単位	本	数量	1	単価	1,900
規格	D16 横向き 注入方式 寸切り　削孔長200mm 鉄筋本体別途						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー工（アンカー筋）	D16 横向き 注入方式 寸切り 削孔長200mm 鉄筋本体別途	本	1	1,900	1,900	WYB00013 管理費区分 無
計					1,900	
単価					1,900	円／本

参考資料（1）

単-32号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	あと施工アンカー工（アンカー筋）	単位	本	数量	1	単価	2,082
規格	D13 横向き 注入方式 寸切り　削孔長160mm 鉄筋本体別途						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー工（アンカー筋）	D13 横向き 注入方式 寸切り　削孔長160mm 鉄筋本体別途	本	1	2,082	2,082	WYB00015 管理費区分 無
計					2,082	
単価					2,082	円／本

参考資料（1）

単-33号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	あと施工アンカー工（ジベル筋）	単位	本	数量	1	単価	1,150
規格	D13 下向き 回転・打撃方式 先端 45° カット　削孔長110mm 鉄筋本体別途						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー工（ジベル筋）	D13 下向き 回転・打撃方式 先端45° カット 削孔長110mm 鉄筋本体別途	本	1	1,150	1,150	WYB00017 管理費区分 無
計					1,150	
単価					1,150	円／本

参考資料（1）

単-34号　　DXA09126

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	締切排水工；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	1,122,000
規格	61日 バックホウ 1回 常時排水　排水量0～40（m3/h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	61	16,900	1,030,900	WB252310 管理費区分 無 単-38号
バックホウ運転		日	0.5	50,890	25,445	WK250540 管理費区分 無 単-39号
諸雑費（まるめ）		式	1		356	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,122,000	
単価					1,122,000	円／式
J01 水替日数(日) J02 撤去・設置(バックホウ運転) J03 設置・撤去箇所数(回)	61 日 バックホウ 1 回					
J04 排水方法 J05 排水量	常時排水 排水量0～40（m3/h）未満					

参考資料（1）

単-35号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	12.5	単価	19,160
規格	横向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 指定なし（任意指定）	式	1		11,400	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					239,600	
単価					19,160	円／m2

参考資料（1）

単-36号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	18	単価	13,310
規格	下向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 指定なし（任意指定）	式	1		11,400	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					239,600	
単価					13,310	円／m2

参考資料（2）

単-37号　　WK230370

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	82,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,515	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	M001105011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					82,520	
単価					82,520	円／日

参考資料（2）

単-38号　　WB252310

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	16,900
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	27,720	4,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1	408	408	WK250400 管理費区分 無 単-40号
発動発電機運転	同上	日	1	11,620	11,620	WK250410 管理費区分 無 単-41号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		160	ZS8000004 管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（2）

単-39号　　WK250540

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	50,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,890	
単価					50,890	円／日

参考資料（3）

単-40号　　WK250400

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	408
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	371	408	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					408	
単価					408	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（3）

単-41号　　WK250410

単価適用年月日	令和 6年 9月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	11,620
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	67	144	9,648	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.1	1,790	1,969	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,620	
単価					11,620	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 常時排水					

登録単価<データ無し>

		工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	高野浄水場急速ろ過池耐震補強工事（奇数池）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考