

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k306100-00307-11(0)	設 計 者 名	田中川水管橋塗装塗替工事 (長良系)
費 目	本工事費	工 事 名	田中川水管橋塗装塗替工事 (長良系)
所 属 名	中勢水道事務所		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年11月15日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年10月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年10月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00 : 津	
	生 コ ン	D01 : 津・久居	
	石 材	D01 : 津	
適 用 工 種	鋼橋架設工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	08:鋼橋架設工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	補正無し

設計総括表

	工事名	田中川水管橋塗装塗替工事（長良系）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			
				工事区分	水管橋塗装工事			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水管橋塗装工事		式	1 /		1,197,004 /			
現場塗装工		式	1 /		789,062 /			
橋梁塗装工		式	1 /		789,062 /			
仮設工		式	1 /		407,942 /			
仮設工		式	1 /		336,812 /			
交通管理工		式	1 /		71,130 /			
直接工事費		式	1 /		1,197,004 /			
共通仮設		式	1 /		528,700 /			
共通仮設費		式	1 /		56,700 /			
技術管理費		式	1 /		56,700 /			
共通仮設費（率計上）		式	1 /		472,000 /			
純工事費		式	1 /		1,725,704 /			
現場管理費		式	1 /		856,000 /			

設計総括表

	工事名	田中川水管橋塗装塗替工事（長良系）			当 初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価	式	1 /		2,581,704 /			
一般管理費等	式	1 /		594,296 /			
工事価格	式	1 /		3,176,000 /			
消費税相当額	式	1 /		317,600 /			
工事費計	式	1 /		3,493,600 /			

設計内訳書

工事名	田中川水管橋塗装塗替工事（長良系）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	水管橋塗装工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水管橋塗装工事			式	1 /		1,197,004			
現場塗装工			式	1 /		789,062			
橋梁塗装工			式	1 /		789,062			
清掃水洗い			m2	144 //	175.1	25,214			単-1号 週休有
素地調整		素地調整種類3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	144 //	909.5	130,968			単-2号 週休有
下塗		塗装種別弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー;塗装箇所下塗;塗装回数2回	m2	144 //	2,031	292,464			単-3号 週休有
中塗		塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩;塗装箇所中塗;塗装回数1回	m2	144 //	959	138,096			単-4号 週休有
上塗		塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩;塗装箇所上塗;塗装回数1回	m2	144 //	1,405	202,320			単-5号 週休有
仮設工			式	1 /		407,942			
仮設工			式	1 /		336,812			
足場工及び防護工			式	1 /		336,812			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	田中川水管橋塗装塗替工事（長良系）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	鋼橋架設工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	水管橋塗装工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通管理工		式	1		71,130				
交通誘導警備員		式	1		71,130				内-2号 週休有
直接工事費		式	1		1,197,004				
共通仮設		式	1		528,700				
共通仮設費		式	1		56,700				
技術管理費		式	1		56,700				
廃塗膜試験費		式	1		56,700				内-3号 週休有
共通仮設費（率計上） 1,197,004×39.51%		式	1		472,000				
純工事費		式	1		1,725,704				
現場管理費 1,669,004×51.3%		式	1		856,000				
工事原価		式	1		2,581,704				
一般管理費等 2,525,004×（23.57%+ 0%）		式	1		594,296				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	鋼橋架設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,197,004 /	
4	直接工事費	1,197,004 /	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,197,004 /	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,197,004 /	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	38.36% /	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	39.51% /	週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	472,000 /	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	472,000 /	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,197,004	
35	直接工事費	1,197,004	
36	非対象額計(一)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	1,197,004	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	4.96%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	4.96%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	56,700/	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	56,700/	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	528,700/	

現場管理費

1	主たる工種	鋼橋架設工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,725,704	
3	単独（追加工事）直接工事費		1,197,004/	
4	単独（追加工事）共通仮設費		528,700/	
5	非対象額計（－）		56,700/	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		56,700	間接費非対象額 /
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,669,004/	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,669,004	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		48.86%/	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる /
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		51.3%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		856,000/	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		856,000/	

一般管理費等

所属名 中勢水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

鋼橋架設工事

1	工事原価	2,581,704	✓	
2	純工事費	1,725,704	✓	
3	現場管理費	856,000	✓	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0		
5	工場製作原価	0		
6	非対象額計 (一)	56,700	✓	
7	管理費区分9	56,700	✓	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	2,525,004	✓	
10	現工事	0		
11	合算工事	0		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,525,004	✓	調整工事入力で使用
13	現工事	0		
14	合算工事	0		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.57%	✓	
16	現工事	0%		
17	合算工事	0%		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1		
19	現工事	0		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1		
21	現工事	0		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	2,525,004	✓	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0		契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	23.57%	✓	
25	計上額 単独 (追加工事)	594,296	✓	
26	現工事	0		
27	合算工事	0		
28	調整工事計上額	594,296	✓	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A人数=2人：交通誘導警 備員 B人数=2人： /	式	1/	71,130	71,130			DXK01052 管理費区分 無 単-11号	
合 計					71,130				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		廃塗膜試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
含有量試験 (鉛)		検体	1	3,900	3,900			WYB00007 管理費区分 9	
含有量試験 (クロム)		検体	1	3,900	3,900			WYB00008 管理費区分 9	
溶出液作成料	溶出試験	検体	1	4,250	4,250			WYB00009 管理費区分 9	
溶出試験 (アルキル水銀化合物)		検体	1	9,100	9,100			WYB00012 管理費区分 9	
溶出試験 (水銀又はその化合物)		検体	1	4,050	4,050			WYB00013 管理費区分 9	
溶出試験 (カドミウム又はその化合物)		検体	1	3,100	3,100			WYB00014 管理費区分 9	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		廃塗膜試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験（鉛又はその化合物）		検体	1 /	3,100	3,100 /			WYB00010 管理費区分 9
溶出試験（六価クロム化合物）		検体	1 /	3,050	3,050 /			WYB00011 管理費区分 9
溶出試験（ヒ素又はその化合物）		検体	1 /	4,000	4,000 /			WYB00015 管理費区分 9
溶出試験（セレン又はその化合物）		検体	1 /	4,250	4,250 /			WYB00016 管理費区分 9
溶出試験（1・4-ジオキサン）		検体	1 /	14,000	14,000 /			WYB00017 管理費区分 9
合 計					56,700 /			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗	塗装種別弱溶剤形変性球*キ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー;塗装箇所下塗;塗装回数2回	m2	1	2,031	2,031	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分=下塗り:構造物別の補正係数=無し:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形変性球*キ(2層)はけ・ローラー:	m2	1	2,031	2,031	WB821550 管理費区分 無 単-8号
計					2,031	
単価					2,031	円/m2

参考資料 (1)

単-8号

WB821550

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性珪酸(2層) はけ・ロー	m ²	100	2,031	203,013	Q001513004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		87	ZS3000004 管理費区分 無
計					203,100	
単価					2,031	円/m ²
J01 作業区分	下塗り					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形変性珪酸(2層) はけ・ロー					

参考資料 (1)

単-9号

WB821550

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 淡彩	m ²	100	958.93	95,893	Q001515016 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					95,900	
単価					959	円/m ²
J01 作業区分	中塗り					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー					
J07 色彩	淡彩					
	/					

参考資料 (1)

単-10号

WB821550

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装					単位	m 2	数量		単価		1,405
規格	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩					単位			100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩		m2	100	1,404.92		140,492		Q001517016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			8		ZS3000004 管理費区分 無		
計								140,500				
単価								1,405		円／m 2		
J01 作業区分		上塗り										
J02 構造物別の補正係数		無し										
J03 時間的制約の有無		無し										
J04 夜間作業の有無		無し										
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー										
J07 色彩		淡彩										

登録単価<データ無し>

[illegible]

[illegible]