【試算】

積算情報

設計書番号	507-k143760-00032-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 東海自然歩道自然に親しむ施設整備事業 歩道改修工事（高尾）
所属名	伊賀農林事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 9月 9日		
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日		
単価適用年月日	令和 7年 8月13日		
適用単価 地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コソ	W02：伊賀／小型4 t	
	石材	W02：伊賀／小型2 t～4 t	
適用工種	公園（環境省）		

積算時想定工事期間	令和 7年 9月16日 ～ 令和 7年12月17日（93日）
-----------	--------------------------------

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	96 : 公園 (環境省)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名 令和7年度 東海自然歩道自然に親しむ施設整備事業		当 初		事業区分 治山		主たる工種 公園（環境省）		
歩道改修工事（高尾）				工事区分 歩道整備		施工地域 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道整備		式	1		1,606,400			
歩道改修工		式	1		1,606,400			
歩道改修工		式	1		1,606,400			
階段改修工		式	1	1,421,000	1,421,000			単-1号 週休有
小口止め土嚢設置		式	1	185,400	185,400			単-2号 週休有
直接工事費		式	1		1,606,400			
共通仮設費		式	1		191,646			
共通仮設費		式	1		13,646			
準備費		式	1		13,646			
処分費（廃材）		式	1		5,938			内-1号 週休有
処分費（廃プラスチック）		式	1		7,708			内-2号 週休有
共通仮設費（率計上） 1,608,440×11.12%		式	1		178,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 東海自然歩道自然に親しむ施設整備事業 当初		事業区分 治山		主たる工種 公園（環境省）			
	歩道改修工事（高尾）		工事区分 共通仮設費		施工地域 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		1,798,046			
現場管理費 1,798,046×44.76%		式	1		804,000			
工事原価		式	1		2,602,046			
一般管理費等 2,602,046×(23.57%+0%)		式	1		612,954			
工事価格		式	1		3,215,000			
消費税相当額 3,215,000×10%		式	1		321,500			
工事費計		式	1		3,536,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園 (環境省)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		1,608,440
4	直接工事費		1,606,400
5	準備費 (処分費)		2,040
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		2,040
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (-)		0
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2, 7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		0
15	管理費区分T		0
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		1,608,440
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		1,606,400
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		10.8%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1
28	現工事		0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		11.12%
30	計上額 単独 (追加工事)		178,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		178,000

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,606,400	
35	直接工事費	1,606,400	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	1,606,400	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.26%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.26%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	13,646	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	13,646	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	191,646	

現場管理費

1	主たる工種	公園（環境省）		
2	単独（追加工事）純工事費		1,798,046	
3	単独（追加工事）直接工事費		1,606,400	
4	単独（追加工事）共通仮設費		191,646	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,798,046	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,796,006	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		42.63%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：47日 工期：93日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		44.76%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		804,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		804,000	

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園（環境省）

1	工事原価	2,602,046	
2	純工事費	1,798,046	
3	現場管理費	804,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	2,602,046	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,600,006	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,602,046	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.57%	
25	計上額 単独（追加工事）	612,954	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	612,954	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		処分費(廃材)				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月13日 令和 7年 8月13日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)	換算距離=200m:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	t	0.1	10,100	1,010			DE120520 管理費区分 無 単-11号	
小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)	補正距離502 m しない(普通作業員)	t	0.1	19,220	1,922			WYB00046 管理費区分 無 単-12号 (DE120590)	
積込(治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	0.1	3,802	380			DE110060 管理費区分 無 単-13号	
ダンプトラック運搬	廃材	空m3	0.1	11,860	1,186			WYB00033 管理費区分 無 単-14号	
廃棄物処理費	同上	t	0.06	24,000	1,440			WYB00034 管理費区分 T	
合計					5,938				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		処分費(廃プラスチック)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月13日 令和 7年 8月13日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)	換算距離=200m:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	t	0.1	10,100	1,010			DE120520 管理費区分 無 単-11号		
小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)	補正距離1191 m しない(普通作業員)	t	0.1	44,850	4,485			WYB00045 管理費区分 無 単-15号 (DE120590)		
積込(治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	0.05	3,802	190			DE110060 管理費区分 無 単-16号		
ダンプトラック運搬	廃プラスチック	空m3	0.1	14,230	1,423			WYB00043 管理費区分 無 単-17号		
廃棄物処理費	同上	m3	0.05	12,000	600			WYB00044 管理費区分 T		
合計					7,708					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月13日 令和 7年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		単位	数量	式	数量	単価	金額	摘要
階段改修工		式			1			1,421,000
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	式	数量	単価	金額	摘要
階段撤去	擬木二本組、W=1.5 m	段	257			1,464	376,248	WYB00012 管理費区分 無 単-3号
階段据付	同上	段	257			2,103	540,471	WYB00026 管理費区分 無 単-4号
流用土運搬工		m3	2			211,900	423,800	WYB00040 管理費区分 無 単-5号
材料一式		式	1			74,280	74,280	WYB00027 管理費区分 無 単-6号
人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)	換算距離=200m:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	t	0.1			10,100	1,010	DE120520 管理費区分 無 単-7号
小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)	補正距離1191m しない(普通作業員)	t	0.1			44,850	4,485	WYB00035 管理費区分 無 単-8号
計							1,420,294	
単価							1,421,000	円/式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工		仕捨・積立	袋	171	756.5	129,361.5	WYB00024 管理費区分 無 単-9号
流用土運搬工			m3	0.3	186,700	56,010	WYB00025 管理費区分 無 単-10号
計						185,371.5	
単価						185,400	円/式

参考資料 (1)

単-3号

WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 階段撤去							
規 擬木二本組、W=1.5 m							
格							
						10	単価 1,464
床掘り		土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	0.51	10,360	5,283	CB210030 管理費区分 無 単-18号
普通作業員			人	0.38	24,648	9,366	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						14,649	
単価						1,464	円/段

参考資料 (1)

単-4号

WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 階段据付 称			段				
規 擬木二本組、W=1.5 m 格			単位			10	単価 2,103
埋戻し		施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固 めの有無=無し：	m 3	0.39	5,916	2,307	CB210410 管理費区分 無 単-19号
普通作業員			人	0.76	24,648	18,732	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						21,039	
単価						2,103	円/段

参考資料 (1)

単-5号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月13日 令和 7年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価
流用土運搬工		m3			1	211,900
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) =20.1km : 運搬状況による係数β = 上記以外 : 機種 = 4t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	6,528	6,528	DE120260 管理費区分 無 単-20号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1	1,871	1,871	CB210020 管理費区分 無 単-21号
人肩運搬 (礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石) (治山林道)	換算距離 = 200m : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	19,960	19,960	DE120500 管理費区分 無 単-22号
小車運搬 (礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石) (治山林道)	補正距離2318m しない (普通作業員)	m3	1	183,600	183,600	WYB00041 管理費区分 無 単-23号
計					211,959	
単価					211,900	円/m3

参考資料 (1)

単-6号

WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
階段杭	Z-PG-PK670相当品		本	18	1,266	22,788	WYB00028 管理費区分 無		
階段二本組木	Z-PG-PW1500F相当品		組	5	10,300	51,500	WYB00029 管理費区分 無		
計						74,288			
単価						74,280	円/式		
名 材料一式			単位		式	数量	1	単価	74,280

参考資料 (1)

単-7号

DE120520

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道)		単位	t	数量	1	単価	10,100
規格 200m しない (普通作業員)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.41	24,648	10,105	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					10,105		
単価					10,100	円/t	
J01 換算距離	200m						
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

参考資料 (1)

単-8号

WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	t	数量	単価	金額	単価
名 小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道)			t				
規 補正距離1191m しない (普通作業員)				1			44,850
格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.82	24,648	44,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					44,859		
単価					44,850	円/t	

参考資料 (1)

単-9号

WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 土のう工			袋				
規 仕拵・積立			単位			100	単価 756.5
格							
普通作業員			人	3	24,648	73,944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700	Z006082001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						75,650	
単価						756.5	円/袋

参考資料 (1)

単-10号

WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価
流用土運搬工		m3			1	186,700
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) =20.1km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 4t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	1	6,528	6,528	DE120260 管理費区分 無 単-20号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) :	m ³	1	1,871	1,871	CB210020 管理費区分 無 単-24号
人肩運搬 (砂・砂質土・粘性土) (治山林道)	換算距離 = 200m : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m ³	1	17,500	17,500	DE120490 管理費区分 無 単-25号
小車運搬 (砂・砂質土・粘性土) (治山林道)	補正距離2325m しない (普通作業員)	m ³	1	160,900	160,900	WYB00036 管理費区分 無 単-26号
計					186,799	
単価					186,700	円/m ³

参考資料 (1)

単-11号

DE120520

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道)		単位	t	数量	1	単価	10,100
規格 200m しない (普通作業員)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.41	24,648	10,105	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					10,105		
単価					10,100	円/t	
J01 換算距離	200m						
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

参考資料 (1)

単-12号

WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道)				単位	t	数量	1	単価	19,220
規格 補正距離502 m しない (普通作業員)									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.78	24,648	19,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					19,225				
単価					19,220	円/t			

参考資料 (1)

単-13号

DE110060

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 積込 (治山林道)					m3		
規 しない (普通作業員)						10	単価 3,802
格							
普通作業員			人	0.27	24,648	6,654	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)			時間	3.6	8,715	31,374	DE540130 管理費区分 無 単-27号
計						38,028	
単価						3,802	円/m3
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)					

参考資料 (1)

単-14号

WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名 ダンプトラック運搬		空m3				
規 廃材		単位			0.6	単価 11,860
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い:タイヤ損耗費=良好:	時間	1	7,119	7,119	DE540250 管理費区分 無 単-28号
計					7,119	
単価					11,860	円/空m3

参考資料 (1)

単-15号

WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道)				単位	t	数量	1	単価	44,850
規格 補正距離1191 m しない (普通作業員)									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	1.82	24,648	44,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					44,859				
単価					44,850	円/t			

参考資料 (1)

単-17号

WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名 ダンプトラック運搬		空m3				
規 廃プラスチック		単位			0.5	単価 14,230
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い:タイヤ損耗費=良好:	時間	1	7,119	7,119	DE540250 管理費区分 無 単-28号
計					7,119	
単価					14,230	円/空m3

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-18号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		単 位	m ³	数 量	1	単 価	10,360
規 格							
床掘り 土砂 現場制約あり							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				10,668			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-19号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 埋戻し		単 位	m 3	数 量	1	単 価	5,916
規 現場制約あり 土砂 無し							
格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,096			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	無し						

参考資料 (2)

単-20号

DE120260

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 ダンプトラック運搬 (治山林道)		単位	m3	数量	10	単価	6,528
規 20.1km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好							
格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い:タイヤ損耗費=良好:	時間	9.17	7,119	65,281	DE540250 管理費区分 無 単-29号	
計					65,281		
単価					6,528	円/m3	
J01 運搬距離 (実数入力)	20.1 km						
J02 運搬状況による係数β	上記以外						
J03 機種	4t						
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土						
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)						
J06 タイヤ損耗費	良好						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-21号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月13日 令和 7年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	摘要	
名 積込 (ルーズ)			m ³			
規 土砂 小規模 (標準以外)				1	1,871	
格						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.3		
労務構成比率		%	71.97			
運転手 (特殊)		%	71.97	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準以外)					

参考資料 (2)

単-22号

DE120500

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 人肩運搬(礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石) (治山林道)		単位	m3	数量	1	単価	19,960
規 格 200m しない (普通作業員)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.81	24,648	19,964	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					19,964		
単価					19,960	円/m3	
J01 換算距離	200m						
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

参考資料 (2)

単-23号

WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 小車運搬(礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石)(治山林道)				単位	m3	数量	1	単価	183,600
規 格 補正距離2318m しない (普通作業員)				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	7.45	24,648	183,627	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					183,627				
単価					183,600	円/m3			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-24号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	摘要	
名 積込 (ルーズ)		m ³				
規 土砂 小規模 (標準以外)			1	1,871		
格						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.3		
労務構成比率		%	71.97			
運転手 (特殊)		%	71.97	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準以外)					

参考資料 (2)

単-25号

DE120490

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 人肩運搬(砂・砂質土・粘性土) (治山林道)		単位	m3	数量	1	単価	17,500
規格 200m しない (普通作業員)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.71	24,648	17,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					17,500		
単価					17,500	円/m3	
J01 換算距離	200m						
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

参考資料 (2)

単-26号

WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 小車運搬(砂・砂質土・粘性土) (治山林道)				単位	m3	数量	1	単価	160,900
規 格 補正距離2325m しない (普通作業員)				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	6.53	24,648	160,951	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					160,951				
単価					160,900	円/m3			

参考資料 (2)

単-27号

DE540130

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3						1	8,715
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	8.6	143	1,229	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無	
計					8,715		
単価					8,715	円/時間	

参考資料 (2)

単-28号

DE540250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月13日 令和 7年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級		単位	時間	数量	1	単価	7,119
規 格 岩石工の割増対象にしない 良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	5.4	143	772	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無	
計					7,119		
単価					7,119	円/時間	
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費	良好						

参考資料 (3)

単-29号

DE540250

単価適用年月日	令和 7年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級			時間				
規 岩石工の割増対象にしない 良好			単位			1	単価 7,119
格							
運転手 (一般)			人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.4	143	772	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級			時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費 4 t 積級 良好			時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計						7,119	
単価						7,119	円/時間
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない					
J02 タイヤ損耗費		良好					