【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k143740-00016-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事
所属名	伊賀農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 9月16日		
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日		
単価適用年月日	令和 7年 7月14日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 9月22日　～　令和 8年 3月23日　(183日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	８６：畑かん施設工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		33,051,664			
管路工更新		式	1		15,918,807			
土工		式	1		2,431,950			
掘削		m3	204	2,236	456,144			単-1号 週休有
基面整正		m2	139	483.5	67,206			単-2号 週休有
砂基礎	S1-1　人力+タンパ	m3	7.9	10,760	85,004			単-3号 週休有
砂基礎	S1-2　人力+コンパクタ	m3	7.2	9,698	69,825			単-4号 週休有
砂基礎	S2　人力+タコ	m3	24	9,729	233,496			単-5号 週休有
砂基礎	S3　人力+コンパクタ	m3	17	9,698	164,866			単-6号 週休有
埋戻B2	RC-40　人力+コンパクタ	m3	22	7,207	158,554			単-7号 週休有
埋戻B2	購入土　人力+ハンドガイド式振動ローラ	m3	14	6,840	95,760			単-8号 週休有
埋戻B3	RC-40　人力+コンパクタ	m3	18	7,207	129,726			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3	RC-40　人力+ハンドガイド式振動ローラ	m3	2.4	7,213	17,311			単-10号 週休有
埋戻B3	購入土　人力+ハンドガイド式振動ローラ	m3	23	6,840	157,320			単-11号 週休有
埋戻B4	RC-40　人力+ハンドガイド式振動ローラ	m3	2.2	7,213	15,868			単-12号 週休有
埋戻B4	RC-40　人力+ハンドガイド式振動ローラ	m3	4.6	7,213	33,179			単-13号 週休有
埋戻B4	購入土　人力+ハンドガイド式振動ローラ	m3	80	6,840	547,200			単-14号 週休有
残土運搬		m3	204	982.8	200,491			単-15号 週休有
水路工		式	1		7,337,466			
TS塩ビ管　RR管 Ⅰ7路線	VU　φ150	m	8	6,596	52,768			単-16号 週休有
TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ1路線	VU　φ350	m	11	11,010	121,110			単-17号 週休有
TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ3路線	VU　φ350	m	15.9	10,370	164,883			単-18号 週休有
TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ7路線	VU　φ150	m	17	2,741	46,597			単-19号 週休有
TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ6路線	VU　φ75	m	29.7	1,444	42,886			単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS塩ビ管　PLE管 Ｉ3路線	VU　φ75	m	7.7	1,872	14,414			単-21号 週休有
TS塩ビ管 Ｉ1路線	VU　φ350	m	4	12,060	48,240			単-22号 週休有
TS塩ビ管 Ｉ3路線	VU　φ350	m	24.1	13,130	316,433			単-23号 週休有
TS塩ビ管 Ｉ7路線	VU　φ150	m	52.7	3,321	175,016			単-24号 週休有
TS塩ビ管 Ｉ6路線	VU　φ75	m	46	1,992	91,632			単-25号 週休有
継手		式	1		2,618,938			内-1号 週休有
空気弁		個	3	200,700	602,100			単-26号 週休有
空気弁保護工		個	3	158,800	476,400			単-27号 週休有
通気スタンド	80A	箇所	1	129,000	129,000			単-28号 週休有
制水弁工	φ350	個	2	729,600	1,459,200			単-29号 週休有
制水弁工	φ150	個	1	183,100	183,100			単-30号 週休有
制水弁工	φ75	個	2	79,210	158,420			単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工	A型	個	2	128,400	256,800			単-32号 週休有
制水弁保護工	B型	個	1	111,200	111,200			単-33号 週休有
制水弁保護工	C型	個	2	104,400	208,800			単-34号 週休有
埋設シート敷設工		m	216	275.6	59,529			単-35号 週休有
給水栓工		式	1		623,948			
掘削		m3	24	2,236	53,664			単-36号 週休有
基面整正		m2	17.3	483.5	8,364			単-37号 週休有
砂基礎	S1　人力+タンパ	m3	2	10,760	21,520			単-38号 週休有
砂基礎	S2　人力+タコ	m3	1.6	9,729	15,566			単-39号 週休有
砂基礎	S3　人力+コンパクタ	m3	2.4	9,698	23,275			単-40号 週休有
埋戻B2	RC-40　人力+コンパクタ	m3	1.2	7,207	8,648			単-41号 週休有
埋戻B2	購入土　人力+コンパクタ	m3	3.9	6,834	26,652			単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3	RC-40　人力+コンパクタ	m3	2.3	7,207	16,576			単-43号 週休有
埋戻B3	購入土　人力+コンパクタ	m3	7.6	6,834	51,938			単-44号 週休有
埋戻B4	購入土　人力+コンパクタ	m3	2.8	6,834	19,135			単-45号 週休有
塩ビ管　VP管	φ75	m	60.8	1,444	87,795			単-46号 週休有
塩ビ管　HIVP管	φ75	m	7.1	3,543	25,155			単-47号 週休有
継手		式	1		19,820			内-2号 週休有
給水栓工		箇所	8	30,730	245,840			単-48号 週休有
管更生工		式	1		4,187,820			
材料費		式	1	2,139,000	2,139,000			単-49号 週休有
管内洗浄工		式	1	176,600	176,600			単-50号 週休有
管内調査工		式	1	279,500	279,500			単-51号 週休有
ライニング準備工		式	1	80,370	80,370			単-52号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライニング工		式	1	1,448,000	1,448,000			単-53号 週休有
管端処理工		式	1	64,350	64,350			単-54号 週休有
排泥工		式	1		41,469			
掘削		m3	4	2,236	8,944			単-55号 週休有
基面整正		m2	1.9	483.5	918			単-56号 週休有
砂基礎	S1　人力+タンパ	m3	0.2	10,760	2,152			単-57号 週休有
砂基礎	S2　人力+タコ	m3	0.2	9,729	1,945			単-58号 週休有
砂基礎	S3　人力+コンパクタ	m3	0.3	9,698	2,909			単-59号 週休有
埋戻B2	購入土　人力+コンパクタ	m3	0.6	6,834	4,100			単-60号 週休有
埋戻B3	購入土　人力+コンパクタ	m3	1.1	6,834	7,517			単-61号 週休有
埋戻B4	購入土　人力+コンパクタ	m3	1.9	6,834	12,984			単-62号 週休有
構造物工		式	1		251,100			

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護コンクリート工		箇所	1	251,100	251,100			単-63号 週休有
舗装工		式	1		909,493			
舗装切断		m	108	702.1	75,826			単-64号 週休有
舗装破砕		m2	168	611.1	102,664			単-65号 週休有
As殻処分工		m3	5	10,160	50,800			単-66号 週休有
表層	再生As　t＝3cm	m2	168	1,464	245,952			単-67号 週休有
上層路盤工		m2	168	1,151	193,368			単-68号 週休有
下層路盤工		m2	105	770.1	80,860			単-69号 週休有
敷砂利		m2	123	1,301	160,023			単-70号 週休有
仮設工		式	1		135,561			
敷鉄板		m2	108	916.4	98,971			単-71号 週休有
土木シート		m2	231	158.4	36,590			単-72号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石綿管撤去		式	1		17,132,857			
土工		式	1		10,271,947			
掘削	機械	m3	1,134	2,236	2,535,624			単-73号 週休有
掘削	人力	m3	261	10,160	2,651,760			単-74号 週休有
埋戻B1	RC-40　人力＋コンパクタ	m3	33	6,796	224,268			単-75号 週休有
埋戻B2	RC-40　人力＋ハンドガイド式ローラー	m3	1	7,213	7,213			単-76号 週休有
埋戻B1	購入土　人力＋コンパクタ	m3	34	6,834	232,356			単-77号 週休有
埋戻B2	購入土　人力＋ハンドガイド式ローラー	m3	11	6,840	75,240			単-78号 週休有
埋戻B1	流用土　人力＋コンパクタ	m3	65	3,376	219,440			単-79号 週休有
埋戻B2	流用土　人力＋ハンドガイド式ローラー	m3	550	3,382	1,860,100			単-80号 週休有
埋戻B3	流用土　人力＋ハンドガイド式ローラー	m3	464	3,382	1,569,248			単-81号 週休有
埋戻B4	流用土　人力＋ハンドガイド式ローラー	m3	87	3,382	294,234			単-82号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	55	483.5	26,592			単-83号 週休有
残土運搬		m3	159	982.8	156,265			単-84号 週休有
不足土運搬		m3	325	982.8	319,410			単-85号 週休有
積込		m3	325	308.3	100,197			単-86号 週休有
石綿管撤去工		式	1		1,203,836			
撤去工	φ350	m	154.4	570.7	88,116			単-87号 週休有
撤去工	φ250	m	28.7	498.2	14,298			単-88号 週休有
撤去工	φ200	m	379	443.2	167,972			単-89号 週休有
撤去管処分工		t	21	44,450	933,450			単-90号 週休有
構造物撤去・復旧工		式	1		2,988,152			
U字側溝	U-240	m	164.9	6,921	1,141,272			単-91号 週休有
プレハブ水路		m	164.9	11,200	1,846,880			単-92号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,668,922			
敷鉄板		m2	1,285	1,572	2,020,020			単-93号 週休有
土木シート		m2	2,586	158.4	409,622			単-94号 週休有
畦畔乗入工		箇所	3	79,760	239,280			単-95号 週休有
直接工事費		式	1		33,051,664			
共通仮設		式	1		6,629,300			
共通仮設費		式	1		3,109,300			
運搬費		式	1		2,586,000			
仮設材運搬費		式	1	2,586,000	2,586,000			単-96号 週休有
安全費		式	1		523,300			
石綿対策費		式	1	523,300	523,300			単-97号 週休有
共通仮設費（率計上） 33,022,950×10.66%		式	1		3,520,000			

設計内訳書

工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		39,680,964			
現場管理費 39,680,964×27.96%		式	1		11,094,000			
工事原価		式	1		50,774,964			
一般管理費等 50,774,964×（18.56%＋ 0.04%）		式	1		9,444,036			
工事価格		式	1		60,219,000			
消費税相当額 60,219,000×10%		式	1		6,021,900			
工事費計		式	1		66,240,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	33,051,664	
4	直接工事費	33,051,664	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	871,700	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	28,714	
11	管理費区分１	28,714	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	33,022,950	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	32,151,250	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.25%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.66%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	3,520,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,520,000	
35	現場環境改善費対象工事費	33,051,664	
36	直接工事費	33,051,664	
37	非対象額計（－）	900,414	
38	管理費区分１	28,714	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	871,700	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	32,151,250	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.12%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.12%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	3,109,300	
59	運搬費	2,586,000	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	523,300	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	6,629,300	

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	39,680,964	
3	単独（追加工事）　直接工事費	33,051,664	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,629,300	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	39,680,964	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	38,809,264	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	26.63%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：143日　工期：183日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	27.96%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	11,094,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,094,000	

一般管理費等

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　畑かん施設工事

1	工事原価	50,774,964	
2	純工事費	39,680,964	
3	現場管理費	11,094,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	50,774,964	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	49,903,264	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.56%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	50,774,964	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　20,309 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.6%	
25	計上額　単独（追加工事）	9,444,036	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,444,036	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月14日 令和 7年 7月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベンド　90 °	φ350	個	2	99,200	198,400			WYB00125 管理費区分 無
ベンド　90 °	φ75	個	2	2,230	4,460			WYB00126 管理費区分 無
ベンド　45 °	φ350	個	2	66,400	132,800			WYB00127 管理費区分 無
ベンド　45 °	φ75	個	2	1,980	3,960			WYB00128 管理費区分 無
ベンド22 °　1/2	同上	個	2	1,980	3,960			WYB00129 管理費区分 無
ベンド　11 °　1/4	φ350	個	1	51,700	51,700			WYB00130 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月14日 令和 7年 7月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベンド　11°　1/4	φ150	個	2	8,370	16,740			WYB00131 管理費区分 無
ベンド　5°　5/8	φ75	個	3	2,520	7,560			WYB00132 管理費区分 無
T字管	φ350×φ75	個	1	90,350	90,350			WYB00133 管理費区分 無
T字管	φ150×φ75	個	6	7,900	47,400			WYB00134 管理費区分 無
F付T字管	φ350×φ75	個	1	122,100	122,100			WYB00135 管理費区分 無
F付T字管	φ150×φ75	個	1	71,010	71,010			WYB00137 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月14日 令和 7年 7月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F付T字管	φ75×φ75	個	2	39,200	78,400			WYB00136 管理費区分 無
泥吐管F付	φ350×φ75	個	1	123,000	123,000			WYB00138 管理費区分 無
MFジョイント	φ350　離脱防止金具付	個	4	245,000	980,000			WYB00141 管理費区分 無
MFジョイント	φ150　離脱防止金具付	個	2	46,350	92,700			WYB00143 管理費区分 無
MFジョイント	φ75　離脱防止金具付	個	4	24,020	96,080			WYB00142 管理費区分 無
エルボ	φ75	個	2	869	1,738			WYB00139 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月14日 令和 7年 7月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チーズ	φ75	個 1	1,330	1,330				WYB00140 管理費区分 無
キャップ	φ150	個 1	2,750	2,750				WYB00144 管理費区分 無
異種管継手	φ400×φ350　ACP-VU	個 1	492,500	492,500				WYB00163 管理費区分 無
合　計					2,618,938			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	継手	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月14日 令和 7年 7月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エルボ	HI　φ75	個 10	1,140	11,400				WYB00145 管理費区分 無
ベンド　90 °	φ75	個 2	2,230	4,460				WYB00148 管理費区分 無
ベンド　45 °	同上	個 2	1,980	3,960				WYB00146 管理費区分 無
合　計				19,820				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,236
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,236	2,236	CB210030 管理費区分 無 単-98号
計					2,236	
単価					2,236	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	483.5	483.5	CB210080 管理費区分 無 単-99号
計					483.5	
単価					483.5	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	10,760
規格	S1-1　人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	10,760	10,760	DB107010 管理費区分 無 単-100号
計					10,760	
単価					10,760	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,698
規格	S1-2　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	9,698	9,698	DB107010 管理費区分 無 単-101号
計					9,698	
単価					9,698	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,729
規格	S2　人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 有 単-102号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-103号
砂	クッション用	m3	1.32	4,000	5,280	WYB00001 管理費区分 無 単-104号
計					9,729	
単価					9,729	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,698
規格	S3　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	9,698	9,698	DB107010 管理費区分 無 単-105号
計					9,698	
単価					9,698	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	7,207
規格	RC-40　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-106号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-107号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00003 管理費区分 無 単-108号
計					7,207	
単価					7,207	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	6,840
規格	購入土　人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-109号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-110号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00006 管理費区分 無 単-112号
計					6,840	
単価					6,840	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	7,207
規格	RC-40　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-113号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-107号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00009 管理費区分 無 単-114号
計					7,207	
単価					7,207	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	7,213
規格	RC-40　人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-115号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-116号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00007 管理費区分 無 単-117号
計					7,213	
単価					7,213	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	6,840
規格	購入土　人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-118号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-110号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00008 管理費区分 無 単-119号
計					6,840	
単価					6,840	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	7,213
規格	RC-40　人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-120号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-116号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00010 管理費区分 無 単-121号
計					7,213	
単価					7,213	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	7,213
規格	RC-40　人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-122号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-116号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00011 管理費区分 無 単-123号
計					7,213	
単価					7,213	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	6,840
規格	購入土　人力+ハンドガイド式振動ローラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-124号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-110号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00012 管理費区分 無 単-125号
計					6,840	
単価					6,840	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土運搬	単位	m3	数量	1	単価	982.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良)	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	982.8	982.8	DB101530 管理費区分 無 単-126号
計					982.8	
単価					982.8	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管　RR管 Ⅰ7路線	単位	m	数量	1	単価	6,596
規格	VU　φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝8m：	m	1	6,596	6,596	DB107020 管理費区分 無 単-127号
計					6,596	
単価					6,596	円／m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ1路線	単位	m	数量	1	単価	11,010
規格	VU　φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝6箇所：施工延長＝11m：	m	1	11,010	11,010	DB107030 管理費区分 無 単-128号
計					11,010	
単価					11,010	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ3路線	単位	m	数量	1	単価	10,370
規格	VU　φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝15.9m：	m	1	10,370	10,370	DB107030 管理費区分 無 単-129号
計					10,370	
単価					10,370	円／m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ7路線	単位	m	数量	1	単価	2,741
規格	VU　φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝17m：	m	1	2,741	2,741	DB107020 管理費区分 無 単-130号
計					2,741	
単価					2,741	円／m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ6路線	単位	m	数量	1	単価	1,444
規格	VU　φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝29.7m：	m	1	1,444	1,444	DB107020 管理費区分 無 単-131号
計					1,444	
単価					1,444	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管　PLE管 Ⅰ3路線	単位	m	数量	1	単価	1,872
規格	VU　φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝5箇所：施工延長＝7.7m：	m	1	1,872	1,872	DB107020 管理費区分 無 単-132号
計					1,872	
単価					1,872	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管 Ｉ1路線	単位	m	数量	1	単価	12,060
規格	VU　φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（㎜）＝350～400㎜：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝4m：	m	1	12,060	12,060	DB107030 管理費区分 無 単-133号
計					12,060	
単価					12,060	円／m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管 Ｉ3路線	単位	m	数量	1	単価	13,130
規格	VU　φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（㎜）＝350～400㎜：管１本当り長＝4m：接合箇所＝17箇所：施工延長＝24.1m：	m	1	13,130	13,130	DB107030 管理費区分 無 単-134号
計					13,130	
単価					13,130	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管 Ｉ7路線	単位	m	数量	1	単価	3,321
規格	VU　φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（㎜）＝125～150㎜：管１本当り長＝4m：接合箇所＝25箇所：施工延長＝52.7m：	m	1	3,321	3,321	DB107020 管理費区分 無 単-135号
計					3,321	
単価					3,321	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS塩ビ管 Ｉ6路線	単位	m	数量	1	単価	1,992
規格	VU　φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝29箇所：施工延長＝46m：	m	1	1,992	1,992	DB107020 管理費区分 無 単-136号
計					1,992	
単価					1,992	円／m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁	単位	個	数量	1	単価	200,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（㎜）＝25㎜：	基	1	105,100	105,100	DB107150 管理費区分 無 単-137号
補修弁	短面間レバー式	個	1	90,160	90,160	WYB00013 管理費区分 無 単-138号
フランジ接合材		組	2	2,712	5,424	WYB00014 管理費区分 有 単-139号
計					200,684	
単価					200,700	円／個

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁保護工	単位	個	数量	1	単価	158,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保護工		個	1	157,400	157,400	WYB00017 管理費区分 無 単-140号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.9	1,449	1,304.1	CB221110 管理費区分 無 単-141号
計					158,704.1	
単価					158,800	円／個

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通気スタンド	単位	箇所	数量	1	単価	129,000
規格	80A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通気スタンド	SGP管　白管　80A	箇所	1	110,000	110,000	WYB00018 管理費区分 無 単-142号
フランジ接合材		組	1	9,312	9,312	WYB00019 管理費区分 有 単-143号
通気スタンド据付工		基	1	9,654	9,654	WYB00020 管理費区分 無 単-144号
計					128,966	
単価					129,000	円／箇所

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	個	数量	1	単価	729,600
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（㎜）＝350㎜：：	基	1	690,500	690,500	DB107140 管理費区分 無 単-145号
フランジ接合材	φ350	組	2	19,540	39,080	WYB00165 管理費区分 有 単-146号
計					729,580	
単価					729,600	円／個

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	個	数量	1	単価	183,100
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（㎜）＝150㎜：	基	1	174,800	174,800	DB107130 管理費区分 無 単-147号
フランジ接合材	φ150	組	2	4,110	8,220	WYB00166 管理費区分 有 単-148号
計					183,020	
単価					183,100	円／個

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	個	数量	1	単価	79,210
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（㎜）＝75㎜：	基	1	73,780	73,780	DB107130 管理費区分 無 単-149号
フランジ接合材	φ75	組	2	2,712	5,424	WYB00167 管理費区分 有 単-150号
計					79,204	
単価					79,210	円／個

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	128,400
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保護工		個	1	126,800	126,800	WYB00107 管理費区分 無 単-151号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.1	1,449	1,593.9	CB221110 管理費区分 無 単-152号
計					128,393.9	
単価					128,400	円／個

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	111,200
規格	B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保護工		個	1	109,600	109,600	WYB00112 管理費区分 無 単-153号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.1	1,449	1,593.9	CB221110 管理費区分 無 単-154号
計					111,193.9	
単価					111,200	円／個

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	104,400
規格	C型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保護工		個	1	103,200	103,200	WYB00117 管理費区分 無 単-155号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.81	1,449	1,173.69	CB221110 管理費区分 無 単-156号
計					104,373.69	
単価					104,400	円／個

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設シート敷設工	単位	m	数量	1	単価	275.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート敷設工		m	1	275.6	275.6	WYB00048 管理費区分 無 単-157号
計					275.6	
単価					275.6	円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,236
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,236	2,236	CB210030 管理費区分 無 単-158号
計					2,236	
単価					2,236	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	483.5	483.5	CB210080 管理費区分 無 単-159号
計					483.5	
単価					483.5	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	10,760
規格	S1　人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	10,760	10,760	DB107010 管理費区分 無 単-100号
計					10,760	
単価					10,760	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,729
規格	S2　人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 有 単-160号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-103号
砂	クッション用	m3	1.32	4,000	5,280	WYB00026 管理費区分 無 単-161号
計					9,729	
単価					9,729	円／m3

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,698
規格	S3　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	9,698	9,698	DB107010 管理費区分 無 単-101号
計					9,698	
単価					9,698	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	7,207
規格	RC-40　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-162号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-107号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00027 管理費区分 無 単-163号
計					7,207	
単価					7,207	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	6,834
規格	購入土　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-164号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00029 管理費区分 無 単-166号
計					6,834	
単価					6,834	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	7,207
規格	RC-40　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-167号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-107号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00028 管理費区分 無 単-168号
計					7,207	
単価					7,207	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	6,834
規格	購入土　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-169号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00030 管理費区分 無 単-170号
計					6,834	
単価					6,834	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	6,834
規格	購入土　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-171号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00031 管理費区分 無 単-172号
計					6,834	
単価					6,834	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管　VP管	単位	m	数量	1	単価	1,444
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝13箇所：施工延長＝60.8m：	m	1	1,444	1,444	DB107020 管理費区分 無 単-173号
計					1,444	
単価					1,444	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管　HIVP管	単位	m	数量	1	単価	3,543
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝9箇所：施工延長＝7.1m：	m	1	3,543	3,543	DB107020 管理費区分 無 単-174号
計					3,543	
単価					3,543	円／m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水栓工	単位	箇所	数量	1	単価	30,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.29	1,278	370.62	CB221110 管理費区分 無 単-175号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.02	39,550	791	CB240010 管理費区分 無 単-176号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,778	3,778	CB222800 管理費区分 無 単-177号
会所桝		基	1	11,800	11,800	WYB00153 管理費区分 無 単-178号
給水栓		個	1	13,960	13,960	WYB00149 管理費区分 無 単-179号
水抜きパイプ		m	0.1	249.2	24.92	WYB00151 管理費区分 無 単-180号
計					30,724.54	
単価					30,730	円／箇所

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	2,139,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1	2,139,000	2,139,000	WYB00058 管理費区分 無 単-181号
計					2,139,000	
単価					2,139,000	円／式

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内洗浄工	単位	式	数量	1	単価	176,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費		式	1	58,240	58,240	WYB00061 管理費区分 無 単-182号
高圧洗浄車運転工		日	1	74,740	74,740	WYB00062 管理費区分 無 単-183号
給水車運転工		日	1	43,560	43,560	WYB00063 管理費区分 無 単-184号
計					176,540	
単価					176,600	円／式

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内調査工	単位	式	数量	1	単価	279,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費		式	1	173,700	173,700	WYB00065 管理費区分 無 単-185号
TVカメラ車運転工		日	1	105,800	105,800	WYB00068 管理費区分 無 単-186号
計					279,500	
単価					279,500	円／式

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング準備工	単位	式	数量	1	単価	80,370
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費		式	1	21,960	21,960	WYB00070 管理費区分 無 単-187号
反転機車運転工		日	0.17	228,000	38,760	WYB00071 管理費区分 無 単-188号
クレーン付きトラック運転工		日	0.38	48,090	18,274.2	WYB00072 管理費区分 無 単-189号
発動発電機運転工		日	0.17	8,072	1,372.24	WYB00073 管理費区分 無 単-190号
計					80,366.44	
単価					80,370	円／式

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング工	単位	式	数量	1	単価	1,448,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費		式	1	19,850	19,850	WYB00075 管理費区分 無 単-191号
高圧洗浄車運転工		日	0.18	74,740	13,453.2	WYB00086 管理費区分 無 単-192号
給水車運転工		日	0.18	43,560	7,840.8	WYB00096 管理費区分 無 単-193号
TVカメラ車運転工		日	0.42	105,800	44,436	WYB00087 管理費区分 無 単-194号
反転機車運転工		日	0.18	228,000	41,040	WYB00089 管理費区分 無 単-195号
ボイラー車運転工		日	0.42	162,400	68,208	WYB00094 管理費区分 無 単-196号
クレーン付きトラック運転工		日	0.46	48,090	22,121.4	WYB00092 管理費区分 無 単-197号
発動発電機運転工		日	0.87	8,072	7,022.64	WYB00093 管理費区分 無 単-198号
空気圧縮機運転工		日	0.6	1,780	1,068	WYB00095 管理費区分 無 単-199号
消耗品		式	1	1,222,000	1,222,000	WYB00084 管理費区分 無 単-200号
計					1,447,040.04	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング工	単位	式	数量	1	単価	1,448,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,448,000	円／式

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管端処理工	単位	式	数量	1	単価	64,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費		式	1	58,240	58,240	WYB00102 管理費区分 無 単-201号
ライトバン運転工		日	1	5,004	5,004	WYB00103 管理費区分 無 単-202号
発動発電機運転工		日	1	1,100	1,100	WYB00104 管理費区分 無 単-203号
計					64,344	
単価					64,350	円／式

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,236
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,236	2,236	CB210030 管理費区分 無 単-204号
計					2,236	
単価					2,236	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	483.5	483.5	CB210080 管理費区分 無 単-205号
計					483.5	
単価					483.5	円／m2

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	10,760
規格	S1　人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	10,760	10,760	DB107010 管理費区分 無 単-100号
計					10,760	
単価					10,760	円／m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,729
規格	S2　人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 有 単-206号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-103号
砂	クッション用	m3	1.32	4,000	5,280	WYB00032 管理費区分 無 単-207号
計					9,729	
単価					9,729	円／m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,698
規格	S3　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	9,698	9,698	DB107010 管理費区分 無 単-101号
計					9,698	
単価					9,698	円／m3

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	6,834
規格	購入土　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-208号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00041 管理費区分 無 単-209号
計					6,834	
単価					6,834	円／m3

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	6,834
規格	購入土　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-210号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00037 管理費区分 無 単-211号
計					6,834	
単価					6,834	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	6,834
規格	購入土　人力+コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-212号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00042 管理費区分 無 単-213号
計					6,834	
単価					6,834	円／m3

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護コンクリート工	単位	箇所	数量	1	単価	251,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	4.6	483.5	2,224.1	CB210080 管理費区分 無 単-214号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	18.5	9,992	184,852	CB240210 管理費区分 無 単-215号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.4	45,670	63,938	CB240010 管理費区分 無 単-216号
計					251,014.1	
単価					251,100	円／箇所

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断	単位	m	数量	1	単価	702.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	702.1	702.1	CB430510 管理費区分 無 単-217号
計					702.1	
単価					702.1	円／m

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装破砕	単位	m2	数量	1	単価	611.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	611.1	611.1	CB430310 管理費区分 無 単-218号
計					611.1	
単価					611.1	円／m2

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻処分工	単位	m3	数量	1	単価	10,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,816	3,816	CB227010 管理費区分 無 単-219号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T
計					10,156	
単価					10,160	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	1,464
規格	再生As　t＝3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,464	1,464	CB410260 管理費区分 無 単-220号
計					1,464	
単価					1,464	円／m2

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,151
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝120㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,151	1,151	CB410040 管理費区分 無 単-221号
計					1,151	
単価					1,151	円／m2

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	770.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	770.1	770.1	CB410030 管理費区分 無 単-222号
計					770.1	
単価					770.1	円／m2

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	1,301
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝不陸整正＋敷均し（仕上げ有り）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	1	1,301	1,301	DB108530 管理費区分 無 単-223号
計					1,301	
単価					1,301	円／m2

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	916.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	323.8	323.8	DB115270 管理費区分 無 単-224号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝46.2日：整備費の有無＝有：	枚	0.215	2,756	592.54	WB253630 管理費区分 無 単-225号
計					916.34	
単価					916.4	円／m2

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木シート	単位	m2	数量	1	単価	158.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	敷設～撤去	m２	1	158.4	158.4	WYB00057 管理費区分 無 単-226号
計					158.4	
単価					158.4	円／m2

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,236
規格	機械						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,236	2,236	CB210030 管理費区分 無 単-227号
計					2,236	
単価					2,236	円／m3

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	10,160
規格	人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	10,160	10,160	CB210030 管理費区分 無 単-228号
計					10,160	
単価					10,160	円／m3

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	6,796
規格	RC-40　人力＋コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-229号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00169 管理費区分 無 単-230号
計					6,796	
単価					6,796	円／m3

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	7,213
規格	RC-40　人力＋ハンドガイド式ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-231号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-116号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	2,850	3,420	WYB00170 管理費区分 無 単-232号
計					7,213	
単価					7,213	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	6,834
規格	購入土　人力＋コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-233号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00173 管理費区分 無 単-234号
計					6,834	
単価					6,834	円／m3

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	6,840
規格	購入土　人力＋ハンドガイド式ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-235号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-110号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
山土	現場渡し	m3	1.33	2,600	3,458	WYB00174 管理費区分 無 単-236号
計					6,840	
単価					6,840	円／m3

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	3,376
規格	流用土　人力＋コンパクタ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-237号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-165号
計					3,376	
単価					3,376	円／m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	3,382
規格	流用土　人力＋ハンドガイド式ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-238号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-110号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
計					3,382	
単価					3,382	円／m3

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	3,382
規格	流用土　人力＋ハンドガイド式ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-239号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-110号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
計					3,382	
単価					3,382	円／m3

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	3,382
規格	流用土　人力＋ハンドガイド式ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-240号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-110号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	626	626	DB101010 管理費区分 無 単-111号
計					3,382	
単価					3,382	円／m3

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	483.5	483.5	CB210080 管理費区分 無 単-241号
計					483.5	
単価					483.5	円／m2

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土運搬	単位	m3	数量	1	単価	982.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良)	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	982.8	982.8	DB101530 管理費区分 無 単-126号
計					982.8	
単価					982.8	円／m3

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不足土運搬	単位	m3	数量	1	単価	982.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良)	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	982.8	982.8	DB101530 管理費区分 無 単-126号
計					982.8	
単価					982.8	円／m3

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308.3	CB210020 管理費区分 無 単-242号
計					308.3	
単価					308.3	円／m3

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去工	単位	m	数量	1	単価	570.7
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管撤去工	機械施工　φ350	m	1	570.7	570.7	WYB00043 管理費区分 無 単-243号
計					570.7	
単価					570.7	円／m

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去工	単位	m	数量	1	単価	498.2
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管撤去工	機械施工　φ250	m	1	498.2	498.2	WYB00162 管理費区分 無 単-244号
計					498.2	
単価					498.2	円／m

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去工	単位	m	数量	1	単価	443.2
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管撤去工	機械施工　φ200	m	1	443.2	443.2	WYB00044 管理費区分 無 単-245号
計					443.2	
単価					443.2	円／m

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去管処分工	単位	t	数量	1	単価	44,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝8.5km以下：	t	1	4,448	4,448	CB010410 管理費区分 無 単-246号
産業廃棄物受入金	石綿含有廃棄物がれき類	t	1	40,000	40,000	WYB00046 管理費区分 有 単-247号
計					44,448	
単価					44,450	円／t

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U字側溝	単位	m	数量	1	単価	6,921
規格	U-240						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.34m3/10m：	m	1	6,921	6,921	WB821410 管理費区分 無 単-248号
計					6,921	
単価					6,921	円／m

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレハブ水路	単位	m	数量	1	単価	11,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	アーム間隔＝1.2m：形式＝A形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：	m	1	7,467	7,467	DB105030 管理費区分 無 単-249号
鉄筋コンクリート柵渠機械撤去（土地改良）	1.2m A形 0.16m2以上2.5m2以下 なし	m	1	3,731	3,731	WYB00160 管理費区分 無 単-250号
計					11,198	
単価					11,200	円／m

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	1,572
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	323.8	323.8	DB115270 管理費区分 無 単-224号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝117.1日：整備費の有無＝有：	枚	0.215	5,805	1,248.07	WB253630 管理費区分 無 単-251号
計					1,571.87	
単価					1,572	円／m2

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木シート	単位	m2	数量	1	単価	158.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	敷設～撤去	m２	1	158.4	158.4	WYB00175 管理費区分 無 単-252号
計					158.4	
単価					158.4	円／m2

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔乗入工	単位	箇所	数量	1	単価	79,760
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	12	4,933	59,196	DB115020 管理費区分 無 単-253号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	12	1,025	12,300	DB115020 管理費区分 無 単-254号
土のう工	仕拵・積立・撤去　流用土	袋	8	1,033	8,264	WYB00053 管理費区分 無 単-255号
計					79,760	
単価					79,760	円／箇所

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	式	数量	1	単価	2,586,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	221	4,350	961,350	WB010020 管理費区分 無 単-256号 往路
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	221	4,350	961,350	WB010020 管理費区分 無 単-256号 復路
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	221	3,000	663,000	WB010030 管理費区分 無 単-257号
計					2,585,700	
単価					2,586,000	円／式

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石綿対策費	単位	式	数量	1	単価	523,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスベスト対策費		式	1	523,300	523,300	WYB00155 管理費区分 無 単-258号
計					523,300	
単価					523,300	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,236
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-100号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）				10		10,760

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m３	13.2	4,000	52,800	Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,700	8,113	DBK10702 管理費区分 無 単-259号
計					107,609	
単価					10,760	円／m３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（1）

単-101号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	9,698
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m3	13.2	4,000	52,800	YB10130001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,700	8,113	DBK10702 管理費区分 無 単-259号
計					96,980	
単価					9,698	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 1 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 1
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 1
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 1
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-103号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ				10		3,336

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,360	
単価					3,336	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（1）

単-104号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂	単位	m3	数量	1	単価	4,000
規格	クッション用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m３	1	4,000	4,000	Z002150001 管理費区分 無
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-105号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	9,698
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m3	13.2	4,000	52,800	YB10130001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,700	8,113	DBK10702 管理費区分 無 単-260号
計					96,980	
単価					9,698	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-107号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,674
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,740	
単価					2,674	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）

単-108号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-110号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない				10		1,643

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）

単-111号　　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t				100		626

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	31,300	62,600	DBK10102 管理費区分 無 単-261号
計					62,600	
単価					626	円／m３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（1）

単-112号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-114号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-116号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない				10		2,054

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,547	
単価					2,054	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）

単-117号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-119号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-121号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-123号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-125号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）

単-126号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 無 1.0km以下良好				10		982.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.24	40,950	9,828	DBK10106 管理費区分 無 単-262号
計					9,828	
単価					982.8	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J04 DID区分の有無 J07 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）

単-127号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	6,596
規格	125～150mm 4m 0箇所 8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	RR管　φ150	本	2.44	22,100	53,924	YB10131001-001 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		1,078	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					65,962	
単価					6,596	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	8 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-128号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	11,010
規格	350～400mm 4m 6箇所 11m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ350	本	2.44	33,600	81,984	YB10131001-002 管理費区分 無
諸雑費	2.3%	式	1		1,885	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.14	30,090	4,212	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.27	28,152	7,601	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.37	24,174	8,944	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.12	45,890	5,506	DBK10703 管理費区分 無 単-263号
計					110,132	
単価					11,010	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 6 箇所					
J04 施工延長	11 m					

参考資料（1）

単-129号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	10,370
規格	350～400mm 4m 0箇所 15.9m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ350	本	2.44	33,600	81,984	YB10131001-002 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,639	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,890	4,130	DBK10703 管理費区分 無 単-264号
計					103,741	
単価					10,370	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	15.9 m					

参考資料（1）

単-130号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,741
規格	125～150㎜ 4m 0箇所 17m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ150	本	2.44	6,610	16,128	YB10131001-003 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		322	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					27,410	
単価					2,741	円／m
J01 呼び径（㎜） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150㎜ 4m 0 箇所					
J04 施工延長	17 m					

参考資料（1）

単-131号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,444
規格	65～100mm 4m 0箇所 29.7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ75	本	2.44	1,830	4,465	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		89	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					14,448	
単価					1,444	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	29.7 m					

参考資料（1）

単-132号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,872
規格	65～100mm 4m 5箇所 7.7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ75	本	2.44	1,830	4,465	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	2.4%	式	1		107	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	30,090	3,610	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.25	24,174	6,043	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					18,729	
単価					1,872	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 5 箇所					
J04 施工延長	7.7 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-133号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	12,060
規格	350～400mm 4m 0箇所 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	直管　φ350	本	2.44	40,400	98,576	YB10131001-005 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,971	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,890	4,130	DBK10703 管理費区分 無 単-264号
計					120,665	
単価					12,060	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	4 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-134号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	13,130
規格	350～400mm 4m 17箇所 24.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	直管　φ350	本	2.44	40,400	98,576	YB10131001-005 管理費区分 無
諸雑費	2.5%	式	1		2,464	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.16	30,090	4,814	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.14	45,890	6,424	DBK10703 管理費区分 無 単-265号
計					131,399	
単価					13,130	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 17 箇所					
J04 施工延長	24.1 m					

参考資料（1）

単-135号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,321
規格	125～150㎜ 4m 25箇所 52.7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	直管　φ150	本	2.44	8,070	19,690	YB10131001-008 管理費区分 無
雑材料費	2.2%	式	1		433	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.15	28,152	4,222	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					33,214	
単価					3,321	円／m
J01 呼び径（㎜） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150㎜ 4m 25 箇所					
J04 施工延長	52.7 m					

参考資料（1）

単-136号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,992
規格	65～100mm 4m 29箇所 46m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	直管　φ75	本	2.44	2,310	5,636	YB10131001-006 管理費区分 無
雑材料費	2.4%	式	1		135	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.12	30,090	3,610	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.25	24,174	6,043	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					19,928	
単価					1,992	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 29 箇所					
J04 施工延長	46 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-137号　　DB107150

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	105,100
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁		基	1	91,700	91,700	YB10143001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					105,152	
単価					105,100	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（1）

単-138号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補修弁	単位	個	数量	1	単価	90,160
規格	短面間レバー式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補修弁	短面間レバー式	基	1	90,160	90,160	WYB00122 管理費区分 無
計					90,160	
単価					90,160	円／個

参考資料（1）

単-139号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ接合材	単位	組	数量	1	単価	2,712
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					2,712	
単価					2,712	円／組

参考資料（1）

単-140号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	157,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	138,900	138,900	CB222840 管理費区分 無 単-266号 他据付含む
マンホールボックス	単口C	個	1	9,587	9,587	WYB00105 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	8,990	8,990	WYB00106 管理費区分 無
計					157,477	
単価					157,400	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,449
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,449
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-142号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通気スタンド	単位	箇所	数量	1	単価	110,000
規格	SGP管　白管　80A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通気スタンド	SGP管(白管)　80A フランジ付	箇所	1	110,000	110,000	WYB00123 管理費区分 無
計					110,000	
単価					110,000	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-143号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ接合材	単位	組	数量	1	単価	9,312
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　16K	φ75,SUS,M20,(8本/組)	組	1	9,120	9,120	ZD10516103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					9,312	
単価					9,312	円／組

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-144号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通気スタンド据付工	単位	基	数量	1	単価	9,654
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					9,654	
単価					9,654	円／基

参考資料（1）

単-145号　　DB107140

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	690,500
規格	仕切弁（フランジ形）　鋳鉄製　350㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ350	基	1	658,200	658,200	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	48,000	12,000	DBK10707 管理費区分 無 単-267号
計					690,520	
単価					690,500	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（㎜）	仕切弁（フランジ形） 鋳鉄製 350㎜					

参考資料（1）

単-146号　　WYB00165

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ接合材	単位	組	数量	1	単価	19,540
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ350,SUS,M22,(10本/組)	組	1	18,300	18,300	ZD10512109 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	1,240	1,240	ZD10522509 管理費区分 Y
計					19,540	
単価					19,540	円／組

参考資料（1）

単-147号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	174,800
規格	樹脂製 150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ150	基	1	165,500	165,500	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					174,872	
単価					174,800	円／基
J01 材質区分 J02 口径（㎜）	樹脂製 150㎜					

参考資料（1）

単-148号　　WYB00166

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ接合材	単位	組	数量	1	単価	4,110
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ150,SUS,M16,(6本/組)	組	1	3,790	3,790	ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	320	320	ZD10522505 管理費区分 Y
計					4,110	
単価					4,110	円／組

参考資料（1）

単-149号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	73,780
規格	樹脂製　75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ75	基	1	64,410	64,410	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					73,782	
単価					73,780	円／基
J01 材質区分 J02 口径（㎜）	樹脂製 75㎜					

参考資料（1）

単-150号　　WYB00167

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ接合材	単位	組	数量	1	単価	2,712
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					2,712	
単価					2,712	円／組

参考資料（1）

単-151号　　WYB00107

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	126,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	84,580	84,580	CB222840 管理費区分 無 単-268号
マンホールボックス	32C20	個	1	8,970	8,970	WYB00108 管理費区分 無
マンホールボックス	45C	個	1	16,310	16,310	WYB00109 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	14,720	14,720	WYB00110 管理費区分 無
コンクリート平板	560×600×70	枚	1	2,273	2,273	WYB00111 管理費区分 無
計					126,853	
単価					126,800	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,449
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,449
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-153号　　WYB00112

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	109,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	84,580	84,580	CB222840 管理費区分 無 単-269号
マンホールボックス	32C20	個	1	8,970	8,970	WYB00113 管理費区分 無
スラブ	100	組	1	14,720	14,720	WYB00115 管理費区分 無
コンクリート平板	400×600×60	枚	1	1,383	1,383	WYB00116 管理費区分 無
計					109,653	
単価					109,600	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,449
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,449
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-155号　　WYB00117

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	103,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	84,580	84,580	CB222840 管理費区分 無 単-270号
マンホールボックス	32C20	個	1	8,970	8,970	WYB00118 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	8,990	8,990	WYB00120 管理費区分 無
コンクリート平板	300×300×60	枚	1	680	680	WYB00121 管理費区分 無
計					103,220	
単価					103,200	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,449
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.39	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,449
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.3	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-157号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設シート敷設工	単位	m	数量	100	単価	275.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
埋設表示シート		m	100	179	17,900	WYB00051 管理費区分 無
計					27,569	
単価					275.6	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,236
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 1 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 1
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 1
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 1
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-161号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂	単位	m3	数量	1	単価	4,000
規格	クッション用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m３	1	4,000	4,000	Z002150001 管理費区分 無
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-163号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-165号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）				10		2,263

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）

単-166号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-168号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-170号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-172号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）

単-173号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,444
規格	65～100mm 4m 13箇所 60.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ75	本	2.44	1,830	4,465	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		89	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					14,448	
単価					1,444	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 13 箇所					
J04 施工延長	60.8 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-174号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,543
規格	65～100mm 4m 9箇所 7.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP管　φ75	本	2.44	5,920	14,444	YB10131001-007 管理費区分 無
雑材料費	3%	式	1		433	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.18	30,090	5,416	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.22	28,152	6,193	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.37	24,174	8,944	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					35,430	
単価					3,543	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 9 箇所					
J04 施工延長	7.1 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,278
規格	7.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,278
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	39,550
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,778
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,727.1		
労務構成比率		%	80.75			
運転手（特殊）		%	54.33	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.94	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	3.88	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,778
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	14.29	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-178号　　WYB00153

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	会所桝	単位	基	数量	1	単価	11,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
会所桝：BF250以下	450×450㎜	個	1	11,800	11,800	ZA10065340 管理費区分 無
計					11,800	
単価					11,800	円／基

参考資料（1）

単-179号　　WYB00149

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水栓	単位	個	数量	1	単価	13,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水栓	φ75	個	1	13,960	13,960	WYB00150 管理費区分 無
計					13,960	
単価					13,960	円／個

参考資料（1）

単-180号　　WYB00151

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ	単位	m	数量	4	単価	249.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管	φ25　L=4.0m	本	1	997	997	WYB00152 管理費区分 無
計					997	
単価					249.2	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-181号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	2,139,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シールホース	AFM　φ400	m	18	109,200	1,965,600	WYB00059 管理費区分 無
管端リング		ヶ所	2	87,000	174,000	WYB00060 管理費区分 無
計					2,139,600	
単価					2,139,000	円／式

参考資料（1）

単-182号　　WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	58,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					58,242	
単価					58,240	円／式

参考資料（1）

単-183号　　WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧洗浄車運転工	単位	日	数量	1	単価	74,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	35.4	152	5,380	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		1,076	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
高圧洗浄車損料	143KW　4t	時間	6	6,520	39,120	N0001 管理費区分 無
計					74,748	
単価					74,740	円／日

参考資料（1）

単-184号　　WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水車運転工	単位	日	数量	1	単価	43,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	30	152	4,560	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		912	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
給水車損料	121kW 4t	時間	6	2,030	12,180	N0004 管理費区分 無
計					43,560	
単価					43,560	円／日

参考資料（1）

単-185号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	173,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
管路調査技師		人	1	53,346	53,346	WYB00066 管理費区分 無
管路調査助手		人	1	41,922	41,922	WYB00067 管理費区分 無
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					173,706	
単価					173,700	円／式

参考資料（1）

単-186号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ車運転工	単位	日	数量	1	単価	105,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	27	172	4,644	Z006704001 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		928	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
TVカメラ車損料	63KW　2t	時間	6	12,400	74,400	N0005 管理費区分 無
計					105,880	
単価					105,800	円／日

参考資料（1）

単-187号　　WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	21,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28	30,090	8,425	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.56	24,174	13,537	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,962	
単価					21,960	円／式

参考資料（1）

単-188号　　WYB00071

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	反転機車運転工	単位	日	数量	1	単価	228,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ホースライニング技師		人	1	46,818	46,818	WYB00074 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
反転機車損料	137KW 4t	時間	6	21,200	127,200	N0002 管理費区分 無
計					228,078	
単価					228,000	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-189号　　WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付きトラック運転工	単位	日	数量	1	単価	48,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	43.2	152	6,566	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		1,313	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	6	1,840	11,040	M000302013 管理費区分 無
計					48,091	
単価					48,090	円／日

参考資料（1）

単-190号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転工	単位	日	数量	1	単価	8,072
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転日数＝1日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間：	日	1	8,072	8,072	K1510029 管理費区分 無 単-271号
計					8,072	
単価					8,072	円／日

参考資料（1）

単-191号　　WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	19,850
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	30,090	19,859	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,859	
単価					19,850	円／式

参考資料（1）

単-192号　　WYB00086

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧洗浄車運転工	単位	日	数量	1	単価	74,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	35.4	152	5,380	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		1,076	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
高圧洗浄車損料	143KW　4t	時間	6	6,520	39,120	N0001 管理費区分 無
計					74,748	
単価					74,740	円／日

参考資料（1）

単-193号　　WYB00096

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水車運転工	単位	日	数量	1	単価	43,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	30	152	4,560	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		912	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
給水車損料	121KW　4t	時間	6	2,030	12,180	N0006 管理費区分 無
計					43,560	
単価					43,560	円／日

参考資料（1）

単-194号　　WYB00087

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ車運転工	単位	日	数量	1	単価	105,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	27	172	4,644	Z006704001 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		928	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
TVカメラ車損料	63KW　2t	時間	6	12,400	74,400	N0007 管理費区分 無
計					105,880	
単価					105,800	円／日

参考資料（1）

単-195号　　WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	反転機車運転工	単位	日	数量	1	単価	228,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ホースライニング技師		人	1	46,818	46,818	WYB00090 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
反転機車損料	137KW 4t	時間	6	21,200	127,200	N0002 管理費区分 無
計					228,078	
単価					228,000	円／日

参考資料（1）

単-196号　　WYB00094

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボイラー車運転工	単位	日	数量	1	単価	162,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	385.2	152	58,550	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		11,710	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
ボイラー車損料		時間	6	10,500	63,000	N0003 管理費区分 無
計					162,432	
単価					162,400	円／日

参考資料（1）

単-197号　　WYB00092

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付きトラック運転工	単位	日	数量	1	単価	48,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	43.2	152	6,566	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類	20%	式	1		1,313	ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	6	1,840	11,040	M000302013 管理費区分 無
計					48,091	
単価					48,090	円／日

参考資料（1）

単-198号　　WYB00093

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転工	単位	日	数量	1	単価	8,072
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転日数＝1日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間：	日	1	8,072	8,072	K1510029 管理費区分 無 単-271号
計					8,072	
単価					8,072	円／日

参考資料（1）

単-199号　　WYB00095

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機運転工	単位	日	数量	1	単価	1,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,780	1,780	L001090004 管理費区分 無
計					1,780	
単価					1,780	円／日

参考資料（1）

単-200号　　WYB00084

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消耗品	単位	式	数量	1	単価	1,222,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
余尺用ライナー	φ400	m	15.4	75,200	1,158,080	WYB00098 管理費区分 無
サーモーホース		m	22	733	16,126	WYB00099 管理費区分 無
シリコンオイル		kg	9.8	3,000	29,400	WYB00100 管理費区分 無
炭酸ガス		kg	160	120	19,200	WYB00101 管理費区分 無
計					1,222,806	
単価					1,222,000	円／式

参考資料（1）

単-201号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	58,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					58,242	
単価					58,240	円／式

参考資料（1）

単-202号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン運転工	単位	日	数量	1	単価	5,004
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	運転日当運転時間＝6時間：	台･日	1	5,004	5,004	KS100200 管理費区分 無 単-272号
計					5,004	
単価					5,004	円／日

参考資料（1）

単-203号　　WYB00104

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転工	単位	日	数量	1	単価	1,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）１７／２０ｋＶＡ	日	1	1,100	1,100	M001510026 管理費区分 無
計					1,100	
単価					1,100	円／日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,236
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 1 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 1
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 1
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 1
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-207号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂	単位	m3	数量	1	単価	4,000
規格	クッション用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m３	1	4,000	4,000	Z002150001 管理費区分 無
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-209号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-211号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-213号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,992
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,670
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	59.8	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,670
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.31	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	611.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				612.24		
労務構成比率		%	63.79			
運転手（特殊）		%	28.25	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.76	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.78	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.56			
軽油		%	5.56	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	30.65			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	%	21.16	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	611.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,816
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,615.9		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,464
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.49	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	76.32	580,000	399,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	152	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,464
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０m	%	1.04	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,151
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手（特殊）		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M－３０	%	47.84	240,000	636,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,151
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.99	4,550	7,400	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 120 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	770.1
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	342,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	770.1
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	7,400	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-223号　　DB108530

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	1,301
規格	敷均し幅2.5m以上 不陸整正＋敷均し（仕上げ有り）　0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.96	24,174	23,207	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	11.9	5,000	59,500	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	3.8	7,785	29,583	DBK18007 管理費区分 無 単-273号
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	0.2	41,170	8,234	DBK10802 管理費区分 無 単-274号
計					130,152	
単価					1,301	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 不陸整正＋敷均し（仕上げ有り） 0.1 ｍ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-224号　　DB115270

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	323.8
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	59,340	172,086	DBK19058 管理費区分 無 単-275号
計					323,830	
単価					323.8	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-225号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	2,756
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 46.2日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	46.2	43	1,986	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,756	
単価					2,756	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 46.2 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-226号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	158.4
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルーシート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 #2000 巾3.6m 長5.4m	枚	5.14	825	4,240	ZA10221910 管理費区分 無
計					15,843	
単価					158.4	円／m２

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,236
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	10,160
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,668		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-230号　　WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-232号　　WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	2,850
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
計					2,850	
単価					2,850	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-234号　　WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-236号　　WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	2,600
規格	現場渡し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
計					2,600	
単価					2,600	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				302.57		
労務構成比率		%	59.7			
運転手（特殊）		%	59.7	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.11			
軽油		%	13.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	27.19	9,470	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-243号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石綿管撤去工	単位	m	数量	10	単価	570.7
規格	機械施工　φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.08	30,800	2,464	L001120001 管理費区分 無
計					5,707	
単価					570.7	円／m

参考資料（1）

単-244号　　WYB00162

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石綿管撤去工	単位	m	数量	10	単価	498.2
規格	機械施工　φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.08	30,800	2,464	L001120001 管理費区分 無
計					4,982	
単価					498.2	円／m

参考資料（1）

単-245号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石綿管撤去工	単位	m	数量	10	単価	443.2
規格	機械施工　φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.07	30,800	2,156	L001120001 管理費区分 無
計					4,432	
単価					443.2	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-246号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,448
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,422.9		
労務構成比率		%	78.9			
運転手（特殊）		%	39.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.8			
軽油		%	3.8	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.3			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t 無し 8.5km以下					

参考資料（1）

単-247号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物受入金	単位	t	数量	1	単価	40,000
規格	石綿含有廃棄物がれき類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分費	石綿含有物(がれき類)	t	1	40,000	40,000	WYB00047 管理費区分 T
計					40,000	
単価					40,000	円／t

参考資料（1）

単-248号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	6,921
規格	再利用撤去･据付け 無し 無し　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.34m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10	4,506.36	45,063	Q001365001 管理費区分 無
U型側溝　昼間	同上	m	10	2,298.244	22,982	Q001365001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.408	2,850	1,162	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					69,210	
単価					6,921	円／ｍ
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去･据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.34 m3/10m					

参考資料（1）

単-249号　　DB105030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	7,467
規格	1.2m A形 0.16m2以上2.5m2以下 なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	30,090	14,443	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.48	28,152	13,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.96	24,174	23,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4807	48,900	23,509	DBK10502 管理費区分 無 単-276号
計					74,671	
単価					7,467	円／m
J01 アーム間隔 J02 形式 J03 材料断面の規格	1.2m A形 0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	なし					

参考資料（1）

単-250号　　WYB00160

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械撤去（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,731
規格	1.2m A形 0.16m2以上2.5m2以下 なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	30,090	7,221	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.24	28,152	6,756	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.24	48,900	11,736	WYB00161 管理費区分 無 単-277号
計					37,316	
単価					3,731	円／m

参考資料（1）

単-251号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	5,805
規格	22×1,524×3,048(㎜) 無 117.1日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	117.1	43	5,035	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,805	
単価					5,805	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(㎜) 無 117.1 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-252号　　WYB00175

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	158.4
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルーシート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 #2000 巾3.6m 長5.4m	枚	5.14	825	4,240	ZA10221910 管理費区分 無
計					15,843	
単価					158.4	円／m２

参考資料（1）

単-253号　　DB115020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量		単価	
規格	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m				10		4,933

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,090	8,726	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.29	24,174	7,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	48,300	14,200	DBK19053 管理費区分 無 単-278号
諸雑費	1%	式	1		239	ZS7000001 管理費区分 無
計					49,339	
単価					4,933	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 5m以下					
J04 設置面高さ（H）	-3m≦H≦2m					

参考資料（1）

単-254号　　DB115020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	1,025
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.09	28,152	2,533	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	57,350	4,989	DBK19053 管理費区分 無 単-279号
諸雑費	0.4%	式	1		20	ZS7000001 管理費区分 無
計					10,250	
単価					1,025	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（1）

単-255号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工	単位	袋	数量	100	単価	1,033
規格	仕拵・積立・撤去　流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.2	24,174	101,530	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	Z006082001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					103,300	
単価					1,033	円／袋

参考資料（1）

単-256号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-257号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-258号　　WYB00155

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスベスト対策費	単位	式	数量	1	単価	523,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管梱包	0.15㎜以上	m2	540	610	329,400	WYB00156 管理費区分 無
半面型防塵マスク		個	5	6,090	30,450	WYB00157 管理費区分 無
マスク用フィルタ		組	5	1,600	8,000	WYB00158 管理費区分 無
真空掃除機賃料		月	2	56,260	112,520	N0010 管理費区分 無
真空掃除機雑品		式	1	42,970	42,970	WYB00159 管理費区分 無
計					523,340	
単価					523,300	円／式

参考資料（2）

単-259号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型､排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	42,700
規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	152	5,016	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.58	5,390	8,516	L001010002 管理費区分 無
計					42,704	
単価					42,700	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（2）

単-260号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型､排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	42,700
規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	152	5,016	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.58	5,390	8,516	L001010002 管理費区分 無
計					42,704	
単価					42,700	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（2）

単-261号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	31,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	152	866	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,590	2,289	L001070002 管理費区分 無
計					31,307	
単価					31,300	円／日

参考資料（2）

単-262号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,950
規格	土砂（補正無し）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	33	152	5,016	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,951	
単価					40,950	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	土砂（補正無し） 良好					

参考資料（2）

単-263号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	6,920	10,034	L001010005 管理費区分 無
計					45,894	
単価					45,890	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-264号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	6,920	10,034	L001010005 管理費区分 無
計					45,894	
単価					45,890	円／日

参考資料（2）

単-265号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	6,920	10,034	L001010005 管理費区分 無
計					45,894	
単価					45,890	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-266号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール 他据付含む	単位	基	数量	1	単価	138,900
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				200,350		
労務構成比率		%	11.46			
普通作業員		%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03			
マンホール蓋	35×45蓋付空気弁	%	83.9	168,000	106,900	Y004050001-004 管理費区分 無
軽油		%	1.12	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-266号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール 他据付含む	単位	基	数量	1	単価	138,900
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-267号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	152	7,904	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	6,920	10,933	L001010005 管理費区分 無
計					48,009	
単価					48,000	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-268号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	84,580
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				200,350		
労務構成比率		%	11.46			
普通作業員		%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03			
マンホール蓋	D32蓋付枠	%	83.9	168,000	52,630	Y004050001-005 管理費区分 無
軽油		%	1.12	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-268号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	84,580
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-269号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	84,580
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				200,350		
労務構成比率		%	11.46			
普通作業員		%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03			
マンホール蓋	D32蓋付枠	%	83.9	168,000	52,630	Y004050001-005 管理費区分 無
軽油		%	1.12	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-269号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	84,580
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-270号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	84,580
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				200,350		
労務構成比率		%	11.46			
普通作業員		%	4.81	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.65	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.03			
マンホール蓋	D32蓋付枠	%	83.9	168,000	52,630	Y004050001-005 管理費区分 無
軽油		%	1.12	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.51			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-270号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	84,580
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	%	3.48	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-271号　　K1510029

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	単位	日	数量	1	単価	8,072
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 1日　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31.2	152	4,742	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	M001510029 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,072	
単価					8,072	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	1 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料（2）

単-272号　　KS100200

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン	単位	台･日	数量	1	単価	5,004
規格	6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2	172	2,786	Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	時間	6	193	1,158	MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
計					5,004	
単価					5,004	円／台･日
J01 運転日当運転時間	6 時間					

参考資料（2）

単-273号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,785
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	152	896	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,785	
単価					7,785	円／時間

参考資料（2）

単-274号　　DBK10802

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	41,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	21	152	3,192	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	2.38	3,700	8,806	L001070011 管理費区分 無
計					41,170	
単価					41,170	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-275号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	59,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	152	18,088	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,600	12,084	L001010004 管理費区分 無
計					59,344	
単価					59,340	円／日

参考資料（2）

単-276号　　DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	152	8,664	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.6	6,920	11,072	L001010005 管理費区分 無
計					48,908	
単価					48,900	円／日

参考資料（2）

単-277号　　WYB00161

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	152	8,664	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.6	6,920	11,072	L001010005 管理費区分 無
計					48,908	
単価					48,900	円／日

参考資料（2）

単-278号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	48,300
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	63	152	9,576	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	1.28	7,470	9,561	L001010013 管理費区分 無
計					48,309	
単価					48,300	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（2）

単-279号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 7年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クレーン機能付）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	57,350
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	101	152	15,352	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.21	10,600	12,826	L001010004 管理費区分 無
計					57,350	
単価					57,350	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

登録単価／オプション単価

		工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	日	7,400	令和 7	7	単-221
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	日	7,400	令和 7	7	単-222
Y004050001-004	マンホール蓋	35×45蓋付空気弁	枚	106,900	令和 7	7	単-266
Y004050001-005	マンホール蓋	D32蓋付枠	枚	52,630	令和 7	7	単-268
Y004050001-005	マンホール蓋	D32蓋付枠	枚	52,630	令和 7	7	単-269
Y004050001-005	マンホール蓋	D32蓋付枠	枚	52,630	令和 7	7	単-270
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 7	7	単-225
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 7	7	単-251
YB10130001-002	砂	クッション用	m3	4,000	令和 7	7	単-101
YB10130001-002	砂	クッション用	m3	4,000	令和 7	7	単-105
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管	RR管　φ150	本	22,100	令和 7	7	単-127
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ350	本	33,600	令和 7	7	単-128
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ350	本	33,600	令和 7	7	単-129
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ150	本	6,610	令和 7	7	単-130
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ75	本	1,830	令和 7	7	単-131
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ75	本	1,830	令和 7	7	単-132
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管	PLE管　φ75	本	1,830	令和 7	7	単-173
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管	直管　φ350	本	40,400	令和 7	7	単-133
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管	直管　φ350	本	40,400	令和 7	7	単-134
YB10131001-006	硬質ポリ塩化ビニル管	直管　φ75	本	2,310	令和 7	7	単-136
YB10131001-007	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP管　φ75	本	5,920	令和 7	7	単-174
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管	直管　φ150	本	8,070	令和 7	7	単-135
YB10142001-002	制水弁	φ350	基	658,200	令和 7	7	単-145
YB10142001-003	制水弁	φ150	基	165,500	令和 7	7	単-147
YB10142001-004	制水弁	φ75	基	64,410	令和 7	7	単-149
YB10143001-001	空気弁		基	91,700	令和 7	7	単-137
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 7	7	単-225
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 7	7	単-251
WYB00122	補修弁	短面間レバー式	基	90,160			単-138
WYB00105	マンホールボックス	単口C	個	9,587			単-140
WYB00106	スラブ	80	組	8,990			単-140
WYB00123	通気スタンド	SGP管(白管)　80A フランジ付	箇所	110,000			単-142

登録単価／オプション単価

		工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00108	マンホールボックス		32C20	個	8,970			単-151
WYB00109	マンホールボックス		45C	個	16,310			単-151
WYB00110	スラブ		100	組	14,720			単-151
WYB00111	コンクリート平板		560×600×70	枚	2,273			単-151
WYB00113	マンホールボックス		32C20	個	8,970			単-153
WYB00115	スラブ		100	組	14,720			単-153
WYB00116	コンクリート平板		400×600×60	枚	1,383			単-153
WYB00118	マンホールボックス		32C20	個	8,970			単-155
WYB00120	スラブ		80	組	8,990			単-155
WYB00121	コンクリート平板		300×300×60	枚	680			単-155
WYB00051	埋設表示シート			m	179			単-157
WYB00150	給水栓		φ75	個	13,960			単-179
WYB00152	塩ビ管		φ25　L=4.0m	本	997			単-180
WYB00059	シールホース		AFM　φ400	m	109,200			単-181
WYB00060	管端リング			ヶ所	87,000			単-181
WYB00066	管路調査技師			人	53,346			単-185
WYB00067	管路調査助手			人	41,922			単-185
WYB00074	ホースライニング技師			人	46,818			単-188
WYB00090	ホースライニング技師			人	46,818			単-195
WYB00098	余尺用ライナー		φ400	m	75,200			単-200
WYB00099	サーモーホース			m	733			単-200
WYB00100	シリコンオイル			kg	3,000			単-200
WYB00101	炭酸ガス			kg	120			単-200
WYB00047	産業廃棄物処分費		石綿含有物(がれき類)	t	40,000			単-247
WYB00156	石綿管梱包		0.15mm以上	m2	610			単-258
WYB00157	半面型防塵マスク			個	6,090			単-258
WYB00158	マスク用フィルタ			組	1,600			単-258
WYB00159	真空掃除機雑品			式	42,970			単-258
WYB00125	ベンド　90°		φ350	個	99,200			内-1
WYB00126	ベンド　90°		φ75	個	2,230			内-1
WYB00127	ベンド　45°		φ350	個	66,400			内-1
WYB00128	ベンド　45°		φ75	個	1,980			内-1

登録単価／オプション単価

		工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00129	ベンド22°　1/2	φ75	個	1,980			内-1
WYB00130	ベンド　11°　1/4	φ350	個	51,700			内-1
WYB00131	ベンド　11°　1/4	φ150	個	8,370			内-1
WYB00132	ベンド　5°　5/8	φ75	個	2,520			内-1
WYB00133	T字管	φ350×φ75	個	90,350			内-1
WYB00134	T字管	φ150×φ75	個	7,900			内-1
WYB00135	F付T字管	φ350×φ75	個	122,100			内-1
WYB00137	F付T字管	φ150×φ75	個	71,010			内-1
WYB00136	F付T字管	φ75×φ75	個	39,200			内-1
WYB00138	泥吐管F付	φ350×φ75	個	123,000			内-1
WYB00141	MFジョイント	φ350　離脱防止金具付	個	245,000			内-1
WYB00143	MFジョイント	φ150　離脱防止金具付	個	46,350			内-1
WYB00142	MFジョイント	φ75　離脱防止金具付	個	24,020			内-1
WYB00139	エルボ	φ75	個	869			内-1
WYB00140	チーズ	φ75	個	1,330			内-1
WYB00144	キャップ	φ150	個	2,750			内-1
WYB00163	異種管継手	φ400×φ350　ACP-VU	個	492,500			内-1
WYB00145	エルボ	HI　φ75	個	1,140			内-2
WYB00148	ベンド　90°	φ75	個	2,230			内-2
WYB00146	ベンド　45°	φ75	個	1,980			内-2

個人用損料

工事番号		工事名	青蓮寺地区　特定農業用管水路等特別対策事業 管水路その2工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0001	高圧洗浄車損料	143KW　4t	時間	持込	6,520	令和 7	7	
N0002	反転機車損料	137KW　4t	時間	持込	21,200	令和 7	7	
N0003	ボイラー車損料		時間	持込	10,500	令和 7	7	
N0004	給水車損料	121kW　4t	時間	持込	2,030	令和 7	7	
N0005	TVカメラ車損料	63KW　2t	時間	持込	12,400	令和 7	7	
N0006	給水車損料	121KW　4t	時間	持込	2,030	令和 7	7	
N0007	TVカメラ車損料	63KW　2t	時間	持込	12,400	令和 7	7	
N0009	真空掃除機賃料		日	持込	3,625	令和 7	7	
N0010	真空掃除機賃料		月	持込	56,260	令和 7	7	