【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k143740-00017-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事
所属名	伊賀農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 9月 9日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日		
単価適用年月日	令和 7年 6月18日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 9月22日　～　令和 9年 1月15日　(481日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		212,849,739			
堤体工		式	1		93,060,186			
堤体土工		式	1		64,611,522			
堤体土工		式	1		64,611,522			内-1号 週休有
法面保護工		式	1		28,448,664			
法面保護工		式	1		28,448,664			内-2号 週休有
洪水吐工		式	1		32,267,658			
洪水吐土工		式	1		14,226,318			
洪水吐土工		式	1		14,226,318			内-3号 週休有
洪水吐工		式	1		18,041,340			
洪水吐工		式	1		18,041,340			内-4号 週休有
取水施設工		式	1		37,401,042			

設計内訳書

工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水施設土工		式	1		7,620,245			
取水施設土工		式	1		7,620,245			内-5号 週休有
取水施設工		式	1		29,780,797			
取水施設工		式	1		29,780,797			内-6号 週休有
推進工		式	1		35,401,337			
推進工		式	1		35,401,337			
立坑工		式	1		2,384,787			内-7号 週休有
推進工		式	1		33,016,550			内-8号 週休有
仮設工		式	1		14,719,516			
仮設工		式	1		14,719,516			
仮設工土工		式	1		7,798,211			内-9号 週休有
仮設工		式	1		6,921,305			内-10号 週休有

設計内訳書

工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		212,849,739			
共通仮設		式	1		29,380,289			
共通仮設費		式	1		4,519,289			
運搬費		式	1		1,187,613			
仮設材輸送		式	1		1,187,613			内-11号 週休有
準備費		式	1		738,876			
伐開・除根		式	1		738,876			内-12号 週休有
技術管理費		式	1		1,471,800			
土質試験		式	1		1,471,800			内-13号 週休有
現場環境改善費（率計上） 186,902,683× 0.6%		式	1		1,121,000			
共通仮設費（率計上） 192,722,483×12.9%		式	1		24,861,000			
純工事費		式	1		242,230,028			

設計内訳書

工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 221,973,334×33.15%		式	1		73,584,000			
工事原価		式	1		315,814,028			
一般管理費等 295,557,334×（14.75%＋ 0.04%）		式	1		43,711,972			
工事価格		式	1		359,526,000			
消費税相当額 359,526,000×10%		式	1		35,952,600			
工事費計		式	1		395,478,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	212,956,339	
4	直接工事費	212,849,739	
5	準備費（処分費）	106,600	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	7,090,656	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	20,233,856	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	18,963,000	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	1,270,856	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	192,722,483	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	186,902,683	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.54%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.9%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	24,861,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	24,861,000	
35	現場環境改善費対象工事費	212,849,739	
36	直接工事費	212,849,739	
37	非対象額計（－）	25,947,056	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	18,963,000	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	6,984,056	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	186,902,683	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.6%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.6%	
54	計上額　単独（追加工事）	1,121,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	1,121,000	
58	共通仮設費（積上分）	3,398,289	
59	運搬費	1,187,613	
60	準備費・仮設費	738,876	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	1,471,800	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	29,380,289	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	242,230,028	
3	単独（追加工事）　直接工事費	212,849,739	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	29,380,289	
5	非対象額計（－）	20,256,694	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	18,985,838	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	1,270,856	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	221,973,334	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	216,153,534	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	28.7%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：227日　工期：481日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.15%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	73,584,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	73,584,000	

一般管理費等

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	315,814,028	
2	純工事費	242,230,028	
3	現場管理費	73,584,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	20,256,694	
7	管理費区分９	18,985,838	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	1,270,856	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	295,557,334	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	289,737,534	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	14.75%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	295,557,334	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　118,222 円
24	一般管理費等 率（補正後）	14.79%	
25	計上額　単独（追加工事）	43,711,972	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	43,711,972	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m３	222	1,273	282,606			CB210100 管理費区分 無 単-1号 表土剥ぎ
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1,573	339.3	533,718			CB210100 管理費区分 無 単-2号 基礎部
掘削	同上	m３	504	339.3	171,007			CB210100 管理費区分 無 単-3号 天端部
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m３	194	1,273	246,962			CB210100 管理費区分 無 単-4号 段切り部
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	2,801	245.7	688,205			CB210510 管理費区分 無 単-5号 押え盛土　B≧4.0
さや土		m3	3,786	7,125	26,975,250			WYB00034 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	250	876.4	219,100			CB210510 管理費区分 無 単-6号 押え盛土4.0≧B＞2.5
さや土		m3	333	7,125	2,372,625			WYB00035 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	602	245.7	147,911			CB210510 管理費区分 無 単-7号 盛土B≧4.0
さや土		m3	805	7,125	5,735,625			WYB00036 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	13	876.4	11,393			CB210510 管理費区分 無 単-8号 盛土4.0＞B≧2.5
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	165	6,429	1,060,785			CB210510 管理費区分 無 単-9号 盛土2.5＞B≧1.0

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや土		m3	220	7,125	1,567,500			WYB00037 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	194	6,429	1,247,226			CB210510 管理費区分 無 単-10号 盛土　段切り部
さや土		m3	259	7,125	1,845,375			WYB00038 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	237	876.4	207,706			CB210510 管理費区分 無 単-11号 仮盛土(押え盛土)
さや土		m3	316	7,125	2,251,500			WYB00039 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	5	6,429	32,145			CB210510 管理費区分 無 単-12号 仮盛土(盛土)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや土		m3	7	7,125	49,875			WYB00040 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：：	m３	4,236	246.4	1,043,750			CB210020 管理費区分 無 単-13号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	4,236	900.9	3,816,212			DB101530 管理費区分 無 単-14号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1,674	457.2	765,352			CB220010 管理費区分 無 単-15号
法面整形	同上	m２	856	457.2	391,363			CB220010 管理費区分 無 単-16号 押え盛土部
法面整形	同上	m２	59	457.2	26,974			CB220010 管理費区分 無 単-17号 盛土部

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝付工（土地改良）		m２	197	856	168,632			DB102210 管理費区分 無 単-18号 上流側
芝付工（土地改良）		m２	367	856	314,152			DB102210 管理費区分 無 単-19号 下流側
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	2,493	900.9	2,245,943			DB101530 管理費区分 無 単-20号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	2,493	134.1	334,311			CB210610 管理費区分 無 単-21号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	2,493	246.4	614,275			CB210020 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	2,493	1,908	4,756,644			CB210110 管理費区分 無 単-23号
建設発生土受入金		m3	2,493	1,800	4,487,400			WYB00033 管理費区分 T
合　計					64,611,522			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	法面保護工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用しない：	m２	1,982	11,760	23,308,320			DB102040 管理費区分 無 単-24号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	8.6	46,510	399,986			CB240010 管理費区分 無 単-25号 天端工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	45	9,016	405,720			CB240210 管理費区分 無 単-26号 天端工
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	49	46,510	2,278,990			CB240010 管理費区分 無 単-27号 基礎工
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	228	9,016	2,055,648			CB240210 管理費区分 無 単-28号 基礎工
合　計					28,448,664			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	742	339.3	251,760			CB210100 管理費区分 無 単-29号
埋戻	構造物周辺	m3	59	3,004	177,236			WYB00001 管理費区分 無 単-30号
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	118	2,025	238,950			CB210410 管理費区分 無 単-31号 2.5＞B≧1.0
埋戻し	同上	m３	120	2,025	243,000			CB210410 管理費区分 無 単-32号 4.0＞B≧2.5
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	55	6,429	353,595			CB210510 管理費区分 無 単-33号
人力荒仕上げ（土地改良）	土質区分＝砂質土：	m２	158	290	45,820			DB101040 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	11	916.5	10,081			CB220010 管理費区分 無 単-35号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	17	457.2	7,772			CB220010 管理費区分 無 単-36号
基面整正		m２	145	483.5	70,107			CB210080 管理費区分 無 単-37号
埋戻	構造物周辺	m3	38	3,004	114,152			WYB00002 管理費区分 無 単-38号 コア材
刃金土		m3	51	7,350	374,850			WYB00041 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	32	2,025	64,800			CB210410 管理費区分 無 単-39号 2.5＞B≧1.0コア材

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃金土		m3	42	7,350	308,700			WYB00042 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	28	2,025	56,700			CB210410 管理費区分 無 単-40号 4.0＞B≧2.5コア材
刃金土		m3	37	7,350	271,950			WYB00043 管理費区分 無
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m３	111	1,273	141,303			CB210100 管理費区分 無 単-41号 表土剥ぎ
掘削	同上	m３	88	1,273	112,024			CB210100 管理費区分 無 単-42号 段切り部
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3 未満：障害の有無＝無し：	m３	162	245.7	39,803			CB210510 管理費区分 無 単-43号 押え盛土　B≧4.0

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや土		m3	216	7,125	1,539,000			WYB00044 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	234	245.7	57,493			CB210510 管理費区分 無 単-44号 盛土B≧4.0
さや土		m3	312	7,125	2,223,000			WYB00045 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	105	876.4	92,022			CB210510 管理費区分 無 単-45号 盛土4.0＞B≧2.5
さや土		m3	140	7,125	997,500			WYB00046 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	47	6,429	302,163			CB210510 管理費区分 無 単-46号 盛土　段切り部

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや土		m3	63	7,125	448,875			WYB00047 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	14	876.4	12,269			CB210510 管理費区分 無 単-47号 仮盛土(押え盛土)
さや土		m3	18	7,125	128,250			WYB00048 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	47	6,429	302,163			CB210510 管理費区分 無 単-48号 仮盛土(盛土)
さや土		m3	63	7,125	448,875			WYB00049 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	65	457.2	29,718			CB220010 管理費区分 無 単-49号 押え盛土部

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	228	457.2	104,241			CB220010 管理費区分 無 単-50号 押え盛土部
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	108	246.4	26,611			CB210020 管理費区分 無 単-51号 刃金土
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	108	900.9	97,297			DB101530 管理費区分 無 単-52号 刃金土
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	675	246.4	166,320			CB210020 管理費区分 無 単-53号 さや土
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	675	900.9	608,107			DB101530 管理費区分 無 単-52号 さや土
モルタル吹付工	吹付厚＝10cm：施工規模＝100m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	13	12,790	166,270			WB810810 管理費区分 無 単-54号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	589	900.9	530,630			DB101530 管理費区分 無 単-20号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	589	134.1	78,984			CB210610 管理費区分 無 単-55号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	589	246.4	145,129			CB210020 管理費区分 無 単-56号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	589	1,908	1,123,812			CB210110 管理費区分 無 単-57号
建設発生土受入金		m3	589	1,800	1,060,200			WYB00032 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：：	m３	22	20,070	441,540			WB824010 管理費区分 無 単-58号
殻運搬	殻発生作業＝吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m３	22	943	20,746			CB227010 管理費区分 無 単-59号 4t
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	22	8,750	192,500			ZA10650970 管理費区分 T
合　計					14,226,318			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	洪水吐工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝100m3以上500m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	177	34,250	6,062,250			CB240010 管理費区分 無 単-60号 鉄筋コンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	488	9,991	4,875,608			CB240210 管理費区分 無 単-61号 鉄筋コンクリート
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	6.8	36,750	249,900			CB240010 管理費区分 無 単-62号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	5.3	5,083	26,939			CB240210 管理費区分 無 単-63号 均しコンクリート
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.1	36,750	40,425			CB240010 管理費区分 無 単-64号 水叩きコンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	1.3	9,991	12,988			CB240210 管理費区分 無 単-65号 水叩きコンクリート

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	洪水吐工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	2.08	392,200	815,776			CB431720 管理費区分 無 単-66号 SD345 D19
鉄筋	同上	t	0.373	392,200	146,290			CB431720 管理費区分 無 単-67号 SD345 D16
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	6.23	394,200	2,455,866			CB431720 管理費区分 無 単-68号 SD345 D13
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=20：	m２	25	9,478	236,950			CB224710 管理費区分 無 単-69号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	35.2	4,503	158,505			CB224810 管理費区分 無 単-70号
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D16：	本	106	712.8	75,556			DB103010 管理費区分 無 単-71号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	洪水吐工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サイドドレーン（土地改良）		m	35	1,962	68,670			DB106020 管理費区分 無 単-72号
吸い出し防止材	厚10㎜	m2	39	590	23,010			ZA10220320 管理費区分 無
ウィープホール取付（土地改良）	型枠および鉄筋 側壁φ75㎜以下 ボックス型	箇所	17	1,815	30,855			WYB00030 管理費区分 無 単-73号 (DB106010)
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.012	113,000	1,356			Z001102019 管理費区分 無
足場工（土地改良）	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	211	4,457	940,427			DB115240 管理費区分 無 単-74号
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	31	5,261	163,091			DB115240 管理費区分 無 単-75号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	洪水吐工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	166	5,556	922,296			DB115240 管理費区分 無 単-76号
簡易床版	T-2　B=1.0m　L＝3.1m	式	1	181,660	181,660			WYB00130 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	4	674.7	2,698			CB224410 管理費区分 無 単-77号
あと施工アンカー	M16	本	4	143	572			WYB00129 管理費区分 無
防護柵設置工　（ガードパイプ設置工）	施工区分＝コンクリート建込：規格仕様＝Gp－Cp－2B 塗装品：施工規模＝20m未満：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額＝加算額無し：	m	6.2	18,350	113,770			WB810600 管理費区分 無 単-78号
ネットフェンス（本体）（土地改良）	ネットフェンス柵高（m）＝1.2m：基礎状況＝ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合：支柱間隔＝2.0m：	m	32	9,558	305,856			DB102010 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	洪水吐工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス（本体）（土地改良）	ネットフェンス柵高（m）＝1.2m：基礎状況＝ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合：支柱間隔＝2.0m：	m	8.9	9,558	85,066			DB102010 管理費区分 無 単-79号
ネットフェンス（扉）（土地改良）	ネット式片開	組	1	44,960	44,960			WYB00024 管理費区分 無 単-80号 (DB102020)
合　計					18,041,340			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	329	339.3	111,629			CB210100 管理費区分 無 単-81号 上流
掘削	同上	m３	124	339.3	42,073			CB210100 管理費区分 無 単-82号 下流
埋戻	構造物周辺	m3	79	2,942	232,418			WYB00005 管理費区分 無 単-83号
刃金土		m3	105	7,350	771,750			WYB00051 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	69	2,025	139,725			CB210410 管理費区分 無 単-84号 2.5＞B≧1.0押え盛土
刃金土		m3	91	7,350	668,850			WYB00052 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	26	2,025	52,650			CB210410 管理費区分 無 単-85号 4.0＞B≧2.5押え盛土
刃金土		m3	35	7,350	257,250			WYB00053 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m３	120	1,112	133,440			CB210410 管理費区分 無 単-86号 B≧4.0押え盛土
刃金土		m3	160	7,350	1,176,000			WYB00054 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	9	245.7	2,211			CB210510 管理費区分 無 単-87号
人力荒仕上げ（土地改良）	土質区分＝砂質土：	m２	108	290	31,320			DB101040 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	86	483.5	41,581			CB210080 管理費区分 無 単-89号
埋戻	構造物周辺	m3	18	2,942	52,956			WYB00006 管理費区分 無 単-90号
刃金土		m3	24	7,350	176,400			WYB00055 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	49	2,025	99,225			CB210410 管理費区分 無 単-91号 2.5＞B≧1.0
刃金土		m3	65	7,350	477,750			WYB00056 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	12	2,025	24,300			CB210410 管理費区分 無 単-92号 4.0＞B≧2.5

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃金土		m3	16	7,350	117,600			WYB00057 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m３	21	1,112	23,352			CB210410 管理費区分 無 単-93号 B≧4.0
刃金土		m3	28	7,350	205,800			WYB00058 管理費区分 無
人力荒仕上げ（土地改良）	土質区分＝砂質土：	m２	42	290	12,180			DB101040 管理費区分 無 単-88号
基面整正		m２	17	483.5	8,219			CB210080 管理費区分 無 単-94号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満 ：	m３	437	246.4	107,676			CB210020 管理費区分 無 単-95号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	437	900.9	393,693			DB101530 管理費区分 無 単-20号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	同上	m３	453	900.9	408,107			DB101530 管理費区分 無 単-20号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	453	134.1	60,747			CB210610 管理費区分 無 単-96号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	453	246.4	111,619			CB210020 管理費区分 無 単-97号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	453	1,908	864,324			CB210110 管理費区分 無 単-98号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設発生土受入金		m3	453	1,800	815,400			WYB00031 管理費区分 T
合　計					7,620,245			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	取水施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水施設製作費		式	1	13,858,000	13,858,000			WYB00127 管理費区分 9
取水施設据付費	輸送費含む	式	1	5,105,000	5,105,000			WYB00128 管理費区分 9
基面整正		m２	116	483.5	56,086			CB210080 管理費区分 無 単-99号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	13	36,750	477,750			CB240010 管理費区分 無 単-100号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	11	5,083	55,913			CB240210 管理費区分 無 単-101号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝100m3以上500m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	109	34,250	3,733,250			CB240010 管理費区分 無 単-102号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	取水施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	290	9,991	2,897,390			CB240210 管理費区分 無 単-103号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.2	36,750	7,350			CB240010 管理費区分 無 単-104号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	1.1	9,991	10,990			CB240210 管理費区分 無 単-105号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	4.2	394,200	1,655,640			CB431720 管理費区分 無 単-106号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.406	392,200	159,233			CB431720 管理費区分 無 単-107号
鉄筋	同上	t	0.945	392,200	370,629			CB431720 管理費区分 無 単-108号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	取水施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	10	2,641	26,410			CB224810 管理費区分 無 単-109号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m２	9	5,989	53,901			CB224710 管理費区分 無 単-110号
ペイント塗装（土地改良）		m２	3	2,211	6,633			DB103560 管理費区分 無 単-111号
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D16：	本	65	712.8	46,332			DB103010 管理費区分 無 単-112号
ダウエルバー取付（土地改良）	同上	本	12	712.8	8,553			DB103010 管理費区分 無 単-113号
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	168	5,556	933,408			DB115240 管理費区分 無 単-114号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	取水施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	52	5,261	273,572			DB115240 管理費区分 無 単-115号
等辺山形鋼	L 100×100×7	kg	34.2	127	4,343			WYB00026 管理費区分 無
あと施工アンカー	M12	本	4	119	476			WYB00027 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満：	孔	4	674.7	2,698			CB224410 管理費区分 無 単-116号
タラップ	L=300　φ19	個	14	2,660	37,240			WYB00028 管理費区分 無
合　計					29,780,797			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	立坑工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	101.7	257.3	26,167			CB210030 管理費区分 無 単-117号
基面整正		m２	21.4	483.5	10,346			CB210080 管理費区分 無 単-118号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	22.4	876.4	19,631			CB210510 管理費区分 無 単-119号
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	5.4	2,025	10,935			CB210410 管理費区分 無 単-120号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	22.4	339.3	7,600			CB210100 管理費区分 無 単-121号
掘削	同上	m３	5.7	339.3	1,934			CB210100 管理費区分 無 単-122号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	立坑工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	98.9	900.9	89,099			DB101530 管理費区分 無 単-123号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	98.9	134.1	13,262			CB210610 管理費区分 無 単-124号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	98.9	246.4	24,368			CB210020 管理費区分 無 単-125号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	98.9	1,908	188,701			CB210110 管理費区分 無 単-126号
建設発生土受入金		m3	98.9	1,800	178,020			WYB00154 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	立坑工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.9	36,750	143,325			CB240010 管理費区分 無 単-127号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	21.4	2,309	49,412			CB221110 管理費区分 無 単-128号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	3.9	11,220	43,758			WB824010 管理費区分 無 単-129号
殻運搬	殻発生作業＝吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.9	943	3,677			CB227010 管理費区分 無 単-130号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	3.9	6,340	24,726			ZA10650980 管理費区分 T
モルタル吹付工	吹付厚＝8cm：施工規模＝100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	113.1	10,530	1,190,943			WB810810 管理費区分 無 単-131号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	立坑工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：：	m３	9	11,220	100,980			WB824010 管理費区分 無 単-129号
殻運搬	殻発生作業＝吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m３	9	943	8,487			CB227010 管理費区分 無 単-132号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	9	6,340	57,060			ZA10650980 管理費区分 T
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	31	876.4	27,168			CB210510 管理費区分 無 単-133号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	31	339.3	10,518			CB210100 管理費区分 無 単-134号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	31	900.9	27,927			DB101530 管理費区分 無 単-135号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	立坑工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	31	134.1	4,157			CB210610 管理費区分 無 単-136号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満 ：	m３	31	246.4	7,638			CB210020 管理費区分 無 単-137号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	31	1,908	59,148			CB210110 管理費区分 無 単-138号
建設発生土受入金		m3	31	1,800	55,800			WYB00155 管理費区分 T
合　計					2,384,787			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	推進工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
改築推進工		式	1	23,360,000	23,360,000			WYB00156 管理費区分 有 単-139号
推進仮設設備工		式	1	5,707,000	5,707,000			WYB00174 管理費区分 有 単-140号
薬液注入（二重管ストレーナ工法)	工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫質土削孔長(m)（実数入力）＝0m：砂質土削孔長(m)（実数入力）＝7m：粘性土削孔長(m)（実数入力）＝0m：土被り長さ(L2)(m)（実数入力）＝1m：注入対象土量礫質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土量砂質土(m3)（実数）＝63m3：注入対象土量粘性土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(λ)(%)（実数入力）＝0%：砂質土注入率(λ)(%)（実数入力）＝20.3%：粘性土注入率(λ)(%)（実数入力）＝0%：注入本数(n)(本)（実数入力）＝15本：特許料金計上区分＝計上しない：	本	15	93,210	1,398,150			DGD10550 管理費区分 無 単-141号 発進坑口側

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	推進工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入（二重管ストレーナ工法）	工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫質土削孔長(m)（実数入力）＝0m：砂質土削孔長(m)（実数入力）＝5m：粘性土削孔長(m)（実数入力）＝0m：土被り長さ(L2)(m)（実数入力）＝1m：注入対象土量礫質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土量砂質土(m3)（実数）＝42m3：注入対象土量粘性土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(λ)(%)（実数入力）＝0%：砂質土注入率(λ)(%)（実数入力）＝20.3%：粘性土注入率(λ)(%)（実数入力）＝0%：注入本数(n)(本)（実数入力）＝15本：特許料金計上区分＝計上しない：	本	15	64,540	968,100			DGD10550 管理費区分 無 単-142号 到達坑口側
注入設備据付・解体	工法区分＝二重管工法：ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	現場	1	653,400	653,400			DB104180 管理費区分 無 単-143号
発進立坑復旧工		式	1	929,900	929,900			WYB00216 管理費区分 無 単-144号
合　計					33,016,550			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設工土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：：	m３	1,764	246.4	434,649			CB210020 管理費区分 無 単-145号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1,764	900.9	1,589,187			DB101530 管理費区分 無 単-146号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1,588	245.7	390,171			CB210510 管理費区分 無 単-147号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m３	28	1,273	35,644			CB210100 管理費区分 無 単-148号
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	768	984.6	756,172			DB108530 管理費区分 無 単-149号
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）＝11ｔ：	m２	856	2,783	2,382,248			DB115930 管理費区分 無 単-150号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設工土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：：	m３	1,665	246.4	410,256			CB210020 管理費区分 無 単-151号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1,665	900.9	1,499,998			DB101530 管理費区分 無 単-152号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1,665	134.1	223,276			CB210610 管理費区分 無 単-153号
復旧工		式	1	76,610	76,610			WYB00131 管理費区分 無 単-154号
合　計					7,798,211			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）＝11ｔ：	m２	157.6	2,783	438,600			DB115930 管理費区分 無 単-155号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	76.8	245.7	18,869			CB210510 管理費区分 無 単-156号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	76.8	900.9	69,189			DB101530 管理費区分 無 単-157号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	76.8	246.4	18,923			CB210020 管理費区分 無 単-158号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	162.4	900.9	146,306			DB101530 管理費区分 無 単-20号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	162.4	134.1	21,777			CB210610 管理費区分 無 単-159号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m２	242	159.7	38,647			DB115260 管理費区分 無 単-160号
高密度ポリエチレン管機械敷設	φ400	m	16	7,809	124,944			WYB00011 管理費区分 無 単-161号
高密度ポリエチレン管機械撤去	同上	m	16	577.3	9,236			WYB00014 管理費区分 無 単-162号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	85.6	257.3	22,024			CB210030 管理費区分 無 単-163号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m２	362.3	324.4	117,530			DB115270 管理費区分 無 単-164号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(㎜)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝268.1日：整備費の有無＝有：	枚	78	9,885	771,030			WB253630 管理費区分 無 単-165号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転（土地改良)締切排水工	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	17	17,450	296,650			DB115050 管理費区分 無 単-166号
ポンプ設置・撤去（土地改良)締切排水工		箇所	1	91,990	91,990			DB115060 管理費区分 無 単-167号
交通誘導警備員Ａ		人日	129	20,090	2,591,610			D9820650 管理費区分 無 単-168号
交通誘導警備員Ｂ		人日	129	16,620	2,143,980			D9820660 管理費区分 無 単-169号
合　計					6,921,305			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設材輸送	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝2.0km以下：	t	63	1,021	64,323			CB010410 管理費区分 無 単-170号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：	t	63	10,170	640,710			CB010420 管理費区分 無 単-171号
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	片道運搬距離（実数入力）＝17.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	63	4,660	293,580			D9820610 管理費区分 無 単-172号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：	t	63	3,000	189,000			D9820620 管理費区分 無 単-173号
合　計					1,187,613			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	伐開・除根	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:中）10～50本100m2未満：	m2	1,593	123.7	197,054			CB320510 管理費区分 無 単-174号
除根（伐木除根）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	1,593	41.07	65,424			CB320530 管理費区分 無 単-175号
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1,593	94.51	150,554			CB320560 管理費区分 無 単-176号
伐採木運搬	4t　幹・枝	m3	32.1	1,370	43,977			WYB00220 管理費区分 無 単-177号
伐採木運搬	根株	m3	5.1	1,370	6,987			WYB00221 管理費区分 無 単-178号
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1,593	94.51	150,554			CB320560 管理費区分 無 単-179号 4t→10t積替

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	伐開・除根	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材買取運搬	10t	t 25.7	3,305	84,938				WYB00015 管理費区分 9 単-180号
木材買取費		式 1	-77,100	-77,100				WYB00213 管理費区分 9
運搬（伐木除根）	積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有り：DID区間の有無＝無し：運搬距離（機械･除根有･DID無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3 5.1	1,939	9,888				CB320580 管理費区分 無 単-181号
廃棄物受入料金（立木根株）		t 4.1	26,000	106,600				ZA10665020 管理費区分 T
合　計				738,876				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	土質試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛立試験		式	1	1,025,000	1,025,000			WYB00010 管理費区分 無 単-182号
配合試験		式	1	446,800	446,800			WYB00020 管理費区分 有 単-183号
合　計					1,471,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 表土剥ぎ	単位	m３	数量	1	単価	1,273
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,249		
労務構成比率		%	84.73			
普通作業員		%	74.64	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	10.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.22			
軽油		%	5.22	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.05			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	10.05	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 基礎部	単位	m３	数量	1	単価	339.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 天端部	単位	m３	数量	1	単価	339.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 段切り部	単位	m３	数量	1	単価	1,273
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,249		
労務構成比率		%	84.73			
普通作業員		%	74.64	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	10.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.22			
軽油		%	5.22	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.05			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	10.05	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 押え盛土　B≧4.0	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 押え盛土4.0≧B＞2.5	単位	m３	数量	1	単価	876.4
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 盛土B≧4.0	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 盛土4.0＞B≧2.5	単位	m３	数量	1	単価	876.4
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 盛土2.5＞B≧1.0	単位	m３	数量	1	単価	6,429
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 盛土　段切り部	単位	m３	数量	1	単価	6,429
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛土(押え盛土)	単位	m３	数量	1	単価	876.4
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛土(盛土)	単位	m３	数量	1	単価	6,429
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-14号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好				10		900.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 押え盛土部	単位	m２	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 押え盛土部	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 盛土部	単位	m２	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 盛土部	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-18号　　DB102210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芝付工（土地改良） 上流側	単位	m２	数量	10	単価	856
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	30,090	1,805	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	m2	10.8	245	2,646	ZA10260080 管理費区分 無
計					8,560	
単価					856	円／m２

参考資料（1）

単-19号　　DB102210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芝付工（土地改良） 下流側	単位	m２	数量	10	単価	856
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	30,090	1,805	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	m2	10.8	245	2,646	ZA10260080 管理費区分 無
計					8,560	
単価					856	円／m２

参考資料（1）

単-20号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好				10		900.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,908
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（1）

単-24号　　DB102040

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）	単位	m２	数量		単価	
規格	目地モルタルを使用しない				10		11,760

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	張ブロック　厚12　220kg以上/m2	m2	10	7,840	78,400	ZAR0060040 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	46,600	13,980	DBK10202 管理費区分 無 単-185号
計					117,691	
単価					11,760	円／m２
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 天端工	単位	m３	数量	1	単価	46,510
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,650		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	56.64	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 天端工	単位	m3	数量	1	単価	46,510
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 天端工	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 基礎工	単位	m３	数量	1	単価	46,510
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,650		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	56.64	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 基礎工	単位	m3	数量	1	単価	46,510
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 基礎工	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	339.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-30号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,004
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-186号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-187号
計					3,004	
単価					3,004	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2.5＞B≧1.0	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2.5＞B≧1.0	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 4.0＞B≧2.5	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 4.0＞B≧2.5	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,429
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）

単-34号　　DB101040

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力荒仕上げ（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	290
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,900	
単価					290	円／m２
J01 土質区分	砂質土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	916.5
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	916.5
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-38号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻 コア材	単位	m3	数量	1	単価	3,004
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-188号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-187号
計					3,004	
単価					3,004	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2.5＞B≧1.0コア材	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2.5＞B≧1.0コア材	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 4.0＞B≧2.5コア材	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 4.0＞B≧2.5コア材	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 表土剥ぎ	単位	m３	数量	1	単価	1,273
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,249		
労務構成比率		%	84.73			
普通作業員		%	74.64	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	10.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.22			
軽油		%	5.22	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.05			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	10.05	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 段切り部	単位	m３	数量	1	単価	1,273
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,249		
労務構成比率		%	84.73			
普通作業員		%	74.64	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	10.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.22			
軽油		%	5.22	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.05			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	10.05	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 押え盛土　B≧4.0	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 盛土B≧4.0	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 盛土4.0＞B≧2.5	単位	m３	数量	1	単価	876.4
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 盛土　段切り部	単位	m３	数量	1	単価	6,429
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛土(押え盛土)	単位	m３	数量	1	単価	876.4
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛土(盛土)	単位	m３	数量	1	単価	6,429
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 押え盛土部	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 押え盛土部	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 押え盛土部	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 押え盛土部	単位	m2	数量	1	単価	457.2
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ） 刃金土	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-52号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良） 刃金土	単位	m３	数量	10	単価	900.9
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ） さや土	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-54号　　WB810810

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付工	単位	m2	数量	1	単価	12,790
規格	10cm 100m2未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	m2	1	12,786.6	12,786	Q001400006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					12,790	
単価					12,790	円／m2
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	10cm 100m2未満 無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,908
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（1）

単-58号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	20,070
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	20,069.928	20,069	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,070	
単価					20,070	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬 4t	単位	m３	数量	1	単価	943
規格	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）　機械積込 無し　1.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				828.59		
労務構成比率		%	64.89			
運転手（一般）		%	64.89	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.58			
軽油		%	13.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.53			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	%	21.53	5,590	6,060	L001151001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ） 機械積込 無し					
J11 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 鉄筋コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	34,250
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				22,384		
労務構成比率		%	10.14			
普通作業員		%	4.8	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.54	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	0.51	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.7			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	88.47	18,500	29,500	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.16			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 鉄筋コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	34,250
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	1.15	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 鉄筋コンクリート	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均しコンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均しコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 水叩きコンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 水叩きコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 水叩きコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋 SD345　D19	単位	t	数量	1	単価	392,200
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋 SD345　D16	単位	t	数量	1	単価	392,200
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋 SD345　D13	単位	t	数量	1	単価	394,200
規格	SD345 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	113,000	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	9,478
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚２０mm	%	36.07	1,140	5,710	Z004154005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	4,503
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	ＣＦ　３００×７	%	44.86	1,180	2,730	Z004752011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-71号　　DB103010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付（土地改良）	単位	本	数量		単価	
規格	D16				10		712.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.016	111,000	1,776	Z001102020 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管		本	1.25	853	1,066	Y004004000-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	30,090	902	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,128	
単価					712.8	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-72号　　DB106020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイドドレーン（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,962
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度砕石	４号３０－２０mm	m３	1.125	5,500	6,187	Z002128001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.06	30,090	1,805	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.44	24,174	10,636	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	8%	式	1		995	ZS7000001 管理費区分 無
計					19,623	
単価					1,962	円／m

参考資料（1）

単-73号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウィープホール取付（土地改良）	単位	箇所	数量	10	単価	1,815
規格	型枠および鉄筋 側壁φ75㎜以下 ボックス型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィープホール	φ50　逆止弁付き	個	10	940	9,400	YB10122001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.02	30,090	601	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.15	24,174	3,626	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z2
諸雑費	5%	式	1		181	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					18,159	
単価					1,815	円／箇所

参考資料（1）

単-74号　　DB115240

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,457
規格	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,090	45,135	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.1	32,946	200,970	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	28%	式	1		97,511	ZS7000001 管理費区分 無
計					445,765	
単価					4,457	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-75号　　DB115240

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,261
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.4	32,946	276,746	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	24,174	43,513	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	27%	式	1		111,863	ZS7000001 管理費区分 無
計					526,173	
単価					5,261	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-76号　　DB115240

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,556
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	32,946	280,041	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,100	64,540	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	31%	式	1		131,486	ZS7000001 管理費区分 無
計					555,637	
単価					5,556	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	674.7
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	674.7
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30㎜以上200㎜未満					

参考資料（1）

単-78号　　WB810600

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 （ガードパイプ設置工）	単位	m	数量	1	単価	18,350
規格	コンクリート建込 Gp－Cp－2B 塗装品 20m未満 無 無　無 加算額無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装	m	1	18,345	18,345	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,350	
単価					18,350	円／m
J01 施工区分 J02 規格仕様 J03 施工規模	コンクリート建込 Gp－Cp－2B 塗装品 20m未満					
J04 夜間補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料（1）

単-79号　　DB102010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（本体）（土地改良）	単位	m	数量	20	単価	9,558
規格	1.2m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合 2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A－Ⅱ型　1.2m	m	20	6,970	139,400	ZA10150090 管理費区分 無
アンカーブロック	180×180×450（小）	個	10	695	6,950	ZB10102001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.35	30,090	10,531	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	1%	式	1		443	ZS7000001 管理費区分 無
計					191,167	
単価					9,558	円／m
J01 ネットフェンス柵高（m） J03 基礎状況 J04 支柱間隔	1.2m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合 2.0m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-80号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（扉）（土地改良）	単位	組	数量		単価	
規格	ネット式片開				10		44,960

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス扉		組	10	38,400	384,000	YB10103001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.93	30,090	27,983	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.56	24,174	37,711	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					449,694	
単価					44,960	円／組

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 上流	単位	m３	数量	1	単価	339.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 下流	単位	m３	数量	1	単価	339.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-83号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,942
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.4	246	CB210020 管理費区分 無 単-189号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-187号
計					2,942	
単価					2,942	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2.5＞B≧1.0押え盛土	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2.5＞B≧1.0押え盛土	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 4.0＞B≧2.5押え盛土	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 4.0＞B≧2.5押え盛土	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し B≧4.0押え盛土	単位	m３	数量	1	単価	1,112
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,048.8		
労務構成比率		%	75.45			
特殊作業員		%	28.54	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.52	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.39	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.68			
軽油		%	11.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.07	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.73	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し B≧4.0押え盛土	単位	m３	数量	1	単価	1,112
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.07	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-88号　　DB101040

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力荒仕上げ（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	290
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,900	
単価					290	円／m２
J01 土質区分	砂質土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-90号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,942
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.4	246	CB210020 管理費区分 無 単-190号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-187号
計					2,942	
単価					2,942	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2.5＞B≧1.0	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2.5＞B≧1.0	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 4.0＞B≧2.5	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 4.0＞B≧2.5	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し B≧4.0	単位	m３	数量	1	単価	1,112
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,048.8		
労務構成比率		%	75.45			
特殊作業員		%	28.54	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.52	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.39	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.68			
軽油		%	11.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.07	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.73	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し B≧4.0	単位	m３	数量	1	単価	1,112
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.07	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,908
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	34,250
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				22,384		
労務構成比率		%	10.14			
普通作業員		%	4.8	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.54	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	0.51	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.7			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	88.47	18,500	29,500	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.16			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,250
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	1.15	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	394,200
規格	SD345 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	113,000	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	392,200
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	392,200
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	ＣＦ　１５０×５	%	44.86	1,180	990	ZA10220070 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,989
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）

単-111号　　DB103560

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント塗装（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	2,211
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	30,090	2,106	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.81	24,174	19,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	2%	式	1		433	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,119	
単価					2,211	円／m２

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-112号　　DB103010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付（土地改良）	単位	本	数量		単価	
規格	D16				10		712.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.016	111,000	1,776	Z001102020 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管		本	1.25	853	1,066	Y004004000-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	30,090	902	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,128	
単価					712.8	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-113号　　DB103010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付（土地改良）	単位	本	数量		単価	
規格	D16				10		712.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.016	111,000	1,776	Z001102020 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管		本	1.25	853	1,066	Y004004000-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	30,090	902	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,128	
単価					712.8	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-114号　　DB115240

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,556
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	32,946	280,041	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,100	64,540	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	31%	式	1		131,486	ZS7000001 管理費区分 無
計					555,637	
単価					5,556	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-115号　　DB115240

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,261
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.4	32,946	276,746	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	24,174	43,513	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	27%	式	1		111,863	ZS7000001 管理費区分 無
計					526,173	
単価					5,261	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	674.7
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	674.7
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30㎜以上200㎜未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	257.3
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	876.4
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	339.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	339.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-123号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好				10		900.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,908
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	2,309
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,350.1		
労務構成比率		%	69.17			
普通作業員		%	33.14	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.04	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.23	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.28	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.84			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	21.33	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.48	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	2,309
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-129号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	11,220
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	11,213.982	11,213	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,220	
単価					11,220	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	943
規格	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）　機械積込 無し　1.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				828.59		
労務構成比率		%	64.89			
運転手（一般）		%	64.89	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.58			
軽油		%	13.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.53			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	%	21.53	5,590	6,060	L001151001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ） 機械積込 無し					
J11 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-131号　　WB810810

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付工	単位	m2	数量	1	単価	10,530
規格	8cm 100m2以上250m2未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	m2	1	10,526.22	10,526	Q001400004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,530	
単価					10,530	円／m2
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	8cm 100m2以上250m2未満 無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	943
規格	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）　機械積込 無し　1.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				828.59		
労務構成比率		%	64.89			
運転手（一般）		%	64.89	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.58			
軽油		%	13.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.53			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	%	21.53	5,590	6,060	L001151001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ） 機械積込 無し					
J11 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	876.4
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.66	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	339.3
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-135号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好				10		900.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,908
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,756.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（1）

単-139号　　WYB00156

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	改築推進工	単位	式	数量	1	単価	23,360,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進管	1種50N　JA継手	m	40.5	43,210	1,750,005	WYB00211 管理費区分 無
切羽作業工		m	40.5	11,340	459,270	WYB00212 管理費区分 無 単-191号
坑内作業工		m	40.5	40,340	1,633,770	WYB00158 管理費区分 無 単-192号
坑外作業工		m	40.5	19,640	795,420	WYB00160 管理費区分 無 単-193号
泥土処分工		式	1	203,000	203,000	WYB00162 管理費区分 有 単-194号
裏込め注入工		m	40.5	3,930	159,165	WYB00166 管理費区分 無 単-195号
目地モルタル工	直線部目地工	箇所	17	8,803	149,651	WYB00168 管理費区分 無 単-196号
ビット・スクリュー損料		式	1	7,710,000	7,710,000	WYB00170 管理費区分 無 単-197号
機械器具損料	掘進機 クレーン 元押し設備工 緩み土圧抑制材注入工 裏込注入工	式	1	10,273,829	10,273,829	N0013 管理費区分 無
機械器具損料	中押設備等	式	1	25,604	25,604	N0014 管理費区分 無
機械器具損料	排土管配管材(1)	式	1	43,700	43,700	N0003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-139号　　WYB00156

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	改築推進工	単位	式	数量	1	単価	23,360,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料	排土管配管材(2)	式	1	29,539	29,539	N0004 管理費区分 無
機械器具損料	緩み土圧抑制材・二液注入方式機材	式	1	96,900	96,900	N0015 管理費区分 無
電力料等		式	1	37,967	37,967	WYB00173 管理費区分 無
計					23,367,820	
単価					23,360,000	円／式

参考資料（1）

単-140号　　WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進仮設設備工	単位	式	数量	1	単価	5,707,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支圧壁工		箇所	1	454,000	454,000	WYB00175 管理費区分 有 単-198号
クレーン設備工		箇所	1	630,900	630,900	WYB00176 管理費区分 無 単-199号
発進坑口工		箇所	1	744,400	744,400	WYB00177 管理費区分 有 単-200号
到達坑口工		箇所	1	485,500	485,500	WYB00182 管理費区分 無 単-201号
推進用機器据付撤去工		箇所	1	305,300	305,300	WYB00187 管理費区分 無 単-202号
推進機発進用受台工		箇所	1	57,740	57,740	WYB00191 管理費区分 無 単-203号
推進機引上用受台工		箇所	1	93,480	93,480	WYB00195 管理費区分 無 単-204号
推進機一体据付工		台	1	204,800	204,800	WYB00199 管理費区分 無 単-205号
推進機分割搬出工		台	1	408,100	408,100	WYB00200 管理費区分 無 単-206号
通信配線設備工		式	1	103,400	103,400	WYB00201 管理費区分 無 単-207号
注入設備工		箇所	1	122,700	122,700	WYB00204 管理費区分 無 単-208号

参考資料（1）

単-140号　　WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進仮設設備工	単位	式	数量	1	単価	5,707,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
添加材作泥注入設備工		箇所	1	121,400	121,400	WYB00205 管理費区分 無 単-209号
吸泥排土設備工		箇所	1	361,200	361,200	WYB00206 管理費区分 無 単-210号
排土貯留槽設備撤去工		箇所	1	148,400	148,400	WYB00207 管理費区分 無 単-211号
管内設備撤去工		m	40.5	5,123	207,481	WYB00208 管理費区分 無 単-212号
既設管内充填工		m3	11.4	44,980	512,772	WYB00209 管理費区分 無 単-213号
機械器具損料	空送排土・管理設備工	式	1	695,623	695,623	N0012 管理費区分 無
電力料等		式	1	50,280	50,280	WYB00210 管理費区分 無
計					5,707,476	
単価					5,707,000	円／式

参考資料（1）

単-141号　　DGD10550

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入（二重管ストレーナ工法） 発進坑口側	単位	本	数量	1	単価	93,210
規格	複相方式 ２セット 0m 7m 0m 1m 0m3 63m3 0m3 0% 20.3% 0% 15本 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.138	30,090	4,152	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.414	28,152	11,654	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.276	24,174	6,672	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材料		L	852.6	58	49,450	Y0G7010010-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	0.276	6,560	1,810	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.276	5,510	1,520	M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	礫質土削孔長(m)（実数入力）＝0m：砂質土削孔長(m)（実数入力）＝7m：粘性土削孔長(m)（実数入力）＝0m：工法＝複相式：：	本	1	7,343	7,343	DGD10490 管理費区分 無 単-214号
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	工法＝複相方式：	kL	0.853	6,398	5,457	DGD10510 管理費区分 無 単-215号
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1		5,152	ZS8000004 管理費区分 無
計					93,210	

参考資料（1）

単-141号　　DGD10550

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入（二重管ストレーナ工法） 発進坑口側	単位	本	数量	1	単価	93,210
規格	複相方式 ２セット 0m 7m 0m 1m 0m3 63m3 0m3 0% 20.3% 0% 15本 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					93,210	円／本
J01 工法名 J02 ｾｯﾄ区分 J03 礫質土削孔長(m)（実数入力）	複相方式 ２セット 0 m					
J04 砂質土削孔長(m)（実数入力） J05 粘性土削孔長(m)（実数入力） J06 土被り長さ(L2)(m)（実数入力）	7 m 0 m 1 m					
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数） J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数） J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）	0 m3 63 m3 0 m3					
J10 礫質土注入率(λ)(%)（実数入力） J11 砂質土注入率(λ)(%)（実数入力） J12 粘性土注入率(λ)(%)（実数入力）	0 % 20.3 % 0 %					
J13 注入本数(n)(本)（実数入力） J14 特許料金計上区分	15 本 計上しない					

参考資料（1）

単-142号　　DGD10550

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入（二重管ストレーナ工法） 到達坑口側	単位	本	数量	1	単価	64,540
規格	複相方式 ２セット 0m 5m 0m 1m 0m3 42m3 0m3 0% 20.3% 0% 15本 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.101	30,090	3,039	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.304	28,152	8,558	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.202	24,174	4,883	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材料		L	568.4	58	32,967	Y0G7010010-001 管理費区分 無
ボーリングマシン［油圧式］	５．５kW級	日	0.202	6,560	1,325	M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.202	5,510	1,113	M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	礫質土削孔長(m)（実数入力）＝0m：砂質土削孔長(m)（実数入力）＝5m：粘性土削孔長(m)（実数入力）＝0m：工法＝複相式：：	本	1	5,245	5,245	DGD10490 管理費区分 無 単-216号
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	工法＝複相方式：	kL	0.568	6,398	3,634	DGD10510 管理費区分 無 単-217号
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1		3,776	ZS8000004 管理費区分 無
計					64,540	

参考資料（1）

単-142号　　DGD10550

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入（二重管ストレーナ工法） 到達坑口側	単位	本	数量	1	単価	64,540
規格	複相方式 ２セット 0m 5m 0m 1m 0m3 42m3 0m3 0% 20.3% 0% 15本 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					64,540	円／本
J01 工法名 J02 ｾｯﾄ区分 J03 礫質土削孔長(m)（実数入力）	複相方式 ２セット 0 m					
J04 砂質土削孔長(m)（実数入力） J05 粘性土削孔長(m)（実数入力） J06 土被り長さ(L2)(m)（実数入力）	5 m 0 m 1 m					
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数） J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数） J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）	0 m3 42 m3 0 m3					
J10 礫質土注入率(λ)(%)（実数入力） J11 砂質土注入率(λ)(%)（実数入力） J12 粘性土注入率(λ)(%)（実数入力）	0 % 20.3 % 0 %					
J13 注入本数(n)(本)（実数入力） J14 特許料金計上区分	15 本 計上しない					

参考資料（1）

単-143号　　DB104180

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体	単位	現場	数量	1	単価	653,400
規格	二重管工法 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	30,090	90,270	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	9	28,152	253,368	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	9	24,174	217,566	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	46,100	92,200	L001130006 管理費区分 無
計					653,404	
単価					653,400	円／現場
J01 工法区分 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	二重管工法 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-144号　　WYB00216

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発進立坑復旧工	単位	式	数量	1	単価	929,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	22	2,025	44,550	CB210410 管理費区分 無 単-218号
埋戻	構造物周辺	m3	9	3,982	35,838	WYB00217 管理費区分 無 単-219号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	9	5,000	45,000	Z002120003 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	12	2,025	24,300	CB210410 管理費区分 無 単-220号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	13	5,000	65,000	Z002120003 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	21	2,025	42,525	CB210410 管理費区分 無 単-221号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	23	5,000	115,000	Z002120003 管理費区分 無
積ブロック（空積、練積）工（土地改良）	使用材料＝練積：コンクリート種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25 高炉：裏込コンクリート厚＝t=10cm：	m２	17	16,890	287,130	DB102050 管理費区分 無 単-222号
裏込工（土地改良）		m３	7	9,189	64,323	DB102070 管理費区分 無 単-223号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４０	m	3.2	182	582	Z005002012 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m2	0.5	590	295	ZA10220320 管理費区分 無

参考資料（1）

単-144号　　WYB00216

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発進立坑復旧工	単位	式	数量	1	単価	929,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィープホール取付（土地改良）	型枠および鉄筋 側壁φ75㎜以下 集水型	箇所	4	1,531	6,124	WYB00219 管理費区分 無 単-224号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.6	46,510	27,906	CB240010 管理費区分 無 単-225号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	5.8	9,016	52,292	CB240210 管理費区分 無 単-226号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.7	46,510	79,067	CB240010 管理費区分 無 単-227号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	2.9	9,016	26,146	CB240210 管理費区分 無 単-228号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	9.6	1,450	13,920	CB221110 管理費区分 無 単-229号
計					929,998	
単価					929,900	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-146号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好				10		900.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,273
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,249		
労務構成比率		%	84.73			
普通作業員		%	74.64	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	10.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.22			
軽油		%	5.22	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.05			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	10.05	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）

単-149号　　DB108530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	984.6
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し）　0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.62	24,174	14,987	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	11.6	5,000	58,000	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,785	19,462	DBK18007 管理費区分 無 単-230号
計					98,467	
単価					984.6	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

参考資料（1）

単-150号　　DB115930

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	2,783
規格	11ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	24,174	16,921	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
固化材	各種	ｔ	11	16,900	185,900	Y001601000-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	57,120	63,460	DBK11508 管理費区分 無 単-231号
計					278,317	
単価					2,783	円／m２
J01 固化材数量（実数入力）	11 ｔ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-152号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好				10		900.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-154号　　WYB00131

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	復旧工	単位	式	数量	1	単価	76,610
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	55	246.4	13,552	CB210020 管理費区分 無 単-232号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	55	900.9	49,549	DB101530 管理費区分 無 単-233号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	55	245.7	13,513	CB210510 管理費区分 無 単-234号
計					76,614	
単価					76,610	円／式

参考資料（1）

単-155号　　DB115930

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	2,783
規格	11ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	24,174	16,921	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
固化材	各種	ｔ	11	16,900	185,900	Y001601000-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	57,120	63,460	DBK11508 管理費区分 無 単-231号
計					278,317	
単価					2,783	円／m２
J01 固化材数量（実数入力）	11 ｔ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-157号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好				10		900.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-160号　　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	159.7
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					15,971	
単価					159.7	円／m２
J01 施工区分	敷設～撤去					

参考資料（1）

単-161号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械敷設	単位	m	数量	100	単価	7,809
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.474	30,090	14,262	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.195	28,152	33,641	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.668	24,174	40,322	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	1.052	7,620	8,016	L001010013 管理費区分 無
高密度ポリエチレン管		m	100	6,847	684,700	WYB00025 管理費区分 無
計					780,941	
単価					7,809	円／m

参考資料（1）

単-162号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械撤去	単位	m	数量	100	単価	577.3
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.284	30,090	8,545	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.717	28,152	20,184	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.001	24,174	24,198	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	0.631	7,620	4,808	L001010013 管理費区分 無
計					57,735	
単価					577.3	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	257.3
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-164号　　DB115270

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	324.4
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	59,570	172,753	DBK19058 管理費区分 無 単-235号
計					324,497	
単価					324.4	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-165号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	9,885
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 268.1日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	268.1	34	9,115	Y007214000-002 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,885	
単価					9,885	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 268.1 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-166号　　DB115050

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転（土地改良)締切排水工	単位	日	数量	1	単価	17,450
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
工事用水中ポンプ運転（土地改良）	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1	400	400	DBK11511 管理費区分 無 単-236号
発動発電機運転（土地改良）	同上	日	1	12,100	12,100	DBK19048 管理費区分 無 単-237号
諸雑費	1%	式	1		172	ZS7000001 管理費区分 無
計					17,457	
単価					17,450	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（1）

単-167号　　DB115060

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)締切排水工	単位	箇所	数量	1	単価	91,990
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,152	2,815	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転（土地改良)		日	0.5	51,580	25,790	DBK19056 管理費区分 無 単-238号
計					91,998	
単価					91,990	円／箇所

参考資料（1）

単-168号　　D9820650

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,094	
単価					20,090	円／人日

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-169号　　D9820660

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	16,620
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,626	
単価					16,620	円／人日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	1,021
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				963.74		
労務構成比率		%	79.03			
運転手（特殊）		%	40.25	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	38.78	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.89			
軽油		%	3.89	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.08			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	17.08	9,560	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	10,170
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,598.8		
労務構成比率		%	79.12			
運転手（特殊）		%	40.11	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	38.63	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.87			
軽油		%	3.87	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.01			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	17.01	9,560	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t					

参考資料（1）

単-172号　　D9820610

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	17.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 片道運搬距離（実数入力） J02 製品長区分 J03 運搬割増率	17.4 km 12m以内 各種（実数入力）					
J04 運搬割増率（実数入力） J05 その他の諸料金の有無	0 無					

参考資料（1）

単-173号　　D9820620

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量		単価	
規格	積込み取卸し（往復分）				1		3,000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み取卸し（往復分）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　　CB320510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	123.7
規格	伐木（人力:中）10～50本100m2未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.34		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	56.42	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.97	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.52	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力:中）10～50本100m2未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB320530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除根（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	41.07
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				39.489		
労務構成比率		%	58.21			
運転手（特殊）		%	31.45	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.29	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.45			
軽油		%	10.45	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.34			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	27.15	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	%	4.19	2,270	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB320530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除根（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	41.07
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	94.51
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				90.965		
労務構成比率		%	58.53			
運転手（特殊）		%	31.21	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.24	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.08	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.37			
軽油		%	10.37	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.1			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	26.94	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	%	4.16	2,270	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	94.51
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無	有り					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-177号　　WYB00220

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐採木運搬	単位	m3	数量		単価	
規格	4t　幹・枝				2.6		1,370

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良)	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝13.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	3,562	3,562	DB101530 管理費区分 無 単-239号
計					3,562	
単価					1,370	円／m3

参考資料（1）

単-178号　　WYB00221

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐採木運搬	単位	m3	数量	2.6	単価	1,370
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良)	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝13.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	3,562	3,562	DB101530 管理費区分 無 単-239号
計					3,562	
単価					1,370	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根） 4t→10t積替	単位	m2	数量	1	単価	94.51
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				90.965		
労務構成比率		%	58.53			
運転手（特殊）		%	31.21	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.24	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.08	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.37			
軽油		%	10.37	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.1			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	26.94	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	%	4.16	2,270	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根） 4t→10t積替	単位	m2	数量	1	単価	94.51
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無	有り					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-180号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材買取運搬	単位	t	数量	1	単価	3,305
規格	10t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材買取運搬費		t	1	3,305	3,305	WYB00016 管理費区分 9
計					3,305	
単価					3,305	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB320580

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）	単位	m3	数量	1	単価	1,939
規格	機械施工 有り 無し 11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,825.2		
労務構成比率		%	29.2			
運転手（一般）		%	29.2	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.3			
軽油		%	11.3	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	59.5			
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） 【タイヤ損耗費】	［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	59.5	35,767	35,847 (35,100) (747)	M007500157 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無	機械施工 有り 無し					
J06 運搬距離（機械･除根有･DID無） J10 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-182号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛立試験	単位	式	数量	1	単価	1,025,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	279.8	245.7	68,746	CB210510 管理費区分 無 単-240号
現場密度試験		箇所	18	18,700	336,600	WYB00018 管理費区分 無
現場透水試験		回	9	68,900	620,100	WYB00019 管理費区分 無
計					1,025,446	
単価					1,025,000	円／式

参考資料（1）

単-183号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配合試験	単位	式	数量	1	単価	446,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配合試験		試料	2	180,000	360,000	WYB00021 管理費区分 無
試料採取		箇所	2	35,900	71,800	WYB00022 管理費区分 無
六価クロム溶出試験		検体	2	7,500	15,000	WYB00023 管理費区分 9
計					446,800	
単価					446,800	円／式

参考資料（2）

単-184号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,950
規格	土砂（補正無し）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	33	152	5,016	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,951	
単価					40,950	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	土砂（補正無し） 良好					

参考資料（2）

単-185号　　DBK10202

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	152	7,904	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.35	7,060	9,531	L001010005 管理費区分 無
計					46,607	
単価					46,600	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-186号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-187号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（2）				10		2,696

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		957	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,966	
単価					2,696	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（2）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-188号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-189号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-190号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-191号　　WYB00212

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切羽作業工	単位	m	数量	4.2	単価	11,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1	47,634	47,634	R0119 管理費区分 無 割増率 0%
計					47,634	
単価					11,340	円／m

参考資料（2）

単-192号　　WYB00158

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑内作業工	単位	m	数量	4.2	単価	40,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1	46,818	46,818	R0121 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トンネル特殊工		人	1	47,634	47,634	R0119 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トンネル作業員		人	2	32,844	65,688	R0120 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	4%	式	1		6,405	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
緩み土圧抑制材		L	193.2	15	2,898	WYB00159 管理費区分 無
計					169,443	
単価					40,340	円／m

参考資料（2）

単-193号　　WYB00160

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑外作業工	単位	m	数量	4.2	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
添加材材料費		L	289.8	7	2,028	WYB00161 管理費区分 無
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					82,506	
単価					19,640	円／m

参考資料（2）

単-194号　　WYB00162

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥土処分工	単位	式	数量	1	単価	203,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土運搬工		m3	31.2	4,707	146,858	WYB00163 管理費区分 無 単-241号
建設発生土受入金		m3	31.2	1,800	56,160	WYB00165 管理費区分 T
計					203,018	
単価					203,000	円／式

参考資料（2）

単-195号　　WYB00166

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込め注入工	単位	m	数量	63	単価	3,930
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1	46,818	46,818	R0121 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トンネル作業員		人	2	32,844	65,688	R0120 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	3%	式	1		5,670	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
裏込材料		L	1,890	28	52,920	WYB00167 管理費区分 無
計					247,596	
単価					3,930	円／m

参考資料（2）

単-196号　　WYB00168

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地モルタル工	単位	箇所	数量	100	単価	8,803
規格	直線部目地工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.3	46,818	107,681	R0121 管理費区分 無 割増率 0%
トンネル作業員		人	23.4	32,844	768,549	R0120 管理費区分 無 割増率 0%
モルタル工		m3	0.12	34,700	4,164	WYB00169 管理費区分 無
計					880,394	
単価					8,803	円／箇所

参考資料（2）

単-197号　　WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ビット・スクリュー損料	単位	式	数量	1	単価	7,710,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット損料		式	1	7,010,000	7,010,000	WYB00171 管理費区分 無 単-242号
スクリュー損料		式	1	700,000	700,000	WYB00172 管理費区分 無 単-243号
計					7,710,000	
単価					7,710,000	円／式

参考資料（2）

単-198号　　WYB00175

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支圧壁工	単位	箇所	数量	1	単価	454,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	4.85	45,700	221,645	CB240010 管理費区分 無 単-244号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	14.64	9,991	146,268	CB240210 管理費区分 無 単-245号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	4.85	11,220	54,417	WB824010 管理費区分 無 単-246号
殻運搬	殻発生作業＝吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	943	943	CB227010 管理費区分 無 単-247号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	4.85	6,340	30,749	ZA10650980 管理費区分 T
計					454,022	
単価					454,000	円／箇所

参考資料（2）

単-199号　　WYB00176

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン設備工	単位	箇所	数量	1	単価	630,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	4.5	26,826	120,717	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	6	28,152	168,912	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	7.5	24,174	181,305	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2.5	33,900	84,750	L001130001 管理費区分 無
計					630,909	
単価					630,900	円／箇所

参考資料（2）

単-200号　　WYB00177

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発進坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	744,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発進坑口用グラウト止輪	φ800用　ゴム輪共	組	1	355,000	355,000	WYB00178 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	4.1	3,752	15,383	WYB00179 管理費区分 無 単-248号
普通作業員		人	1.2	24,174	29,008	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	4.11	45,700	187,827	CB240010 管理費区分 無 単-249号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	8.42	9,991	84,124	CB240210 管理費区分 無 単-250号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	4.11	11,220	46,114	WB824010 管理費区分 無 単-251号
殻運搬	殻発生作業＝吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	943	943	CB227010 管理費区分 無 単-252号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	4.11	6,340	26,057	ZA10650980 管理費区分 T
計					744,456	
単価					744,400	円／箇所

参考資料（2）

単-201号　　WYB00182

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	到達坑口工	単位	箇所	数量	1	単価	485,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
到達坑口止金具	φ800　ゴム輪共	組	1	440,000	440,000	WYB00183 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	4.4	3,752	16,508	WYB00184 管理費区分 無 単-253号
普通作業員		人	1.2	24,174	29,008	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					485,516	
単価					485,500	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-202号　　WYB00187

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用機器据付撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	305,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4	28,152	112,608	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4	24,174	96,696	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
床版材		m3	0.37	20,333	7,523	WYB00188 管理費区分 無
クレーン運転費	門型クレーン	日	1	28,320	28,320	WYB00189 管理費区分 無 単-254号
計					305,327	
単価					305,300	円／箇所

参考資料（2）

単-203号　　WYB00191

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進機発進用受台工	単位	箇所	数量	1	単価	57,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進台雑費		式	1	2,730	2,730	WYB00192 管理費区分 無
鋼材設置工		t	1	34,410	34,410	WYB00193 管理費区分 無 単-255号
鋼材撤去工		t	1	20,600	20,600	WYB00194 管理費区分 無 単-256号
計					57,740	
単価					57,740	円／箇所

参考資料（2）

単-204号　　WYB00195

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進機引上用受台工	単位	箇所	数量	1	単価	93,480
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材損料		式	1	3,321	3,321	WYB00196 管理費区分 無 Z1
鋼材設置工		t	1.63	34,410	56,088	WYB00197 管理費区分 無 単-257号
鋼材撤去工		t	1.63	20,600	33,578	WYB00198 管理費区分 無 単-258号
諸雑費	15%	式	1		498	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					93,485	
単価					93,480	円／箇所

参考資料（2）

単-205号　　WYB00199

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進機一体据付工	単位	台	数量	1	単価	204,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3	28,152	84,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	日	1	42,000	42,000	L001130005 管理費区分 無
計					204,894	
単価					204,800	円／台

参考資料（2）

単-206号　　WYB00200

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進機分割搬出工	単位	台	数量	1	単価	408,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	6	28,152	168,912	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4	24,174	96,696	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	2	41,200	82,400	L001130004 管理費区分 無
計					408,188	
単価					408,100	円／台

参考資料（2）

単-207号　　WYB00201

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通信配線設備工	単位	式	数量	1	単価	103,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	26,826	32,191	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
電話機		個	3	11,300	33,900	WYB00202 管理費区分 無 Z1
通信用ビニール線	VCTF1.25mm4芯30mメタコン付	組	3	4,535	13,605	WYB00203 管理費区分 無 Z1
諸雑費	50%	式	1		23,752	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					103,448	
単価					103,400	円／式

参考資料（2）

単-208号　　WYB00204

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備工	単位	箇所	数量	1	単価	122,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	30,090	21,063	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.7	34,068	23,847	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.7	28,152	19,706	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	0.4	26,826	10,730	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.4	33,900	13,560	L001130001 管理費区分 無
計					122,749	
単価					122,700	円／箇所

参考資料（2）

単-209号　　WYB00205

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	添加材作泥注入設備工	単位	箇所	数量	1	単価	121,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	30,090	21,063	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.7	34,068	23,847	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.7	28,152	19,706	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	0.35	26,826	9,389	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.4	33,900	13,560	L001130001 管理費区分 無
計					121,408	
単価					121,400	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-210号　　WYB00206

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸泥排土設備工	単位	箇所	数量	1	単価	361,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	2.5	34,068	85,170	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.5	24,174	108,783	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.5	33,900	50,850	L001130001 管理費区分 無
計					361,287	
単価					361,200	円／箇所

参考資料（2）

単-211号　　WYB00207

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排土貯留槽設備撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	148,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.5	32,946	49,419	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.5	41,200	20,600	L001130004 管理費区分 無
計					148,457	
単価					148,400	円／箇所

参考資料（2）

単-212号　　WYB00208

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内設備撤去工	単位	m	数量	100	単価	5,123
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.5	46,818	117,045	R0121 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トンネル作業員		人	10	32,844	328,440	R0120 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	15%	式	1		66,822	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					512,307	
単価					5,123	円／m

参考資料（2）

単-213号　　WYB00209

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管内充填工	単位	m3	数量	5	単価	44,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
管内充填材料費		m3	5	15,360	76,800	WYB00214 管理費区分 無 単-259号
グラウトミキサ［並列２槽式］	撹拌容量３００Ｌ×２槽	日	1	1,170	1,170	M000572008 管理費区分 無
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	2,550	2,550	M000571004 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転日数＝1日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間：	日	1	9,653	9,653	K1510029 管理費区分 無 単-260号
計					224,915	
単価					44,980	円／m3

参考資料（2）

単-214号　　DGD10490

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	単位	本	数量	1	単価	7,343
規格	0m 7m 0m 複相式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝砂質土：工法＝複相方式：	m	7	1,049	7,343	DGD10500 管理費区分 無 単-261号
計					7,343	
単価					7,343	円／本
J01 礫質土削孔長(m)（実数入力） J02 砂質土削孔長(m)（実数入力） J03 粘性土削孔長(m)（実数入力）	0 m 7 m 0 m					
J04 工法	複相式					

参考資料（2）

単-215号　　DGD10510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	単位	kL	数量	1	単価	6,398
規格	複相方式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.02	168,000	3,360	Z006455002 管理費区分 無
複相用注入用ホース類　φ１２mm	４．９MPa　L＝５０m×３	組	0.005	335,000	1,675	Z006457002 管理費区分 無
複相用サクションホース	φ３８mm　L＝３m×３	組	0.003	28,200	84	Z006458002 管理費区分 無
その他雑品	25%	式	1		1,279	ZS8G00030 管理費区分 無
計					6,398	
単価					6,398	円／kL
J01 工法	複相方式					

参考資料（2）

単-216号　　DGD10490

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	単位	本	数量	1	単価	5,245
規格	0m 5m 0m 複相式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝砂質土：工法＝複相方式：	m	5	1,049	5,245	DGD10500 管理費区分 無 単-262号
計					5,245	
単価					5,245	円／本
J01 礫質土削孔長(m)（実数入力） J02 砂質土削孔長(m)（実数入力） J03 粘性土削孔長(m)（実数入力）	0 m 5 m 0 m					
J04 工法	複相式					

参考資料（2）

単-217号　　DGD10510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	単位	kL	数量	1	単価	6,398
規格	複相方式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.02	168,000	3,360	Z006455002 管理費区分 無
複相用注入用ホース類　φ１２mm	４．９MPa　L＝５０m×３	組	0.005	335,000	1,675	Z006457002 管理費区分 無
複相用サクションホース	φ３８mm　L＝３m×３	組	0.003	28,200	84	Z006458002 管理費区分 無
その他雑品	25%	式	1		1,279	ZS8G00030 管理費区分 無
計					6,398	
単価					6,398	円／kL
J01 工法	複相方式					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-218号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-218号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（2）

単-219号　　WYB00217

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,982
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.4	246	CB210020 管理費区分 無 単-263号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	3,736	3,736	DB101020 管理費区分 無 単-264号
計					3,982	
単価					3,982	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-220号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-220号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-221号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-221号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,025
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（2）

単-222号　　DB102050

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積ブロック（空積、練積）工（土地改良）	単位	m２	数量		単価	
規格	練積 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25 高炉 t=10cm				10		16,890

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック	三重県型積ブロック（練積）	m2	10	7,480	74,800	ZA10060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	3.248	29,000	94,192	Z002012001 管理費区分 無
計					168,992	
単価					16,890	円／m２
J01 使用材料 J02 コンクリート種類 J03 裏込コンクリート厚	練積 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25 高炉 t=10cm					

参考資料（2）

単-223号　　DB102070

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込工（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	9,189
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	24,174	19,339	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C－４０	m３	11.1	5,000	55,500	Z002120003 管理費区分 無
諸雑費	16%	式	1		5,020	ZS7000001 管理費区分 無
計					91,895	
単価					9,189	円／m３

参考資料（2）

単-224号　　WYB00219

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウィープホール取付（土地改良）	単位	箇所	数量	10	単価	1,531
規格	型枠および鉄筋 側壁φ75㎜以下 集水型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィープホール	φ50　逆止弁付き	個	10	940	9,400	YB10122001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.02	30,090	601	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					15,318	
単価					1,531	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-225号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	46,510
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,650		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	56.64	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-225号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,510
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-226号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	46,510
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,650		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	56.64	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,510
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-228号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-229号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,450
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-229号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,450
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-230号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,785
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	152	896	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,785	
単価					7,785	円／時間

参考資料（2）

単-231号　　DBK11508

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	83	152	12,616	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.42	10,800	15,336	L001010004 管理費区分 無
計					57,124	
単価					57,120	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-232号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-233号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 1.0km以下良好				10		900.9

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.22	40,950	9,009	DBK10106 管理費区分 無 単-184号
計					9,009	
単価					900.9	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 良好					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-234号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）

単-235号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	59,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	152	18,088	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					59,572	
単価					59,570	円／日

参考資料（2）

単-236号　　DBK11511

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	400
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.1	364	400	L001100005 管理費区分 無
計					400	
単価					400	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（2）

単-237号　　DBK19048

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	12,100
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	67	152	10,184	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.1	1,750	1,925	L001110008 管理費区分 無
計					12,109	
単価					12,100	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（2）

単-238号　　DBK19056

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	51,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	152	9,880	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
計					51,580	
単価					51,580	円／日

参考資料（2）

単-239号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量		単価	
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 13.0km以下良好				10		3,562

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.87	40,950	35,626	DBK10106 管理費区分 無 単-265号
計					35,626	
単価					3,562	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 13.0km以下 良好					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-240号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	245.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（3）

単-241号　　WYB00163

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥土運搬工	単位	m3	数量	23	単価	4,707
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
燃料費		L	80	358	28,640	WYB00164 管理費区分 無
バキューム車		日	1.33	40,400	53,732	N0011 管理費区分 無
計					108,280	
単価					4,707	円／m3

参考資料（3）

単-242号　　WYB00171

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ビット損料	単位	式	数量	1	単価	7,010,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
センターローラー		個	1	1,580,000	1,580,000	N0016 管理費区分 無
フェースローラー　4列		個	2	850,000	1,700,000	N0017 管理費区分 無
フェースローラー　補助		個	1	850,000	850,000	N0018 管理費区分 無
ゲージカッター		個	4	720,000	2,880,000	N0019 管理費区分 無
計					7,010,000	
単価					7,010,000	円／式

参考資料（3）

単-243号　　WYB00172

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スクリュー損料	単位	式	数量	1	単価	700,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリュー		個	1	700,000	700,000	N0010 管理費区分 無
計					700,000	
単価					700,000	円／式

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-244号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,700
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	29,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-244号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,700
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-245号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（3）

単-246号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	11,220
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	11,213.982	11,213	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,220	
単価					11,220	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-247号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	943
規格	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）　機械積込 無し　1.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				828.59		
労務構成比率		%	64.89			
運転手（一般）		%	64.89	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.58			
軽油		%	13.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.53			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	%	21.53	5,590	6,060	L001151001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ） 機械積込 無し					
J11 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

参考資料（3）

単-248号　　WYB00179

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	3,752
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	30,090	300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.076	34,068	2,589	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.021	24,174	507	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
溶接棒		kg	0.4	460	184	WYB00180 管理費区分 無 Z1
電力料		kWh	2.7	20	54	WYB00181 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	最大溶接電流２５０Ａ	日	0.076	835	63	M002081013 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1		55	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					3,752	
単価					3,752	円／m

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-249号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,700
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	29,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-249号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,700
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-250号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（3）

単-251号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	11,220
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	11,213.982	11,213	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,220	
単価					11,220	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-252号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	943
規格	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ）　機械積込 無し　1.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				828.59		
労務構成比率		%	64.89			
運転手（一般）		%	64.89	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.58			
軽油		%	13.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.53			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	%	21.53	5,590	6,060	L001151001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ） 機械積込 無し					
J11 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

参考資料（3）

単-253号　　WYB00184

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材溶接工	単位	m	数量	1	単価	3,752
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	30,090	300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.076	34,068	2,589	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.021	24,174	507	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
溶接棒		kg	0.4	460	184	WYB00185 管理費区分 無 Z1
電力料		kWh	2.7	20	54	WYB00186 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	最大溶接電流２５０Ａ	日	0.076	835	63	M002081013 管理費区分 無
諸雑費	30%	式	1		55	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					3,752	
単価					3,752	円／m

参考資料（3）

単-254号　　WYB00189

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン運転費	単位	日	数量	1	単価	28,320
規格	門型クレーン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		kWh	8.5	20	170	WYB00190 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					28,322	
単価					28,320	円／日

参考資料（3）

単-255号　　WYB00193

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材設置工	単位	t	数量	10	単価	34,410
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,090	51,153	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.2	32,946	105,427	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.7	34,068	57,915	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.7	24,174	41,095	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	46,100	78,370	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	4%	式	1		10,223	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					344,183	
単価					34,410	円／t

参考資料（3）

単-256号　　WYB00194

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材撤去工	単位	t	数量	10	単価	20,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	1.9	32,946	62,597	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1	34,068	34,068	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	46,100	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		9,055	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					206,084	
単価					20,600	円／t

参考資料（3）

単-257号　　WYB00197

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材設置工	単位	t	数量	10	単価	34,410
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,090	51,153	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.2	32,946	105,427	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.7	34,068	57,915	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.7	24,174	41,095	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	46,100	78,370	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	4%	式	1		10,223	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					344,183	
単価					34,410	円／t

参考資料（3）

単-258号　　WYB00198

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材撤去工	単位	t	数量	10	単価	20,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	1.9	32,946	62,597	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1	34,068	34,068	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	46,100	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		9,055	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					206,084	
単価					20,600	円／t

参考資料（3）

単-259号　　WYB00214

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内充填材料費	単位	m3	数量	1	単価	15,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	kg	400	26.8	10,720	ZA10019020 管理費区分 無
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	4	1,160	4,640	Z004710001 管理費区分 無
計					15,360	
単価					15,360	円／m3

参考資料（3）

単-260号　　K1510029

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	単位	日	数量	1	単価	9,653
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 1日　交替制を適用しない 0 しない しない 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41.6	152	6,323	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	M001510029 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,653	
単価					9,653	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	1 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 8 時間					

参考資料（3）

単-261号　　DGD10500

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	単位	m	数量	1	単価	1,049
規格	砂質土 複相方式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03	9,720	291	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.04	2,560	102	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.003	168,000	504	Z006455002 管理費区分 無
その他雑品	17%	式	1		152	ZS8G00030 管理費区分 無
計					1,049	
単価					1,049	円／m
J01 土質区分 J02 工法	砂質土 複相方式					

参考資料（3）

単-262号　　DGD10500

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	単位	m	数量	1	単価	1,049
規格	砂質土 複相方式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03	9,720	291	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ４１mm	個	0.04	2,560	102	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ４０．５mm	個	0.003	168,000	504	Z006455002 管理費区分 無
その他雑品	17%	式	1		152	ZS8G00030 管理費区分 無
計					1,049	
単価					1,049	円／m
J01 土質区分 J02 工法	砂質土 複相方式					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-263号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）

単-264号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	3,736
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土　振動コンパクタ（2）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.11	24,174	26,833	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	10%	式	1		957	ZS7000001 管理費区分 無
計					37,361	
単価					3,736	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（2）					

参考資料（3）

単-265号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,950
規格	土砂（補正無し）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	33	152	5,016	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,951	
単価					40,950	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	土砂（補正無し） 良好					

登録単価／オプション単価

		工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001601000-001	固化材	各種	t	16,900	令和 7	6	単-150
Y001601000-001	固化材	各種	t	16,900	令和 7	6	単-155
Y004004000-003	硬質塩化ビニル管		本	853	令和 7	6	単-71
Y004004000-003	硬質塩化ビニル管		本	853	令和 7	6	単-112
Y004004000-003	硬質塩化ビニル管		本	853	令和 7	6	単-113
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	34	令和 7	6	単-165
Y0G7010010-001	注入材料		L	58	令和 7	6	単-141
Y0G7010010-001	注入材料		L	58	令和 7	6	単-142
YB10103001-001	フェンス扉		組	38,400	令和 7	6	単-80
YB10122001-001	ウィープホール	φ50　逆止弁付き	個	940	令和 7	6	単-73
YB10122001-001	ウィープホール	φ50　逆止弁付き	個	940	令和 7	6	単-224
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 7	6	単-165
ZB10153001	土木安定用材	（マット・シート類）	m2	42	令和 7	6	単-160
WYB00211	推進管	1種50N　JA継手	m	43,210			単-139
WYB00173	電力料等		式	37,967			単-139
WYB00210	電力料等		式	50,280			単-140
WYB00025	高密度ポリエチレン管		m	6,847			単-161
WYB00016	木材買取運搬費		t	3,305			単-180
WYB00018	現場密度試験		箇所	18,700			単-182
WYB00019	現場透水試験		回	68,900			単-182
WYB00021	配合試験		試料	180,000			単-183
WYB00022	試料採取		箇所	35,900			単-183
WYB00023	六価クロム溶出試験		検体	7,500			単-183
WYB00159	緩み土圧抑制材		L	15			単-192
WYB00161	添加材材料費		L	7			単-193
WYB00165	建設発生土受入金		m3	1,800			単-194
WYB00167	裏込材料		L	28			単-195
WYB00169	モルタル工		m3	34,700			単-196
WYB00178	発進坑口用グラウト止輪	φ800用　ゴム輪共	組	355,000			単-200
WYB00183	到達坑口止金具	φ800　ゴム輪共	組	440,000			単-201
WYB00188	床版材		m3	20,333			単-202
WYB00192	推進台雑費		式	2,730			単-203

登録単価／オプション単価

		工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00196	鋼材損料		式	3,321			単-204
WYB00202	電話機		個	11,300			単-207
WYB00203	通信用ビニール線	VCTF1.25mm4芯30mメタコン付	組	4,535			単-207
WYB00164	燃料費		L	358			単-241
WYB00180	溶接棒		kg	460			単-248
WYB00181	電力料		kWh	20			単-248
WYB00185	溶接棒		kg	460			単-253
WYB00186	電力料		kWh	20			単-253
WYB00190	電力料		kWh	20			単-254
WYB00034	さや土		m3	7,125			内-1
WYB00035	さや土		m3	7,125			内-1
WYB00036	さや土		m3	7,125			内-1
WYB00037	さや土		m3	7,125			内-1
WYB00038	さや土		m3	7,125			内-1
WYB00039	さや土		m3	7,125			内-1
WYB00040	さや土		m3	7,125			内-1
WYB00033	建設発生土受入金		m3	1,800			内-1
WYB00041	刃金土		m3	7,350			内-3
WYB00042	刃金土		m3	7,350			内-3
WYB00043	刃金土		m3	7,350			内-3
WYB00044	さや土		m3	7,125			内-3
WYB00045	さや土		m3	7,125			内-3
WYB00046	さや土		m3	7,125			内-3
WYB00047	さや土		m3	7,125			内-3
WYB00048	さや土		m3	7,125			内-3
WYB00049	さや土		m3	7,125			内-3
WYB00032	建設発生土受入金		m3	1,800			内-3
WYB00130	簡易床版	T-2　B=1.0m　L=3.1m	式	181,660			内-4
WYB00129	あと施工アンカー	M16	本	143			内-4
WYB00051	刃金土		m3	7,350			内-5
WYB00052	刃金土		m3	7,350			内-5
WYB00053	刃金土		m3	7,350			内-5

登録単価／オプション単価

		工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00054	刃金土		m3	7,350			内-5
WYB00055	刃金土		m3	7,350			内-5
WYB00056	刃金土		m3	7,350			内-5
WYB00057	刃金土		m3	7,350			内-5
WYB00058	刃金土		m3	7,350			内-5
WYB00031	建設発生土受入金		m3	1,800			内-5
WYB00127	取水施設製作費		式	13,858,000			内-6
WYB00128	取水施設据付費	輸送費含む	式	5,105,000			内-6
WYB00026	等辺山形鋼	L 100×100×7	kg	127			内-6
WYB00027	あと施工アンカー	M12	本	119			内-6
WYB00028	タラップ	L=300　φ19	個	2,660			内-6
WYB00154	建設発生土受入金		m3	1,800			内-7
WYB00155	建設発生土受入金		m3	1,800			内-7
WYB00213	木材買取費		式	-77,100			内-12

個人用損料

工事番号		工事名	馬場谷池地区　県営ため池等整備事業 堤体工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0003	機械器具損料		排土管配管材(1)	式	持込	43,700	令和 7	6	
N0004	機械器具損料		排土管配管材(2)	式	持込	29,539	令和 7	6	
N0010	スクリュー			個	持込	700,000	令和 7	6	
N0011	バキューム車			日	持込	40,400	令和 7	6	
N0012	機械器具損料		空送排土・管理設備工	式	持込	695,623	令和 7	6	
N0013	機械器具損料		掘進機 クレーン 元押し設備工 緩み土圧抑制材注入工 裏込注入工	式	持込	10,273,829	令和 7	6	
N0014	機械器具損料		中押設備等	式	持込	25,604	令和 7	6	
N0015	機械器具損料		緩み土圧抑制材・二液注入方式機材	式	持込	96,900	令和 7	6	
N0016	センターローラー			個	持込	1,580,000	令和 7	6	
N0017	フェースローラー　4列			個	持込	850,000	令和 7	6	
N0018	フェースローラー　補助			個	持込	850,000	令和 7	6	
N0019	ゲージカッター			個	持込	720,000	令和 7	6	