【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k143740-00078-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	野槌池外３池地区 県営ため池等整備事業（県）　新池仮設道路工事
所属名	伊賀農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 9月30日		
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	その他土木工事（2）		

積算時想定工事期間	令和 7年10月 6日　～　令和 8年 4月20日　(197日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	９０：その他土木工事（2）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

507-k143740-00078-15(0)

設計内訳書

工事名	野橋池外３池地区 県営ため池等整備事業（緑） 新池仮設道路工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（２）
			工事区分	その他土木工事（２）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		17,924,385			
仮設工		式	1		17,924,385			
仮設道路工		式	1		14,848,313			
仮設道路工		式	1		3,796,884			内-1号 週休有
地盤改良工		式	1		10,427,229			内-2号 週休有
排水工		式	1		624,200			内-3号 週休有
仮設ヤード工		式	1		1,019,752			
仮設ヤード工		式	1		1,019,752			内-4号 週休有
安全費		式	1		2,056,320			
交通誘導警備員		式	1		2,056,320			内-5号 週休有
直接工事費		式	1		17,924,385			
共通仮設		式	1		5,399,140			

507-k143740-00078-15(0)

設計内訳書

工事名	野橋池外３池地区 県営ため池等整備事業（緑） 新池仮設道路工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		3,105,140			
運搬費		式	1		2,520,770			
重建設機械分解・組立・輸送		式	1		2,075,000			内-6号 週休有
仮設材輸送		式	1		445,770			内-7号 週休有
準備費		式	1		34,770			
伐開・除根		式	1		34,770			内-8号 週休有
技術管理費		式	1		549,600			
土質試験		式	1		549,600			内-9号 週休有
共通仮設費（率計上） 17,924,385×12.8%		式	1		2,294,000			
純工事費		式	1		23,323,525			
現場管理費 23,323,525×33.59%		式	1		7,834,000			
工事原価		式	1		31,157,525			

設計内訳書

工事名	野縄池外３池地区 県営ため池等整備事業（緑） 新池仮設道路工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 31,157,525×（19.62%＋ 0.04%）		式	1		6,125,475			
工事価格		式	1		37,283,000			
消費税相当額 37,283,000×10%		式	1		3,728,300			
工事費計		式	1		41,011,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	その他土木工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	17,924,385	
4	直接工事費	17,924,385	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	17,924,385	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	17,924,385	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.31%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.8%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	2,294,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,294,000	
35	現場環境改善費対象工事費	17,924,385	
36	直接工事費	17,924,385	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	17,924,385	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.38%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.38%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	3,105,140	
59	運搬費	2,520,770	
60	準備費・仮設費	34,770	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	549,600	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	5,399,140	

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費	23,323,525	
3	単独（追加工事）　直接工事費	17,924,385	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	5,399,140	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	23,323,525	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	23,323,525	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	31.99%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：151日　工期：197日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.59%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	7,834,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,834,000	

一般管理費等

所属名　伊賀農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　その他土木工事（2）

1	工事原価	31,157,525	
2	純工事費	23,323,525	
3	現場管理費	7,834,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	31,157,525	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	31,157,525	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.62%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	31,157,525	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　12,463 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.66%	
25	計上額　単独（追加工事）	6,125,475	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,125,475	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設道路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	866	253.8	219,790			CB210030 管理費区分 無 単-1号
埋戻		m3	440	2,324	1,022,560			WYB00001 管理費区分 無 単-2号
盛土		m3	453	2,324	1,052,772			WYB00003 管理費区分 無 単-3号
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	1,128	983.3	1,109,162			DB108530 管理費区分 無 単-4号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	151	2,600	392,600			ZA10030420 管理費区分 無
合　計					3,796,884			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	地盤改良工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）＝7ｔ／	m２	765	3,190	2,440,350			DB115930 管理費区分 無 単-5号
中層混合処理工（土地改良）	改良深度＝2m＜L≦5m：1工事当りの施工規模＝1,000m3以上：1m3当り改良材添付量（実数入力）＝51kg/m3：特許料の有無＝無：	m3	397	4,763	1,890,911			DB104530 管理費区分 無 単-6号
中層混合処理工（土地改良）	改良深度＝5m＜L≦6m：1工事当りの施工規模＝1,000m3以上：1m3当り改良材添付量（実数入力）＝108kg/m3：特許料の有無＝無：	m3	847	6,944	5,881,568			DB104530 管理費区分 無 単-7号
スラリープラント現場内移設（土地改良）	ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準：	回	1	214,400	214,400			DB104130 管理費区分 無 単-8号
合　計					10,427,229			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	排水工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転（土地改良）水替工（小口径）	排水方法＝常時排水：排水量区分＝7以上30m3／h未満：	日	55.6	10,350	575,460			DB115030 管理費区分 無 単-9号
ポンプ設置・撤去（土地改良）水替工（小口径）	口径＝100mm：	箇所	1	48,740	48,740			DB115040 管理費区分 無 単-10号
合　計					624,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設ヤード工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m 2	600	792	475,200			DB115260 管理費区分 無 単-11号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	440	321.3	141,372			DB115270 管理費区分 無 単-12号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝80.8日：整備費の有無＝有：	枚	95	4,244	403,180			WB253630 管理費区分 無 単-13号
合 計					1,019,752			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	56	20,094	1,125,264			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	56	16,626	931,056			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					2,056,320			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	重建設機械分解・組立・輸送					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝地盤改良 中層混合 20上60t下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	2,075,000	2,075,000			DB116010 管理費区分 無 単-14号
合 計					2,075,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材輸送					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	片道運搬距離（実数入力）＝7.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	76.2	4,350	331,470			D9820610 管理費区分 無 単-15号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	76.2	750	57,150			D9820620 管理費区分 無 単-16号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	76.2	750	57,150			D9820620 管理費区分 無 単-17号
合 計					445,770			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	伐開・除根	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力刈払（チェンソー）（土地改良）	樹量区分＝樹量区分0～40：	ha	0.06	579,500	34,770			DB110020 管理費区分 無 単-18号
合 計					34,770			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	土質試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 1日 令和 7年 9月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント安定処理配合試験		試料	3	165,000	495,000			Y000240000-001 管理費区分 無
六価クロム溶出試験		検体	3	7,500	22,500			Y000240000-002 管理費区分 無
ポータブルコーン貫入試験		m	10	3,210	32,100			Y000240000-003 管理費区分 無
合 計					549,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	253.8
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手（特殊）		%	53.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-2号　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,324
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	243.5	243	CB210020 管理費区分 無 単-19号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	ｍ３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-20号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	ｍ３	1	438.2	438	DB101010 管理費区分 無 単-21号
計					2,324	
単価					2,324	円／m3

参考資料（1）

単-3号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,324
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	243.5	243	CB210020 管理費区分 無 単-22号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-23号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	438.2	438	DB101010 管理費区分 無 単-21号
計					2,324	
単価					2,324	円／m3

参考資料（1）

単-4号　　DB108530

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	983.3
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	24,174	14,987	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C－４０	m３	11.6	5,000	58,000	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良）排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,732	19,330	DBK18007 管理費区分 無 単-24号
計					98,335	
単価					983.3	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

参考資料（1）

単-5号　　DB115930

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m 2	数量	100	単価	3,190
規格	7 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	24,174	16,921	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
固化材	各種	t	7	32,500	227,500	Y001601000-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ﾄﾗｯｸ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	56,370	62,627	DBK11508 管理費区分 無 単-25号
計					319,084	
単価					3,190	円／m 2
J01 固化材数量（実数入力）	7 t					

参考資料（1）

単-6号　　DB104530

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	4,763
規格	2m<L≦5m 1,000m3以上 51kg/m3 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	30,090	13,239	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.44	28,152	12,386	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.89	24,174	21,514	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改良材		t	5.406	32,500	175,695	Y001600000-001 管理費区分 無
中層混合処理機運転（土地改良）	改良深度＝2m<L≦5m：	日	0.444	336,400	149,361	DBK19011 管理費区分 無 単-26号
スラリプラント運転（土地改良）		日	0.444	82,320	36,550	DBK19012 管理費区分 無 単-27号
諸雑費	29%	式	1		67,584	ZS7000001 管理費区分 無
計					476,329	
単価					4,763	円／m3
J01 改良深度 J02 1工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	2m<L≦5m 1,000m3以上 51 kg/m3					
J04 特許料の有無	無					

参考資料（1）

単-7号　DB104530

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	6,944
規格	5m<L≦8m 1,000m3以上 108kg/m3 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36	30,090	10,832	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.36	28,152	10,134	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.73	24,174	17,647	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改良材		t	11.448	32,500	372,060	Y001600000-001 管理費区分 無
中層混合処理機運転（土地改良）	改良深度=5m<L≦8m：	日	0.365	512,900	187,208	DBK19011 管理費区分 無 単-28号
スラリプラント運転（土地改良）		日	0.365	82,320	30,046	DBK19012 管理費区分 無 単-29号
諸雑費	26%	式	1		66,525	ZS7000001 管理費区分 無
計					694,452	
単価					6,944	円／m3
J01 改良深度 J02 1工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	5m<L≦8m 1,000m3以上 108 kg/m3					
J04 特許料の有無	無					

参考資料（1）

単-8号　DB104130

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリープラント現場内移設（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	214,400
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	49,200	68,880	L001130006 管理費区分 無
計					214,453	
単価					214,400	円／回
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

参考資料（1）

単-9号　　DB115030

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転（土地改良）水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	10,350
規格	常時排水 7以上30m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝7以上30m3／h未満；排水方法＝常時排水；	日	1	7,449	7,449	DBK11501 管理費区分 無 単-30号
諸雑費	6%	式	1		493	ZS7000001 管理費区分 無
計					10,353	
単価					10,350	円／日
J01 排水方法 J02 排水量区分	常時排水 7以上30m3／h未満					

参考資料（1）

単-10号　　DB115040

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良）水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	48,740
規格	100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.04	24,174	25,140	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）		日	0.24	58,240	13,977	DBK11502 管理費区分 無 単-31号
計					48,745	
単価					48,740	円／箇所
J01 口径	100mm					

参考資料（1）

単-11号　　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	792
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	650	67,600	ZB10153001 管理費区分 無
計					79,203	
単価					792	円／m２
J01 施工区分	敷設～撤去					

参考資料（1）

単-12号　　DB115270

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	321.3
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	58,500	169,650	DBK19058 管理費区分 無 単-32号
計					321,394	
単価					321.3	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-13号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	4,244
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 80.8日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	80.8	43	3,474	Y007214000-002 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,244	
単価					4,244	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 80.8 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-14号　　DB116010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	2,075,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	28,152	450,432	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	49,200	118,080	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	265%	式	1		1,506,556	ZS7210040 管理費区分 無
計					2,075,068	
単価					2,075,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械賃量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-15号　　D9820610

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	7.2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006310001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 片道運搬距離（実数入力） J02 製品長区分 J03 運搬割増率	7.2 km 12m以内 各種（実数入力）					
J04 運搬割増率（実数入力） J05 その他の諸料金の有無	0 無					

参考資料（1）

単-16号　　D9820620

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	積込みのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006300002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	積込みのみ					

参考資料（1）

単-17号　　D9820620

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	取卸しのみ					

参考資料（1）

単-18号　　DB110020

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力刈払（チェンソー）（土地改良）	単位	ｈａ	数量	1	単価	579,500
規格	樹量区分0～40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.412	30,090	132,757	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	14.706	28,152	414,003	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	6%	式	1		32,805	ZS7000001 管理費区分 無
計					579,565	
単価					579,500	円／ｈａ
J01 樹量区分	樹量区分0～40					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-19号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	243.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	H000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-20号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,643
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料 (2)

単-21号　　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	438.2
規格	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,680	43,821	DBK10101 管理費区分 無 単-33号
計					43,821	
単価					438.2	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料 (2) （施工パッケージ）

単-22号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	243.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	H000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料 (2)

単-23号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,643
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料 (2)

単-24号　DBK18007

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良）排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,732
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	143	843	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,732	
単価					7,732	円／時間

参考資料 (2)

単-25号　　DBK11508

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,370
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	83	143	11,869	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．８ｍ３ (平積０．６ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.42	10,800	15,336	L001010004 管理費区分 無
計					56,377	
単価					56,370	円／日

参考資料 (2)

単-26号　　DBK19011

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転 (土地改良)	単位	日	数量	1	単価	336,400
規格	2m<L≦5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	113	143	16,159	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機 [ベースマシン]	２０ｔ (０．８ｍ３) 級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	M000568001 管理費区分 無
中層混合処理機 (トレンチャ式) [撹拌混合装置]	改良深度 (標準) ５ｍ 適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	M000568005 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	M000568009 管理費区分 無
計					336,475	
単価					336,400	円／日
J01 改良深度	2m<L≦5m					

参考資料（2）

単-27号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリプラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	82,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	W000561025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（2）

単-28号　　DBK19011

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	512,900
規格	5m<L≦8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	183	143	26,169	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	W000568002 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.68	203,000	341,040	W000568006 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	W000568009 管理費区分 無
計					512,973	
単価					512,900	円／日
J01 改良深度	5m<L≦8m					

参考資料 (2)

単-29号　DBK19012

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリプラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	82,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	H000561025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料 (2)

単-30号　DBK11501

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	7,449
規格	7以上30m3／h未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41.3	143	5,905	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５ｋＶＡ	日	1.08	1,430	1,544	L001110006 管理費区分 無
計					7,449	
単価					7,449	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	7以上30m3／h未満 常時排水					

参考資料 (2)

単-31号　　DBK11502

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	121	143	17,303	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.09	10,800	11,772	L001010004 管理費区分 無
計					58,247	
単価					58,240	円／日

参考資料 (2)

単-32号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	58,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	143	17,017	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					58,501	
単価					58,500	円／日

参考資料（3）

単-33号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	143	2,431	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,800	6,080	L001070011 管理費区分 無
計					37,683	
単価					37,680	円／日

登録単価／オプション単価

		工事名	野鍋池外３池地区 県営ため池等整備事業（緊） 新池仮設道路工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000240000-001	セメント安定処理配合試験		試料	165,000	令和 7	9	内-9
Y000240000-002	六価クロム溶出試験		検体	7,500	令和 7	9	内-9
Y000240000-003	ポータブルコーン貫入試験		m	3,210	令和 7	9	内-9
Y001600000-001	改良材		t	32,500	令和 7	9	単-6
Y001600000-001	改良材		t	32,500	令和 7	9	単-7
Y001601000-001	固化材	各種	t	32,500	令和 7	9	単-5
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 7	9	単-13
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 7	9	単-13
ZB10153001	土木安定用材	（マット・シート類）	m2	650	令和 7	9	単-11

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	野鶴池外３池地区 県営ため池等整備事業（緑） 新池仮設道路工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考