

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143740-00160-15(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	野間池外3池地区 県営たか池等整備事業 新池仮設道路その2工事	
所属名	伊賀農林事務所 農村基盤課			
通川車種	一般土木			
入札日(開札日)	令和 8年 3月24日			
歩掛適用年月日	令和 8年 2月18日			
車種適用年月日	令和 8年 2月18日			
適用単価地区	一般材料	Y00:伊賀		
	生コン	Y02:伊賀/小型4t		
	石材	Y02:伊賀/小型2t~4t		
適用工種	その他土木工事(2)			

積算時想定工事期間	令和 8年 4月 1日 ~ 令和 8年 4月30日 (30日)
-----------	---------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	90:その他土木工事(2)
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無し

## 設計内訳書

工事名 野樺池外3池地区 県営ため池等整備事業 新池仮設道路その2工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		その他土木工事(2)	
		工事区分	工種・種別・細別	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(2)工事	式		1			2,486,700			
仮設道路工	式		1			2,486,700			
土工	式		1			2,486,700			
建設発生土処理	式		1			2,486,700			内1号
直接工事費	式		1			2,486,700			
共通仮設	式		1			318,000			
共通仮設費(率計上) 2,021,301×15.71%	式		1			318,000			
植工事費	式		1			2,804,700			
現場管理費 2,339,301×36.71%	式		1			858,000			
工事原価	式		1			3,662,700			
一般管理費等 3,197,301×(23.57%+0%)	式		1			755,300			
工事価格	式		1			4,418,000			

- 1 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

工事名 野樺池外3池地区 県営ため池等整備事業 新池仮設道路その2工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		その他土木工事(2)	
		工事区分	工種・種別・細別	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 4,418,000×10%	式		1			441,600			
工事内訳計	式		1			4,859,600			

- 2 -

三重県 農林水産部

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場機工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.6%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 農林水産部

607-k143740-00100-15(0)

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	その他土木工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	2,486,700	
4	直接工事費	2,486,700	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	540,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	465,399	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接非対象額
15	管理費区分T	465,399	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機具等償額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,021,301	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,946,700	現場工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (単分) 単 (補正前) 単独 (追加工事)	15.77%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (単分) 単 (補正後)	15.77%	
31	計上額 単独 (追加工事)	318,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 1 -

三重県 農林水産部



現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		2,804,700
3	単独(追加工事) 直接工事費		2,486,700
4	単独(追加工事) 共通仮設費		318,000
5	非対象額計(-)		465,399
6	管理費区分乙、7		0
7	管理費区分5		0
8	管理費区分9		0
9	管理費区分丁		465,399
10	対象額支給品(+)		0
11	相償貸付撤付費額(+)		0
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		2,339,301
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,264,700
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率(補正前) 単独(追加工事)		90.71%
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1
22	現工事		0
23	施工時期補正 冬期:6日 工期:36日		0
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%
27	現工事		0%
28	率(補正後)		36.71%
29	計上額 単独(追加工事)		858,000
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		858,000

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 農付基盤室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 現場管理費  
その他土木工事(2)

1	工事原価		3,682,700	
2	純工事費		2,804,700	
3	現場管理費		858,000	
4	工務区長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		465,399	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁		465,399	全処分費のうち9%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		3,197,301	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		3,122,700	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		23.57%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		3,197,301	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)		0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)		23.57%	
25	計上額 単独(追加工事)		753,300	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		753,300	

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

項目内訳書	建設発生土運搬	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 2月18日
										歩掛適用年月日	令和 8年 2月18日
										一括労務調整-選休	00.00% -1.0000
積込(ルース)			土質=土砂:作業内容=平均施工幅1a以上 2a未満:	m <sup>3</sup>	300	299	89,700				C8210020 管理費区分 無 単-3号
ダンプトラック運搬(標準 以外)(土地改良)			土質区分=土砂(精正無し):運搬機種区 分=4.0t積載:積込機種=バックホウ山積 0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ):DIP区分の有無= 無:運搬距離(4t積) DIP区間毎=10.0km 以下:タイヤ損耗費=良好:	m <sup>3</sup>	300	3,142	942,600				D8101530 管理費区分 無 単-2号
積込(ルース)			土質=土砂:作業内容=土量50,000m <sup>3</sup> 未満:	m <sup>3</sup>	300	238	71,400				C8210020 管理費区分 無 単-3号
土砂等運搬			土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=h 7分山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ):土質=土 砂(岩塊・玉石混り土含む):DIP区間の有 無=無し:運搬距離(km) (DIP区間毎) =22.5km以下: 【ダンプトラック(オンロード・ディーゼ ル)   10t積載】 【タイヤ損耗費】 1 0t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	300	2,810	843,000				C8210110 管理費区分 無 単-3号
土砂処分料金				m <sup>3</sup>	300	1,800	540,000				TY800001 管理費区分 3

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

項目内訳書	建設発生土運搬	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 2月18日
										歩掛適用年月日	令和 8年 2月18日
										一括労務調整-選休	00.00% -1.0000
合計							2,480,700				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号 CB210020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
頂上 (リース)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		m <sup>3</sup>	1			299
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
労務構成比率				%	59.7			
運搬手 (特殊)				%	59.7	28,900	28,600	R0114 管理区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.11			
軽油				%	13.11	138	132	Z006702002 管理区分 無
機械構成比率				%	27.19			
バックホウ (クローラ) (標準)		排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>		%	27.19	9,470	9,470	X000202028 管理区分 無
諸報費				式				ZX0000001 管理区分 無
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満						

参考資料 (1)

単-2号 DR101530

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (標準以外) (土地改良)		土砂 (補正無し) 4.0t積載 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 無 10.0km以下良好		m <sup>3</sup>	10			3,142
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (土地改良) 4t積載		土質区分=土砂 (補正無し) : タイヤ01積載 =良好:		日	0.79	30,780	31,420	R010100 管理区分 無 01-35)
計							31,426	
単価							3,142	円/m <sup>3</sup>
J01 土質区分		土砂 (補正無し)						
J02 運搬機械区分		4.0t積載						
J03 積込機種		バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )						
J04 010区分の有無		無						
J07 運搬距離 (4t積)		D10区分無						
J13 タイヤ損耗費		10.0km以下 良好						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単号 CB210020

算出適用年月日 令和 8年 2月 18日  
 歩掛適用年月日 令和 8年 2月 18日  
 一括-労務調整-選休 00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>			1	338
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ (クローラ型) (標準型)	排気ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%	42.39	21,500	21,500	X000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m <sup>3</sup> 未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単号 CB210110

算出適用年月日 令和 8年 2月 18日  
 歩掛適用年月日 令和 8年 2月 18日  
 一括-労務調整-選休 00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 N 砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し.22.5m以下	m <sup>3</sup>			1	2,810
標準単価				2,742.6		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,400	R0116 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t (傾坂) [10t 傾坂 良好 供用日]	%	44.67	20,847	20,100 (747)	X000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機械・規格	砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5m以下					



