

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143600-00001-11(0)	設計者名	宿田曾漁港 全国豊かな海づくり大会推進事業
費目	本工事費	工事名	会場整備工事
所属名	伊勢農林水産事務所 水産室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和7年6月10日		
歩掛適用年月日	令和7年4月14日		
単価適用年月日	令和7年4月14日		
適用単価 地区	一般材料	Q00:伊勢5	
	生コン	Q01:伊勢D	
	石材	Q01:伊勢5	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

- 1 -

507-k143600-00001-11(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	06:舗装工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	単独工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	29,720,000	
4	直接工事費	29,720,000	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC橋、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	29,720,000	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	29,720,000	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	12.27%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	12.64%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)	3,756,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,756,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	29,720,000	
35	直接工事費	29,720,000	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC板、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)	29,720,000	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.26%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.26%	
53	計上額 単独 (追加工事)	374,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	374,000	
57	共通仮設費 (額上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,130,000	

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143600-00001-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	33,850,000	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	29,720,000	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	4,130,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	33,850,000	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	33,850,000	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	31.22%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	32.78%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独 (追加工事)	11,096,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,096,000	

- 8 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 水産室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 舗装工事

1	工事原価	44,946,000	
2	純工事費	33,850,000	
3	現場管理費	11,096,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	44,946,000	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	44,946,000	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.83%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	44,946,000	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 17,978 円
24	一般管理費等 率(補正後)	18.87%	
25	計上額 単独(追加工事)	8,481,000	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,481,000	

- 9 -

三重県 農林水産部

507-k143600-00001-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月14日 令和 7年 4月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
会場舗装		式	1		29,720,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質=土砂:施工方法=メ-ンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満: 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以下: 【タンブトラック【オンロード・ディーゼル】110t積込】【タイヤ損耗費110t積込 良好 供用日】	m3	640	342.3	219,072	CB210100 管理費区分 無 単-2号
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m3	640	135.7	86,848	CB210610 管理費区分 無 単-4号
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満:補足材料=再生クワシヤリ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m2	12,760	303.7	3,875,212	CB410010 管理費区分 無 単-5号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):経費材料種類=プライコート PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	11,360	2,225	25,276,000	CB410260 管理費区分 無 単-6号
計					29,715,564	
単価					29,720,000	円/式

- 10 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月14日 令和 7年 4月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1		342.3	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手 (特殊)		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

- 11 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月14日 令和 7年 4月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	1		403.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				368.39		
労務構成比率		%	39.52			
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

- 12 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月14日 令和 7年 4月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1	123.38	135.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手(特殊)		%	51.64	27,700	29,744	R0114- 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
作業区分	残土受入れ地での処理					

- 13 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月14日 令和 7年 4月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	203.74	303.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				203.74		
労務構成比率		%	42.04			
運転手(特殊)		%	26.91	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.86	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.86	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	1.41	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.83			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	38.93	1,200	2,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.9	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.13			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	6.9	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無

- 14 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月14日 令和 7年 4月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	303.7
規格	有り 49mm以上55mm未満 再生グラツラン RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	5.46	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	1.77	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無		
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無	有り							
J02 補足材料平均厚さ	49mm以上55mm未満							
J03 補足材料	再生グラツラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 15 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月14日 令和 7年 4月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,225
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,836		
労務構成比率			%	9.47				
普通作業員			%	3.39	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	1.94	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	1.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.67	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	89.18				
再生アスファルト混合物			再生密粒度アスコン（13）	%	81.56	595,000	740,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤			PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	134	153	Z006702002 管理費区分 無

- 16 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

1

