【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k143650-00028-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 Ｆ護岸改良工事
所属名	伊勢農林水産事務所　水産室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 6月24日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日		
単価適用年月日	令和 7年 5月16日		
適用単価地区	一般材料	P00：伊勢４	
	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢４	
適用工種	港湾(漁港)構造物工事　（係数ランク　１）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	６７：港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 F護岸改良工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1		104,738,111			
基礎工		式	1		21,905,358			
基礎捨石工		式	1		21,905,358			
掘削		m3	240	395	94,800			単-1号 週休有
残土処分		m3	240	7,166	1,719,840			単-2号 週休有
基礎捨石		m3	410	20,393	8,361,130			単-3号 週休有
捨石本均し	潮待ち部	m2	272	27,425	7,459,600			単-4号 週休有
捨石荒均し	潮待ち部	m2	300	13,361	4,008,300			単-5号 週休有
捨石荒均し	潮待ち部以外	m2	28	9,346	261,688			単-6号 週休有
本体工［場所打式］		式	1		72,975,649			
水中コンクリート工		式	1		31,613,045			
水中コンクリート		m3	291	39,451	11,480,241			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 F護岸改良工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		m2	144	17,810	2,564,640			単-8号 週休有
漏洩防止シート		m2	245	1,886	462,070			単-9号 週休有
かき落とし工		m2	102	7,592	774,384			単-10号 週休有
コンクリート		m3	385	33,931	13,063,435			単-11号 週休有
型枠		m2	192	10,609	2,036,928			単-12号 週休有
伸縮目地		m2	43	2,805	120,615			単-13号 週休有
コンクリートはつり		m2	136	3,246	441,456			単-14号 週休有
差筋工	D19	本	112	5,157	577,584			単-15号 週休有
差筋工	D22	本	11	6,030	66,330			単-16号 週休有
差筋工	D13	本	6	4,227	25,362			単-17号 週休有
本体工（陸上部）		式	1		41,362,604			
コンクリート		m3	914	33,931	31,012,934			単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 F護岸改良工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠		m2	156	13,740	2,143,440			単-19号 週休有
型枠		m2	466	10,609	4,943,794			単-20号 週休有
支保工		空m3	8	5,398	43,184			単-21号 週休有
伸縮目地		m2	102	2,805	286,110			単-22号 週休有
足場		m2	436	3,491	1,522,076			単-23号 週休有
コンクリートはつり		m2	356	3,246	1,155,576			単-24号 週休有
差筋工	D19	本	58	3,349	194,242			単-25号 週休有
差筋工	D22	本	12	4,222	50,664			単-26号 週休有
差筋工	D13	本	6	1,764	10,584			単-27号 週休有
被覆ブロック工		式	1		5,516,885			
被覆ブロック再設置		式	1		5,516,885			
ブロック撤去・仮置		個	185	16,161	2,989,785			単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 F護岸改良工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック据付		個	185	13,660	2,527,100			単-29号 週休有
M物揚げ場上部工		式	1		906,516			
上部コンクリート工		式	1		906,516			
コンクリート	18-8-40BB	m3	10	32,163	321,630			単-30号 週休有
型枠		m2	42	10,609	445,578			単-31号 週休有
伸縮目地		m2	1	2,805	2,805			単-32号 週休有
差筋工	SD345　D16　L=530mm/本	本	87	1,569	136,503			単-33号 週休有
舗装工		式	1		3,090,853			
コンクリート舗装工		式	1		2,455,482			
コンクリート	18-8-40BB　t＝20cm	m3	46	36,300	1,669,800			単-34号 週休有
型枠		m2	10	10,190	101,900			単-35号 週休有
目地		m2	18	5,379	96,822			単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 F護岸改良工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接金網	D6　150×150	m2	230	465	106,950			単-37号 週休有
路盤	RC-40　t＝35cm	m2	230	2,050	471,500			単-38号 週休有
路盤紙		m2	230	37	8,510			単-39号 週休有
土留壁		式	1		635,371			
コンクリート	18-8-25BB	m3	5	45,100	225,500			単-40号 週休有
型枠		m2	44	9,193	404,492			単-41号 週休有
目地		m2	1	5,379	5,379			単-42号 週休有
付属工		式	1		342,850			
係船柱工		式	1		339,154			
係船柱　設置 新設	50KN	基	2	118,749	237,498			単-43号 週休有
コンクリート取壊・運搬・処分		m3	1	24,028	24,028			単-44号 週休有
コンクリート	18-8-40BB	m3	1	36,300	36,300			単-45号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 F護岸改良工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		m2	3	10,190	30,570			単-46号 週休有
目地		m2	2	5,379	10,758			単-47号 週休有
係船環工		式	1		3,696			
係船環　設置		個	3	1,232	3,696			単-48号 週休有
直接工事費		式	1		104,738,111			
共通仮設		式	1		15,541,406			
共通仮設費		式	1		10,191,406			
回航・えい航費		式	1		1,568,880			
えい航		式	1	1,568,880	1,568,880			単-49号 週休有
運搬費		式	1		1,212,297			
建設機械器具等運搬		台	1	1,212,297	1,212,297			単-50号 週休有
事業損失防止施設費		式	1		6,735,229			

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 F護岸改良工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質汚濁防止膜		式	1		6,735,229			内-1号 週休有
現場環境改善（率計上） 110,748,840× 0.61%		式	1		675,000			
共通仮設費（率計上） 111,473,340× 4.8%		式	1		5,350,000			
純工事費		式	1		120,279,517			
現場管理費 120,279,517×23.22%		式	1		27,928,000			
工事原価		式	1		148,207,517			
一般管理費等 148,207,517×（16.25%＋ 0.04%）		式	1		24,142,483			
工事価格		式	1		172,350,000			
消費税相当額 172,350,000×10%		式	1		17,235,000			
工事費計		式	1		189,585,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（ー）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	111,473,340	
4	直接工事費	104,738,111	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	6,735,229	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	724,500	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	111,473,340	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	110,748,840	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	4.71%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	4.8%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	5,350,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,350,000	
35	現場環境改善費対象工事費	111,473,340	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	111,473,340	
37	非対象額計（－）	724,500	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	724,500	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	110,748,840	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.61%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.61%	
54	計上額　単独（追加工事）	675,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	675,000	
58	共通仮設費（積上分）	9,516,406	
59	運搬費	1,212,297	
60	回航・えい航費	1,568,880	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	6,735,229	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

67	営繕費	0	
68	現場環境改善費	0	
69	共通仮設費計	15,541,406	

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	120,279,517	
3	単独（追加工事）　直接工事費	104,738,111	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	15,541,406	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	120,279,517	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	119,555,017	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	22.54%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	23.22%	週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）	27,928,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	27,928,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　水産室　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	148,207,517	
2	純工事費	120,279,517	
3	現場管理費	27,928,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ー）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	148,207,517	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	147,483,017	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.25%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	148,207,517	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　59,283 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.29%	
25	計上額　単独（追加工事）	24,142,483	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	24,142,483	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水質汚濁防止膜	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月16日 令和 7年 5月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	111	6,283	697,413			DH190150 管理費区分 無 単-104号
汚濁防止膜撤去		m	111	5,871	651,681			DH190160 管理費区分 無 単-105号
汚濁防止膜賃料		式	1	3,322,200	3,322,200			DH190170 管理費区分 無 単-106号
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船あり）： 施工延長＝100～500m未満：対象期間＝183日：	式	1	2,063,935	2,063,935			DH190190 管理費区分 無 単-107号
合　計					6,735,229			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	395
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝水中掘削：	m３	1	395.2	395	SH112010 管理費区分 無 単-51号
計					395	
単価					395	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分	単位	m3	数量	1	単価	7,166
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	248.9	248	CB210020 管理費区分 無 単-52号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｹﾄｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝49.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,918	3,918	CB210110 管理費区分 無 単-53号
残土処分費		m3	1	3,000	3,000	WYB00048 管理費区分 T
計					7,166	
単価					7,166	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎捨石	単位	m3	数量	1	単価	20,393
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
瀬取り投入（自積方式）	材料割増率＝30％：作業半径の指定＝16m未満：クレーン付台船の規格＝45～50t吊：引船の規格＝鋼D 450PS型：水深区分＝10m未満：施工規模区分＝1,000m3未満：全体数量に対する対象数量の割合＝1：投入材料＝捨石：：	ｍ３	1	20,393	20,393	DH109092 管理費区分 無 単-54号
計					20,393	
単価					20,393	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石本均し	単位	m2	数量	1	単価	27,425
規格	潮待ち部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石本均し・荒均し（水中）	クレーン類の追加＝無し：均し区分＝本均し：均し精度＝±5cm：割石質量区分＝200kg／個未満：透明度区分＝普通：施工規模区分＝800m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部：水深区分＝10m未満：目潰石計上の有無＝無し：	m２	1	27,425	27,425	DH103070 管理費区分 無 単-55号
計					27,425	
単価					27,425	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石荒均し	単位	m2	数量	1	単価	13,361
規格	潮待ち部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石本均し・荒均し（水中）	クレーン類の追加＝無し：均し区分＝荒均し：均し精度＝±30cm：割石質量区分＝200kg／個未満：透明度区分＝普通：施工規模区分＝800m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部：水深区分＝10m未満：目潰石計上の有無＝無し：	m２	1	13,361	13,361	DH103070 管理費区分 無 単-56号
計					13,361	
単価					13,361	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石荒均し	単位	m2	数量	1	単価	9,346
規格	潮待ち部以外						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石本均し・荒均し（水中）	クレーン類の追加＝無し：均し区分＝荒均し：均し精度＝±30cm：割石質量区分＝200kg／個未満：透明度区分＝普通：施工規模区分＝800m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部以外：水深区分＝10m未満：目潰石計上の有無＝無し：	m２	1	9,346	9,346	DH103070 管理費区分 無 単-57号
計					9,346	
単価					9,346	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,451
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水中Ｃｏ打設（ポンプ車直接打設）	設計日当打設量＝50m3以上100m3未満：	ｍ３	1	39,451	39,451	DH143070 管理費区分 無 単-58号
計					39,451	
単価					39,451	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	17,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外	施工区分＝陸上施工：サイクル数＝10回：型枠全面積＝144ｍ２：搬入型枠面積＝20.64ｍ２：型枠1枚当り面積＝0.54ｍ２／枚：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：材料置場の有無＝有り：	ｍ２	1	17,810	17,810	DH143010 管理費区分 無 単-59号
計					17,810	
単価					17,810	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	漏洩防止シート	単位	m2	数量	1	単価	1,886
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
漏えい防止シート敷設		m２	1	1,886	1,886	DH143020 管理費区分 無 単-60号
計					1,886	
単価					1,886	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かき落とし工	単位	m2	数量	1	単価	7,592
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かき落とし		m 2	1	7,592	7,592	DH117070 管理費区分 無 単-61号
計					7,592	
単価					7,592	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,931
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	コンクリート打設方式＝ポンプ車打設：鉄筋・無筋の選択＝無筋：施工規模＝50m3以上（標準）：	ｍ３	1	33,931	33,931	DH106190 管理費区分 無 単-62号
計					33,931	
単価					33,931	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,609
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外（重力式）	施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m２	1	10,609	10,609	DH106120 管理費区分 無 単-63号
計					10,609	
単価					10,609	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮目地	単位	m2	数量	1	単価	2,805
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	伸縮目地材の指定＝瀝青質系：	m２	1	2,805	2,805	DH106180 管理費区分 無 単-64号
計					2,805	
単価					2,805	円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	3,246
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	施工区分＝海上：	m２	1	3,246	3,246	DH106290 管理費区分 無 単-65号
計					3,246	
単価					3,246	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋工	単位	本	数量	1	単価	5,157
規格	D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋（水中部）	削孔深200以上400未満	本	1	1,750	1,750	WYB00005 管理費区分 無 単-66号
削孔（水中部）	削孔径50ｍｍ以下 削孔深200以上400未満	孔	1	2,809	2,809	WYB00006 管理費区分 無 単-67号
樹脂アンカー		本	1	598	598	WYB00008 管理費区分 無
計					5,157	
単価					5,157	円／本

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋工	単位	本	数量	1	単価	6,030
規格	D22						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋（水中部）	削孔深200以上400未満	本	1	2,271	2,271	WYB00013 管理費区分 無 単-68号
削孔（水中部）	削孔径50ｍｍ以下　削孔深200以上400未満	孔	1	2,809	2,809	WYB00014 管理費区分 無 単-69号
樹脂アンカー		本	1	950	950	WYB00016 管理費区分 無
計					6,030	
単価					6,030	円／本

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋工	単位	本	数量	1	単価	4,227
規格	D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋（水中部）	削孔深200以上400未満	本	1	1,182	1,182	WYB00017 管理費区分 無 単-70号
削孔（水中部）	削孔径50ｍｍ以下　削孔深200以上400未満	孔	1	2,809	2,809	WYB00018 管理費区分 無 単-71号
樹脂アンカー		本	1	236	236	WYB00020 管理費区分 無
計					4,227	
単価					4,227	円／本

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,931
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	コンクリート打設方式＝ポンプ車打設：鉄筋・無筋の選択＝無筋：施工規模＝50m3以上（標準）：	m３	1	33,931	33,931	DH106190 管理費区分 無 単-62号
計					33,931	
単価					33,931	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形型枠	単位	m2	数量	1	単価	13,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ･無筋構造物（合板円形型枠）：	m２	1	13,740	13,740	CB240210 管理費区分 無 単-72号
計					13,740	
単価					13,740	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,609
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外（重力式）	施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m２	1	10,609	10,609	DH106120 管理費区分 無 単-63号
計					10,609	
単価					10,609	円／m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保工	単位	空m3	数量	1	単価	5,398
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保（土地改良）	支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝V≦40空m3：支保耐力（コンクリート厚）＝f≦40kN／m2［t≦120cm］：	空ｍ３	1	5,398	5,398	DB115250 管理費区分 無 単-73号
計					5,398	
単価					5,398	円／空m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮目地	単位	m2	数量	1	単価	2,805
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	伸縮目地材の指定＝瀝青質系：	m２	1	2,805	2,805	DH106180 管理費区分 無 単-64号
計					2,805	
単価					2,805	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	m2	数量	1	単価	3,491
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組足場架払（重力式）	施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m２	1	3,491	3,491	DH106050 管理費区分 無 単-74号
計					3,491	
単価					3,491	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	3,246
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	施工区分＝海上：	m２	1	3,246	3,246	DH106290 管理費区分 無 単-65号
計					3,246	
単価					3,246	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋工	単位	本	数量	1	単価	3,349
規格	D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋（陸上部）	削孔深100以上400未満	本	1	1,196	1,196	WYB00029 管理費区分 無 単-75号
削孔（陸上部）	削孔径10以上30未満　削孔深200以上400未満	孔	1	1,555	1,555	WYB00030 管理費区分 無 単-76号
樹脂アンカー		本	1	598	598	WYB00032 管理費区分 無
計					3,349	
単価					3,349	円／本

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋工	単位	本	数量	1	単価	4,222
規格	D22						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋（陸上部）	削孔深100以上400未満	本	1	1,717	1,717	WYB00040 管理費区分 無 単-77号
削孔（陸上部）	削孔径10以上30未満　削孔深200以上400未満	孔	1	1,555	1,555	WYB00041 管理費区分 無 単-78号
樹脂アンカー		本	1	950	950	WYB00043 管理費区分 無
計					4,222	
単価					4,222	円／本

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋工	単位	本	数量	1	単価	1,764
規格	D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋（陸上部）	削孔深100以上400未満	本	1	628	628	WYB00044 管理費区分 無 単-79号
削孔（陸上部）	削孔径10以上30未満　削孔深100以上200未満	孔	1	900	900	WYB00045 管理費区分 無 単-80号
樹脂アンカー		本	1	236	236	WYB00047 管理費区分 無
計					1,764	
単価					1,764	円／本

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック撤去・仮置	単位	個	数量	1	単価	16,161
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック撤去（1スイング内）	作業種類＝撤去・仮置：ブロック種類＝異形ブロック［被覆、消波］：施工区分＝海上：ブロック質量＝4ｔ／個：ウインチ移動の有無＝無し：クレーンの指定＝標準外：起重機船等の船種＝クレーン付台船：クレーン付台船の規格＝80t吊：引船の規格＝鋼D 500PS型：労務編成＝玉掛・玉外のどちらも水中の場合：水深区分＝水深15m未満の場合：	個	1	16,161	16,161	DH115040 管理費区分 無 単-81号
計					16,161	
単価					16,161	円／個

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック据付	単位	個	数量	1	単価	13,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック据付（1スイング）	施工区分＝海上：ブロック質量＝4ｔ／個：ウインチ移動の有無＝無し：クレーンの指定＝標準外：起重機船等の船種＝クレーン付台船：クレーン付台船の規格＝80t吊：引船の規格＝鋼D 500PS型：労務編成＝玉掛・玉外のどちらも水中の場合：水深区分＝水深15m未満の場合：	個	1	13,660	13,660	DH108030 管理費区分 無 単-82号
計					13,660	
単価					13,660	円／個

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	32,163
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	コンクリート打設方式＝ミキサー車打設：鉄筋・無筋の選択＝無筋：	m３	1	32,163	32,163	DH106190 管理費区分 無 単-83号
計					32,163	
単価					32,163	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,609
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m２	1	10,609	10,609	DH106130 管理費区分 無 単-84号
計					10,609	
単価					10,609	円／m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮目地	単位	m2	数量	1	単価	2,805
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	伸縮目地材の指定＝瀝青質系：	m２	1	2,805	2,805	DH106180 管理費区分 無 単-64号
計					2,805	
単価					2,805	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋工	単位	本	数量	1	単価	1,569
規格	SD345　D16　L=530mm/本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	687.5	687	CB224410 管理費区分 無 単-85号
差筋取付	適用削孔深100以上400未満	本	1	389	389	WYB00057 管理費区分 無 単-86号
差筋材料費		本	1	493	493	WYB00060 管理費区分 無 単-87号
計					1,569	
単価					1,569	円／本

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,300
規格	18-8-40BB　t＝20cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	36,300	36,300	CB240010 管理費区分 無 単-88号
計					36,300	
単価					36,300	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ･無筋構造物：	m２	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-89号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地	単位	m2	数量	1	単価	5,379
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m２	1	5,379	5,379	CB224710 管理費区分 無 単-90号
計					5,379	
単価					5,379	円／m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	1	単価	465
規格	D6　150×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	1	465	465	ZA10130020 管理費区分 無
計					465	
単価					465	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	2,050
規格	RC-40　t＝35cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝350mm：施工区分＝3層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,050	2,050	CB410040 管理費区分 無 単-91号
計					2,050	
単価					2,050	円／m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤紙	単位	m2	数量	1	単価	37
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1	37.5	37	ZA10220380 管理費区分 無
計					37	
単価					37	円／m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,100
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	45,100	45,100	CB240010 管理費区分 無 単-92号
計					45,100	
単価					45,100	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,193
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m２	1	9,193	9,193	CB240210 管理費区分 無 単-93号
計					9,193	
単価					9,193	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地	単位	m2	数量	1	単価	5,379
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m２	1	5,379	5,379	CB224710 管理費区分 無 単-94号
計					5,379	
単価					5,379	円／m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船柱　設置 新設	単位	基	数量	1	単価	118,749
規格	50KN						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱取付	施工区分＝陸上：係船柱規格＝100kN未満：クレーン類の機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	基	1	118,156	118,156	DH107010 管理費区分 無 単-95号
係船柱塗装	塗装内容＝下塗＋上塗（2回）：施工規模＝5m2未満：	m２	0.2	2,966	593	DH107030 管理費区分 無 単-96号
計					118,749	
単価					118,749	円／基

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊・運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	24,028
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	17,780	17,780	WB824010 管理費区分 無 単-97号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	1	1,748	1,748	CB227010 管理費区分 無 単-98号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	WYB00063 管理費区分 T
計					24,028	
単価					24,028	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,300
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	36,300	36,300	CB240010 管理費区分 無 単-99号
計					36,300	
単価					36,300	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ･無筋構造物：	m２	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-100号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地	単位	m2	数量	1	単価	5,379
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m２	1	5,379	5,379	CB224710 管理費区分 無 単-101号
計					5,379	
単価					5,379	円／m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船環　設置	単位	個	数量	1	単価	1,232
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05	24,648	1,232	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					1,232	
単価					1,232	円／個

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	えい航	単位	式	数量	1	単価	1,568,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航費（作業船）	えい航距離＝23浬：被えい航船舶の設定＝起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格＝鋼D 100t吊：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1000PS型：引船帰港の有無＝無し：	回	2	784,440	1,568,880	DH190040 管理費区分 1 単-102号
計					1,568,880	
単価					1,568,880	円／式

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械器具等運搬	単位	台	数量	1	単価	1,212,297
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立運搬	機械区分の指定＝クローラクレーン系：規格の指定＝80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含）：分解・組立使用機械の方式＝標準：分解・組立使用機械の機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型（排対2次）25t吊：	式	1	1,212,297	1,212,297	DH190080 管理費区分 1 単-103号
計					1,212,297	
単価					1,212,297	円／台

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　SH112010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	395.2
規格	土砂 水中掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				378.19		
労務構成比率		%	28.19			
運転手（特殊）		%	28.19	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.09			
軽油		%	16.09	134	154	Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率		%	55.72			
ドラグライン及びクラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］	平積0.8m3	%	55.72	34,200	34,200	M304088500 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 水中掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	248.9
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	154	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,918
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 49.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.6		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	154	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 49.5km以下					

参考資料（1）

単-54号　　DH109092

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	瀬取り投入（自積方式）	単位	ｍ３	数量	1,000	単価	20,393
規格	30% 16m未満 45～50t吊 鋼D 450PS型 10m未満　1,000m3未満 1　捨石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨　石		ｍ３	1,300	12,200	15,860,000	Y300003100-004 管理費区分 無
クレーン付台船 45～50t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝4時間：	日	4.81	402,461	1,935,837	DHT10690 管理費区分 無 単-108号
引船 鋼D 450PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：	日	4.81	207,648	998,786	DHT11250 管理費区分 無 単-109号
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	7.22	207,396	1,497,399	DHT11482 管理費区分 無 単-110号
雑材料	0.5%	式	1		101,460	ZS7H10030 管理費区分 無
計					20,393,482	
単価					20,393	円／ｍ３
J01 材料割増率 J02 作業半径の指定 J03 クレーン付台船の規格	30 % 16m未満 45～50t吊					
J04 引船の規格 J05 水深区分 J06 施工規模区分	鋼D 450PS型 10m未満 1,000m3未満					
J07 全体数量に対する対象数量の割合 J08 投入材料	1 捨石					

参考資料（1）

単-55号　　DH103070

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石本均し・荒均し（水中）	単位	ｍ２	数量	7.6	単価	27,425
規格	無し 本均し ±5cm 200kg／個未満 普通 800m2未満　潮待ち部 10m未満 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1	207,396	207,396	DHT11482 管理費区分 無 単-111号
雑材料	0.5%	式	1		1,036	ZS7H10030 管理費区分 無
計					208,432	
単価					27,425	円／ｍ２
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度	無し 本均し ±5cm					
J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分	200kg／個未満 普通 800m2未満					
J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	潮待ち部 10m未満 無し					

参考資料（1）

単-56号　　DH103070

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石本均し・荒均し（水中）	単位	ｍ２	数量	15.6	単価	13,361
規格	無し 荒均し ±30cm 200kg／個未満 普通 800m2未満　潮待ち部 10m未満 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1	207,396	207,396	DHT11482 管理費区分 無 単-111号
雑材料	0.5%	式	1		1,036	ZS7H10030 管理費区分 無
計					208,432	
単価					13,361	円／ｍ２
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度	無し 荒均し ±30cm					
J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分	200kg／個未満 普通 800m2未満					
J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	潮待ち部 10m未満 無し					

参考資料（1）

単-57号　　DH103070

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石本均し・荒均し（水中）	単位	ｍ２	数量	22.3	単価	9,346
規格	無し 荒均し ±30cm 200kg／個未満 普通 800m2未満　潮待ち部以外 10m未満 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1	207,396	207,396	DHT11482 管理費区分 無 単-111号
雑材料	0.5%	式	1		1,036	ZS7H10030 管理費区分 無
計					208,432	
単価					9,346	円／ｍ２
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度	無し 荒均し ±30cm					
J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分	200kg／個未満 普通 800m2未満					
J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	潮待ち部以外 10m未満 無し					

参考資料（1）

単-58号　　DH143070

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中Ｃｏ打設（ポンプ車直接打設）	単位	ｍ３	数量	10	単価	39,451
規格	50m3以上100m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水中コンクリート	30-15-25BBn W/C=50%以下　単位セメント量370 kg/m3以上	ｍ３	10.6	32,500	344,500	Y300007500-001 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3／h		日	0.1	103,616	10,361	DHT22660 管理費区分 無 単-112号
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.1	207,396	20,739	DHT11482 管理費区分 無 単-113号
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,704	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.4	24,648	9,859	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
雑材料	0.5%	式	1		248	ZS7H10030 管理費区分 無
計					394,515	
単価					39,451	円／ｍ３
J01 設計日当打設量	50m3以上100m3未満					

参考資料（1）

単-59号　　DH143010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外	単位	m２	数量	100	単価	17,810
規格	陸上施工 10回 144m２ 20.64m２ 0.54m２／枚　ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	1.4	41,200	57,680	DHT20850 管理費区分 無 単-114号
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	2.6	41,200	107,120	DHT20850 管理費区分 無 単-115号
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2.2	207,396	456,271	DHT11482 管理費区分 無 単-116号
土木一般世話役		人	5.2	30,680	159,536	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	9.1	30,992	282,027	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4.4	28,704	126,297	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	17	24,648	419,016	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠賃料		m２	100	161.78	16,178	L301800100 管理費区分 無
消耗費	15%	式	1		148,031	ZS7H10230 管理費区分 無
雑材料	0.5%	式	1		8,860	ZS7H10030 管理費区分 無
計					1,781,016	

参考資料（1）

単-59号　　DH143010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外	単位	m２	数量	100	単価	17,810
規格	陸上施工 10回 144m２ 20.64m２ 0.54m２／枚　ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					17,810	円／m２
J01 施工区分 J02 サイクル数 J03 型枠全面積	陸上施工 10 回 144 m２					
J04 搬入型枠面積 J05 型枠1枚当り面積 J06 陸上クレーン類の種類	20.64 m２ 0.54 m２／枚 ラフテレーンクレーン					
J07 ラフテレーンクレーンの規格 J13 材料置場の有無	（油圧伸縮ジブ型）16t吊 有り					

参考資料（1）

単-60号　　DH143020

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	漏えい防止シート敷設	単位	m２	数量	100	単価	1,886
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
漏えい防止シート	各種	m２	130	400	52,000	Y300201800-003 管理費区分 無
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.5	207,396	103,698	DHT11482 管理費区分 無 単-117号
普通作業員		人	1.3	24,648	32,042	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
雑材料	0.5%	式	1		938	ZS7H10030 管理費区分 無
計					188,678	
単価					1,886	円／m２

参考資料（1）

単-61号　　DH117070

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かき落とし	単位	m２	数量	100	単価	7,592
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かき落とし		m２	100	7,592	759,200	Q302101010 管理費区分 無
計					759,200	
単価					7,592	円／m２

参考資料（1）

単-62号　　DH106190

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設	単位	ｍ３	数量	10	単価	33,931
規格	ポンプ車打設 無筋 50m3以上（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	10.3	28,500	293,550	Z002012010 管理費区分 無
コンクリート打設（上部工製作）	ポンプ車	ｍ３	10	4,576	45,760	Q300804010 管理費区分 無
計					339,310	
単価					33,931	円／ｍ３
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択 J03 施工規模	ポンプ車打設 無筋 50m3以上（標準）					

参考資料（1）

単-63号　　DH106120

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外（重力式）	単位	m２	数量	100	単価	10,609
規格	陸上 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外（重力式）	クレーン抜き	m２	100	9,785	978,500	Q300704010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	2	41,200	82,400	DHT20850 管理費区分 無 単-118号
計					1,060,900	
単価					10,609	円／m２
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊					

参考資料（1）

単-64号　　DH106180

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮目地	単位	m２	数量	100	単価	2,805
規格	瀝青質系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地工（瀝青質系）	t＝10mm	m２	100	2,805	280,500	Q301101010 管理費区分 無
計					280,500	
単価					2,805	円／m２
J01 伸縮目地材の指定	瀝青質系					

参考資料（1）

単-65号　　DH106290

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m２	数量	100	単価	3,246
規格	海上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機（排出ガス対策型） 7.5～7.8m3／min	施工方式＝海上：	日	1	11,445	11,445	DHT22030 管理費区分 無 単-119号
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級		日	3	273	819	DHT21730 管理費区分 無 単-120号
台船 鋼100t積	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1	104,935	104,935	DHT11720 管理費区分 無 単-121号
引船 鋼D 200PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：	日	1	119,730	119,730	DHT11210 管理費区分 無 単-122号
特殊作業員		人	3	28,704	86,112	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
雑材料	0.5%	式	1		1,615	ZS7H10030 管理費区分 無
計					324,656	
単価					3,246	円／m２
J01 施工区分	海上					

参考資料（1）

単-66号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋（水中部）	単位	本	数量	100	単価	1,750
規格	削孔深200以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.203	397,600	80,712	CB431720 管理費区分 無 単-123号
潜水士		人	0.8	50,752	40,601	R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水連絡員		人	0.8	33,176	26,540	R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水送気員		人	0.8	29,432	23,545	R0130 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料	4%	式	1		3,627	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					175,025	
単価					1,750	円／本

参考資料（1）

単-67号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（水中部）	単位	孔	数量	100	単価	2,809
規格	削孔径50ｍｍ以下 削孔深200以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士		人	2.2	50,752	111,654	R0128 管理費区分 無 割増率　0% Z1
潜水連絡員		人	2.2	33,176	72,987	R0129 管理費区分 無 割増率　0% Z1
潜水送気員		人	2.2	29,432	64,750	R0130 管理費区分 無 割増率　0% Z1
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級		日	2.2	865	1,903	WYB00007 管理費区分 無 単-124号 Z1
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min	施工方式＝陸上：	日	2.2	5,706	12,553	DHT22010 管理費区分 無 単-125号 Z1
雑材料	6.5%	式	1		17,150	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					280,997	
単価					2,809	円／孔

参考資料（1）

単-68号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋（水中部）	単位	本	数量	100	単価	2,271
規格	削孔深200以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.334	397,600	132,798	CB431720 管理費区分 無 単-126号
潜水士		人	0.8	50,752	40,601	R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水連絡員		人	0.8	33,176	26,540	R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水送気員		人	0.8	29,432	23,545	R0130 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料	4%	式	1		3,627	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					227,111	
単価					2,271	円／本

参考資料（1）

単-69号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（水中部）	単位	孔	数量	100	単価	2,809
規格	削孔径50ｍｍ以下　削孔深200以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士		人	2.2	50,752	111,654	R0128 管理費区分 無 割増率　0% Z1
潜水連絡員		人	2.2	33,176	72,987	R0129 管理費区分 無 割増率　0% Z1
潜水送気員		人	2.2	29,432	64,750	R0130 管理費区分 無 割増率　0% Z1
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級		日	2.2	865	1,903	WYB00015 管理費区分 無 単-127号 Z1
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min	施工方式＝陸上：	日	2.2	5,706	12,553	DHT22010 管理費区分 無 単-125号 Z1
雑材料	6.5%	式	1		17,150	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					280,997	
単価					2,809	円／孔

参考資料（1）

単-70号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋（水中部）	単位	本	数量	100	単価	1,182
規格	削孔深200以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.06	399,700	23,982	CB431720 管理費区分 無 単-128号
潜水士		人	0.8	50,752	40,601	R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水連絡員		人	0.8	33,176	26,540	R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水送気員		人	0.8	29,432	23,545	R0130 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料	4%	式	1		3,627	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					118,295	
単価					1,182	円／本

参考資料（1）

単-71号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（水中部）	単位	孔	数量	100	単価	2,809
規格	削孔径50ｍｍ以下　削孔深200以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士		人	2.2	50,752	111,654	R0128 管理費区分 無 割増率　0% Z1
潜水連絡員		人	2.2	33,176	72,987	R0129 管理費区分 無 割増率　0% Z1
潜水送気員		人	2.2	29,432	64,750	R0130 管理費区分 無 割増率　0% Z1
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級		日	2.2	865	1,903	WYB00019 管理費区分 無 単-129号 Z1
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min	施工方式＝陸上：	日	2.2	5,706	12,553	DHT22010 管理費区分 無 単-125号 Z1
雑材料	6.5%	式	1		17,150	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					280,997	
単価					2,809	円／孔

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	13,740
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,676		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.7	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.99	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.03	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）					

参考資料（1）

単-73号　　DB115250

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保（土地改良）	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,398
規格	パイプサポート支保 V≦40空m3　f≦40kN／m2［t≦120cm］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	30,680	88,972	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		人	5.3	30,992	164,257	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	2.5	33,592	83,980	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	5.7	24,648	140,493	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	13%	式	1		62,101	ZS7000001 管理費区分 無
計					539,803	
単価					5,398	円／空ｍ３
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力（コンクリート厚）	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN／m2［t≦120cm］					

参考資料（1）

単-74号　　DH106050

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製枠組足場架払（重力式）	単位	m２	数量	100	単価	3,491
規格	陸上 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組足場架払（重力式）	クレーン抜き	m２	100	3,162	316,200	Q300404010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	0.8	41,200	32,960	DHT20850 管理費区分 無 単-130号
計					349,160	
単価					3,491	円／m２
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊					

参考資料（1）

単-75号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋（陸上部）	単位	本	数量	100	単価	1,196
規格	削孔深100以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.203	397,600	80,712	CB431720 管理費区分 無 単-131号
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		193	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					119,686	
単価					1,196	円／本

参考資料（1）

単-76号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（陸上部）	単位	孔	数量	100	単価	1,555
規格	削孔径10以上30未満　削孔深200以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,680	33,748	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,704	63,148	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,648	32,042	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級		日	2.2	865	1,903	WYB00031 管理費区分 無 単-132号 Z1
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min	施工方式＝陸上：	日	2.2	5,706	12,553	DHT22010 管理費区分 無 単-125号 Z1
雑材料	8.5%	式	1		12,188	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					155,582	
単価					1,555	円／孔

参考資料（1）

単-77号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋（陸上部）	単位	本	数量	100	単価	1,717
規格	削孔深100以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.334	397,600	132,798	CB431720 管理費区分 無 単-133号
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		193	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					171,772	
単価					1,717	円／本

参考資料（1）

単-78号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（陸上部）	単位	孔	数量	100	単価	1,555
規格	削孔径10以上30未満　削孔深200以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,680	33,748	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,704	63,148	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,648	32,042	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級		日	2.2	865	1,903	WYB00042 管理費区分 無 単-134号 Z1
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min	施工方式＝陸上：	日	2.2	5,706	12,553	DHT22010 管理費区分 無 単-125号 Z1
雑材料	8.5%	式	1		12,188	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					155,582	
単価					1,555	円／孔

参考資料（1）

単-79号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋（陸上部）	単位	本	数量	100	単価	628
規格	削孔深100以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.06	397,600	23,856	CB431720 管理費区分 無 単-135号
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		193	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					62,830	
単価					628	円／本

参考資料（1）

単-80号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（陸上部）	単位	孔	数量	100	単価	900
規格	削孔径10以上30未満　削孔深100以上200未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,680	18,408	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1.2	28,704	34,444	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.7	24,648	17,253	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級		日	1.2	865	1,038	WYB00046 管理費区分 無 単-136号 Z1
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min	施工方式＝陸上：	日	1.2	5,706	6,847	DHT22010 管理費区分 無 単-125号 Z1
雑材料	15.5%	式	1		12,088	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					90,078	
単価					900	円／孔

参考資料（1）

単-81号　　DH115040

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック撤去（1スイング内）	単位	個	数量	71	単価	16,161
規格	撤去・仮置 異形ブロック［被覆、消波］ 海上 4ｔ／個 無し 標準外 クレーン付台船 80t吊鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらも水中の場合						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船 80t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝6時間：	日	1	509,522	509,522	DHT10700 管理費区分 無 単-137号
引船 鋼D 500PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：	日	1	217,431	217,431	DHT11260 管理費区分 無 単-138号
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2	207,396	414,792	DHT11482 管理費区分 無 単-139号
雑材料	0.5%	式	1		5,708	ZS7H10030 管理費区分 無
計					1,147,453	
単価					16,161	円／個
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 施工区分	撤去・仮置 異形ブロック［被覆、消波］ 海上					
J04 ブロック質量 J05 ウインチ移動の有無 J06 クレーンの指定	4 ｔ／個 無し 標準外					
J10 起重機船等の船種 J11 クレーン付台船の規格 J13 引船の規格	クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型					
J14 労務編成 J15 水深区分	玉掛・玉外のどちらも水中の場合 水深15m未満の場合					

参考資料（1）

単-82号　　DH108030

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック据付（1スイング）	単位	個	数量	84	単価	13,660
規格	海上 4ｔ／個 無し 標準外 クレーン付台船 80t吊　鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらも水中の場合水深15m未満の場合						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船 80t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝6時間：	日	1	509,522	509,522	DHT10700 管理費区分 無 単-137号
引船 鋼D 500PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：	日	1	217,431	217,431	DHT11260 管理費区分 無 単-138号
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2	207,396	414,792	DHT11482 管理費区分 無 単-139号
雑材料	0.5%	式	1		5,708	ZS7H10030 管理費区分 無
計					1,147,453	
単価					13,660	円／個
J01 施工区分 J02 ブロック質量 J03 ウインチ移動の有無	海上 4 ｔ／個 無し					
J04 クレーンの指定 J08 起重機船等の船種 J09 クレーン付台船の規格	標準外 クレーン付台船 80t吊					
J11 引船の規格 J12 労務編成 J13 水深区分	鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらも水中の場合 水深15m未満の場合					

参考資料（1）

単-83号　　DH106190

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設	単位	ｍ３	数量	10	単価	32,163
規格	ミキサー車打設 無筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	10.3	28,500	293,550	Z002012010 管理費区分 無
コンクリート打設（上部工製作）	ミキサー車から直接投入	ｍ３	10	2,808	28,080	Q300804020 管理費区分 無
計					321,630	
単価					32,163	円／ｍ３
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択	ミキサー車打設 無筋					

参考資料（1）

単-84号　　DH106130

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	単位	m２	数量	100	単価	10,609
規格	陸上 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外（鋼矢板式）	クレーン抜き	m２	100	9,785	978,500	Q300704020 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	2	41,200	82,400	DHT20850 管理費区分 無 単-118号
計					1,060,900	
単価					10,609	円／m２
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687.5
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	174	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687.5
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-86号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋取付	単位	本	数量	100	単価	389
規格	適用削孔深100以上400未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		193	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					38,974	
単価					389	円／本

参考資料（1）

単-87号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋材料費	単位	本	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	401	401	WB020014 管理費区分 無 単-140号
鉄筋（異形）	SD345 D16	ｋｇ	0.83	111	92	Z301010210 管理費区分 無
計					493	
単価					493	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,300
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	154	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	36,300
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	5,379
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
瀝青質目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,050
規格	路盤材（砕石各種）　350mm 3層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,507.5		
労務構成比率		%	37.62			
運転手（特殊）		%	17.58	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	5.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	5.7	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	51.14			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	47.24	560,000	945,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	3.2	134	154	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,050
規格	路盤材（砕石各種）　350mm 3層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.24			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	4.5	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.56	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.15	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	路盤材（砕石各種） 350 mm 3層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,100
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,193
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	5,379
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
瀝青質目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10					

参考資料（1）

単-95号　　DH107010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船柱取付	単位	基	数量	5	単価	118,156
規格	陸上 100kN未満 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱	曲柱、直柱各種	基	5	74,300	371,500	Y300203200-001 管理費区分 無
係船柱取付	100kN未満（陸上）クレーン抜き	基	5	40,560	202,800	Q301201010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	0.4	41,200	16,480	DHT20850 管理費区分 無 単-141号
計					590,780	
単価					118,156	円／基
J01 施工区分 J02 係船柱規格 J04 クレーン類の機種	陸上 100kN未満 ラフテレーンクレーン					
J05 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）16t吊					

参考資料（1）

単-96号　　DH107030

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船柱塗装	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,966
規格	下塗＋上塗（2回）　5m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱塗装	下塗＋上塗（2回）	ｍ２	100	2,966	296,600	Q301801030 管理費区分 無
計					296,600	
単価					2,966	円／ｍ２
J01 塗装内容 J02 施工規模	下塗＋上塗（2回） 5m2未満					

参考資料（1）

単-97号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,780
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,777	17,777	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,780	
単価					17,780	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,748
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	154	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,300
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	154	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	36,300
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	5,379
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	%	36.07	1,140	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10					

参考資料（1）

単-102号　　DH190040

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	えい航費（作業船）	単位	回	数量	1	単価	784,440
規格	23浬 起重機船（非航旋回） 鋼D 100t吊 標準 鋼D 1000PS型 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費（作業船）	えい航距離＝23浬：被えい航船舶の設定＝起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格＝鋼D 100t吊：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1000PS型：えい航用引船の運転時間＝6ｈ：えい航用引船の運転日数＝0.8日：被えい航船舶等の運転日数＝0.8日：	式	1	384,500	384,500	DH180210 管理費区分 1 単-142号
損料		式	1	399,940	399,940	Z308003700 管理費区分 1
計					784,440	
単価					784,440	円／回
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船（非航旋回）の規格	23 浬 起重機船（非航旋回） 鋼D 100t吊					
J31 引船選定 J32 えい航用引船1の規格 J35 引船帰港の有無	標準 鋼D 1000PS型 無し					

参考資料（1）

単-103号　　DH190080

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分解組立運搬	単位	式	数量	1	単価	1,212,297
規格	クローラクレーン系　80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含）　標準ラフテレーンクレーン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊		日	1.5	46,100	69,150	DHT20870 管理費区分 1 単-143号
特殊作業員		人	5.5	28,704	157,872	R0101 管理費区分 1 割増率　0%
運搬費等率	434%	式	1		985,275	ZS7H10140 管理費区分 1
計					1,212,297	
単価					1,212,297	円／式
J01 機械区分の指定 J04 規格の指定 J09 分解・組立使用機械の方式	クローラクレーン系 80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含） 標準					
J10 分解・組立使用機械の機種 J11 ラフテレーンクレーンの規格	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型（排対2次）25t吊					

参考資料（1）

単-104号　　DH190150

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜設置	単位	m	数量	120	単価	6,283
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120	6,283	753,960	Q302202010 管理費区分 無
計					753,960	
単価					6,283	円／m

参考資料（1）

単-105号　　DH190160

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去	単位	m	数量	120	単価	5,871
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120	5,871	704,520	Q302203010 管理費区分 無
計					704,520	
単価					5,871	円／m

参考資料（1）

単-106号　　DH190170

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜賃料	単位	式	数量	1	単価	3,322,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜賃料		式	1	3,322,200	3,322,200	Y30L001000-003 管理費区分 無
計					3,322,200	
単価					3,322,200	円／式

参考資料（1）

単-107号　　DH190190

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜保守管理	単位	式	数量	1	単価	2,063,935
規格	海上目視点検（作業船あり） 100～500m未満 183日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船あり）100～500m未満	回	61	33,835	2,063,935	Q302204020 管理費区分 無
計					2,063,935	
単価					2,063,935	円／式
J01 点検種類 J02 施工延長 J03 対象期間	海上目視点検（作業船あり） 100～500m未満 183 日					

参考資料（2）

単-108号　　DHT10690

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付台船 45～50t吊	単位	日	数量	1	単価	402,461
規格	運転1日当り 標準 4時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	68	121.9	8,289	Z304010130 管理費区分 無
船団長		人	1.2	35,984	43,180	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	6	28,392	170,352	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］	45～50t吊	日	1	16,300	16,300	M302766000 管理費区分 無
クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］	同上	供用日	1.65	29,500	48,675	M302766000 管理費区分 無
台船（クレーン付台船用）	500t積	供用日	1.65	70,100	115,665	M301571000 管理費区分 無
計					402,461	
単価					402,461	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 4時間					

参考資料（2）

単-109号　　DHT11250

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 450PS型	単位	日	数量	1	単価	207,648
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	103	102.5	10,557	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	2.4	35,984	86,361	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.2	28,392	34,070	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船［鋼製］	D 450PS型	時間	2	4,010	8,020	M301090000 管理費区分 無
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65	41,600	68,640	M301090000 管理費区分 無
計					207,648	
単価					207,648	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 2時間					
J05 就業時間	8時間					

参考資料（2）

単-110号　　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,396
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	121.9	15,725	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,396	
単価					207,396	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-111号　　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,396
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	121.9	15,725	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,396	
単価					207,396	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-112号　　DHT22660

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3／h	単位	日	数量	1	単価	103,616
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	154	13,552	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力90～110m3／h	時間	6.8	3,640	24,752	M303592000 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	同上	供用日	1.14	31,200	35,568	M303592000 管理費区分 無
計					103,616	
単価					103,616	円／日

参考資料（2）

単-113号　　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,396
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	121.9	15,725	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,396	
単価					207,396	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-114号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

参考資料（2）

単-115号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

参考資料（2）

単-116号　　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,396
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	121.9	15,725	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,396	
単価					207,396	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-117号　　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,396
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	121.9	15,725	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,396	
単価					207,396	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-118号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

参考資料（2）

単-119号　　DHT22030

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機（排出ガス対策型） 7.5～7.8m3／min	単位	日	数量	1	単価	11,445
規格	海上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	47	154	7,238	Z304010090 管理費区分 無
空気圧縮機	7.5～7.8m3／min	日	1.65	2,550	4,207	L301020030 管理費区分 無
計					11,445	
単価					11,445	円／日
J01 施工方式	海上					

参考資料（2）

単-120号　　DHT21730

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級	単位	日	数量	1	単価	273
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［コンクリートブレーカ］	質量 20kg級	日	1	121	121	M303580000 管理費区分 無
さく岩機［コンクリートブレーカ］	同上	供用日	1.71	89	152	M303580000 管理費区分 無
計					273	
単価					273	円／日

参考資料（2）

単-121号　　DHT11720

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	台船 鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	104,935
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2.4	28,392	68,140	R0127 管理費区分 無 割増率　0%
台船	100t積	供用日	1.65	22,300	36,795	M301500000 管理費区分 無
計					104,935	
単価					104,935	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-122号　　DHT11210

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 200PS型	単位	日	数量	1	単価	119,730
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	46	102.5	4,715	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	1.2	35,984	43,180	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.2	28,392	34,070	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船［鋼製］	D 200PS型	時間	2	1,970	3,940	M301050000 管理費区分 無
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65	20,500	33,825	M301050000 管理費区分 無
計					119,730	
単価					119,730	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 2時間					
J05 就業時間	8時間					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-123号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	397,600
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（2）

単-124号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級	単位	日	数量	1	単価	865
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無
計					865	
単価					865	円／日

参考資料（2）

単-125号　　DHT22010

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min	単位	日	数量	1	単価	5,706
規格	陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	25	154	3,850	Z304010090 管理費区分 無
空気圧縮機	3.5～3.7m3／min	日	1.56	1,190	1,856	L301020010 管理費区分 無
計					5,706	
単価					5,706	円／日
J01 施工方式	陸上					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-126号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	397,600
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（2）

単-127号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級	単位	日	数量	1	単価	865
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無
計					865	
単価					865	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-128号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	399,700
規格	SD345 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	113,000	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用					

参考資料（2）

単-129号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級	単位	日	数量	1	単価	865
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無
計					865	
単価					865	円／日

参考資料（2）

単-130号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-131号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	397,600
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（2）

単-132号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級	単位	日	数量	1	単価	865
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無
計					865	
単価					865	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-133号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	397,600
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（2）

単-134号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級	単位	日	数量	1	単価	865
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無
計					865	
単価					865	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-135号　　CB431720

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	397,600
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（2）

単-136号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級	単位	日	数量	1	単価	865
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無
計					865	
単価					865	円／日

参考資料（2）

単-137号　　DHT10700

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付台船 80t吊	単位	日	数量	1	単価	509,522
規格	運転1日当り 標準 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	161	121.9	19,625	Z304010130 管理費区分 無
船団長		人	1.2	35,984	43,180	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	6	28,392	170,352	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］	80t吊	日	1	32,000	32,000	M302767000 管理費区分 無
クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］	同上	供用日	1.65	57,600	95,040	M302767000 管理費区分 無
台船（クレーン付台船用）	700t積	供用日	1.65	90,500	149,325	M301572000 管理費区分 無
計					509,522	
単価					509,522	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 6時間					

参考資料（2）

単-138号　　DHT11260

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 500PS型	単位	日	数量	1	単価	217,431
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	114	102.5	11,685	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	2.4	35,984	86,361	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.2	28,392	34,070	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船［鋼製］	D 500PS型	時間	2	4,460	8,920	M301100000 管理費区分 無
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65	46,300	76,395	M301100000 管理費区分 無
計					217,431	
単価					217,431	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 2時間					
J05 就業時間	8時間					

参考資料（2）

単-139号　　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,396
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	121.9	15,725	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,396	
単価					207,396	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-140号　　WB020014

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（本）	単位	本	数量	1	単価	401
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	D16用	本	1	401	401	Y000800004-001 管理費区分 無
計					401	
単価					401	円／本

参考資料（2）

単-141号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

参考資料（2）

単-142号　　DH180210

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運転費 えい航費（作業船）	単位	式	数量	1	単価	384,500
規格	23浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊 1隻 標準　鋼D 1000PS型 6ｈ 0.8日 0.8日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費（作業船）	引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1000PS型：えい航用引船の運転時間＝6ｈ：	式	1	70,212	70,212	DH180220 管理費区分 1 単-144号
労務費（えい航用引船）　えい航費（作業船）	えい航距離＝23浬：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 1000PS型：えい航用引船の供用日数＝1日：	日	1	100,360	100,360	DH180230 管理費区分 1 単-145号
労務費（被えい航船舶）　えい航費（作業船）	えい航距離＝23浬：被えい航船舶の設定＝起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格＝鋼D 100t吊：同時えい航隻数＝1隻：被えい航船舶等の供用日数＝1日：	日	1	213,928	213,928	DH180240 管理費区分 1 単-146号
計					384,500	
単価					384,500	円／式
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船(非航旋回)の規格	23 浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊					
J29 同時えい航隻数 J30 引船選定 J31 えい航用引船1の規格	1 隻 標準 鋼D 1000PS型					
J34 えい航用引船の運転時間 J35 えい航用引船の運転日数 J36 被えい航船舶等の運転日数	6 ｈ 0.8 日 0.8 日					

参考資料（2）

単-143号　　DHT20870

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）25t吊	単位	日	数量	1	単価	46,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1	46,100	46,100	L301010270 管理費区分 1
計					46,100	
単価					46,100	円／日

参考資料（3）

単-144号　　DH180220

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	燃料費 えい航費（作業船）	単位	式	数量	1	単価	70,212
規格	標準 鋼D 1000PS型 6ｈ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	685	102.5	70,212	Z304010170 管理費区分 1
計					70,212	
単価					70,212	円／式
J01 引船選定 J02 えい航用引船1の規格 J05 えい航用引船の運転時間	標準 鋼D 1000PS型 6 ｈ					

参考資料（3）

単-145号　　DH180230

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（えい航用引船）　えい航費（作業船）	単位	日	数量	1	単価	100,360
規格	23浬 標準 鋼D 1000PS型 1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	2	35,984	71,968	R0126 管理費区分 1 割増率　0%
普通船員		人	1	28,392	28,392	R0127 管理費区分 1 割増率　0%
計					100,360	
単価					100,360	円／日
J01 えい航距離 J02 引船選定 J03 えい航用引船1の規格	23 浬 標準 鋼D 1000PS型					
J06 えい航用引船の供用日数	1 日					

参考資料（3）

単-146号　　DH180240

単価適用年月日	令和 7年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（被えい航船舶）　えい航費（作業船）	単位	日	数量	1	単価	213,928
規格	23浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊 1隻 1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船団長		人	1	35,984	35,984	R3004 管理費区分 1 割増率　0%
高級船員		人	1	35,984	35,984	R0126 管理費区分 1 割増率　0%
普通船員		人	5	28,392	141,960	R0127 管理費区分 1 割増率　0%
計					213,928	
単価					213,928	円／日
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船(非航旋回)の規格	23 浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊					
J29 同時えい航隻数 J30 被えい航船舶等の供用日数	1 隻 1 日					

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 Ｆ護岸改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800004-001	樹脂カプセル	D16用	本	401	令和 7	5	単-140
Y300003100-004	捨　石		ｍ３	12,200	令和 7	5	単-54
Y300007500-001	水中コンクリート	30-15-25BBn W/C=50%以下　単位セメント量370kg/m3	ｍ３	32,500	令和 7	5	単-58
Y300201800-003	漏えい防止シート	各種	ｍ２	400	令和 7	5	単-60
Y300203200-001	係船柱	曲柱、直柱各種	基	74,300	令和 7	5	単-95
Y30L001000-003	汚濁防止膜賃料		式	3,322,200	令和 7	5	単-106
WYB00048	残土処分費		m3	3,000			単-2
WYB00008	樹脂アンカー		本	598			単-15
WYB00016	樹脂アンカー		本	950			単-16
WYB00020	樹脂アンカー		本	236			単-17
WYB00032	樹脂アンカー		本	598			単-25
WYB00043	樹脂アンカー		本	950			単-26
WYB00047	樹脂アンカー		本	236			単-27
WYB00063	廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	4,500			単-44

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】奈屋浦漁港　県営水産生産基盤整備事業 Ｆ護岸改良工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考