【実施】

積 算 情 報

設計書番号		507-k143680-00022-15(0)	設計者名	
費目		本工事費	工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事
所属名		伊勢農林水産事務所　宮川用水室		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		令和 7年 7月22日		
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 5日		
単価適用年月日		令和 7年 6月 5日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊勢1		
	生コン	W01：伊勢A		
	石材	W01：伊勢1		
適用工種		畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 7月29日 ～ 令和 8年 6月30日 (337日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８６：畑かん施設工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		156,083,905			
畑かん施設工事		式	1		156,083,905			
作業土工		式	1		38,082,912			
土工		式	1		38,082,912			内-1号 週休有
舗装工		式	1		13,841,156			
舗装工		式	1		13,841,156			内-2号 週休有
区画線工		式	1		23,901			
区画線工		式	1		23,901			内-3号 週休有
管水路工		式	1		59,831,520			
硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1		42,686,520			内-4号 週休有
管路更生工		式	1		17,145,000			内-5号 週休有
管路付帯工		式	1		16,339,616			

三重県　農林水産部

507-k143680-00022-15(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁工		式	1		5,868,104			内-6号 週休有
保護工		式	1		5,634,446			内-7号 週休有
空気弁工		式	1		4,837,066			内-8号 週休有
給水栓設置工		式	1		8,754,881			
給水栓工		式	1		8,754,881			内-9号 週休有
旧管処理工		式	1		6,679,440			
旧管撤去工		式	1		6,294,770			内-10号 週休有
旧管閉塞工		式	1		384,670			内-11号 週休有
仮設工		式	1		12,530,479			
仮設工		式	1		1,320,479			内-12号 週休有
交通誘導警備員		式	1		11,210,000			内-13号 週休有
直接工事費		式	1		156,083,905			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		17,886,509			
共通仮設費		式	1		1,232,509			
運搬費		式	1		173,160			
仮設材		式	1		173,160			内-14号 週休有
準備費		式	1		23,639			
試掘工		式	1		23,639			内-15号 週休有
技術管理費		式	1		45,710			
土質試験		式	1		45,710			内-16号 週休有
現場環境改善費（率計上） 154,718,026× 0.64%		式	1		990,000			
共通仮設費（率計上） 156,084,140×10.67%		式	1		16,654,000			
純工事費		式	1		173,970,414			
現場管理費 173,970,414×26.51%		式	1		46,119,000			

三重県　農林水産部

507-k143680-00022-15(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		220,089,414			
一般管理費等 220,089,414×（15.39%＋ 0.04%）		式	1		33,959,586			
工事価格		式	1		254,049,000			
消費税相当額 254,049,000×10%		式	1		25,404,900			
工事費計		式	1		279,453,900			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

507-k143680-00022-15(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	156,084,140	
4	直接工事費	156,083,905	
5	準備費（処分費）	235	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,366,114	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	構築、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	156,084,140	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	154,718,026	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	8.72%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.67%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	16,654,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額	16,654,000	
35	現場環境改善費対象工事費	156,083,905	
36	直接工事費	156,083,905	
37	非対象額計（－）	1,365,879	
38	管理費区分１	0	構築、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	1,365,879	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	154,718,026	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.64%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.64%	
54	計上額　単独（追加工事）	990,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	990,000	
58	共通仮設費（積上分）	242,509	
59	運搬費	173,160	
60	準備費・仮設費	23,639	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	45,710	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

507-k143680-00022-15(0)

共通仮設費

67	共通仮設費計	17,886,509	

三重県　農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	173,970,414	
3	単独（追加工事）　直接工事費	156,083,905	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	17,886,509	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	173,970,414	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	172,604,300	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	22.95%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	※補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：151日　工期：337日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	26.51%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	46,119,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	46,119,000	

三重県　農林水産部

507-k143680-00022-15(0)

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　宮川用水室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　畑かん施設工事

1	工事原価	220,089,414	
2	純工事費	173,970,414	
3	現場管理費	46,119,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	220,089,414	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	218,723,300	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	15.39%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	220,089,414	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　88,035 円
24	一般管理費等 率（補正後）	15.43%	
25	計上額　単独（追加工事）	33,959,586	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	33,959,586	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	23	10,160	233,680			CB210030 管理費区分 無 単-1号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	6,190	300.7	1,861,333			CB210030 管理費区分 無 単-2号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：	m 3	266	668.4	177,794			CB210030 管理費区分 無 単-3号
基面整正		m 2	1,568	483.5	758,128			CB210080 管理費区分 無 単-4号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	226	8,377	1,893,202			DB107010 管理費区分 無 単-5号 基礎S1【DY0801】
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	358	8,252	2,954,216			DB107010 管理費区分 無 単-6号 基礎S2【DY0802】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	204	7,189	1,466,556			DB107010 管理費区分 無 単-7号 基礎S3【DY0802】
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	17	8,777	149,209			DB107010 管理費区分 無 単-8号 給水栓基礎S1
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	17	8,652	147,084			DB107010 管理費区分 無 単-9号 給水栓基礎S2
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	20	7,589	151,780			DB107010 管理費区分 無 単-10号 給水栓基礎S3
埋戻B1	購入土	m3	572	5,763	3,296,436			WYB00001 管理費区分 無 単-11号 【DY0802】
埋戻B2	同上	m3	75	5,770	432,750			WYB00002 管理費区分 無 単-12号 【DY0802】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3	購入土	m3	260	5,582	1,451,320			WYB00003 管理費区分 無 単-13号 【DY0802】
埋戻B1	RC-40	m3	451	5,691	2,566,641			WYB00004 管理費区分 無 単-14号 【DY0803】
埋戻B2	同上	m3	299	5,698	1,703,702			WYB00005 管理費区分 無 単-15号 【DY0803】
埋戻B3	同上	m3	640	5,510	3,526,400			WYB00006 管理費区分 無 単-16号 【DY0803】
埋戻	流用土	m3	2,328	2,578	6,001,584			WYB00007 管理費区分 無 単-17号
購入土	山土　流用土不足分	m3	105	3,192	335,160			WYB00113 管理費区分 無 単-18号 【DY0802】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	262	378	99,036			CB210520 管理費区分 無 単-19号 流用土
路肩盛土		m3	104	5,888	612,352			WYB00119 管理費区分 無 単-20号 【DY0802】
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m2	3,708	63.41	235,124			DB114020 管理費区分 無 単-21号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m2	3,708	64.74	240,055			DB114020 管理費区分 無 単-22号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t級）：DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	3,783	1,924	7,278,492			DB101530 管理費区分 無 単-23号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	3,783	134.1	507,300			CB210610 管理費区分 無 単-24号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	6	596.4	3,578			DB109130 管理費区分 無 単-25号 【DY1101】
合 計					38,082,912			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	2,946	701.8	2,067,502			CB430510 管理費区分 無 単-26号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,355	216.9	727,699			CB430310 管理費区分 無 単-27号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	166	3,816	633,456			CB227010 管理費区分 無 単-28号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	166	2,350	390,100			ZA10650750 管理費区分 T
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,095	683.2	2,114,504			CB410030 管理費区分 無 単-29号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	86	600.9	51,677			CB410030 管理費区分 無 単-30号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	18	546.1	9,829			CB410030 管理費区分 無 単-31号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,102	1,044	3,238,488			CB410040 管理費区分 無 単-32号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	42	914.9	38,425			CB410040 管理費区分 無 単-33号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	168	2,160	362,880			CB410260 管理費区分 無 単-34号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,188	1,316	4,195,408			CB410260 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	86	130.1	11,188			CB410010 管理費区分 無 単-36号
合　計					13,841,156			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	区画線工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	27	369.1	9,965			WB821210 管理費区分 無 単-37号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	5	393.2	1,966			WB821210 管理費区分 無 単-38号
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝無：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝0.5m以下：	m2	1	11,970	11,970			WB812020 管理費区分 無 単-39号 グリーンベルト
合 計					23,901			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管1本当り長＝5m：接合箇所＝255箇所：施工延長＝858m：	m	797	13,380	10,663,860			DB107030 管理費区分 無 単-40号 【DY0101】
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管1本当り長＝5m：接合箇所＝255箇所：施工延長＝864m：	m	824	10,260	8,454,240			DB107030 管理費区分 無 単-41号 【DY0102】
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管1本当り長＝5m：接合箇所＝67箇所：施工延長＝226m：	m	213	6,919	1,473,747			DB107020 管理費区分 無 単-42号 【DY0103】
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管1本当り長＝5m：接合箇所＝32箇所：施工延長＝86m：	m	76	5,512	418,912			DB107020 管理費区分 無 単-43号 【DY0104】
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長＝5m：接合箇所＝109箇所：施工延長＝365m：	m	354	3,205	1,134,570			DB107020 管理費区分 無 単-44号 【DY0105】
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管1本当り長＝5m：接合箇所＝3箇所：施工延長＝4m：	m	4	17,020	68,080			DB107030 管理費区分 無 単-45号 【DY0106】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝500mm：管１本当り長＝5m：接合箇所＝8箇所：施工延長＝24m：	m	24	32,010	768,240			DB107030 管理費区分 無 単-46号 【DY0107】
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝500mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝7m：	m	7	29,810	208,670			DB107030 管理費区分 無 単-47号 【DY0301】
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝450mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝4m：	m	4	24,000	96,000			DB107030 管理費区分 無 単-48号 【DY0302】
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝7m：	m	7	14,880	104,160			DB107030 管理費区分 無 単-49号 【DY0303】
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝4m：	m	4	10,470	41,880			DB107030 管理費区分 無 単-50号 【DY0201】
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝11m：	m	11	7,837	86,207			DB107030 管理費区分 無 単-51号 【DY0202】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝5m：	m	5	5,290	26,450			DB107020 管理費区分 無 単-52号 【DY0203】
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝3m：	m	3	3,783	11,349			DB107020 管理費区分 無 単-53号 【DY0204】
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝314m：	m	314	2,303	723,142			DB107020 管理費区分 無 単-54号 【DY0205】
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝500mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝12m：	m	12	33,550	402,600			DB107030 管理費区分 無 単-55号 【DY0403】
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝45m：	m	45	3,246	146,070			DB107020 管理費区分 無 単-56号 【DY0401】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×90°	個	10	4,570	45,700			ZA10241780 管理費区分 無 【T0101】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ300×45°	個	4	50,900	203,600			ZA10241990 管理費区分 無 【T0201】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ250×45°	個	7	30,400	212,800			ZA10241950 管理費区分 無 【T0202】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ150×45°	個	3	12,400	37,200			ZA10241870 管理費区分 無 【T0203】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×45°	個	60	4,000	240,000			ZA10241790 管理費区分 無 【T0204】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ300×22° 1/2	個	14	34,800	487,200			ZA10242000 管理費区分 無 【T0301】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ250×22° 1/2	個	21	23,900	501,900			ZA10241960 管理費区分 無 【T0302】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×22° 1/2	個	2	14,800	29,600			ZA10241920 管理費区分 無 【T0303】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ150×22° 1/2	個	3	11,800	35,400			ZA10241880 管理費区分 無 【T0304】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×22° 1/2	個	62	4,000	248,000			ZA10241800 管理費区分 無 【T0305】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ300×11° 1/4	個	1	30,900	30,900			ZA10242010 管理費区分 無 【T0401】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ250×11° 1/4	個	9	21,300	191,700			ZA10241970 管理費区分 無 【T0402】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ150×11° 1/4	個	2	9,680	19,360			ZA10241890 管理費区分 無 【T0403】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管TS継手　ベンド	φ100×11° 1/4	個	46	3,760	172,960			WYB00022 管理費区分 無 【T0404】
硬質塩ビ管TS継手　ベンド	φ250×5° 5/8	個	1	20,000	20,000			WYB00155 管理費区分 無 【T0501】
硬質塩ビ管TS継手　ベンド	φ150×5° 5/8	個	2	9,680	19,360			WYB00021 管理費区分 無 【T0502】
FRP製曲管	φ350×45°	個	2	169,000	338,000			WYB00023 管理費区分 無 【T0601】
FRP製曲管	φ500×22° 1/2	個	2	275,000	550,000			WYB00122 管理費区分 無 【T0602】
HIエルボ	φ100×90°	個	116	2,210	256,360			WYB00024 管理費区分 無 【T0701】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異種管継手	φ450×φ450　塩ビ管×HP管	個	2	397,000	794,000			WYB00156 管理費区分 無 【T0801】
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ450,SUS,M24,(12本/組)	組	2	30,700	61,400			ZD10512111 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ450,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	1,960	3,920			ZD10522511 管理費区分 Y
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	φ350×φ300	個	2	97,420	194,840			WYB00157 管理費区分 無 【T0901】
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ300mm×φ250mm	個	5	20,300	101,500			ZA10241410 管理費区分 無 【T0902】
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ250mm×φ200mm	個	3	15,500	46,500			ZA10241400 管理費区分 無 【T0903】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	φ250×φ150	個	2	48,620	97,240			WYB00184 管理費区分 無 【T0904】
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ200mm×φ150mm	個	1	11,000	11,000			ZA10241390 管理費区分 無 【T0905】
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ150mm×φ100mm	個	1	3,090	3,090			ZA10241370 管理費区分 無 【T0906】
FRP製片落管	φ500×φ450	個	1	145,300	145,300			WYB00183 管理費区分 無 【T1001】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ300×φ300	個	1	40,700	40,700			ZA10242450 管理費区分 無 【T1101】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ300×φ250	個	2	49,100	98,200			ZA10242440 管理費区分 無 【T1102】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管TS継手チーズ	φ300×φ100	個	3	79,920	239,760			WYB00185 管理費区分 無 【T1103】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ250×φ100	個	1	16,700	16,700			ZA10242340 管理費区分 無 【T1104】
硬質塩ビ管TS継手チーズ	φ200×φ125	個	1	45,100	45,100			WYB00129 管理費区分 無 【T1105】
硬質塩ビ管TS継手チーズ	φ350×φ300	個	1	144,100	144,100			WYB00186 管理費区分 無 【T1106】
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ350×φ350	個	1	74,600	74,600			ZA10242530 管理費区分 無 【T1107】
硬質塩ビ管TS継手チーズ	φ300×φ100	個	48	79,920	3,836,160			WYB00130 管理費区分 無 【T1201】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ250×φ100	個	35	16,700	584,500			ZA10242340 管理費区分 無 【T1202】
硬質塩ビ管TS継手チーズ	φ200×φ100	個	10	28,460	284,600			WYB00131 管理費区分 無 【T1203】
硬質塩ビ管TS継手チーズ	φ150×φ100	個	1	7,710	7,710			WYB00132 管理費区分 無 【T1204】
硬質塩ビ管TS継手チーズ	φ100×φ100	個	8	2,670	21,360			WYB00187 管理費区分 無 【T1205】
フランジ付T字管	φ350×φ75	個	1	170,000	170,000			WYB00041 管理費区分 無 【T1301】
フランジ付T字管	φ300×φ75	個	5	141,000	705,000			WYB00188 管理費区分 無 【T1302】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ付T字管	φ250×φ75	個	9	113,000	1,017,000			WYB00043 管理費区分 無 【T1303】
フランジ付T字管	φ200×φ75	個	2	81,200	162,400			WYB00189 管理費区分 無 【T1304】
フランジ付T字管	φ150×φ75	個	1	70,900	70,900			WYB00042 管理費区分 無 【T1305】
フランジ付T字管	φ100×φ75	個	5	51,500	257,500			WYB00190 管理費区分 無 【T1306】
排泥管	φ300×φ100	個	1	146,000	146,000			WYB00045 管理費区分 無 【T1401】
排泥管	φ250×φ100	個	4	115,000	460,000			WYB00047 管理費区分 無 【T1402】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排泥管	φ200×φ100	個	1	85,700	85,700			WYB00046 管理費区分 無 【T1403】
排泥管	φ100×φ100	個	2	56,600	113,200			WYB00135 管理費区分 無 【T1404】
ドレッサージョイント	φ500（鋳鉄製又は鋼板製）	個	3	460,000	1,380,000			ZA10250650 管理費区分 無 【T1501】
TSキャップ	φ125	個	1	2,730	2,730			WYB00161 管理費区分 無 【T1601】
管明示シートエ		m	2,446	96.69	236,503			D9133000 管理費区分 無 単-57号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	2,446	265	648,190			ZD10563005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k143680-00022-15(0)

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監査孔兼用フランジ付T字管	φ450×φ450	個	1	890,900	890,900			WYB00191 管理費区分 無 【T1307】
監査孔兼用フランジ付T字管	φ500×φ500	個	1	1,020,000	1,020,000			WYB00193 管理費区分 無 【T1308】
合　計					42,686,520			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	管路更生工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
城田１号線管路更生工	区間２	式	1	5,795,000	5,795,000			WYB00212 管理費区分 無 単-58号
城田１号線管路更生工	区間３	式	1	11,350,000	11,350,000			WYB00246 管理費区分 無 単-59号
合 計					17,145,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝300mm：	基	3	303,300	909,900			DB107140 管理費区分 無 単-60号 【DY0501】
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝250mm：	基	4	235,300	941,200			DB107140 管理費区分 無 単-61号 【DY0502】
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝200mm：	基	3	152,800	458,400			DB107130 管理費区分 無 単-62号 【DY0503】
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝150mm：	基	1	105,200	105,200			DB107130 管理費区分 無 単-63号 【DY0504】
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝125mm：	基	1	85,620	85,620			DB107130 管理費区分 無 単-64号 【DY0505】
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝100mm：	基	13	61,250	796,250			DB107130 管理費区分 無 単-65号 【DY0506】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
MFジョイント	φ300	個	6	81,810	490,860			WYB00055 管理費区分 無 【T1701】
MFジョイント	φ250	個	8	65,160	521,280			WYB00054 管理費区分 無 【T1702】
MFジョイント	φ200	個	6	50,160	300,960			WYB00053 管理費区分 無 【T1703】
MFジョイント	φ150	個	2	33,930	67,860			WYB00052 管理費区分 無 【T1704】
MFジョイント	φ125	個	2	31,970	63,940			WYB00165 管理費区分 無 【T1705】
MFジョイント	φ100	個	34	23,810	809,540			WYB00194 管理費区分 無 【T1706】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ300,SUS,M20,(10本/組)	組	6	13,100	78,600			ZD10512108 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ300,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	6	944	5,664			ZD10522508 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	8	10,400	83,200			ZD10512107 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	8	840	6,720			ZD10522507 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	6	5,140	30,840			ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	6	504	3,024			ZD10522506 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ150,SUS,M16,(6本/組)	組	2	3,790	7,580			ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	320	640			ZD10522505 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5k	φ125	組	2	3,903	7,806			WYB00286 管理費区分 無 【T1707】
フランジ接合材 フランジパッキン 7.5k	同上	枚	2	270	540			WYB00287 管理費区分 無 【T1708】
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	34	2,520	85,680			ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	34	200	6,800			ZD10522504 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	制水弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					5,868,104			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付／製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	6	55,420	332,520				CB222840 管理費区分 無 単-66号 【DY0601】
プレキャストマンホール	同上	基	1	62,400	62,400				CB222840 管理費区分 無 単-67号 【DY0602】
プレキャストマンホール	同上	基	10	81,070	810,700				CB222840 管理費区分 無 単-68号 【DY0603】
プレキャストマンホール	同上	基	23	134,700	3,098,100				CB222840 管理費区分 無 単-69号 【DY0604】
プレキャストマンホール	同上	基	1	399,200	399,200				CB222840 管理費区分 無 単-70号 【DY0605】
マンホールボックス	25B20	個	4	2,874	11,496				WYB00116 管理費区分 無 【T1801】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
マンホールボックス	25B30	個	3	3,392	10,176				WYB00117 管理費区分 無 【T1802】
マンホールボックス	32B20	個	2	3,392	6,784				WYB00062 管理費区分 無 【T1803】
マンホールボックス	32B30	個	2	4,533	9,066				WYB00173 管理費区分 無 【T1804】
マンホールボックス	25C20	個	3	3,470	10,410				WYB00172 管理費区分 無 【T1805】
マンホールボックス	25C30	個	3	4,082	12,246				WYB00171 管理費区分 無 【T1806】
マンホールボックス	25C30凹	個	1	4,089	4,089				WYB00170 管理費区分 無 【T1807】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールボックス	32C20	個	8	5,618	44,944			WYB00169 管理費区分 無 【T1808】
マンホールボックス	32C30	個	1	6,263	6,263			WYB00168 管理費区分 無 【T1809】
マンホールボックス	32C30凹	個	2	6,257	12,514			WYB00167 管理費区分 無 【T1810】
マンホールボックス	45C	個	2	10,200	20,400			WYB00166 管理費区分 無 【T1811】
マンホールボックス	単口C	個	23	6,004	138,092			WYB00058 管理費区分 無 【T1812】
人孔ブロック	片面斜壁 900	個	1	77,500	77,500			WYB00195 管理費区分 無 【T1813】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔ブロック	直壁 1200A	個	1	59,900	59,900			WYB00196 管理費区分 無 【T1814】
スラブ	60	組	6	3,578	21,468			WYB00066 管理費区分 無 【T1901】
スラブ	80	組	27	5,626	151,902			WYB00118 管理費区分 無 【T1902】
スラブ	100	組	7	9,208	64,456			WYB00068 管理費区分 無 【T1903】
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	35	1,366	47,810			CB221110 管理費区分 無 単-71号 【DY0803】
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	6	1,495	8,970			CB221110 管理費区分 無 単-72号 【DY0803】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート平板	U300用蓋　400×600×60リサイクル認定製品	枚	25	1,120	28,000			WYB00069 管理費区分 無 【T2001】
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付；管径＝400mm；固定基礎＝無し；規格＝外圧管1種；費用の内訳＝全ての費用：	m	6	14,870	89,220			CB222860 管理費区分 無 川-73号
鋼製加工品　鋼材切断程度	SS 400（フタル酸樹脂系　塗装仕上げ）	kg	37	1,360	50,320			ZA10531105 管理費区分 無
底版ブロック	1200用	枚	1	45,500	45,500			WYB00197 管理費区分 無 【T2002】
合　計					5,634,446			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	空気弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	22	94,670	2,082,740			DB107150 管理費区分 無 川-74号 【DY0701】
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝75mm：	基	2	129,900	259,800			DB107150 管理費区分 無 川-75号 【DY0702】
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K　ボール型	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	24	54,600	1,310,400			ZD10492234 管理費区分 Y
両フランジ短管	φ75　L=200	個	3	47,250	141,750			WYB00071 管理費区分 無 【T2101】
両フランジ短管	φ75　L=400	個	2	53,170	106,340			WYB00073 管理費区分 無 【T2102】
両フランジ短管	φ75　L=500	個	1	56,390	56,390			WYB00198 管理費区分 無 【T2103】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	空気弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
両フランジ短管	φ75 L=600	個	3	59,250	177,750			WYB00174 管理費区分 無 【T2104】
空気弁用フランジ蓋	φ450 1フランジ付 φ75	個	1	226,700	226,700			WYB00199 管理費区分 無 【T2105】
空気弁用フランジ蓋	φ500 1フランジ付 φ75	個	1	251,900	251,900			WYB00200 管理費区分 無 【T2106】
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	58	2,520	146,160			ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	58	192	11,136			ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ450,SUS,M24,(12本/組)	組	1	30,700	30,700			ZD10512111 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	空気弁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ450,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	1,960	1,960			ZD10522511 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ500,SUS,M24,(12本/組)	組	1	30,700	30,700			ZD10512112 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ500,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	2,640	2,640			ZD10522512 管理費区分 Y
合 計					4,837,066			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動給水栓	φ75	個	83	48,800	4,050,400			WYB00087 管理費区分 無 【T2201】
給水栓設置工	同上	個	83	11,260	934,580			WYB00088 管理費区分 無 単-76号 【S0101】
保護ボックス	スリット入り 500×500×800	個	83	16,130	1,338,790			WYB00089 管理費区分 無 【T2202】
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付；製品質量（kg/基）＝50kg以上80kg以下；基礎砕石の有無＝無し；費用の内訳＝全ての費用：	基	83	3,313	274,979			CBD22800 管理費区分 無 単-77号
コンクリート桝蓋	620×300×40 2枚/組	組	83	3,119	258,877			WYB00141 管理費区分 無 【T2203】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	給水栓工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝据付；L=1000・L=4000の使用の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型；JIS A 5372；U型側溝の規格＝300B 300×300×600；時間的制約の有無＝無し；施工箇所における補正＝無し；基礎砕石施工の有無＝無し；	m	50	8,432	421,600			WB821410 管理費区分 無 単-78号 【DY0901】
底版コンクリート	450×450×50	枚	83	1,992	165,336			WYB00090 管理費区分 無 【T2204】
蓋板コンクリート	(360~400)×360×40	枚	83	1,909	158,447			WYB00091 管理費区分 無 【T2205】
アングルバルブ	φ75	個	19	15,580	296,020			WYB00092 管理費区分 無 【T2206】
給水栓設置工	同上	個	19	11,260	213,940			WYB00093 管理費区分 無 単-79号 【S0101】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	給水栓工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水桝	400×600	組 19	10,210	193,990			WYB00094 管理費区分 無 【T2207】
コンクリート分水槽据付（土地改良）	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg以上80kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基 19	3,313	62,947			CBD22800 管理費区分 無 単-80号
平板ブロック	300×300×60	枚 19	560	10,640			WYB00095 管理費区分 無 【T2208】
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3 1	35,800	35,800			CB240010 管理費区分 無 単-81号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2 34	1,237	42,058			CB221110 管理費区分 無 単-82号 【DY0803】
HIバルブソケット	φ75	個 102	530	54,060			WYB00096 管理費区分 無 【T2209】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k143680-00022-15(0)

一式当たり内訳書

第9号内訳書	給水栓工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜パイプ	VPφ75	m 10	899	8,990			WYB00097 管理費区分 無 【T2210】
径違いソケット	φ100×75	個 102	1,040	106,080			WYB00098 管理費区分 無 【T2211】
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝51m：	m 51	2,497	127,347			DB107020 管理費区分 無 単-83号 【DY0402】
合　計				8,754,881			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第10号内訳書	旧管撤去工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
塩ビ管撤去	φ500	m	8	1,344	10,752				WYB00100 管理費区分 無 単-84号 【S0201】
塩ビ管撤去	φ450	m	2	1,186	2,372				WYB00202 管理費区分 無 単-85号 【S0202】
塩ビ管撤去	φ250 300	m	467	807.8	377,242				WYB00201 管理費区分 無 単-86号 【S0203】
塩ビ管撤去	φ200	m	1,622	641.5	1,040,513				WYB00101 管理費区分 無 単-87号 【S0204】
塩ビ管撤去	φ125 150	m	140	547.9	76,706				WYB00102 管理費区分 無 単-88号 【S0205】
塩ビ管撤去	φ65 100	m	500	494.6	247,300				WYB00103 管理費区分 無 単-89号 【S0206】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	旧管撤去工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
建設廃棄物受入料金（廃プラスチック）	廃プラスチック	kg	21,217	42	891,114				WYB00104 管理費区分 T 【T2301】
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無、片道運搬距離（km）DID無＝6.0km以下	t	21	2,964	62,244				CB010410 管理費区分 無 単-90号
HP管撤去	φ300	本	271	9,701	2,628,971				WYB00148 管理費区分 無 単-91号 (DB107050) 【S0301】
HP管撤去	φ450	本	16	10,500	168,000				WYB00207 管理費区分 無 単-92号 (DB107050) 【S0302】
HP管撤去	φ600	本	3	14,180	42,540				WYB00205 管理費区分 無 単-93号 (DB107050) 【S0303】
HP管撤去	φ1000	本	2	29,350	58,700				WYB00209 管理費区分 無 単-94号 (DB107050) 【S0304】

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	旧管撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁撤去	φ300、φ250	基	2	16,180	32,360			WYB00175 管理費区分 無 単-95号 【S0401】
制水弁撤去	φ200	基	8	9,916	79,328			WYB00108 管理費区分 無 単-96号 【S0402】
制水弁撤去	φ100、φ75	基	3	4,826	14,478			WYB00153 管理費区分 無 単-97号 (DB107130) 【S0403】
空気弁撤去	φ25	基	9	6,725	60,525			WYB00109 管理費区分 無 単-98号 【S0501】
空気弁撤去	φ75	基	4	11,870	47,480			WYB00176 管理費区分 無 単-99号 【S0502】
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.9	2,350	2,115			ZA10650740 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	旧管撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	25.4	3,250	82,550			ZA10650730 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.9	1,840	1,656			CB227010 管理費区分 無 単-100号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	25.4	2,286	58,064			CB227010 管理費区分 無 単-101号
給水栓撤去	φ100	個	55	5,632	309,760			WYB00111 管理費区分 無 単-102号 【S0601】
合　計					6,294,770			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	旧管閉塞工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
充填工	工事種別＝管閉塞工種別＝エアモルタル：充填材料費計上区分＝充填材料費計上する：	m3	13	29,590	384,670			D9425100 管理費区分 無 単-103号 【DY1001】
合 計					384,670			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）	作業区分＝設置・撤去：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	12	9,482	113,784			WB251990 管理費区分 無 単-104号
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.08m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	21	3,310	69,510			D9105000 管理費区分 無 単-105号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.45m3：2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	21	1,711	35,931			D9106000 管理費区分 無 単-106号
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.13m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	50	3,965	198,250			D9105000 管理費区分 無 単-107号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.45m3：2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	50	1,737	86,850			D9106000 管理費区分 無 単-108号
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	47	4,666	219,302			D9105000 管理費区分 無 単-109号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下 機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.45m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	47	1,902	89,394			D9105000 管理費区分 無 単-110号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	87	2,877	250,299			WYB00279 管理費区分 無 単-111号 (D9104000)
覆工板賃料及び整備費		式	1	24,720	24,720			WYB00280 管理費区分 無
軽量鋼矢板賃料及び整備費		式	1	95,316	95,316			WYB00285 管理費区分 無
支保材賃料及び基本料		式	1	26,468	26,468			WYB00284 管理費区分 無
H形鋼賃料及び整備費		式	1	3,658	3,658			WYB00283 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板買取		式	1	12,985	12,985			WYB00282 管理費区分 無
H形鋼買取		式	1	58,212	58,212			WYB00281 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物 ン打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：造生工の種類＝一般造生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	35,800	35,800			CB240010 管理費区分 無 単-112号
合　計					1,320,479			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費：仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数＝175人、交通誘導警備員B人数＝463人：	式	1	11,210,000	11,210,000			DXK01052 管理費区分 無 単-113号
合 計					11,210,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	仮設材					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿・片道運搬距離（実数入力）＝7km、製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0、その他の諸料金の有無＝無：	t	14.8	4,350	64,380			WB010020 管理費区分 無 単-114号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	14.8	4,350	64,380			WB010020 管理費区分 無 単-114号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	14.8	3,000	44,400			WB010030 管理費区分 無 単-115号
合 計					173,160			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6	701.8	4,210			CB430510 管理費区分 無 単-116号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版／障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要／舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り／費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2	216.9	433			CB430310 管理費区分 無 単-117号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）／DID区間の有無＝有り／運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下／費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	0.1	3,816	381			CB227010 管理費区分 無 単-118号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1	2,350	235			ZA10650750 管理費区分 T
床掘り	土質＝土砂／施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1.9	300.7	571			CB210030 管理費区分 無 単-119号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級／積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）／DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）／DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m 3	1.9	1,924	3,655.			DB101530 管理費区分 無 単-120号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1.9	134.1	254			CB210610 管理費区分 無 単-121号
埋戻B3	購入土	m3	1.4	5,582	7,814			WYB00112 管理費区分 無 単-122号 【DY0802】
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm／材料＝再生密粒度アスコン（１３）：混合材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2	1,316	2,632			CB410260 管理費区分 無 単-123号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30／全仕上り厚（実数入力）＝120mm／施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2	1,044	2,088			CB410040 管理費区分 無 単-124号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm／施工区分＝1層施工／材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2	683.2	1,366			CB410030 管理費区分 無 単-125号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	試掘工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					23,639			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	土質試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 5日 令和 7年 6月 5日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	25,700	25,700			ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験	1試料につき3個	試料	1	1,520	1,520			ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,180	7,180			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1試料につき 6点	試料	1	7,620	7,620			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1試料につき 3個	試料	1	3,690	3,690			ZA10A20300 管理費区分 無
合 計					45,710			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	10,160
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	300.7
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	668.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				636.98		
労務構成比率		%	77.27			
運転手（特殊）		%	43.51	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.76	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.25			
軽油		%	9.25	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.48			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.48	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式					
J04 障害の有無	有り					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-5号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） 基礎S1【DY0801】	単位	m3	数量	10	単価	8,377
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m3	13.2	3,300	43,560	Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,090	4,148	DBK10702 管理費区分 無 Ht-126号
計					83,775	
単価					8,377	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-6号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） 基礎S2【DY0802】	単位	m3	数量	10	単価	8,252
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13.2	2,400	31,680	ZA10030420 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,090	4,148	DBK10702 管理費区分 無 Ht-126号
計					82,524	
単価					8,252	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-7号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） 基礎S3【DY0802】	単位	m3	数量	10	単価	7,189
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13.2	2,400	31,680	ZA10030420 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	46,090	4,148	DBK10702 管理費区分 無 月t-126号
計					71,895	
単価					7,189	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-8号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） 給水栓基礎S1	単位	m3	数量	10	単価	8,777
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	クッション用	m3	13.2	3,300	43,560	Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,870	8,145	DBK10702 管理費区分 無 月t-127号
計					87,772	
単価					8,777	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-9号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） 給水栓基礎S2	単位	m３	数量	10	単価	8,652
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13.2	2,400	31,680	ZA10030420 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,870	8,145	DBK10702 管理費区分 無 ﾊ-127号
計					86,521	
単価					8,652	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-10号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良） 給水栓基礎S3	単位	m３	数量	10	単価	7,589
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13.2	2,400	31,680	ZA10030420 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,870	8,145	DBK10702 管理費区分 無 ﾊ-127号
計					75,892	
単価					7,589	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-11号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1 【DY0802】	単位	m3	数量	1	単価	5,763
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-128号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-129号
計					5,763	
単価					5,763	円／m3

参考資料（1）

単-12号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2 【DY0802】	単位	m3	数量	1	単価	5,770
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-130号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-131号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	627	627	DB101010 管理費区分 無 単-132号
計					5,770	
単価					5,770	円／m3

参考資料（1）

単-13号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3 【DY0802】	単位	m3	数量	1	単価	5,582
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-130号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-133号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	439.3	439	DB101010 管理費区分 無 単-134号
計					5,582	
単価					5,582	円／m3

参考資料（1）

単-14号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1 【DY0803】	単位	m3	数量	1	単価	5,691
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.26	2,150	2,709	Z002122003 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-135号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-136号
計					5,691	
単価					5,691	円／m3

参考資料（1）

単-15号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2 【DY0803】	単位	m3	数量	1	単価	5,698
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.26	2,150	2,709	Z002122003 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-137号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-138号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	627	627	DB101010 管理費区分 無 単-132号
計					5,698	
単価					5,698	円／m3

参考資料（1）

単-16号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3 【DY0803】	単位	m3	数量	1	単価	5,510
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.26	2,150	2,709	Z002122003 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-137号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-139号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	439.3	439	DB101010 管理費区分 無 単-134号
計					5,510	
単価					5,510	円／m3

参考資料（1）

単-17号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,578
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-130号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-140号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	627	627	DB101010 管理費区分 無 単-132号
計					2,578	
単価					2,578	円／m3

参考資料（1）

単-18号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	購入土【DY0802】	単位	m3	数量	1	単価	3,192
規格	山土　流用土不足分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
計					3,192	
単価					3,192	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210520

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土 流用土	単位	m３	数量	1	単価	378
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				356.47		
労務構成比率		%	65.59			
運転手（特殊）		%	45.48	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.95			
軽油		%	15.95	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.46			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	9.86	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	8.6	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-20号　　WYB00119

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土 【DY0802】	単位	m3	数量	1	単価	5,888
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m３	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-141号
計					5,888	
単価					5,888	円／m3

参考資料（1）

単-21号　　DB114020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	63.41
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	日	0.113	56,120	6,341	DBK11402 管理費区分 無 単-142号
計					6,341	
単価					63.41	円／m２
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（1）

単-22号　　DB114020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	64.74
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	日	0.119	54,410	6,474	DBK11402 管理費区分 無 単-143号
計					6,474	
単価					64.74	円／m２
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（1）

単-23号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,924
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 5.0km以下良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.47	40,950	19,246	DBK10106 管理費区分 無 単-144号
計					19,246	
単価					1,924	円／ｍ３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-25号　　DB109130

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔整形工（土地改良）【DY1101】	単位	m2	数量	100	単価	596.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.691	60,120	41,542	DBK10908 管理費区分 無 単-145号
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,174	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					59,647	
単価					596.4	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	701.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	701.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,816
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	683.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	322,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	683.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	600.9
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	258,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143680-00022-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	600.9
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	546.1
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	215,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	546.1
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,044
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	600,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,044
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,800	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 120 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	914.9
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				XR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	500,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	914.9
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,160
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	675,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	152	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,160
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,316
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,782.9		
労務構成比率		%	14.1			
普通作業員		%	5.16	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.58	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.24	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	84.29			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	83.98	595,000	405,000	Z004101004 管理費区分 無
軽油		%	0.3	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			

507-k143680-00022-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,316
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.11	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				XX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	130.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	130.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-37号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	369.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	152	6,080	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,505	ZS8000004 管理費区分 無
計					369,100	
単価					369.1	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-37号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	369.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-38号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	393.2
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,537	ZS8000004 管理費区分 無
計					393,200	
単価					393.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　農林水産部

507-k143680-00022-15(0)

参考資料（1）

単-38号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	393.2
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-39号　　WB812020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工 グリーンベルト	単位	m2	数量	1	単価	11,970
規格	車道（ETCレーン含む） RPN−301 100m2未満 無 無 無 無 有 0.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ−３０１	m2	1	11,970	11,970	Q001598027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,970	
単価					11,970	円／m2
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模	車道（ETCレーン含む） RPN−301 100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正 J06 既設アスファルト舗装面の施工	無 無 無					
J07 コンクリート舗装面の施工 J08 トップコートの有無 J09 施工幅員	無 有 0.5m以下					

参考資料（1）

単-40号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） 【DY0101】	単位	m	数量	10	単価	13,380
規格	250～300mm 5m 255箇所 858m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ300 L=5.0m	本	1.95	59,180	115,401	YB10131001-044 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,308	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,090	3,687	DBK10703 管理費区分 無 H-146号
計					133,867	
単価					13,380	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 5m 255 箇所					
J04 施工延長	858 m					

参考資料（1）

単-41号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0102】	単位	m	数量	10	単価	10,260
規格	250～300mm 5m 255箇所 864m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ250 L=5.0m	本	1.95	43,470	84,766	YB10131001-045 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,695	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,090	3,687	DBK10703 管理費区分 無 単-146号
計					102,619	
単価					10,260	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 5m 255 箇所					
J04 施工延長	864 m					

参考資料（1）

単-42号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）【DY0103】	単位	m	数量	10	単価	6,919
規格	200mm 5m 67箇所 226m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ200 L=5.0m	本	1.95	28,340	55,263	YB10131001-046 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		1,105	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	24,174	5,318	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					69,199	
単価					6,919	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 5m 67 箇所					
J04 施工延長	226 m					

参考資料（1）

単-43号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）【DY0104】	単位	m	数量	10	単価	5,512
規格	125～150mm 5m 32箇所 86m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ150 L=5.0m	本	1.95	21,650	42,217	YB10131001-047 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		886	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					55,129	
単価					5,512	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 5m 32 箇所					
J04 施工延長	86 m					

参考資料（1）

単-44号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）【DY0105】	単位	m	数量	10	単価	3,205
規格	65～100mm 5m 109箇所 365m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ100 L=5.0m	本	1.95	11,140	21,723	YB10131001-056 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		434	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,051	
単価					3,205	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 5m 109 箇所					
J04 施工延長	365 m					

参考資料（1）

単-45号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0106】	単位	m	数量	10	単価	17,020
規格	350～400mm 5m 3箇所 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VM）RR片受	φ350 L=5.0m	本	1.95	69,970	136,441	YB10131001-057 管理費区分 無
諸雑費	2.5%	式	1		3,411	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.16	30,090	4,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.14	46,090	6,452	DBK10703 管理費区分 無 単-147号
計					170,239	
単価					17,020	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 5m 3 箇所					
J04 施工延長	4 m					

参考資料（1）

単-46号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0107】	単位	m	数量	10	単価	32,010
規格	500mm 5m 8箇所 24m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VM）RR片受	φ500 L=5.0m	本	1.95	146,000	284,700	YB10131001-058 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		5,978	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.16	30,090	4,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.12	46,090	5,530	DBK10703 管理費区分 無 単-148号
計					320,143	
単価					32,010	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	500mm 5m 8 箇所					
J04 施工延長	24 m					

参考資料（1）

単-47号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0301】	単位	m	数量	10	単価	29,810
規格	500mm 4m 0箇所 7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VM）直管	φ500 L=4.0m	本	2.44	109,000	265,960	YB10131001-059 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		5,319	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	28,152	7,882	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.39	24,174	9,427	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.11	46,090	5,069	DBK10703 管理費区分 無 川t-149号
計					298,170	
単価					29,810	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	500mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	7 m					

参考資料（1）

単-48号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0302】	単位	m	数量	10	単価	24,000
規格	450mm 4m 0箇所 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VM）直管	φ450 L=4.0m	本	2.44	86,900	212,036	YB10131001-060 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		4,240	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.13	30,090	3,911	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.24	28,152	6,756	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.35	24,174	8,460	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.1	46,090	4,609	DBK10703 管理費区分 無 川t-150号
計					240,012	
単価					24,000	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	450mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	4 m					

参考資料（1）

単-49号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0303】	単位	m	数量	10	単価	14,880
規格	350～400mm 4m 0箇所 7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VM）直管	φ350 L=4.0m	本	2.44	51,700	126,148	YB10131001-048 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,522	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	46,090	4,148	DBK10703 管理費区分 無 単-151号
計					148,806	
単価					14,880	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	350～400mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	7 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-50号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0201】	単位	m	数量	10	単価	10,470
規格	250～300mm 4m 0箇所 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）直管	φ300 L=4.0m	本	2.44	35,600	86,864	YB10131001-049 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,737	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,090	3,687	DBK10703 管理費区分 無 単-146号
計					104,759	
単価					10,470	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	4 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-51号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0202】	単位	m	数量	10	単価	7,837
規格	250～300mm 4m 0箇所 11m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）直管	φ250 L=4.0m	本	2.44	25,000	61,000	YB10131001-051 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,220	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,090	3,687	DBK10703 管理費区分 無 単-146号
計					78,378	
単価					7,837	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	11 m					

参考資料（1）

単-52号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）【DY0203】	単位	m	数量	10	単価	5,290
規格	200mm 4m 0箇所 5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）直管	φ200 L=4.0m	本	2.44	16,100	39,284	YB10131001-050 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		785	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	24,174	5,318	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					52,900	
単価					5,290	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	5 m					

参考資料（1）

単-53号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）【DY0204】	単位	m	数量	10	単価	3,783
規格	125～150mm 4m 0箇所 3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）直管	φ150 L=4.0m	本	2.44	10,800	26,352	YB10131001-052 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		527	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					37,839	
単価					3,783	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	3 m					

参考資料（1）

単-54号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）【DY0205】	単位	m	数量	10	単価	2,303
規格	65～100mm 4m 0箇所 314m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VP）直管	φ100 L=4.0m	本	2.44	5,280	12,883	YB10131001-053 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		257	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					23,034	
単価					2,303	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	314 m					

参考資料（1）

単-55号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【DY0403】	単位	m	数量	10	単価	33,550
規格	500mm 4m 0箇所 12m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（VM）TS片受直管	φ500 L=4.0m	本	2.44	124,000	302,560	YB10131001-061 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		6,051	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	28,152	7,882	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.39	24,174	9,427	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.11	46,090	5,069	DBK10703 管理費区分 無 JM-149号
計					335,502	
単価					33,550	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	500mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	12 m					

参考資料（1）

単-56号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）【DY0401】	単位	m	数量	10	単価	3,246
規格	65～100mm 4m 0箇所 45m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（HIVP）直管	φ100 L=4.0m	本	2.44	9,070	22,130	YB10131001-054 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		442	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,466	
単価					3,246	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	45 m					

参考資料（1）

単-57号　D9133000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	96.69
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,669	
単価					96.69	円／m

参考資料（1）

単-58号　WYB00212

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	城田１号線管路更生工	単位	式	数量	1	単価	5,795,000
規格	区間２						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1	4,194,000	4,194,000	WYB00213 管理費区分 無 単-152号
水替工		式	1	52,610	52,610	WYB00214 管理費区分 無 単-153号
管内洗浄工		式	1	173,700	173,700	WYB00215 管理費区分 無 単-154号
管内調査工		式	1	266,900	266,900	WYB00220 管理費区分 無 単-155号
ライニング準備工		式	1	93,630	93,630	WYB00218 管理費区分 無 単-156号
ライニング工		式	1	982,400	982,400	WYB00217 管理費区分 無 単-157号
管端処理工		式	1	31,780	31,780	WYB00216 管理費区分 無 単-158号
計					5,795,020	
単価					5,795,000	円／式

参考資料（1）

単-59号　　WYB00246

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	城田１号線管路更生工	単位	式	数量	1	単価	11,350,000
規格	区間３						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1	9,194,000	9,194,000	WYB00247 管理費区分 無 単-159号
水替工		式	1	52,610	52,610	WYB00250 管理費区分 無 単-160号
管内洗浄工		式	1	173,700	173,700	WYB00254 管理費区分 無 単-161号
管内調査工		式	1	266,900	266,900	WYB00257 管理費区分 無 単-162号
ライニング準備工		式	1	150,400	150,400	WYB00261 管理費区分 無 単-163号
ライニング工		式	1	1,485,000	1,485,000	WYB00265 管理費区分 無 単-164号
管端処理工		式	1	31,780	31,780	WYB00275 管理費区分 無 単-165号
計					11,354,390	
単価					11,350,000	円／式

参考資料（1）

単-60号　　DB107140

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工（土地改良） 【DY0501】	単位	基	数量	1	単価	303,300
規格	仕切弁（フランジ形）　鋳鉄製　300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ300	基	1	271,000	271,000	YB10142001-012 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	48,230	12,057	DBX10707 管理費区分 無 単-166号
計					303,377	
単価					303,300	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 鋳鉄製 300mm					

参考資料（1）

単-61号　DB107140

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工（土地改良）【DY0502】	単位	基	数量	1	単価	235,300
規格	仕切弁（フランジ形）　鋳鉄製　250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ250	基	1	203,000	203,000	YB10142001-013 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	28,152	8,727	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	48,230	12,057	DBK10707 管理費区分 無 単-166号
計					235,377	
単価					235,300	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 鋳鉄製 250mm					

参考資料（1）

単-62号　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）【DY0503】	単位	基	数量	1	単価	152,800
規格	鋳鉄製 200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ200	基	1	133,000	133,000	YB10142001-014 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.37	28,152	10,416	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.29	24,174	7,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					152,833	
単価					152,800	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	鋳鉄製 200mm					

参考資料（1）

単-63号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）【DY0504】	単位	基	数量	1	単価	105,200
規格	鋳鉄製 150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ150	基	1	90,000	90,000	YB10142001-015 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					105,228	
単価					105,200	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	鋳鉄製 150mm					

参考資料（1）

単-64号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）【DY0505】	単位	基	数量	1	単価	85,620
規格	鋳鉄製 125mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ125	基	1	70,400	70,400	YB10142001-017 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					85,628	
単価					85,620	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	鋳鉄製 125mm					

参考資料（1）

単-65号　　DB107130

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）【DY0506】	単位	基	数量	1	単価	61,250
規格	鋳鉄製 100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ100	基	1	51,600	51,600	YB10142001-016 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					61,254	
単価					61,250	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	鋳鉄製 100mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0601】	単位	基	数量	1	単価	55,420
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール	D20蓋付枠	%	84.63	149,000	27,510	Y004050001-010 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0601】	単位	基	数量	1	単価 55,420
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0602】	単位	基	数量	1	単価 62,400
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール	D24蓋付枠	%	84.63	149,000	34,490	Y004050001-011 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0602】	単位	基	数量	1	単価	62,400
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0603】	単位	基	数量	1	単価	81,070
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.52	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール	D32蓋付枠	%	84.63	149,000	53,140	Y004050001-012 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0603】	単位	基	数量	1	単価 81,070
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0604】	単位	基	数量	1	単価 134,700
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール	35×45蓋付枠	%	84.63	149,000	106,700	Y004050001-013 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0604】	単位	基	数量	1	単価 134,700
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0605】	単位	基	数量	1	単価 399,200
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	85.6			
親子ふた	T-25　φ900×φ600	%	84.63	149,000	371,000	Y004050001-014 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB222840

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール【DY0605】	単位	基	数量	1	単価	399,200
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石【DY0803】	単位	m2	数量	1	単価	1,366
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石【DY0803】	単位	m2	数量	1	単価	1,366
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石【DY0803】	単位	m2	数量	1	単価	1,495
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石【DY0803】	単位	m2	数量	1	単価 1,495
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価 14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,125		
労務構成比率		%	40.44			
普通作業員		%	17.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	9.15	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.73	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.53	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.83			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４００×３５×２４３０	%	53.44	19,700	18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,870
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.73			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積0．45m3（平積0．35m3）吊2．9t	%	3.3	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 400mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	外圧管1種 全ての費用					

参考資料（1）

単-74号　　DB107150

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）【DY0701】	単位	基	数量	1	単価	94,670
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁 7.5k	φ25,FCD,内面エポキシ樹脂粉体	基	1	81,220	81,220	YB10143001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,152	5,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					94,672	
単価					94,670	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（1）

単-75号　　DB107150

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）【DY0702】	単位	基	数量	1	単価	129,900
規格	75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁 7.5k	φ75,FCD,内面エポキシ樹脂粉体	基	1	106,200	106,200	YB10143001-005 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.19	30,090	5,717	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	28,152	7,882	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.42	24,174	10,153	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					129,952	
単価					129,900	円／基
J01 呼称口径（mm）	75mm					

参考資料（1）

単-76号　　WYB00088

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水栓設置工【S0101】	単位	個	数量	10	単価	11,260
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					112,659	
単価					11,260	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,313
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,118.2		
労務構成比率		%	78.09			
運転手（特殊）		%	62.24	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.7	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.85	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.81			
軽油		%	3.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.1			

507-k143680-00022-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,313
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン，機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	17.08	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 50kg以上80kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-78号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝 【DY0901】	単位	m	数量	10	単価	8,432
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10	5,675.81	56,758	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ ３００×３００×６００　リサイクル認定製品	個	16.5	1,670	27,555	Z002306003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					84,320	
単価					8,432	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し					

参考資料（1）

単-79号　　WYB00093

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水栓設置工 【S0101】	単位	個	数量	10	単価	11,260
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	1.24	30,090	37,311	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	1.44	28,152	40,538	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.44	24,174	34,810	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					112,659	
単価					11,260	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,313
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,118.2		
労務構成比率		%	78.09			
運転手（特殊）		%	62.24	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.7	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.85	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.81			
軽油		%	3.6	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.1			

507-k143680-00022-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	3,313
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	17.08	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 50kg以上80kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 35,800
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式	～			ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石 【DY0803】	単位	m2	数量	1	単価 1,237
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.34	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石【DY0803】	単位	m2	数量	1	単価	1,237
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-83号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）【DY0402】	単位	m	数量	10	単価	2,497
規格	65～100mm 4m 0箇所 51m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管（HIVP）直管	φ75 L=4.0m	本	2.44	6,060	14,786	YB10131001-055 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,975	
単価					2,497	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	51 m					

参考資料（1）

単-84号　　WYB00100

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去【S0201】	単位	m	数量	10	単価	1,344
規格	φ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	30,090	2,256	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.195	24,174	4,713	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.055	46,090	2,534	DBK10703 管理費区分 無 単-167号
計					13,444	
単価					1,344	円／m

参考資料（1）

単-85号　　WYB00202

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去【S0202】	単位	m	数量	10	単価	1,186
規格	φ450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.065	30,090	1,955	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.175	24,174	4,230	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.05	46,090	2,304	DBK10703 管理費区分 無 単-167号
計					11,867	
単価					1,186	円／m

参考資料（1）

単-86号　　WYB00201

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去【S0203】	単位	m	数量	10	単価	807.8
規格	φ250~300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.115	24,174	2,780	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.04	46,090	1,843	DBK10703 管理費区分 無 単-167号
計					8,078	
単価					807.8	円／m

参考資料（1）

単-87号　　WYB00101

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去【S0204】	単位	m	数量	10	単価	641.5
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,415	
単価					641.5	円／m

参考資料（1）

単-88号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去【S0205】	単位	m	数量	10	単価	547.9
規格	φ125~150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.045	30,090	1,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.065	28,152	1,829	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.095	24,174	2,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,479	
単価					547.9	円／m

参考資料（1）

単-89号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去【S0206】	単位	m	数量	10	単価	494.6
規格	φ65~100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.06	28,152	1,689	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.085	24,174	2,054	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					4,946	
単価					494.6	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　C8010410

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	2,964
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,800.1		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下					

参考資料（1）

単-91号　　WYB00148

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HP管撤去【S0301】	単位	本	数量	1	単価	9,701
規格	φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	30,090	752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.09	28,152	2,533	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.155	24,174	3,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)超低騒音型 排ｶﾞｽ(2011年度規制)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平		日	0.055	48,560	2,670	WYB00149 管理費区分 無 単-168号
計 積					9,701	
単価					9,701	円／本

参考資料（1）

単-92号　　WYB00207

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HP管撤去【S0302】	単位	本	数量	1	単価	10,500
規格	φ450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	30,090	752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	28,152	3,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.145	24,174	3,505	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)超低騒音型 排ｶﾞｽ(2011年度規制)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平		日	0.065	48,560	3,156	WYB00208 管理費区分 無 単-169号
計積					10,509	
単価					10,500	円／本

三重県　農林水産部

507-k143680-00022-15(0)

参考資料（1）

単-93号　　WYB00205

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HP管撤去【S0303】	単位	本	数量	1	単価	14,180
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)超低騒音型 排ｶﾞｽ(2011年度規制)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平		日	0.075	48,560	3,642	WYB00206 管理費区分 無 単-170号
計積					14,183	
単価					14,180	円／本

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-94号　　WYB00209

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HP管撤去【S0304】	単位	本	数量	1	単価	29,350
規格	φ1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.095	30,090	2,858	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.37	28,152	10,416	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.465	24,174	11,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.105	46,100	4,840	L001130006 管理費区分 無
計					29,354	
単価					29,350	円／本

参考資料（1）

単-95号　　WYB00175

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁撤去【S0401】	単位	基	数量	1	単価	16,180
規格	φ300、φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.155	28,152	4,363	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.125	48,230	6,028	DBK10707 管理費区分 無 単-171号
計					16,187	
単価					16,180	円／基

参考資料（1）

単-96号　　WYB00108

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁撤去【S0402】	単位	基	数量	1	単価	9,916
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.185	28,152	5,208	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.145	24,174	3,505	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					9,916	
単価					9,916	円／基

参考資料（1）

単-97号　　WYB00153

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁撤去【S0403】	単位	基	数量	1	単価	4,826
規格	φ100、φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.02	30,090	601	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.09	28,152	2,533	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					4,826	
単価					4,826	円／基

参考資料（1）

単-98号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁撤去【S0501】	単位	基	数量	1	単価	6,725
規格	φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.055	30,090	1,654	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.09	28,152	2,533	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.105	24,174	2,538	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,725	
単価					6,725	円／基

参考資料（1）

単-99号　　WYB00176

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁撤去【S0502】	単位	基	数量	1	単価	11,870
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.095	30,090	2,858	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					11,875	
単価					11,870	円／基

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,840
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,684.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,286
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,093.3		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-102号　　WYB00111

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水栓撤去【S0601】	単位	個	数量	10	単価	5,632
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62	30,090	18,655	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.72	28,152	20,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.72	24,174	17,405	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					56,329	
単価					5,632	円／個

参考資料（1）

単-103号　　D9425100

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	充填工【DY1001】	単位	m3	数量	10	単価	29,590
規格	管閉塞 エアモルタル 充填材料費計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
充填材料費		m3	10	14,401	144,010	Y080018001-003 管理費区分 無
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	5,300	5,300	M000571004 管理費区分 無
グラウトミキサ［並列２槽式］	撹拌容量３００Ｌ×２槽	日	1	2,470	2,470	M000572008 管理費区分 無
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA		日	1	8,260	8,260	DGD21512 管理費区分 無 単-172号
諸雑費（率＋まるめ）	15%	式	1		1,118	ZS8000004 管理費区分 無
計					295,900	
単価					29,590	円／m3
J01 工事種別 J02 種別 J03 充填材料費計上区分	管閉塞 エアモルタル 充填材料費計上する					

参考資料（1）

単-104号　　WB251990

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁設置・撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）	単位	m2	数量	100	単価	9,482
規格	設置・撤去 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）	ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	100	5,846	584,600	WB251991 管理費区分 無 単-173号
覆工板・覆工板受桁撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）	同上	m2	100	3,636	363,600	WB251992 管理費区分 無 単-174号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					948,200	
単価					9,482	円／m2
J01 作業区分 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-105号　　D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	3,310
規格	掘削深2.0m以下 山積0.08m3 排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6	24,174	145,044	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	1.8	38,590	69,462	D9528000 管理費区分 無 単-175号
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					331,000	
単価					3,310	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.08m3 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-106号　　D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,711
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	6.2	8,604	53,344	D9513100 管理費区分 無 単-176号
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					171,100	
単価					1,711	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-107号　　D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	3,965
規格	掘削深2.5m以下 山積0.13m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,090	72,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.4	28,152	67,564	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	7.2	24,174	174,052	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.9	43,490	82,631	D9529000 管理費区分 無 単-177号
諸雑費（まるめ）		式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無
計					396,500	
単価					3,965	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-108号　　D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,737
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	6.5	8,604	55,926	D9513100 管理費区分 無 単-178号
諸雑費（まるめ）		式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無
計					173,700	
単価					1,737	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-109号　　D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,666
規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,090	84,252	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2.8	28,152	78,825	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	8.4	24,174	203,061	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	13.4	7,493	100,406	D9512000 管理費区分 無 単-179号
諸雑費（まるめ）		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無
計					466,600	
単価					4,666	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-110号　　D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,902
規格	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平ｶｷ0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	6.9	8,604	59,367	D9513100 管理費区分 無 単-180号
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無
計					190,200	
単価					1,902	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-111号　　WYB00279

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	2,877
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,152	61,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,174	159,548	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,700	
単価					2,877	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,800
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-113号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費：仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	11,210,000
規格	175人 463人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	175	20,094	3,516,450	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	463	16,626	7,697,838	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					11,214,288	
単価					11,210,000	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	175 人 463 人					

参考資料（1）

単-114号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 7 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-115号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	701.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				XR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	701.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

507-k143680-00022-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,816
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	300.7
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-120号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,924
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 5.0km以下良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.47	40,950	19,246	DBK10106 管理費区分 無 単-144号
計					19,246	
単価					1,924	円／ｍ３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.1
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-122号　　WYB00112

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3 【DY0802】	単位	m3	数量	1	単価	5,582
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-130号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m３	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-181号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	439.3	439	DB101010 管理費区分 無 単-134号
計					5,582	
単価					5,582	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,316
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,782.9		
労務構成比率		%	14.1			
普通作業員		%	5.16	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.58	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.24	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	84.29			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	83.98	595,000	405,000	Z004101004 管理費区分 無
軽油		%	0.3	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,316
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.11	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 濾青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,044
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%	53.57	240,000	600,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,044
規格	粒度調整砕石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 120 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	683.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	322,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	683.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-126号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型､排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	46,090
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	152	7,144	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,190	9,780	L001010003 管理費区分 無
計					46,096	
単価					46,090	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）

単-127号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	42,870
規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	152	5,016	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.58	5,500	8,690	L001010002 管理費区分 無
計					42,878	
単価					42,870	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（2）

単-128号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-129号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-130号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,643
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,438	
単価					1,643	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-131号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-132号　　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	627
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	31,350	62,700	DBK10102 管理費区分 無 単-182号
計					62,700	
単価					627	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-133号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-134号　DB101010

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	439.3
規格	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,780	43,938	DBK10101 管理費区分 無 単-183号
計					43,938	
単価					439.3	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）

単-135号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,674
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,740	
単価					2,674	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-136号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-137号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,054
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,547	
単価					2,054	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-138号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-139号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-140号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-141号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,696
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		957	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,966	
単価					2,696	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（2）

単-142号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	56,120
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	152	13,376	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	日	1.39	9,770	13,580	L001010007 管理費区分 無
計					56,128	
単価					56,120	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（2）

単-143号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	54,410
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	152	11,856	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	日	1.37	9,770	13,384	L001010007 管理費区分 無
計					54,412	
単価					54,410	円／日
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（2）

単-144号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,950
規格	土砂（補正無し）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	152	5,016	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,951	
単価					40,950	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	土砂（補正無し） 良好					

参考資料（2）

単-145号　　DBK10908

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付)山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	60,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	152	8,816	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ	ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	日	2.32	9,540	22,132	LB10107001 管理費区分 無
計					60,120	
単価					60,120	円／日

参考資料（2）

単-146号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,097	
単価					46,090	円／日

参考資料（2）

単-147号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,097	
単価					46,090	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-148号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,097	
単価					46,090	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-149号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,097	
単価					46,090	円／日

参考資料（2）

単-150号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,097	
単価					46,090	円／日

参考資料（2）

単-151号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,097	
単価					46,090	円／日

参考資料（2）

単-152号　　WYB00213

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	4,194,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬生材料	φ450	m	50.5	79,400	4,009,700	WYB00221 管理費区分 無
管端リング		ヶ所	2	92,500	185,000	WYB00222 管理費区分 無
計					4,194,700	
単価					4,194,000	円／式

参考資料（2）

単-153号　WYB00214

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替工	単位	式	数量	1	単価	52,610
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水ポンプ運転工		日	1	28,166	28,166	WYB00223 管理費区分 無
潜水ポンプ据付・撤去工		日	1	23,500	23,500	WYB00224 管理費区分 無
止水プラグ損料	本管φ450	日	1	953	953	WYB00225 管理費区分 無
計					52,619	
単価					52,610	円／式

参考資料（2）

単-154号　WYB00215

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内洗浄工	単位	式	数量	1	単価	173,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄車運転工		日	1	72,967	72,967	WYB00227 管理費区分 無
給水車運転工		日	1	42,520	42,520	WYB00226 管理費区分 無
計					173,729	
単価					173,700	円／式

参考資料（2）

単-155号　WYB00220

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内調査工	単位	式	数量	1	単価	266,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
管路調査技師		人	1	47,100	47,100	WYB00229 管理費区分 無
管路調査助手		人	1	36,900	36,900	WYB00228 管理費区分 無
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
TVカメラ車運転工		日	1	104,560	104,560	WYB00230 管理費区分 無
計					266,998	
単価					266,900	円／式

参考資料（2）

単-156号　WYB00218

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング準備工	単位	式	数量	1	単価	93,630
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31	30,090	9,327	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.63	24,174	15,229	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
反転機車運転工		日	0.21	224,100	47,061	WYB00231 管理費区分 無
クレーン付きトラック運転工		日	0.42	47,157	19,805	WYB00233 管理費区分 無
発動発電機運転工		日	0.21	10,557	2,216	WYB00232 管理費区分 無
計					93,638	
単価					93,630	円／式

参考資料（2）

単-157号　WYB00217

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング工	単位	式	数量	1	単価	982,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.82	30,090	24,673	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄車運転工		日	0.24	72,967	17,512	WYB00242 管理費区分 無
給水車運転工		日	0.56	42,520	23,811	WYB00241 管理費区分 無
TVカメラ車運転工		日	0.24	104,560	25,094	WYB00240 管理費区分 無
反転機車運転工		日	0.24	224,100	53,784	WYB00239 管理費区分 無
ボイラー車運転工		日	0.56	155,613	87,143	WYB00238 管理費区分 無
クレーン付きトラック運転工		日	0.54	47,157	25,464	WYB00237 管理費区分 無
発動発電機運転工		日	1.1	10,557	11,612	WYB00236 管理費区分 無
空気圧縮機運転工		日	0.79	10,845	8,567	WYB00235 管理費区分 無
消耗品費		式	1	704,833	704,833	WYB00234 管理費区分 無
計					982,493	

507-k143680-00022-15(0)

参考資料（2）

単-157号　WYB00217

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング工	単位	式	数量	1	単価	982,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					982,400	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-158号　　WYB00216

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管端処理工	単位	式	数量	1	単価	31,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管口仕上工		ヶ所	2	15,890	31,780	WYB00243 管理費区分 無 単-184号
計					31,780	
単価					31,780	円／式

参考資料（2）

単-159号　　WYB00247

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	9,194,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
更生材料	φ450	m	105	85,800	9,009,000	WYB00248 管理費区分 無
管端リング		ヶ所	2	92,500	185,000	WYB00249 管理費区分 無
計					9,194,000	
単価					9,194,000	円／式

参考資料（2）

単-160号　WYB00250

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替工	単位	式	数量	1	単価	52,610
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水ポンプ運転工		日	1	28,166	28,166	WYB00251 管理費区分 無
潜水ポンプ据付・撤去工		日	1	23,500	23,500	WYB00252 管理費区分 無
止水プラグ損料	本管φ450	日	1	953	953	WYB00253 管理費区分 無
計					52,619	
単価					52,610	円／式

参考資料（2）

単-161号　WYB00254

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内洗浄工	単位	式	数量	1	単価	173,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄車運転工		日	1	72,967	72,967	WYB00255 管理費区分 無
給水車運転工		日	1	42,520	42,520	WYB00256 管理費区分 無
計					173,729	
単価					173,700	円／式

参考資料（2）

単-162号　WYB00257

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内調査工	単位	式	数量	1	単価	266,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
管路調査技師		人	1	47,100	47,100	WYB00258 管理費区分 無
管路調査助手		人	1	36,900	36,900	WYB00259 管理費区分 無
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
TVカメラ車運転工		日	1	104,560	104,560	WYB00260 管理費区分 無
計					266,998	
単価					266,900	円／式

参考資料（2）

単-163号　WYB00261

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング準備工	単位	式	数量	1	単価	150,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38	30,090	11,434	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.13	24,174	27,316	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
反転機車運転工		日	0.29	286,500	83,085	WYB00262 管理費区分 無
クレーン付きトラック運転工		日	0.5	47,157	23,578	WYB00263 管理費区分 無
発動発電機運転工		日	0.29	17,485	5,070	WYB00264 管理費区分 無
計					150,483	
単価					150,400	円／式

参考資料（2）

単-164号　WYB00265

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング工	単位	式	数量	1	単価	1,485,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.18	30,090	35,506	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄車運転工		日	0.39	72,967	28,457	WYB00266 管理費区分 無
給水車運転工		日	0.83	42,520	35,291	WYB00267 管理費区分 無
TVカメラ車運転工		日	0.39	104,560	40,778	WYB00268 管理費区分 無
反転機車運転工		日	0.39	286,500	111,735	WYB00269 管理費区分 無
ボイラー車運転工		日	0.83	311,227	258,318	WYB00270 管理費区分 無
クレーン付きトラック運転工		日	0.7	47,157	33,009	WYB00271 管理費区分 無
発動発電機運転工		日	1.53	17,485	26,752	WYB00272 管理費区分 無
空気圧縮機運転工		日	1.22	16,459	20,079	WYB00273 管理費区分 無
消耗品費		式	1	896,049	896,049	WYB00274 管理費区分 無
計					1,485,974	

参考資料（2）

単-164号　WYB00265

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライニング工	単位	式	数量	1	単価	1,485,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,485,000	円／式

参考資料（2）

単-165号　　WYB00275

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管端処理工	単位	式	数量	1	単価	31,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管口仕上工		ヶ所	2	15,890	31,780	WYB00276 管理費区分 無 単-185号
計					31,780	
単価					31,780	円／式

参考資料（2）

単-166号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,230
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	52	152	7,904	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	7,060	11,154	L001010005 管理費区分 無
計					48,230	
単価					48,230	円／日

参考資料（2）

単-167号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,097	
単価					46,090	円／日

参考資料（2）

単-168号　　WYB00149

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)超低騒音型 排ｶﾞｽ(2011年度規制)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積	単位	日	数量	1	単価	48,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	48	152	7,296	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.12	10,800	12,096	L001010004 管理費区分 無
計					48,564	
単価					48,560	円／日

参考資料（2）

単-169号　　WYB00208

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)超低騒音型 排ｶﾞｽ(2011年度規制)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積	単位	日	数量	1	単価	48,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	48	152	7,296	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.12	10,800	12,096	L001010004 管理費区分 無
計					48,564	
単価					48,560	円／日

参考資料（2）

単-170号　　WYB00206

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)超低騒音型 排ｶﾞｽ(2011年度規制)（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積	単位	日	数量	1	単価	48,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	48	152	7,296	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.12	10,800	12,096	L001010004 管理費区分 無
計					48,564	
単価					48,560	円／日

参考資料（2）

単-171号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,230
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	152	7,904	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	7,060	11,154	L001010005 管理費区分 無
計					48,230	
単価					48,230	円／日

参考資料（2）

単-172号　　DGD21512

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA	単位	日	数量	1	単価	8,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	35	152	5,320	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,450	2,940	L001110010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,260	
単価					8,260	円／日

参考資料（2）

単-173号　　WB251991

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	単位	m2	数量	100	単価	5,846
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	30,090	87,261	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.6	32,946	151,551	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	2.1	34,068	71,542	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.1	24,174	123,287	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9	46,100	133,690	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		17,269	ZS8000004 管理費区分 無
計					584,600	
単価					5,846	円／m2
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（2）

単-174号　　WB251992

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	単位	m2	数量	100	単価	3,636
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	2.7	32,946	88,954	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1.3	34,068	44,288	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.2	24,174	77,356	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8	46,100	82,980	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		15,860	ZS8000004 管理費区分 無
計					363,600	
単価					3,636	円／m2
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（2）

単-175号　D9528000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	38,590
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	17	152	2,584	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準）　山積0.08m3	供用日	1.78	4,410	7,849	M000201016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					38,590	
単価					38,590	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2）

単-176号　D9513100

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,604
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	8.6	152	1,307	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,604	
単価					8,604	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2）

単-177号　　D9529000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	43,490
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	23	152	3,496	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	供用日	1.78	6,080	10,822	M000201034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					43,490	
単価					43,490	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-178号　　D9513100

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,604
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	152	1,307	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,604	
単価					8,604	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2）

単-179号　D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,493
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.9	152	896	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,493	
単価					7,493	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-180号　D9513100

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,604
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	8.6	152	1,307	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,604	
単価					8,604	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-181号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）

単-182号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	31,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	152	866	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					31,350	
単価					31,350	円／日

参考資料（3）

単-183号　DBK10101

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	152	2,584	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,770	6,032	L001070011 管理費区分 無
計					37,788	
単価					37,780	円／日

参考資料（3）

単-184号　WYB00243

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管口仕上工	単位	ヶ所	数量	6	単価	15,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転工		日	1	31,180	31,180	WYB00245 管理費区分 無
発動発電機運転工		日	1	5,956	5,956	WYB00244 管理費区分 無
計					95,378	
単価					15,890	円／ヶ所

参考資料（3）

単-185号　　WYB00276

単価適用年月日	令和 7年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管口仕上工	単位	ヶ所	数量	6	単価	15,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転工		日	1	31,180	31,180	WYB00277 管理費区分 無
発動発電機運転工		日	1	5,956	5,956	WYB00278 管理費区分 無
計					95,378	
単価					15,890	円／ヶ所

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LB10107001	バックホウ	ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	日	9,350	令和 7	6	単-145
Y004050001-010	マンホール	D20蓋付枠	基	27,510	令和 7	6	単-66
Y004050001-011	マンホール	D24蓋付枠	基	34,490	令和 7	6	単-67
Y004050001-012	マンホール	D32蓋付枠	基	53,140	令和 7	6	単-68
Y004050001-013	マンホール	35×45蓋付枠	基	106,700	令和 7	6	単-69
Y004050001-014	親子ふた	T-25　φ900×φ600	基	371,000	令和 7	6	単-70
Y080018001-003	充填材料費		m3	14,401	令和 7	6	単-103
YB10131001-044	硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ300　L=5.0m	本	59,180	令和 7	6	単-40
YB10131001-045	硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ250　L=5.0m	本	43,470	令和 7	6	単-41
YB10131001-046	硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ200　L=5.0m	本	28,340	令和 7	6	単-42
YB10131001-047	硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ150　L=5.0m	本	21,650	令和 7	6	単-43
YB10131001-048	硬質塩ビ管（VM）直管	φ350　L=4.0m	本	51,700	令和 7	6	単-49
YB10131001-049	硬質塩ビ管（VP）直管	φ300　L=4.0m	本	35,600	令和 7	6	単-50
YB10131001-050	硬質塩ビ管（VP）直管	φ200　L=4.0m	本	16,100	令和 7	6	単-52
YB10131001-051	硬質塩ビ管（VP）直管	φ250　L=4.0m	本	25,000	令和 7	6	単-51
YB10131001-052	硬質塩ビ管（VP）直管	φ150　L=4.0m	本	10,800	令和 7	6	単-53
YB10131001-053	硬質塩ビ管（VP）直管	φ100　L=4.0m	本	5,280	令和 7	6	単-54
YB10131001-054	硬質塩ビ管（HIVP）直管	φ100　L=4.0m	本	9,070	令和 7	6	単-56
YB10131001-055	硬質塩ビ管（HIVP）直管	φ75　L=4.0m	本	6,060	令和 7	6	単-83
YB10131001-056	硬質塩ビ管（VP）RR片受	φ100　L=5.0m	本	11,140	令和 7	6	単-44
YB10131001-057	硬質塩ビ管（VM）RR片受	φ350　L=5.0m	本	69,970	令和 7	6	単-45
YB10131001-058	硬質塩ビ管（VM）RR片受	φ500　L=5.0m	本	146,000	令和 7	6	単-46
YB10131001-059	硬質塩ビ管（VM）直管	φ500　L=4.0m	本	109,000	令和 7	6	単-47
YB10131001-060	硬質塩ビ管（VM）直管	φ450　L=4.0m	本	86,900	令和 7	6	単-48
YB10131001-061	硬質塩ビ管（VM）TS片受直管	φ500　L=4.0m	本	124,000	令和 7	6	単-55
YB10142001-012	制水弁	φ300	基	271,000	令和 7	6	単-60
YB10142001-013	制水弁	φ250	基	203,000	令和 7	6	単-61
YB10142001-014	制水弁	φ200	基	133,000	令和 7	6	単-62
YB10142001-015	制水弁	φ150	基	90,000	令和 7	6	単-63
YB10142001-016	制水弁	φ100	基	51,600	令和 7	6	単-65
YB10142001-017	制水弁	φ125	基	70,400	令和 7	6	単-64
YB10143001-004	急速空気弁　7.5k	φ25,FCD,内面エポキシ樹脂粉体	基	81,220	令和 7	6	単-74

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10143001-005	急速空気弁　7.5k		φ75,FCD,内面エポキシ樹脂粉体	基	108,200	令和 7	6	単-75
WYB00221	更生材料		φ450	m	79,400			単-152
WYB00222	管端リング			ヶ所	92,500			単-152
WYB00223	潜水ポンプ運転工			日	28,166			単-153
WYB00224	潜水ポンプ据付・撤去工			日	23,500			単-153
WYB00225	止水プラグ損料		本管φ450	日	953			単-153
WYB00227	高圧洗浄車運転工			日	72,967			単-154
WYB00226	給水車運転工			日	42,520			単-154
WYB00229	管路調査技師			人	47,100			単-155
WYB00228	管路調査助手			人	36,900			単-155
WYB00230	TVカメラ車運転工			日	104,560			単-155
WYB00231	反転機車運転工			日	224,100			単-156
WYB00233	クレーン付きトラック運転工			日	47,157			単-156
WYB00232	発動発電機運転工			日	10,557			単-156
WYB00242	高圧洗浄車運転工			日	72,967			単-157
WYB00241	給水車運転工			日	42,520			単-157
WYB00240	TVカメラ車運転工			日	104,560			単-157
WYB00239	反転機車運転工			日	224,100			単-157
WYB00238	ボイラー車運転工			日	155,613			単-157
WYB00237	クレーン付きトラック運転工			日	47,157			単-157
WYB00236	発動発電機運転工			日	10,557			単-157
WYB00235	空気圧縮機運転工			日	10,845			単-157
WYB00234	消耗品費			式	704,833			単-157
WYB00248	更生材料		φ450	m	85,800			単-159
WYB00249	管端リング			ヶ所	92,500			単-159
WYB00251	潜水ポンプ運転工			日	28,166			単-160
WYB00252	潜水ポンプ据付・撤去工			日	23,500			単-160
WYB00253	止水プラグ損料		本管φ450	日	953			単-160
WYB00255	高圧洗浄車運転工			日	72,967			単-161
WYB00256	給水車運転工			日	42,520			単-161
WYB00258	管路調査技師			人	47,100			単-162
WYB00259	管路調査助手			人	36,900			単-162

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00260	TVカメラ車運転工			日	104,560			単-162
WYB00262	反転機車運転工			日	286,500			単-163
WYB00263	クレーン付きトラック運転工			日	47,157			単-163
WYB00264	発動発電機運転工			日	17,485			単-163
WYB00266	高圧洗浄車運転工			日	72,967			単-164
WYB00267	給水車運転工			日	42,520			単-164
WYB00268	TVカメラ車運転工			日	104,560			単-164
WYB00269	反転機車運転工			日	286,500			単-164
WYB00270	ボイラー車運転工			日	311,227			単-164
WYB00271	クレーン付きトラック運転工			日	47,157			単-164
WYB00272	発動発電機運転工			日	17,485			単-164
WYB00273	空気圧縮機運転工			日	16,459			単-164
WYB00274	消耗品費			式	896,049			単-164
WYB00245	ライトバン運転工			日	31,180			単-184
WYB00244	発動発電機運転工			日	5,956			単-184
WYB00277	ライトバン運転工			日	31,180			単-185
WYB00278	発動発電機運転工			日	5,956			単-185
WYB00022	硬質塩ビ管TS継手　ベンド		φ100×11° 1/4	個	3,760			内-4
WYB00155	硬質塩ビ管TS継手　ベンド		φ250×5° 5/8	個	20,000			内-4
WYB00021	硬質塩ビ管TS継手　ベンド		φ150×5° 5/8	個	9,680			内-4
WYB00023	FRP製曲管		φ350×45°	個	169,000			内-4
WYB00122	FRP製曲管		φ500×22° 1/2	個	275,000			内-4
WYB00024	HIエルボ		φ100×90°	個	2,210			内-4
WYB00156	異種管継手		φ450×φ450　塩ビ管×HP管	個	397,000			内-4
WYB00157	硬質塩ビ管TS継手異径ソケット		φ350×φ300	個	97,420			内-4
WYB00184	硬質塩ビ管TS継手異径ソケット		φ250×φ150	個	48,620			内-4
WYB00183	FRP製片落管		φ500×φ450	個	145,300			内-4
WYB00185	硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ300×φ100	個	79,920			内-4
WYB00129	硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ200×φ125	個	45,100			内-4
WYB00186	硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ350×φ300	個	144,100			内-4
WYB00130	硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ300×φ100	個	79,920			内-4
WYB00131	硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ200×φ100	個	28,460			内-4

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00132	硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ150×φ100	個	7,710			内-4
WYB00187	硬質塩ビ管TS継手チーズ		φ100×φ100	個	2,670			内-4
WYB00041	フランジ付T字管		φ350×φ75	個	170,000			内-4
WYB00188	フランジ付T字管		φ300×φ75	個	141,000			内-4
WYB00043	フランジ付T字管		φ250×φ75	個	113,000			内-4
WYB00189	フランジ付T字管		φ200×φ75	個	81,200			内-4
WYB00042	フランジ付T字管		φ150×φ75	個	70,900			内-4
WYB00190	フランジ付T字管		φ100×φ75	個	51,500			内-4
WYB00045	排泥管		φ300×φ100	個	146,000			内-4
WYB00047	排泥管		φ250×φ100	個	115,000			内-4
WYB00046	排泥管		φ200×φ100	個	85,700			内-4
WYB00135	排泥管		φ100×φ100	個	56,600			内-4
WYB00161	TSキャップ		φ125	個	2,730			内-4
WYB00191	監査孔兼用フランジ付T字管		φ450×φ450	個	890,900			内-4
WYB00193	監査孔兼用フランジ付T字管		φ500×φ500	個	1,020,000			内-4
WYB00055	MFジョイント		φ300	個	81,810			内-6
WYB00054	MFジョイント		φ250	個	65,160			内-6
WYB00053	MFジョイント		φ200	個	50,160			内-6
WYB00052	MFジョイント		φ150	個	33,930			内-6
WYB00165	MFジョイント		φ125	個	31,970			内-6
WYB00194	MFジョイント		φ100	個	23,810			内-6
WYB00286	フランジ接合材　六角ボルト・ナット　7.5k		φ125	組	3,903			内-6
WYB00287	フランジ接合材　フランジパッキン　7.5k		φ125	枚	270			内-6
WYB00116	マンホールボックス		25B20	個	2,874			内-7
WYB00117	マンホールボックス		25B30	個	3,392			内-7
WYB00062	マンホールボックス		32B20	個	3,392			内-7
WYB00173	マンホールボックス		32B30	個	4,533			内-7
WYB00172	マンホールボックス		25C20	個	3,470			内-7
WYB00171	マンホールボックス		25C30	個	4,082			内-7
WYB00170	マンホールボックス		25C30凹	個	4,089			内-7
WYB00169	マンホールボックス		32C20	個	5,618			内-7
WYB00168	マンホールボックス		32C30	個	6,263			内-7

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00167	マンホールボックス		32C30凹	個	6,257			内-7
WYB00166	マンホールボックス		45C	個	10,200			内-7
WYB00058	マンホールボックス		単口C	個	6,004			内-7
WYB00195	人孔ブロック		片面斜壁　900	個	77,500			内-7
WYB00196	人孔ブロック		直壁　1200A	個	59,900			内-7
WYB00066	スラブ		60	組	3,578			内-7
WYB00118	スラブ		80	組	5,626			内-7
WYB00068	スラブ		100	組	9,208			内-7
WYB00069	コンクリート平板		U300用蓋　400×600×60リサイクル認定製品	枚	1,120			内-7
WYB00197	底版ブロック		1200用	枚	45,500			内-7
WYB00071	両フランジ短管		φ75　L=200	個	47,250			内-8
WYB00073	両フランジ短管		φ75　L=400	個	53,170			内-8
WYB00198	両フランジ短管		φ75　L=500	個	56,390			内-8
WYB00174	両フランジ短管		φ75　L=600	個	59,250			内-8
WYB00199	空気弁用フランジ蓋		φ450　1フランジ付　φ75	個	226,700			内-8
WYB00200	空気弁用フランジ蓋		φ500　1フランジ付　φ75	個	251,900			内-8
WYB00087	自動給水栓		φ75	個	48,800			内-9
WYB00089	保護ボックス		スリット入り　500×500×800	個	16,130			内-9
WYB00141	コンクリート桝蓋		620×300×40　2枚/組	組	3,119			内-9
WYB00090	底版コンクリート		450×450×50	枚	1,992			内-9
WYB00091	蓋板コンクリート		(360~400)×360×40	枚	1,909			内-9
WYB00092	アングルバルブ		φ75	個	15,580			内-9
WYB00094	用水桝		400×600	組	10,210			内-9
WYB00095	平板ブロック		300×300×60	枚	560			内-9
WYB00096	HIバルブソケット		φ75	個	530			内-9
WYB00097	水抜パイプ		VPφ75	m	899			内-9
WYB00098	径違いソケット		φ100×75	個	1,040			内-9
WYB00104	建設廃棄物受入料金（廃プラスチック）		廃プラスチック	kg	42			内-10
WYB00280	覆工板賃料及び整備費			式	24,720			内-12
WYB00285	軽量鋼矢板賃料及び整備費			式	95,316			内-12
WYB00284	支保材賃料及び基本料			式	26,468			内-12
WYB00283	H形鋼賃料及び整備費			式	3,658			内-12

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00282	軽量鋼矢板買取		式	12,985			内-12	
WYB00281	H形鋼買取		式	58,212			内-12	

507-k143680-00022-15(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和７年度　六軒屋線用水路工事					
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考