【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k173930-00007-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R7【当初】三重保全三期地区　船越工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成その３工事
所属名	伊勢農林水産事務所　水産室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月29日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 3日		
適用単価地区	一般材料	V00：志摩４	
	生コン	V01：志摩A	
	石材		
適用工種	港湾(漁港)構造物工事　（係数ランク　１）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	６７：港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	R7【当初】三重保全三期地区　船越工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成その３工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	本工事費	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費		式	1		37,803,240			
藻場造成工		式	1		37,803,240			
藻場造成工		式	1		37,803,240			
着定基質製作工		基	68	468,241	31,840,388			単-1号 週休有
着定基質沈設工	海上一連式	基	68	87,689	5,962,852			単-2号 週休有
直接工事費		式	1		37,803,240			
共通仮設		式	1		4,534,815			
共通仮設費		式	1		2,331,815			
回航・えい航費		式	1		1,522,532			
えい航		式	1	1,522,532	1,522,532			単-3号 週休有
安全費		式	1		450,283			
安全対策		式	1	450,283	450,283			単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	R7【当初】三重保全三期地区　船越工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成その３工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善（率計上） 37,803,240× 0.95%		式	1		359,000			
共通仮設費（率計上） 37,803,240× 5.83%		式	1		2,203,000			
純工事費		式	1		42,338,055			
現場管理費 42,338,055×23.99%		式	1		10,156,000			
工事原価		式	1		52,494,055			
一般管理費等 52,494,055×（18.49%＋ 0.04%）		式	1		9,726,945			
工事価格		式	1		62,221,000			
消費税相当額 62,221,000×10%		式	1		6,222,100			
工事費計		式	1		68,443,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	37,803,240	
4	直接工事費	37,803,240	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	37,803,240	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	37,803,240	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.72%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	5.83%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	2,203,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,203,000	
35	現場環境改善費対象工事費	37,803,240	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	37,803,240	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	37,803,240	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.95%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.95%	
54	計上額　単独（追加工事）	359,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	359,000	
58	共通仮設費（積上分）	1,972,815	
59	運搬費	0	
60	回航・えい航費	1,522,532	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	450,283	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

67	営繕費	0	
68	現場環境改善費	0	
69	共通仮設費計	4,534,815	

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	42,338,055	
3	単独（追加工事）　直接工事費	37,803,240	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,534,815	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	42,338,055	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	42,338,055	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	23.29%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	23.99%	週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）	10,156,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,156,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　水産室　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	52,494,055	
2	純工事費	42,338,055	
3	現場管理費	10,156,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	52,494,055	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	52,494,055	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.49%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	52,494,055	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　20,997 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.53%	
25	計上額　単独（追加工事）	9,726,945	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,726,945	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	着定基質製作工	単位	基	数量	1	単価	468,241
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単体漁礁製作（打設高さ4m未満）	9.641ｔ漁礁用鋼製型枠 異形ブロック10t以上30t未満 32.316ｍ２ 一般養生を行う 4.017ｍ３ 標準ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）25t吊	個	1	301,937	301,937	WYB00001 管理費区分 無 単-5号
アンカーボルト・ダブルナット	L型 M20×500mm	組	4	317	1,268	WYB00004 管理費区分 無
座金	ｔ9×90×90mm	枚	4	310	1,240	WYB00005 管理費区分 無
上面カルベースパネル		枚	1	161,000	161,000	WYB00007 管理費区分 無
部材取り付け	上面カルベースパネル	枚	1	2,796	2,796	WYB00008 管理費区分 無 単-6号
計					468,241	
単価					468,241	円／基

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	着定基質沈設工	単位	基	数量	1	単価	87,689
規格	海上一連式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
着定基質沈設工 海上一連式	設置　単体着定基質　10.298t/個 起重機船120t吊　引船 鋼D700ps 潜水士船 D270ps9.0km水深10m未満　単独潜水方式	式	1	87,689	87,689	WYB00015 管理費区分 無 単-7号
計					87,689	
単価					87,689	円／基

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	えい航	単位	式	数量	1	単価	1,522,532
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航費（作業船）	えい航距離＝23浬：被えい航船舶の設定＝起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格＝鋼D 120t吊：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 700PS型：引船帰港の有無＝無し：	回	2	761,266	1,522,532	DH190040 管理費区分 1 単-8号
計					1,522,532	
単価					1,522,532	円／式

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全対策	単位	式	数量	1	単価	450,283
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	安全監視船の指定＝標準：国際VHF装備使用の有無＝無し：運転日数＝4.2日：就業時間＝8時間：	式	1	450,283	450,283	DH190280 管理費区分 1 単-9号
計					450,283	
単価					450,283	円／式

参考資料（1）

単-5号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単体漁礁製作（打設高さ4m未満）	単位	個	数量	10	単価	301,937
規格	9.641ｔ漁礁用鋼製型枠 異形ブロック10t以上30t未満　32.316ｍ２ 一般養生を行う 4.017ｍ３ 標準ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）25t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	ｍ３	40.57	29,000	1,176,530	Z002012003 管理費区分 無
漁礁用鋼製型枠	10t未満	m2	323.16	2,120	685,099	WYB00003 管理費区分 無
鉄筋（異形）	SD295 D10	kg	678.06	110	74,586	Z301010100 管理費区分 無
鉄筋（異形）	SD295 D13	kg	665.04	108	71,824	Z301010110 管理費区分 無
鉄筋加工組立	一般構造物	ｋｇ	1,316.76	63.44	83,535	Q300504010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	4.33	30,680	132,844	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	5.74	28,704	164,760	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	11.98	24,648	295,283	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1.75	46,100	80,675	L301010270 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	50t吊	日	2.15	82,400	177,160	L301010300 管理費区分 無

参考資料（1）

単-5号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単体漁礁製作（打設高さ4m未満）	単位	個	数量	10	単価	301,937
規格	9.641ｔ漁礁用鋼製型枠 異形ブロック10t以上30t未満　32.316ｍ２ 一般養生を行う 4.017ｍ３ 標準ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）25t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑材料	13%	式	1		77,075	ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計					3,019,371	
単価					301,937	円／個

参考資料（1）

単-6号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取り付け	単位	枚	数量	61	単価	2,796
規格	上面カルベースパネル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊		日	1	46,100	46,100	DHT20870 管理費区分 無 単-10号 Z1
とび工		人	1	33,592	33,592	R0106 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3	24,648	73,944	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		768	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
溶接	施工区分＝陸上：施工方法の指定＝標準：溶接方法＝手動：継手種類＝隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板：溶接姿勢＝横向（標準）：板厚＝5mm：施工規模＝5m未満：クレーンの有無＝無し：	m	3.83	4,231	16,204	DH106110 管理費区分 無 単-11号
計					170,608	
単価					2,796	円／枚

参考資料（1）

単-7号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	着定基質沈設工 海上一連式	単位	式	数量	17	単価	87,689
規格	設置　単体着定基質　10.298t/個 起重機船120t吊　引船 鋼D700ps 潜水士船 D270ps9.0km水深10m未満　単独潜水方式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝4時間：	日	1	930,317	930,317	DHT10540 管理費区分 無 単-12号 Z1
引船 鋼D 700PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝4時間：就業時間＝8時間：	日	1	279,644	279,644	DHT11290 管理費区分 無 単-13号 Z1
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.8	207,267	165,813	DHT11482 管理費区分 無 単-14号 Z1
とび工		人	1	33,592	33,592	R0106 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3	24,648	73,944	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		7,416	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
計					1,490,726	
単価					87,689	円／式

参考資料（1）

単-8号　　DH190040

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	えい航費（作業船）	単位	回	数量	1	単価	761,266
規格	23浬 起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊 標準 鋼D 700PS型 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費（作業船）	えい航距離＝23浬：被えい航船舶の設定＝起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格＝鋼D 120t吊：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 700PS型：えい航用引船の運転時間＝6ｈ：えい航用引船の運転日数＝0.8日：被えい航船舶等の運転日数＝0.8日：	式	1	362,906	362,906	DH180210 管理費区分 1 単-15号
損料		式	1	398,360	398,360	Z308003700 管理費区分 1
計					761,266	
単価					761,266	円／回
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船（非航旋回）の規格	23 浬 起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊					
J31 引船選定 J32 えい航用引船1の規格 J35 引船帰港の有無	標準 鋼D 700PS型 無し					

参考資料（1）

単-9号　　DH190280

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全監視船	単位	式	数量	1	単価	450,283
規格	標準 無し 4.2日 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝6時間：就業時間＝8時間：	日	4.2	106,677	448,043	DHT11522 管理費区分 1 単-16号
雑材料	0.5%	式	1		2,240	ZS7H10030 管理費区分 1
計					450,283	
単価					450,283	円／式
J01 安全監視船の指定 J03 国際VHF装備使用の有無 J04 運転日数	標準 無し 4.2 日					
J05 就業時間	8時間					

参考資料（2）

単-10号　　DHT20870

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）25t吊	単位	日	数量	1	単価	46,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	日	1	46,100	46,100	L301010270 管理費区分 無
計					46,100	
単価					46,100	円／日

参考資料（2）

単-11号　　DH106110

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接	単位	m	数量	13.3	単価	4,231
規格	陸上 標準 手動 隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　横向（標準） 5mm 5m未満 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動アーク溶接（陸上施工）	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	13.3	4,232	56,285	Q301901060 管理費区分 無
計					56,285	
単価					4,231	円／m
J01 施工区分 J02 施工方法の指定 J03 溶接方法	陸上 標準 手動					
J04 継手種類 J05 溶接姿勢 J07 板厚	隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板 横向（標準） 5mm					
J09 施工規模 J10 クレーンの有無	5m未満 無し					

参考資料（2）

単-12号　　DHT10540

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	起重機船（非航旋回）　鋼D 120t吊	単位	日	数量	1	単価	930,317
規格	運転1日当り 標準 4時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	270	101.5	27,405	Z304010170 管理費区分 無
船団長		人	1.2	35,984	43,180	R3004 管理費区分 無 割増率　0%
高級船員		人	1.2	35,984	43,180	R0126 管理費区分 無 割増率　0%
普通船員		人	6	28,392	170,352	R0127 管理費区分 無 割増率　0%
起重機船［旋回・ディーゼル式］	D 120t吊	時間	4	37,800	151,200	M300540000 管理費区分 無
起重機船［旋回・ディーゼル式］	同上	供用日	1.65	300,000	495,000	M300540000 管理費区分 無
計					930,317	
単価					930,317	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 4時間					

参考資料（2）

単-13号　　DHT11290

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 700PS型	単位	日	数量	1	単価	279,644
規格	運転1日当り 標準 4時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	319	101.5	32,378	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	2.4	35,984	86,361	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.2	28,392	34,070	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船［鋼製］	D 700PS型	時間	4	6,010	24,040	M301130000 管理費区分 無
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65	62,300	102,795	M301130000 管理費区分 無
計					279,644	
単価					279,644	円／日
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 4時間					
J05 就業時間	8時間					

参考資料（2）

単-14号　　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,267
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	120.9	15,596	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,267	
単価					207,267	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-15号　　DH180210

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運転費 えい航費（作業船）	単位	式	数量	1	単価	362,906
規格	23浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 1隻 標準　鋼D 700PS型 6ｈ 0.8日 0.8日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費（作業船）	引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 700PS型：えい航用引船の運転時間＝6ｈ：	式	1	48,618	48,618	DH180220 管理費区分 1 単-17号
労務費（えい航用引船）　えい航費（作業船）	えい航距離＝23浬：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 700PS型：えい航用引船の供用日数＝1日：	日	1	100,360	100,360	DH180230 管理費区分 1 単-18号
労務費（被えい航船舶）　えい航費（作業船）	えい航距離＝23浬：被えい航船舶の設定＝起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格＝鋼D 120t吊：同時えい航隻数＝1隻：被えい航船舶等の供用日数＝1日：	日	1	213,928	213,928	DH180240 管理費区分 1 単-19号
計					362,906	
単価					362,906	円／式
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船(非航旋回)の規格	23 浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊					
J29 同時えい航隻数 J30 引船選定 J31 えい航用引船1の規格	1 隻 標準 鋼D 700PS型					
J34 えい航用引船の運転時間 J35 えい航用引船の運転日数 J36 被えい航船舶等の運転日数	6 ｈ 0.8 日 0.8 日					

参考資料（2）

単-16号　　DHT11522

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全監視船 FRP D 180PS型	単位	日	数量	1	単価	106,677
規格	標準 6時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	37	101.5	3,755	Z304010170 管理費区分 1
高級船員		人	1.2	35,984	43,180	R0126 管理費区分 1 割増率　0%
普通船員		人	1.2	28,392	34,070	R0127 管理費区分 1 割増率　0%
交通船［FRP製］	D 180PS型　10.0GT	日	1	9,420	9,420	M301280100 管理費区分 1
交通船［FRP製］	同上	供用日	1.65	9,850	16,252	M301280100 管理費区分 1
計					106,677	
単価					106,677	円／日
J01 運転時間の指定 J02 運転日当りの運転時間 J04 就業時間	標準 6時間 8時間					

参考資料（3）

単-17号　　DH180220

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	燃料費 えい航費（作業船）	単位	式	数量	1	単価	48,618
規格	標準 鋼D 700PS型 6ｈ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	479	101.5	48,618	Z304010170 管理費区分 1
計					48,618	
単価					48,618	円／式
J01 引船選定 J02 えい航用引船1の規格 J05 えい航用引船の運転時間	標準 鋼D 700PS型 6 ｈ					

参考資料（3）

単-18号　　DH180230

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（えい航用引船）　えい航費（作業船）	単位	日	数量	1	単価	100,360
規格	23浬 標準 鋼D 700PS型 1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	2	35,984	71,968	R0126 管理費区分 1 割増率　0%
普通船員		人	1	28,392	28,392	R0127 管理費区分 1 割増率　0%
計					100,360	
単価					100,360	円／日
J01 えい航距離 J02 引船選定 J03 えい航用引船1の規格	23 浬 標準 鋼D 700PS型					
J06 えい航用引船の供用日数	1 日					

参考資料（3）

単-19号　　DH180240

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（被えい航船舶）　えい航費（作業船）	単位	日	数量	1	単価	213,928
規格	23浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 1隻 1日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
船団長		人	1	35,984	35,984	R3004 管理費区分 1 割増率　0%
高級船員		人	1	35,984	35,984	R0126 管理費区分 1 割増率　0%
普通船員		人	5	28,392	141,960	R0127 管理費区分 1 割増率　0%
計					213,928	
単価					213,928	円／日
J01 えい航距離 J02 被えい航船舶の設定 J09 起重機船(非航旋回)の規格	23 浬 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊					
J29 同時えい航隻数 J30 被えい航船舶等の供用日数	1 隻 1 日					

登録単価／オプション単価

		工事名	R7【当初】三重保全三期地区　船越工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成その３工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00004	アンカーボルト・ダブルナット	L型　M20×500㎜	組	317			単-1
WYB00005	座金	ｔ9×90×90㎜	枚	310			単-1
WYB00007	上面カルベースパネル		枚	161,000			単-1
WYB00003	漁礁用鋼製型枠	10t未満	m2	2,120			単-5

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	R7【当初】三重保全三期地区　船越工区 海女漁業等環境基盤整備事業　藻場造成その３工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考