【実施】

積 算 情 報

設計書番号	507-k143650-00046-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】三重県地区（深谷漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　物揚場補修他工事
所属名	伊勢農林水産事務所　水産室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 8月 5日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日		
単価適用年月日	令和 7年 6月27日		
適用単価地区	一般材料	V00：志摩４	
	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩４	
適用工種	港湾(漁港)構造物工事　（係数ランク　１）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～　　年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	６７：港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】三重県地区（深谷漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費		式	1		29,450,026			
深谷漁港(船越地区) B物揚場		式	1		22,269,627			
土工		式	1		221,529			
土工		式	1		221,529			内-1号 週休有
維持補修工		式	1		21,669,853			
防食工		式	1		21,669,853			内-2号 週休有
仮設工		式	1		378,245			
仮設工		式	1		378,245			内-3号 週休有
深谷漁港（深谷水道）		式	1		5,286,555			
根固工		式	1		2,164,934			
根固工		式	1		2,164,934			内-4号 週休有
間詰工		式	1		1,033,134			

三重県　農林水産部

507-k143650-00046-B1(0)

設計内訳書

工事名	【当初】三重県地区（深谷漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰工		式	1		1,033,134			内-5号 週休有
目地補修		式	1		149,195			
目地補修		式	1		149,195			内-6号 週休有
被覆工		式	1		1,121,304			
被覆工		式	1		1,121,304			内-7号 週休有
雑工		式	1		334,048			
雑工		式	1		334,048			内-8号 週休有
仮設工		式	1		239,880			
仮設工		式	1		239,880			内-9号 週休有
撤去工		式	1		244,060			
撤去工		式	1		244,060			内-10号 週休有
和具漁港		式	1		1,893,844			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【当初】三重県地区（深谷漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
県単改良工		式	1		1,893,844			
防舷材工		式	1		1,375,570			内-11号 週休有
蓋設置工		式	1		75,140			内-12号 週休有
桝設置工		式	1		159,604			内-13号 週休有
止水壁工		式	1		283,530			内-14号 週休有
直接工事費		式	1		29,450,026			
共通仮設		式	1		4,327,721			
共通仮設費		式	1		2,427,721			
準備費		式	1		170,430			
準備費		式	1		170,430			内-15号 週休有
事業損失防止施設費		式	1		1,937,291			
水質汚濁防止膜 船越地区	H=1.0m	式	1		1,215,333			内-16号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【当初】三重県地区（深谷漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　物揚場補修他工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通等の影響を受けない

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質汚濁防止膜 深谷水道	H=1.0m	式	1		721,958			内-17号 週休有
現場環境改善費（率計上） 31,108,817× 1.03%		式	1		320,000			
共通仮設費（率計上） 31,517,317× 6.03%		式	1		1,900,000			
純工事費		式	1		33,777,747			
現場管理費 33,777,747×24.16%		式	1		8,160,000			
工事原価		式	1		41,937,747			
一般管理費等 41,937,747×（18.98%+ 0.04%）		式	1		7,976,253			
工事価格		式	1		49,914,000			
消費税相当額 49,914,000×10%		式	1		4,991,400			
工事費計		式	1		54,905,400			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	31,517,317	
4	直接工事費	29,450,026	
5	準備費（処分費）	130,000	
6	事業損失防止施設費	1,937,291	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	408,500	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	31,517,317	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	31,108,817	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.91%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	6.03%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	1,900,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,900,000	
35	現場環境改善費対象工事費	31,387,317	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	31,387,317	
37	非対象額計（－）	278,500	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	278,500	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	31,108,817	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.03%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	1.03%	
54	計上額 単独（追加工事）	320,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	320,000	
58	共通仮設費（積上分）	2,107,721	
59	運搬費	0	
60	回航・えい航費	0	
61	準備費・仮設費	170,430	
62	事業損失防止施設費	1,937,291	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

67	営繕費	0	
68	現場環境改善費	0	
69	共通仮設費計	4,327,721	

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	33,777,747	
3	単独（追加工事）　直接工事費	29,450,026	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,327,721	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	33,777,747	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	33,369,247	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	23.46%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	24.16%	週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）	8,160,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,160,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　水産室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	41,937,747	
2	純工事費	33,777,747	
3	現場管理費	8,160,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	41,937,747	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	41,529,247	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.98%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	41,937,747	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　16,775 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.02%	
25	計上額　単独（追加工事）	7,976,253	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,976,253	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝有り：施工数量＝5,000m3未満：	m３	32	561.8	17,977			CB210100 管理費区分 無 単-1号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	32	2,361	75,552			CB210110 管理費区分 無 単-2号
処分費		m３	32	4,000	128,000			Y007600000-001 管理費区分 T
合　計					221,529			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k143650-00046-B1(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	防食工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
被覆防食	既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：	m２	148	121,034	17,913,032			DH114140 管理費区分 無 単-3号
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処理の合計日数＝21日：	m	44	11,447	503,668			DH114120 管理費区分 無 単-4号
端部処理	既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：	m	141	13,325	1,878,825			DH114150 管理費区分 無 単-5号
下地処理（かき落とし）	同上	m２	148	9,286	1,374,328			DH114130 管理費区分 無 単-6号
合　計					21,669,853			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	10.1	20,490	206,949			WB010211 管理費区分 無 単-7号
交通誘導警備員B		人日	10.1	16,960	171,296			WB010212 管理費区分 無 単-8号
合 計					378,245			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	根固工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨石	最大作業半径＝9m以下：	m 3	69	1,206	83,214			CB310410 管理費区分 無 単-9号
捨石（材料費）		m 3	83	22,820	1,894,060			CB310411 管理費区分 無 単-10号
表面均し		m 2	110	1,706	187,660			CB310420 管理費区分 無 単-11号
合 計					2,164,934			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	間詰工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中Ｃｏ打設（ポンプ車直接打設）	25m3未満	m３	15	43,348	650,220			WYB00035 管理費区分 無 単-12号 (DH143070)
鋼製型枠組立組外	施工区分＝陸上施工：サイクル数＝1回：型枠全面積＝55ｍ２：搬入型枠面積＝55ｍ２：型枠1枚当り面積＝0.54ｍ２／枚：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊；材料置場の有無＝有り：	ｍ２	21	18,234	382,914			DH143010 管理費区分 無 単-13号
合　計					1,033,134			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	目地補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修	20m未満 357kg	構造物	1	149,195	149,195			WYB00042 管理費区分 無 単-14号 (WB229010)
合　計					149,195			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	被覆工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中Ｃｏ打設（ポンプ車直接打設）	25m3未満	ｍ３	7	43,348	303,436			WYB00040 管理費区分 無 単-15号 (DH143070)
鋼製型枠組立組外	施工区分＝陸上施工：サイクル数＝1回：型枠全面積＝55ｍ２：搬入型枠面積＝55ｍ２：型枠1枚当り面積＝0.54ｍ２／枚：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：材料置場の有無＝有り：	ｍ２	34	18,234	619,956			DH143010 管理費区分 無 単-16号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	130	687.4	89,362			CB224410 管理費区分 無 単-17号
樹脂カプセル	D16用	本	130	401	52,130			Y032013002-001 管理費区分 無
差し筋	SD345 D16×250	本	130	434	56,420			WYB00043 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k143650-00046-B1(0)

一式当たり内訳書

第7号内訳書	被覆工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,121,304			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第8号内訳書	雑工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かき落とし		m 2	44	7,592	334,048			DH117070 管理費区分 無 単-19号
合 計					334,048			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要： ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m 2	60	3,998	239,880			WB252110 管理費区分 無 単-20号
合 計					239,880			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	4	17,780	71,120			WB824O10 管理費区分 無 単-21号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	4	2,027	8,108			CB227O10 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	（株）山本建材	m3	4	3,500	14,000			ZA10650850 管理費区分 T
樹木伐採		本	11	13,712	150,832			WYB00O32 管理費区分 無 単-23号
合　計					244,060			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	防舷材工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋込栓取付	施工区分＝陸上：防舷材または梯子の高さ＝H ＝ 250mm未満：施工規模＝5基以上（標準）：施工方式＝後付け：	基	5	38,084	190,420			DH107O40 管理費区分 無 単-24号
防舷材取付	施工区分＝陸上：足場が必要な場合＝有り：防舷材の高さ＝H ＝ 250mm未満：陸上クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：施工規模＝5基以上（標準）：	基	5	170,207	851,035			DH107O50 管理費区分 無 単-25号
防舷材撤去	防舷材の高さ＝H ＝ 250mm以上500mm未満：クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	基	5	37,360	186,800			DH115O70 管理費区分 無 単-26号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝20.5km以下：	t	1.05	10,300	10,815			CB010410 管理費区分 無 単-27号
廃棄物受入料金（防舷材）		t	1.05	130,000	136,500			Y007600001-001 管理費区分 T
合　計					1,375,570			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	蓋設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	75,140	75,140			WB821430 管理費区分 無 単-28号
合 計					75,140			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	桝設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	4	2,269	9,076			CB210030 管理費区分 無 単-29号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	4,055	4,055			CB210410 管理費区分 無 単-30号
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝単粒度砕石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	10,640	10,640			CB222780 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	45,100	45,100			CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1	9,193	9,193			CB240210 管理費区分 無 単-33号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	81,540	81,540			WB821430 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	桝設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					159,604			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	止水壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2	48,430	96,860			CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	16	9,193	147,088			CB240210 管理費区分 無 単-36号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	26	687.4	17,872			CB224410 管理費区分 無 単-37号
樹脂カプセル	D16用	本	26	401	10,426			Y032013002-001 管理費区分 無
差し筋	SD345 D16×250	本	26	434	11,284			WYB00045 管理費区分 無 単-38号
合 計					283,530			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	準備費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝11.0km以下：	t	6.91	5,851	40,430			CB010410 管理費区分 無 単-39号
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）	（株）山本建材	空m3	13	10,000	130,000			ZA10663410 管理費区分 T
合 計					170,430			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	水質汚濁防止膜 船越地区	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	60	6,283	376,980			DH190150 管理費区分 無 単-40号
汚濁防止膜撤去		m	60	5,871	352,260			DH190160 管理費区分 無 単-41号
汚濁防止膜賃料		式	1	464,400	464,400			DH190170 管理費区分 無 単-42号
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）：施工延長＝200m未満：対象期間＝21日：	式	1	21,693	21,693			DH190190 管理費区分 無 単-43号
合 計					1,215,333			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	水質汚濁防止膜 深谷水道	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	40	6,283	251,320			DH190150 管理費区分 無 単-40号
汚濁防止膜撤去		m	40	5,871	234,840			DH190160 管理費区分 無 単-41号
汚濁防止膜賃料		式	1	229,600	229,600			DH190170 管理費区分 無 単-44号
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）： 施工延長＝200m未満：対象期間＝5日：	式	1	6,198	6,198			DH190190 管理費区分 無 単-45号
合　計					721,958			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　　CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	561.8
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 有り 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				538.43		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	有り 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,361
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10ｔ積級 【10ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-3号　DH114140

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	被覆防食	単位	m2	数量	100	単価	121,034
規格	鋼矢板・鋼管矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料	ペトロラタム被覆(FRP防食カバー)	m2	100	95,000	9,500,000	Y300204100-002 管理費区分 無
被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m2	100	22,880	2,288,000	Q302702020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	6.7	47,081	315,442	DHT20500 管理費区分 無 単-46号
計					12,103,442	
単価					121,034	円／m2
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　　DH114120

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	単位	m	数量	100	単価	11,447
規格	21日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111	195	21,645	Z301020120 管理費区分 無
鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	56	332	18,592	L301800900 管理費区分 無
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944	21	19,824	L301801000 管理費区分 無
クランプ賃料	直交	個	611	28	17,108	L301801100 管理費区分 無
足場設置撤去（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m	100	8,840	884,000	Q302701020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	3.9	47,081	183,615	DHT20500 管理費区分 無 単-47号
計					1,144,784	
単価					11,447	円／m
J01 足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処	理の合計日数21 日					

参考資料（1）

単-5号　　DH114150

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部処理	単位	m	数量	100	単価	13,325
規格	鋼矢板・鋼管矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端部処理（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m	100	11,960	1,196,000	Q302703020 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	2.9	47,081	136,534	DHT20500 管理費区分 無 単-48号
計					1,332,534	
単価					13,325	円／m
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板					

参考資料（1）

単-6号　DH114130

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理（かき落とし）	単位	m 2	数量	100	単価	9,286
規格	鋼矢板・鋼管矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かき落とし		m 2	100	7,592	759,200	Q302101010 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		日	3.6	47,081	169,491	DHT20500 管理費区分 無 単-49号
計					928,691	
単価					9,286	円／m 2
J01 既設構造物の指定	鋼矢板・鋼管矢板					

参考資料（1）

単-7号　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導警備員Ａ		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）

単-8号　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　CB310410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石	単位	m3	数量	1	単価	1,206
規格	9m以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,152.4		
労務構成比率		%	56.09			
運転手（特殊）		%	29.25	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.31	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.53	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.25			
軽油		%	13.25	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	30.66			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%	30.66	17,800	17,400	M000202019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 最大作業半径	9m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　CB310411

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石（材料費）	単位	m３	数量	1	単価	22,820
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
捨石	30～200kg/個	%	100	1	22,820	Y001003000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　CB310420

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面均し	単位	m２	数量	1	単価	1,706
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,633.7		
労務構成比率		%	63.32			
普通作業員		%	26.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	24.41	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.56	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.07			
軽油		%	11.07	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.61			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%	25.61	17,800	17,400	M000202019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-12号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中Ｃｏ打設（ポンプ車直接打設）	単位	ｍ３	数量	10	単価	43,348
規格	25m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水中コンクリート	30-15-40BB	ｍ３	10.6	30,000	318,000	Y300007500-001 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3／h		日	0.4	103,528	41,411	WYB00036 管理費区分 無 単-50号 Z1
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.4	28,704	11,481	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水士		人	0.2	50,752	10,150	R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水連絡員		人	0.2	33,176	6,635	R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水送気員		人	0.2	29,432	5,886	R0130 管理費区分 無 割増率 0% Z1

三重県　農林水産部

507-k143650-00046-B1(0)

参考資料（1）

単-12号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中Ｃｏ打設（ポンプ車直接打設）	単位	ｍ３	数量	10	単価	43,348
規格	25m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑材料	1%	式	1		1,143	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計					433,487	
単価					43,348	円／ｍ３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-13号　　DH143010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外	単位	m２	数量	100	単価	18,234
規格	陸上施工 1回 55m２ 55m２ 0.54m２／枚　ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	1.4	41,200	57,680	DHT20850 管理費区分 無 単-51号
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	2.6	41,200	107,120	DHT20850 管理費区分 無 単-52号
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2.2	207,267	455,987	DHT11482 管理費区分 無 単-53号
土木一般世話役		人	5.2	30,680	159,536	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	9.1	30,992	282,027	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4.4	28,704	126,297	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	17	24,648	419,016	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠賃料		m２	100	587.03	58,703	L301800100 管理費区分 無
費	15%	式	1		148,031	ZS7H10230 管理費区分 無
雑材料	0.5%	式	1		9,071	ZS7H10030 管理費区分 無
計					1,823,468	

507-k143650-00046-B1(0)

参考資料（1）

単-13号　　DH143010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外	単位	m２	数量	100	単価	18,234
規格	陸上施工 1回 55m２ 55m２ 0.54m２／枚　ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					18,234	円／m２
J01 施工区分 J02 サイクル数 J03 型枠全面積	陸上施工 1 回 55 m２					
J04 搬入型枠面積 J05 型枠1枚当り面積 J06 陸上クレーン類の種類	55 m２ 0.54 m２／枚 ラフテレーンクレーン					
J07 ラフテレーンクレーンの規格 J13 材料置場の有無	（油圧伸縮ジブ型）16t吊 有り					

参考資料（1）

単-14号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地補修	単位	構造物	数量	1	単価	149,195
規格	20m未満 357kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	30,680	26,078	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.3	28,704	37,315	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.1	24,648	27,112	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
無収縮モルタル		kg	428.4	137	58,690	Y000800007-005 管理費区分 無
計					149,195	
単価					149,195	円／構造物

参考資料（1）

単-15号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中Ｃｏ打設（ポンプ車直接打設）	単位	m3	数量	10	単価	43,348
規格	25m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水中コンクリート	30-15-40BB	m3	10.6	30,000	318,000	Y300007500-001 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3／h		日	0.4	103,528	41,411	WYB00041 管理費区分 無 単-54号 Z1
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.4	28,704	11,481	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水士		人	0.2	50,752	10,150	R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水連絡員		人	0.2	33,176	6,635	R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水送気員		人	0.2	29,432	5,886	R0130 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料（1）

単-15号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水中Ｃｏ打設（ポンプ車直接打設）	単位	ｍ３	数量	10	単価	43,348
規格	25m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑材料	1%	式	1		1,143	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計					433,487	
単価					43,348	円／ｍ３

参考資料（1）

単-16号　　DH143010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外	単位	ｍ２	数量	100	単価	18,234
規格	陸上施工 1回 55ｍ２ 55ｍ２ 0.54ｍ２／枚　ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	1.4	41,200	57,680	DHT20850 管理費区分 無 単-51号
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	2.6	41,200	107,120	DHT20850 管理費区分 無 単-52号
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2.2	207,267	455,987	DHT11482 管理費区分 無 単-53号
土木一般世話役		人	5.2	30,680	159,536	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	9.1	30,992	282,027	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4.4	28,704	126,297	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	17	24,648	419,016	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠賃料		ｍ２	100	587.03	58,703	L301800100 管理費区分 無
消耗費	15%	式	1		148,031	ZS7H10230 管理費区分 無
雑材料	0.5%	式	1		9,071	ZS7H10030 管理費区分 無
計					1,823,468	

参考資料（1）

単-16号　DH143010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外	単位	m２	数量	100	単価	18,234
規格	陸上施工 1回 55m２ 55m２ 0.54m２／枚　ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					18,234	円／m２
J01 施工区分 J02 サイクル数 J03 型枠全面積	陸上施工 1 回 55 m２					
J04 搬入型枠面積 J05 型枠1枚当り面積 J06 陸上クレーン類の種類	55 m２ 0.54 m２／枚 ラフテレーンクレーン					
J07 ラフテレーンクレーンの規格 J13 材料置場の有無	（油圧伸縮ジブ型）16t吊 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687.4
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	173	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687.4
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-18号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差し筋	単位	本	数量	100	単価	434
規格	SD345 D16×250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.04	111,000	4,440	Z001102020 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		193	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
計					43,414	
単価					434	円／本

参考資料（1）

単-19号　　DH117070

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かき落とし	単位	m２	数量	100	単価	7,592
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かき落とし		m２	100	7,592	759,200	Q302101010 管理費区分 無
計					759,200	
単価					7,592	円／m２

参考資料（1）

単-20号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	3,998
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,680	46,020	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	33,592	151,164	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	24,648	66,549	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	33%	式	1		99,187	ZS8000004 管理費区分 無
計					399,800	
単価					3,998	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-21号　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,780
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,777	17,777	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,780	
単価					17,780	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,027
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,838.1		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-23号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹木伐採	単位	本	数量	100	単価	13,712
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	54.2	24,648	1,335,921	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	0.06L,鋸長500mm	日	1.2	29,449	35,338	WYB00033 管理費区分 無 単-55号
計					1,371,259	
単価					13,712	円／本

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-24号　　DH107040

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込栓取付	単位	基	数量	14	単価	38,084
規格	陸上 H ＝ 250mm未満 5基以上（標準） 後付け						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込栓		基	14	25,500	357,000	Y300203100-001 管理費区分 無
埋込栓取付	H＝250mm未満（陸上施工）	基	14	12,584	176,176	Q301302090 管理費区分 無
計					533,176	
単価					38,084	円／基
J01 施工区分 J02 防舷材または梯子の高さ J03 施工規模	陸上 H ＝ 250mm未満 5基以上（標準）					
J04 施工方式	後付け					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-25号　　DH107050

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防舷材取付	単位	基	数量	14	単価	170,207
規格	陸上 有り H ＝ 250mm未満 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊 5基以上（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材	漁港型 100H×1500L	基	14	137,700	1,927,800	Y300203000-001 管理費区分 無
防舷材取付	H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜き	基	14	13,520	189,280	Q301301090 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	1	41,200	41,200	DHT20850 管理費区分 無 単-56号
台船 鋼100t積	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1	104,935	104,935	DHT11720 管理費区分 無 単-57号
引船 鋼D 200PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：	日	1	119,684	119,684	DHT11210 管理費区分 無 単-58号
計					2,382,899	
単価					170,207	円／基
J01 施工区分 J02 足場が必要な場合 J03 防舷材の高さ	陸上 有り H ＝ 250mm未満					
J04 陸上クレーンの機種 J05 ラフテレーンクレーンの規格 J07 施工規模	ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊 5基以上（標準）					

参考資料（1）

単-26号　　DH115070

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防舷材撤去	単位	基	数量	5	単価	37,360
規格	H ＝ 250mm以上500mm未満 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材撤去	H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	5	29,120	145,600	Q302801020 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	1	41,200	41,200	DHT20850 管理費区分 無 単-59号
計					186,800	
単価					37,360	円／基
J01 防舷材の高さ J02 クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格	H ＝ 250mm以上500mm未満 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	10,300
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,572.6		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-28号　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	75,140
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	937	93,700	Q001367002 管理費区分 無
マンホール蓋	φ600 T-25	組	100	74,200	7,420,000	Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,514,000	
単価					75,140	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,269
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,055
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	153	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	173	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,055
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CB222780

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	10,640
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,627.4		
労務構成比率		%	63.76			
普通作業員		%	29.78	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.4	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.6	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.74	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.91			
単粒度砕石	4号３０－２０mm	%	25.58	1,200	5,200	Z002128001 管理費区分 無
軽油		%	3.27	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB222780

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	10,640
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	7.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	7.19	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 J02 費用の内訳	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,100
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日・	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,193
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-34号　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	81,540
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	937	93,700	Q001367002 管理費区分 無
グレーチング蓋	桝穴1000×1000	組	100	80,600	8,060,000	Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,154,000	
単価					81,540	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	48,430
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,056		
労務構成比率		%	47.07			
普通作業員		%	29.15	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.5	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.2	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.93			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	%	52.93	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,193
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687.4
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	173	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

507-k143650-00046-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687.4
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-38号　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差し筋	単位	本	数量	100	単価	434
規格	SD345 D16×250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.04	111,000	4,440	Z001102020 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
雑材料	0.5%	式	1		193	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
計					43,414	
単価					434	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	5,851
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				5,438.3		
労務構成比率		%	79.03			
運転手（特殊）		%	40.25	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	38.78	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.89			
軽油		%	3.89	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.08			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	17.08	9,560	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下					

参考資料（1）

単-40号　　DH190150

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜設置	単位	m	数量	120	単価	6,283
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120	6,283	753,960	Q302202010 管理費区分 無
計					753,960	
単価					6,283	円／m

参考資料（1）

単-41号　　DH190160

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去	単位	m	数量	120	単価	5,871
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120	5,871	704,520	Q302203010 管理費区分 無
計					704,520	
単価					5,871	円／m

参考資料（1）

単-42号　　DH190170

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜賃料	単位	式	数量	1	単価	464,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜賃料	H=1.0m（船越地区）	式	1	464,400	464,400	Y30L001000-008 管理費区分 無
計					464,400	
単価					464,400	円／式

参考資料（1）

単-43号　　DH190190

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜保守管理	単位	式	数量	1	単価	21,693
規格	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 21日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防止膜点検（海上目視点検）	（作業船なし）200m未満	回	7	3,099	21,693	Q302205010 管理費区分 無
計					21,693	
単価					21,693	円／式
J01 点検種類 J02 施工延長 J03 対象期間	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 21 日					

参考資料（1）

単-44号　　DH190170

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜賃料	単位	式	数量	1	単価	229,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜賃料	H=1.0m（深谷水道）	式	1	229,600	229,600	Y30L001000-009 管理費区分 無
計					229,600	
単価					229,600	円／式

参考資料（1）

単-45号　　DH190190

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜保守管理	単位	式	数量	1	単価	6,198
規格	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 5日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船なし）200m未満	回	2	3,099	6,198	Q302205010 管理費区分 無
計					6,198	
単価					6,198	円／式
J01 点検種類 J02 施工延長 J03 対象期間	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 5 日					

参考資料（2）

単-46号　　DHT20500

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,081
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	153	4,743	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	時間	5.8	634	3,677	M302670000 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	同上	供用日	1.23	7,250	8,917	M302670000 管理費区分 無
計					47,081	
単価					47,081	円／日

参考資料（2）

単-47号　　DHT20500

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,081
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		L	31	153	4,743	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	時間	5.8	634	3,677	M302670000 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	同上	供用日	1.23	7,250	8,917	M302670000 管理費区分 無
計					47,081	
単価					47,081	円／日

参考資料（2）

単-48号　　DHT20500

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,081
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	153	4,743	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	時間	5.8	634	3,677	M302670000 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	同上	供用日	1.23	7,250	8,917	M302670000 管理費区分 無
計					47,081	
単価					47,081	円／日

参考資料（2）

単-49号　　DHT20500

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,081
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31	153	4,743	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	時間	5.8	634	3,677	M302670000 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	同上	供用日	1.23	7,250	8,917	M302670000 管理費区分 無
計					47,081	
単価					47,081	円／日

参考資料（2）

単-50号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3／h	単位	日	数量	1	単価	103,528
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	153	13,464	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力90～110m3／h	時間	6.8	3,640	24,752	M303592000 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	同上	供用日	1.14	31,200	35,568	M303592000 管理費区分 無
計					103,528	
単価					103,528	円／日

参考資料（2）

単-51号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
テレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

参考資料（2）

単-52号　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

参考資料（2）

単-53号　DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	207,267
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	129	120.9	15,596	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役		人	0.24	50,752	12,180	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1.2	50,752	60,902	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員		人	1.2	33,176	39,811	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員		人	1.2	29,432	35,318	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計					207,267	
単価					207,267	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-54号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3／h	単位	日	数量	1	単価	103,528
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	153	13,464	Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力90～110m3／h	時間	6.8	3,640	24,752	M303592000 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	同上	供用日	1.14	31,200	35,568	M303592000 管理費区分 無
計					103,528	
単価					103,528	円／日

参考資料（2）

単-55号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	29,449
規格	0.06L,鋸長500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工		人	1	27,144	27,144	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン		L	2.7	173	467	Z304010050 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	ガソリンエンジン　鋸長500mm　0.06L	日	1	981	981	Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式	1		857	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					29,449	
単価					29,449	円／日

参考資料（2）

単-56号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

参考資料（2）

単-57号　　DHT11720

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	台船 鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	104,935
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2.4	28,392	68,140	R0127 管理費区分 無 割増率　0%
台船	100t積	供用日	1.65	22,300	36,795	M301500000 管理費区分 無
計					104,935	
単価					104,935	円／日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					

参考資料（2）

単-58号　　DHT11210

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 200PS型	単位	日	数量	1	単価	119,684
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	46	101.5	4,669	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	1.2	35,984	43,180	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.2	28,392	34,070	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船［鋼製］	D 200PS型	時間	2	1,970	3,940	M301050000 管理費区分 無
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65	20,500	33,825	M301050000 管理費区分 無
計					119,684	
単価					119,684	円／日
J01 運転・供用の指定 運転時間の指定 運転日当りの運転時間	運転1日当り 標準 2時間					
J05 就業時間	8時間					

参考資料（2）

単-59号　　DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	41,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
テレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	1	41,200	41,200	L301010250 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／日

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】三重県地区（深谷漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　物揚場補修他工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L302030020	鋼製軽量足場板（1枚1日当り賃料）		B＝0.24m、L＝4m	枚	5	令和 7	6	
L302030030	鋼製軽量足場板（1枚当り基本料）		B＝0.24m、L＝4m	枚	147	令和 7	6	
L302040020	丸パイプ賃料（1m1日当り賃料）		径48.6mm、肉厚2.4mm	m	0.31	令和 7	6	
L302040030	丸パイプ賃料（1m当り基本料）		径48.6mm、肉厚2.4mm	m	10	令和 7	6	
L302040050	クランプ賃料（1個1日当り賃料）		直交	個	0.39	令和 7	6	
L302040060	クランプ賃料（1個当り基本料）		直交	個	14	令和 7	6	
Y000301000-002	マンホール蓋		φ600　T-25	組	74,200	令和 7	6	単-28
Y000301000-003	グレーチング蓋		桝穴1000×1000	組	80,600	令和 7	6	単-34
Y000800007-005	無収縮モルタル			kg	137	令和 7	6	単-14
Y001003000-001	捨石		30～200kg/個	m3	22,820	令和 7	6	単-10
Y007600000-001	処分費			m3	4,000	令和 7	6	内-1
Y007600001-001	廃棄物受入料金（防舷材）			t	130,000	令和 7	6	内-11
Y032013002-001	樹脂カプセル		D16用	本	401	令和 7	6	内-7
Y032013002-001	樹脂カプセル		D16用	本	401	令和 7	6	内-14
Y300007500-001	水中コンクリート		30-15-40BB	m3	30,000	令和 7	6	単-12
Y300007500-001	水中コンクリート		30-15-40BB	m3	30,000	令和 7	6	単-15
Y300203000-001	防舷材		漁港型 100H×1500L	基	137,700	令和 7	6	単-25
Y300203100-001	埋込栓			基	25,500	令和 7	6	単-24
Y300204100-002	防食材料		ペトロラタム被覆(FRP防食カバー)	m2	95,000	令和 7	6	単-3
Y30L001000-008	汚濁防止膜賃料		H=1.0m（船越地区）	式	464,400	令和 7	6	単-42
Y30L001000-009	汚濁防止膜賃料		H=1.0m（深谷水道）	式	229,600	令和 7	6	単-44
Y8G2010010-001	チェーンソー損料		ガソリンエンジン　鋸長500mm　0.06L	日	981	令和 7	6	単-55
Z301020120	コンクリートアンカー		径16mm L＝60mm	本	195	令和 7	6	単-4

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	【当初】三重県地区（深谷漁港） 水産物供給基盤機能保全事業　物揚場補修他工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考