工事名　：三津地区　農村地域排水対策事業　排水機場補修更新工事

設計内訳表（総括表）					
設計額					
		工事価格	消費税相当額	工事費	適用
施設機械工事	設計額	[redacted] 254,785,000	[redacted] 25,478,500	[redacted] 280,263,500	
建築工事	設計額	[redacted] 14,063,000	[redacted] 1,406,300	[redacted] 15,469,300	
合計	設計額	[redacted] 268,848,000	[redacted] 26,884,800	[redacted] 295,732,800	
		[redacted]	[redacted]	[redacted]	

施設機械工事

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143640-00075-35(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】
所属名	伊勢農林水産事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 8月 5日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 3日		
適用単価地区	一般材料	M00：伊勢１	
	生コン	M01：伊勢A	
	石材	M01：伊勢１	
適用工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	4週8休以上
共通仮設費	主たる工種	３１：揚排水ポンプ設備（維持修繕）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		181,573,145			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1		181,573,145			
材料費		式	1		21,627,195			
主ポンプ整備		式	1		21,390,000			内-1号 週休無
電気盤架台		式	1		237,195			内-2号 週休無
機器単体費		式	1		156,090,000			
ポンプ設備		式	1		156,090,000			内-3号 週休無
労務費		式	1		3,437,300			
工場労務費		式	1		3,437,300			内-4号 週休無
塗装費		式	1		418,650			
工場塗装費		式	1		418,650			内-5号 週休無
間接労務費		式	1		3,093,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純製作費		式	1		184,666,145			
工場管理費		式	1		2,432,000			
製作原価		式	1		187,098,145			
据付工		式	1		17,671,947			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付		式	1		17,671,947			
輸送費		式	1		420,000			
輸送費		式	1		420,000			内-6号 週休有
材料費		式	1		2,355,107			
材料費		式	1		2,355,107			内-7号 週休有
労務費		式	1		12,138,500			
労務費		式	1		12,138,500			内-8号 週休有
直接経費		式	1		1,634,900			

設計内訳書

工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		1,634,900			内-9号 週休有
仮設工		式	1		1,123,440			
仮設工		式	1		1,123,440			内-10号 週休有
共通仮設		式	1		2,341,000			
共通仮設費（率計上） 17,671,947×13.25%		式	1		2,341,000			
純工事費		式	1		20,012,947			
現場管理費 20,012,947×21.79%		式	1		4,360,000			
据付間接費		式	1		12,159,000			
据付工事原価		式	1		36,531,947			
設計技術費 223,615,112× 2.66%		式	1		5,948,000			
工事原価		式	1		229,578,092			
一般管理費等 229,578,092×（10.94%＋ 0.04%）		式	1		25,206,908			

三重県　農林水産部

507-k143640-00075-35(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
			工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		254,785,000			
消費税相当額 254,785,000×10%		式	1		25,478,500			
工事費計		式	1		280,263,500			

三重県　農林水産部

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	6,949,520	35%	2,432,332
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			2,432,000

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	6,949,520	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	6,949,520	
15	非対象額計（－）	177,717,195	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	12,859,900	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	8,767,295	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	156,090,000	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費　単独（追加工事）	2,432,000	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	17,671,947	
4	据付直接工事費	17,671,947	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	14,980	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	17,671,947	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	17,656,967	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.99%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.25%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	2,341,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,341,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	2,341,000	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	8,685,400	140%	12,159,560
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			12,159,000

13	現場管理費　単独（追加工事）総工事費	20,012,947	
14	単独（追加工事）据付直接工事	17,671,947	
15	単独（追加工事）共通仮設費	2,341,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	20,012,947	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	19,997,967	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	20.75%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	21.79%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	4,360,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	4,360,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	
2	工事原価　単独（追加工事）	229,578,092	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	229,578,092	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	229,563,112	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	23.79%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	156,090,000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0.68	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	0.46	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	229,578,092	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　91,831 円
28	一般管理費等 率（補正後）	10.98%	
29	計上額　単独（追加工事）	25,206,908	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	25,206,908	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	主ポンプ整備	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主要部材費		式	1	12,650,000	12,650,000			WYB00001 管理費区分 6 単-1号
副部材費		式	1	1,147,000	1,147,000			WYB00004 管理費区分 E 単-2号
部品費		式	1	7,017,000	7,017,000			WYB00390 管理費区分 F 単-3号
製作補助材料費		式	1	576,000	576,000			WYB00002 管理費区分 E
合 計					21,390,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	電気盤架台	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接部材費		式	1	209,900	209,900			WYB00423 管理費区分 6 単-4号
製作補助材料費		式	1	27,295	27,295			WYB00455 管理費区分 E
合 計					237,195			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ設備	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無注水軸封装置	1000mm横軸軸流ポンプ用	台	1	2,650,000	2,650,000			WYB00305 管理費区分 3
吸気・破壊電動弁	同上	台	2	310,000	620,000			WYB00496 管理費区分 3
減速機	平行軸歯車減速機	台	1	13,500,000	13,500,000			WYB00370 管理費区分 3
原動機	81kWディーゼル機関　排気消音器、排風ダクト、空気槽含む	台	1	55,500,000	55,500,000			WYB00300 管理費区分 3
排風消音器	75dB(A)以下	台	1	6,800,000	6,800,000			WYB00301 管理費区分 3
空気圧縮機	2.2kW	台	2	2,900,000	5,800,000			WYB00306 管理費区分 3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ設備	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
真空ポンプ	7.5kW	台	2	3,300,000	6,600,000			WYB00373 管理費区分 3
燃料小出槽	190L 架台含む	基	1	2,700,000	2,700,000			WYB00374 管理費区分 3
燃料移送ポンプ	0.4kW	台	2	530,000	1,060,000			WYB00307 管理費区分 3
引込受電盤	鋼板製屋内閉鎖自立据置形	面	1	9,000,000	9,000,000			WYB00315 管理費区分 3
ポンプ制御盤	同上	面	1	11,000,000	11,000,000			WYB00316 管理費区分 3
補機盤	同上	面	1	12,500,000	12,500,000			WYB00317 管理費区分 3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直流電源盤	鋼板製屋内閉鎖自立据置形	面	1	20,000,000	20,000,000			WYB00318 管理費区分 3
内・外水位計	フロート式	組	2	2,550,000	5,100,000			WYB00319 管理費区分 3
吸水槽水位計	電極式（防波管含む）	組	1	180,000	180,000			WYB00321 管理費区分 3
給気ファン	0.75kW	台	3	890,000	2,670,000			WYB00378 管理費区分 3
排気ファン	0.4kW	台	1	410,000	410,000			WYB00379 管理費区分 3
合 計					156,090,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	工場労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場労務費	主ポンプ回転体組立	式	1	2,964,000	2,964,000			WYB00099 管理費区分 有 単-5号
工場労務費	電気盤架台	式	1	473,300	473,300			WYB00463 管理費区分 有 単-6号
合 計					3,437,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	工場塗装費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装費	電気盤架台	m2	50	8,373	418,650			WYB00464 管理費区分 有 単-7号
合 計					418,650			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	420,000	420,000			WYB00016 管理費区分 L
合 計					420,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	主ポンプ設備	式	1	1,365,900	1,365,900			WYB00214 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	27,300	27,300			WYB00215 管理費区分 無
据付材料費	補機設備	式	1	290,200	290,200			WYB00216 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	5,800	5,800			WYB00217 管理費区分 無
据付材料費	電気設備	式	1	303,500	303,500			WYB00324 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	6,070	6,070			WYB00325 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	電気盤架台	式	1	15,620	15,620			WYB00486 管理費区分 無 単-8号
据付補助材料費	同上	式	1	1,877	1,877			WYB00487 管理費区分 無
据付材料費	換気設備	式	1	332,200	332,200			WYB00331 管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	6,640	6,640			WYB00332 管理費区分 無
合　計					2,355,107			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付労務費	主ポンプ設備	式	1	3,666,000	3,666,000			WYB00492 管理費区分 有 単-9号
撤去労務費	同上	式	1	1,845,000	1,845,000			WYB00194 管理費区分 有 単-10号
据付労務費	補機設備	式	1	778,900	778,900			WYB00195 管理費区分 有 単-11号
撤去労務費	同上	式	1	402,900	402,900			WYB00196 管理費区分 有 単-12号
据付労務費	電気設備	式	1	814,600	814,600			WYB00339 管理費区分 有 単-13号
撤去労務費	同上	式	1	422,700	422,700			WYB00340 管理費区分 有 単-14号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付労務費	電気盤架台	式	1	187,700	187,700			WYB00345 管理費区分 有 単-15号
据付労務費	換気設備	式	1	891,700	891,700			WYB00498 管理費区分 有 単-16号
据付労務費	ポンプ改造整備（無注水化）	式	1	3,129,000	3,129,000			WYB00485 管理費区分 有 単-17号
合　計					12,138,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	直接経費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費		式	1	372,900	372,900			WYB00172 管理費区分 無 単-18号
試運転調整費		式	1	339,900	339,900			WYB00177 管理費区分 有 単-19号
複合工		式	1	922,100	922,100			WYB00178 管理費区分 有 単-20号
合 計					1,634,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場内機器据付用門型設備		式	1	1,050,000	1,050,000			WYB00346 管理費区分 無
交通誘導警備員		式	1	73,440	73,440			WYB00499 管理費区分 無 単-21号
合 計					1,123,440			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費	単位	式	数量	1	単価	12,650,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シャフト	S45CN	個	1	1,497,000	1,497,000	WYB00290 管理費区分 6
プロペラ	CAC402	個	4	1,840,000	7,360,000	WYB00367 管理費区分 6
プロペラボス	FC250	個	1	3,800,000	3,800,000	WYB00368 管理費区分 6
計					12,657,000	
単価					12,650,000	円／式

参考資料（1）

単-2号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	副部材費	単位	式	数量	1	単価	1,147,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シールスリーブ	SUS304	個	1	420,000	420,000	WYB00291 管理費区分 E
メタルスリーブ	SUS403	個	1	417,000	417,000	WYB00294 管理費区分 E
エンドカバー(水中軸受用)	FC250	個	1	110,000	110,000	WYB00293 管理費区分 E
シールホルダー(水中軸受用)	同上	個	1	150,000	150,000	WYB00292 管理費区分 E
羽根車キー	S45CN	個	1	50,000	50,000	WYB00389 管理費区分 E
計					1,147,000	
単価					1,147,000	円／式

参考資料（1）

単-3号　WYB00390

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費	単位	式	数量	1	単価	7,017,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スイチュウメタル（水中軸受）	FC250+特殊合金	個	1	1,480,000	1,480,000	WYB00403 管理費区分 F
ボールベアリング	NO.53320U	個	1	100,000	100,000	WYB00397 管理費区分 F
ローラベアリング	NO.22222	個	1	48,000	48,000	WYB00398 管理費区分 F
ジスタンススリーブ	S35C	個	1	39,000	39,000	WYB00399 管理費区分 F
プロペラナッド	SUS304HCR	個	1	415,000	415,000	WYB00402 管理費区分 F
マワリドメ	SUS304	個	1	40,000	40,000	WYB00404 管理費区分 F
ミズキリ	S35C	個	1	15,000	15,000	WYB00405 管理費区分 F
オイルキリ	S45C	個	1	36,000	36,000	WYB00406 管理費区分 F
オイルシール	NBR70	組	2	1,500	3,000	WYB00407 管理費区分 F
グリース給油管	CUT	式	1	185,000	185,000	WYB00408 管理費区分 F
グリースポンプ		台	1	900,000	900,000	WYB00409 管理費区分 F

三重県　農林水産部

507-k143640-00075-35(0)

参考資料（1）

単-3号　WYB00390

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費	単位	式	数量	1	単価	7,017,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プーリ（ベルト含む）	SS400	式	1	150,000	150,000	WYB00410 管理費区分 F
満水検知器		個	1	917,000	917,000	WYB00411 管理費区分 F
連成計	φ100	個	1	28,000	28,000	WYB00412 管理費区分 F
圧力計	同上	個	1	28,000	28,000	WYB00413 管理費区分 F
ボルト・ナット	回転体周り	台分	1	55,000	55,000	WYB00414 管理費区分 F
パッキン・消耗品		台分	1	93,000	93,000	WYB00495 管理費区分 F
軸継手（ガード含む）	ポンプ+減速機+エンジン用	式	1	2,485,000	2,485,000	WYB00416 管理費区分 F
計					7,017,000	
単価					7,017,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　WYB00423

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接部材費	単位	式	数量	1	単価	209,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	SS400 150×150×7×10	kg	600.2	122	73,224	WYB00456 管理費区分 6
溝形鋼	SS400 9×150×75	kg	166.3	121	20,122	WYB00494 管理費区分 6
等辺山形鋼	SS400 6×65×65	kg	136.4	121	16,504	WYB00457 管理費区分 6
溝形鋼	SS400 5×100×50	kg	82.4	122	10,052	WYB00458 管理費区分 6
鋼板	PL16	kg	120.6	153	18,451	WYB00460 管理費区分 6
鋼板	PL9	kg	11.3	127	1,435	WYB00493 管理費区分 6
鋼板	ChPL4.5	kg	243.9	155	37,804	WYB00461 管理費区分 6
鋼管	SGP 25A	kg	105.1	308	32,370	WYB00462 管理費区分 6
計					209,962	
単価					209,900	円／式

参考資料（1）

単-5号　WYB00099

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工場労務費	単位	式	数量	1	単価	2,964,000
規格	主ポンプ回転体組立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	95	31,200	2,964,000	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計					2,964,000	
単価					2,964,000	円／式

参考資料（1）

単-6号　WYB00463

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工場労務費	単位	式	数量	1	単価	473,300
規格	電気盤架台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	15.17	31,200	473,304	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計					473,304	
単価					473,300	円／式

参考資料（1）

単-7号　WYB00464

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工場塗装費	単位	m2	数量	1	単価	8,373
規格	電気盤架台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	1種ケレン	m2	1	2,356	2,356	WYB00467 管理費区分 有 単-22号
プライマー処理	エポキシジンクリッチプライマー	m2	1	987.6	987	WYB00469 管理費区分 有 単-23号
第一層目（下塗）	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	1	1,333	1,333	WYB00473 管理費区分 有 単-24号
第二層目（下塗）	同上	m2	1	1,333	1,333	WYB00476 管理費区分 有 単-25号
第三層目（中塗）	弱溶剤形ポリウレタン樹脂用塗料　青	m2	1	1,181	1,181	WYB00479 管理費区分 有 単-26号
第四層目（上塗）	同上	m2	1	1,183	1,183	WYB00482 管理費区分 有 単-27号
計					8,373	
単価					8,373	円／m2

参考資料（1）

単-8号　　WYB00486

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費	単位	式	数量	1	単価	15,620
規格	電気盤架台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×130	本	44	52	2,288	WYB00488 管理費区分 無
ワッシャ	W5/8	枚	44	6	264	WYB00490 管理費区分 無
アンカー用カプセル	M16ケミカルアンカ	本	44	297	13,068	WYB00489 管理費区分 無
計					15,620	
単価					15,620	円／式

参考資料（1）

単-9号　　WYB00492

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付労務費	単位	式	数量	1	単価	3,666,000
規格	主ポンプ設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	76	30,906	2,348,856	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	19	24,174	459,306	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	32	26,826	858,432	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,666,594	
単価					3,666,000	円／式

参考資料（1）

単-10号　　WYB00194

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去労務費	単位	式	数量	1	単価	1,845,000
規格	主ポンプ設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	38	30,906	1,174,428	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	10	24,174	241,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	16	26,826	429,216	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,845,384	
単価					1,845,000	円／式

三重県　農林水産部

507-k143640-00075-35(0)

参考資料（1）

単-11号　　WYB00195

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付労務費	単位	式	数量	1	単価	778,900
規格	補機設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	16	30,906	494,496	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	4	24,174	96,696	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	7	26,826	187,782	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					778,974	
単価					778,900	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-12号　　WYB00196

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去労務費	単位	式	数量	1	単価	402,900
規格	補機設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	8	30,906	247,248	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	4	26,826	107,304	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					402,900	
単価					402,900	円／式

参考資料（1）

単-13号　　WYB00339

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付労務費	単位	式	数量	1	単価	814,600
規格	電気設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	9	30,906	278,154	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
電工		人	20	26,826	536,520	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					814,674	
単価					814,600	円／式

参考資料（1）

単-14号　　WYB00340

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去労務費	単位	式	数量	1	単価	422,700
規格	電気設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5	30,906	154,530	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
電工		人	10	26,826	268,260	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					422,790	
単価					422,700	円／式

参考資料（1）

単-15号　　WYB00345

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付労務費	単位	式	数量	1	単価	187,700
規格	電気盤架台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5.08	30,906	157,002	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.27	24,174	30,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					187,702	
単価					187,700	円／式

参考資料（1）

単-16号　　WYB00498

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付労務費	単位	式	数量	1	単価	891,700
規格	換気設備						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	18	30,906	556,308	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	5	24,174	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	8	26,826	214,608	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					891,786	
単価					891,700	円／式

参考資料（1）

単-17号　　WYB00485

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付労務費	単位	式	数量	1	単価	3,129,000
規格	ポンプ改造整備（無注水化）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	95	30,906	2,936,070	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	8	24,174	193,392	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,129,462	
単価					3,129,000	円／式

参考資料（1）

単-18号　WYB00172

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費	単位	式	数量	1	単価	372,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン	10t吊り	日	5	49,000	245,000	WYB00285 管理費区分 無 Z1
電気溶接機	200A	日	29	597	17,313	WYB00174 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機	2.0m3	日	10	1,530	15,300	WYB00175 管理費区分 無 Z1
発動発電機	25kVA	日	50	1,760	88,000	WYB00247 管理費区分 無 Z1
雑機械器具損料	2%	式	1		7,312	ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計					372,925	
単価					372,900	円／式

参考資料（1）

単-19号　WYB00177

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試運転調整費	単位	式	数量	1	単価	339,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	11	30,906	339,966	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
計					339,966	
単価					339,900	円／式

参考資料（1）

単-20号　　WYB00178

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工	単位	式	数量	1	単価	922,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6.3	36,340	228,942	CB240010 管理費区分 無 単-28号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	35,800	3,580	CB240010 管理費区分 無 単-29号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	16	9,991	159,856	CB240210 管理費区分 無 単-30号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.2	5,083	1,016	CB240210 管理費区分 無 単-31号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	253	182.8	46,248	DXK27005 管理費区分 無 単-32号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	7.1	35,360	251,056	WB824010 管理費区分 無 川t-33号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	7.1	2,230	15,833	CB227010 管理費区分 無 単-34号

参考資料（1）

単-20号　　WYB00178

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工	単位	式	数量	1	単価	922,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	7.1	2,110	14,981	ZA10651610 管理費区分 T
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.8	1,366	2,458	CB221110 管理費区分 無 単-35号
モルタル仕上	1:3 t=20mm	m2	6.8	2,455	16,694	WYB00380 管理費区分 無 単-36号
防水モルタル仕上	同上	m2	6.7	2,760	18,492	WYB00422 管理費区分 無
モルタル充填工		m3	0.7	122,700	85,890	WYB00384 管理費区分 無 単-37号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	2,236	4,472	CB210030 管理費区分 無 単-38号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	22	3,302	72,644	DB101020 管理費区分 無 単-39号
計					922,162	
単価					922,100	円／式

参考資料（1）

単-21号　　WYB00499

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	73,440
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	2	20,094	40,188	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	2	16,626	33,252	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					73,440	
単価					73,440	円／式

参考資料（2）

単-22号　　WYB00467

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整	単位	m2	数量	100	単価	2,356
規格	1種ケレン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
研削材	ショット	kg	60	270	16,200	WYB00468 管理費区分 無
橋りょう塗装工		人	5.5	39,900	219,450	R0123 管理費区分 K 割増率 0%
計					235,650	
単価					2,356	円／m2

参考資料（2）

単-23号　　WYB00469

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プライマー処理	単位	m2	数量	100	単価	987.6
規格	エポキシジンクリッチプライマー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構りょう塗装工		人	1.7	39,900	67,830	R0123 管理費区分 K 割増率 0%
プライマー	ジンクリッチプライマー 有機系	kg	20	1,480	29,600	WYB00471 管理費区分 無
希釈剤	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	kg	1.8	740	1,332	WYB00472 管理費区分 無
計					98,762	
単価					987.6	円／m2

参考資料（2）

単-24号　　WYB00473

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	第一層目（下塗）	単位	m2	数量	100	単価	1,333
規格	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構りょう塗装工		人	1.7	39,900	67,830	R0123 管理費区分 K 割増率 0%
ペイント	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 下塗	kg	40	1,570	62,800	WYB00474 管理費区分 無
希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	kg	3.6	748	2,692	WYB00475 管理費区分 無
計					133,322	
単価					1,333	円／m2

参考資料（2）

単-25号　　WYB00476

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	第二層目（下塗）	単位	m2	数量	100	単価	1,333
規格	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.7	39,900	67,830	R0123 管理費区分 K 割増率 0%
ペイント	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　下塗	kg	40	1,570	62,800	WYB00477 管理費区分 無
希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	kg	3.6	748	2,692	WYB00478 管理費区分 無
計					133,322	
単価					1,333	円／m2

参考資料（2）

単-26号　　WYB00479

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	第三層目（中塗）	単位	m2	数量	100	単価	1,181
規格	弱溶剤形ポリウレタン樹脂用塗料　青						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.7	39,900	67,830	R0123 管理費区分 K 割増率 0%
ペイント	弱溶剤形ポリウレタン樹脂用塗料　中塗　青	kg	22	2,220	48,840	WYB00480 管理費区分 無
希釈剤	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー　中塗	kg	2	738	1,476	WYB00481 管理費区分 無
計					118,146	
単価					1,181	円／m2

参考資料（2）

単-27号　WYB00482

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	第四層目（上塗）	単位	m2	数量	100	単価	1,183
規格	弱溶剤形ポリウレタン樹脂用塗料　青						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構りょう塗装工		人	1.7	39,900	67,830	R0123 管理費区分 K 割増率 0%
ペイント	弱溶剤形ポリウレタン樹脂用塗料　上塗　青	kg	17	2,900	49,300	WYB00483 管理費区分 無
希釈剤	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー　上塗	kg	1.5	810	1,215	WYB00484 管理費区分 無
計					118,345	
単価					1,183	円／m2

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-28号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,340
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				KR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	70.6	18,500	26,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-29号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,800
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-30号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-31号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-32号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	182.8
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	182,800	182,800	WB810010 管理費区分 無 単-40号
計					182,800	
単価					182.8	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-33号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	35,360
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間　人力施工　制約無	m3	1	35,358.3	35,358	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					35,360	
単価					35,360	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-34号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,230
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,042.3		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-35号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,366
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-35号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,366
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-36号　　WYB00380

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル仕上	単位	m2	数量	1	単価	2,455
規格	1:3 t=20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル塗布（土地改良）	モルタル区分＝一般モルタル：施工区分・塗厚＝床；塗厚＝20mm：	m 2	1	1,865	1,865	DB103520 管理費区分 無 単-41号
モルタル	1：3	m 3	0.02	29,500	590	Z002022003 管理費区分 無
計					2,455	
単価					2,455	円／m2

参考資料（2）

単-37号　　WYB00384

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填工	単位	m3	数量	10	単価	122,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	22.5	28,866	649,485	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.5	24,174	108,783	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	23%	式	1		174,401	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
モルタル	1：3	m 3	10	29,500	295,000	Z002022003 管理費区分 無
計					1,227,669	
単価					122,700	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,236
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）・［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（2）

単-39号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	3,302
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.11	24,174	26,833	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					33,026	
単価					3,302	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）					

参考資料（3）

単-40号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	182,800
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	108,000	111,240	Z001102D09 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					182,800	
単価					182,800	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（3）

単-41号　　DB103520

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル塗布（土地改良）	単位	m２	数量	10	単価	1,865
規格	一般モルタル 床 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.45	28,866	12,989	R0135 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	23%	式	1		3,487	ZS7000001 管理費区分 無
計					18,651	
単価					1,865	円／m２
J01 モルタル区分 J02 施工区分・塗厚 J03 塗厚	一般モルタル 床 20mm					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00290	シャフト		S45CN	個	1,497,000			単-1
WYB00367	プロペラ		CAC402	個	1,840,000			単-1
WYB00368	プロペラボス		FC250	個	3,800,000			単-1
WYB00291	シールスリーブ		SUS304	個	420,000			単-2
WYB00294	メタルスリーブ		SUS403	個	417,000			単-2
WYB00293	エンドカバー（水中軸受用）		FC250	個	110,000			単-2
WYB00292	シールホルダー（水中軸受用）		FC250	個	150,000			単-2
WYB00389	羽根車キー		S45CN	個	50,000			単-2
WYB00403	スイチュウメタル（水中軸受）		FC250+特殊合金	個	1,480,000			単-3
WYB00397	ボールベアリング		NO.53320U	個	100,000			単-3
WYB00398	ローラベアリング		NO.22222	個	48,000			単-3
WYB00399	ジスタンススリーブ		S35C	個	39,000			単-3
WYB00402	プロペラナット		SUS304HCR	個	415,000			単-3
WYB00404	マワリドメ		SUS304	個	40,000			単-3
WYB00405	ミズキリ		S35C	個	15,000			単-3
WYB00406	オイルキリ		S45C	個	36,000			単-3
WYB00407	オイルシール		NBR70	組	1,500			単-3
WYB00408	グリース給油管		CUT	式	185,000			単-3
WYB00409	グリースポンプ			台	900,000			単-3
WYB00410	Vプーリ（ベルト含む）		SS400	式	150,000			単-3
WYB00411	満水検知器			個	917,000			単-3
WYB00412	連成計		φ100	個	28,000			単-3
WYB00413	圧力計		φ100	個	28,000			単-3
WYB00414	ボルト・ナット		回転体周り	台分	55,000			単-3
WYB00495	パッキン・消耗品			台分	93,000			単-3
WYB00416	軸継手（ガード含む）		ポンプ+減速機+エンジン用	式	2,485,000			単-3
WYB00456	H形鋼		SS400　150×150×7×10	kg	122			単-4
WYB00494	溝形鋼		SS400　9×150×75	kg	121			単-4
WYB00457	等辺山形鋼		SS400　6×65×65	kg	121			単-4
WYB00458	溝形鋼		SS400　5×100×50	kg	122			単-4
WYB00460	鋼板		PL16	kg	153			単-4
WYB00493	鋼板		PL9	kg	127			単-4

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00461	鋼板		ChPL4.5	kg	155			単-4
WYB00462	鋼管		SGP 25A	kg	308			単-4
WYB00488	六角ボルト		M16×130	本	52			単-8
WYB00490	ワッシャ		W5/8	枚	6			単-8
WYB00489	アンカー用カプセル		M16ケミカルアンカー	本	297			単-8
WYB00285	ラフテレーンクレーン		10t吊り	日	49,000			単-18
WYB00174	電気溶接機		200A	日	597			単-18
WYB00175	空気圧縮機		2.0m3	日	1,530			単-18
WYB00247	発動発電機		25kVA	日	1,760			単-18
WYB00422	防水モルタル仕上		1:3 t=20mm	m2	2,760			単-20
WYB00468	研削材		ショット	kg	270			単-22
WYB00471	プライマー		ジンクリッチプライマー　有機系	kg	1,480			単-23
WYB00472	希釈剤		ジンクリッチプライマー用シンナー　有機	kg	740			単-23
WYB00474	ペイント		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　下塗	kg	1,570			単-24
WYB00475	希釈剤		エポキシ樹脂塗料用シンナー	kg	748			単-24
WYB00477	ペイント		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　下塗	kg	1,570			単-25
WYB00478	希釈剤		エポキシ樹脂塗料用シンナー	kg	748			単-25
WYB00480	ペイント		弱溶剤形ポリウレタン樹脂用塗料　中塗　青	kg	2,220			単-26
WYB00481	希釈剤		ポリウレタン樹脂塗料用シンナー　中塗	kg	738			単-26
WYB00483	ペイント		弱溶剤形ポリウレタン樹脂用塗料　上塗　青	kg	2,900			単-27
WYB00484	希釈剤		ポリウレタン樹脂塗料用シンナー　上塗	kg	810			単-27
WYB00002	製作補助材料費			式	576,000			内-1
WYB00455	製作補助材料費			式	27,295			内-2
WYB00305	無注水軸封装置		1000mm横軸軸流ポンプ用	台	2,650,000			内-3
WYB00496	吸気・破壊電動弁		1000mm横軸軸流ポンプ用	台	310,000			内-3
WYB00370	減速機		平行軸歯車減速機	台	13,500,000			内-3
WYB00300	原動機		81kWディーゼル機関　排気消音器、排風ダクト、空気	台	55,500,000			内-3
WYB00301	排風消音器		75dB(A)以下	台	6,800,000			内-3
WYB00306	空気圧縮機		2.2kW	台	2,900,000			内-3
WYB00373	真空ポンプ		7.5kW	台	3,300,000			内-3
WYB00374	燃料小出槽		190L 架台含む	基	2,700,000			内-3
WYB00307	燃料移送ポンプ		0.4kW	台	530,000			内-3

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00315	引込受電盤		鋼板製屋内閉鎖自立据置形	面	9,000,000			内-3
WYB00316	ポンプ制御盤		鋼板製屋内閉鎖自立据置形	面	11,000,000			内-3
WYB00317	補機盤		鋼板製屋内閉鎖自立据置形	面	12,500,000			内-3
WYB00318	直流電源盤		鋼板製屋内閉鎖自立据置形	面	20,000,000			内-3
WYB00319	内・外水位計		フロート式	組	2,550,000			内-3
WYB00321	吸水槽水位計		電極式（防波管含む）	組	180,000			内-3
WYB00378	給気ファン		0.75kW	台	890,000			内-3
WYB00379	排気ファン		0.4kW	台	410,000			内-3
WYB00016	輸送費			式	420,000			内-6
WYB00214	据付材料費		主ポンプ設備	式	1,365,900			内-7
WYB00215	据付補助材料費		主ポンプ設備	式	27,300			内-7
WYB00216	据付材料費		補機設備	式	290,200			内-7
WYB00217	据付補助材料費		補機設備	式	5,800			内-7
WYB00324	据付材料費		電気設備	式	303,500			内-7
WYB00325	据付補助材料費		電気設備	式	6,070			内-7
WYB00487	据付補助材料費		電気盤架台	式	1,877			内-7
WYB00331	据付材料費		換気設備	式	332,200			内-7
WYB00332	据付補助材料費		換気設備	式	6,640			内-7
WYB00346	場内機器据付用門型設備			式	1,050,000			内-10

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【施設機械】						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建築工事

	名　称	摘　要	数 量	単 位	金　額	備　考
	設計書　内訳表　【建築工事】					
A	直接工事費					
(1)	建築工事		1	式	10, 269, 052	
(2)	Aの計	共通仮設費対象額	1	式	10, 269, 052	(1)
(3)	Aの計	共通仮設費率対象額	1	式	10, 265, 541	直接工事費-発生材処分費 (10, 269, 052) - (3, 511)
B	共通仮設費					
(4)	共通仮設費		1	式	377, 394	(3) ×4. 14%×0. 888 1円未満切捨
(5)	純工事費	現場管理費対象額	1	式	10, 646, 446	(2) + (4)
(6)	純工事費	現場管理費率対象額	1	式	10, 642, 935	純工事費-発生材処分費 (10, 646, 446) - (3, 511)
C	現場管理費					
(7)	現場管理費		1	式	1, 470, 853	(6) ×13. 82% 1円未満切捨
(8)	工事原価		1	式	12, 117, 299	(5) + (7)
D	一般管理費等					
(9)	一般管理費		1	式	1, 941, 191	(8) ×16. 02%
(10)	契約保証金		1	式	4, 846	(8) ×0. 04%
(11)	調整額		1	式	▲ 336	
(12)	一般管理費（補正後）		1	式	1, 945, 701	(9) + (10) + (11)
(13)	設計建築工事価格		1	式	14, 063, 000	(8) + (12) 千円止
	消費税		1	式	1, 406, 300	(13) ×0. 10
	本工事費計		1	式	15, 469, 300	

設計内訳書

工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【建築工事】	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	
			工事区分	建屋改修工事	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建屋改修工事		式	1		10,269,052			
建屋改修工事		式	1		10,269,052			
直接仮設工事		式	1		736,857			
直接仮設工事		式	1		736,857			内-1号 週休有
外部改修工事		式	1		8,555,644			
屋上防水改修工事		式	1		688,722			内-2号 週休有
外壁改修工事		式	1		3,840,819			内-3号 週休有
建具改修工事		式	1		4,026,103			内-4号 週休有
内部改修工事		式	1		668,959			
内部改修工事		式	1		668,959			内-5号 週休有
撤去工事		式	1		307,592			
撤去・処分		式	1		163,904			内-6号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143640-00024-15(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【建築工事】	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	
			工事区分	建屋改修工事	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工事		式	1		143,688			内-7号 週休有
直接工事費		式	1		10,269,052			

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	直接仮設工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
墨出し	仕上	m2	64	320	20,480			WYB00001 管理費区分 無
養生	同上	m2	64	220	14,080			WYB00002 管理費区分 無
整理清掃あと片付け		m2	64	1,070	68,480			WYB00003 管理費区分 無
外部足場	くさび緊結式足場　高さ10m未満　建地幅900	架m2	180	1,550	279,000			WYB00004 管理費区分 無
シート養生	災害防止	m2	180	490	88,200			WYB00006 管理費区分 無
最上部安全手摺	くさび緊結式足場用	m	41.3	1,040	42,952			WYB00007 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k143640-00024-15(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	直接仮設工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部足場	単管棚足場　H3.6m	伏m2	46.5	4,350	202,275			WYB00009 管理費区分 無
内部床養生	単管棚足場	m2	46.5	460	21,390			WYB00010 管理費区分 無
合　計					736,857			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	屋上防水改修工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理工	平面・立上り　ケレン・清掃	m2	79.4	290	23,026			WYB00273 管理費区分 無
下地調整	ポリマーセメントペースト	m2	79.4	970	77,018			WYB00274 管理費区分 無
合成高分子系シート防水	平面 S3S工法　接着	m2	66.7	3,590	239,453			WYB00275 管理費区分 無
合成高分子系シート防水	立上り　S3S工法　接着	m2	12.8	3,590	45,952			WYB00276 管理費区分 無
笠木		m	33.3	6,210	206,793			WYB00348 管理費区分 無
堅樋新設	VP管φ100	m	12	3,860	46,320			WYB00283 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	屋上防水改修工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生管	薄鋼管用新設	m	6	8,360	50,160			WYB00284 管理費区分 無
合　計					688,722			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	外壁改修工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修	ひび割れ幅～0.2mm未満　シール工法	m	27.7	2,500	69,250			WYB00286 管理費区分 無
ひび割れ補修	ひび割れ幅0.2mm～1.0mm未満　樹脂注入工法	m	9.4	3,910	36,754			WYB00349 管理費区分 無
浮き：樹脂注入工法	アンカーピンニング樹脂注入工法	m2	54.6	25,800	1,408,680			WYB00350 管理費区分 無
外壁：塗膜除去	アクリルリシン	m2	114	6,990	796,860			WYB00351 管理費区分 無
庇：塗膜除去	同上	m2	8.7	6,990	60,813			WYB00352 管理費区分 無
外壁：塗装塗替え	DP塗A種（ふっ素樹脂）	m2	114	3,060	348,840			WYB00355 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	外壁改修工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
庇：塗装塗替え	DP塗A種（ふっ素樹脂）	m2	8.7	3,060	26,622			WYB00356 管理費区分 無
野外投光器：新設	LED　外灯400W	個	2	317,000	634,000			WYB00357 管理費区分 無
野外投光器：新設	LED　外灯200W	個	1	288,000	288,000			WYB00359 管理費区分 無
野外投光器：新設	LED　外灯LPJ1W-180	個	1	171,000	171,000			WYB00358 管理費区分 無
合　計					3,840,819			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	建具改修工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存シーリング撤去	15×10	m	76.8	780	59,904			WYB00311 管理費区分 無
サッシ周りシーリング打替え	MS-2 15×10	m	76.8	550	42,240			WYB00312 管理費区分 無
建具周囲はつり		m	9.5	2,040	19,380			WYB00313 管理費区分 無
鋼製シャッター新設	取付工事含む	箇所	1	3,179,700	3,179,700			WYB00314 管理費区分 無
アルミ板 AW1a	給気ファン取付用改修 アルミ板t-1.2ビス止	箇所	1	400,000	400,000			WYB00361 管理費区分 無
アルミ板 AW2a	主エンジン用排風ダクト改修 アルミ板t-1.2ビス止	箇所	1	200,000	200,000			WYB00362 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	建具改修工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
網入型版ガラス	クロスワイヤ	m2	14.8	4,530	67,044			WYB00317 管理費区分 無
建具清掃		m2	19.7	370	7,289			WYB00360 管理費区分 無
鋼製建具SOP塗		m2	38.9	1,140	44,346			WYB00321 管理費区分 無
アルミドア新設	取付工事含む	箇所	1	6,200	6,200			WYB00363 管理費区分 無
合 計					4,026,103			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	内部改修工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床：水洗い清掃		m2	64	200	12,800			WYB00241 管理費区分 無
ひび割れ補修	ひび割れ幅～0.2mm未満　シール工法	m	45.8	2,500	114,500			WYB00364 管理費区分 無
ひび割れ補修	ひび割れ幅0.2mm～1.0mm未満　樹脂注入工法	m	18.7	3,910	73,117			WYB00365 管理費区分 無
ひび割れ補修	ひび割れ幅1.0mm～　Uカットシール材充填工法	m	4.4	5,310	23,364			WYB00242 管理費区分 無
浮き：樹脂注入工法	アンカーピンニング樹脂注入工法	m2	1.8	25,800	46,440			WYB00366 管理費区分 無
剥離・剥落：断面修復工法		m2	1.1	39,670	43,637			WYB00243 管理費区分 無 単-1号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	内部改修工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋防錆処理		m	0.2	80,400	16,080			WYB00367 管理費区分 無
内壁・腰壁：塗膜除去	RB種	m2	90.9	270	24,543			WYB00247 管理費区分 無
天井・梁：塗膜除去	RA種	m2	76.4	860	65,704			WYB00248 管理費区分 無
内壁・腰壁：EP-G塗替		m2	91	1,550	141,050			WYB00249 管理費区分 無
天井・梁：EP塗替		m2	76.4	1,410	107,724			WYB00250 管理費区分 無
合　計					668,959			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	撤去・処分	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シャッター撤去		箇所	1	16,000	16,000			WYB00170 管理費区分 無
アルミドア撤去		箇所	1	3,270	3,270			WYB00368 管理費区分 無
塩ビ管撤去	塩ビ管φ100用	m	3	910	2,730			WYB00171 管理費区分 無
ガラス撤去		m2	19.7	320	6,304			WYB00172 管理費区分 無
防水層撤去		m2	79.4	1,180	93,692			WYB00173 管理費区分 無
野外投光器撤去		個	4	14,500	58,000			WYB00370 管理費区分 無 単-2号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	撤去・処分	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管撤去	塩ビ管VP φ100	m	6	640	3,840			WYB00369 管理費区分 無
発生材運搬	コンクリートくず	m3	0.1	5,700	570			WYB00174 管理費区分 無
発生材運搬	ガラスくず	m3	0.1	3,290	329			WYB00175 管理費区分 無
発生材運搬	廃プラスチック類	m3	0.2	3,290	658			WYB00176 管理費区分 無
処分費	コンクリートくず	m3	0.1	2,110	211			WYB00177 管理費区分 T
処分費	ガラスくず	m3	0.1	14,000	1,400			WYB00178 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	撤去・処分	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	廃プラスチック類	m3	0.2	9,500	1,900			WYB00179 管理費区分 T
スクラップ	鉄くず	t	0.2	-30,000	-6,000			WYB00347 管理費区分 無
スクラップ	アルミくず	t	0.1	-190,000	-19,000			WYB00372 管理費区分 無
合 計					163,904			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	雑工事	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蛍光灯仮撤去・復旧		箇所	1	8,770	8,770			WYB00180 管理費区分 無 単-3号
配線仮撤去・復旧		m	25	2,933	73,325			WYB00181 管理費区分 無 単-4号
電線仮撤去・復旧		m	21	2,933	61,593			WYB00371 管理費区分 無 単-5号
合 計					143,688			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00243

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	剥離・剥落：断面修復工法	単位	m2	数量	1	単価	39,670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工	修復材設計量（実数値入力）＝340kg：	m2	1	39,670	39,670	DB113140 管理費区分 無 単-6号
計					39,670	
単価					39,670	円／m2

参考資料（1）

単-2号　　WYB00370

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	野外投光器撤去	単位	個	数量	1	単価	14,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.429	26,826	11,508	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	26%	式	1		2,992	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					14,500	
単価					14,500	円／個

参考資料 (1)

単-3号　　WYB00180

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蛍光灯仮撤去・復旧	単位	箇所	数量	1	単価	8,770
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0815	26,826	2,186	R0201 管理費区分 無 割増率 0% 仮撤去 Z1
電工		人	0.178	26,826	4,775	R0201 管理費区分 無 割増率 0% 再取付 Z1
諸雑費	26%	式	1		1,809	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					8,770	
単価					8,770	円／箇所

参考資料 (1)

単-4号　　WYB00181

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線仮撤去・復旧	単位	m	数量	1	単価	2,933
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0252	26,826	676	R0201 管理費区分 無 割増率 0% 仮撤去 Z1
電工		人	0.063	26,826	1,690	R0201 管理費区分 無 割増率 0% 再取付 Z1
諸雑費	24%	式	1		567	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					2,933	
単価					2,933	円／m

参考資料（1）

単-5号　　WYB00371

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線仮撤去・復旧	単位	m	数量	1	単価	2,933
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0252	26,826	676	R0201 管理費区分 無 割増率 0% 仮撤去 Z1
電工		人	0.063	26,826	1,690	R0201 管理費区分 無 割増率 0% 再取付 Z1
諸雑費	24%	式	1		567	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					2,933	
単価					2,933	円／m

参考資料（2）

単-6号　　DB113140

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面修復工	単位	m2	数量	10	単価	39,670
規格	340kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.333	30,090	100,289	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
左官		人	6.667	28,866	192,449	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
修復材	ポリマーセメントモルタル	kg	377.4	260	98,124	YB10151001-002 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		5,854	ZS7000001 管理費区分 無
計					396,716	
単価					39,670	円／m2
J01 修復材設計量（実数値入力）	340 kg					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【建築工事】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10151001-002	修復材		ポリマーセメントモルタル	kg	260	令和 7	6	単-6
WYB00001	墨出し		仕上	m2	320			内-1
WYB00002	養生		仕上	m2	220			内-1
WYB00003	整理清掃あと片付け			m2	1,070			内-1
WYB00004	外部足場		くさび緊結式足場　高さ10m未満　建地幅900	架m2	1,550			内-1
WYB00006	シート養生		災害防止	m2	490			内-1
WYB00007	最上部安全手摺		くさび緊結式足場用	m	1,040			内-1
WYB00009	内部足場		単管棚足場　H3.6m	伏m2	4,350			内-1
WYB00010	内部床養生		単管棚足場	m2	460			内-1
WYB00273	下地処理工		平面・立上り　ケレン・清掃	m2	290			内-2
WYB00274	下地調整		ポリマーセメントペースト	m2	970			内-2
WYB00275	合成高分子系シート防水		平面　S3S工法　接着	m2	3,590			内-2
WYB00276	合成高分子系シート防水		立上り　S3S工法　接着	m2	3,590			内-2
WYB00348	笠木			m	6,210			内-2
WYB00283	竪樋新設		VP管φ100	m	3,860			内-2
WYB00284	養生管		薄鋼管用新設	m	8,360			内-2
WYB00286	ひび割れ補修		ひび割れ幅～0.2mm未満　シール工法	m	2,500			内-3
WYB00349	ひび割れ補修		ひび割れ幅0.2mm～1.0mm未満　樹脂注入工法	m	3,910			内-3
WYB00350	浮き：樹脂注入工法		アンカーピンニング樹脂注入工法	m2	25,800			内-3
WYB00351	外壁：塗膜除去		アクリルリシン	m2	6,990			内-3
WYB00352	庇：塗膜除去		アクリルリシン	m2	6,990			内-3
WYB00355	外壁：塗装塗替え		DP塗A種（ふっ素樹脂）	m2	3,060			内-3
WYB00356	庇：塗装塗替え		DP塗A種（ふっ素樹脂）	m2	3,060			内-3
WYB00357	野外投光器：新設		LED　外灯400W	個	317,000			内-3
WYB00359	野外投光器：新設		LED　外灯200W	個	288,000			内-3
WYB00358	野外投光器：新設		LED　外灯LPJ1M-180	個	171,000			内-3
WYB00311	既存シーリング撤去		15×10	m	780			内-4
WYB00312	サッシ廻りシーリング打替え		MS-2 15×10	m	550			内-4
WYB00313	建具周囲はつり			m	2,040			内-4
WYB00314	鋼製シャッター新設		取付工事含む	箇所	3,179,700			内-4
WYB00361	アルミ板　AW1a		給気ファン取付用改修　アルミ板t-1.2ビス止	箇所	400,000			内-4
WYB00362	アルミ板　AW2a		主エンジン用排風ダクト改修　アルミ板t-1.2ビス止	箇所	200,000			内-4

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度　三津地区　排水機場補修更新工事【建築工事】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00317	網入型版ガラス		クロスワイヤ	m2	4,530			内-4
WYB00360	建具清掃			m2	370			内-4
WYB00321	鋼製建具SOP塗			m2	1,140			内-4
WYB00363	アルミドア新設		取付工事含む	箇所	6,200			内-4
WYB00241	床：水洗い清掃			m2	200			内-5
WYB00364	ひび割れ補修		ひび割れ幅～0.2mm未満　シール工法	m	2,500			内-5
WYB00365	ひび割れ補修		ひび割れ幅0.2mm～1.0mm未満　樹脂注入工法	m	3,910			内-5
WYB00242	ひび割れ補修		ひび割れ幅1.0mm～　Uカットシール材充填工法	m	5,310			内-5
WYB00366	浮き：樹脂注入工法		アンカーピンニング樹脂注入工法	m2	25,800			内-5
WYB00367	鉄筋防錆処理			m	80,400			内-5
WYB00247	内壁・腰壁：塗膜除去		RB種	m2	270			内-5
WYB00248	天井・梁：塗膜除去		RA種	m2	860			内-5
WYB00249	内壁・腰壁：EP-G塗替			m2	1,550			内-5
WYB00250	天井・梁：EP塗替			m2	1,410			内-5
WYB00170	シャッター撤去			箇所	16,000			内-6
WYB00368	アルミドア撤去			箇所	3,270			内-6
WYB00171	竪樋撤去		養生管φ100用	m	910			内-6
WYB00172	ガラス撤去			m2	320			内-6
WYB00173	防水層撤去			m2	1,180			内-6
WYB00369	竪樋撤去		竪樋VPφ100	m	640			内-6
WYB00174	発生材運搬		コンクリートくず	m3	5,700			内-6
WYB00175	発生材運搬		ガラスくず	m3	3,290			内-6
WYB00176	発生材運搬		廃プラスチック類	m3	3,290			内-6
WYB00177	処分費		コンクリートくず	m3	2,110			内-6
WYB00178	処分費		ガラスくず	m3	14,000			内-6
WYB00179	処分費		廃プラスチック類	m3	9,500			内-6
WYB00347	スクラップ		鉄くず	t	-30,000			内-6
WYB00372	スクラップ		アルミくず	t	-190,000			内-6