【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143680-00058-15(0)	設計者名	
費目		工事名	令和7年度 宮川左岸地区 高度水利機能確保基盤整備事業 宮古ほ場整備工事
所属名	伊勢農林水産事務所 宮川用水室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 9月 2日		
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日		
単価適用年月日	令和 7年 7月22日		
適用単価地区	一般材料	M00：伊勢１	
	生コン	M01：伊勢Ａ	
	石材	M01：伊勢Ｌ	
適用工種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 6月30日 (295日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２Ｈ制の補正	月単位の週休２Ｈ（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	８０：ほ場整備工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度　宮川左岸地区　高度水利機能確保基盤整備事業 宮古ほ場整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事		式	1		42,624,495			
整地工		式	1		9,755,755			
整地工		式	1		9,392,917			
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	施工区分はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	3.36	1,181,000	3,968,160			単-1号 週休有
基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	施工区分基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	3.43	1,414,000	4,850,020			単-2号 週休有
搬入土積込運搬		式	1		574,737			内-1号 週休有
畦畔工		式	1		334,052			
畦畔工		式	1		334,052			内-2号 週休有
進入路工		式	1		28,786			
進入路工		式	1		28,786			内-3号 週休有
排水路工		式	1		24,741,600			
排水路工		式	1		24,741,600			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度　宮川左岸地区　高度水利機能確保基盤整備事業 宮古ほ場整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路工		式	1		24,741,600			内-4号 週休有
道路工		式	1		8,127,140			
道路工		式	1		8,127,140			
道路工		式	1		8,127,140			内-5号 週休有
直接工事費		式	1		42,624,495			
共通仮設		式	1		5,588,553			
共通仮設費		式	1		1,523,553			
準備費		式	1		1,523,553			
伐採工		式	1		1,523,553			内-6号 週休有
共通仮設費（率計上） 43,485,495× 9.35%		式	1		4,065,000			
純工事費		式	1		48,213,048			
現場管理費 48,213,048×33.24%		式	1		16,026,000			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度　宮川左岸地区　高度水利機能確保基盤整備事業 宮古ほ場整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		64,239,048			
一般管理費等 64,239,048×（18.05%＋ 0.04%）		式	1		11,619,952			
工事価格		式	1		75,859,000			
消費税相当額 75,859,000×10%		式	1		7,585,900			
工事費計		式	1		83,444,900			

三重県　農林水産部

507-k143680-00058-15(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ほ場整備工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	43,485,495	
4	直接工事費	42,624,495	
5	準備費（処分費）	861,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	870,262	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	43,485,495	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	42,615,233	調整工事人力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	8.99%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	9.35%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	4,065,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	4,065,000	
35	現場環境改善費対象工事費	42,624,495	
36	直接工事費	42,624,495	
37	非対象額計（－）	9,262	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	9,262	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	42,615,233	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.02%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.02%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	1,523,553	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	1,523,553	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	雪寒費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	5,588,553	

現場管理費

1	主たる工種	圃場整備工事	
2	単独（追加工事）純工事費	48,213,048	
3	単独（追加工事）　直接工事費	42,624,495	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	5,588,553	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	48,213,048	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	47,342,786	調整工事人力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	31.66%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：151日　工期：295日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.24%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	16,026,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	16,026,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　宮川用水室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　ほ場整備工事

1	工事原価	64,239,048	
2	純工事費	48,213,048	
3	現場管理費	16,026,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	64,239,048	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	63,368,786	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.05%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	64,239,048	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　25,695 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.09%	
25	計上額　単独（追加工事）	11,619,952	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,619,952	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書　搬入上積込運搬

単価適用年月日　令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日　令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	889	400.1	355,688			CB210110 管理費区分 無 単-5号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	889	246.4	219,049			CB210020 管理費区分 無 単-6号
合　計					574,737			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	畦畔工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月22日 令和 7年 7月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔工	A型	m 203	151	30,653				WYB00001 管理費区分 無 単-7号
畦畔工	B型	m 50	573	28,650				WYB00006 管理費区分 無 単-8号
畦畔工	C型	m 75	870	65,250				WYB00005 管理費区分 無 単-9号
畦畔工	D型	m 108	1,314	141,912				WYB00004 管理費区分 無 単-10号
畦畔工	E型	m 15	2,049	30,735				WYB00003 管理費区分 無 単-11号
畦畔工	F型	m 12	3,071	36,852				WYB00002 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	畦畔工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月22日 令和 7年 7月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					334,052			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	進入路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月22日 令和 7年 7月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
進入路工	1-A	箇所 3	1,606	4,818				WYB00013 管理費区分 無 単-13号
進入路工	1-B	箇所 1	6,646	6,646				WYB00015 管理費区分 無 単-14号
進入路工	2-A	箇所 6	2,887	17,322				WYB00014 管理費区分 無 単-15号
合 計					28,786			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第4号内訳書	排水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月22日 令和 7年 7月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工		式 1	3,928,000	3,928,000				WYB00010 管理費区分 無 単-16号
舗装復旧工		式 1	113,600	113,600				WYB00011 管理費区分 有 単-17号
水路工		式 1	20,700,000	20,700,000				WYB00012 管理費区分 有 単-18号
合 計					24,741,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第5号内訳書	道路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月22日 令和 7年 7月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上T.		式	1	1,717,000	1,717,000			WYB00021 管理費区分 無 単-19号
路面工		式	1	3,052,000	3,052,000			WYB00022 管理費区分 無 単-20号
取付T.		式	1	2,272,000	2,272,000			WYB00027 管理費区分 有 単-21号
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 支柱品：施工規模による加算＝50m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	33	9,680	319,440			WB810510 管理費区分 無 単-22号
付帯T.		式	1	766,700	766,700			WYB00035 管理費区分 有 単-23号
合　計					8,127,140			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	伐採工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月22日 令和 7年 7月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力刈払（チェンソー）（土地改良）	樹量区分＝樹量区分0～40：	ha	0.18	579,500	104,310			DB110020 管理費区分 無 単-24号
人力刈払（チェンソー）（土地改良）	樹量区分＝樹量区分80.1～120：	ha	0.11	2,074,000	228,140			DB110020 管理費区分 無 単-25号
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	2,820	61.37	173,063			CB320560 管理費区分 無 単-26号
ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	運搬距離＝13.5km以下：タイヤ損耗費＝以外：	空m3	97	1,304	126,488			DB115920 管理費区分 無 単-27号
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	77	9,000	693,000			ZA10681190 管理費区分 T
ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	運搬距離＝36.5km以下：タイヤ損耗費＝以外：	空m3	12	2,546	30,552			DB115920 管理費区分 無 単-28号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	伐採工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月22日 令和 7年 7月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		空m3	12	14,000	168,000			ZA10664020 管理費区分 T
合 計					1,523,553			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月22日 令和 7年 7月22日 1.000-00000020

名称	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	単位	ha	数量	1	単価	1,181,000
規格	施工区分はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）：計画平均区間面積（A）＝0.31ｈａ／計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.011：障害物状況（D）＝普通：ほ場からはぎ取る表土の厚さ（E）＝25cm：	ｈａ	1	1,181,000	1,181,000	DB109010 管理費区分 無 単-3号
計					1,181,000	
単価					1,181,000	円／ha

三重県 農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	単位	ha	数量	1	単価	1,414,000
規格	施工区分基盤切盛+畦畔築立+基盤整地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha／以上）	施工区分＝基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地：計画平均区間面積（A）＝0.31ｈａ／計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.011：現況排水状況（C）＝1：障害物状況（D）＝普通：基盤土質状態（E）＝粘性土・レキ質土：	ｈａ	1	1,414,000	1,414,000	DB109010 管理費区分 無 単-4号
計					1,414,000	
単価					1,414,000	円／ha

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-3号　DB109010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	単位	ｈａ	数量	1	単価	1,181,000
規格	はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）　0.31ｈａ　0.011　普通　25cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	5.6	24,174	135,374	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	H	7.277	96,040	698,883	DBK18006 管理費区分 無 単-29号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	H	5.493	53,070	291,513	DBK10901 管理費区分 無 単-30号
諸雑費	0.1%	式	1		1,179	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,181,111	
単価					1,181,000	円／ｈａ
J01 施工区分 J02 計画平均区間面積（A） J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地） 0.31 ｈａ 0.011					
J05 障害物状況（D） J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）	普通 25 cm					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　　DB109010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圃場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	単位	ｈａ	数量	1	単価	1,414,000
規格	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 0.31ｈａ 0.011　1 普通 粘性土・レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	5.4	24,174	130,539	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha以上：	日	4.277	96,040	410,763	DBK18006 管理費区分 無 単-31号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3（平積0.35m3）	同上	日	15.522	53,070	823,752	DBK10901 管理費区分 無 単-32号
諸雑費	0.1%	式	1		1,413	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,414,611	
単価					1,414,000	円／ｈａ
J01 施工区分 J02 計画平均区間面積（A） J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 0.31 ｈａ 0.011					
J04 現況排水状況（C） J05 障害物状況（D） J06 基盤土質状態（E）	1 普通 粘性土・レキ質土					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	400.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CH210020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-7号　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔工	単位	m	数量	1	単価	151
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	0.28	540.8	151	DB109130 管理費区分 無 単-33号
計					151	
単価					151	円／m

参考資料（1）

単-8号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔工	単位	m	数量	1	単価	573
規格	B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	1.06	540.8	573	DB109130 管理費区分 無 単-34号
計					573	
単価					573	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-9号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔工	単位	m	数量	1	単価	870
規格	C型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	1.61	540.8	870	DB109130 管理費区分 無 単-34号
計					870	
単価					870	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-10号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔上	単位	m	数量	1	単価	1,314
規格	D型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	2.43	540.8	1,314	DB109130 管理費区分 無 単-34号
計					1,314	
単価					1,314	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-11号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔工	単位	m	数量	1	単価	2,049
規格	E型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	3.79	540.8	2,049	DB109130 管理費区分 無 単-34号
計					2,049	
単価					2,049	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-12号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔工	単位	m	数量	1	単価	3,071
規格	F型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工（土地改良）		m2	5.68	540.8	3,071	DB109130 管理費区分 無 単-34号
計					3,071	
単価					3,071	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-13号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路工	単位	箇所	数量	1	単価	1,606
規格	1-A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1.8	244.9	440	CB210510 管理費区分 無 単-35号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.59	733.6	1,166	CB220010 管理費区分 無 単-36号
計					1,606	
単価					1,606	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-14号　　WYH00015

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路工	単位	箇所	数量	1	単価	6,646
規格	1-B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	8.6	244.9	2,106	CB210510 管理費区分 無 単-37号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	6.19	733.6	4,540	CB220010 管理費区分 無 単-38号
計					6,646	
単価					6,646	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-15号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路工	単位	箇所	数量	1	単価	2,887
規格	2-A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1.97	873.7	1,721	CB210510 管理費区分 無 単-39号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.59	733.6	1,166	CB220010 管理費区分 無 単-40号
計					2,887	
単価					2,887	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-16号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工	単位	式	数量	1	単価	3,928,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	806	338.1	272,508	CB210100 管理費区分 無 単-41号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	538	2,236	1,202,968	CB210030 管理費区分 無 単-42号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	876	244.9	214,532	CB210510 管理費区分 無 単-43号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	26	2,674	69,524	DB101020 管理費区分 無 単-44号
埋戻	人力・機械併用	m3	193	2,273	438,689	WYB00017 管理費区分 無 単-45号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	975	914.7	891,832	CB220010 管理費区分 無 単-46号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,064	456.1	485,290	CB220010 管理費区分 無 単-47号
基面整正		m 2	730	483.5	352,955	CB210080 管理費区分 無 単-48号
計					3,928,298	
単価					3,928,000	円／式

三重県　農林水産部

507-k143680-00058-15(0)

参考資料（1）

単-17号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装復旧工	単位	式	数量	1	単価	113,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	30	702.1	21,063	CB430510 管理費区分 無 単-49号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	37	216.3	8,003	CB430310 管理費区分 無 単-50号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	22	2,772	60,984	CB410260 管理費区分 無 単-51号
路盤工	路盤厚＝20cm：施工幅＝1.8m以上：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	22	850.7	18,715	D9428000 管理費区分 無 単-52号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用Ｈ　】	m 3	1	2,517	2,517	CB227010 管理費区分 無 単-53号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350	ZA10650750 管理費区分 T
計					113,632	
単価					113,600	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-18号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路工	単位	式	数量	1	単価	20,700,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝掘付け／L=1000・L=4000の使用の有無＝無し／夜間作業の有無＝無し／U型側溝の種類＝側溝（各種）／U型側溝の規格・仕様＝L=600mm／U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下／時間的制約の有無＝無し／施工箇所における補正＝無し／基礎砕石施工の有無＝有り／基礎砕石の種類＝再生クラッシャラン 40～0／基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m；	m	1,312	9,409	12,344,608	WBS21410 管理費区分 無 単-54号
U型側溝	作業区分＝掘付け／L=1000・L=4000の使用の有無＝無し／夜間作業の有無＝無し／U型側溝の種類＝側溝（各種）／U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm／U型側溝の質量＝1000kg/個以下／時間的制約の有無＝無し／施工箇所における補正＝無し／基礎砕石施工の有無＝有り／基礎砕石の種類＝再生クラッシャラン 40～0／基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m；	m	30	10,020	300,600	WBS21410 管理費区分 無 単-55号
ふた式U形側溝用横断暗渠		m	36	56,290	2,026,440	WYB00051 管理費区分 無 単-56号
道路側溝横断暗渠	G300A	m	5	77,430	387,150	WYB00052 管理費区分 無 単-57号
導入路工		m	24	34,520	828,480	WYB00053 管理費区分 無 単-58号
塩ビ管	VPφ300	m	27	15,720	424,440	WYB00065 管理費区分 無 単-59号
合流工（桝）		式	1	4,397,000	4,397,000	WYB00040 管理費区分 有 単-60号

三重県　農林水産部

507-k143680-00058-15(0)

参考資料（1）

単-18号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路工	単位	式	数量	1	単価	20,700,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					20,708,718	
単価					20,700,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-19号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工	単位	式	数量	1	単価	1,717,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	1,669	338.1	564,288	CB210100 管理費区分 無 単-61号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1,191	244.9	291,675	CB210510 管理費区分 無 単-62号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	624	914.7	570,772	CB220010 管理費区分 無 単-63号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	637	456.1	290,535	CB220010 管理費区分 無 単-64号
計					1,717,270	
単価					1,717,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-20号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面工	単位	式	数量	1	単価	3,052,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面仕上げ	B=4.5m	m2	4,707	174	819,018	WYB00023 管理費区分 無 単-65号
路面仕上げ	B=2.5m	m2	423	174	73,602	WYB00024 管理費区分 無 単-66号
敷砂利	B=4.0m　C-40　t=5cm	m2	4,184	476	1,991,584	WYB00025 管理費区分 無 単-67号
敷砂利	B=2.5m　C-40　t=5cm	m2	353	476	168,028	WYB00026 管理費区分 無 単-68号
計					3,052,232	
単価					3,052,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-21号　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付工	単位	式	数量	1	単価	2,272,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	287	2,772	795,564	CB410260 管理費区分 無 単-69号
路盤工	路盤厚＝20cm：施工幅＝1.8m以上：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	296	850.7	251,807	09428000 管理費区分 無 単-70号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	296	174.8	51,740	CB410010 管理費区分 無 単-71号
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量＝40kg以上80kg以下：	枚	42	428.7	18,005	WB433430 管理費区分 無 単-72号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	17,360	17,360	WB824010 管理費区分 無 単-73号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用ロ　】	m３	1	1,728	1,728	CB227010 管理費区分 無 単-74号
建築物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	3,250	3,250	ZA10650730 管理費区分 T
グレーチング蓋	県型側溝300A　T-25t	枚	14	21,600	302,400	WYB00028 管理費区分 無 単-75号
グレーチング蓋	県型側溝300A　T-25t　細目	枚	28	29,670	830,760	WYB00029 管理費区分 無 単-76号

参考資料（1）

単-21号　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付工	単位	式	数量	1	単価	2,272,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,272,614	
単価					2,272,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-22号　　WH810510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）	単位	m	数量	1	単価	9,680
規格	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	1	9,680	9,680	Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,680	
単価					9,680	円／m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 50m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料（1）

単-23号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	付帯工	単位	式	数量	1	単価	766,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	0.61	17,360	10,589	WD824010 管理費区分 無 単-77号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.61	1,728	1,054	CB227010 管理費区分 無 単-78号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	0.61	3,250	1,982	ZA10650730 管理費区分 T
プレキャスト擁壁設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り：	m	8	57,130	457,040	CB222110 管理費区分 無 単-79号 L形擁壁 H=1500
プレキャスト擁壁設置	同上	m	4	47,550	190,200	CB222110 管理費区分 無 単-80号 L形擁壁 H=1300
プレキャスト擁壁設置	同上	m	1	36,670	36,670	CB222110 管理費区分 無 単-81号 L形擁壁 H=1000
プレキャスト擁壁設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝0.5m以上1.0m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り：	m	1	27,590	27,590	CB222110 管理費区分 無 単-82号 L形擁壁 H=700
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	21	299.5	6,289	CB210030 管理費区分 無 単-83号

参考資料（1）

単-23号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	付帯工	単位	式	数量	1	単価	766,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻	人力・機械併用	m3	14	1,468	20,552	WYB00037 管理費区分 無 単-84号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-85号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用Ｈ　】	m3	7	861.6	6,031	CB210110 管理費区分 無 単-86号
計					766,700	
単価					766,700	円／式

参考資料（1）

単-24号　　DB110020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力刈払（チェンソー）（土地改良）	単位	ｈａ	数量	1	単価	579,500
規格	樹量区分0～40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.412	30,090	132,757	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	14.706	28,152	414,003	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	6%	式	1		32,805	ZS7000001 管理費区分 無
計					579,565	
単価					579,500	円／ｈａ
J01 樹量区分	樹量区分0～40					

参考資料（1）

単-25号　　DB110020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力刈払（チェンソー）（土地改良）	単位	ha	数量	1	単価	2,074,000
規格	樹量区分80.1～120						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15.789	30,090	475,091	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	52.632	28,152	1,481,696	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	6%	式	1		117,407	ZS7000001 管理費区分 無
計					2,074,194	
単価					2,074,000	円／ha
J01 樹量区分	樹量区分80.1～120					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	61.37
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61.067		
労務構成比率		%	59.57			
運転手（特殊）		%	33.82	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.27	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.48	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.44			
軽油		%	10.44	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.99			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	25.92	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	%	4.07	2,310	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CH320560

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	61.37
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無	無し					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-27号　　DB115920

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	単位	空m 3	数量	100	単価	1,304
規格	13.5km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）10t積級	タイヤ損耗費＝良好：	日	2.1	62,120	130,452	DBK11507 管理費区分 無 単-87号
計					130,452	
単価					1,304	円／空m 3
J01 運搬距離	13.5km以下					
J02 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1）

単-28号　　DB115920

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）（土地改良）	単位	空m３	数量	100	単価	2,546
規格	36.5km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）10L積級	タイヤ損耗費＝良好：	日	4.1	62,120	254,692	DBK11507 管理費区分 無 単-88号
計					254,692	
単価					2,546	円／空m３
J01 運搬距離 J02 タイヤ損耗費	36.5km以下 良好					

参考資料（2）

単-29号　　DBK18006

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ運転（土地改良）	単位	H	数量	1	単価	96,040
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	130	152	19,760	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	H	2.18	21,610	47,109	LB10106001 管理費区分 無
計					96,041	
単価					96,040	円／H
J01 標準区画	0.3ha以上					

参考資料 (2)

単-30号　　DBK10901

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	53,070
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	152	8,968	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	2.46	6,070	14,932	1.001010003 管理費区分 無
計					53,072	
単価					53,070	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-31号　　DBK18006

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ運転（土地改良）	単位	H	数量	1	単価	96,040
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	130	152	19,760	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ［湿地］	２０ｔ級	H	2.18	21,610	47,109	LB10106001 管理費区分 無
計					96,041	
単価					96,040	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-32号　　DBK10901

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	53,070
規格	0.3ha以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		l	59	152	8,968	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	2.46	6,070	14,932	L001010003 管理費区分 無
計					53,072	
単価					53,070	円／日
J01 標準区画	0.3ha以上					

参考資料（2）

単-33号　　DB109130

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔整形工（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	540.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.691	52,070	35,980	DBK10908 管理費区分 無 単-89号
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,174	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					54,085	
単価					540.8	円／m2

参考資料（2）

単-34号　　DB109130

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔整形工（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	540.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.691	52,070	35,980	DBK10908 管理費区分 無 単-89号
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,174	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					54,085	
単価					540.8	円／m2

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手（特殊）		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	10.87	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.44	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-36号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	733.6
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.1	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	11.64	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-36号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	733.6
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手（特殊）		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	10.87	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.44	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工軸長 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-38号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	733.6
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.1	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.64	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-38号　CH220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	733.6
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-39号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	873.7
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手（特殊）		%	67.28	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.88	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.01	5,650	5,980	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工補員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-40号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	733.6
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				729.97		
労務構成比率		%	76.42			
普通作業員		%	31.34	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.1	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.94			
軽油		%	11.94	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.64	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

三重県　農林水産部

507-k143680-00058-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-40号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	733.6
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-41号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	338.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手（特殊）		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-42号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,236
規格	土砂 上記以外（小規模）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-43号　CH210510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手（特殊）		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	10.87	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.44	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）

単-44号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,674
規格	盛土 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,740	
単価					2,674	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）

単-45号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,273
規格	人力・機械併用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：：	m 3	1	1,160	1,160	DB101020 管理費区分 無 単-90号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-91号
計					2,273	
単価					2,273	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-46号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	914.7
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.24	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-46号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	914.7
規格	切土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-47号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.1
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-47号　CH220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	456.1
規格	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 上賃 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-48号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-49号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-49号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-50号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
1:木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	12.85	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-50号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-51号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,772
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,171	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	172	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	152	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-51号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,772
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 標準材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）

単-62号　D9428000

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	850.7
規格	20cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC−40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.71	24,174	17,163	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ−４０	m3	25.4	2,150	54,610	Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.2	36,780	7,356	D9519000 管理費区分 無 単-92号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.2	29,690	5,938	D9520000 管理費区分 無 単-93号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,070	
単価					850.7	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	20 cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC−40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-53号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,517
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,385		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）・（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-54号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,409
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,523.92	65,239	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	３００B ３００×３００×６００　リサイクル認定製品	個	16.5	1,670	27,555	Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.6	2,150	1,290	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,090	
単価					9,409	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5 m3/10m					

参考資料（2）

単-55号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	10,020
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.56m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5	11,500	57,500	Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.672	2,150	1,444	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無
計					100,200	
単価					10,020	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56 m3/10m					

参考資料（2）

単-56号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型ふた式U形側溝用横断暗渠	単位	m	数量	10	単価	56,290
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け；L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm；夜間作業の有無＝無し；U型側溝の種類＝側溝（各種）；L型側溝の規格・仕様＝L=2000mm；U型側溝の質量＝1000kg/個以下；時間的制約の有無＝無し；施工箇所における補正＝無し；基礎砕石施工の有無＝有り；基礎砕石の種類＝再生クラッシャラン 40～0；基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.66m3/10m；	m	10	52,980	529,800	WB821410 管理費区分 無 単-94号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝人力打設；コンクリート規格＝18-8-25（高炉）；養生工の種類＝養生無し；現場内小運搬の有無＝無し；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	0.66	34,870	23,014	CB240010 管理費区分 無 単-95号
型枠	型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝均しコンクリート；	m 2	2	5,083	10,166	CB240210 管理費区分 無 単-96号
計					562,980	
単価					56,290	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-57号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路側溝横断暗渠	単位	m	数量	10	単価	77,430
規格	G300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け；L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm；夜間作業の有無＝無し；U型側溝の種類＝側溝（各種）；L型側溝の規格・仕様＝L=2000mm；U型側溝の質量＝1000kg/個以下；時間的制約の有無＝無し；施工箇所における補正＝無し；基礎砕石施工の有無＝有り；基礎砕石の種類＝再生クラッシャラン 40～0；基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.02m3/10m；	m	10	75,680	756,800	WB821410 管理費区分 無 単-97号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝人力打設；コンクリート規格＝18-12-25（高炉）；養生工の種類＝養生無し；現場内小運搬の有無＝無し；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	0.58	12,790	7,418	CB240010 管理費区分 無 単-98号
型枠	型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝均しコンクリート；	m 2	2	5,083	10,166	CB240210 管理費区分 無 単-99号
計					774,384	
単価					77,430	円／m

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-58号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路工	単位	m	数量	10	単価	34,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：	m	16.5	9,435	155,677	WB821410 管理費区分 無 単-100号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6	35,800	21,480	CB240010 管理費区分 無 単-101号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2	5,083	10,166	CB240210 管理費区分 無 単-102号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.86	35,800	30,788	CB240010 管理費区分 無 単-103号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	7.6	9,992	75,939	CB240210 管理費区分 無 単-104号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	16.5	3,100	51,150	WB821430 管理費区分 無 単-105号
計					345,200	
単価					34,520	円／m

参考資料 (2)

単-59号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	10	単価	15,720
規格	VPφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管1本当り長＝5m：接合箇所＝5箇所：施工延長＝27m：	m	10	13,380	133,800	DB107030 管理費区分 無 単-106号 【T0014】
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	4.21	2,263	9,527	DB101020 管理費区分 無 単-107号
砂	クッション用	m3	4.21	3,300	13,893	Z002150001 管理費区分 無
計					157,220	
単価					15,720	円／m

参考資料（2）

単-60号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流工（桝）	単位	式	数量	1	単価	4,397,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC桝	500×500×600　グレーチング蓋込	箇所	24	138,100	3,314,400	WYB00041 管理費区分 無 単-108号
PC桝	500×500×700　グレーチング蓋込	箇所	1	141,500	141,500	WYB00042 管理費区分 無 単-109号
PC桝	500×500×800　グレーチング蓋込	箇所	2	144,500	289,000	WYB00043 管理費区分 無 単-110号
PC桝	500×500×1100　グレーチング蓋込	箇所	1	160,200	160,200	WYB00044 管理費区分 無 単-111号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.4	34,870	118,558	CB240010 管理費区分 無 単-112号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	15	5,083	76,245	CB240210 管理費区分 無 単-113号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	59	2,236	131,924	CB210030 管理費区分 無 単-114号
埋戻	人力・機械併用	m3	38	2,273	86,374	WYB00054 管理費区分 無 単-115号
埋戻	RC-40	m3	4.5	4,423	19,903	WYB00055 管理費区分 無 単-116号
路面整正		m 2	22.4	483.5	10,830	CB210080 管理費区分 無 単-117号

参考資料（2）

単-60号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流工（桝）	単位	式	数量	1	単価	4,397,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	13.2	702.1	9,267	CB430510 管理費区分 無 単-118号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.9	216.3	1,492	CB430310 管理費区分 無 単-119号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】［タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　］	m 3	0.3	2,517	755	CB227010 管理費区分 無 単-120号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.3	2,350	705	ZA10650750 管理費区分 T
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4.6	3,112	14,315	CB410260 管理費区分 無 単-121号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4.6	972	4,471	CB410040 管理費区分 無 単-122号
下層路盤（車道・路肩部）	仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3.2	658.8	2,108	CB410030 管理費区分 無 単-123号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.3	2,772	6,375	CB410260 管理費区分 無 単-124号

参考資料（2）

単-60号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流工（桝）	単位	式	数量	1	単価	4,397,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤T.	路盤厚＝20cm：施工幅＝1.8m以上：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	2.3	850.7	1,956	D9428000 管理費区分 無 単-125号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	0.3	17,360	5,208	WB824010 管理費区分 無 単-126号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日：】	m3	0.3	1,728	518	CB227010 管理費区分 無 単-127号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	0.3	3,250	975	ZA10650730 管理費区分 T
計					4,397,079	
単価					4,397,000	円／式

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	338.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手（特殊）		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-62号　CH210510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手（特殊）		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	10.87	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.44	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-63号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	914.7
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.24	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-63号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	914.7
規格	切土部 無し 軟質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-64号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.1
規格	盛土部 無し 無し 軟質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-64号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	456.1
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土,砂及び砂質土,粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土,砂及び砂質土,粘性土 全ての費用					

参考資料（2）

単-65号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	174
規格	B=4.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	174.8	174	CB410010 管理費区分 無 単-128号
計					174	
単価					174	円／m2

参考資料 (2)

単-66号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	174
規格	B=2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	174.8	174	CB410010 管理費区分 無 単-129号
計					174	
単価					174	円／m2

参考資料 (2)

単-67号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	476
規格	B=4.0m　C-40　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝46mm以上53mm未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	476.5	476	CB410010 管理費区分 無 単-130号
計					476	
単価					476	円／m2

参考資料（2）

単-68号　　WY800026

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	476
規格	B=2.5m　C-40　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝46mm以上53mm未満：補足材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	476.5	476	CB410010 管理費区分 無 単-131号
計					476	
単価					476	円／m2

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,772
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	680,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	172	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	152	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,772
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）

単-70号　　D9428000

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	850.7
規格	20cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.71	24,174	17,163	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	25.4	2,150	54,610	Z0021 22003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.2	36,780	7,356	D9519000 管理費区分 無 単-92号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.2	29,690	5,938	D9520000 管理費区分 無 単-93号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,070	
単価					850.7	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	20 cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-71号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	174.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手（特殊）		%	35.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-71号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	174.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.14	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料 (2)

単-72号　　WH433430

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋撤去・設置	単位	枚	数量	100	単価	428.7
規格	40kg以上80kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,090	9,027	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	24,174	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					42,870	
単価					428.7	円／枚
J01 側溝蓋1枚当り質量	40kg以上80kg以下					

参考資料 (2)

単-73号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,360
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,351.8	17,351	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,360	
単価					17,360	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-74号　　CH227010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殺運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,728
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殺発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-75号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グレーチング蓋	単位	枚	数量	1	単価	21,600
規格	県型側溝300A T-25t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	21,600	21,600	WB821430 管理費区分 無 単-132号
計					21,600	
単価					21,600	円／枚

参考資料 (2)

単-76号　　WYH00029

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グレーチング蓋	単位	枚	数量	1	単価	29,670
規格	県型側溝300A　T-25t　細目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	29,670	29,670	WB821430 管理費区分 無 単-133号
計					29,670	
単価					29,670	円／枚

参考資料 (2)

単-77号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	17,360
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,351.8	17,351	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,360	
単価					17,360	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CH227010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	焼運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,728
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殺殆生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-79号　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置 L形擁壁 H=1500	単位	m	数量	1	単価	57,130
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				53,928		
労務構成比率		%	22.1			
普通作業員		%	3.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.02	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.09			
L形擁壁	H1500×2000	%	74.67	80,500	87,160	Y000280010-002 管理費区分 無
軽油		%	0.64	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-79号　　CH222110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置 L形擁壁 H=1500	単位	m	数量	1	単価	57,130
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.81			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	0.81	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しコンクリートの有無	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置 L形擁壁 H=1300	単位	m	数量	1	単価	47,550
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				53,928		
労務構成比率		%	22.1			
普通作業員		%	3.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.02	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.09			
L形擁壁	H1300×2000	%	74.67	80,500	68,210	Y000280010-003 管理費区分 無 【T003】
軽油		%	0.64	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置 L形擁壁 H=1300	単位	m	数量	1	単価	47,550
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.81			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	0.81	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しコンクリートの有無	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置 L形擁壁 H=1000	単位	m	数量	1	単価	36,670
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				53,928		
労務構成比率		%	22.1			
普通作業員		%	3.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.02	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.09			
L形擁壁	H1000×2000	%	74.67	80,500	46,680	Y000280010-004 管理費区分 無 【T004】
軽油		%	0.64	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置 L形擁壁 H=1000	単位	m	数量	1	単価	36,670
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.81			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	0.81	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				KM000001 管理費区分 無
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しコンクリートの有無	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置 L形擁壁 H=700	単位	m	数量	1	単価	27,590
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,500		
労務構成比率		%	28.28			
普通作業員		%	5.04	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.81	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	69.4			
L形擁壁	H700×2000	%	67.58	41,200	35,680	Y000280010-001 管理費区分 無 【T001】
軽油		%	0.89	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置 L形擁壁 H=700	単位	m	数量	1	単価	27,590
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.13	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しコンクリートの有無	0.5m以上1.0m以下 有り 有り					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-83号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	299.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				290.57		
労務構成比率		%	66.35			
運転手（特殊）		%	66.35	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.93			
軽油		%	13.93	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.72			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	19.72	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）

単-84号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,468
規格	人力・機械併用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,160	1,160	DB101020 管理費区分 無 単-90号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	308.3	308	CB210020 管理費区分 無 単-134号
計					1,468	
単価					1,468	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	861.6
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				816.94		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 2.0km以下					

参考資料（2）

単-87号　　DBK11507

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）10t積級	単位	H	数量	1	単価	62,120
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	60	152	9,120	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.3	20,100	26,130	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.3	747	971	Z010020105 管理費区分 無
計					62,129	
単価					62,120	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）

単-88号　　DBK11507

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）10t積級	単位	日	数量	1	単価	62,120
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	60	152	9,120	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.3	20,100	26,130	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.3	747	971	Z010020105 管理費区分 無
計					62,129	
単価					62,120	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（3）

単-89号　　DBK10908

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	H	数量	1	単価	52,070
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	152	8,816	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ	ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	H	2.32	6,070	14,082	LB10107001 管理費区分 無
計					52,070	
単価					52,070	円／日

参考資料（3）

単-90号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,160
規格	埋戻 投入 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					11,603	
単価					1,160	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-91号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第2次） 山積0．28m3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（3）

単-92号　D9519000

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t	単位	日	数量	1	単価	36,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	152	1,976	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.52	3,700	5,624	L001070011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,780	
単価					36,780	円／日

参考資料（3）

単-93号　D9520000

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	H	数量	1	単価	29,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン	レギュラー	L	4	172	688	Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	H	1.61	526	846	L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					29,690	
単価					29,690	円／日

参考資料（3）

単-94号　　WH821410

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	52,980
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.66m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　基間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,821.336	48,213	Q001365003 管理費区分 無
U形側溝横断暗渠	300×300×1000	本	10	47,980	479,800	Y000300000-004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.792	2,150	1,702	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		85	ZS3000004 管理費区分 無
計					529,800	
単価					52,980	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け L=1000mm 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66 m3/10m					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-95号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,870
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,644		
労務構成比率		%	26.35			
普通作業員		%	11.13	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.96	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.65			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	73.65	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-96号　　CH240210

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（3）

単-97号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	75,680
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.02m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	4,821.336	48,213	Q001365003 管理費区分 無
U形側溝横断暗渠	300×300×1000	組	10	70,590	705,900	Y000300000-009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	1.224	2,150	2,631	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		56	ZS3000001 管理費区分 無
計					756,800	
単価					75,680	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け L=1000mm 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.02 m3/10m					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-98号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	12,790
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-12-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,644		
労務構成比率		%	26.35			
普通作業員		%	11.13	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.96	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.65			
砂	コンクリート用、洗い	%	73.65	20,400	4,870	Z301040010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-12-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-99号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しコンクリート						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

参考資料（3）

単-100号　　W8821410

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,435
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャラン 40～0 0.6m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 基間	L600／300kg以下 制約無	m	10	6,523.92	65,239	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600／リサイクル認定製品	個	16.5	1,670	27,555	Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0.72	2,150	1,548	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,350	
単価					9,435	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生クラッシャラン 40～0 0.6 m3/10m					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-101号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m.3	数量	1	単価	35,800
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-102号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-103号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	35,800
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	71.32	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-104号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,992
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（3）

単-105号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	3,100
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	919.02	91,902	Q001367002 管理費区分 無
U形用蓋（２種）	３００ ４０×１０×６０ リサイクル認定製品	枚	100	2,180	218,000	Z002320007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		98	ZS3000001 管理費区分 無
計					310,000	
単価					3,100	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料 (3)

単-106号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）【T0014】	単位	m	数量	10	単価	13,380
規格	250～300mm 5m 5箇所 27m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ300 L=5.0m	本	1.95	59,180	115,401	YB10131001-001 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,308	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		H	0.08	45,890	3,671	DBK10703 管理費区分 無 単-135ｻ
計					133,851	
単価					13,380	円／m
J01 呼び径 (mm) J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 5m 5 箇所					
J04 施工延長	27 m					

参考資料 (3)

単-107号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m 3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

参考資料（3）

単-108号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PC桝	単位	箇所	数量	1	単価	138,100
規格	500×500×600　グレーチング蓋込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	7,925	7,925	CB222800 管理費区分 無 単-136号
プレキャスト桝	500×500×600	組	1	130,200	130,200	Y000302000-001 管理費区分 無 【0010】
計					138,125	
単価					138,100	円／箇所

参考資料（3）

単-109号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PC桝	単位	箇所	数量	1	単価	141,500
規格	500×500×700　グレーチング蓋込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kg を超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	9,988	9,988	CB222800 管理費区分 無 単-137号
プレキャスト桝	500×500×700	組	1	131,600	131,600	Y000302001-001 管理費区分 無 【T0011】
計					141,588	
単価					141,600	円／箇所

参考資料（3）

単-110号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PC桝	単位	箇所	数量	1	単価	144,500
規格	500×500×800　グレーチング蓋込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kgを超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	9,988	9,988	CB222800 管理費区分 無 単-138号
プレキャスト桝	500×500×800	組	1	134,600	134,600	Y000303000-001 管理費区分 無 【T0012】
計					144,588	
単価					144,500	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-111号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PC桝	単位	箇所	数量	1	単価	160,200
規格	500×500×1100　グレーチング蓋込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	11,020	11,020	CB222800 管理費区分 無 単-139号
プレキャスト桝	500×500×1100	組	1	149,200	149,200	Y000304000-001 管理費区分 無 【T0013】
計					160,220	
単価					160,200	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,870
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,614		
労務構成比率		%	26.35			
普通作業員		%	11.13	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.96	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.65			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	73.65	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-113号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-114号　CH210030

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,236
規格	土砂　上記以外（小規模）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（3）

単-115号　WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,273
規格	人力・機械併用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：：	m３	1	1,160	1,160	DB101020 管理費区分 無 単-90号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-140号
計					2,273	
単価					2,273	円／m3

参考資料（3）

単-116号　　WYH00055

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	4,423
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1	2,150	2,150	Z002122003 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝叩上しない ：	m３	1	1,160	1,160	DB101020 管理費区分 無 単-90号
積込（ルーズ）	1:質＝1:砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,113	1,113	CB210020 管理費区分 無 単-141号
計					4,423	
単価					4,423	円／m3

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-118号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-118号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-119号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	12.85	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

507-k143680-00058-15(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-119号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-120号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,517
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,385		
労務構成比率		%	39.87			
運転手（一般）		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-121号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,112
規格	7.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	675,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	172	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	152	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-121号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路層部）	単位	m2	数量	1	単価	3,112
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-122号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路層部）	単位	m2	数量	1	単価	972
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手（特殊）		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整砕石	M－３０	%	47.84	240,000	500,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-122号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	972
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	7.90	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.99	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-123号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	658.8
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	258,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-123号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路層部）	単位	m2	数量	1	単価	658.8
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

507-k143680-00058-15(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-124号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路層部）	単位	m2	数量	1	単価	2,772
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.18	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	172	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	152	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-124号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,772
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-125号　　D9428000

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	850.7
規格	20cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.71	24,174	17,163	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	25.4	2,150	54,610	Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		H	0.2	36,780	7,356	D9519000 管理費区分 無 単-92号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.2	29,690	5,938	D9520000 管理費区分 無 単-93号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,070	
単価					850.7	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	20 cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-126号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,360
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,351.8	17,351	X001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,360	
単価					17,360	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-127号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,728
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-128号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	174.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手（特殊）		%	35.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ［十工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-128号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	174.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.14	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J01 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-129号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	174.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手（特殊）		%	35.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	152	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-129号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	174.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	2.14	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-130号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	476.5
規格	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.97		
労務構成比率		%	50.18			
運転手（特殊）		%	24.66	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.16	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.92	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.44	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.76			
クラッシャーラン	C－40	%	30.18	1,200	4,800	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.58	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.06			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%	12.06	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

507-k143680-00058-15(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-130号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	476.5
規格	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1.51	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	1.49	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-131号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	476.5
規格	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.97		
労務構成比率		%	50.18			
運転手（特殊）		%	24.66	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.16	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.92	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.44	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.76			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	30.18	1,200	4,800	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.58	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.06			
モータグレーダ［1t.用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	12.06	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-131号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	476.5
規格	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	1.51	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	1.49	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 46mm以上53mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）

単-132号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	21,600
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	側溝300A T-25t	枚	100	21,200	2,120,000	Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,160,000	
単価					21,600	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（3）

単-133号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	29,670
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	919.02	91,902	Q001367002 管理費区分 無
グレーチング蓋	側溝300A T-25t 細目	枚	100	28,750	2,875,000	Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,967,000	
単価					29,670	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-134号　　CH210020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	308.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				302.57		
労務構成比率		%	59.7			
運転手（特殊）		%	59.7	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.11			
軽油		%	13.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	27.19	9,470	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工賃 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（4）

単-135号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊	単位	H	数量	1	単価	45,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	H	1.45	6,920	10,034	L001010005 管理費区分 無
計					45,894	
単価					45,890	円／日

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-136号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	7,925
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,987.1		
労務構成比率		%	88.46			
運転手（特殊）		%	32.6	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.8	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.52	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.46			
軽油		%	2.33	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.08			

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-136号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	7,925
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．28m3（平積0．2m3）1．7t吊	%	8.57	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 600kgを超え800kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-137号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	9,988
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,102		
労務構成比率		%	89.86			
普通作業員		%	35.24	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.6	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.34	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.6	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.16			
軽油		%	2.04	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.98			

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-137号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	9,988
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．２８m３（平積0．２m３）１．７t吊	%	7.53	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-138号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	9,988
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,102		
労務構成比率		%	89.86			
普通作業員		%	35.24	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.5	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.34	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.6	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.16			
軽油		%	2.04	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.98			

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-138号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	9,988
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	7.53	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/本） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-139号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	11,020
規格	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11,107		
労務構成比率		%	87.45			
普通作業員		%	32.06	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.62	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.74	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.09	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.32			
軽油		%	3.14	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			

507-k143680-00058-15(0)

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-139号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	11,020
規格	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）２．９ｔ吊	%	8.71	6,720	7,280	L001010009 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-140号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

三重県　農林水産部

参考資料（4）（施工パッケージ）

単-141号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,113
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

三重県　農林水産部

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度　宮川左岸地区　高度水利機能確保基盤整備事業 宮古ほ場整備工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-71
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	H	4,810	令和 7	7	単-122
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-123
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	H	4,810	令和 7	7	単-128
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-129
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	H	4,810	令和 7	7	単-130
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-131
LB10106001	ブルドーザ［湿地］		２０ｔ級	H	21,610	令和 7	7	単-29
LB10106001	ブルドーザ［湿地］		２０ｔ級	H	21,610	令和 7	7	単-31
LB10107001	バックホウ		ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	日	6,070	令和 7	7	単-89
Y000280010-001	L形擁壁		H700×2000	本	35,680	令和 7	7	単-82
Y000280010-002	L形擁壁		H1500×2000	本	87,160	令和 7	7	単-79
Y000280010-003	L形擁壁		H1300×2000	本	68,210	令和 7	7	単-80
Y000280010-004	L形擁壁		H1000×2000	本	46,680	令和 7	7	単-81
Y000300000-004	U形側溝横断暗渠		300×300×1000	本	47,980	令和 7	7	単-94
Y000300000-009	U形側溝横断暗渠		300×300×1000	組	70,590	令和 7	7	単-97
Y000301000-001	グレーチング蓋		側溝300A T-25t	枚	21,200	令和 7	7	単-132
Y000301000-002	グレーチング蓋		側溝300A T-25t 細目	枚	28,750	令和 7	7	単-133
Y000302000-001	プレキャスト桝		500×500×600	組	130,200	令和 7	7	単-108
Y000302001-001	プレキャスト桝		500×500×700	組	131,600	令和 7	7	単-109
Y000303000-001	プレキャスト桝		500×500×800	組	134,600	令和 7	7	単-110
Y000304000-001	プレキャスト桝		500×500×1100	組	149,200	令和 7	7	単-111
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ300 L=5.0m	本	59,180	令和 7	7	単-106

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和7年度　宮川左岸地区　高度水利機能確保基盤整備事業 宮古ほ場整備工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

O

O

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度　宮川左岸地区　高度水利機能確保基盤整備事業 宮古ほ場整備工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-71
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-122
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-123
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-128
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-129
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-130
L001060004	タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４ｔ	日	4,810	令和 7	7	単-131
LB10106001	ブルドーザ［湿地］		２０ｔ級	日	21,610	令和 7	7	単-29
LB10106001	ブルドーザ［湿地］		２０ｔ級	日	21,610	令和 7	7	単-31
LB10107001	バックホウ		ｸﾛｰﾗ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	日	6,070	令和 7	7	単-89
Y000280010-001	L形擁壁		H700×2000	本	35,680	令和 7	7	単-82
Y000280010-002	L形擁壁		H1500×2000	本	87,160	令和 7	7	単-79
Y000280010-003	L形擁壁		H1300×2000	本	68,210	令和 7	7	単-80
Y000280010-004	L形擁壁		H1000×2000	本	46,680	令和 7	7	単-81
Y000300000-004	U形側溝横断暗渠		300×300×1000	本	47,980	令和 7	7	単-94
Y000300000-009	U形側溝横断暗渠		300×300×1000	組	70,590	令和 7	7	単-97
Y000301000-001	グレーチング蓋		側溝300A T-25t	枚	21,200	令和 7	7	単-132
Y000301000-002	グレーチング蓋		側溝300A T-25t 細目	枚	28,750	令和 7	7	単-133
Y000302000-001	プレキャスト桝		500×500×600	組	130,200	令和 7	7	単-108
Y000302001-001	プレキャスト桝		500×500×700	組	131,600	令和 7	7	単-109
Y000303000-001	プレキャスト桝		500×500×800	組	134,600	令和 7	7	単-110
Y000304000-001	プレキャスト桝		500×500×1100	組	149,200	令和 7	7	単-111
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ300 L=5.0m	本	59,180	令和 7	7	単-106

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和7年度　宮川左岸地区　高度水利機能確保基盤整備事業 宮古ほ場整備工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

O

O